

Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering

Milieueffectrapportage



energieke
ruimte

OPTIMALISATIE WINDPARKEN OOSTERSCHELDEKERING

Samenvatting Milieueffectrapportage



AANLEIDING

ACHTERGRONDEN

Al snel na de afronding van de bouw in 1986 is de Oosterscheldekering in beeld geraakt als een locatie die bij uitstek geschikt is voor het plaatsen van windturbines. Vanaf het begin van de jaren 1990 zijn windturbines geplaatst op de voormalige werkeilanden. De Provincie Zeeland heeft de Oosterscheldekering in 2006 aangewezen als zogenaamde concentratielocatie voor windenergie. Dit houdt in dat de Oosterscheldekering bij uitstek geschikt is voor het opwekken van windenergie. Het aantal concentratielocaties voor windenergie in de provincie Zeeland is, net als in de rest van Nederland, beperkt. Daarom moet alle beschikbare ruimte binnen een concentratielocatie optimaal worden benut. Uiteraard moet daarbij rekening worden gehouden met andere belangen (zoals natuur, recreatie en dijkveiligheid).

E-Connection Project (hierna: de initiatiefnemer) heeft daarom in overleg met alle betrokken partijen gezocht naar mogelijkheden om nieuwe windturbines te bouwen en om de bestaande windturbines te vervangen door nieuwere (repowering genaamd). Deze mogelijkheden zijn gevonden in een zevental deelprojecten die tezamen het project Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering vormen (hierna: project OWO genaamd).

PROJECTDOELSTELLING

Doel van het project is om de beschikbare ruimte binnen de concentratielocatie zo optimaal mogelijk te benutten. Het streven is om de bestaande opwekkingscapaciteit van de windparken op de Oosterscheldekering te vergroten. Eerst van 80 MW in de bestaande situatie naar 130 MW in 2020 en door verdere optimalisatie van de bestaande windturbines in de jaren daarna tot circa 140 MW in 2027.

DOEL VAN DEZE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

Om de effecten van dit windproject te beoordelen is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Een MER heeft tot doel het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over de voorgenoemde activiteiten. Het MER beschrijft zo objectief mogelijk welke milieueffecten te verwachten zijn wanneer een bepaalde activiteit in een bepaald gebied wordt ondernomen.

BESLUITEN WAARVOOR DIT MER WORDT OPGESTELD


Dit MER is geen zelfstandig document. Het is een bijlage bij het bestemmingsplan Neeltje Jans (1ste herziening) van de gemeente Veere. Ook is het MER een bijlage bij de aanvraag voor de verschillende vergunningen die nodig zijn voor het realiseren van het project in de gemeenten Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland.

LANDSCHAPPELIJKE VISIE:

WERKEN MET 'LANDSCHAPPELIJKE VIDES'

In de huidige situatie zijn de windturbines opgesteld in vierkanten (blokken). De toekomstige windturbines op de andere delen van Neeltje Jans zullen vanwege de technologische ontwikkelingen groter worden. Het doorzetten van windparken op en nabij de Oosterscheldekering als 'blokken' kan ertoe leiden dat landschappelijk deze windturbineopstellingen niet langer zodanig worden ervaren.

De landschapsarchitecten van Bosch&Slabbers hebben daarom voorgesteld om te werken met zones waar wel of geen windturbines worden geplaatst. De vrije zones werken zoals een venster: een landschappelijke vide genaamd. Op het niveau van de gehele Oosterscheldekering is het mogelijk om te werken met enkele grote of meerdere kleinere vides, zie figuur 1. Als vertrekpunt voor het project is het landschappelijke model van de 'kleine vides' gehanteerd bij het bepalen van de zones waar het plaatsen van nieuwe windturbines mogelijk is.



Figuur 1 Landschappelijke analyse en de mogelijkheden om te werken met blokken of vides (bron: Bosch&Slabbers) (Blauw: vide; Geel: zone met windparken).

ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN

Om te komen tot een keuze voor een nieuwe windturbineopstelling die de voorkeur heeft van alle betrokken partijen (het voorkeursalternatief of VKA), zijn drie alternatieven onderzocht in het MER. De opzet van de verschillende alternatieven sluit aan bij het hiervoor genoemde model van de landschappelijke 'vides'. Daarbij is ook rekening gehouden met de bouw van Windpark Bouwdokken (gereed voorjaar 2018)

ALTERNATIEF 1: REPOWERING

Als eerste is gezocht naar het maximale dat gedaan kan worden met de bestaande windparken. Dat is enkel het vervangen van de bestaande windturbines door nieuwe windturbines (repowering genaamd). In dit alternatief worden geen nieuwe windturbines geplaatst. Dit alternatief is te beschouwen als het minimale alternatief. In dit alternatief neemt de opwekkingscapaciteit slechts met 14 tot 27 mega Watt (MW) toe in 2028. De windturbineopstelling is weergegeven op figuur II en is vrijwel gelijk aan de huidige situatie.




Figuur II Alternatief 1: Repowering

Deelproject	Aantal Turbines	Kenmerken				Bouwphase
		Ashoogte in meter	Rotordiameter in meter	Tiphoogte in meter	Toename Capaciteit in MW	
Windpark Roggeplaat (RP1-RP4)	4	80-90	80-90	135	+4	2027
Windpark Neeltje Jans (NJ1-NJ4)	4	90-140	120-145	150-215	+4-11	NJ1-NJ3: 2020 / NJ4: 2027
Windpark Noordland (NB1-NB4)	4	90-140	120-145	150-215	+3-6	NB1-NB2: 2020 / NB3-NB4: 2027
Windpark Jacobahaven (JH1-JH4)	3	90-140	120-145	150-215	+3-6	2020
Totaal	15				14-27	

ALTERNATIEF 2: MATTENHAVEN

In dit alternatief worden de meeste nieuwe windturbines gebouwd op de strekdammen rondom de Mattenhaven (zie figuur III). In dit alternatief blijft een kleine ruimte open tussen de Mattenhaven, windpark Bouwdokken en de windturbines op het noordelijke deel van Neeltje Jans. Dit alternatief houdt de westelijke zijde van Neeltje Jans zoveel mogelijk vrij van windturbines en plaatst ook zo min mogelijk nieuwe windturbines

op of nabij de primaire waterkering. Het repoweren van de bestaande windparken maakt ook deel uit van dit alternatief, evenals het bouwen van twee nieuwe windturbines rondom viaduct Poolvoet en op de wegzijde van de Roggeplaat, het nieuwe Windpark Roggeplaat West. Daarmee is met dit alternatief de doelstelling een toename van minimaal 55 MW aan opwekkingsvermogen te bereiken in 2028.




Figuur III Alternatief 2: Mattenhaven, met 4 verschillende varianten.

Deelproject	Aantal Turbines	Kenmerken				Bouwphase
		Ashoogte in meter	Rotordiameter in meter	Tiphoogte in meter	Toename Capaciteit in MW	
Windpark Roggeplaat West (RPW1-RPW2)	1 of 2	80-90 of 90-140	80-90 of 120-145	135 of 150-215	+4-8	2020
Windpark Roggeplaat (RP1-RP4)	4	80-90	80-90	135	+4	2027
Windpark Neeltje Jans (NJ1-NJ4)	4	90-140	120-145	150-215	+4-11	NJ1-NJ3: 2020 / NJ4: 2027
Windpark Poolvoet (PVI-PV3)	2	90-140	120-145	150-215	+4-8	2020
Windpark Mattenhaven (MH1-MH4)	4	90-140	120-145	150-215	+16-20	2020
Windpark Noordland (NB1-NB4)	4	90-140	120-145	150-215	+3-6	NB1-NB2: 2020 / NB3-NB4: 2027
Windpark Jacobahaven (JH1-JH3)	3	90-140	120-145	150-215	+3-6	2020
Totaal	22-23				38-63	

ALTERNATIEF 3: BINNENHAVEN

Het derde alternatief laat de Mattenhaven juist vrij van windturbines om de landschappelijke werking van de 'vide' tussen het gebied rondom de Roompot-sluis en het Windpark Bouwdokken zoveel mogelijk te versterken. In dit alternatief worden de strekdammen rondom de Binnenhaven aan de oostzijde van het sluisencomplex benut voor het plaatsen van nieuwe windturbines. Op deze wijze blijft in dit alternatief het duingebied op het centrale deel van Neeltje Jans

vrij van windturbines, zie figuur IV. Ook in dit alternatief is het repoweren van de bestaande windparken en het bouwen van nieuwe windturbines rondom viaduct Poolvoet en het nieuwe Windpark Roggeplaat West meegenomen. Hiermee wordt de doelstelling in 2028 (toename van het opgestelde opwekingsvermogen met 55 MW) behaald.



Figuur IV Alternatief 3: Binnenhaven, met vier verschillende varianten.

Deelproject	Aantal Turbines	Kenmerken				Bouwphase
		Ashoogte in meter	Rotordiameter in meter	Tiphoogte in meter	Toename Capaciteit in MW	
Windpark Roggeplaat West (RPW1-RPW2)	1 of 2	80-90 of 90-140	80-90 of 120-145	135 of 150-215	+4-8	2020
Windpark Roggeplaat (RP1-RP4)	4	80-90	80-90	135	+4	2027
Windpark Neeltje Jans (NJ1-NJ4)	4	90-140	120-145	150-215	+4-11	NJ1-NJ3: 2020 / NJ4: 2027
Windpark Poolvoet (PV1-PV3)	2	90-140	120-145	150-215	+4-8	2020
Windpark Binnenhaven (BH1-BH4)	4	90-140	120-145	150-215	+16-20	2020
Windpark Noordland (NB1-NB4)	4	90-140	120-145	150-215	+3-6	NB1-NB2: 2020 / NB3-NB4: 2027
Windpark Jacobahaven (JH1-JH3)	3	90-140	120-145	150-215	+3-6	2020
Totaal	22-23				38-63	

ALTERNATIEVENVERGELIJKING EN KEUZE VOORKEURSAALTERNATIEF

Permanente effecten (situatie in 2028)

In het MER zijn de drie alternatieven onderzocht op hun milieueffecten. De resultaten van deze studie zijn in het MER beschreven en beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie. Dat is de situatie waarin het windproject geen doorgang zou vinden. De effecten zijn vervolgens gewaardeerd aan de hand van een schaal met zeven punten. De waardering varieert van '+++' als een zeer positief effect, tot '---' als een zeer negatief effect. Tabel I geeft de eindscore weer van alle permanente effecten van de onderzochte alternatieven en varianten.

Op basis van de resultaten worden de volgende conclusies getrokken. Alternatief 1 scoort de minste, dan wel de minste negatieve, effecten.

- Dit komt omdat in dit alternatief geen nieuwe windturbine locaties ten opzichte van de huidige situatie worden benut. Daar staat tegenover dat dit alternatief ook de kleinste bijdrage heeft voor het produceren van windenergie op de Oosterscheldekering.
- Alternatieven 2 en 3 scoren op de meeste aspecten gelijk (geen onderscheid). Ook de vier varianten binnen elk alternatief scoren vrijwel gelijk en zijn enkel onderscheidend voor de aspecten landschap en dijkveiligheid.
- Alternatief 2 scoort ten opzichte van alternatief 3 beter op het aspect dijkveiligheid. Dat komt doordat in dit alternatief de minste windturbines op of nabij de kernzone van de Oosterscheldekering worden voorzien.
- Alternatief 3 scoort beter ten opzichte van alternatief 2 op de aspecten landschap en ecologie. Dit komt doordat in alternatief 3 de noordelijke zijde van de Mattenhaven vrij van windturbines blijft, waardoor het concept van de landschappelijke 'vides' het beste tot zijn recht komt. Dit alternatief houdt daarnaast het duingebied op dit deel van Neeltje Jans vrij van turbines. Dit duingebied huisvest een kolonie lepelaars en een hoogwaterplaats voor vogels en maakt deel uit van het Natuur Netwerk Nederland.

Score op tijdelijke effecten (situatie tussen 2020 en 2028) onderzochte alternatieven en varianten

Op verzoek van de Commissie voor de milieueffectrapportage zijn ook de effecten in beeld gebracht die optreden wanneer de eerste fase van het project in 2020 is afgerond, maar de tweede fase (repowering van de bestaande windturbines op Roggeplaat, de twee zuidelijke windturbines van Noordland Buiten en de één windturbine van Windpark Neeltje Jans) nog niet. Deze effecten zijn daarmee tijdelijk (periode 2020-2028). De score van deze tijdelijke effecten ten opzichte van de referentiesituatie, blijkt op slechts enkele onderdelen af te wijken van de score voor de permante effecten uit tabel I en de verschillen zijn niet bepalend voor de keuze van een voorkeursalternatief.

Mitigerende maatregelen

In het MER zijn verschillende mitigerende maatregelen benoemd. Hierbij moet enerzijds worden gedacht aan het treffen van technische voorzieningen aan de windturbines en anderzijds aan het verplaatsen van een turbinepositie. Voor de meeste negatieve effecten kan, door middel van het treffen van maatregelen, worden voldaan aan wettelijke normen en kunnen negatieve effecten worden voorkomen of zoveel als mogelijk worden beperkt. Dat is voor alle drie de alternatieven hetzelfde.

Keuze voor alternatief 3C als Voorkeursalternatief

Gekozen is voor alternatief 3C als het voorkeursalternatief. Dit alternatief scoort het beste, omdat dit alternatief in zijn geheel voldoet aan het landschappelijk model van de 'vides' en het meeste rekening houdt met de natuurwaarden van Neeltje Jans. Dit alternatief kent aandachtspunten met betrekking tot dijkveiligheid, maar die lijken oplosbaar.

Tabel I Samenvatting en waardering permanente effecten alternatieven en varianten (situatie 2028)

Aspect					A0	Alternatieven en varianten									VKA	
						I	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D		
Ecologie	Natura 2000 permanente effecten gebruiksfase	toename aanvaaringsslachtoffers verstoring	broedvogels	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
			niet-broedvogels	0	-	--	--	--	--	-	-	-	-	-	0	
			broedvogels	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
			niet-broedvogels	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
		barrièrewerking	broedvogels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			niet-broedvogels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Soortenbescherming permanente effecten gebruiksfase	toename aanvaaringsslachtoffers	trekvogels	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
			broedvogels	0	0	--	--	--	--	-	-	-	-	-	0	
			trekvogels	0	-	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	
			overige vogels	0	0	--	--	--	--	-	-	-	-	-	0	
		NNZ permante effecten en tijdelijke effecten gedurende aanlegfase	aantasting	vleermuizen	0	-	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0
				leefgebied	0	0	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
Landschap	macro niveau	invloed op aanwezige landschapsstructuren			0	0	++	++	++	++	++	++	++	++	++	
	meso niveau	aansluiting bij het totaalconcept van de kleine vides			0	+	--	--	--	--	+++	+++	+++	+++	+++	
	lokaal niveau	configuratie en herkenbaarheid			0	+	--	--	--	--	+	+	+++	++	+++	
	zichtbaarheid				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	obstakelverlichting				0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Geluid	geluidsbelasting bij geluidsgevoelige objecten			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	geluidsbelasting bij overige objecten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	geluidsbelasting in het studiegebied	absoluut	relatief	0	-	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-	
				0	+	++	++	++	++	++	++	++	++	+++		
Slagschaduw	slagschaduwhinder bij geluidsgevoelige objecten			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	mate van slagschaduwhinder bij overige objecten	absoluut	relatief	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				0	+	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++		
Dijkveiligheid	permanente effecten van de windturbines op de kernzone Oosterscheldekering			n.v.t.	0	-	-	--	--	--	--	--	--	--	0	
	CIV-meetnet			n.v.t.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	permanente effecten van de windturbines op het HK-OSK			n.v.t.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0		
	trillingen			n.v.t.	0	-	--	-	--	-	--	-	--	-	0	
Externe veiligheid	voldoen aan risicoafstanden			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
Scheepvaart	afstand tot vaarwegen			n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0	0	0	0	0	0	
	invloed op scheepvaartradar			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Straalpaden	invloed op straalpaden			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
Luchtvaart	afstand tot helikopterlandingsplaats			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Water	wateroverlast	toename verhard oppervlak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	oppervlaktewaterkwaliteit	invloed op oppervlaktewaterkwaliteit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	hemel- en afvalwater	invloed op hemel- en afvalwater		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Recreatie	invloed op recreatie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Visserij	invloed op hangcultures mosselen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Productie en vermeden emissies	toename van productie van duurzame energie en bijbehorende hoeveelheden vermeden emissies broeikasgassen			0	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	

+++ = sterke verbetering ten opzichte van de referentiesituatie; ++ = verbetering ten opzichte van de referentiesituatie; + = lichte verbetering ten opzichte van de referentiesituatie; 0 = geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie; - = lichte verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie; -- = verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie; --- = sterke verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie; n.v.t. = niet van toepassing

Leemten in kennis

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de huidige stand van de kennis. Door leemten in kennis kunnen niet alle effecten met zekerheid worden voorspeld. De belangrijkste leemten in kennis betreffen de tijdelijke effecten tijdens de bouw- en aanlegfase. Het is pas mogelijk om de effectbeschrijving op gedetailleerd niveau uit te werken wanneer het uiteindelijk te bouwen windturbintype is gekozen en het werkplan gereed is. Het definitieve ontwerp is momenteel nog niet bekend, omdat de initiatiefnemer in deze fase van het planproces nog geen keuze voor het uiteindelijk te bouwen windturbintype heeft bepaald. In het werkplan worden de toe te passen wijze van funderen, uitvoeringstechnieken, rijroutes en de gedetailleerde bouwplanning nader uitgewerkt. Deze leemte is van belang voor de detailuitwerking van het project, maar niet van belang voor de besluitvorming in deze fase van planvorming.

VOORKEURSALETERNATIEF

De windturbineopstelling zoals die in het VKA wordt voorzien bestaat uit in totaal 23 windturbines met de kenmerken (ashoogte, rotordiameter, tiphoogte en opwekkingscapaciteit) zoals weergegeven in tabel II en de opstelling zoals weergegeven op figuur V. Verder worden alle mitigerende maatregelen getroffen om te kunnen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Deelproject	Aantal Turbines	Kenmerken				Bouwphase
		Ashoogte in meter	Rotordiameter in meter	Tiphoogte in meter	Toename Capaciteit in MW	
Windpark Roggeplaat West	2	80-90	80-90	135	6	2020
Windpark Roggeplaat	4	80-90	80-90	135	12	2027
Windpark Neeltje Jans	4	90-140	120-145	150-215	16-20	NJ1-NJ3: 2020 NJ4: 2027
Windpark Poolvoet	2	90-140	120-145	165	8-10	2020
Windpark Binnenhaven	4	90-140	120-145	150-215	16-20	2020
Windpark Noordland	4	90-140	120-145	150-215	16-20	NB1-NB2: 2020 NB3-NB4: 2027
Windpark Jacobahaven	3	90-140	120-145	150-215	9-12	2020
Totaal	23				83-100	



Figuur V Turbineopstelling VKA

Inhoudsopgave

Deel A: Kernpunten van het MER

1.-	Aanleiding en procedure	9-
1.1.-	Achtergronden en projectdoelstelling	9-
1.2.-	Procedure.....	11-
1.3.-	Besluiten waarvoor dit MER wordt opgesteld	14-
1.4.-	Leeswijzer	15
2.-	Hoofdpijnen beleidskader, opgave en doelstelling.....	17-
2.1.-	Inleiding	17-
2.2.-	Beleidskader	17-
2.3.-	Opgave.....	26-
2.4.-	Doelstelling.....	27
3.-	Voorgenomen activiteiten.....	29-
3.1.-	Algemeen	29-
3.2.-	Beschrijving deelprojecten binnen project OWO	29-
3.3.-	Samenhangende activiteiten.....	34
4.-	Te onderzoeken alternatieven en varianten.....	37-
4.1.-	Inleiding	37-
4.2.-	Landschappelijke visie Windenergie op de Oosterscheldekering.....	37-
4.3.-	Alternatieven en varianten.....	42-
4.4.-	Plangebied, studiegebied en planhorizon	51-
4.5.-	Huidige situatie en autonome ontwikkelingen	51-
4.6.-	Voorkeursalternatief (VKA).....	57
5.-	Conclusies milieuonderzoek.....	59-
5.1.-	Inleiding	59-
5.2.-	Ecologie	59-
5.3.-	Landschap.....	61-
5.4.-	Geluid	63-
5.5.-	Slagschaduw	68-
5.6.-	Dijkveiligheid.....	72-
5.7.-	Externe veiligheid	74-

5.8.-	Scheepvaart, luchtvaart en straalverbindingen	76-
5.9.-	Bodem, water en archeologie	76-
5.10.-	Recreatie en visserij	78-
5.11.-	Energieproductie en vermeden emissies	79-
5.12.-	Tijdelijke effecten: situatie in 2020	80-
5.13.-	Tijdelijke effecten: effecten tijdens de bouw- en aanlegfase	83
6.-	Alternatievenvergelijking en keuze voorkeursalternatief	87-
6.1.-	Inleiding	87-
6.2.-	Alternatievenvergelijking	87-
6.3.-	Overwegingen voor keuze voorkeursalternatief	90-
6.4.-	Voorkeursalternatief	93-
6.5.-	Effectbeschrijving voorkeursalternatief	95
7.-	Aannames, leemten in kennis en evaluatie	117-
7.1.-	Inleiding	117-
7.2.-	Aannames en leemten in kennis	117-
7.3.-	Evaluatieprogramma en monitoring	118-

Deel B: Nadere beschrijving milieusituatie en milieueffecten

8.-	Ecologie	121-
8.1.-	Toetsingskader en onderzoeksmethodiek	121-
8.2.-	Huidige situatie en autonome ontwikkelingen	126-
8.3.-	Conclusies en waardering effecten op beschermde gebieden	135-
8.4.-	Conclusies en waardering effecten op beschermde soorten	137-
8.5.-	Tijdelijke effecten	140-
8.6.-	Aanvullende maatregelen	144-
8.7.-	Samenvatting en waardering effecten	145-
9.-	Landschap	147-
9.1.-	Toetsingskader en onderzoeksmethodiek	147-
9.2.-	Huidige situatie en autonome ontwikkelingen	152-
9.3.-	Conclusies en waardering effecten	153-
9.4.-	Tijdelijke effecten	169-
9.5.-	Aanvullende maatregelen	184-
9.6.-	Samenvatting en waardering effecten	184-

10.-	Geluid	185-
10.1.-	Toetsingskader en onderzoeksmethodiek	185-
10.2.-	Huidige situatie en autonome ontwikkelingen	189-
10.3.-	Conclusies en waardering effecten	193-
10.4.-	Tijdelijke effecten in de periode 2020-2028	200-
10.5.-	Tijdelijke effecten tijdens de bouw- en aanlegperiode	207-
10.6.-	Aanvullende maatregelen	207-
10.7.-	Samenvatting en waardering effecten	209-
11.-	Slagschaduw	211-
11.1.-	Toetsingskader en onderzoeksmethodiek	211-
11.2.-	Huidige situatie en autonome ontwikkelingen	213-
11.3.-	Conclusies en waardering effecten	215-
11.4.-	Tijdelijke effecten: situatie in 2020	220-
11.5.-	Aanvullende maatregelen	224-
11.6.-	Samenvatting en waardering effecten	225-
12.-	Dijkveiligheid	227-
12.1.-	Toetsingskader en onderzoeksmethodiek	227-
12.2.-	Huidige situatie en autonome ontwikkelingen	234-
12.3.-	Conclusies en waardering effecten	234-
12.4.-	Tijdelijke effecten	241-
12.5.-	Aanvullende maatregelen	242-
12.6.-	Samenvatting en waardering effecten	242-
13.-	Externe veiligheid	243-
13.1.-	Toetsingskader en onderzoeksmethodiek	243-
13.2.-	Huidige situatie en autonome ontwikkelingen	246-
13.3.-	Conclusies en waardering effecten	249-
13.4.-	Tijdelijke effecten	258-
13.5.-	Aanvullende maatregelen	258-
13.6.-	Samenvatting en waardering effecten	258-

14.-	Scheepvaart, luchtvaart en straalverbindingen	259-
14.1.-	Toetsingskader en onderzoeksmethodiek	259-
14.2.-	Huidige situatie en autonome ontwikkelingen	262-
14.3.-	Conclusies en waardering effecten	263-
14.4.-	Tijdelijke effecten	265-
14.5.-	Aanvullende maatregelen	265-
14.6.-	Samenvatting en waardering effecten	265-
15.-	Bodem, archeologie en water	265-
15.1.-	Toetsingskader en onderzoeksmethodiek	267-
15.2.-	Huidige situatie en autonome ontwikkelingen	268-
15.3.-	Conclusies en waardering effecten	269-
15.4.-	Tijdelijke effecten	270-
15.5.-	Aanvullende maatregelen	271-
15.6.-	Samenvatting en waardering effecten	271-
16.-	Recreatie en visserij	273-
16.1.-	Toetsingskader en onderzoeksmethodiek	273-
16.2.-	Huidige situatie en autonome ontwikkelingen	274-
16.3.-	Conclusies en waardering effecten	274-
16.4.-	Tijdelijke effecten	275-
16.5.-	Aanvullende maatregelen	275-
16.6.-	Samenvatting en waardering effecten	275-
17.-	Energieproductie en vermeden emissies	277-
17.1.-	Toetsingskader en onderzoeksmethodiek	277-
17.2.-	Huidige situatie en autonome ontwikkelingen	278-
17.3.-	Conclusies en waardering effecten	278-
17.4.-	Tijdelijke effecten	279-
17.5.-	Aanvullende maatregelen	279-
17.6.-	Samenvatting en waardering effecten	279-

Bijlagen:

- (1) Literatuurlijst
- (2) Verklarende woordenlijst
- (3) Overzicht wijze waarop advies van de Commissie voor de milieu-effectrapportage is verwerkt

Bijlagerapporten (aparte bijlage):

- (A) Vastgestelde Notitie Reikwijdte & Detailniveau.
- (B) Windenergie Oosterscheldekering, Landschappelijke verkenning, Bosch Slabbers Landschapsarchitecten, juni 2017.
- (C) Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering, M.E.R. landschap en ruimtelijke kwaliteit, Bosch Slabbers Landschapsarchitecten, november 2017.
- (D) Natuuronderzoek, Passende Beoordeling en Soortbeschermingstoets, Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering, BTL Advies, 21 december 2017.
- (E) Windparken Oosterscheldekering, Slachtofferberekening en cumulatie, Arcadis, 20 december 2017.
- (F) Uitbreiding Windparken Oosterscheldekering, rapport geluid en slagschaduw, LBP 20 december 2017 2017.
- (G) Externe Veiligheidsanalyse windturbines op de OSK, Een beoordeling van risico's van windturbines op objecten op de OSK, NRG 11 december 2017.
- (H) Kamperland, Windpark Jacobahaven, Gemeente Noord-Beveland, Archeologisch Bureauonderzoek, Artefact, 7 december 2017.
- (I) Het economisch effect van windparken Oosterscheldekering op de verblijfstoeristische sector, ZKA Leisure Consultants, 7 september 2017
- (J) Rekenbladen energieopbrengst.

Deel A: Kernpunten van het MER



1. Aanleiding en procedure

1.1. Achtergronden en projectdoelstelling

Achtergronden

Windenergie op de Oosterscheldekering

Al snel na de afronding van de bouw in 1986 is de Oosterscheldekering in beeld geraakt als een locatie die bij uitstek geschikt is voor het plaatsen van windturbines. Vanaf het begin van de jaren 1990 zijn windturbines geplaatst op de voormalige werkeilanden. Figuur 1.1 geeft de ligging weer van de bestaande windparken Roggeplaat, Neeltje-Jans, Noordland Buiten, Jacobahaven en Bouwdokken op en rondom de Oosterscheldekering. De bouw van Windpark Bouwdokken is in 2016 gestart. Dat windpark wordt in 2018 in bedrijf genomen.

Concentratiebeleid provincie Zeeland

De Provincie Zeeland heeft de Oosterscheldekering in 2006 aangewezen als zogenaamde concentratielocatie voor windenergie. Dit houdt in dat deze locatie bij uitstek geschikt is voor grote windparken. Het aantal concentratielocaties voor windenergie in de provincie Zeeland is, net als in de rest van Nederland, beperkt. De beschikbare ruimte binnen een concentratielocatie moet daarom optimaal worden benut. Uiteraard moet daarbij rekening worden gehouden met andere belangen (zoals ecologie en natuur, recreatie en dijkveiligheid) die binnen deze concentratielocatie vertegenwoordigd zijn.

Beter benutten van mogelijkheden

E-Connection Project (hierna: de initiatiefnemer) heeft in overleg met de betrokken gemeenten, de provincie, Rijkswaterstaat en andere stakeholders gezocht naar mogelijkheden om op de resterende vrije locaties nieuwe windturbines te bouwen. Deze mogelijkheden zijn gevonden in de vorm van de volgende deelprojecten (zie figuur 1.2).

- Een mogelijkheid om aan de zuidzijde van Neeltje Jans nieuwe windturbines te realiseren (rondom de Mattenhaven en/of de Binnenhaven). Dit is het deelproject Mattenhaven.
- Daarnaast bleek het mogelijk om rondom het viaduct Poolvoet over de rijksweg N57 twee nieuwe windturbines te plaatsen. Dit wordt deelproject Poolvoet genoemd.
- Ook ten westen van het bestaande windparken Roggeplaat is ruimte voor het bouwen van één of twee nieuwe windturbines: het gaat om deelproject Windpark Roggeplaat West.
- Daarnaast is onderzocht of de bestaande windturbinelocaties beter kunnen worden benut door het vernieuwen van de bestaande windturbines. Ook daarvoor bleek ruimte te bestaan. Het gaat om het opwaarderen (ook wel aangeduid als repoweren) van de bestaande windturbines van de windparken Roggeplaat, Neeltje Jans, Noordland Buiten en Jacobahaven.


Deze deelprojecten tezamen vormen het project Optimaliseren Windparken Oosterscheldekering (hierna: project OWO).

Projectdoelstelling

Doel van het project is om de beschikbare ruimte binnen de concentratielocatie voor windenergie op de Oosterscheldekering zo optimaal mogelijk te benutten. Het streven is om in 2027 de bestaande opwekkingscapaciteit van de windparken op de Oosterscheldekering (inclusief Windpark Jacobahaven) te vergoten. Eerst van 80 MW in de bestaande situatie naar 130 MW in 2020 en door verdere optimalisatie van de bestaande windturbines in de jaren daarna tot circa 140 MW in 2027.



Figuur 1.1 Ligging projectlocatie en bestaande windparken (bron: Google Maps)



Figuur 1.2 Ligging afzonderlijke deelprojecten op en rondom de Oosterscheldekering en afbakening concentratie locatie (bron: Google Maps)

1.2. Procedure

1.2.1. Procedure om te komen tot een milieueffectrapportage

Wettelijk kader

Om de effecten van dit windproject te beoordelen, wordt de procedure doorlopen om tot een milieueffectrapportage (MER) te komen. Een MER heeft tot doel het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu. Het MER beschrijft zo objectief mogelijk welke milieueffecten te verwachten zijn wanneer een bepaalde activiteit in een bepaald gebied wordt ondernomen. De procedure om te komen tot een MER is wettelijk geregeld in de Wet milieubeheer.

Hierbij wordt onderscheid in gemaakt in:

- een MER voor plannen: planMER;
- een MER voor projecten: projectMER.

Inhoudelijk bestaat weinig verschil tussen een planMER of een projectMER, daarom wordt hierna kortweg gesproken over het MER. Wanneer een initiatief mogelijk effecten heeft in een natuurgebied dat deel uitmaakt van het Europese netwerk van natuurgebieden (zogenaamd "Natura 2000-gebied") en wanneer voor het initiatief een passende beoordeling moet plaatsvinden, is het opstellen van een MER eveneens verplicht. Het MER wordt in dat geval gekoppeld aan de procedure voor een (ruimtelijk) plan.

Naast de verplichting om een MER op te stellen, kent de wet nog een "beoordelingsplicht". In dat laatste geval wordt geen MER opgesteld, maar enkel volstaan met een beoordeling of bijzondere omstandigheden bestaan die het opstellen alsnog noodzakelijk maken. Is dat het geval, of kiest de initiatiefnemer daar zelf voor, dan moet alsnog een MER worden gemaakt.

Verplichting tot het opstellen van een MER

Het project OWO is aan te merken als een activiteit als bedoeld in categorie 22.2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. Het gaat om het uitbreiden van een windpark met een opwekkingscapaciteit van meer dan 15 MW. Zodoende geldt voor het project OWO de verplichting om te beoordelen of een MER moet worden opgesteld.¹

Het projectgebied ligt niet in een beschermd natuurgebied dat deel uitmaakt van het Europese netwerk van natuurgebieden (Natura 2000). Het projectgebied grenst evenwel aan de Voordelta en de Oosterschelde en deze gebieden maken deel uit van Natura 2000. De initiatiefnemers en de betrokken gemeenten hebben om meerdere redenen gezamenlijk besloten om direct over te gaan tot het opstellen van een MER.

Die redenen zijn als volgt.

Verplichting tot het opstellen van een MER voor Windpark Mattenhaven en de locatie Poolvoet

Op grond van de resultaten van de voortdurende natuurmonitoring van de bestaande windturbines op Neeltje Jans, kon op voorhand niet met zekerheid worden uitgesloten dat de bouw van Windpark Mattenhaven (al dan niet in combinatie met twee windturbines rondom het viaduct Poolvoet) tot effecten leidt op de Natura 2000-gebieden Oosterschelde en Voordelta. Daarom kan een passende beoordeling aan de orde zijn en moet voor dit project een MER worden opgesteld. Daarbij komt dat op Neeltje Jans reeds de windparken Bouwdokken, Noordland Buiten en Neeltje Jans aanwezig zijn. De samenhangende effecten (cumulatieve effecten) van het nieuwe Windpark Mattenhaven met die van de bestaande windturbines moeten daarbij ook nadrukkelijk in beeld worden gebracht. De vorm waarin dat het beste plaats kan vinden is een MER.

Verplichting tot het opstellen van een MER voor Windpark Jacobahaven

Ook voor het mogelijk opwaarderen van de drie bestaande windturbines op de Jacobahaven kan op grond van de hiervoor genoemde monitoring, niet op voorhand met zekerheid worden uitgesloten dat de opwaardering tot effecten leidt op het Natura 2000-gebied Oosterschelde. Daarom kan een passende beoordeling aan de orde zijn en moet voor dit project ook een MER worden opgesteld. Door Windpark Jacobahaven mee te nemen in het MER, zijn de milieueffecten van een mogelijke opschaling op voorhand goed in beeld gebracht. Daarbij komt dat in de polder ten zuiden van de Jacobahaven recent de planvorming voor het opwaarderen van Windpark Noord-Beveland is afgerond.

¹ Met ingang van 17 mei 2017 is de Wm gewijzigd door de wet van 25 januari 2017 (Wet implementatie herziening mer-richtlijn). Deze wetswijziging heeft ingevolge artikel III, onder c 1°, van deze wet geen betrekking op dit MER. Dit omdat het verzoek van de initiatiefnemer om advies uit te brengen over de reikwijdte en detailniveau van dit MER op voet van het tweede lid van artikel 7.24 Wm is gedaan voor het moment dat deze wetswijziging in werking was getreden.

De cumulatieve effecten van de nieuwe windturbines in de Jacobahaven moeten met die van de toekomstige windturbines van dit windpark in beeld worden gebracht. Ook hiervoor geldt dat een MER daarvoor het meest geschikte instrument is.

Verplichting tot het opstellen van een MER voor Windpark Roggeplaat West

In overleg met de gemeente Schouwen-Duiveland heeft de initiatiefnemer daarom ervoor gekozen om de besluitvormingsprocedure voor de omgevingsvergunning voor Windpark Roggeplaat West op te schorten tot het moment dat dit MER gereed is. De aanvraag van de omgevingsvergunning voor dit windpark wordt vervolgens met dit MER aangevuld en daarna pas afgerond. Deze procedure wordt hierna in paragraaf 1.2.3 nader toegelicht.

Coördinatie voor het MER door gemeente Veere

De wet schrijft voor dat wanneer een MER wordt gemaakt voor besluiten die door meerdere bestuursorganen genomen moeten worden, een bestuursorgaan als coördinerend bevoegd gezag optreedt. Omdat het grootste deel van het projectgebied zich bevindt op het grondgebied van de gemeente Veere, is ervoor gekozen dat het college van burgemeester en wethouders (hierna: B&W) van de gemeente Veere die coördinerende rol op zich neemt. Dit MER is dan ook onder de regie van B&W van de gemeente Veere tot stand gekomen, in afstemming met de gemeentebesturen van Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland.

Doorlopen procedurestappen

Van 26 april tot en met 6 juni 2017 heeft de concept NRD ter inzage gelegen. Eenieder heeft gedurende deze periode de gelegenheid gekregen om een zienswijzen naar voren te brengen. In deze periode is de concept NRD ook toegezonden aan andere bestuursorganen ter advisering. Van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over de concept NRD is geen gebruik gemaakt.

Daarnaast is ook advies gevraagd aan de Commissie m.e.r. Op basis van dit advies heeft B&W van de gemeente Veere op 10 oktober 2017 de definitieve NRD vastgesteld. De vastgestelde NRD is als bijlage A als separate bijlage bij dit MER opgenomen. In bijlage 3 van dit MER is een overzicht opgenomen waarin is aangegeven waar in dit MER is terug te vinden hoe met het advies van de commissie is omgegaan.

In de volgende paragraaf zal eerst de procedure voor de verdere besluitvorming over de projectdelen in de gemeenten Veere worden toegelicht. De procedure voor Windpark Roggeplaat West in de gemeente Schouwen-Duiveland wordt toegelicht in paragraaf 1.2.3 en over de toekomstige besluitvormingsprocedure in de gemeente Noord-Beveland is in paragraaf 1.2.4 een korte toelichting opgenomen.

1.2.2 Gecoördineerde besluitvormingsprocedure vervolgbesluiten Veere

Gemeentelijke Coördinatieregeling

Om tot een snelle uitvoering over te kunnen gaan, heeft de initiatiefnemer aan de gemeenteraad van Veere gevraagd om toepassing te geven aan de gemeentelijke coördinatieregeling. De gemeentelijke coördinatieregeling bestaat uit de ruimtelijke module en een uitvoeringsmodule.

Ruimtelijke module: bestemmingsplan voor de deelprojecten Windpark Binnenhaven, Noordland Buiten, Neeltje Jans en Poolvoet

Het bestemmingsplan wordt als voorontwerp ter advisering voorgelegd voor een periode van zes weken aan de maatschappelijke instanties en overheidspartijen die in de verdere besluitvormingsprocedure betrokken zijn. Na het verwerken van eventuele vooroverlegreacties, wordt het ontwerpbestemmingsplan vervolgens voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Binnen deze periode kan eenieder een zienswijze kenbaar maken over het bestemmingsplan.

Naar aanleiding van de binnengekomen zienswijzen wordt bekeken of in het uiteindelijke bestemmingsplan nog wijzigingen ten opzichte van het ontwerp moeten worden doorgevoerd. Het bestemmingsplan wordt vervolgens door de gemeenteraad van Veere vastgesteld, waarna voor belanghebbenden de mogelijkheid open staat om tegen het bestemmingsplan beroep in te stellen.

Uitvoeringsmodule

De uitvoeringsmodule houdt kort gezegd in dat alle voor het project benodigde besluiten gezamenlijk worden voorbereid, gecoördineerd en bekendgemaakt door de gemeente Veere voor de windparken Binnenhaven, Noordland Buiten, Neeltje Jans en Poolvoet. Voor een windturbineproject, zoals deze, zijn veel besluiten nodig. Denk aan de omgevingsvergunning, een watervergunning en een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb).

Voor al die besluiten zijn verschillende overheden verantwoordelijk, zoals Rijkswaterstaat, de gemeente of de provincie. In het geval van het doorlopen van de uitvoeringsmodule blijven alle overheden verantwoordelijk voor de inhoud van hun eigen besluit, maar de gemeente Veere bepaalt binnen welke termijnen alle (ontwerp) vergunningen afgegeven moeten worden en zorgt dat alle besluiten inhoudelijk goed op elkaar afgestemd zijn. De gemeente Veere zorgt ervoor dat alle (ontwerp)besluiten tegelijkertijd ter inzage worden gelegd.

De voorbereiding van deze besluiten gaat op dezelfde manier als bij het bestemmingsplan: eerst wordt van alle besluiten een ontwerp gemaakt waartegen het geven van een zienswijze door eenieder mogelijk is. Vervolgens worden de besluiten, rekening houdend met de ontvangen zienswijzen, definitief vastgesteld. Het bestemmingsplan wordt in beginsel tegelijkertijd met de andere besluiten voorbereid en bekendgemaakt.

Tabel 1.1 geeft schematisch de gecoördineerde besluitvormingsprocedure weer.

Tabel 1.1 Procedure windparken Neeltje-Jans en samenhang met het MER

MER	bestemmingsplan gemeente Veere	overige vergunningen en toestemmingen
voorbereiden MER	voorbereiden voorontwerpbestemmingsplan	voorbereiden aanvragen vergunningen en ontheffingen: Wet natuurbescherming, Waterwet , Wet beheer Rijkswaterstaatswerken en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
overleg met de betrokken maatschappelijke instanties en bestuursorganen over het voorontwerpbestemmingsplan en periode voor toetsingsadvies Commissie m.e.r.		
afronden MER	opstellen ontwerpbestemmingsplan	voorbereiden ontwerp-vergunningen
terinzagelegging MER en ontwerp van alle besluiten		
	vaststellen bestemmingsplan	vergunningverlening

Tegen de vastgestelde besluiten kan door belanghebbenden die tegen een of meerdere ontwerpbesluiten een zienswijze hebben ingediend, rechtstreeks beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

1.2.3. Afronden besluitvorming Windpark Roggeplaat West op basis van de uitkomsten van dit MER

Zoals hiervoor in paragraaf 1.2.1 is aangegeven, was de besluitvormingsprocedure voor de omgevingsvergunning voor Windpark Roggeplaat West reeds gestart ten tijde van het publiceren van de concept NRD voor dit MER. Op advies van de Commissie m.e.r. is door de initiatiefnemer besloten om de aanvraag voor de omgevingsvergunning aan te vullen met de uitkomsten van dit MER. De besluitvormingsprocedure voor deze omgevingsvergunning wordt na het afronden van dit MER (dat wil zeggen: nadat de Commissie m.e.r. hierover heeft geadviseerd) weer voortgezet. Omdat geen coördinatiebesluit is gevraagd voor dit project aan de gemeenteraad van de gemeente Schouwen-Duiveland, verloopt deze procedure op een andere wijze dan hiervoor is aangegeven voor de besluiten in de gemeente Veere, zie tabel 1.2.

Tabel 1.2 Procedure Windpark Roggeplaat West en samenhang met het MER

MER	omgevingsvergunning gemeente Schouwen-Duiveland	overige vergunningen en toestemmingen
MER (inclusief het advies van de Commissie m.e.r.)	ontwerp van de omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing	aanvragen vergunningen en ontheffingen op grond van de Wet natuurbescherming en Waterwet: het MER (met het advies van de Commissie m.e.r.) zijn onderdeel van de aanvraag
terinzagelegging MER + ontwerp van de omgevingsvergunning		
	vergunningverlening	vergunningverlening
		mogelijkheid van indienen bezwaarschrift
		eventueel definitieve vergunning

Tegen de vastgestelde besluiten kan door een belanghebbende die tegen het ontwerp van de omgevingsvergunning een zienswijze heeft ingediend, of die bezwaar heeft gemaakt tegen de andere besluiten, beroep worden ingesteld bij de rechtbank. Dit beroep kan eventueel worden gevolgd door een hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

1.2.4. Later opstarten besluitvorming Windpark Jacobahaven op basis van de uitkomsten van dit MER

De initiatiefnemer zal te zijner tijd de bestemmingsplanprocedure voor Windpark Jacobahaven in overleg met de gemeente Noord-Beveland opstarten. In elk geval zal dat pas zijn na afloop van de procedure voor Windpark Noord-Beveland.

1.3. Besluiten waarvoor dit MER wordt opgesteld

Bestemmingsplan

Om onnodige dubblures tussen dit MER en de bestemmingsplannen te voorkomen, is op hoofdlijnen de volgende indeling gehanteerd.

- In het MER wordt alle benodigde informatie weergegeven over milieuaspecten die voor de onderbouwing van het bestemmingsplan (in het kader van een "goede ruimtelijke ordening") nodig is. Deze informatie komt in het bestemmingsplan of de ruimtelijke onderbouwing alleen in verkorte versie aan bod en dan alleen voor wat betreft de informatie die voor het bestemmingsplan of de ruimtelijke onderbouwing van belang is.
- De maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid komt in het bestemmingsplan -en dus niet in dit MER- aan de orde.

Vergunningen

Het MER dient (mede) ter onderbouwing van de aanvragen voor de verschillende noodzakelijke vergunningen en toestemmingen voor het project.

Dit MER maakt te zijner tijd deel uit van de besluitvormingsprocedures voor de besluiten en plannen zoals opgenomen in tabel 1.3.

Tabel 1.3 Besluiten waarvoor dit MER wordt opgesteld

Nieuwbouw Windpark Mattenhaven	Nieuwbouw zoekgebied Poolvoet	Repowering Windpark Neeltje-Jans	Repowering Windpark Noordland-Buiten	Windpark Roggeplaat West	Repowering Windpark Jacobahaven
bestemmingsplan					bestemmingsplan
omgevingsvergunning				omgevingsvergunning	omgevingsvergunning
natuurvergunning en -ontheffingen				natuurvergunning en -ontheffingen	natuurvergunning en -ontheffingen
watervergunning en vergunning Wet beheer Rijkswaterstaatswerken				watervergunning	watervergunning

1.4. Leeswijzer

Deel A: algemene deel, onderbouwing keuze voorkeursalternatief en effectbeschrijving ervan

De opbouw van dit rapport is afgestemd op de samenhang tussen het MER, de vergunningen en het bestemmingsplan in de gemeente Veere. Omwille van de leesbaarheid van dit rapport, is de voor het bestemmingsplan belangrijkste informatie ondergebracht in deel A van dit rapport. Dit deel is bedoeld voor lezers die informatie zoeken over de hoofdlijnen van de aanpak en de resultaten van dit MER.

- Hoofdstuk 2 gaat in op de hoofdlijnen van het beleidskader en in samenhang daarmee de probleem- en doelstelling van dit project.
- In hoofdstuk 3 worden de deelprojecten beschreven waarvoor dit MER is opgesteld.
- Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de in dit MER onderzochte alternatieven en de varianten daarbinnen beschreven.
- Hoofdstuk 5 geeft een samenvatting van de resultaten van het verrichte milieuonderzoek. Per milieuthema worden, naast de uitkomsten, ook de mitigerende maatregelen beschreven die negatieve milieueffecten kunnen voorkomen dan wel kunnen verminderen.
- In hoofdstuk 6 wordt het proces beschreven dat heeft geleid tot de keuze voor het voorkeursalternatief (VKA). Ook wordt in dit hoofdstuk het VKA integraal gepresenteerd en de wijze waarop het VKA wordt vertaald naar het bestemmingsplan en de noodzakelijke vergunningen.
- Hoofdstuk 7 geeft tenslotte een overzicht van leemten in kennis en van mede daaruit voortvloeiende aandachtspunten voor de evaluatie.

Deel B: onderbouwing milieu-informatie per deelthema en bijlagerapporten

Deel B levert nadere onderbouwende informatie voor met name hoofdstuk 5. De hoofdstukken 8 tot en met 17 van deel B zijn ingedeeld volgens de onderzochte milieuthema's en bevatten een nadere beschrijving van de huidige milieusituatie, de verwachte gevolgen van de alternatieven voor het milieu en mogelijke maatregelen ter verbetering van het milieu. Voor sommige aspecten wordt daarbij doorverwezen naar nader onderbouwende rapporten in het bijlagerapport. Deze zijn voorzien van een letter (A tot en met J).

Literatuurlijst en -verwijzingen

Op enkele plaatsen wordt verwezen naar literatuur door middel van de aanduiding: [lit.] gevolgd door een nummer. De nummering en de gebruikte literatuur is terug te vinden in de literatuurlijst in bijlage 1.

Verklarende woordenlijst

Omdat in dit MER veel technische termen worden gebruikt, is in bijlage 2 een woordenlijst met een verklaring van de in dit MER gehanteerde begrippen opgenomen.

De tekst van dit MER is afgesloten op 17 november 2017.

2. Hoofdpijnen beleidskader, opgave en doelstelling

2.1. Inleiding

Het opwaarderen en uitbreiden van de windparken op en rondom de Oosterscheldekering vindt plaats tegen de achtergrond van het (ruimtelijk) beleid dat is geformuleerd door het Rijk, provincie en gemeenten. Vanuit dat beleidskader gelden verschillende randvoorwaarden die in dit MER aan de orde komen. In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 2.2 kort ingegaan op de belangrijkste beleidsdocumenten die voor dit project relevant zijn en worden de randvoorwaarden beschreven waaraan in dit MER aandacht moet worden besteed. In deel B wordt het specifieke beleidskader per milieuthema nader toegelicht. Uit het beleidskader komen de opgave (paragraaf 2.3) en doelstelling voor dit project naar voren (paragraaf 2.4).

2.2. Beleidskader

2.2.1. Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en Structuurvisie Wind op Land

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) [lit. 1] geeft een integraal kader voor het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de 'kapstok' voor bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. In deze structuurvisie schetst het Rijk de ambities tot 2040 en doelen, belangen en opgaven tot 2028.

In het SVIR is aangegeven dat niet alle delen van Nederland geschikt zijn voor grootschalige winning van windenergie. Het Rijk heeft daarom in de Structuurvisie Wind op Land (SvWOL) [lit. 2] de locaties voor het grootschalig opwekken van windenergie op land aangewezen. Het gaat daarbij om locaties die geschikt zijn voor het opwekken van duurzame energie door windturbines met een gezamenlijk opgesteld vermogen van 100 MW of meer. Deze locatie is in de planMER voor de SvWOL getoetst op de geschiktheid voor 100 MW aan nieuw vermogen [lit. 3]. Daarvoor is de locatie Neeltje Jans niet geschikt gebleken. De reden hiervoor was dat Windpark Bouwdokken als autonome ontwikkeling reeds een groot deel van de ruimte voor nieuwe windturbines in beslag nam. Ook de afstemming met de bestaande recreatieve functie en de afstemming met omliggende Natura2000-gebieden maakte dat deze locatie is afgevalen als locatie voor één nieuw windpark met een vermogen van 100 MW of meer. Daarbij is niet gezegd dat deze locatie niet geschikt zou zijn voor (meerdere) kleinere windparken. De SvWOL benoemt het gebied ook nadrukkelijk als provinciale concentratielocatie. Met dit project wordt aan de bestaande opwekkingscapaciteit op en rondom de Oosterscheldekering circa 50 MW toegevoegd. Dat past ook binnen (en geeft invulling aan) de afspraken die de provincie Zeeland heeft gemaakt in het IPO-verband waarnaar het SvWOL ook verwijst (zie hierna in paragraaf 2.3). Het plaatsen van nieuwe windturbines en het vervangen van bestaande windturbines door nieuwe windturbines op en rondom de Oosterscheldekering past zodoende in het rijksbeleid.

Nationaal Energieakkoord

De wens om onze energievoorziening te verduurzamen leeft breed in de politiek en samenleving. Dit blijkt onder meer uit de brede steun voor de Tweede Kamermotie Verburg/Samson van 26 april 2011 gericht op de totstandkoming van een 'Nationaal Energietransitie Akkoord'. Het kabinet heeft dit onder meer vertaald in het streven om in internationaal verband in 2050 een volledig duurzame energievoorziening te realiseren. De maatschappelijke wens komt op vele manieren tot uitdrukking, zoals ook bij het initiatief Nederland Krijgt Nieuwe Energie, dat aandrang op de vorming van dit akkoord.

Tegen deze achtergrond heeft de SER de handschoen opgenomen voor de totstandkoming van een Nationaal Energieakkoord voor duurzame groei door zijn platformfunctie hiervoor aan te bieden en het proces te faciliteren. Dit gebeurde in zijn advies 'Naar een Nationaal Energieakkoord voor duurzame groei' dat op 16 november 2012 werd vastgesteld. Uiteindelijk is het Nationaal Energieakkoord op 6 september 2013 door 47 partijen (waaronder overheden, bedrijven milieu- en natuurorganisaties) ondertekend. Partijen leggen in dit Nationaal Energieakkoord voor duurzame groei de basis voor een breed gedragen, robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Het Nationaal Energieakkoord heeft de uitgangspunten uit het regeerakkoord van 2012 van minstens 14% duurzame energie in 2020 met een doorgroei naar 16% in 2023 overgenomen. Om 14% in 2020 te kunnen halen is minstens 6.000 MW operationeel windvermogen noodzakelijk, naast onder meer wind op zee (4.450 MW operationeel in 2023).

Rijk en provincies hebben bestuurlijke afspraken gemaakt over het realiseren van 6.000 MW operationeel windvermogen in het jaar 2020 op land en een verdeling daarvan over de provincies. Ook deze prestatieafspraken per provincie zijn in het Nationaal Energieakkoord gerespecteerd en overgenomen als één van de subdoelen om de 14% duurzame energie in 2020 te realiseren.

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening en de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

Defensieradar

Voor een aantal doelstellingen van het ruimtelijke beleid van het Rijk (onderwerpen van rijksbelang) is een algemene regeling opgenomen in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) en de daarop gebaseerde Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Rarro). In het Barro is onder andere een regeling opgenomen om onaanvaardbare verstoring van de werking van radarposten voor Defensie-inrichtingen te voorkomen. In de Rarro is rondom de vliegveldradar van Vliegbasis Woensdrecht een toetsingsgebied aangewezen met een straal van 75 km waarbinnen de mogelijke radarverstoring door windturbines met een tiphoogte van meer dan 113 m +NAP moet worden onderzocht, zie figuur 2.1.

De projectlocatie is gelegen binnen het toetsingsgebied van de radarpost Vliegbasis Woensdrecht. Het is mogelijk dat voor het voorkeursalternatief (zie hierna in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 6) windturbines worden gekozen met een tiphoogte van meer dan 113 m +NAP. Is dat het geval, dan moet op grond van het Barro en de Rarro een toetsing voor wat betreft het onderwerp radarhinder plaatsvinden.

Kustfundament

In het Barro is een verbod opgenomen om op gronden die deel uitmaken van het kustfundament (zie figuur 2.2) nieuwe bouw mogelijkheden toe te staan buiten het stedelijk gebied (artikel 2.3.5).

De beoogde locatie voor de nieuwe windturbines maakt in zijn geheel deel uit van het kustfundament. Het verbod in artikel 2.3.5 van het Barro maakt echter een uitzondering voor 'bouwwerken voor openbaar belang'. Kleine windturbines zijn dat op grond dit artikel in elk geval. Omdat met dit windproject ook doelen van nationaal belang worden gediend (zie hiervoor), wordt het bouwverbod uit artikel 2.3.5 van het Barro geacht de bouw van de nieuwe windturbine(s) op deze locatie ook niet in de weg te staan. Het vragen van een ontheffing van Rijkswaterstaat is dan ook niet noodzakelijk.

Beleidslijn Kust


In deze Beleidslijn, die dateert van september 2007, staat de bescherming van het kustfundament centraal. Het kustfundament omvat aan de landzijde alle duingebieden en de zeeweringen (ook harde). Deze Beleidslijn bevat een kader vanuit het waterveiligheidsbelang voor toetsing van ingrepen of activiteiten met een ruimtebeslag.

Hoewel de Beleidslijn Kust [lit. 4] is vastgesteld voordat de Waterwet in werking is getreden, worden de hierin opgenomen beleidsregels toegepast door de Minister van IenM bij de verlening van vergunningen op grond van de Waterwet. De Beleidslijn Kust is dan ook van belang bij de vergunningverlening voor een windturbine op een primaire waterkering langs de Noordzeekust door de minister.

In de Beleidslijn wordt onderscheid gemaakt tussen ingrepen in bestaand bebouwd gebied en ingrepen in onbebouwd gebied. Windturbines kunnen worden aangemerkt als "voorzieningen van openbaar belang" en zijn in beginsel in beide gebieden toegestaan. Daarbij gelden wel voorwaarden vanuit een oogpunt van waterveiligheid, zoals de voorwaarde dat "geen sprake is van een feitelijke belemmering van het meegroeien met de zeespiegel, van de kustlijn zorg of van de versterking van het zandige kustfundament" en de voorwaarde dat "geen sprake is van een feitelijke belemmering van het onderhoud, de huidige veiligheid of de toekomstige versterking van de primaire waterkering inclusief de ruimte nodig voor zeespiegelstijging".

Scheepvaart

In artikel 2.1.3 van het Barro is bepaald dat in een ruimtelijk plan waarbij een bestemmingswijziging gaat plaatsvinden, rekening moet worden gehouden met de belangen van het scheepvaartverkeer dat plaatsvindt over vaarwegen die bij het Rijk in beheer zijn. Het vaarwater van de Roompotsluis en de vaarroute daarheen, zowel vanaf de Oosterschelde als vanaf de Noordzee, is een scheepvaartroute die in beheer is bij het Rijk. Deze route is bestemd voor binnenvaartschepen tot en met CEMT-klasse Va (Groot Rijnschip). De CEMT-klasse betreft de vaarwegklasse zoals vastgesteld door de Conférence Européenne des Ministres de Transport (CEMT) en is gebaseerd op de afmetingen van standaardschepen en duwstellen. Op grond van artikel 2.1.2 van het Barro moet daarom rekening worden gehouden met een vrijwaringszone van 25 meter aan weerszijden van de vaarweg.



Figuur 2.1 Toetsingszones Defensieradar (Bijlage P, bij bijlage 8.4 Rarro)




Figuur 2.2 Kustfundament (Bijlage 2 van het Barro)

2.2.3. Provinciaal beleid

Omgevingsplan Zeeland (2012-2018)

In het Omgevingsplan Zeeland [lit. 5] is als uitgangspunt voor ruimtelijk beleid ten aanzien van windenergie de concentratiegedachte opgenomen. Dit houdt in dat windenergie binnen de provincie geconcentreerd wordt op vooraf vastgestelde locaties teneinde verspreiding van solitaire windturbines in het landschap te voorkomen. Nadere invulling aan de concentratiegedachte wordt gegeven door het benoemen van onder andere de locatie Oosterscheldekering als concentratielocatie voor het opwekken van windenergie. De andere locaties zijn het Sloegebied, Kreekraksluizen, Krammersluizen en de Terneuzense Kanaalzone.

De locaties zijn weergegeven in figuur 2.3.



Figuur 2.3 Concentratielocaties windenergie in de provincie Zeeland (bron: Omgevingsplan Zeeland 2012-2018)

Het uitbreiden en opwaarderen van bestaande windparken op en rondom de Oosterscheldekering past binnen en geeft invulling aan het provinciale beleid ten aanzien van windenergie.

Overeenkomstig de gemaakte afspraken in het kader van de SvWOL is de doelstelling voor Zeeland dat in 2020 in totaal 570,5 MW aan windenergie is gerealiseerd. Uit de meest recente Monitor Wind op Land [lit. 6] volgt dat op de locatie Oosterscheldekering nog voor minstens 46 MW aan opwekkingscapaciteit moet worden ingevuld om aan deze taakstelling te kunnen voldoen.

Provinciale ruimtelijke verordening Zeeland (2016)

Teneinde de ruimtelijke provinciale belangen adequaat te kunnen waarborgen, hebben Provinciale Staten van de provincie Zeeland de Verordening Ruimte provincie Zeeland (VRPZ) op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) vastgesteld. De VRPZ geeft onder andere algemene regels over de plaatsing van nieuwe windturbines. Gemeenten nemen bij het vaststellen van een ruimtelijk besluit, zoals een omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan, de algemene regels uit de VRPZ in acht.

In de VRPZ is in artikel 2.4 bepaald dat in een ruimtelijk besluit nieuwe windturbines met een rotortiphoogte hoger dan 20 meter niet zijn toegestaan. Op grond van het derde lid van artikel 2.4 en kaart 3 van de VRPZ, geldt dit verbod niet voor de op figuur 2.3 aangegeven windturbinelocaties, waaronder de Oosterscheldekering. Hiermee past het project binnen het provinciaal beleid en de algemene regels uit de VRPZ.

Tevens is in het derde lid van artikel 2.4 van de VRPZ bepaald dat gemeenten in de toelichting van een bestemmingsplan duidelijk op kaart aangegeven wat de begrenzing is van de concentratielocatie voor windenergie. Deze begrenzing moet zijn gekozen op basis van een goede ruimtelijke ordening. De begrenzing van deze concentratielocatie moet in dit MER worden onderbouwd.

Zeeuwse Kustvisie

Vanuit de samenleving is de zorg over het beschermen van de natuur- en landschapskwaliteiten uitgesproken. Hiernaast speelt de opgave om de vitaliteit van de verblijfsrecreatie te waarborgen en de waterveiligheid te garanderen. Dit is voor partijen aanleiding geweest om op landelijk niveau een Kustpact op te stellen. In het Kustpact worden gedeelde kwaliteiten benoemd waarop de toekomst van de kust gebaseerd moet zijn. Het Kustpact daagt de regio uit deze kwaliteiten in een regionale visie uit te werken met een bijbehorende zonering. De Zeeuwse Kustvisie geeft invulling aan bovengenoemde opgave. De kustvisie is een product van de gezamenlijke partners van de Zeeuwse kust, waaronder de provincie, de kustgemeenten, recreatie- en natuurorganisaties, het Waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat. Door middel van het ondertekenen van een convenant op 7 oktober 2017 is de Zeeuwse Kustvisie een feit.

De Kustvisie is geen zelfstandig toetsingskader, maar het is een bouwsteen voor nieuw beleid dat de betrokken overheidspartijen gaan vormgeven. Voor de provincie Zeeland is dat in het nieuw op te stellen Omgevingsplan dat in 2018 als ontwerp gepubliceerd wordt. De betrokken gemeenten (waaronder de gemeenten Schouwen-Duiveland, Veere en Noord-Beveland) zullen de Kustvisie vertalen in bestemmingsplannen.

Om de beoogde Zeeuwse Kwaliteitskust dichterbij te brengen wordt in de Kustvisie ingezet op een tweezijdige ontwikkelingsstrategie:

- beschermen, versterken en beleven van bestaande kwaliteiten (natuur en landschap, (verblijfs)recreatie, water/strand en infrastructuur);
- gebiedsgericht ontwikkelen van nieuwe kwaliteiten.

In de Kustvisie is de Oosterscheldekering beschreven als het icoon van de Nederlandse Deltawerken en ingenieurskunst. De kering en het Topshuis vormen een hecht architectonisch ensemble. De kering en Neeltje Jans stralen robuustheid uit. Het voormalige werkeiland Neeltje Jans is deels ingericht als natuurgebied. Het heeft belangrijke natuurwaarden en een functie voor het opwekken van duurzame energie. Verblijfsrecreatieve functies, inclusief bebouwing, zijn uitgesloten. Uitgangspunt is optimalisatie van gebruik vanuit de verschillende belangen (waterveiligheid, natuur en landschap, recreatie en duurzame energie). Belangrijke uitgangspunten zijn robuustheid, technisch en openbaar karakter, openheid en het behouden van het 'land in zee karakter'.

2.2.4. Gemeentelijk beleid

Module Energie en Klimaat van het milieubeleidsplan Schouwen-Duiveland (2009)

In het milieubeleidsplan van de gemeente Schouwen-Duiveland is ervoor gekozen om elk onderwerp apart te behandelen. Bij elk onderwerp is aandacht besteed aan de visie, doelstellingen en het uitvoeringsprogramma. Zo'n apart geheel is als een module aangeduid. Elke module heeft een looptijd van 4 jaar en binnen deze periode wordt gewerkt aan het behalen van de gestelde doelen. Voor de module Energie & Klimaat is echter een langetermijnbeleid omschreven voor de periode tot 2030.

Windenergie

In de module Energie & Klimaat [lit. 7] is opgenomen dat, om aantasting van het landschap te voorkomen, de gemeente geen medewerking verleent aan grootschalige windturbineprojecten op het eiland Schouwen-Duiveland, maar wel aan het Windpark Krammer bij de Krammersluizen. De geplande uitbreiding van het bestaande windpark op de Roggeplaat is naar de mening van het gemeentebestuur passend bij het landschap behorende bij de Oosterscheldekering. Daarom wordt medewerking verleend aan deze ontwikkeling.

Het gemeentelijke beleid ten aanzien van duurzame energie wordt momenteel herijkt in de Eilandelijke Energieagenda 2018-2023 [lit. 8]. Hierin is de beoogde ontwikkeling van Windpark Roggeplaat West al meegenomen als 'pijplijnproject'.²

Bestemmingsplan Windpark Roggeplaat (2008)

Windpark Roggeplaat is juridisch-planologisch geregeld in het bestemmingsplan Windpark Roggeplaat van de gemeente Schouwen-Duiveland (goedgekeurd in 2008). De in het bestemmingsplan opgenomen bouwmaten en locaties voor windturbines hebben alleen betrekking op de huidige vier windturbines. De gronden waarop de uitbreiding is voorzien, hebben in het bestemmingsplan de bestemming Waterkering gekregen, zie figuur 2.4. De bijbehorende planregels staan ter plaatse enkel bouwwerken behorende bij een waterkering toe. Dat maakt een aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk.

Duurzaamheidsplan gemeente Veere 2017-2020

In december 2016 heeft de gemeenteraad van Veere het Duurzaamheidsplan 2017-2020 vastgesteld [lit. 9]. Voor wat betreft het opwekken van duurzame energie zet de gemeente Veere in op wind-, zonne-energie en energie uit water.

Bij het toepassen van vormen van duurzame energie in de gemeente Veere is de landschappelijke inpassing en het behoud van de kwaliteit van de omgeving een harde voorwaarde. Windturbines worden op Neeltje Jans geconcentreerd. Op het eiland Walcheren zijn (grote) windturbines niet gewenst. Met het optimaliseren van de bestaande windparken op Neeltje Jans wordt daarmee invulling gegeven aan dit beleid van de gemeente Veere.

Structuurvisie gemeente Veere 2025

In de structuurvisie gemeente Veere 2025 (vastgesteld september 2012) heeft het gemeentebestuur de hoofdlijnen van het ruimtelijke beleid verwoord. Ten aanzien van windenergie is hierin opgenomen dat Neeltje Jans voor de opwekking van duurzame energie een uitstekende locatie is. Het past bij het robuuste en innovatieve karakter van het eiland. Waar Neeltje Jans in het verleden innoveerde op het gebied van waterstaatkundige werken en veiligheid innoveert het in de toekomst op het gebied van duurzaamheid. In samenwerking met verschillende partijen brengt het naar een hoger plan tillen van duurzame energieopwekking op Neeltje Jans, zoals door middel van windmolens, deel uit van de gemeentelijke visie.


Bestemmingsplan Neeltje Jans 2011

Het gehele voormalige werkeiland Neeltje Jans is juridisch-planologisch opgenomen in het bestemmingsplan Neeltje Jans (vastgesteld in 2011). De bestaande windturbines van de windparken Neeltje Jans en Buitenhaven, alsmede de windturbines van Windpark Bouwdokken zijn in dit bestemmingsplan voorzien van een locatie en een specifieke aanduiding, zie figuur 2.5. De toelaatbare afmetingen van de windturbines zijn daarbij afgestemd op die van de bestaande (en momenteel in aanbouw zijnde) windturbines. Op locaties die niet van deze aanduiding zijn voorzien, zijn nieuwe windturbines daarmee niet toegestaan en is het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. Verder biedt het bestemmingsplan mogelijkheden voor de toeristische attracties van Deltapark en voor strandrecreatie.


Klimaatbeleid Noord-Beveland 2016-2020

In april 2016 heeft de gemeenteraad van de gemeente Noord-Beveland de notitie Klimaatbeleid 2016-2020 vastgesteld [lit. 10]. Voor wat betreft het opwekken van duurzame energie zet de gemeente Noord-Beveland ook in op windenergie om de eigen klimaatdoelstellingen te behalen. De gemeente volgt daarbij het provinciale concentratiebeleid voor windenergielocaties.

² Pagina 11 van het concept van de Eilandelijke Energieagenda.



Figuur 2.4 Bestemmingsplan Windpark Roggeplaat (bron: www.schouwenduiveland.nl)




Figuur 2.5 Bestemmingsplan Neeltje-Jans (www.ruimtelijkeplannen.nl)

Bestemmingsplan Landelijk Gebied 2013

Windpark Jacobahaven is juridisch-planologisch geregeld in het bestemmingsplan Landelijk Gebied (vastgesteld in 2013). De gronden waarop de uitbreiding is voorzien, hebben in het bestemmingsplan de bestemming Windturbines gekregen waar een aanduiding 'veiligheidszone' omheen is gelegd, zie figuur 2.6 De bijbehorende planregels staan ter plaatse enkel windturbines toe met dezelfde afmetingen als de huidige windturbines. Voorts is in de planregels bepaald dat het opgestelde productievermogen van een windpark niet groter mag zijn dan 14,9 MW. In de planregels is het begrip 'windpark' niet gedefinieerd. Op basis van de plantoelichting mag ervan worden uitgegaan dat het bestaande Windpark Jacobahaven daarbij als één windpark wordt aangemerkt. Bovendien blijkt uit de plantoelichting dat op grond van het provinciale en gemeentelijke beleid het aantal windturbines (drie) niet mag toenemen.

De beoogde repowering van het windpark wijkt zowel qua turbinelocatie aan de zuidwestelijke zijde, als qua afmetingen af van de afmetingen die zijn opgenomen in het bestemmingsplan. Daarom moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd om van het bestemmingsplan af te kunnen wijken.



Figuur 2.6 Bestemmingsplan Landelijk Gebied 2013 (www.ruimtelijkeplannen.nl)

Bestemmingsplan Windturbinepark Noord-Beveland

De gronden ten zuiden van Windpark Jacobahaven maken deel uit van het Windpark Jacoba Rippolder. Voor dit windpark is op 24 augustus 2017 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Binnen de mogelijkheden van dit bestemmingsplan kan het bestaande windpark worden opgewaardeerd.

De vijf bestaande windturbines kunnen worden vervangen door vier nieuwe windturbines met een groter opwekkingsvermogen en grotere afmetingen qua ashoogte en rotordiameter. Voor de voorgenomen repowering van Windpark Jacobahaven is van belang dat in dit bestemmingsplan een maximale tiphoogte van nieuwe windturbines van 150 meter als vertrekpunt is gehanteerd. Deze beperking in

bouwhoogte hangt samen met de eis van de Rijksluchtvaartdienst dat windturbines met een tiphoogte van meer dan 150 meter van verlichting moeten worden voorzien. Het gebruik van verlichting op windturbines acht de gemeente Noord-Beveland niet wenselijk.



Figuur 2.7 Bestemmingsplan Windpark Noord-Beveland 2017 (www.ruimtelijkeplannen.nl)

2.3. Opgave

Uit het beleidskader kan de volgende opgave worden afgeleid om de locatie Oosterscheldekering zo optimaal mogelijk in te vullen voor het op grootschalige wijze opwekken van windenergie.

- De Nederlandse regering heeft als doelstelling om in 2020 het aandeel van duurzaam opgewekte energie aan het totale jaarlijkse energieverbruik te laten doorgroeien naar 14% en vervolgens naar 16% in 2023. Om de doelstelling voor het jaar 2020 te halen is de inzet van onder meer 6.000 MW aan opgesteld vermogen windenergie op land noodzakelijk, naast de bouw van windturbines op zee. De provincie Zeeland draagt aan deze doelstelling 570,5 MW bij.
- Onderdeel van de opgave tot 2020 voor de provincie Zeeland is het realiseren van 46 MW aan nieuwe opwekkingscapaciteit op de locatie Oosterscheldekering. Dit project beoogt die opgave in zijn geheel in te vullen met een bescheiden doorgroei qua opwekkingscapaciteit voor windenergie voor de periode tussen 2020 en 2030.
- De Oosterscheldekering is in het beleid van Rijk, de provincie Zeeland en de drie gemeenten aangewezen als concentratielocatie voor het op grootschalige wijze opwekken van windenergie. Omdat dergelijke concentratielocaties in Nederland (en dus ook in Zeeland) beperkt aanwezig zijn, moet elke concentratielocatie zo optimaal mogelijk moet worden benut. Zo ook de locatie Oosterscheldekering. Alle drie de betrokken gemeenten kennen bijvoorbeeld maar beperkte mogelijkheden voor het bouwen van nieuwe windturbines op hun grondgebied buiten de Oosterscheldekering. In dit MER wordt een kaart opgenomen waarop de begrenzing van de concentratielocatie 'Oosterscheldekering' is vastgelegd.

- Op de voormalige werkeilanden en rondom de werkhavens die gezamenlijk de Oosterscheldekering vormen is nog vrije ruimte beschikbaar om nieuwe windturbines te realiseren. Ook is het mogelijk om de bestaande windturbines te vervangen door grotere turbines (repowering). Voor het bouwen van nieuwe windturbines gelden vanuit het huidige beleidskader de volgende randvoorwaarden:
 - in overleg met de beheerder van de waterkering moet rekening worden gehouden met de belangen van de waterkering; specifieke aandacht is daarbij nodig voor de per 1 januari 2017 aangepaste normstelling voor hoogwaterveiligheid;
 - rekening moet worden gehouden met het beleid voor de natuurgebieden die deel uitmaken van het Europese netwerk van natuurgebieden (Natura 2000) en de regels omtrent het Natuurnetwerk Zeeland (NNZ);
 - de windturbineopstellingen moeten voldoen aan de normstelling voor mogelijke hinder op de radarpost van Vliegveld Woensdrecht;
 - voor de windturbines op Noord-Beveland geldt, in navolging van bestemmingsplan Windpark Noord-Beveland, vanwege de eisen omtrent verlichting, een beperking dat windturbines een tiphoogte van maximaal 150 meter mogen hebben;
 - de Oosterscheldkering is een belangrijke toeristische trekpleister voor de provincie Zeeland, bij het invullen van de planopgave moet rekening worden gehouden met de toeristisch-recreatieve belangen op en rondom de Oosterscheldekering; hierbij moet expliciet aandacht worden besteed aan de mogelijke effecten op de verschillende vormen van strandrecreatie en verblijfsrecreatie op en rondom de kering en aan het Waterland Neeltje-Jans als toeristische attractie.

2.4. Doelstelling

Doel van het project is om de beschikbare ruimte binnen de concentratielocatie voor windenergie op de Oosterscheldekering zo optimaal mogelijk te benutten. Het streven is om in de periode 2017-2027 de bestaande opwekkingscapaciteit van de windparken op en rondom de Oosterscheldekering te vergoten, eerst van 80 MW nu (2018) naar 130 MW in 2020, en door verdere optimalisatie in de jaren daarna tot circa 140 MW in 2027. Het opgestelde vermogen zal naar verwachting overeenkomstig de volgende fasering doorgroeien (tabel 2.1).

Tabel 2.1 Verwachte fasering en doorgroei in productievermogen

Verwachte fasering (doorgroei opgesteld productievermogen)					
2018-2020				2020-2028	
deelproject	toename vermogen	deelproject	toename vermogen	deelproject	toename vermogen
Roggeplaat West	4-8 MW	repowering WP Neeltje Jans (NJ1-NJ3)	3 - 9 MW	repowering WP Roggeplaat	4 MW
Mattenhaven	16-20 MW	repowering WP Noordland (NB1 en NB2)	2 - 4 MW	repowering WP Neeltje Jans (NJ4)	1 - 2 MW
Poolvoet	4-8 MW	repowering WP Jacobahaven	3 - 6 MW	repowering WP Noordland (NB3 en NB4)	2 - 4 MW
totaal deelprojecten	24-36 MW		8 - 19 MW		7 - 10 MW
totaal OWO	32-45 MW			42 - 55 MW	

Het project omvat meerdere deelprojecten (windparken). In hoofdstuk 3 worden de betrokken deelprojecten nader toegelicht.

3. Voorgenomen activiteiten

3.1. Algemeen

Het vertrekpunt voor het te verrichten effectenonderzoek is de activiteit die de initiatiefnemer voor ogen heeft. Het gaat daarbij in dit geval om het realiseren van zeven deelprojecten voor het vervangen en/of nieuwbouwen van windturbines op en rondom de Oosterscheldekering. Tezamen vormen deze zeven deelprojecten het project OWO. De afzonderlijke deelprojecten worden in paragraaf 3.2 beschreven. Met deze deelprojecten hangt een aantal werkzaamheden samen (zoals bouw- en aanlegwerkzaamheden) die voor alle deelprojecten gelijk zijn. Deze worden in paragraaf 3.3 beschreven.

3.2. Beschrijving deelprojecten binnen project OWO

3.2.1. Windpark Roggeplaat West

Het doel van dit deelproject is om de bestaande deellootatie Roggeplaat in 2020 uit te breiden en zo het voormalige werkeiland beter te benutten voor het opwekken van windenergie. De aanwezige wegen en dijken stellen daarbij duidelijke grenzen aan de mogelijkheden voor het plaatsen van nieuwe windturbines. Om die reden zijn slechts twee mogelijkheden voorhanden om de gewenste uitbreiding te realiseren. Ofwel door het plaatsen van één grotere windturbine aan de westelijke zijde van het eiland (variant 'landmark', zie figuur 3.1), dan wel door het plaatsen van twee windturbines aan de westelijke zijde van de rijksweg N57 in het verlengde van de bestaande windturbineopstelling aan de oostelijke zijde (variant 'poort', zie figuur 3.1). In het laatste geval zijn de nieuwe windturbines qua afmetingen gelijk aan de bestaande windturbines van Windpark Roggeplaat, dit omdat vanwege de technische eisen de nieuwe windturbines qua onderlinge afstand niet te dicht op elkaar mogen worden gebouwd. Tabel 3.1 geeft de kenmerken van de nieuwe windturbines weer voor beide mogelijke opstellingsvarianten.



Figuur 3.1 Variant landmark en poort voor de beoogde uitbreiding van het Windpark Roggeplaat (Windpark Roggeplaat West)

Tabel 3.1 Gegevens beide opstellingsvarianten Windpark Roggeplaat West

	Variant landmark	Variant poort
aantal turbines	1	2
vermogen windturbine	4,0 - 8,0 MW	3,0 - 4,0 MW
masthoogte	100 tot 140 meter	75 tot 100 meter
rotordiameter	120 tot 140 meter	80 tot 90 meter
maximale tiphoogte	210 meter	115 - 150 meter

3.2.2. Repowering Windpark Roggeplaat

Het opwaarderen (repowering genaamd) van de vier bestaande windturbines van Windpark Roggeplaat wordt verwacht in 2027. Deze windturbines zullen worden vervangen door windturbines met vergelijkbare afmetingen als in de huidige situatie. In de nieuwe situatie zal het opwekkingsvermogen toenemen tot circa 3 MW per windturbine. Zie figuur 3.2 en tabel 3.2.



Figuur 3.2 Toekomstige situatie Windpark Roggeplaat

Tabel 3.2 Toekomstige situatie Windpark Roggeplaat

Windpark Roggeplaat: toekomstige situatie	
aantal turbines	4
vermogen per windturbine	3 MW
masthoogte	78 meter
rotordiameter	82 meter
tijphoogte	119 meter

3.2.3. Repowering Windpark Neeltje-Jans

De repowering van drie van de vier bestaande windturbines van Windpark Neeltje Jans wordt verwacht in 2020. Deze turbines zullen worden vervangen door grotere turbines, met ieder een opwekkingsvermogen tussen de 4 en de 6 MW, een maximale ashoogte van 140 meter en een maximale tiphoogte van 210 meter. De repowering van de vierde turbine van Windpark Neeltje Jans, met hetzelfde vermogen en dezelfde dimensies als de andere drie windturbines, wordt vanwege het recente bouwjaar (2012) pas in 2027 verwacht.



Figuur 3.3 Toekomstige situatie Windpark Neeltje Jans

Tabel 3.3 Toekomstige situatie Windpark Neeltje Jans

Windpark Neeltje Jans: toekomstige situatie	
aantal turbines	4
vermogen per windturbine	4,0 - 6,0 MW
masthoogte	100 tot 140 meter
rotordiameter	120 tot 140 meter
tijphoogte	210 meter

3.2.4. Nieuwbouw Poolvoet

In het gebied rondom het Viaduct Poolvoet (zie figuur 3.4) is mogelijk nog ruimte voor het plaatsen van één of twee nieuwe windturbines. Deze windturbines zullen vergelijkbaar zijn qua productievermogen en afmetingen als die genoemd in tabel 3.4. De mogelijkheden voor het plaatsen van één of twee nieuwe windturbines binnen dit zoekgebied, worden vooral bepaald door de volgende aspecten.

- De veiligheidseisen van de aanwezige waterkering en de rijksweg N57.
- De ter plaatse aanwezige natuurwaarden.
- De landschappelijke uitstraling.

Tabel 3.4 Toekomstige situatie turbines rondom Viaduct Poolvoet

Viaduct Poolvoet	
aantal turbines	2
vermogen per windturbine	4,0 - 6,0 MW
masthoogte	100 tot 140 meter
rotordiameter	120 tot 140 meter
tijphoogte	210 meter

Zoekgebied

Legenda



Figuur 3.4 Globale begrenzing zoekgebied op en rondom het Viaduct Poolvoet

3.2.5. Nieuwbouw Windpark Mattenhaven

Windpark Mattenhaven is de benaming voor de invulling van het gehele zuidelijke deel van Neeltje Jans voor de verdere optimalisatie van de productie van windenergie op deze locatie. In het kader van dit MER wordt onderzocht hoeveel windturbines op deze locatie gerealiseerd zouden kunnen worden. Tabel 3.5 geeft de maximale invulling weer van het beoogde nieuwe windpark.

Tabel 3.5 Overzicht van het toekomstige windpark Mattenhaven

Windpark Mattenhaven: nieuwe situatie	
aantal turbines	4
vermogen per windturbine	4,0 – 5,0 MW
masthoogte	100 tot 140 meter
rotordiameter	120 tot 140 meter
tijphoogte	160 tot 210 meter

3.2.6. Repowering Windpark Noordland-Buiten

De repowering van de twee noordelijke van de vier bestaande windturbines van Windpark Noordland Buiten wordt verwacht in 2020. Deze turbines zullen worden vervangen door grotere turbines met ieder een opwekkingsvermogen tussen de 4 en 5 MW, een maximale ashoogte van 140 meter en een maximale tiphoogte van 210 meter.

De repowering van beide andere (zuidelijke) turbines van dit windpark, met hetzelfde vermogen en dezelfde dimensies als de twee noordelijke windturbines, wordt pas in 2027 verwacht. Deze zullen dan worden vervangen door hetzelfde type windturbine als de twee windturbines aan de noordzijde.

Noordland Buiten Plan



Figuur 3.5 Toekomstige situatie Windpark Noordland Buiten

Tabel 3.6 Toekomstige situatie turbines Windpark Noordland Buiten

Windpark Noordland Buiten: toekomstige situatie	
aantal turbines	4
vermogen per windturbine	4,0 - 5,0 MW
masthoogte	100 tot 140 meter
rotordiameter	100 tot 140 meter
tiphoogte	maximaal 210 meter

3.2.7 Repowering Windpark Jacobahaven

Het is de bedoeling om de bestaande windturbines te vervangen door nieuwere typen windturbines met een groter opgesteld vermogen. Twee windturbinelocaties blijven daarbij ongewijzigd, de meest zuidelijke turbinelocatie nabij de rijksweg N57 wordt in noordoostelijke richting verschoven. De gegevens van de toekomstige situatie van dit windpark zijn weergegeven in tabel 3.7 en figuur 3.6. Zoals aangegeven in hoofdstuk 2 hanteert de gemeente Noord-Beveland een maximale bouwhoogte voor windturbines van 150 meter.

Tabel 3.7 Toekomstige situatie Windpark Jacobahaven

Windpark Jacobahaven: toekomstige situatie	
aantal turbines	3
vermogen per windturbine	4,0 - 5,0 MW
masthoogte	70 tot 90 meter
rotordiameter	120 meter
tiphoogte	< 150 meter*

* In het onderzoek wordt ook een windturbintype onderzocht met een hogere tiphoogte. Dit is gedaan om de range aan milieueffecten zo goed mogelijk in beeld te brengen. Dit wordt in hoofdstuk 4 verder toegelicht.



Figuur 3.6 Toekomstige situatie Windpark Jacobahaven

3.3. Samenhangende activiteiten

Tot slot vindt een aantal activiteiten plaats die samenhangen met de bouw van de nieuwe (en het vervangen van de bestaande) windturbines. Het gaat om het realiseren van de aansluiting op het landelijke hoogspanningsnetwerk om de opgewekte elektrische energie af te kunnen voeren, het bouwen van een nieuwe windmeetmast en de aanleg van (tijdelijke en permanente) bouwwegen en opstelplaatsen voor de bouwkransen.

Netaansluiting

Het is de bedoeling dat de windturbines worden aangesloten op de bestaande verbindingen met het landelijk net. Dit betreft zowel het openbare netwerk van Enduris, als het (bestaande) private kabelnetwerk van OSKneT, waarbij het landelijk hoogspanningsnetwerk wordt aangesloten via de bestaande ondergrondse 150kV-kabelverbinding en het transformatorstation van OSKneT bij Windpark Bouwdokken. Hiertoe dient het transformatorstation te worden uitgebreid met een 20/150kV-transformator met een capaciteit van 55 MVA. Deze uitbreiding was reeds in het ontwerp van het transformatorstation voorzien.

Op het graven van de kabels voor de aansluitingen van de nieuwe windturbines op de hiervoor benoemde bestaande kabelverbindingen en transformatorstation na, maakt het aanleggen van een nieuwe aansluiting op het landelijke hoogspanningsnetwerk daarom geen deel uit van dit project. Omdat gebruik kan worden gemaakt van het bestaande transformatorstation van Windpark Bouwdokken, is evenmin de bouw van een nieuw transformatorstation voorzien in dit project. Hooguit zullen per windpark wel aansluitstations worden gebouwd of althans, daarvoor ruimte worden gemaakt. Dit betreft enkel ondergeschikte bouwwerken bij de windturbines.

Beheerdersgebouw en kantoor


De bestaande kantoorlocatie bij Windpark Jacobahaven en het toekomstig beheerdersgebouw bij Windpark Bouwdokken blijven ook in de nieuwe situatie gehandhaafd. Een nieuwe kantoorlocatie of beheerdersgebouw voor het beheer en onderhoud van de nieuwe windturbines is daarom niet voorzien.

Windmeetmast

Een windmeetmast wordt gebruikt voor de registratie van winddata op verschillende hoogten en voor de monitoring van de werking van de windturbines. In dit project wordt de windmeetmast tevens gebruikt voor de monitoring van de aanwezigheid van vleermuizen middels bat-detectoren op verschillende hoogten. Momenteel wordt onderzocht of op de radartoren Lange Neel de windmeetapparatuur kan worden geplaatst die het windklimaat voor alle windparken op en rondom de Oosterscheldekering monitort.

Als dat niet mogelijk blijkt, is voorzien dat op de uiterste westpunt van het voormalige werkeiland Roggenplaat (gemeente Schouwen-Duiveland) een nieuwe windmeetmast gebouwd wordt. Omdat voor het deelproject Windpark Roggeplaat West twee varianten in beeld zijn (zie hoofdstuk 4), waarvan een variant ook de uiterste westpunt van de Roggenplaat gebruikt, is als terugvaloptie nog de mogelijkheid onderzocht om een windmeetmast te plaatsen nabij de fietstunnel op Neeltje Jans onder de N57, zie figuur 3.7.

In beide gevallen gaat het om een stalen constructie van maximaal 120 meter hoog die zonder tuidraden wordt uitgevoerd. Dit omdat bekend is dat tuidraden veel vogelslachtoffers kunnen veroorzaken. Het gevolg is dat de windmeetmast door middel van een betonnen fundering verankerd moet worden.



Figuur 3.7 Mogelijke locaties windmeetmast

Kraanopstelplaatsen en (tijdelijke) bouwwegen

Tijdelijke bouw- en opstelplaatsen worden zo ingericht dat deze daarna als permanente onderhoudsplaats worden gebruikt. Het ruimtebeslag van deze locaties is daarmee een permanent effect. De exacte ligging van de bouw- en opstelplaatsen is nog niet bekend en hangt af van het uiteindelijk te bouwen turbintype. In het MER zal daarom met generieke afmetingen worden gewerkt om de effecten te kunnen bepalen.

Ontmantelen bestaande windturbines en opruimen funderingen bij repowering

De bestaande windturbines die voor repowering in aanmerking komen, worden ontmanteld met behulp van een telescoopkraan. De rotor, hub (gondel) en de mast worden op de locatie ontmanteld en afgevoerd. De bestaande betonnen funderingen worden mechanisch gesloopt en het vrijkomende puin wordt afgevoerd. Voor windturbines waar de repowering op dezelfde locatie plaatsvindt, wordt (daar waar mogelijk) de fundering opnieuw gebruikt.

Bouwen en exploiteren van nieuwe windturbines

De met dit project samenhangende bouw- en aanlegwerkzaamheden zijn samengevat weergegeven in tabel 3.8. De nieuwe windturbines worden voor een periode van 30 jaar in gebruik genomen.

Tabel 3.8 Overzicht bouw en aanlegwerkzaamheden die samenhangen met het project

Aard van de bouw- en aanlegwerkzaamheden nieuwe windturbines	• Aan- en afvoer bouwmaterialen over de weg. • Aan- en afvoer bouwmaterialen over het water. • Hei- en trillingswerkzaamheden op land en in of nabij het water. • Bouwwerkzaamheden aan de turbines. • Leggen (graven, gestuurde boringen en persen) van de interne bekabeling van de nieuwe windturbines. • Rooien van bomen en struiken. • Inrichten en in werking hebben van een permanent werkterrein. • Het inrichten en in werking hebben van tijdelijke bouw-, opstel- en opslagplaatsen.
Duur van bouw- en aanlegwerkzaamheden nieuwe windturbines	• De bouwactiviteiten in zowel de eerste fase (bouwwerkzaamheden in 2019-2020) als in de tweede fase (2027-2028) vinden plaats gedurende maximaal twee jaar waarbij de nieuwe windturbines in een keer wordt gerealiseerd. • Hei- en trillingswerkzaamheden voor het funderen van turbines duurt maximaal 7 dagen per turbinelocatie. • Tijdelijke bouw- en opstelplaatsen worden zo ingericht dat deze daarna als permanente onderhoudsplaats worden gebruikt. Het ruimtebeslag van deze locaties is daarmee een permanent effect, maar tijdens de bouwfase kan tijdelijk een groter deel van de locatie in gebruik worden genomen.
Omvang van de bouw- en aanlegwerkzaamheden nieuwe windturbines	• Het aantal motorvoertuigbewegingen (mvt) per etmaal bedraagt hooguit 10 mvt per turbinelocatie. • Het aantal vaarbewegingen voor een turbine in het water en/of de strek- en/of havendammen bedraagt hooguit 2 vaarbewegingen per etmaal. • Het oppervlak van een tijdelijke bouw-, opslag- en opstelplaats bedraagt per windturbine ongeveer 4.740 m². • De diameter van de fundering voor een windturbine is ongeveer 20 meter groot.

De in dit hoofdstuk beschreven deelprojecten en de daarmee samenhangende activiteiten, zijn de basis geweest voor het formuleren van de alternatieven en varianten aan windturbineopstellingen die in dit MER zijn onderzocht. In hoofdstuk 4 wordt de totstandkoming van de onderzochte alternatieven en varianten beschreven.

4. Te onderzoeken alternatieven en varianten

4.1. Inleiding

In dit hoofdstuk worden de verschillende alternatieven en varianten beschreven die worden onderzocht op hun milieueffecten. Voordat de alternatieven worden toegelicht, wordt in paragraaf 4.2 eerst de landschappelijke visie beschreven op basis waarvan de afbakening heeft plaatsgevonden van de concentratielocatie Oosterscheldekering (zie hoofdstuk 2).

De wet schrijft voor dat ten behoeve van een MER alle redelijkerwijs in ogenschouw te nemen alternatieven bij de effectenstudie moeten worden betrokken. Op basis van de uitleg die de hoogste bestuursrechter in ons land daaraan heeft gegeven, blijkt dat het moet gaan om reële alternatieven. Oftewel het moet gaan om uitvoerbare alternatieven waarmee hetzelfde doel kan worden bereikt als het alternatief dat de initiële voorkeur heeft. In dit geval gaat het om de zeven deelprojecten van het windpark met de daarbij behorende voorzieningen zoals die in hoofdstuk 3 zijn beschreven. Voor de voorgenomen repowering van de bestaande windturbines zijn de locaties waar de windturbines gebouwd gaan worden natuurlijk al gegeven. Slechts daar waar dat om technische redenen nodig is, wordt daarvan afgeweken. Het doen van een studie naar alternatieven voor deze windturbines was daarvoor niet nodig en is daarom achterwege gebleven in dit MER. Voor de positionering van de nieuwe windturbines (deelprojecten Roggeplaat, Mattenhaven/Binnenhaven en het zoekgebied Poolvoet) zijn wel meerdere alternatieven mogelijk. Aan de hand van een integrale landschappelijke visie, die in paragraaf 4.2 ook wordt toegelicht, zijn daarom drie alternatieven ontwikkeld die in dit MER worden onderzocht. Deze alternatieven zijn omschreven in paragraaf 4.3.

De effectenstudie is voor alle alternatieven begrensd zowel in plaats en tijd. De begrenzing in plaats wordt gevormd door het plan- en studiegebied, de begrenzing in tijd wordt gevormd door de planhorizon. Beide worden beschreven in paragraaf 4.4. Voor het toetsen van de milieueffecten is de bestaande situatie het vertrekpunt. In paragraaf 4.5 worden de huidige situatie en de autonome ontwikkelingen, ontwikkelingen die ook zonder de bouw van het windturbinepark plaatsvinden, beschreven. Het milieuonderzoek resulteert in een keuze voor een voorkeursalternatief (VKA). Wat het VKA inhoudt wordt beschreven in paragraaf 4.6. De milieueffecten van de onderzochte alternatieven komen in hoofdstuk 5 aan de orde.

4.2. Landschappelijke visie Windenergie op de Oosterscheldekering

Ten behoeve van dit project is een landschappelijke visie opgesteld door de landschapsarchitecten van Bosch&Slabbers over de landschappelijke uitstraling van windturbines op en rondom de Oosterscheldekering. Deze visie wordt beknopt beschreven in paragraaf 4.2.1 en is integraal opgenomen als separate rapportage in bijlage B bij dit MER. Deze visie is de basis geweest voor zowel het begrenzen van de concentratielocatie als geheel (paragraaf 4.2.2), als voor de totstandkoming van de te onderzoeken alternatieven en varianten in dit MER. De alternatieven en varianten aan turbineopstellingen die in dit MER zijn onderzocht worden nader toegelicht in paragraaf 4.3.

4.2.1. Landschappelijke model voor nieuwe windturbines op de Oosterscheldekering

Landschappelijke analyse: doorzetten van vierkanten levert een onleesbaar landschappelijk beeld op

In de huidige situatie zijn de windturbineopstellingen rondom de Buitenhaven (Windpark Roompotsluis), de Vluchthaven (Windpark Neeltje Jans) en de Bouwdokken opgesteld in vierkanten. Hoewel de maat en schaal van Windpark Bouwdokken wezenlijk anders is dan die van de andere bestaande windparken op Neeltje Jans, ontstaat ook voor dit windpark door deze opstelling toch een helder landschappelijk beeld.

Ook de toekomstige windturbines op de andere delen van Neeltje Jans zullen vanwege de technologische ontwikkelingen groter worden. Dat maakt dat het doorzetten van windparken als 'blokken' met hogere windturbines, vanuit de optiek van het landschap niet langer als een herkenbare windturbineopstelling zal worden ervaren, zie figuur 4.1.

Landschappelijke visie: werken met 'landschappelijke vides'

De landschapsarchitecten van Bosch&Slabbers hebben daarom voorgesteld om te werken met zones waar wel of geen windturbines worden geplaatst. De vrije zones werken zoals een venster: een landschappelijke vide genaamd. Op het niveau van de gehele Oosterscheldekering is het mogelijk om te werken met enkele grote of meerdere kleinere vides, zie figuur 4.1. In overleg met de Windwerkgroep³ is gekozen voor het totaalconcept van de kleine vides. Dit landschappelijke model is als vertrekpunt gehanteerd bij het bepalen van de zones waar het plaatsen van nieuwe windturbines mogelijk is.



Figuur 4.1 Landschappelijke analyse en de mogelijkheden om te werken met blokken of vides (bron: Bosch&Slabbers) (Blauw: vide; Geel: zone met windparken).

4.2.2. Afbakening concentratielocatie Oosterscheldekering

Alle drie de betrokken gemeenten kennen beperkte mogelijkheden voor het bouwen van nieuwe windturbines op hun grondgebied buitenom de Oosterscheldekering (zie hoofdstuk 2). Voor de gemeenten Veere en Schouwen-Duiveland, volgt de begrenzing van de concentratielocatie dan ook logischerwijs uit het gemeentelijk beleid. Voor de gemeente Noord-Beveland geldt dat de aanzet van de Oosterscheldekering (het gebied van de Jacobahaven en de aangrenzende Rippolder) al sinds 1997 wordt benut voor het op grootschalige wijze opwekken van windenergie. Dit gebied is als zodanig nog niet begrensd in het gemeentelijk beleid.

In deze paragraaf wordt op basis van de landschappelijke analyse van Bosch&Slabbers, dat als bijlagerapport C bij dit MER is opgenomen, een voorstel gedaan voor een begrenzing van dit gebied.

Logische begrenzing concentratielocatie op basis van de voormalige werkeilanden

Zoals hiervoor is aangegeven, volgt de begrenzing van de concentratielocatie voor wat betreft de delen die deel uitmaken van het grondgebied van de gemeenten Veere en Schouwen-Duiveland, logischerwijs uit het gemeentelijk beleid. Naast beleidsmatige overwegingen, spelen ook overwegingen van landschappelijke aard, leefomgevingsaspecten en ecologische aspecten hierbij een rol.

Schouwen-Duiveland: het voormalig werkeiland Roggenplaat

Voor de gemeente Schouwen-Duiveland geldt dat het gemeentelijk beleid, op de locatie bij de Zeelandbrug (Windpark Zierikzee) en Windpark Krammersluizen na, geen nieuwe windturbines op het eiland wenst toe te laten. Aan dit beleidsuitgangspunt liggen mede de volgende overwegingen ten grondslag.

³ De windwerkgroep is een ad hoc werkgroep die de besluitvormingsprocedures voor dit project begeleidt en waarin vertegenwoordigers van de betrokken overheden (Rijkswaterstaat, provincie en de gemeenten), de initiatiefnemer en een tweetal natuurorganisaties zijn vertegenwoordigd.

- **Landschap**

Het deel van Schouwen dat grenst direct ten noorden van de Oosterscheldekering is aangewezen als bijzonder cultureel en historisch landschap op grond van de Nota Belvédère (nummer 57: Kop van Schouwen, zie figuur 4.2) [lit. 11]. Karakteristieken van dit landschap zijn onder andere de beslotenheid en kleinschaligheid van het zoomgebied en de vroongronden met een afwisseling van bosjes, (hout)wallen, elzenmeten en verspreide bebouwing. Dit landschap wijkt qua karakter daarmee ingrijpend af van het weidse en open landschap van de Oosterscheldekering waarbij het man-made-karakter van de stormvloedkering voorop staat. Dit landschapstype is daarom minder geschikt voor een landschappelijke ingreep in de vorm van het plaatsen van windturbines.

Ook het gebied tussen de voormalige eilanden Schouwen en Duiveland, is aangewezen als bijzonder cultureel en historisch landschap op grond van de Nota Belvédère (nummer 58: Duiveland, zie figuur 4.2). De kenmerken van dit gebied zijn onder andere de fraaie opbouw van het gebied in nieuwanlandpolders (oude getijdengeulen die tussen de oude eilanden liggen) en oudlandpolders (oude eilanden) met de oude zeedijken die de eilanden nog landschappelijk begrenzen. Een nieuwanlandpolder is een geschikt landschapstype voor het plaatsen van windturbines. Het bestaande Windpark Zierikzee bevindt zich bijvoorbeeld in dit landschapstype. Daarom zijn ook andere aspecten van belang (zie hierna).

- **Omgevingsaspecten**

Op het eiland Schouwen-Duiveland wonen ruim 33.000 mensen. Het aantal jaarlijkse toeristische overnachtingen op het eiland bedraagt ruim 4,5 miljoen.⁴ Het plaatsen van windturbines op het eiland heeft daarmee vanzelfsprekend meer impact op de woon- en leefomgeving van bewoners en toeristen, dan wanneer gekozen wordt om nieuwe windturbines te bouwen op een locatie waar zich al windturbines bevinden zoals de voormalige werkeilanden van de Oosterscheldekering, of bijvoorbeeld bij het complex van de Krammersluizen in de Grevelingendam/Philipsdam.

- **Natuur**

Het eiland Schouwen-Duiveland wordt in zijn geheel omgeven door grote wateren die deel uitmaken van het Europese netwerk van natuurgebieden, Natura 2000. Daarnaast is het hiervoor genoemde gebied 'de Kop van Schouwen' eveneens aangewezen als een Natura 2000-gebied. De plaatsing van windturbines op of rondom het eiland Schouwen-Duiveland zal dus altijd rekening moeten houden met de aangewezen natuurwaarden. Vanuit het aspect natuur is elke locatie voor windenergie op of rondom het eiland daarom even (on)geschikt.

Deze overwegingen maken dat het voor de hand ligt om het concentratiegebied Oosterscheldekering voor wat betreft de gemeente Schouwen-Duiveland te beperken tot enkel het voormalige werkeiland Roggenplaat, zie figuur 1.2.

Veere: het voormalig werkeiland Neeltje Jans

Voor de gemeente Veere geldt dat het gemeentelijk beleid eveneens geen nieuwe windturbines op het voormalig eiland Walcheren (waar de locatie Neeltje Jans geen deel van uit maakt) wenst toe te laten. Aan dit beleidsuitgangspunt liggen mede de volgende overwegingen ten grondslag.

- **Landschap**

De gehele gemeente Veere maakt deel uit van het Nationaal Landschap Walcheren dat tevens is aangewezen als bijzonder cultureel en historisch landschap op grond van de Nota Belvédère (nummer 60: Walcheren, zie figuur 4.2). De karakteristieken van dit landschap zijn onder andere de landschappelijke opbouw en samenhang, gebaseerd op de oude ondergrond en het landschapsplan uit de jaren vijftig. Dit landschap wijkt qua karakter daarmee ook sterk af van het weidse en open landschap van de Oosterscheldekering. Dit landschapstype is daarom minder geschikt voor een landschappelijke ingreep in de vorm van het plaatsen van windturbines.


⁴ Gegevens 2016, geraadpleegd op de website <<http://www.kenniscentrumtoerisme.nl//library/download/20223>> op 7 augustus 2017.

• Omgevingsaspecten

Op het voormalige eiland Walcheren wonen ruim 110.000 mensen. Het aantal jaarlijkse toeristische overnachtingen op het eiland bedraagt ruim 5 miljoen.⁵ Het plaatsen van windturbines op het eiland heeft daarmee vanzelfsprekend meer impact op de woon- en leefomgeving van bewoners en toeristen, dan wanneer gekozen wordt om nieuwe windturbines te bouwen op de voormalige werkeilanden van de Oosterscheldekering waar al windturbines zijn geplaatst.

• Natuur

Ook Walcheren wordt in zijn geheel omgeven door grote wateren die deel uitmaken van het Europese netwerk van natuurgebieden, Natura 2000. Daarnaast maakt het duingebied aan de noordelijke zijde ('De Manteling van Walcheren') als natuurgebied eveneens deel uit het Natura 2000. Bij het plaatsen van windturbines op of rondom het voormalige eiland zal dus altijd rekening moeten houden met de aangewezen natuurwaarden. In zoverre is een locatie voor windenergie op of rondom Walcheren even geschikt (of ongeschikt) voor wat betreft het natuuraspect.



Figuur 4.2 Begrenzing bijzondere landschappen Nederland (bron: Nota Belvédère)

Deze overwegingen maken dat het voor de hand ligt om het concentratiegebied Oosterscheldekering voor wat betreft de gemeente Veere te beperken tot enkel het voormalige werkeiland Neeltje Jans. Omdat het strandtoerisme een belangrijk onderdeel is van de toeristische aantrekkingskracht van de gemeente Veere, moet het Noordzeestrand daarbij eveneens worden vrijgehouden van windturbines. Daarmee is in de begrenzing rekening gehouden, zie figuur 1.2.

⁵ Gegevens 2016, geraadpleegd op de website <<http://www.kenniscentrumtoerisme.nl/library/download/20223>> op 7 augustus 2017. Daarbij zijn de overnachtingen in de gemeenten Vlissingen en Middelburg meegerekend.

Begrenzing bij de aanzet van de Oosterscheldekering op Noord-Beveland: aansluiten bij het landschap

De gemeente Noord-Beveland heeft in de toelichting van bestemmingsplan Landelijk Gebied 2013 voor windturbines het volgende beleid verwoord. "De kwetsbaarheid van het open landschap staat centraal bij het beleid voor windturbines. De gemeente zal in principe een restrictief beleid met betrekking tot losstaande windturbines voeren. Nieuwe windparken worden uitgesloten. Momenteel zijn op drie locaties windturbines aanwezig. Op de twee locaties bij Kamperland (Jacobahaven en Jacoba-Rippolder) zijn totaal acht windturbines aanwezig. Hier wordt geen uitbreiding toegestaan."⁶

In tegenstelling tot de andere twee gemeenten, bevinden zich in de gemeente Noord-Beveland geen bijzondere landschapstypen die een duidelijke begrenzing opleveren voor het kunnen plaatsen van nieuwe windturbines. Ook omgeving- en natuuraspecten zijn daarbij niet onderscheidend.

• Landschap

Windpark Jacoba-Rippolder bestaat momenteel uit vijf turbines. Hierbij wordt de nieuwe situatie voor de opstelling Jacoba-Rippolder ook meegenomen. In deze polder worden de vijf huidige turbines vervangen door vier grotere turbines in een nieuwe turbineopstelling. De tiphoogte gaat hierbij van 120 naar 150 meter. Ruimtelijk vormt windpark Jacoba-Rippolder samen met de turbines van Jacobahaven een landschappelijke eenheid. Een vrij compact cluster wat meedoet in het totaalconcept van de kleine vides. Een mogelijke land- schappelijke begrenzing is weergegeven in figuur 4.3.



Figuur 4.3 Begrenzing concentratielocatie Oosterscheldekering in de gemeente Noord-Beveland (bron: Bosch&Slabbers)

• Omgevingsaspecten

Op het eiland Noord-Beveland wonen 7.400 mensen. Het aantal jaarlijkse toeristische overnachtingen op het eiland bedraagt ruim 1,4 miljoen.⁷ In tegenstelling tot de andere twee gemeenten, is het voor wat betreft Noord-Beveland niet zo evident dat de locatie bij de aanzet van de Oosterscheldekering beter scoort voor wat betreft de omgevingsaspecten als een andere locatie op het eiland. Bij het plaatsen van windturbines in de gemeente zal altijd rekening moeten worden gehouden met mogelijke hinder voor omwonenden en recreanten. In zoverre is een locatie voor windenergie op of rondom Jacobahaven even (on)geschikt voor wat betreft dit aspect.

⁶ Toelichting Bestemmingsplan Landelijk Gebied 2013, p. 76.

⁷ Gegevens 2016, geraadpleegd op de website <<http://www.kenniscentrumtoerisme.nl/library/download/20223>> op 7 augustus 2017.

- **Natuur**

Evenals in de andere twee gemeenten het geval is, wordt Noord-Beveland in zijn geheel omgeven door grote wateren die deel uitmaken van het Europese netwerk van natuurgebieden, Natura 2000. Bij het plaatsen van windturbines op of rondom Noord-Beveland zal dus altijd rekening moeten houden met de aangewezen natuurwaarden. Zodoende is ook voor wat betreft het natuuraspect geen onderscheid te maken op basis waarvan de geschiktheid van een locatie voor windenergie in deze gemeente kan worden beoordeeld.

4.3. Alternatieven en varianten

4.3.1. Totstandkoming drie hoofdalternatieven

Beperkte ruimte voor inrichtingsalternatieven binnen de landschappelijke 'vides'

De mogelijke locaties voor nieuwe windturbines op en rondom de Oosterscheldekering binnen de op figuur 4.1 aangegeven landschappelijke vides zijn beperkt. Dit komt door de technische en operationele beperkingen die samenhangen met de ter plaatse aanwezige waterkeringen en wegen, het bestaande Deltapark en de natuurgebieden. Ook de bestaande windturbines en de windturbines van Windpark Bouwdokken die nu in aanbouw zijn, beperken de plaatsingsmogelijkheden voor nieuwe windturbines in hoge mate.

Strandrecreatie

De stranden aan de westelijke zijde van Neeltje Jans worden in het zomerseizoen gebruikt voor strandrecreatie en kitesurfen. De gemeente Veere heeft daarom als randvoorwaarde meegegeven dat bij het plaatsen van windturbines de stranden aan de westelijke zijde zoveel mogelijk vrij moeten blijven van windturbines.

Natuur

Naast de strandrecreatie in het zomerseizoen zijn de duinen aan de westelijke en oostelijke zijde van de Rijksweg N57 belangrijke gebieden voor broedende vogelsoorten. Aan de oostelijke zijde bevindt zich voorts de slufte: een geul in het duingebied die enkel bij extreem hoogwater met zout water vanuit de Oosterschelde vult. Ook vindt over het gebied gelegen tussen de Mattenhaven en Neeltje Jans trek van vogels plaats bij hoog- en laagwater (zogenaamde getijdentrek). Ook dit stelt een belangrijke beperking aan mogelijke gebieden waar windturbines geplaatst kunnen worden.

Dijkveiligheid

Het dijklichaam waarover de Rijksweg N57 is gelegen, maakt deel uit van de primaire waterkering. Met het publiceren van de wijziging van de Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken [lit. 12] biedt Rijkswaterstaat mogelijkheden voor het plaatsen van windturbines in of nabij de primaire waterkering via het principe 'nee, tenzij'. Dat maakt dat het aspect dijkveiligheid op zichzelf geen harde belemmering (meer) is voor het kunnen plaatsen van windturbines in of nabij het dijklichaam.

Drie hoofdalternatieven

Op basis van het landschappelijke model van de vides en de ruimte die daarbinnen beschikbaar is voor de bouw van nieuwe windturbines zijn drie hoofdalternatieven ontwikkeld waarbinnen de zeven deelprojecten die in hoofdstuk 3 zijn beschreven plaats kunnen vinden.

Alternatief 1: Repowering

Als eerste is gezocht naar het minimale dat gedaan kan worden binnen de bestaande bouw mogelijkheden voor windturbines. Dat is enkel het vervangen van de bestaande windturbines door nieuwe windturbines (repowering genaamd). De deelprojecten die betrekking hebben op nieuwbouw van windturbines worden in dit alternatief buiten beschouwing gelaten. Dit alternatief is te beschouwen als het minimale alternatief en is een terugvaloptie voor de initiatiefnemer wanneer blijkt dat geen van de mogelijke locaties voor nieuwe windturbines benut kunnen worden vanwege mogelijke belemmeringen. In dit alternatief neemt de opwekkingscapaciteit slechts met 15 tot 29 MW toe in 2028. De windturbineopstelling is weergegeven op figuur 4.8.

Alternatief 2: Mattenhaven

In dit alternatief worden de meeste nieuwe windturbines gebouwd op de strekdammen rondom de Mattenhaven (zie figuur 4.9). Deze windturbineopstelling houdt een kleine ruimte open tussen de Mattenhaven en de windparken Bouwdokken en Neeltje Jans aan de noord en noordwestelijke zijde van Neeltje Jans. Deze opstelling houdt de westelijke zijde van Neeltje Jans zoveel mogelijk vrij van windturbines en plaatst ook zo min mogelijk nieuwe windturbines op of nabij de primaire waterkering. Het repoweren van de bestaande windparken maakt ook deel uit van dit alternatief, evenals het bouwen van nieuwe windturbines rondom De Poolvoet en het nieuwe Windpark Roggeplaat West. Daarmee is met dit alternatief een toename van 55 MW aan opgesteld opwekkingsvermogen te bereiken in 2028.

Alternatief 3: Binnenhaven

Het derde inrichtingsalternatief laat de Mattenhaven juist vrij van windturbines om de landschappelijke werking van de 'vide' tussen het gebied rondom de Roompotsluis en Bouwdokken zoveel mogelijk te versterken. In plaats van een vierkantige windturbineopstelling rondom de Mattenhaven, worden in dit alternatief de strekdammen rondom de Binnenhaven aan de oostzijde van het sluisencomplex benut voor het plaatsen van nieuwe windturbines. Op deze wijze blijft in dit alternatief ook het duingebied rondom de sluffer vrij van windturbines, zie figuur 4.10. Ook voor dit alternatief geldt dat het repoweren van de bestaande windparken en het bouwen van nieuwe windturbines rondom De Poolvoet en het nieuwe Windpark Roggeplaat West deel uitmaken van de nieuwe windturbineopstelling zodat de doelstelling in 2028 (toename van het opgestelde opwekkingsvermogen met 55 MW) behaald kan worden.

4.3.2. Variabele elementen voor varianten

Binnen de hoofdalternatieven zijn voor een aantal locaties nog varianten mogelijk. Het gaat om posities van individuele windturbines die geen invloed hebben op het landschappelijke model van het alternatief als geheel, maar die lokaal nog van invloed kunnen zijn op de effecten voor specifieke milieuthema's (zoals ecologie of dijkveiligheid). Voor alle drie de alternatieven geldt voorts dat de initiatiefnemer in dit stadium van het besluitvormingsproces nog geen keuze heeft gemaakt welk type windturbine straks gebouwd gaat worden. Ook dat is dus nog een variabel element waarmee rekening gehouden moet worden.

Twee mogelijke opstellingsvarianten voor Windpark Roggeplaat West

Zoals is beschreven in hoofdstuk 3 zijn voor de realisatie van Windpark Roggeplaat West twee opstellingsvarianten mogelijk. Hetzij door het bouwen van één grote windturbine centraal op het voormalig werkeiland (variant landmark: aangeduid met turbinepositie RPL), dan wel twee windturbines in het verlengde van de bestaande windturbineopstelling aan de oostelijke zijde (variant poort: aangeduid met de turbineposities RPW1 en RPW2), zie figuur 4.4. Beide varianten maken deel uit van de alternatieven Mattenhaven en Binnenhaven.



Figuur 4.4 Variant landmark en poort voor de beoogde uitbreiding van het Windpark Roggeplaat (Windpark Roggeplaat West)

Twee mogelijke opstellingsvarianten voor het invullen van het zoekgebied rondom Viaduct Poolvoet

Ook voor het invullen van het zoekgebied rondom het Viaduct Poolvoet met nieuwe windturbines zijn twee varianten mogelijk. De eerste variant is het plaatsen van beide nieuwe windturbines aan de noordzijde van de Rijksweg N57, locaties PV1 en PV2 op figuur 4.5. In de tweede variant

wordt een van de windturbines aan de noordelijke zijde en de tweede aan de zuidelijke zijde van de weg geplaatst, dat zijn de locaties PV1 en PV3 op figuur 4.5. Ook deze twee varianten maken deel uit van de alternatieven Mattenhaven en Binnenhaven.

Windpark Poolvoet Plan



Figuur 4.5 Twee varianten voor het invullen van het zoekgebied rondom Viaduct Poolvoet

Twee mogelijke locaties voor de windmeetmast

Zoals aangegeven in paragraaf 3.3 zijn voor het plaatsen van een windmeetmast drie opties in beeld. De eerste optie betreft het plaatsen van een windmeetinstallatie op de bestaande radartoren 'Lange Neel'. Omdat hiervoor geen nieuwe bouwwerken noodzakelijk zijn, behoeft deze optie niet te worden onderzocht in dit MER. De andere twee locaties die zijn weergegeven op figuur 3.7 worden in elk van de drie alternatieven betrokken.

Windturbines

In alle drie de alternatieven wordt gewerkt met eenzelfde range als het gaat om de afmetingen en het opgestelde vermogen van de toekomstige windturbines. Daarbij wordt gedacht aan windturbines met een tiphoogte tot 210 meter, zie tabel 4.1.

Tabel 4.1 Range aan mogelijke nieuwe windturbines (turbineklasse) die in het MER worden onderzocht

Turbineklasse		
	Roggenplaat (variant poort)	overige windturbines
vermogen per windturbine	3,0 MW	4,0 - 5,0 MW
masthoogte	80 tot 90 meter	90 tot 140 meter
rotordiameter	80 tot 90 meter	120 tot 140 meter
tiphoogte	maximaal 135 meter	150 tot 210 meter

Voor het 'repoweren' (opwaarderen) van de bestaande windturbines van Windpark Roggeplaat in variant 'poort' wordt ervan uitgegaan dat de afmetingen van de nieuwe windturbines zich buiten deze range van afmetingen en vermogen bevinden. Voor wat betreft de repowering van dit windpark wordt daarom uitgegaan van windturbines van vergelijkbare afmetingen als de bestaande windturbines (zie tabel 4.1). Het exacte type windturbine is op dit moment nog niet bepaald om keuzevrijheid te houden bij de selectie van turbinefabrikanten en -typen en om nieuwe technische ontwikkelingen niet bij voorbaat uit te sluiten. Door te werken met een range aan mogelijke windturbines worden nieuwe turbintypes niet uitgesloten, mits ze binnen de reikwijdte van de effecten van de onderzochte range vallen.

Turbineposities: schuifruimte

Ook qua turbineposities is het nog mogelijk dat ervoor gekozen wordt om de voet van de windturbines enkele meters te verplaatsen ten opzichte van de coördinaten die in de volgende paragrafen worden weergegeven. In de onderzoeken die aan dit MER ten grondslag liggen, is gebruik gemaakt van een marge (schuifruimte genaamde) die gelijk is aan de lengte van een rotorblad (halve rotordiameter). Dit komt neer op een schuifruimte van 45 meter voor de windturbines op Roggenplaat en 60 tot 70 meter voor de andere windturbines.

4.3.3. Alternatief 1: Repowering

De kenmerken van alternatief 1 (Repowering) zijn weergegeven in tabel 4.2 en figuur 4.6. Vanwege de technische levensduur van de bestaande windturbines, vindt de repowering van de verschillende windturbines op verschillende momenten in de tijd plaats. Een deel van de bestaande windturbines wordt in 2020 vervangen, de overige pas in 2027. De milieueffecten die samenhangen met deze fasering komen als tijdelijke effecten terug in de effectenbeoordeling in hoofdstuk 5 en deel B van dit MER.

In dit alternatief worden geen nieuwe windturbines geplaatst en daarom maken de varianten voor de invulling voor Roggeplaat West en het zoekgebied rondom Viaduct Poolvoet geen deel uit van dit alternatief.

Tabel 4.2 Alternatief 1: Repowering

Fasering Alternatief 1: Repowering			
2018-2020		2020-2028	
deelproject	toename vermogen	deelproject	toename vermogen
repowering WP Neeltje Jans (NJ1-NJ3)	3 - 9 MW	repowering WP Roggeplaat	4 MW
repowering WP Noordland (NB1 en NB2)	2 - 4 MW	repowering WP Neeltje Jans (NJ4)	1 - 2 MW
repowering WP Jacobahaven	3 - 6 MW	repowering WP Noordland (NB3 en NB4)	2 - 4 MW
toename van opgesteld opwekkingsvermogen	8 - 19 MW		7 - 10 MW



Figuur 4.6 Alternatief 1: Repowering

Verschuiving turbinelocaties

In beginsel wordt bij het repoweren van een bestaande windturbine de bestaande fundering benut en verschuift de turbinelocatie zodoende niet. Vanwege een aantal redenen wordt in dit alternatief (en omdat repoweren ook deel uitmaakt van de twee andere alternatieven, in alle alternatieven) een aantal turbinelocaties verschoven ten opzichte van de huidige situatie.

- Locaties NJ1, NJ3 en NJ4 zijn momenteel afgestemd op een onderlinge afstand op basis van de bestaande windturbines. In de nieuwe situatie kunnen deze windturbines worden uitgerust met een grotere rotordiameter. Vanwege de technische specificaties van windturbines moet een bepaalde mate van onderlinge afstand worden aangehouden. Bovendien leidt een grotere rotordiameter ertoe dat de aan te houden veiligheidsafstand tot het Topshuis en windturbinelocatie NJ4 groter moet worden. Dat heeft tot gevolg dat de turbinelocaties NJ1 en NJ4 in noordelijke richting verschuiven ten opzichte van de bestaande windturbines met een afstand van circa 100 meter. Turbinelocatie NJ3 schuift daarbij circa 35 meter in westelijke richting ten opzichte van de huidige locatie.
- De windturbines NB1 en NB2 moeten rekening houden met de aanwezigheid van de radartoren 'Lange Neel' en de veiligheidsafstand tot de rijksweg N57. Dat is de reden dat deze twee turbinelocaties in de nieuwe situatie 200 meter in noordwestelijke richting verschuiven ten opzichte van de bestaande turbinelocaties.
- Eveneens vanwege de aan te houden veiligheidsafstand tot de rijksweg N57 en de Jacobaweg, schuift turbinelocatie JH3 circa 40 meter in noordoostelijke richting ten opzichte van de huidige turbinelocatie.

4.3.4. Alternatief 2: Mattenhaven

De kenmerken van alternatief 2 (Mattenhaven) zijn weergegeven in tabel 4.3 en figuur 4.9. In dit alternatief worden in de periode tot 2020 nieuwe windturbines gebouwd aan de westzijde van Windpark Roggeplaat (Windpark Roggeplaat West), rondom de Mattenhaven en in het zoekgebied rondom Viaduct Poolvoet. In dezelfde periode worden de bestaande windturbines van de windparken Jacobahaven (geheel), Neeltje Jans en Noordland Buiten (gedeeltelijk) vervangen (repowering). Bij de repowering worden dezelfde turbinelocaties benut als die hiervoor zijn beschreven in alternatief 1. De resterende bestaande windturbines worden in 2027 vervangen. De milieueffecten die samenhangen met deze fasering komen als tijdelijke effecten terug in de effectenbeoordeling in hoofdstuk 5 en deel B van dit MER.

Voor Windpark Roggeplaat West en de invulling van het zoekgebied Viaduct Poolvoet zijn twee opstellingsvarianten mogelijk (ze hiervoor in paragraaf 4.3.2). Elk van deze twee varianten wordt betrokken in het milieuonderzoek. Dat resulteert in de vier opstellingsvarianten zoals weergegeven in figuur 4.7.

Tabel 4.3 Alternatief 2: Mattenhaven

Fasering Alternatief 2: Mattenhaven			
2018-2020		2020-2028	
deelproject	toename vermogen	deelproject	toename vermogen
Roggeplaat West	4-8 MW	repowering WP Roggeplaat	4 MW
Mattenhaven	16-20 MW	repowering WP Neeltje Jans (NJ4)	1 - 2 MW
zoekgebied Viaduct Poolvoet	4-8 MW	repowering WP Noordland (NB3 en NB4)	2 - 4 MW
repowering WP Neeltje Jans (NJ1- NJ3)	3 - 9 MW		
repowering WP Noordland (NB1 en NB2)	2 - 4 MW		
repowering WP Jacobahaven	3 - 6 MW		
toename van opgesteld opwekkingsvermogen	32 - 55 MW		7 - 10 MW



Variant 2A



Variant 2B



4.3.4. Alternatief 3: Binnenhaven

De kenmerken van alternatief 3 (Binnenhaven) zijn weergegeven in tabel 4.4 en figuur 4.8. In dit alternatief worden in de periode tot 2020 nieuwe windturbines gebouwd aan de westzijde van Windpark Roggeplaat (Windpark Roggeplaat West), rondom de Binnenhaven en in het zoekgebied rondom Viaduct Poolvoet. In dezelfde periode worden de bestaande windturbines van de windparken Jacobahaven (geheel), Neeltje Jans en Noordland Buiten (gedeeltelijk) vervangen (repowering). Bij de repowering worden dezelfde turbinelocaties benut als die hiervoor zijn beschreven in alternatief 1. De resterende bestaande windturbines worden in 2027 vervangen. De milieueffecten die samenhangen met deze fasering komen als tijdelijke effecten terug in de effectenbeoordeling in hoofdstuk 5 en deel B van dit MER.

Voor Windpark Roggeplaat West en de invulling van het zoekgebied Viaduct Poolvoet zijn twee opstellingsvarianten mogelijk (ze hiervoor in paragraaf 4.3.2). Elk van deze twee varianten wordt betrokken in het milieuonderzoek. Dat resulteert in de vier opstellingsvarianten zoals weergegeven in figuur 4.10.

Tabel 4.4 Alternatief 3: Binnenhaven

Fasering Alternatief 3: Binnenhaven			
2018-2020		2020-2028	
deelproject	toename vermogen	deelproject	toename vermogen
Roggeplaat West	4-8 MW	repowering WP Roggeplaat	4 MW
Binnenhaven	16-20 MW	repowering WP Neeltje Jans (NJ4)	1 - 2 MW
zoekgebied Viaduct Poolvoet	4-8 MW	repowering WP Noordland (NB3 en NB4)	2 - 4 MW
repowering WP Neeltje Jans (NJ1- NJ3)	3 - 9 MW		
repowering WP Noordland (NB1 en NB2)	2 - 4 MW		
repowering WP Jacobahaven	3 - 6 MW		
toename van opgesteld opwekkingsvermogen	32 - 55 MW		7 - 10 MW



Variant 3A



Variant 3B



Variant 3C



Variant 3D

Figuur 4.8 Alternatief 3: Binnenhaven met de vier opstellingsvarianten

4.3.5. Tijdelijke effecten vanwege aanlegwerkzaamheden

De effectenstudie richt zich ook op de tijdelijke effecten die zich voor zullen doen tijdens de fase van bouwen en aanleggen van het windpark. De uitgangspunten hiervoor zijn voor alle drie de onderzochte alternatieven gelijk (zie tabel 3.8).

4.4. Plangebied, studiegebied en planhorizon

Plangebied en studiegebied

Het plangebied is het gebied waarbinnen de beoogde ontwikkeling van de windparken wordt voorzien. Het plangebied omvat de gehele Oosterscheldekering, de voormalige werkeilanden Roggenplaat en Neeltje-Jans (inclusief de rijksweg N57, de bijbehorende ventwegen, strekdammen, steigers etc.) en het gebied rondom de Jacobahaven met de aansluiting van de kering met Noord-Beveland.

Het studiegebied is het gebied waar effecten, als gevolg van de voorgenomen activiteit, (kunnen) optreden. Het betreft het plangebied en de omgeving ervan. De omvang van het studiegebied verschilt per milieuthema. Bij de toelichting op de aanpak van de onderzoeken in deel B wordt daar nader op ingegaan.

Planhorizon (2028)

De planhorizon is de periode waarbinnen het project als geheel in elk geval zal zijn gerealiseerd. Deze periode is in beginsel gekoppeld aan het bestemmingsplan waarvoor dit MER wordt opgesteld. Het bestemmingsplan heeft op grond van de Wet ruimtelijke ordening een horizon van 10 jaar na vaststelling. De vaststelling van het inpassingsplan vindt naar verwachting in 2018 plaats, de planhorizon is daarom gesteld op 2028.

4.5. Huidige situatie en autonome ontwikkelingen

De referentiesituatie voor de beoordeling van de overige alternatieven, ook wel nulalternatief genoemd ("Wat gebeurt er in het gebied als het initiatief voor het windturbinepark niet wordt gerealiseerd?") is in dit geval geen middel om het gestelde doel te bereiken. De beoogde uitbreiding van de productiecapaciteit voor het opwekken van duurzame energie kan namelijk niet plaatsvinden binnen het huidige ruimtelijke regime. Het nulalternatief vormt daarom alleen het referentiekader voor de effectbeschrijving van de overige alternatieven. Met dat doel wordt in deze paragraaf de huidige situatie beschreven en wordt aangegeven wat in het studiegebied gebeurd als de voorgenomen ontwikkeling niet plaats vindt: dit is de "autonome ontwikkeling" (AO).

4.5.1. Huidige situatie

Windparken op Neeltje Jans

In de huidige situatie bevinden zich vier windparken binnen het plangebied. De gegevens van deze windparken zijn samengevat opgenomen in tabel 4.4. Figuur 4.11 geeft de ligging van de bestaande windparken weer.

Tabel 4.4 Referentiesituatie bestaande windparken binnen het plangebied

	productie (kWh per jaar)	gegevens windturbines		
		type	ashoogte/tiphoogte	bouwjaar
Windpark Neeltje Jans	37.100.000	V90	78/123	2006/2012
Windpark Noordland Buiten	38.100.000	V90	78/123	2006/2012
Windpark Roggeplaat	32.000.000	E82	78/119	2012
Windpark Jacobahaven	25.600.000	V90	78/123	2006

Neeltje Jans Bestaand



Windpark Neeltje Jans

Noordland Buiten Bestaand



Windpark Noordland Buiten

Roggeplaat Bestaand



Windpark Roggeplaat

Windpark Jacobahaven Bestaand



Windpark Jacobahaven

Figuur 4.9 Bestaande windparken Neeltje Jans

Externe Veiligheid OWO - Objecten



Figuur 4.10 Bestaande functies en objecten in het plangebied

Overige functies in het plangebied

In het plangebied zijn, naast de windparken, diverse andere functies aanwezig die voor het effectenonderzoek in dit MER relevant zijn. Figuur 4.12 geeft de ligging van deze functies weer. De belangrijkste functies worden in deze paragraaf nader toegelicht.

Oosterscheldekering

De Oosterscheldekering is het grootste en beroemdste Deltawerk van Nederland en een icoon voor de provincie Zeeland. De negen kilometer lange stormvloedkering sluit de Oosterschelde af bij dreigend hoogwater. De schuiven sluiten bij een voorspelde waterstand van 3 meter +NAP of meer. Onderdeel van de kering is het HK-OSK: het netwerk waarmee de schuiven in werking worden gesteld.

Rijksweg N57 (nummer 22 op figuur 4.10)

Het plangebied wordt doorsneden door de rijksweg N57. Deze weg is in zijn geheel gelegen op de kruin van de hoofdwaterkering op de voormalige werkeilanden en de damaanzet. Boven de stroomgaten ligt de weg aan de binnenzijde van de pijlers van de Oosterscheldekering. De weg maakt deel uit van het landelijke Basisnet voor het transport van gevaarlijke stoffen.⁸ Bij windsnelheden boven windkracht 7 wordt deze weg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer met aanhanger. Boven windkracht 10 wordt de weg gesloten voor al het wegverkeer.

ir. J.W. Topshuis (nummer 4 op figuur 4.10)

Het Topshuis is het bedieningsgebouw voor de Oosterscheldekering. Daarnaast wordt het gebruikt als kantoorlocatie voor personeel van Rijkswaterstaat en als ontvangstruimte voor (internationale) gasten.

Deltapark Neeltje Jans (nummer 20 op figuur 4.10)

Het terrein aan de noordoostelijke zijde van Neeltje Jans maakt deel uit van de toeristische attractie Deltapark Neeltje Jans. Het Deltapark bestaat uit diverse attracties, bassins voor zeezoogdieren (zeeleeuwen) en aquaria. Via het Deltapark is ook een deel van de Oosterscheldekering toegankelijk voor bezoekers. Jaarlijks bezoeken circa 300.000 gasten het Deltapark.⁹

Hangcultures voor mosselen (nummers 1 en 8 op figuur 4.10) en restaurant Proef Zeeland (nummer 32 op figuur 4.10)

In de Vluchthaven Neeltje Jans, de Delta-expohaven, Betonhaven en in de Mattenhaven vindt de teelt van mosselen plaats in zogenaamde hangcultures. Hangcultures zijn vezelige touwen die in het water hangen en waaraan de mossels groeien onder het wateroppervlak. In tegenstelling tot reguliere mosselvangst, waarbij de mossels van het sediment af worden gevestigd, komen mossels van hangcultures niet in aanraking met het bodemsediment. In de voormalige werkhavens worden vanaf een ponton periodiek de touwen opgehaald om de volgroeide mossels te oogsten. Ten zuiden van het parkeerterrein van het Deltapark bevindt zich het restaurant Proef Zeeland.

Strandpaviljoen Atlantis en Frituur De Helling (nummers 28 en 3 op figuur 4.10)

Nabij het Topshuis bevindt zich op het strand het strandpaviljoen Atlantis. Nabij de Roompotsluis bevindt zich een vaste verkoopplaats Frituur De Helling (snackwagen).

Helikopterlandingsplaats (nummer 7 op figuur 4.10)

Ten westen van Viaduct Poolvoet bevindt zich een landingsplaats voor helikopters. Van deze landingsplaats wordt incidenteel gebruik gemaakt.

Roompotsluis met wachthavens en KNRM-post (nummers 26 en 10 op figuur 4.10)

Aan de zuidzijde van Neeltje Jans bevindt zich de enige sluis in de Oosterscheldekering: de Roompotsluis. Jaarlijks passeren hier circa 10.000 recreatiejachten en ruim 4.600 zee- en binnenvaartschepen [lit. 13]. De maximale doorvaarthoogte is NAP + 19,6 meter (vanwege de vaste brug waarover de N57 is gelegen). Hogere schepen moeten via Stellendam of via Vlissingen varen. In de buiten- en binnenhaven bevinden zich aanlegsteigers voor schepen die wachten tot ze gesloten worden in de Roompotsluis. De vaarroute door de Roompotsluis is een route bestemd voor binnenvaartschepen met gevaarlijke stoffen als bedoeld in het Basisnet.

In de Binnenhaven bevinden zich ook permanente ligplaatsen voor recreatieschepen en de ligplaats voor het schip Koopmansdank van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM).¹⁰ Bij deze ligplaats bevindt zich een ponton met een cabine waar de bemanning van het reddingsstation kan overnachten.

⁸ Zoals vastgelegd in de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 19 maart 2014, nr. IENM/BSK-2014/67724 (Regeling basisnet), zoals laatst gewijzigd op 21 november 2016, Stcrt. 2016, 61 352.

⁹ Website Deltapark <<https://www.neeltjejans.nl/vacatures/>> geraadpleegd op 27 juli 2017.

¹⁰ Website KNRM <<https://www.knrm.nl/reddingstations/knrm-reddingstation-neeltje-jans>> geraadpleegd op 27 juli 2017.

Radartoren Lange Neel (nummer 13 op figuur 4.10)

In 2016 is op de noordelijke strekdam van de Buitenhaven een nieuwe radartoren gebouwd, genaamd 'Lange Neel'. De toren heeft een bouwhoogte van 127 meter +NAP en maakt deel uit van de Schelderadarketen die het scheepvaartverkeer over de Westerschelde monitort. Specifiek richt de radarpost zich op de Steenbank. Dit is een belangrijke ankerplaats op de Noordzee waar schepen wachten op een loods om de Westerschelde op te varen.

Seafarm (Frymarine) en testveld Jacobahaven (nummers 15 en 16 op figuur 4.10)

In de Jacobahaven bevinden zich proefopstellingen van onderzoeksinstituut Imares voor veldproeven met mariene organismen. Op de oostelijke strekdam bevindt zich Seafarm Seafood & Proeverij, een visserijbedrijf gespecialiseerd in tarbot en schelpdieren met een restaurant (proeverij), waar Frymarine een onderdeel van is. Frymarine is een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in de kweek van voer voor zeevis.

Stichting Zeeschelp en Zeewaar (nummers 33 en 34 op figuur 4.10)

Zeewaar is een zeewierboerderij (de eerste in Nederland), waar op een duurzame wijze zeewier wordt geteeld. De teelt vindt plaats in de Jacobahaven in de vorm van hangcultures. Stichting Zeeschelp richt zich op het stimuleren van innovaties in de (mariene) aquacultuur. Dat doet de stichting door het uitvoeren van eigen onderzoek en het ter beschikking stellen van faciliteiten in het proefstation voor de mariene aquacultuur in de Jacobahaven.

Verblijfsrecreatieterrein De Banjaard, Camping Anna Friso, Zeevishandel De Bruinvis en minicamping De Kering (nummers 17, 19 en 18 op figuur 4.10)

Ten zuidwesten van de Jacobahaven bevindt zich het verblijfsrecreatieterrein De Banjaard. Het terrein is bestemd voor 505 recreatiewoningen. Ten zuidoosten van de Jacobahaven bevindt zich het kampeerterrein Camping Anna Friso (320 standplaatsen). Naast kampeerplaatsen verhuurt deze camping ook chalets. Grenzend aan Camping Anna Friso bevindt zich Zeevishandel De Bruinvis met minicamping De Kering met 25 standplaatsen.

4.5.2. Autonome ontwikkelingen

Vervangende nieuwbouw bestaande windturbines

De bestaande windturbines in het plangebied zullen, wanneer niet voor repowering gekozen wordt, binnen de planperiode (aan het eind van hun technische levensduur) worden vervangen door nieuwe windturbines. De nieuwe windturbines zijn in dat geval altijd passend binnen de vergunde bouwmaten (as- en tiphoogte en locatie funderingen).

Mogelijkheid nieuwe strandslaaphuisjes Noord-Beveland

Het bestemmingsplan Landelijk Gebied van de gemeente Noord-Beveland biedt de mogelijkheid om, na planwijziging, nieuwe slaapstrandhuisjes te bouwen. Bij het toekennen van de bestemming van de bestaande windturbines van Windpark Jacobahaven is hiermee rekening gehouden omdat de veiligheidszone buiten het strand is gehouden. Deze mogelijkheid kan belemmeringen geven voor de repowering. Wordt ervoor gekozen om weer een veiligheidscontour op te nemen en wordt die contour vanwege de nieuwe (grotere) windturbines groter, dan zou deze veiligheidscontour de toekomstige bouw van slaapstrandhuisjes ter plaatse wellicht kunnen belemmeren.

Realisatie Windpark Bouwdokken

De bouw van Windpark Bouwdokken is momenteel (2017) in uitvoering. Het windpark is opgenomen in het Bestemmingsplan Neeltje Jans en ook de benodigde vergunningen en toestemmingen voor de bouw van dit windpark zijn inmiddels verleend. Volgens planning worden deze windturbines in het voorjaar van 2018 in gebruik genomen.

Momenteel vindt een civielrechtelijke procedure plaats tussen de Staat en Waterpark Neeltje-Jans over het opstelrecht dat de Staat ten behoeve van WP Bouwdokken heeft verleend. De kantonrechter in Den Haag heeft bepaald dat de Staat het opstalrecht voor twee turbineposities niet mag of had mogen toekennen aan WP Bouwdokken. Tegen die uitspraak heeft de Staat hoger beroep aangetekend bij het Gerechtshof Den Haag. Deze beroepsprocedure is nog aanhangig. Omdat de bestuursrechtelijke procedure (over het bestemmingsplan en de vergunningen) reeds is afgerond en alle negen windturbines van WP Bouwdokken daarmee vergund zijn, wordt in het MER uitgegaan van de volledige realisatie binnen de planperiode als autonome ontwikkeling.

Omdat dit een geheel nieuw windpark betreft dat voor repowering pas na ten minste 15 tot 20 operationele jaren (dus op zijn vroegst in 2033) in beeld komt, maakt dit windpark geen deel uit van de optimalisatieopgave. De gegevens van het windpark zijn weergegeven in tabel 4.5. Figuur 4.11 geeft de ligging van dit windpark weer.

Tabel 4.5 Toekomstige situatie Windpark Bouwdokken

Windpark Bouwdokken: toekomstige situatie	
windturbinetype	Enercon E126-EP4
aantal turbines	9
bouwjaar	2017
vermogen per windturbine	4,2 MW
masthoogte	99 meter
tiphoogte	162,5 meter
elektriciteitsproductie*	140 miljoen kWh per jaar

* schatting



Figuur 4.11 Windpark Bouwdokken

Windpark Jacobapolder-Rippolder

Het is de bedoeling om de bestaande vijf windturbines van 2,5 MW te vervangen door vier nieuwere typen windturbines met een groter opgesteld vermogen. Het hiervoor opgestelde bestemmingsplan Windpark Noord-Beveland is op 24 augustus 2017 vastgesteld en de daarvoor benodigde vergunningen zijn daarna verleend.

Dit windpark maakt geen deel uit van het project, omdat de besluitvormingsprocedure hierover reeds is afgerond. De gegevens van het windpark zijn weergegeven in tabel 4.6. Figuur 4.12 geeft de ligging van dit windpark weer.

Tabel 4.6 Toekomstige situatie Windpark Jacoba-Rippolder

Windpark Jacoba-Rippolder: toekomstige situatie	
windturbinetype	Nordex N117
aantal turbines	4
bouwjaar	2019*
vermogen per windturbine	3,6 MW
masthoogte	91 meter
tijphoogte	149,5 meter

* schatting



Figuur 4.12 Windpark Jacoba Rippolder (bron: www.ruimtelijkeplannen.nl)

4.6. Voorkeursalternatief (VKA)

Het voorkeursalternatief (VKA) is het alternatief dat wordt opgenomen in het bestemmingsplan en vormt de basis voor de aan te vragen vergunningen en toestemmingen. In de praktijk gaat het hierbij om een mix tussen (een van) de drie hiervoor beschreven onderzoeksalternatieven en de uit het effectenonderzoek naar voren gekomen mitigerende maatregelen. Veelal spelen economische, maatschappelijke en/of politieke overwegingen ook een rol bij de uiteindelijke keuze of mitigerende maatregelen niet of slechts gedeeltelijk in het VKA worden benut. Bij de beschrijving van het voorkeursalternatief in hoofdstuk 6 wordt verantwoord op welke punten wordt afgeweken van het treffen van mitigerende maatregelen en waarom dat gebeurt.

5. Conclusies milieuonderzoek

5.1. Inleiding

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste resultaten en conclusies van de effectenstudie weergegeven (paragraaf 5.2 tot en met paragraaf 5.11). Tevens zijn de aanvullende maatregelen (mitigerende maatregelen) weergegeven die negatieve milieueffecten kunnen voorkomen of zoveel mogelijk beperken dan wel een verbetering geven van een positief milieueffect. Omdat de nieuwe windturbines in fasen worden gerealiseerd, zijn voor de aspecten waarvoor dat relevant is, ook de effecten onderzocht die optreden in de periode tussen 2020 en 2028: oftewel de periode nadat de eerste fase is gerealiseerd, maar later nog de resterende windturbines worden gerepowerd. Deze effecten zijn beschreven in paragraaf 5.12. Effecten die slechts tijdelijk optreden, vanwege de aanleg van de windturbines zijn beschreven in paragraaf 5.13. Een meer uitvoerige beschrijving van de resultaten en een onderbouwing van de conclusies is in deel B van dit MER (per milieuthema in hoofdstuk 8 tot en met 17) opgenomen.

De effecten zijn daarbij beoordeeld aan de hand van de beoordelingsschaal zoals weergegeven in tabel 5.1.

Tabel 5.1 Standaard beoordelingsschaal effecten

+++	sterke verbetering ten opzichte van de referentiesituatie
++	verbetering ten opzichte van de referentiesituatie
+	lichte verbetering ten opzichte van de referentiesituatie
0	geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie
-	lichte verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie
--	verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie
---	sterke verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie

De effectenstudie en de maatregelen die daaruit naar voren zijn gekomen, vormden de basis voor de keuze van het VKA. Daarbij zijn de verschillende alternatieven met elkaar vergeleken en beoordeeld op de verschillende milieueffecten. Dit wordt in hoofdstuk 6 nader toegelicht. Niet alle effecten konden op voorhand op een goede manier worden ingeschat. Een overzicht van de leemten in kennis is opgenomen in hoofdstuk 7.

5.2. Ecologie

5.2.1. Beoordelingskader

Op basis van de best beschikbare wetenschappelijke kennis zijn de effecten van de alternatieven van de windparken Oosterscheldekering op de beschermde gebieden en soorten in kaart gebracht en op beoordeeld op hoofdlijnen. Dit is gedaan op basis van de huidige aanwezigheid van beschermde soorten planten en dieren in het plangebied (voor zover daar op dit moment voldoende en recente gegevens van voorhanden zijn), de functie van het plangebied en de directe omgeving voor deze soorten en de voorgenomen ingreep. De beoordeling van deze effecten heeft plaatsgevonden aan de hand van de beoordelingsschaal van tabel 5.1 op basis van de referentiesituatie.

5.2.2. Onderzoeksresultaten

Tabel 5.2 geeft de samenvatting van de permanente effecten van de alternatieven op beschermde soorten weer.

5.2.3. Conclusies en mitigerende maatregelen

Conclusies

Effecten tijdens de gebruiksfase van windturbines treden alleen maar op bij vogels en vleermuizen. Voor de bestaande turbines komen nieuwe, grotere turbines terug op de bestaande locaties. Bij de nieuwe turbines neemt de masthoogte, tiphoogte en rotoroppervlak toe ten opzichte van de bestaande turbines.

Grotere rotoren beslaan een groter oppervlak, waardoor de kans dat vogels en vleermuizen in het risicovlak van de rotor van een turbine vliegen ook iets groter is. Tegelijkertijd is bij een grotere rotordiameter in het algemeen ook sprake van een lager toerental, wat de kans op een aanvaring verkleint. Daarnaast hebben de grotere turbines ook meer ruimte onder de rotor wat de kans op slachtoffers onder laagvliegende vogels en vleermuizen eveneens kleiner maakt.

Tabel 5.2 Effectbeoordeling permanente effecten op beschermde soorten en gebieden

aspect			AO	alternatieven		
				1	2	3
Natura 2000 permanente effecten gedurende de gebruiksfase	toename aanvaringsslachtoffers	broedvogels	0	0	-	-
		niet-broedvogels	0	-	--	-
	verstoring	broedvogels	0	0	-	-
		niet-broedvogels	0	0	-	-
	barrièrewerking	broedvogels	0	0	0	0
		niet-broedvogels	0	0	0	0
		trekvogels	0	0	-	-
soortbescherming permanente effecten gedurende de gebruiksfase	toename aanvaringsslachtoffers	broedvogels	0	0	--	-
		trekvogels	0	-	--	--
		overige vogels	0	0	--	-
		vleermuizen	0	-	--	--
	verstoring	broedvogels	0	0	-	-
		trekvogels	0	0	0	0
		overige vogels	0	0	--	-
		vleermuizen	0	0	-	-

0 = geen effect; - = licht negatief effect; -- = negatief effect

Alternatief 1: Repowering

Meerdere vogelsoorten broeden onder of nabij de bestaande windturbines. Terwijl de afmetingen van de nieuwe turbines toenemen, betekent dit ook dat de ruimte onder de rotor gelijk blijft of toeneemt. Voor lokale vogels heeft dit een neutraal effect omdat deze over het algemeen bij foerageervluchten laag vliegen. Het aantal aanvaringsslachtoffers zal daardoor naar verwachting niet toenemen bij de nieuwe turbines voor (niet-) broedvogels. In het najaar komen echter met name migrerende ruige dwergvleermuizen voorbij. Deze vliegen op grotere hoogte en voor deze soort wordt de kans op aanvaringsslachtoffers daardoor groter.

Omdat in dit alternatief enkel de bestaande turbines worden door vervangen door nieuwe windturbines, waarbij de afstand tot de onderkant van de rotorbladen ten opzichte van de grond gelijk blijft of groter wordt en de draaisnelheid lager is, wordt het beeld hierdoor rustiger. Hierdoor worden (broed)vogels naar verwachting niet meer verstoord dan nu het geval is. Dat is de reden dat dit alternatief neutraal scoort qua effecten (zie tabel 5.2).

Alternatief 2 (Mattenhaven) en 3 (Binnenhaven)

Meerdere vogelsoorten broeden onder of nabij de bestaande windturbines. Hoewel de afmetingen van de nieuwe turbines toenemen en daarmee de ruimte onder de rotor toeneemt, worden in beide alternatieven ook nieuwe turbines geplaatst. Met een toename van het aantal turbines kan niet worden uitgesloten dat het aantal aanvaringsslachtoffers toeneemt. Rondom de Binnenhaven is minder oppervlak duinhabitat met onder andere duindoornbegroeiing aanwezig dan rond de Mattenhaven. Rondom de Mattenhaven is het aantal broedvogels bovendien vele malen groter, waaronder de kolonie lepelaars die zich hier bevindt. Dit maakt de kans op een toename van het aantal aanvaringsslachtoffers groter bij alternatief 2 dan bij alternatief 3. Bij de Binnenhaven zijn minder hoogwatervluchtplaatsen (HVP) aanwezig dan bij de Mattenhaven. Bij de Mattenhaven is hierdoor het aantal rustende vogels vele malen groter dan rond de Binnenhaven. Dit maakt de kans op verstoring groter bij alternatief 2 dan bij alternatief 3. Dat is voor alternatief 2 bovendien ook nog eens nadeliger dan in het geval van alternatief 3, omdat dit gebied deel uit maakt van het Natuur Netwerk Nederland (NNN).

Windmeetmast

Effecten op broedvogels en niet-broedvogels zijn op beide locaties mogelijk en hierin niet onderscheidend.

Mitigerende maatregelen

De effecten op beschermde vogel- en vleermuissoorten kunnen worden verminderd door de windturbines stil te zetten gedurende perioden dat trek- of foerageerbewegingen plaatsvinden en verwacht wordt dat soorten op rotorhoogte passeren. In het geval van de turbine MH4 in het alternatief Mattenhaven moet compensatie plaatsvinden van het areaal NNN-gebied dat door deze windturbinepositie verstoord gaat worden.

5.3. Landschap

5.3.1. Beoordelingskader

Aan de hand van de landschappelijke visie voor Windenergie op en rondom de Oosterscheldekering (zie paragraaf 4.2) is op basis van fotovisualisaties door de landschapsdeskundige een beoordeling gemaakt op verschillende schaalniveau's van de nieuwe windturbineopstelling. Per thema is het beoordelingskader op basis van de beoordelingsschaal met zeven punten (zie tabel 5.1) vertaald naar een eigen beoordelingsschaal, zie tabel 5.3.

Tabel 5.3 Gehanteerde effectscores voor de landschappelijke aspecten

aspect	criterium	score
invloed op aanwezige landschapsstructuren (macro schaal)	grote positieve verandering (permanent/gebiedsbreed) van unieke landschappelijke structuren/karakteristieken/patronen/ensembles	+++
	positieve verandering (langdurig/grootschalig/substantieel) van landschappelijke structuren / karakteristieken/patronen/ensembles met een substantiële waarde	++
	geringe positieve verandering (korte duur/lokaal) van landschappelijke structuren / karakteristieken/patronen/ensembles met een beperkte waarde	+
	geen of zeer korte / zeer lokale / minimale verandering van algemene / niet bijzondere landschappelijke structuren/ karakteristieken/patronen/ensembles	0
	geringe negatieve verandering (korte duur/lokaal) van landschappelijke structuren / karakteristieken/patronen/ensembles met een beperkte waarde	-
	negatieve verandering (langdurig/grootschalig/substantieel) van landschappelijke structuren/karakteristieken/patronen/ensembles met een substantiële waarde	--
	grote negatieve verandering (permanent/gebiedsbreed) van unieke landschappelijke structuren/karakteristieken/patronen/ensembles	---
aansluiting bij het totaalconcept van de kleine vides (meso schaal)	grote positieve verandering (permanent/gebiedsbreed) wat betreft de invulling van het concept van de kleine vides	+++
	positieve verandering (langdurig/grootschalig/substantieel) wat betreft de invulling van het concept van de kleine vides	++
	geringe positieve verandering (korte duur/lokaal) wat betreft de invulling van het concept van de kleine vides	+
	geen of zeer korte / zeer lokale / minimale verandering wat betreft de invulling van het concept van de kleine vides	0
	geringe negatieve verandering (korte duur/lokaal) wat betreft de invulling van het concept van de kleine vides	-
	negatieve verandering (langdurig/grootschalig/substantieel) wat betreft de invulling van het concept van de kleine vides	--
	grote negatieve verandering (permanent/gebiedsbreed) wat betreft de invulling van het concept van de kleine vides	---
configuratie en herkenbaarheid van de opstelling (lokaal niveau)	de clusters voldoen volledig aan de opstellingsprincipes en dragen zeer veel bij aan de kracht van het landschappelijk concept	+++
	de clusters voldoen aan de opstellingsprincipes en dragen bij aan de kracht van het landschappelijk concept	++
	de clusters voldoen grotendeels aan de opstellingsprincipes en dragen in een bepaalde mate bij aan de kracht van het landschappelijk concept	+
	de clusters voldoen min of meer aan de opstellingsprincipes en dragen op een bepaalde manier bij aan de kracht van het landschappelijk concept	0
	de clusters voldoen voor een klein deel aan de opstellingsprincipes en dragen in mindere mate bij aan de kracht van het landschappelijk concept	-
	de clusters voldoen niet aan de opstellingsprincipes en dragen niet bij aan de kracht van het concept	--
	de clusters voldoen in het geheel niet aan de opstellingsprincipes en dragen op geen enkele manier bij aan de kracht van het concept	---
obstakelverplichting	groot positief effect op een rustig landschapsbeeld	+++
	positief effect op een rustig landschapsbeeld	++
	gering positief effect op een rustig landschapsbeeld	+
	geen of zeer korte / zeer lokale / minimale verandering van het landschapsbeeld	0
	gering negatief effect op een rustig landschapsbeeld	-
	negatief effect op een rustig landschapsbeeld	--
	groot negatief effect op een rustig landschapsbeeld	---

Omdat de zichtbaarheid van alle alternatieven en varianten landschappelijk geen significante verschillen laat zien krijgen allen een gelijke, neutrale (score '0') op dit beoordelingscriterium.

5.3.2. Onderzoekresultaten

Tabel 5.4 geeft een samenvattend overzicht van de effecten van het windproject op de beoordeelde landschappelijke aspecten.

Tabel 5.4 Samenvatting permanente effecten landschap (eindsituatie in 2028)

aspect		alternatieven en varianten									
		AO	1	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D
landschap (permanente effecten; situatie 2028)	invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro niveau	0	0	++	++	++	++	++	++	++	++
	aansluiting bij het totaalconcept van de kleine vides- meso niveau	0	+	--	--	--	--	+++	+++	+++	+++
	configuratie en herkenbaarheid - lokaal niveau	0	+	--	---	---	--	+	+	+++	++
	zichtbaarheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	obstakelverlichting	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

+++ = sterke verbetering ten opzichte van de referentiesituatie; ++ = verbetering ten opzichte van de referentiesituatie; + = lichte verbetering ten opzichte van de referentiesituatie; 0 = geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie; - = lichte verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie;

-- = verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie; --- = sterke verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie

5.3.3. Conclusies en mitigerende maatregelen

Conclusies

Windturbineopstellingen

Het enkel repoweren van de bestaande windturbines (alternatief 1) heeft de minst sterke landschappelijke effecten van de drie onderzochte alternatieven, omdat het concept van de landschappelijke vides dan het minst uit de verf komt.

Het alternatief Mattenhaven (alternatief 2) zorgt ervoor dat het concept van de landschappelijke vides, door het plaatsen van windturbines tussen de bestaande windparken Bouwdokken en Noordland Buiten, grotendeels teniet wordt gedaan. Door deze opstelling, zeker wanneer gekozen wordt de turbineposities ten noorden en ten zuiden van Viaduct De Poolvoet, scoort om deze reden sterk negatief.

Het concept van de landschappelijke vides komt het sterkst tot uitdrukking bij de opstellingen van alternatief 3 (Binnenhaven). Door de opschaling van opstelling Noordland Buiten volgen de turbines nog meer de structuur van de strekdammen. Dit heeft als gevolg dat ze samen met de opstelling Binnenhaven twee vloeiende bogen vormen wat de helderheid van de opstelling ten goede komt. Na repowering bestaat de opstelling op Roggenplaat uit zes windturbines van dezelfde orde van grootte wat voor meer samenhang binnen dit cluster zorgt. Neeltje Jans is in deze situatie volledig gerepowered waardoor ook de tweede turbine op locatie Poolvoet geplaatst kan worden. Hierdoor staat deze opstelling nu volledig overeind. De doorsnijding van de N57 tussen de twee windparken aan weerszijden van de weg draagt bij dat ze voor weggebruiker als rustige, afzonderlijke en rustige opstellingen beleefd kunnen worden. Dat is de reden dat deze opstelling de hoogste landschappelijke score behalen.

Windmeetmast

Landschappelijk gezien tonen beide opties voor het plaatsen van de windmeetmast geen significante invloed op de opstellingen, wel op het belangrijke concept van de vides. Daarom heeft locatie Roggeplaat de voorkeur van deze twee opties.

Mitigerende maatregelen

Obstakelverlichting

De initiatiefnemer probeert bij de ontwikkeling van de nieuwe windturbines in overleg met het bevoegd gezag de balans te zoeken tussen zo min mogelijk hinder voor de omgeving en een veilige situatie voor de luchtvaart.

Ten aanzien van het aspect landschap worden verder geen mitigerende maatregelen voorgesteld anders dan dat de windturbineopstelling bij voorkeur zoveel mogelijk aan de uitgangspunten moet voldoen die aan de landschappelijke visie ten grondslag liggen.

5.4. Geluid

5.4.1. Beoordelingskader

Aan de hand van een rekenmodel is de geluidsbelasting van de drie alternatieven bepaald. Per deelaspect is het beoordelingskader op basis van de beoordelingsschaal met zeven punten (zie tabel 5.1) vertaald naar een eigen beoordelingsschaal, zie tabel 5.5.

Tabel 5.5 Gehanteerde effectscores voor het aspect geluid

aspect	criteria	score
geluidsbelasting bij geluidsgevoelige objecten	geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie	0
	lichte verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie: voor één of meer geluidsgevoelige objecten kunnen één of meer windturbines niet voldoen aan de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit, maar dit is met het treffen van mitigerende maatregelen aan de windturbines of een aanpassing in het onderliggende bestemmingsplan op te lossen	-
	verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie: voor één of meer geluidsgevoelige objecten kunnen één of meer windturbines niet voldoen aan de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit en dit is met het treffen van mitigerende maatregelen in de vorm van technische maatregelen aan de windturbine of het object op te lossen	--
	sterke verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie: voor één of meer geluidsgevoelige objecten kunnen één of meer windturbines niet voldoen aan de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit en hiervoor zijn geen mitigerende maatregelen aan de windturbine of het object voor handen	---
geluidsbelasting bij overige objecten	geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie	0
	lichte verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie: voor één of meer beschouwde objecten wijzigt de classificatie van de akoestische omgevingskwaliteit	-
geluidsbelasting in het studiegebied (absoluut)	geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie	0
	toename van het oppervlak (aantal km ²) dat is gelegen binnen de contour L _{cum} 60 dB(A) ten opzichte van de referentiesituatie tot 25%	-
	toename van het oppervlak (aantal km ²) dat is gelegen binnen de contour L _{cum} 60 dB(A) ten opzichte van de referentiesituatie van 25 tot 50%	--
	toename van het oppervlak (aantal km ²) dat is gelegen binnen de L _{cum} 60 dB(A) ten opzichte van de referentiesituatie met meer dan 50%	---
geluidsbelasting in het studiegebied (relatief)	geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie	0
	toename van de productie per km ² oppervlak dat is gelegen binnen de contour L _{cum} 60 dB(A) per opgewekte hoeveelheid windenergie (uitgedrukt in km ² per kWh) ten opzichte van de referentiesituatie tot 25%	+
	toename van de productie per km ² oppervlak dat is gelegen binnen de contour L _{cum} 60 dB(A) per opgewekte hoeveelheid windenergie (uitgedrukt in km ² per kWh) ten opzichte van de referentiesituatie van 25 tot 50%	++
	toename van de productie per km ² oppervlak dat is gelegen binnen de contour L _{cum} 60 dB(A) per opgewekte hoeveelheid windenergie (uitgedrukt in km ² per kWh) ten opzichte van de referentiesituatie met meer dan 50%	+++

5.4.2. Onderzoek

Tabel 5.5 geeft de berekende geluidsbelasting weer per beschouwd object (zowel geluidsgevoelige als overige objecten). Het gaat om de objecten zoals weergegeven op figuur 5.1. Hierbij zijn zowel de geluidsbelasting van enkel de windturbines (L_{den}) als de geluidsbelasting van alle relevante geluidsbronnen tezamen (L_{cum}) in beeld gebracht. Als referentie is een windturbine van het type Vestas V117 gebruikt. Dit turbinetype is representatief voor de windturbines die straks gebouwd kunnen worden. De windturbines in de variant 'poort' aan de westelijke zijde van de Roggeplaat wijken hiervan af. In die variant worden twee windturbines gebouwd die qua afmetingen overeenkomen met de bestaande windturbines van Windpark Roggeplaat. Verder geeft tabel 5.6 de omvang en de toename van de gecumuleerde geluidscontour van L_{cum} 60 dB weer per alternatief. De relatieve toename is gerelateerd aan de jaarlijkse productie van windenergie (zie paragraaf 5.11.).

Tabel 5.7 geeft een samenvattend overzicht van de effecten van het windproject op de beoordeelde geluidaspecten.

Tabel 5.5 Geluidsbelasting (L_{den}) als gevolg van de nieuwe windturbines en de gecumuleerde geluidsbelasting (L_{cum}) per alternatief in de eindsituatie (2028), in geel zijn de objecten gemarkeerd die niet voldoen aan de geluidsnorm L_{den}

object	alternatief						object	alternatief					
	1		2		3			1		2		3	
	L _{den}	L _{cum}	L _{den}	L _{cum}	L _{den}	L _{cum}		L _{den}	L _{cum}	L _{den}	L _{cum}	L _{den}	L _{cum}
De Banjaard (noordoost)	53	68	53	68	53	68	Jacobadijk 18	35	47	35	47	35	47
Bosdijk 1	31	34	32	35	32	35	Jacobadijk 19	35	47	36	47	35	47
Brededijk 1	35	48	35	48	35	48	Bosdijk 2	31	34	32	35	32	35
Groeneweg 1	33	37	34	38	34	38	Campensnieuwlanddijk 2	33	42	34	42	34	42
Hofwijkgweg 1	37	54	37	54	37	54	Groeneweg 2	33	37	34	38	33	37
Hofwijkgweg 1	37	54	37	54	37	54	Hofwijkgweg 2	37	56	38	56	38	56
Hofwijkgweg 1a	37	54	37	54	37	54	Kampweg 2	37	43	39	45	37	43
Hooidijk 1	35	44	36	45	36	45	Mariapolderseweg 2	34	39	35	40	35	40
Jacobaweg 1	54	69	54	69	54	69	Middenhofweg 2	34	43	34	43	34	43
Korteweg 1	32	35	33	36	33	36	Neeltje Jans (oost)	56	73	56	73	56	73
Krommeweg 1	36	51	36	51	36	51	Rippad 2	34	47	35	47	35	47
Middenhofweg 1	33	42	34	43	34	43	Jacobadijk 20	36	49	36	49	36	49
Neeltje Jans (ingang/restaurant)	56	73	58	76	58	76	Jacobadijk 21	36	49	36	49	36	49
Rippad 1	35	48	35	48	35	48	Jacobadijk 22	36	49	36	49	36	49
Rippolderseweg 1	46	63	46	63	46	63	Bosdijk 3	31	34	32	35	31	34
Strandhoekweg 1a	51	65	51	65	51	65	Campensnieuwlanddijk 3	33	42	34	42	34	42
Vredenhofweg 1	42	59	42	59	42	59	Groeneweg 3	33	36	34	38	33	36
Cauersweg 10	38	47	39	48	39	48	Hofwijkgweg 3	38	59	39	59	39	59
De Banjaard (oost)	49	63	49	63	50	64	Hofwijkgweg 3	38	59	39	59	39	59
de Banjaard (midden)	44	55	44	55	44	55	Krommeweg 3	38	58	39	58	38	58
Irisweg 11	37	43	39	45	38	44	Neeltje Jans (midden)	55	72	56	73	56	73
Jacobadijk 11	34	44	34	44	34	44	Strandhoekweg 3	51	65	51	65	51	65
Kampweg 11	38	44	39	45	39	45	Vredenhofweg 3	39	57	39	57	39	57
Baas Huisweg 12	34	47	35	47	35	47	Anna Frisoweg 4	36	47	37	47	37	47
Cauersweg 12	38	46	39	47	39	47	Kampweg 4	37	43	39	45	37	43
de Banjaard (noordwest)	44	54	44	54	44	54	Nieuweweg 4	33	39	34	39	33	39
Jacobadijk 12	34	44	34	44	34	44	Strand Westenschouwen oost	42	51	43	52	42	51
Baas Huisweg 13	37	55	38	55	38	55	Strand Westenschouwen (west)	38	44	40	47	39	45
de Banjaard (west)	40	50	40	50	40	50	Vredenhofweg 5a	39	56	39	56	39	56
Irisweg 13	37	43	39	45	38	44	Molenweg 52	34	45	34	45	34	45
Baas Huisweg 14	39	58	39	58	39	58	Molenweg 54	34	45	34	45	34	45
de Banjaard (zuidwest)	38	58	38	58	38	58	Strand De Banjaard	54	69	54	69	54	69
Jacobadijk 14	35	46	35	46	36	47	Molenweg 69b	34	44	34	44	34	44
Oude Havenweg 14	36	40	37	42	37	42	Kampweg 7	37	43	39	45	37	43
Irisweg 15	37	43	39	45	39	45	Topshuis	55	71	56	73	56	73
Jacobadijk 15	35	47	36	48	36	48	Westerseweg 7	37	44	39	46	37	44
Jacobadijk 16	35	46	35	46	35	46	De Banjaard (noord)	51	65	51	65	51	65
Irisweg 17	37	43	39	45	39	45	Westerseweg 8a	37	43	39	45	37	43
Jacobadijk 17	35	47	35	47	35	47	Irisweg 9	37	43	39	45	37	43

Omdat de varianten van de alternatieven A-D binnen alternatief 2 en 3 een nagenoeg identieke geluidsbelasting veroorzaken, zijn voor deze effecten de B-varianten gebruikt omdat deze de grootste geluidsbelasting veroorzaken benadering 'worst case').


Objecten Roggeplaat

Legenda

• Windturbines

Objecten

- bedrijf
- bedrijfswoning
- bedrijfswoning (onbestemd)
- recreatiegebied
- recreatiepark
- vakantiewoning/park
- woning



Figuur 5.1a Ligging beschouwde objecten rondom Windpark Roggeplaat

Objecten Neeltje Jans

Legenda

• Windturbines

Objecten

- bedrijf
- bedrijfswoning
- bedrijfswoning (onbestemd)
- recreatiegebied
- recreatiepark
- vakantiewoning/park
- woning



Figuur 5.1b Ligging beschouwde objecten Neeltje Jans

Objecten Jacobahaven

Legenda

- Windturbines
- bedrijf
- bedrijfswoning
- bedrijfswoning (onbestemd)
- recreatiegebied
- recreatiepark
- vakantiewoning/park
- woning



Figuur 5.1c Ligging beschouwde objecten rondom Jacobahaven

Tabel 5.6 Beoordeling permanente effecten gecumuleerde geluidscontour (situatie 2028) in absolute zin

aspect	alternatieven						
	AO	1		2		3	
	omvang L_{cum} 60 dB	omvang L_{cum} 60 dB	toename	omvang L_{cum} 60 dB	toename	omvang L_{cum} 60 dB	toename
geluidsbelasting studiegebied (absoluut)	14,58 km ²	17,17 km ²	18%	20,93 km ²	44%	20,92 km ²	44%
geluidsbelasting studiegebied (relatief)	9.110 kWh/km ²	12.249 kWh/km ²	34%	15.272 kWh/km ²	68%	15.231 kWh/km ²	67%

Tabel 5.7 Samenvatting permanente effecten gecumuleerde geluidscontour (situatie 2028)

aspect	alternatieven			
	AO	1	2	3
geluidsbelasting studiegebied (absoluut)	0	-	--	--
geluidsbelasting studiegebied (relatief)	0	++	+++	+++

+++ = toename van de productie per km² van meer dan 50% ten opzichte van de referentiesituatie; ++ = toename van de productie per km² van 25% tot 50% ten opzichte van de referentiesituatie; + = toename van de productie per km² tot 25% ten opzichte van de referentiesituatie; 0 = geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie; - = toename van het oppervlak ten opzichte van de referentiesituatie tot 25%; -- = toename van het oppervlak ten opzichte van de referentiesituatie van 25% tot 50%; --- = toename van het oppervlak ten opzichte van de referentiesituatie met meer dan 50%

5.4.3. Conclusies en mitigerende maatregelen

Conclusies

Voor alle drie de alternatieven geldt dat de niet zonder meer voldaan kan worden aan de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit. Voor drie (bedrijfs)woningen die in de directe omgeving zijn gelegen, zullen mogelijk mitigerende maatregelen getroffen moeten worden. Ten aanzien van het gecumuleerde geluid als gevolg van alle relevante geluidsbronnen in het studiegebied, blijkt dat de nieuwe windturbines het huidige akoestische klimaat niet doet wijzigen. De omvang van de geluidscontouren nemen wel toe in absolute zin, maar wordt deze toename gerelateerd aan de opgewekte hoeveelheid windenergie, dan scoren alternatieven 2 en 3 beter dan alternatief 1.

Mitigerende maatregelen

Ten aanzien van het terugdringen van de nu berekende geluidsbelasting zijn verschillende maatregelen mogelijk.

Stiller uitvoeren windturbines

Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van een referentieturbine die als slechts denkbaar geval (worst case) geldt voor de bandbreedte (range) aan windturbintypen die gebouwd kunnen worden in de nieuwe windturbineopstelling. Het gaat om de Vestas V117. Dit is een windturbintype dat een relatief hoog bronvermogen qua geluidsbelasting heeft. Het bronvermogen is door middel van technische aanpassingen te reduceren, waarmee ook de geluidsbelasting op nabij gelegen geluidsgevoelige objecten wordt verminderd. Een nadeel hiervan is dat met toepassen van deze reductie ook de opwekkingscapaciteit verminderd.

Toepassen stiller type windturbine

Zoals aangegeven in hoofdstuk 4 is het uiteindelijke type windturbine dat gebouwd gaat worden nog niet gekozen. De resultaten die in dit hoofdstuk zijn gepresenteerd, zijn gebaseerd op het windturbintype de Vestas V117, maar het is goed denkbaar dat een turbintype wordt gekozen met een lager bronvermogen. In zoverre zijn deze uitkomsten te beschouwen als een 'worst case'. Een lager akoestisch bronvermogen leidt direct tot een lagere geluidsbelasting op geluidsgevoelige objecten. In tegenstelling tot de hiervoor genoemde maatregel van het stiller uitvoeren van een windturbine (waarmee naast de geluidsbelasting ook de opwekkingscapaciteit wordt verminderd), heeft het kiezen van een windturbintype met een lager bronvermogen dan de nu gebruikte referentietype, niet als gevolg dat de productiecapaciteit verminderd.

Stellen van maatwerkvoorschriften

Het Activiteitenbesluit maakt het mogelijk om maatwerkvoorschriften te stellen. Door het stellen van maatwerkvoorschriften kan het bevoegd gezag een geluidsbelasting die de norm overschrijdt desondanks accepteren. Het stellen van dergelijke voorschriften vereist een besluit waaraan een belangenafweging ten grondslag wordt gelegd.

Verschuiven turbineposities

De onderzochte turbinelocaties kennen een marge van een halve rotordiameter (oftewel 68 meter, zie hoofdstuk 4). Het binnen deze afstand verplaatsen van de meest maatgevende turbines ten opzichte van de geluidsgevoelige objecten zal ertoe leiden dat de berekende geluidsbelasting afneemt en dat, al dan niet in combinatie met andere maatregelen, voldaan kan worden aan de normstelling uit het Activiteitenbesluit.

Treffen van maatregelen aan de gevels van woningen

Naast het treffen van maatregelen aan de geluidsbronnen (windturbines), is het ook mogelijk om de gevels van de omliggende woningen bouwkundig aan te passen. Door deze aanpassingen kunnen de maatgevende gevels worden uitgevoerd als 'dove gevels' in de zin van de Wet geluidhinder. Op deze manier wordt de geluidsbelasting van de windturbines op deze gevels niet langer betrokken bij de toetsing aan de wettelijke normen.

Betrekken van een bedrijfswoning bij de inrichting

Indien een organisatorische, functionele en/of technische binding tussen de bedrijfswoning en het windpark bestaat, wordt bij de toetsing op grond van het Activiteitenbesluit de bedrijfswoning niet beschouwd als een woning van derden, maar als bedrijfswoning behorende bij het windpark.

Toetsen bouwlawaai en hinder aanlegwerkzaamheden voor start werkzaamheden

De tijdelijke hinder is slechts kwalitatief beoordeeld aan de hand van de gehanteerde uitgangspunten (zie hoofdstuk 4). Indien nodig, kan te zijner tijd de daadwerkelijke geluidsbelasting worden bepaald aan de hand van een bouw- en werkplan. Aan een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werkzaamheden, geen bouwwerkzaamheden zijnde, kunnen, als blijkt uit het werkplan blijkt dat dit noodzakelijk is, eventueel voorschriften worden verbonden om ervoor te zorgen dat aan de geluidsnormen uit de circulaire wordt voldaan.

5.5. Slagschaduw

5.5.1. Beoordelingskader

Aan de hand van een rekenmodel is de mate van mogelijke slagschaduwhinder van de drie alternatieven bepaald. Per deelaspect is het beoordelingskader op basis van de beoordelingsschaal met zeven punten (zie tabel 5.1) vertaald naar een eigen beoordelingsschaal, zie tabel 5.8.

Tabel 5.8 Gehanteerde effectscores voor het aspect slagschaduw

aspect	criteria	score
mate van slagschaduwhinder geluidsgevoelige objecten	geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie	0
	lichte verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie: voor één of meer geluidsgevoelige objecten kunnen één of meer windturbines niet voldoen aan de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit, maar dit is met het treffen van mitigerende maatregelen aan de windturbines of een aanpassing in het onderliggende bestemmingsplan op te lossen	-
mate van slagschaduwhinder overige objecten (absoluut)	geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie	0
	toename van het oppervlak (aantal km ²) dat is gelegen binnen de contour van 6 uur mogelijke slagschaduwhinder per jaar ten opzichte van de referentiesituatie tot 25%	-
	toename van het oppervlak (aantal km ²) dat is gelegen binnen de contour van 6 uur mogelijke slagschaduwhinder per jaar ten opzichte van de referentiesituatie van 25% tot 50%	--
	toename van het oppervlak (aantal km ²) dat is gelegen binnen de contour van 6 uur mogelijke slagschaduwhinder per jaar ten opzichte van de referentiesituatie met meer dan 50%	---
mate van slagschaduwhinder overige objecten (relatief)	geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie	0
	toename van de productie per km ² oppervlak dat is gelegen binnen de contour van 6 uur mogelijke slagschaduwhinder per jaar per opgewekte hoeveelheid windenergie (uitgedrukt in km ² per kWh) ten opzichte van de referentiesituatie tot 25%	+
	toename van de productie per km ² oppervlak dat is gelegen binnen de contour van 6 uur mogelijke slagschaduwhinder per jaar per opgewekte hoeveelheid windenergie (uitgedrukt in km ² per kWh) ten opzichte van de referentiesituatie van 25 tot 50%	++
	toename van de productie per km ² oppervlak dat is gelegen binnen de contour van 6 uur mogelijke slagschaduwhinder per jaar per opgewekte hoeveelheid windenergie (uitgedrukt in km ² per kWh) ten opzichte van de referentiesituatie met meer dan 50	+++

5.5.2. Onderzoeksresultaten

Tabel 5.9 geeft de berekende slagschaduwhinder weer per beschouwd object (zowel gevoelige als overige objecten). Het gaat om de objecten zoals weergegeven op figuur 5.1. De toename (in absolute en relatieve zin) van de maatgevende contour voor slagschaduwhinder (contour waarbinnen 6 uur of meer slagschaduw kan optreden) is weergegeven in tabel 5.10. Als referentie is een windturbine van het type Lagerwey L136 gebruikt. Dit turbinetype is representatief voor de windturbines die straks gebouwd kunnen worden.

Tabel 5.9a Mogelijke slagschaduwinder in de nieuwe situatie (2028) per geluidsgevoelig object), de overschrijding van de norm is per object weergegeven in geel.

Object	Status	alternatief 1		alternatief 2		alternatief 3	
		uren slagschaduw per jaar (worst case)	uren slagschaduw per jaar (real case)	uren slagschaduw per jaar (worst case)	uren slagschaduw per jaar (real case)	uren slagschaduw per jaar (worst case)	uren slagschaduw per jaar (real case)
		[uur/jaar]	[uur/jaar]	[uur/jaar]	[uur/jaar]	[uur/jaar]	[uur/jaar]
Molenweg 54	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Bosdijk 2	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Vredenhofweg 5a	woning	18:31	4:52	18:31	4:52	18:31	4:52
Jacobadijk 22	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Krommeweg 1	woning	8:53	2:13	8:53	2:13	8:53	2:13
Middenhofweg 1	bedrijfswoning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Cauersweg 12	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Jacobadijk 12	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Groeneweg 3	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Baas Huisweg 13	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Vredenhofweg 3	woning	20:53	5:33	20:53	5:33	20:53	5:33
Molenweg 69b	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Jacobadijk 14	woning	3:21	1:00	3:21	1:00	3:21	1:00
Kampweg 2	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Brededijk 1	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Irisweg 15	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Irisweg 11	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Jacobadijk 17	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Groeneweg 1	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Rippolderseweg 1	woning	247:44	51:45	247:44	51:45	247:44	51:45
Jacobaweg 1	bedrijfswoning	135:39	33:52	135:39	33:52	135:39	33:52
Hofwijkweg 1	woning	18:37	4:37	18:37	4:37	18:37	4:37
Jacobadijk 18	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Hooisdijk 1	woning	8:27	2:08	8:27	2:08	8:27	2:08
Kampweg 7	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Nieuweweg 4	bedrijfswoning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Irisweg 17	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Rippad 2	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Anna Frisoweg 4	bedrijfswoning	19:40	4:50	19:40	4:50	19:40	4:50
Jacobadijk 19	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Kampweg 11	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Groeneweg 2	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Hofwijkweg 1	woning	18:52	4:41	18:52	4:41	18:52	4:41
Jacobadijk 11	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Strandhoekweg 1a	bedrijfswoning	181:06	37:32	181:06	37:32	181:06	37:32
Kampweg 4	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Oude Havenweg 14	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Bosdijk 1	bedrijfswoning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Molenweg 52	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Jacobadijk 15	woning	0:37	0:11	0:37	0:11	0:37	0:11

Tabel 5.9b Mogelijke slagschaduwinder in de nieuwe situatie (2028) per geluidsgevoelig object), de overschrijding van de norm is per object weergegeven in geel.

Object	Status	alternatief 1		alternatief 2		alternatief 3	
		uren slagschaduw per jaar (worst case)	uren slagschaduw per jaar (real case)	uren slagschaduw per jaar (worst case)	uren slagschaduw per jaar (real case)	uren slagschaduw per jaar (worst case)	uren slagschaduw per jaar (real case)
		[uur/jaar]	[uur/jaar]	[uur/jaar]	[uur/jaar]	[uur/jaar]	[uur/jaar]
Hofwijkweg 1a	woning	18:37	4:37	18:37	4:37	18:37	4:37
Rippad 1	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Irisweg 13	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Strandhoekweg 3	bedrijfswoning	170:04	35:43	170:05	35:43	170:05	35:43
Westerseweg 8a	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Vredenhofweg 1	woning	46:00	11:38	46:00	11:38	46:00	11:38
Jacobadijk 21	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Baas Huisweg 12	bedrijfswoning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Westerseweg 7	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Jacobadijk 20	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Mariapolderseweg 2	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Korteweg 1	bedrijfswoning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Middenhofweg 2	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Bosdijk 3	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Krommeweg 3	woning	97:13	24:00	97:13	24:00	97:13	24:00
Jacobadijk 16	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Hofwijkweg 3	bedrijfswoning	35:35	8:48	35:35	8:48	35:35	8:48
Hofwijkweg 3	bedrijfswoning	40:35	10:01	40:35	10:01	40:35	10:01
Irisweg 9	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Baas Huisweg 14	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Campensnieuwlanddijk 2	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Hofwijkweg 2	woning	29:29	7:17	29:29	7:17	29:29	7:17
Cauersweg 10	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Campensnieuwlanddijk 3	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
De Banjaard (noordoost)	vakantiewoning	47:44	9:59	47:44	9:59	47:44	9:59
Neeltje Jans (ingang/restaurant)	recreatiepark	679:31	140:26	731:05	151:26	712:24	148:09
Neeltje Jans (oost)	recreatiepark	293:17	59:19	366:55	78:45	366:55	78:45
Neeltje Jans (midden)	recreatiepark	483:26	97:06	649:54	138:58	639:51	137:09
Strand Westenschouwen (oost)	recreatiegebied	0:55	0:06	0:55	0:06	0:55	0:06
Strand Westenschouwen (west)	recreatiegebied	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Strand De Banjaard	recreatiegebied	296:45	69:45	296:45	69:45	296:45	69:45
Topshuis	bedrijf	403:04	98:06	589:55	135:25	589:55	135:25
De Banjaard (noord)	vakantiewoning	171:46	45:18	171:46	45:18	171:46	45:18
De Banjaard (oost)	vakantiewoning	87:46	13:42	87:46	13:42	87:46	13:42
De Banjaard (midden)	vakantiewoning	36:08	7:29	36:08	7:29	36:08	7:29
De Banjaard (noordwest)	vakantiewoning	87:30	23:10	87:30	23:10	87:30	23:10
De Banjaard (west)	vakantiewoning	46:03	12:34	46:03	12:34	46:03	12:34
De Banjaard (zuidwest)	vakantiewoning	16:22	4:26	16:22	4:26	16:22	4:26

Tabel 5.10 Beoordeling permanente effecten slagschaduw op overige objecten aan de hand van de absolute en relatieve toename van het oppervlak binnen de 6 uur-contour

aspect	alternatieven						
	AO	1		2		3	
	omvang	omvang	toename	omvang	toename	omvang	toename
mate van slagschaduw hinder bij overige objecten (absoluut)	19,47 km ²	26,93 km ²	38%	28,04 km ²	44%	28,91 km ²	48%
mate van slagschaduw hinder bij overige objecten (relatief)	6.821 kWh/km ²	7.809 kWh/km ²	14%	11.400 kWh/km ²	67%	11.031 kWh/km ²	67%

Tabel 5.11 geeft de samenvatting van de effecten van de alternatieven en varianten weer.

Tabel 5.11 Samenvatting effecten slagschaduw

aspect	alternatieven			
	AO	1	2	3
mate van slagschaduw hinder bij overige objecten (absoluut)	0	--	--	--
mate van slagschaduw hinder bij overige objecten (relatief)	0	+	+++	+++

+++ = toename van de productie per km² van meer dan 50% ten opzichte van de referentiesituatie; ++ = toename van de productie per km² van 25% tot 50% ten opzichte van de referentiesituatie; + = toename van de productie per km² tot 25% ten opzichte van de referentiesituatie; 0 = geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie; - = toename van het oppervlak ten opzichte van de referentiesituatie tot 25%; -- = toename van het oppervlak ten opzichte van de referentiesituatie van 25% tot 50%; --- = toename van het oppervlak ten opzichte van de referentiesituatie met meer dan 50%

5.5.3. Conclusies en mitigerende maatregelen

Conclusies

Voor een negental gevoelige objecten, allen (bedrijfs)woningen, in de nabije omgeving kan niet aan de wettelijke normen worden voldaan. Geconcludeerd wordt daarom dat voor alle drie de alternatieven in de nieuwe situatie het treffen van een stilstandregeling noodzakelijk is om aan de wettelijke norm voor slagschaduw hinder te kunnen voldoen. Het blijkt dat de toename in absolute zin voor drie de alternatieven in dezelfde orde van grootte liggen. Wordt de toename gerelateerd aan de hoeveelheid jaarlijkse opgewekte duurzame energie, dan blijken de onderlinge verschillen groter te zijn, de alternatieven 2 en 3 scoren dan aanmerkelijk beter dan alternatief 1.

Mitigerende maatregelen

Stellen van maatwerkvoorschriften

Het Activiteitenbesluit maakt het mogelijk om maatwerkvoorschriften te stellen. Door het stellen van maatwerkvoorschriften kan het bevoegd gezag de optredende slagschaduw hinder ter plaatse van een gevoelig object accepteren. Het stellen van dergelijke voorschriften vereist een besluit waaraan een belangenafweging ten grondslag wordt gelegd.

Verschuiven turbinelocatie Jacobahaven

De onderzochte turbinelocaties kennen een marge van een halve rotordiameter (oftewel 68 meter, zie hoofdstuk 4). Het binnen deze afstand verplaatsen van de meest maatgevende windturbine (Jacobahaven 3) ten opzichte van de betreffende gevoelige objecten zal ertoe leiden dat de berekende slagschaduw hinder afneemt en dat, al dan niet in combinatie met andere maatregelen, voldaan kan worden aan de normstelling uit het Activiteitenbesluit.

Toepassen ander type windturbine

Zoals aangegeven in hoofdstuk 4 is het uiteindelijke type windturbine dat gebouwd gaat worden nog niet gekozen. De resultaten die in dit hoofdstuk zijn gepresenteerd, zijn gebaseerd op het windturbintype Lagerwey L136, maar het is goed denkbaar dat een turbinetype wordt gekozen met kleinere afmetingen. In zoverre zijn de huidige uitkomsten te beschouwen als een 'worst case'. Een windturbintype met een lagere ashoogte leidt direct tot een kleinere slagschaduwhinder contour.

Betrekken van een bedrijfswoning bij de inrichting

Indien een organisatorische, functionele en/of technische binding tussen een bedrijfswoning en het windpark bestaat, wordt bij de toetsing op grond van het Activiteitenbesluit de bedrijfswoning niet beschouwd als een woning van derden, maar als bedrijfswoning behorende bij het windpark. Dat kan een uitkomst zijn om de effecten op de bedrijfswoning aan de Jacobaweg 1 te mitigeren.

Treffen van maatregelen aan gevel gevoelig object

Tot slot is het mogelijk om eventueel maatregelen te treffen aan de gevel (in de vorm van bijvoorbeeld een zonwering) van een gevoelig object wanneer dat wordt overeengekomen tussen de initiatiefnemer en de bewoner.

5.6. Dijkveiligheid

5.6.1. Beoordelingskader

Op basis van de maatgevende faalmechanismen voor nieuwe windturbines, zijn kwantitatieve effectafstanden bepaald voor het turbinetype Lagerwey L136. Dit turbinetype is representatief als 'worst case' voor de windturbines die straks gebouwd kunnen worden. De windturbines in de variant 'poort' aan de westelijke zijde van de Roggeplaat wijken hiervan af. In die variant worden twee windturbines gebouwd die qua afmetingen overeenkomen met de bestaande windturbines van Windpark Roggeplaat. Vervolgens is kwalitatief beoordeeld welke delen van de Oosterscheldekering getroffen kunnen worden bij een ongeval met een windturbine. Op basis van deze beoordeling is een risicoscore toegekend. Tabel 5.12 geeft de effectscores weer die bij de beoordeling van de alternatieven worden toegekend. Hierbij worden de effecten gewogen in relatie tot de minimale variant (alternatief 1). De effectscore zegt namelijk niets over de actuele (bestaande) risico's als gevolg van de bestaande windturbines op de Oosterscheldekering en daarom kan deze score niet aan de bestaande situatie worden getoetst.

Tabel 5.12 Gehanteerde effectscores voor het aspect dijkveiligheid

0	geen verandering ten opzichte van het alternatief 1 (repowering)
-	lichte verslechtering ten opzichte van het alternatief 1: effectscore is tot 2 keer groter
--	verslechtering ten opzichte van het alternatief 1: effectscore is tot 3 keer groter
---	sterke verslechtering ten opzichte van het alternatief 1: effectscore is meer dan 3 keer groter

5.6.2. Onderzoeksresultaten

Tabel 5.13 geeft de samenvatting van de effecten van de alternatieven en varianten weer.

Tabel 5.13 Score permanente effecten dijkveiligheid

aspect	alternatieven en varianten								
	1	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D
dijkveiligheid: permanente effecten van de windturbines op de kernzone van de Oosterscheldekering	0	-	-	--	--	--	--	--	--
dijkveiligheid: trillingen	0	0	0	0	0	-	-	-	-
dijkveiligheid: permanente effecten van de windturbines op het HK-OSK	0	-	--	-	--	-	--	-	--
CIV-meetnet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dijkveiligheid: tijdelijke effecten van de aanlegwerkzaamheden op de Oosterscheldekering	-	-	-	-	-	-	-	-	-

permanente effecten: 0 = referentie; - = effectscore tot 2 keer groter dan referentie; -- = effectscore tot 3 keer groter dan referentie

tijdelijke effecten: - = treffen van maatregelen noodzakelijk

5.6.3. Conclusies en mitigerende maatregelen

Conclusies

Geconcludeerd wordt dat in alle drie de onderzochte alternatieven een of meer windturbineposities een effect kunnen hebben op de Oosterscheldekering.

Omdat in alternatief 1 Repowering uitsluitend bestaande windturbines worden vervangen (op dezelfde locatie, dan wel in de directe nabijheid daarvan) en geen nieuwe windturbines op of nabij de Oosterscheldekering worden gebouwd, scoort dit alternatief logischerwijs het best.

Voor beide andere alternatieven geldt dat de C- en D-varianten (met twee windturbines op de Roggenplaat) vanwege de nabijheid tot de kering van deze twee windturbines logischerwijs slechter scoren dan de A- en B-varianten met één enkele windturbine. Datzelfde geldt voor de turbineposities bij Poolvoet: de varianten B en D waarbij turbinepositie PV3 nabij het HK-OSK is geplaatst, scoort minder goed op dit aspect dan de A- en C-varianten waarbij locatie PV2 aan de andere westelijke zijde van de N57 is geplaatst. Dat is in beide alternatieven 2 en 3 hetzelfde.

Omdat in alternatief 2 (Mattenhaven) de meeste nieuwe windturbines op grotere afstand zijn gelegen van de kernzone dan in alternatief 3 Binnenhaven, scoort dit alternatief beter qua permanente effecten op de aspecten 'kernzone' en 'trillingen' dan alternatief 3.

Het kunnen ontstaan van een faalmechanisme is voor alle drie de alternatieven en de varianten daarbinnen gelijk. Voor het maken van een keuze binnen de alternatieven en varianten, is het dus niet relevant welk faalmechanisme van de Oosterscheldekering als gevolg van het treffen door een ongeval met een windturbine optreedt. Voor het uiteindelijk gekozen voorkeursalternatief (VKA) moet voor het kunnen verkrijgen van een watervergunning wel worden bepaald welk faalmechanisme op kan treden. Dat is gebeurd in hoofdstuk 6 van dit MER.

Mitigerende maatregelen

Het uitwerken van mitigerende maatregelen, in de vorm van technische voorzieningen aan de windturbines of anderszins, wordt gedaan voor de aanvraag voor de watervergunning voor de opstelling van het VKA. Dit wordt nader toegelicht in hoofdstuk 6 van dit MER.

5.7. Externe veiligheid

5.7.1. Beoordelingskader

De ligging van de maatgevende risicocontouren voor het plaatsgebonden risico (PR) is kwantitatief bepaald voor een windturbine van het type Lagerwey L136. Dit turbintype is representatief als 'worst case' voor de windturbines die straks gebouwd kunnen worden. De windturbines in de variant 'poort' aan de westelijke zijde van de Roggeplaat wijken hiervan af. In die variant worden twee windturbines gebouwd die qua afmetingen overeenkomen met de bestaande windturbines van Windpark Roggeplaat.

Tabel 5.14 geeft de effectscores weer die bij de beoordeling van de alternatieven worden toegekend.

Tabel 5.14 Gehanteerde effectscores voor het aspect externe veiligheid

0	geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie
-	lichte verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie: één of meer objecten vallen binnen de risicocontour van één of meer windturbines, maar dit is met het treffen van mitigerende maatregelen aan de windturbine of een aanpassing in het onderliggende bestemmingsplan op te lossen
--	verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie: één of meer objecten vallen binnen de risicocontour van één of meer windturbines en dit is met het treffen van mitigerende maatregelen in de vorm van technische maatregelen aan de windturbine of het object op te lossen
---	sterke verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie: : één of meer objecten vallen binnen de risicocontour van één of meer windturbines en hiervoor zijn geen mitigerende maatregelen aan de windturbine of het object voor handen

5.7.2. Onderzoeksresultaten

Tabel 5.15a geeft de afstanden en de aan te houden afstanden weer op basis van de maatgevende contouren van het PR. De effectenscore van de alternatieven is opgenomen in tabel 5.15b.

[illegible]

geen wettelijke risicoaansprakelijkheid van het object⁴⁴ omdat het niet waarschijnlijk is dat een tweede radartoren op deze locatie wordt bijgebouwd, is hier de afstand tot aan de bestaande toren aangehouden.

Tabel 5.15b Samenvatting effecten externe veiligheid

aspect		alternatieven en varianten									
		A0	1	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D
externe veiligheid	objecten	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wegen	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	vaarwegen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = geen effect/voldoet zonder meer aan de norm; - = voldoet niet aan de normstelling, maar is te mitigeren

5.7.3. Conclusie en mitigerende maatregelen

Conclusies

Geconcludeerd wordt dat in alle drie de onderzochte alternatieven een of meer windturbineposities niet zonder meer kunnen voldoen aan de risicoafstand.

Mitigerende maatregelen

Verschuiven windturbineposities

Turbinepositie PV1 blijkt niet te voldoen aan de afstandsnorm ten opzichte van het parkeerterrein van het Topshuis. Door de windturbine 20 meter in zuidwestelijke richting te verplaatsen, wordt zonder meer aan de veiligheidsafstand ter plaatse voldaan.

Lagere tiphoogte PV1

Verder is voor locatie PV1 een aandachtspunt geconstateerd voor wat betreft de bovengrondse propaantank (capaciteit 10 m³) bij het Deltapark Neeltje Jans. Het is mogelijk dat een windturbine op locatie PV1 ertoe leidt dat de bijdrage aan de faalkans van deze propaantank groter wordt dan de in het Handboek voorgeschreven 10%. Dit is het gevolg van het uitvoeren van de risicoanalyse op basis van risicoafstanden 'worst case', dat wil zeggen de windturbine met de grootste afmetingen (een Lagerwey L136 met een tiphoogte van 215 meter). Wanneer op deze locatie een ander windturbintype wordt gekozen, bijvoorbeeld een Enercon E126 met een tiphoogte van 165 meter, dan kan ook hier zonder meer aan de risiconorm worden voldaan.

Aanpassen planregeling onderliggend bestemmingsplan

De onderliggende bestemmingsplannen bieden ruimere mogelijkheden dan degene die nu worden benut in het plangebied. Door de onderliggende planregeling in te perken, kan in alle gevallen worden voldaan aan de normstelling voor externe veiligheid.

5.8. Scheepvaart, luchtvaart en straalverbindingen

5.8.1. Beoordelingskader

Ten aanzien van de effecten van de windturbines op de scheepvaartroute is getoetst aan de afstand van 25 meter uit het Barro. Ten aanzien van de scheepvaartradar is een kwalitatieve beoordeling uitgevoerd voor de twee radarposten in het plangebied 'Lange Neel' en de radarpost Roompotsluis. Ten aanzien straalpaden is beoordeeld of de nieuwe windturbines op een afstand van een halve rotordiameter (68 meter) verwijderd zijn van de locatie van de zendmasten in het plangebied. Binnen deze afstand kan een effect op de werking van de straalpaden als gevolg van de nieuwe windturbines op voorhand niet worden uitgesloten. Om te beoordelen of de alternatieven het gebruik van de helikopterlandingsplaats kunnen beïnvloeden, is beoordeeld of de nieuwe windturbines op een afstand tot de tiphoogte van de nieuwe windturbines kunnen worden geplaatst.

Tabel 5.16 geeft de effectscores weer die bij de beoordeling van de alternatieven worden toegekend.

Tabel 5.16 Gehanteerde effectscores voor het aspect scheepvaart, luchtvaart en straalverbindingen

0	geen effect, dan wel geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie
-	effect kan niet worden uitgesloten, nader onderzoek nodig om te bepalen of dit effect negatief is en welke mitigerende maatregelen eventueel getroffen moeten worden

5.8.2. Onderzoekresultaten

Scheepvaartroute

Enkel de twee windturbines op de zuidelijke strekdam van de Binnenhaven die deel uitmaken van het alternatief 3 bevinden zich binnen de toetsingsafstand van 25 meter. Binnen deze toetsingsafstand bevinden zich enkel ligplaatsen. Effecten op de scheepvaartroute door de Roompotsluis zijn niet te verwachten (score '0') omdat de feitelijke vaarroute zich op een afstand van respectievelijk 215 meter (turbinepositie BH1) en 100 meter (turbinepositie BH2) van de nieuwe windturbines bevindt.

Scheepvaartradar

Alle windturbineposities kunnen voldoen aan de toetsingsafstand (tiphoogte) en scoren daarom geen effect '0'.

Straalpaden

Alle windturbineposities blijven ruimschoots op afstand van de radarposten in het plangebied en scoren daarom geen effect '0'.

Luchtvaart

Alle windturbineposities kunnen voldoen aan de toetsingsafstand (tiphoogte) en scoren daarom geen effect '0'.

Tabel 5.17 Samenvatting en waardering effecten scheepvaart, straalpaden en luchtvaart

aspect	alternatieven en varianten			
	AO	1	2	3
scheepvaartroute	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0
scheepvaartradar	0	0	0	0
straalpaden	0	-	-	-
luchtvaart	0	0	0	0

0 = geen effect; - = mogelijk een effect, nader onderzoek nodig naar het treffen van mitigerende maatregelen; n.v.t. = niet van toepassing

5.8.3. Conclusies en mitigerende maatregelen

Conclusies

Voor wat betreft de aspecten scheepvaartroute, scheepvaartradar en luchtvaart (de helikopterlandingsplaats) wordt geconcludeerd dat het windproject geen effecten veroorzaakt (score '0'). Ten aanzien van een tweetal zendmasten in het plangebied geldt dat ter plaatse binnen de afstand van een halve rotordiameter een nieuwe windturbine is voorzien. Dat houdt in dat ter plaatse mogelijk mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn (score '-').

Maatregelen

Met betrekking tot straalpaden blijkt uit ervaring bij eerdere windprojecten (Windpark Wieringermeer) dat altijd mogelijkheden voorhanden zijn om eventuele verstoring van straalpaden door windturbines te voorkomen door hetzij kleine verschuivingen in de positionering van windturbines, dan wel door zendapparatuur te plaatsen (signaalversterking). Ook kan het straalpad worden gewijzigd door de antennerichting af te stemmen op de posities van de nieuwe windturbines.

5.9. Bodem, water en archeologie

5.9.1 Beoordelingskader

Het oprichten en in werking hebben van een windturbine heeft geen effecten op de aspecten bodemkwaliteit en archeologie. De effecten voor wat betreft het onderdeel water zijn kwalitatief beschreven aan de hand van de relevante onderwerpen uit de watertoetstabel die Rijkswaterstaat hanteert voor het beoordelen van ruimtelijke plannen, voor zover niet elders reeds behandeld. De beoordeling van deze effecten heeft plaatsgevonden aan de hand van de standaard beoordelingsschaal van tabel 5.1 op basis van de referentiesituatie.

5.9.2 Onderzoeksresultaten

Wateroverlast: toename verhard oppervlak

Het totale oppervlak van Neeltje Jans en Roggenplaat bedraagt 2,85 km². De toename van het verhard oppervlak als gevolg van de nieuwe windturbines bedraagt in het ergste geval (alternatief 2A en 2B) circa 0,01%. Dat effect is verwaarloosbaar en wordt daarom voor alle alternatieven als neutraal beoordeeld (score: '0').

Oppervlaktewaterkwaliteit

De waterkwaliteit kan verslechteren als gevolg van eventuele uitloging van materialen uit windturbines. Het effect is echter zeer beperkt (nihil) en in alle alternatieven gelijk en dus niet onderscheidend voor een keuze tussen de alternatieven. Om deze reden wordt het effect van het windpark op neutraal (score: '0') gesteld.

Hemel- en afvalwater

Als gevolg van de bouw van het windpark worden geen wijzigingen aangebracht in het rioolstelsel. Ook worden geen nieuwe aansluitingen gerealiseerd op de openbare riolering. Dit aspect scoort daarom neutraal (score: '0').

Tabel 5.18 Permanente effecten alternatieven en varianten op aspecten water in de eindsituatie (2028)

	wateroverlast		oppervlaktewaterkwaliteit	hemel- en afvalwater
	toename verhard oppervlak	score		
alternatief 1	0 m ²	0	0	0
alternatief 2A	30.033 m ²	0	0	0
alternatief 2B	30.033 m ²	0	0	0
alternatief 2C	24.027 m ²	0	0	0
alternatief 2D	24.027 m ²	0	0	0
alternatief 3A	18.020 m ²	0	0	0
alternatief 3B	18.020 m ²	0	0	0
alternatief 3C	12.013 m ²	0	0	0
alternatief 3D	12.013 m ²	0	0	0

0 = geen effect

5.9.3 Conclusies en mitigerende maatregelen

Conclusies

Geconcludeerd wordt dat het project geen permanente effecten heeft op de betreffende wateraspecten.

Mitigerende maatregelen

Ten aanzien van het onderdeel water worden geen maatregelen voorgesteld.

5.10. Recreatie en visserij

5.10.1. Beoordelingskader

De effecten van de nieuwe windturbines op de recreatieve waarden van het studiegebied en op de teelt van mossels op basis van hangcultures in het plangebied zijn kwalitatief beoordeeld.

De beoordeling van deze effecten heeft plaatsgevonden aan de hand van de standaard beoordelingsschaal van tabel 5.1 op basis van de referentiesituatie.

5.10.2. Onderzoeksresultaten

Tabel 5.19 geeft het totaaloverzicht weer van de effecten en de waardering ervan.

Tabel 5.19 Waardering effecten recreatie en visserij

aspect	alternatieven en varianten			
	AO	1	2	3
recreatie	0	0	0	0
visserij (hangcultures mosselen)	0	0	0	0

0 = geen effect

5.10.3. Conclusies en mitigerende maatregelen

Conclusies

Recreatie

Uit de literatuurstudie zijn geen onderzoeken naar voren gekomen die een directe relatie aantonen tussen de aanwezigheid van windturbines en het bezoek van recreanten. Het beoordelen van het effect is daarom op basis van expert judgement uitgevoerd waarbij de beleving, de diverse scenario's en de visualisatie van de windturbines in foto's van het huidige landschap zijn betrokken. Daaruit is gebleken dat windturbines reeds een belangrijk onderdeel uitmaken van het landschap rondom de Oosterscheldekering. Het uitzicht en het blikveld wordt na realisatie van de bouwplannen intensiever bepaald door de nieuwe en hogere windturbines. Op vrijwel geen enkele relatie leidt dit ertoe dat voor het uitzicht of de beleving het totaal aan windturbines beeldbepalend wordt en dus mogelijk effect zou kunnen hebben op het verblijfstoerisme (score '0').

Visserij

Ten opzichte van de huidige situatie nemen de maatgevende geluids- en slagschaduwcontouren toe maar de geluidsbelasting en mate van slagschaduw hinder die op kan treden in de voormalige werkhavens wijzigt daarbij nauwelijks. Dat is voor alle drie de alternatieven gelijk.

Mitigerende maatregelen

Ten aanzien van de effecten op recreatie en toerisme zijn geen specifieke aanvullende maatregelen voorhanden.

5.11. Energieproductie en vermeden emissies

5.11.1. Beoordelingskader

Windenergie is een duurzame vorm van elektriciteitsproductie en levert een bijdrage aan de invulling van het klimaatbeleid. Wat het opwaarderen van de bestaande windparken bijdraagt aan de invulling van het klimaatbeleid is onderzocht.

De beoordeling van de effecten heeft plaatsgevonden aan de hand van de volgende schaal op basis van de referentiesituatie.

Tabel 5.20 Beoordelingsschaal effecten energieproductie en vermeden emissies

+++	sterk positief effect; toename van de productie met meer dan 100% ten opzichte van de referentiesituatie
++	positief effect; toename van de productie met meer dan 50% maar minder dan 100% ten opzichte van de referentiesituatie
+	positief effect; toename van de productie tot 50% opzichte van de referentiesituatie
0	neutraal effect: geen toe- of afname ten opzichte van de referentiesituatie

5.11.2. Onderzoeksresultaten

Tabel 5.21 geeft de samenvatting weer van de onderzoeksresultaten en de waardering van de effecten.

Tabel 5.21 Energieproductie en vermeden emissies alternatieven en varianten in de eindsituatie (2028)

	productie (kWh per jaar)	vermeden emissies (ton per jaar)			verandering (kWh per jaar)	verandering (%)	score
		CO ₂	SO ₂	NO _x			
alternatief 1	210.259	128.258	4.205	14.718	77.459	58	++
alternatief 2A	320.712	195.634	6.414	22.450	187.912	142	+++
alternatief 2B	319.699	195.016	6.394	22.379	186.899	141	+++
alternatief 2C	320.631	195.585	6.413	22.444	187.831	141	+++
alternatief 2D	319.617	194.966	6.392	22.373	186.817	141	+++
alternatief 3A	319.722	195.030	6.394	22.381	186.922	141	+++
alternatief 3B	318.851	194.499	6.377	22.320	186.051	140	+++
alternatief 3C	319.870	195.121	6.397	22.391	187.070	141	+++
alternatief 3D	318.704	194.409	6.374	22.309	185.904	140	+++

0 = neutraal effect; geen toe- of afname ten opzichte van de referentiesituatie; + = positief effect; toename van de productie tot 50% opzichte van de referentiesituatie; ++ = positief effect; toename van de productie met meer dan 50% maar minder dan 100% ten opzichte van de referentiesituatie; +++ = sterk positief effect; toename van de productie met meer dan 100% ten opzichte van de referentiesituatie

5.11.3. Conclusie en mitigerende maatregelen

Conclusie

De conclusie is dat tussen alternatief 1 (repowering) en de twee andere alternatieven een substantieel verschil is berekend qua jaarlijkse energieproductie. Dit verschil hangt uiteraard samen met de omstandigheid dat in de twee andere alternatieven meer windturbines worden gebouwd dan in het geval is in alternatief 1. Tussen de varianten binnen de twee andere alternatieven (Mattenhaven en Binnenhaven) en tussen de twee alternatieven onderling is geen verschil. Beide alternatieven zorgen voor een gelijke toename in de jaarlijkse energieproductie in 2028.

Mitigerende maatregelen

Ten aanzien van de energieproductie worden geen mitigerende maatregelen voorgesteld.

5.12. Tijdelijke effecten: situatie in 2020

5.12.1. Beoordelingskader

De effecten die in paragraaf 5.2 tot en met 5.11 zijn beschreven zijn de effecten die optreden in 2028 wanneer het windproject in zijn geheel zal zijn afgerond. Omdat het project in twee fasen wordt uitgevoerd, waarbij de eerste fase al in 2020 gereed is, bestaat voor sommige aspecten een verschil in effecten tussen de situatie die in 2020 ontstaat en de toestand in het plangebied in 2028 wanneer het gehele project gereed is.

De permanente effecten die zijn beschreven voor de eindsituatie in 2028, zijn enkel verschillend in de situatie die in 2020 ontstaat voor de aspecten landschap, geluid, slagschaduw en energieopbrengst. In deze paragraaf worden deze effecten beschreven en getoetst aan de hand van dezelfde criteria als die hiervoor zijn beschreven voor de eindsituatie.

5.11.2. Onderzoeksresultaten

Landschap

Ten opzichte van de situatie in 2028 is in 2020 het landschappelijk beeld vanwege het naast elkaar in werking zijn van verschillende turbintypen minder sterk dan in 2028. Om dezelfde reden ontstaat in de periode na 2020 een onrustiger landschappelijk beeld ten opzichte van 2020, omdat niet op alle windturbines obstakelverlichting wordt toegepast.

Tabel 5.22 Landschappelijke beoordeling na afronden eerste fase (2020)

Aspect		alternatieven en varianten									
		AO	1	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D
landschap (tijdelijke effecten; situatie 2020)	invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro niveau	0	0	++	++	+++	+++	++	++	+++	+++
	aansluiting bij het totaalconcept van de kleine vides- meso niveau	0	+	--	--	--	--	++	++	++	++
	configuratie en herkenbaarheid - lokaal niveau	0	-	---	---	--	--	+	+	++	+
	zichtbaarheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	obstakelverlichting	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--

+++ = sterke verbetering ten opzichte van de referentiesituatie; ++ = verbetering ten opzichte van de referentiesituatie; + = lichte verbetering ten opzichte van de referentiesituatie; 0 = geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie; - = lichte verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie; -- = verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie; --- = sterke verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie

Geluid

Voor wat betreft het aspect geluid geldt dat de effecten ten aanzien van de geluidsgevoelige objecten in 2020 hetzelfde zijn als in 2028. Dit komt doordat de windturbines die voor dit effect het meest relevant zijn, de windturbines van Jacobahaven betreffen die in 2020 reeds worden vervangen (repowering). Dat is in alle drie de alternatieven hetzelfde.

Het blijkt dat de toename in zowel absolute als relatieve zin voor alternatief 1 ook in de periode die zich vanaf 2020 voordoet aanmerkelijk kleiner is dan de twee andere alternatieven. Dit komt doordat de jaarlijkse productie van alternatief 2 en 3 aanmerkelijk hoger is dan die van alternatief 1, zie tabel 5.23 en 5.24.

Tabel 5.23 Beoordeling tijdelijke effecten gecumuleerde geluidscontour in de situatie na afronden van de eerste fase (2020-2028) in absolute en relatieve zin

aspect	alternatieven						
	AO	1		2		3	
	omvang L _{cum} 60 dB	omvang L _{cum} 60 dB	toename	omvang L _{cum} 60 dB	toename	omvang L _{cum} 60 dB	toename
geluidsbelasting studiegebied (absoluut)	14,58 km ²	15,25 km ²	5%	19,44 km ²	33%	19,45 km ²	33%
geluidsbelasting studiegebied (relatief)	9.110 kWh/km ²	12.432 kWh/km ²	36%	15.405 kWh/km ²	69%	15.353 kWh/km ²	69%

Omdat de varianten van de alternatieven A-D binnen alternatief 2 en 3 een nagenoeg identieke geluidsbelasting veroorzaken, zijn voor deze effecten de B-varianten gebruikt omdat deze de grootste geluidsbelasting veroorzaken benadering 'worst case').

Tabel 5.24 Samenvatting tijdelijke effecten gecumuleerde geluidscontour (situatie 2020-2028)

aspect	alternatieven			
	AO	1	2	3
geluidsbelasting studiegebied (absoluut)	0	-	--	--
geluidsbelasting studiegebied (relatief)	0	++	+++	+++

+++ = toename van de productie per km² van meer dan 50% ten opzichte van de referentiesituatie; ++ = toename van de productie per km² van 25% tot 50% ten opzichte van de referentiesituatie; + = toename van de productie per km² tot 25% ten opzichte van de referentiesituatie; 0 = geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie; - = toename van het oppervlak ten opzichte van de referentiesituatie tot 25%; -- = toename van het oppervlak ten opzichte van de referentiesituatie van 25% tot 50%; --- = toename van het oppervlak ten opzichte van de referentiesituatie met meer dan 50%

Slagschaduw

Voor wat betreft het aspect slagschaduw hinder geldt dat de effecten ten aanzien van de gevoelige objecten in 2020 hetzelfde zijn als in 2028. Dit komt doordat de windturbines die voor dit effect het meest relevant zijn, de windturbines van Jacobahaven betreffen die in 2020 reeds worden vervangen (repowering). Dat is in alle drie de alternatieven hetzelfde.

Voor wat betreft de toename van de maatgevende slagschaduwcontour op de overige objecten geldt dat de effecten in absolute zin in de periode 2020-2028 minder groot zijn dan in 2028, zie tabel 5.25. De verschillen blijken voor de periode tussen 2020 en 2028 gelijk te zijn aan de permanente effecten die in 2028 optreden, zie de effectscore in tabel 5.26.

Tabel 5.25 Beoordeling effecten slagschaduw op overige objecten (situatie 2020) aan de hand van de absolute en relatieve toename van het oppervlak binnen de 6 uur-contour

aspect	alternatieven						
	AO	1		2		3	
	omvang	omvang	toename	omvang	toename	omvang	toename
mate van slagschaduw hinder bij overige objecten (absoluut)	19,47 km ²	23,38 km ²	20%	25,38 km ²	30%	26,43 km ²	36%
mate van slagschaduw hinder bij overige objecten (relatief)	6.821 kWh/km ²	8.111 kWh/km ²	19%	11.797 kWh/km ²	73%	11.300 kWh/km ²	66%

Tabel 5.26 Samenvatting tijdelijke effecten slagschaduw op overige objecten (situatie 2020) aan de hand van de toename van het oppervlak binnen de 6 uur-contour

aspect	alternatieven			
	AO	1	2	3
mate van slagschaduw hinder bij overige objecten (absoluut)	0	--	--	--
mate van slagschaduw hinder bij overige objecten (relatief)	0	+	+++	+++

+++ = toename van de productie per km² van meer dan 50% ten opzichte van de referentiesituatie; ++ = toename van de productie per km² van 25% tot 50% ten opzichte van de referentiesituatie; + = toename van de productie per km² tot 25% ten opzichte van de referentiesituatie; 0 = geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie; - = toename van het oppervlak ten opzichte van de referentiesituatie tot 25%; -- = toename van het oppervlak ten opzichte van de referentiesituatie van 25% tot 50%; --- = toename van het oppervlak ten opzichte van de referentiesituatie met meer dan 50%

Energieopbrengst

De jaarlijkse productie (en vermeden emissies aan broeikasgassen) van de alternatieven en varianten windparken in de situatie in 2020 (na afronden van de eerste fase van het project) is weergegeven in tabel 5.27. De conclusie is dat in 2020 in alle drie alternatieven het grootste deel van de nieuwe productiecapaciteit is gerealiseerd en daarmee geen ander beeld ontstaat in de beoordeling van de effecten ten opzichte van de eindsituatie in 2028. Het verschil in productie bedraagt 15% à 16% en dat is voor alle alternatieven gelijk.

Tabel 5.27 Energieproductie en vermeden emissies alternatieven en varianten na afronden eerste fase (2020)

	productie (kWh per jaar)	vermeden emissies (ton per jaar)			verandering (kWh per jaar)	verandering (%)	score
		CO ₂	SO ₂	NO _x			
alternatief 1	189.636	115.678	3.793	13.275	56.836	43	+
alternatief 2A	300.584	183.356	6.012	21.041	167.784	126	+++
alternatief 2B	299.441	182.659	5.989	20.961	166.641	125	+++
alternatief 2C	300.530	183.323	6.011	21.037	167.730	126	+++
alternatief 2D	299.389	182.627	5.988	20.957	166.589	125	+++
alternatief 3A	299.773	182.861	5.995	20.984	166.973	126	+++
alternatief 3B	298.753	182.240	5.975	20.913	165.953	125	+++
alternatief 3C	299.903	182.941	5.998	20.993	167.103	126	+++
alternatief 3D	298.628	182.163	5.973	20.904	165.828	125	+++

0 = neutraal effect; geen toe- of afname ten opzichte van de referentiesituatie; + = positief effect; toename van de productie tot 50% opzichte van de referentiesituatie; ++ = positief effect; toename van de productie met meer dan 50% maar minder dan 100% ten opzichte van de referentiesituatie; +++ = sterk positief effect; toename van de productie met meer dan 100% ten opzichte van de referentiesituatie

5.11.3. Conclusie en mitigerende maatregelen

Conclusie

Geconcludeerd wordt dat voor de meeste aspecten de effecten die in 2020 optreden, nadat de eerste fase van het project is afgerond, niet anders zijn dan die optreden in 2028 wanneer het windproject volledig is afgerond. Dat komt doordat het merendeel van de nieuwe windturbines in 2020 reeds zal zijn gebouwd.

Voor de aspecten landschap, geluid, slagschaduw en energieproductie zijn de effecten vanaf 2020 afwijkend. Voor het aspect landschap geldt dat in de periode 2020-2028 windturbines van wisselende tiphoogten in het gebied in werking zijn. Dat geeft een meer onrustig landschappelijk beeld en scoort daarom minder positief dan in de eindsituatie.

Voor wat betreft de aspecten geluid en slagschaduw geldt dat de absolute toename van de maatgevende geluid- en slagschaduwcontouren in 2020 kleiner is dan in de uiteindelijke situatie in 2028.

De energieproductie is in de periode 2020-2028 ongeveer 15 à 16% lager dan in de eindsituatie in 2028 wanneer alle nieuwe windturbines zijn gerealiseerd.

Mitigerende maatregelen

Voor wat betreft de effecten die optreden in de periode 2020-2028 worden geen specifieke mitigerende maatregelen voorgesteld.

5.13. Tijdelijke effecten: effecten tijdens de bouw- en aanlegfase

5.13.1. Beoordelingskader

Voor sommige aspecten treden specifieke effecten op tijdens de bouw- en aanlegfase van het windproject. In deze paragraaf worden deze tijdelijke effecten beschreven en getoetst aan de hand van dezelfde criteria als die hiervoor zijn beschreven voor de eindsituatie.

5.13.2. Onderzoekresultaten

Ecologie

Bij alternatief 2 en 3 worden tussen 2018 en 2020 7 of 8 nieuwe turbines geplaatst bij op de westelijke zijde van de Roggenplaat (1 of 2), Poolvoet (2) en respectievelijk bij de Mattenhaven en/of de Binnenhaven (4). Daarnaast vindt, evenals in alternatief 1 het geval is, repowering plaats van de bestaande windturbines. Dit betekent dat bij alternatief 2 en 3 tussen 2018 en 2020 op meer plekken langs de kering werkzaamheden plaatsvinden ten opzichte van alternatief 1. Hierbij is het mogelijk dat in deze periode van drie jaar vrijwel continue sprake is van verstoring door aanlegwerkzaamheden ergens in het plangebied. Dit effect is als negatief beoordeeld. Een overzicht van effecten is opgenomen in tabel 5.28.

Geluid

Ervan uitgaande dat de heiwerkzaamheden per turbine gedurende hooguit zeven werkdagen plaats zullen vinden, zullen in alle alternatieven gedurende een periode langer dan één maand bouw- en heiwerkzaamheden plaatsvinden. In geen van de alternatieven is het aannemelijk dat de heiwerkzaamheden ertoe zullen leiden dat niet voldaan kan worden aan de voorkeurswaarde van L_{aeq} 60 dB(A) voor het bouwlawaai.

Indien nodig dan kan te zijner tijd de daadwerkelijke geluidsbelasting worden bepaald aan de hand van een bouwplan. Aan de omgevingsvergunning voor bouwen kunnen, als blijkt uit het bouwplan dat dit noodzakelijk is, eventueel aangepaste geluidsvoorschriften worden verbonden. Om deze reden wordt geen score toegekend aan het aspect tijdelijke hinder.

Dijkveiligheid

Gedurende de bouw- en aanlegfase zullen de werkzaamheden zo moeten worden uitgevoerd dat daardoor het functioneren van de waterkering niet in gevaar komt. Hiervoor is ook altijd een watervergunning noodzakelijk waarbij vanuit de beheerder van de waterkering (Rijkswaterstaat) met dat doel voorschriften aan de vergunning worden verbonden. Indien nodig, zullen technische maatregelen getroffen moeten worden om aan de vergunningvoorschriften te kunnen voldoen. Dat is voor alle drie de alternatieven gelijk, daarom is voor dit aspect een score '-' toegekend aan alle drie de alternatieven.

Tabel 5.29 geeft de samenvatting van de effecten van de alternatieven en varianten weer.

Tabel 5.28 Samenvatting beoordeling tijdelijke effecten ecologie

aspect			AO	alternatieven		
				1	2	3
Natura 2000 tijdelijke effecten gedurende aanlegfase	aantasting	habitat	0	0	0	0
	verstoring	broedvogels	0	-	--	--
		niet-broedvogels	0	-	-	-
		zeehonden	0	-	-	-
NNZ tijdelijke effecten gedurende aanlegfase	aantasting	leefgebied	0	0	--	0
soortbescherming tijdelijke effecten gedurende aanlegfase	aantasting	leefgebied	0	-	-	-
	verstoring	zeezoogdieren	0	-	-	-
		broedvogels	0	-	--	--
		trekvogels	0	0	0	0
		overige vogels	0	-	-	-
		vleermuizen	0	-	-	-

0 = geen effect; - = licht negatief effect; -- = negatief effect

Tabel 5.29 Samenvatting tijdelijke effecten dijkveiligheid

aspect	alternatieven en varianten								
	1	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D
dijkveiligheid: tijdelijke effecten van de aanlegwerkzaamheden op de Oosterscheldekering	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0 = geen effect; - = licht negatief effect

Bodem, archeologie en water

Bodemkwaliteit

Ter plaatse van de beoogde windturbines zijn geen bekende bodemverontreinigingen aanwezig. Het verrichten van graaf- en bouwwerkzaamheden heeft op de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ook geen invloed. Dit is voor alle drie de alternatieven gelijk en allen scoren daarom een '0' (geen effect) op het aspect bodem.

Archeologie

Uit het archeologisch vooronderzoek dat is verricht voor het gebied rondom de Jacobahaven blijkt dat de kans op het aantreffen van archeologisch waardevolle resten klein is. Enkel aan de uiterst zuidelijke rand van het plangebied geldt een verwachting voor de Nieuwe Tijd. Aan deze zijde van het plangebied kan mogelijk de teen van de achttiende-eeuwse dijk van de Jacobapolder worden aangetroffen. Uit het archeologisch onderzoek blijkt dat gezien de aard van de vindplaats (teen van de dijk), de diepte van de vindplaats (circa 6,50 meter beneden maaiveld) en de aard van de verstoring (heipalen) de impact op de mogelijke vindplaats beperkt is. De mogelijkheden tot het doen van vervolgonderzoek zijn voorts minimaal. Dit is voor alle drie de alternatieven gelijk en daarom scoren deze alle drie een '0' (geen effect) op het aspect archeologie.

Oppervlaktewaterkwaliteit

Bij de bouwwerkzaamheden kan het nodig zijn dat tijdelijk grondwater wordt geloosd op het oppervlaktewater (Oosterschelde). Gelet op de ontgravingsdiepte zal de duur van de grondwaterbemaling echter van korte duur zijn (orde grootte enkele dagen). Effecten van dergelijke kortstondige onttrekkingen zijn naar verwachting verwaarloosbaar. Omdat het tijdelijk onttrekken van grondwater zich bij alle alternatieven voor kan doen, is dit effect niet onderscheidend (score: '0').

Bodemdaling

Vanwege de beperkte duur van de eventueel benodigde bemaling (zie hiervoor) en de omstandigheid dat het gebied van de Oosterscheldekering zich niet in een zettingsgevoelig gebied bevindt, zijn geen effecten ten aanzien van bodemdaling te verwachten. Dit is voor alle alternatieven gelijk (score: '0').

Grondwaterkwantiteit en verdroging

Het plangebied bevindt zich niet in een grondwaterbeschermingsgebied. Ook hier geldt dat vanwege de beperkte duur van de eventueel benodigde bemaling dat geen effecten te verwachten zijn ten aanzien van de grondwaterkwantiteit of verdroging. Dit is voor alle alternatieven gelijk (score: '0').

Tabel 5.30 geeft de samenvatting weer van de tijdelijke effecten en de waardering ervan.

Tabel 5.30 Samenvatting en waardering effecten bodem, archeologie en water

aspect		alternatieven en varianten									
		AO	1	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D
bodem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
archeologie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
water (tijdelijk)	oppervlaktewaterkwaliteit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bodemdaling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	grondwaterkwantiteit en verdroging	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = geen effect

5.13.3. Conclusie en mitigerende maatregelen

Conclusie

Ten aanzien van de tijdelijke effecten in de fase dat de windturbines worden gebouwd kunnen voor aan aantal aspecten (ecologie, geluid en dijkveiligheid) negatieve effecten optreden. Of dat gebeurt (en zo ja, in welke mate) is volledig afhankelijk van de wijze waarop de bouw- en aanlegwerkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Bij het aanvragen van de voor de bouwwerkzaamheden benodigde vergunningen, zal een activiteitenplan worden opgesteld. In dat activiteitenplan kunnen maatregelen worden opgenomen om negatieve effecten te voorkomen, dan wel te beperken (zie hierna). Dat is voor alle drie de alternatieven gelijk. De tijdelijke effecten van de bouw- en aanlegwerkzaamheden zijn daarom niet onderscheidend bij de keuze van het VKA.

Mitigerende maatregelen

Ecologie

Negatieve effecten op aanwezige soorten tijdens de aanlegfase kunnen met onderstaande mitigerende maatregelen beperkt of zelfs voorkomen worden. Om erop toe te zien dat de maatregelen op de juiste wijze worden toegepast is het raadzaam om de werkzaamheden uit te voeren onder begeleiding van een ter plaatse bekende en deskundige ecooloog.

- Om effecten van heien te beperken kan bij het heien een zogenaamde 'slow start' worden toegepast. Hierdoor krijgen zeezoogdieren de kans om zich te verwijderen uit het gebied voordat schadelijke geluidsniveaus bereikt worden. Een alternatief voor heien van de fundatiepalen is het aanbrengen van de fundaties door middel van geboorde palen. Deze wijze van aanleggen van de fundaties is trillingsvrij waarmee een effect op zeezoogdieren wordt voorkomen
- Verstoring op broedvogels kan voorkomen worden door verstorende werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren, dus tussen 15 augustus en 15 maart. Wanneer dit niet mogelijk is, kan de omgeving van de turbines voorafgaand aan het broedseizoen tijdelijk minder aantrekkelijk gemaakt worden voor broedvogels. Hierdoor kunnen de vogels tijdig een broedlocatie elders op of nabij de Oosterscheldekering zoeken.

- In alternatief 2 en 3 kunnen verstoringseffecten voor vogels met een slimme fasering (zowel in tijd als in ruimte) van de bouw- een aanlegwerkzaamheden beperkt worden.
- Effecten op vleermuizen kunnen voorkomen worden door werkzaamheden niet in de avond en nacht uit te voeren in de periode van het jaar dat vleermuizen actief zijn. Tevens kan voor het verlichten van bouwplaatsen vleermuisvriendelijke verlichting gebruikt worden.

Archeologie

Ondanks dat bij het vooronderzoek geen behoudenswaardige archeologische waarden werden aangetroffen, is niettemin de kans aanwezig dat archeologische sporen en vondsten in de bodem aanwezig zijn en dat deze in de uitvoeringsfase van de graaf- en inrichtingswerkzaamheden aan het licht komen. Voor dergelijke vondsten bestaat een wettelijke meldingsplicht op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet. Bij graafwerkzaamheden dient men dan ook attent te zijn op eventuele vondsten en archeologische vondsten onverwijld te melden bij de gemeente.

Verontreinigd grondwater

In het geval bij een mogelijk verontreinigde bodemlocatie wordt gegraven dient het bemalen grondwater te worden bemonsterd en geanalyseerd. Verontreinigd bemalingswater kan namelijk niet zonder meer worden geloosd.

6. Alternatievenvergelijking en keuze voorkeursalternatief

6.1. Inleiding

Op grond van de resultaten van het effectenonderzoek (zie deel B en hoofdstuk 5) worden in paragraaf 6.2 van dit hoofdstuk de alternatieven met elkaar vergeleken. Deze effectvergelijking is het vertrekpunt geweest van het proces waarin de betrokken partijen (initiatiefnemer, overheidsinstanties en enkele maatschappelijke organisaties) gezamenlijk het uiteindelijke voorkeursalternatief (VKA) hebben uitgewerkt voor dit windproject. Dat proces wordt in paragraaf 6.3 nader toegelicht. In paragraaf 6.4 wordt het VKA voor het windpark beschreven. In die paragrafen komen ook de milieueffecten aan bod die samenhangen met de realisatie van het VKA.

6.2. Alternatievenvergelijking

In deze paragraaf wordt de eindscore van de drie alternatieven beschreven. Dat is de score van de alternatieven voordat eventuele maatregelen getroffen zijn. Deze score wordt beschreven voor zowel de eindsituatie (2028), als voor de tijdelijke situatie die ontstaat wanneer de eerste fase van het windproject is afgerond (in 2020). Tot slot worden ook de tijdelijke effecten die optreden tijdens de bouw- en aanlegfase beschreven.

Permanente effecten (situatie in 2028)

Tabel 6.1 geeft de eindscore weer van alle permanente effecten (de situatie in 2028) van de onderzochte alternatieven en varianten. Op basis van de resultaten worden de volgende conclusies worden getrokken.

- Alternatief 1 scoort de minste, dan wel de minste negatieve, effecten. Dit komt omdat in dit alternatief geen nieuwe windturbineposities ten opzichte van de huidige situatie worden gebouwd. Daar staat tegenover dat dit alternatief ook de kleinste bijdrage heeft voor het produceren van meer windenergie op de locatie van de Oosterscheldekering.
- Alternatieven 2 en 3 scoren op de meeste aspecten gelijk (geen onderscheid). Ook de vier varianten binnen elk alternatief scoren vrijwel gelijk en zijn enkel onderscheidend voor de aspecten landschap en dijkveiligheid.
- Alternatief 2 scoort ten opzichte van alternatief 3 beter op het aspect dijkveiligheid. Dat komt doordat in dit alternatief de minste nieuwe windturbines nabij de kernzone van de Oosterscheldekering worden voorzien.
- Alternatief 3 scoort beter ten opzichte van alternatief 2 op de aspecten landschap en ecologie. Dit komt doordat in alternatief 3 de noordelijke zijde van de Mattenhaven vrij van windturbines blijft, waardoor het landschappelijk concept van de 'vides' in alternatief 3 het beste tot zijn recht komt. Dit deel van Neeltje Jans maakt bovendien deel uit van het Natuur Netwerk Nederland en huisvest een kolonie lepelaars. Ook bevindt zich een hoogwaterplaats (HVP) ter hoogte van deze locatie. Omdat in alternatief 2 twee windturbines op deze locatie worden voorzien, scoort dit alternatief zodoende aanmerkelijk slechter op het aspect ecologie dan alternatief 3.

Tabel 6.1 Samenvatting en waardering permanente effecten alternatieven en varianten (situatie 2028)

aspect				AO	alternatieven en varianten									
					1	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	
ecologie	Natura 2000 permanente effecten gebruiksfase	toename aanvaringslachtoffers	broedvogels	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			niet-broedvogels	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		verstoring	broedvogels	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			niet-broedvogels	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			barrièrewerking	broedvogels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		niet-broedvogels		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		trekvogels		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	soortenbescherming permanente effecten gebruiksfase	toename aanvaringslachtoffers	broedvogels	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			trekvogels	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			overige vogels	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			vleermuizen	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NNZ permante effecten en tijdelijke effecten gedurende aanlegfase	aantasting	leefgebied	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0		
landschap	macro niveau		invloed op aanwezige landschapsstructuren	0	0	++	++	++	++	++	++	++	++	
	meso niveau		aansluiting bij het totaalconcept van de kleine vides	0	+	-	-	-	-	+++	+++	+++	+++	
	lokaal niveau		configuratie en herkenbaarheid	0	+	-	---	---	-	+	+	+++	++	
	zichtbaarheid			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	obstakelverlichting			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
geluid	geluidsbelasting bij geluidsgevoelige objecten			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	geluidsbelasting bij overige objecten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	geluidsbelasting in het studiegebied	absoluut		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		relatief		0	+	++	++	++	++	++	++	++	++	++
slagschaduw	slagschaduwinder bij geluidsgevoelige objecten			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	mate van slagschaduwinder bij overige objecten	absoluut		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		relatief		0	+	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
dijkveiligheid	permanente effecten van de windturbines op de kernzone Oosterscheldekering			n.v.t.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CIV-meetnet			n.v.t.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	permanente effecten van de windturbines op het HK-OSK			n.v.t.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
	trillingen			n.v.t.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
externe veiligheid	voldoen aan risicoafstanden			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
scheepvaart	afstand tot vaarwegen			n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0	0	0	0	
	invloed op scheepvaartradar			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
straatpaden	invloed op straatpaden			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
luchtvaart	afstand tot helikopterlandingsplaats			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
water	wateroverlast		toename verhard oppervlak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	oppervlaktewaterkwaliteit		invloed op oppervlaktewaterkwaliteit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	hemel- en afvalwater		invloed op hemel- en afvalwater	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
recreatie	invloed op recreatie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
visserij	invloed op hangcultures mosselen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
productie en vermeden emissies	toename van productie van duurzame energie en bijbehorende hoeveelheden vermeden emissies broeikasgassen			0	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	

+++ = sterke verbetering ten opzichte van de referentiesituatie; ++ = verbetering ten opzichte van de referentiesituatie; + = lichte verbetering ten opzichte van de referentiesituatie; 0 = geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie; - = lichte verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie; -- = verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie; --- = sterke verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie; n.v.t. = niet van toepassing

Score op tijdelijke effecten (situatie tussen 2020 en 2028) onderzochte alternatieven en varianten

Op verzoek van de Commissie voor de m.e.r. zijn ook de effecten in beeld gebracht die optreden wanneer de eerste fase van het project in 2020 is afgerond, maar de tweede fase (repowering van de bestaande windturbines op Roggenplaat, de twee zuidelijke windturbines van Noordland Buiten en één windturbine van Windpark Neeltje Jans) nog niet. Deze effecten zijn daarmee tijdelijk (periode 2020-2028). De score van deze tijdelijke effecten ten opzichte van de referentiesituatie, blijken op slechts enkele onderdelen af te wijken van de score voor de permante effecten uit tabel 6.1. Enkel op de onderdelen landschap, geluid, slagschaduw en energieproductie zijn de resultaten afwijkend ten opzichte van de situatie in 2028, zie tabel 6.2.

Tabel 6.2 Samenvatting en waardering tijdelijke effecten alternatieven en varianten (situatie 2020-2028)

aspect			AO	alternatieven en varianten									
				1	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	
landschap	macro niveau	invloed op aanwezige landschapsstructuren	0	0	++	++	+++	+++	++	++	+++	+++	
	meso niveau	aansluiting bij het totaalconcept van de kleine vides	0	+	--	--	--	--	++	++	++	++	
	lokaal niveau	configuratie en herkenbaarheid	0	-	---	---	--	--	+	+	++	+	
	zichtbaarheid		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	obstakelverlichting		0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
geluid	geluidsbelasting bij geluidsgevoelige objecten		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	geluidsbelasting bij overige objecten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	geluidsbelasting studiegebied	absoluut	0	-	--	--	--	--	--	--	--	--	
		relatief	0	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	
slagschaduw	slagschaduwinder bij geluidsgevoelige objecten		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	mate van slagschaduwinder bij overige objecten	absoluut	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		relatief	0	+	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	
productie en vermeden emissies			0	+	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	

+++ = sterke verbetering ten opzichte van de referentiesituatie; ++ = verbetering ten opzichte van de referentiesituatie; + = lichte verbetering ten opzichte van de referentiesituatie; 0 = geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie; - = lichte verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie; -- = verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie; --- = sterke verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie

Op basis van deze resultaten wordt het volgende geconcludeerd.

- De effecten in 2020 zijn voor alle drie de alternatieven vrijwel gelijk aan die optreden in 2028. Dit komt doordat in alle drie de alternatieven de meeste nieuwe windturbines in 2020 reeds zijn gebouwd en daarmee de effecten hiervan zich vanaf dat moment al voordoen.
- Voor het aspect landschap scoort de situatie in 2020 op enkele aspecten want minder positief, omdat de herkenbaarheid van de configuraties tussen 2020 en 2028 nog niet optimaal is. Dit komt doordat bij de windparken Buitenhaven en Neeltje Jans dan nog niet alle bestaande windturbines zijn vervangen.
- Enkel voor het aspect obstakelverlichting geldt dat de situatie tussen 2020 en 2028 minder goed scoort dan de eindsituatie in 2028. Dit komt doordat in deze periode windturbines van een wisselende ashoogte in het plangebied zijn gesitueerd en enkel de windturbines vanaf 150 meter tiphoogte van obstakelverlichting hoeven worden voorzien. Dit geeft een onrustiger landschappelijk beeld dan in de eindsituatie het geval is.

Score op tijdelijke effecten tijdens de aanlegfase

Ook zijn de tijdelijke effecten in beeld gebracht die optreden in de bouw- en aanlegfase van het project (tabel 6.3). Op basis van de resultaten worden de volgende conclusies worden getrokken.

- Voor alle drie de alternatieven geldt dat negatieve effecten op natuurwaarden en dijkveiligheid in de aanlegfase niet kunnen worden uitgesloten. Omdat meer windturbines worden gebouwd (en meer turbines ook tegelijkertijd worden gebouwd) in het plangebied in alternatief 2 en 3, zijn de tijdelijke versturende effecten op natuurwaarden van deze alternatieven ook het grootst.
- De noodzaak voor het treffen van tijdelijke mitigerende maatregelen is voor alle drie de alternatieven aan de orde. Door het treffen van maatregelen worden de negatieve effecten voorkomen dan wel gemitigeerd (zie paragraaf 6.5).

Tabel 6.3 Samenvatting en waardering tijdelijke effecten alternatieven en varianten in bouw- en aanlegfase

aspect		alternatieven en varianten									
		AO	1	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D
ecologie	aantasting Natura 2000 habitat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	verstoring Natura 2000 van broedvogels	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	verstoring Natura 2000 van niet-broedvogels	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	verstoring Natura 2000 van zeehonden	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NNN aantasting leefgebied	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	soorten bescherming: aantasting leefgebied	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	soorten bescherming: verstoring zeezoogdieren	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	soorten bescherming: verstoring broedvogels	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	soorten bescherming: verstoring trekvogels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	soorten bescherming: verstoring overige vogels	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	soorten bescherming: verstoring vleermuizen	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
geluid (bouwlawaai in de aanlegfase)		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dijkveiligheid		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bodem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
archeologie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
water	oppervlaktewaterkwaliteit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bodemdaling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	grondwaterkwantiteit en verdroging	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

+++ = sterke verbetering ten opzichte van de referentiesituatie; ++ = verbetering ten opzichte van de referentiesituatie; + = lichte verbetering ten opzichte van de referentiesituatie; 0 = geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie; - = lichte verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie;

-- = verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie; --- = sterke verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie

Mitigerende maatregelen

In hoofdstuk 5 zijn per onderzocht aspect verschillende mitigerende maatregelen benoemd. Hierbij moet enerzijds worden gedacht aan het treffen van technische voorzieningen aan de windturbines en anderzijds aan het verplaatsen van de turbinepositie. Zoals beschreven in hoofdstuk 4 is in het effectenonderzoek rekening gehouden met het verschuiven van de turbines met een afstand die gelijk is aan maximaal de helft van de rotordiameter van het onderzochte windturbinetype (60 à 70 meter). Voor de meeste negatieve effecten die hiervoor zijn beschreven kan, door middel van het treffen van maatregelen, worden voldaan aan wettelijke normen en kunnen negatieve effecten worden voorkomen of zoveel als mogelijk worden beperkt. Dat is voor alle drie de alternatieven hetzelfde, met dien verstande dat:

- het (tijdelijke en permanente) ruimtebeslag in het NNN-gebied als gevolg van het bouwen van de windturbine in alternatief 2 enkel elders gecompenseerd kan worden maar ter plaatse niet kan worden voorkomen;
- geen mitigerende maatregelen voorhanden zijn om het negatieve effect van de windturbineopstelling in alternatief 2 op het aspect 'landschap' (strijd met het landschappelijke model van de vides, zie paragraaf 4.2) op te heffen. Dit negatieve effect hangt inherent samen met de keuze om binnen het open gebied tussen de noordelijke en zuidelijke windparken op Neeltje Jans nieuwe windturbines te plaatsen.

6.3. Overwegingen voor keuze voorkeursalternatief

Het VKA is het alternatief dat de initiatiefnemer daadwerkelijk wil gaan realiseren. Het VKA is het alternatief dat de initiatiefnemer in principe ter besluitvorming aan het bevoegd gezag voorlegt in de vergunningaanvragen en in het bestemmingsplan. Het VKA wordt gekozen op basis van de uitkomsten van dit MER en op basis van andere overwegingen, zoals bedrijfseconomische en bestuurlijke aspecten. In deze paragraaf wordt eerst het proces beschreven hoe het VKA tot stand is gekomen in overleg met de Windwerkgroep (paragraaf 6.3.1) en vervolgens de overwegingen die aan de totstandkoming van het VKA ten grondslag hebben gelegen (paragraaf 6.3.2).

6.3.1. Presentatie uitkomsten MER aan Windwerkgroep met voorstel voor alternatief 3C als VKA

Uitkomsten MER

De uitkomsten van het MER zijn gepresenteerd aan de leden van de Windwerkgroep tijdens een bijeenkomst op 20 september 2017. Op basis van de uitkomsten van het MER zijn daarbij de volgende conclusies aan de leden ter beoordeling voorgelegd.

- De drie alternatieven scoren op veel punten gelijk wat betreft de effecten gelijk. Voor het overgrote deel van het plangebied geldt, doordat zich hier geen geluidsgevoelige objecten (zoals woningen) bevinden, dat de windturbines niet tot negatieve effecten als geluid- en slagschaduwinder leiden. Voor de drie windturbines van Windpark Jacobahaven geldt wel dat rekening gehouden moet worden met effecten van geluid, slagschaduw en externe veiligheid op omliggende objecten. Deze effecten zijn te mitigeren door het treffen van maatregelen. Aangezien de drie turbines van windpark Jacobahaven deel uitmaken van alle drie de alternatieven, zijn ze daarom niet onderscheidend voor de keuze van een VKA.
- Voor de aspecten ecologie, landschap, dijkveiligheid en energieopbrengst scoren de drie alternatieven verschillend. Dat zijn daarmee de aspecten die bepalend zijn voor de keuze van het VKA.
- Op het aspect landschap na, scoren de vier varianten binnen de alternatieven 2 en 3 (2A-2D en 3A-3D) nagenoeg gelijk.
- De tijdelijke effecten (periode 2020-2028) en permanente effecten (vanaf 2028) zijn vrijwel gelijk. De verschillen zijn daarom niet-bepalend voor de keuze van het VKA.

Verschillen in effectenscores

De aspecten waarop de drie alternatieven verschillend scoren zijn vervolgens toegelicht.

Ecologie

Ten aanzien van het aspect ecologie blijkt alternatief 1 substantieel beter te scoren dan alternatief 2 en 3. De reden hiervoor is dat alternatief 1 de minste windturbines omvat en de effecten op beschermde natuurwaarden daarmee het kleinst zijn. Vanwege de ligging van windturbines in het NNN-gebied en een windturbine nabij de HVP op de strekdam van de Mattenhaven, scoort alternatief 2 substantieel slechter op dit aspect dan alternatief 1 en 3.

Landschap

Alternatief 3 (met name variant 3C) scoort veruit het beste op dit onderdeel. Dat komt doordat deze windturbineopstelling het meest aansluit bij het landschappelijke model van de vides (zie paragraaf 4.2). Alternatief 2 voldoet niet aan dat landschappelijke model doordat in alle vier de varianten windturbines in de open ruimte tussen de noordelijke en zuidelijke windturbineopstellingen op Neeltje Jans worden voorzien. Dat is inherent strijdig met het gehanteerde uitgangspunt en daarom scoort dit alternatief sterk negatief. Alternatief 1 blijkt vanwege het kleinere aantal windturbines in deze windturbineopstelling maar in beperkte mate bij de te dragen aan het landschappelijke model van de vides. Dit alternatief scoort daarom neutraal.

Dijkveiligheid

Voor wat betreft het aspect dijkveiligheid scoort alternatief 1 het beste, gevolgd door alternatief 2 en 3. De reden hiervoor hangt samen met het aantal windturbineposities dat op of nabij de kernzone van de Oosterscheldekering en de bijbehorende onderdelen van de kering wordt geplaatst. Hoe kleiner het aantal windturbines dat nabij deze onderdelen wordt geplaatst, hoe beter de score op dit onderdeel. Omdat voor alle drie de alternatieven geldt dat altijd een vergunning op grond van de Waterwet moet kunnen worden verkregen alvorens de windturbines gebouwd kunnen worden, moeten voor alle drie de alternatieven maatregelen worden getroffen. Vanuit technisch oogpunt moeten voor alternatief 3 de meeste aanvullende maatregelen worden getroffen om de effecten op de kering zoveel mogelijk te mitigeren of te voorkomen.

Energieopbrengst

Alternatief 2 en 3 omvatten beiden evenveel windturbines en scoren daarom op dit punt sterk positief. In alternatief 1 worden enkel de bestaande windturbineposities benut. Dat maakt dat dit alternatief tot een aanmerkelijk kleinere toename van de productie van duurzame energie op deze locatie leidt. Bezien vanuit de projectdoelstelling is dit alternatief slechts als terugvaloptie denkbaar, wanneer de andere twee alternatieven om andere redenen niet uitvoerbaar zouden blijken.

Resumerend hebben de deelnemers aan de Windwerkgroep het volgende geconcludeerd over de drie alternatieven.

- Alternatief 1: is te beschouwen als het meest minimale alternatief die enkel als terugvaloptie in beeld komt als de beide andere alternatieven niet uitvoerbaar zouden zijn
- Alternatief 2: scoort goed qua energieproductie, heeft aandachtspunten met dijkveiligheid, voldoet niet aan het landschapsmodel en scoort het slechtst op het aspect ecologie.
- Alternatief 3: scoort het beste qua landschappelijk model (vooral variant 3C). Dit alternatief scoort ook veel beter op ecologie dan alternatief 2 en scoort hetzelfde qua energieproductie. Dit alternatief heeft meer aandachtspunten met dijkveiligheid maar die lijken oplosbaar.

Op basis van deze uitkomsten heeft de initiatiefnemer de deelnemers aan de Windwerkgroep voorgesteld om alternatief 3C als voorkeursalternatief verder uit te werken. De deelnemers aan de Windwerkgroep konden hiermee instemmen.

6.3.3. Noodzakelijke aanpassingen binnen alternatief 3C en keuze voor het VKA

Verfijning onderzoek dijkveiligheid en verschuiven turbineposities

Aangaande de uitvoerbaarheid van alternatief 3C als VKA is vervolgens een verdiepingsslag gemaakt. Met name vanwege het aspect externe veiligheid en de straalpaden bleek het noodzakelijk om, ten opzichte van alternatief 3C, enkele aanpassingen door te voeren.

Dijkveiligheid

De initiatiefnemer heeft in de periode september - oktober een aantal malen met de verantwoordelijke beheerders van de Oosterscheldekering gesproken over de uitkomsten van het dijkveiligheidsonderzoek. Hieruit is naar voren gekomen dat Rijkswaterstaat op basis van de uitkomsten van dit MER ten aanzien van een aantal deelonderwerpen nadere gegevens nodig heeft om te kunnen beoordelen of een vergunning krachtens de Waterwet verleend kan worden voor de beoogde windturbineopstelling. Deze informatie is verwerkt in dit MER en (voor het VKA) verder uitgewerkt in paragraaf 6.5.5.

Verschuiven turbinepositie BH4

Uit het effectenonderzoek bleek turbinepositie Binnenhaven 4 (BH4) niet te kunnen voldoen aan de aan te houden veiligheidsafstanden voor wat betreft het aspect externe veiligheid ten opzichte van de reddingspost van de KNRM en de portocabines die als kantoor worden gebruikt op het COT-terrein. Bovendien gaf de beheerder van het COT-terrein aan dat, wanneer de gebruiksmogelijkheden (die volgens het geldende bestemmingsplan thans mogelijk zijn) beperkt zouden worden, dit een knelpunt op kon leveren voor het reguliere onderhoud van de Oosterscheldekering. Ook bleek deze turbinelocatie (beperkt) overdraai te hebben over de Faelweg en te zijn gelegen naast een zendmast voor GSM-communicatie, daarmee een mogelijk knelpunt op te leveren voor de daar in gebruik zijnde straalpaden.

Deze combinatie van mogelijke effecten heeft geleid tot een aanpassing van het VKA ten opzichte van alternatief 3C. Windturbine BH4 wordt in noordoostelijke richting verschoven tot aan de Mattenhaven (zie figuur 6.1) en komt daarmee ongeveer uit op de positie van Mattenhaven 1 (MH1). Tegelijkertijd met deze verschuiving wordt voorgesteld om in het nieuw op te stellen bestemmingsplan voor de onderdelen van dit windproject in de gemeente Veere de bouw- en gebruiksmogelijkheden voor het COT-terrein af te stemmen op de aanwezigheid van deze windturbine. Dat komt erop neer dat de bouw- en gebruiksmogelijkheden per saldo even groot zullen blijven, maar dat binnen de veiligheidszone van deze windturbine (een gebied dat qua omvang gelijk is aan de rotordiameter) geen kwetsbare functies mogen worden gerealiseerd.



Figuur 6.1 Turbineopstelling rondom de Binnenhaven na het verschuiven van turbinepositie BH4 naar MH1

6.4. Voorkeursalternatief

Windturbineopstelling

De windturbineopstelling zoals die in het VKA wordt voorzien bestaat uit in totaal 23 windturbines met de kenmerken (ashoogte, rotordiameter, tiphoogte en opwekkingscapaciteit) zoals weergegeven in tabel 6.4 en de opstelling zoals weergegeven op figuur 6.4. Verder worden alle mitigerende maatregelen getroffen die zijn beschreven in hoofdstuk 5 om te kunnen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Tabel 6.4 Kenmerken windturbineopstelling VKA

deelproject	aantal windturbines	kenmerken windturbines				bouwfaserings
		ashoogte (meter)	rotordiameter (meter)	tiphoogte (meter)	capaciteit (MW/totaal)	
Windpark Roggeplaat West	2	80-90	80-90	135	3 (6)	2020
Windpark Roggeplaat	4	80-90	80-90	135	3 (12)	2027
Windpark Neeltje Jans	4	90-140	120-145	150-215	4-5 (16-20)	NJ1-NJ3: 2020 NJ4: 2027
Windpark Poolvoet	2	90-140	120-145	165	4-5 (8-10)	2020
Windpark Binnenhaven	4	90-140	120-145	150-215	4-5 (16-20)	2020
Windpark Noordland	4	90-140	120-145	150-215	4-5 (16-20)	NB1-NB2: 2020 NB3-NB4: 2027
Windpark Jacobahaven	3	90-140	120-145	150-215*	3-4 (9-12)	2020
totaal	23				83-100	

* De uiteindelijke tiphoogte van deze windturbines wordt in overleg met de gemeente Noord-Beveland bepaald.

Bouwfaserings

In het VKA worden in de periode tot 2020 nieuwe windturbines gebouwd aan de westzijde van Windpark Roggeplaat (Windpark Roggeplaat West), rondom de Binnenhaven en in het zoekgebied rondom Viaduct Poolvoet. In dezelfde periode worden de bestaande windturbines van de windparken Jacobahaven (geheel), Neeltje Jans en Noordland Buiten (gedeeltelijk) vervangen (repowering). De resterende bestaande windturbines worden in 2027 vervangen, zie tabel 6.4.

Samenhangende activiteiten

Met het VKA vinden een aantal activiteiten plaats die samenhangen met de bouw van de nieuwe (en het vervangen van de bestaande) windturbines. Het gaat om het realiseren van de aansluiting op het landelijke hoogspanningsnetwerk om de opgewekte elektrische energie af te kunnen voeren, het bouwen van een nieuwe windmeetmast en de aanleg van (tijdelijke en permanente) bouwwegen en opstelplaatsen voor de bouwkransen.

Netaansluiting

Het is de bedoeling dat de windturbines worden aangesloten op het (bestaande) private kabelnetwerk (OSKneT) waarbij het landelijk hoogspanningsnetwerk wordt aangesloten via de bestaande ondergrondse 150kV-kabelverbinding en het transformatorstation van OSKneT bij Windpark Bouwdokken. Hiertoe dient het transformatorstation te worden uitgebreid met een 20/150kV-transformator met een capaciteit van 55 MVA. Deze uitbreiding was reeds in het ontwerp van het transformatorstation voorzien. Op het graven van de kabels voor de aansluitingen van de nieuwe windturbines op het hiervoor genoemde transformatorstation na, maakt het aanleggen van een nieuwe aansluiting op het landelijke hoogspanningsnetwerk daarom geen deel uit van dit project. Omdat gebruik kan worden gemaakt van het bestaande transformatorstation van Windpark Bouwdokken, is evenmin de bouw van een nieuw transformatorstation voorzien in dit project.



Figuur 6.2 Turbineopstelling VKA

Kraanopstelplaatsen en (tijdelijke) bouwwegen

Het oppervlak van een bouw-, opslag- en opstelplaats bedraagt per windturbine ongeveer 4.740 m². De diameter van de fundering voor een windturbine is ongeveer 20 meter groot. Tijdelijke bouw- en opstelplaatsen worden zo ingericht dat deze daarna als permanente onderhoudsplaats worden gebruikt.

Windmeetmast

In het VKA wordt de windmeetmast geplaatst op de westelijke punt van de Roggenplaat.

6.5. Effectbeschrijving voorkeursalternatief

In deze paragraaf worden de effecten van het VKA beschreven en getoetst op dezelfde wijze als dat is gebeurd voor de andere onderzochte alternatieven (paragraaf 6.5.1 tot en met 6.5.11). In paragraaf 6.5.12 is een samenvattende tabel opgenomen waarin de effecten van het VKA zijn weergegeven in relatie tot de andere onderzochte alternatieven en varianten.

6.5.1. Ecologie

Effecten op beschermde gebieden

Effecten tijdens de gebruiksfase van windturbines treden alleen maar op bij vogels.

Toename aanvaringsslachtoffers broedvogels

Visdief, bontbekplevier en dwergstern broeden onder of nabij de bestaande windturbines, waarbij tellingen laten zien dat meer kwalificerende broedvogels voorkomen bij de Mattenhaven. Hoewel de afmetingen van de nieuwe turbines toenemen en daarmee de ruimte onder de rotor minimaal gelijk blijft of toeneemt, worden bij beide alternatieven ook nieuwe turbines geplaatst. Met een toename van het aantal turbines kan niet worden uitgesloten dat het aantal aanvaringsslachtoffers toeneemt. Voor deze mogelijke toename van het aantal aanvaringsslachtoffers is een passende beoordeling opgesteld die als bijlage-rapport D bij dit MER is gevoegd. Tevens wordt hiervoor een vergunning gevraagd op grond van de Wnb. Aan deze vergunning kunnen voorschriften worden verbonden om het aantal aanvaringsslachtoffers tot een minimum te beperken. (score '0')

Toename aanvaringsslachtoffers niet-broedvogels

Door het plaatsen van nieuwe windturbines op de strekdammen rondom de Binnenhaven worden meer windturbines gebouwd nabij de hoogwatervluchtplaats (HVP). Voor de hiermee samenhangende mogelijke toename van het aantal aanvaringsslachtoffers wordt eveneens een vergunning gevraagd op grond van de Wnb (zie hiervoor). (score '0')

Verstoring broedvogels en niet-broedvogels

Het verstoring effect op (niet-)broedvogels neemt toe naarmate meer windturbines in het plangebied worden gebouwd. Met een toename van het aantal windturbines neemt ook de potentiële verstoring van (niet-)broedvogels toe. Voor de hiermee samenhangende mogelijke toename van het aantal aanvaringsslachtoffers wordt eveneens een vergunning gevraagd op grond van de Wnb (zie hiervoor). (score '0')

Barrièrewerking broedvogels en niet-broedvogels

Wezenlijke effecten, waarbij (niet-)broedvogels hun foerageergebieden door een toename van het aantal windparken niet meer kunnen bereiken (barrièrewerking), zijn niet aan de orde. Omdat de broedvogels visdief, bontbekplevier en dwergstern over het algemeen bij foerageervluchten laag vliegen hebben meer windturbines niet of nauwelijks een extra barrièrewerking tot gevolg. Ook niet-broedvogels vliegen laag zodat hiervoor dezelfde conclusie getrokken kan worden. (score '0')

Effecten op beschermde soorten

Effecten tijdens de gebruiksfase van windturbines treden alleen maar op bij vogels en vleermuizen.

Toename aanvaringsslachtoffers broedvogels

Meerdere vogelsoorten broeden onder of nabij de bestaande windturbines. Hoewel de afmetingen van de nieuwe turbines toenemen en daarmee de ruimte onder de rotor minimaal gelijk blijft of toeneemt, worden ook nieuwe turbines geplaatst. Met een toename van het aantal turbines kan niet worden uitgesloten dat het aantal aanvaringsslachtoffers toeneemt.

Voor de hiermee samenhangende mogelijke toename van het aantal aanvaringsslachtoffers is onderzoek gedaan naar het aantal te verwachten aanvaringsslachtoffers van de in het studiegebied waargenomen broedvogels. Deze soortentoets is als bijlagerapport D bij dit MER gevoegd. Voor het aantal slachtoffers van broedvogels wordt ontheffing gevraagd op grond van de Wnb. Aan deze ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden om het aantal aanvaringsslachtoffers tot een minimum te beperken. (score '0')

Toename aanvaringsslachtoffers trekvogels

Met het vergroten van het aantal windturbines neemt de kans op aanvaringsslachtoffers van trekvogels toe. Voor de hiermee samenhangende mogelijke toename van het aantal aanvaringsslachtoffers wordt eveneens ontheffing gevraagd op grond van de Wnb (zie hiervoor). (score '0')

Toename aanvaringsslachtoffers overige vogels

Door het plaatsen van nieuwe windturbines op de strekdammen rondom de Binnenhaven worden meer windturbines gebouwd nabij de hoogwatervluchtplaats (HVP). Voor de hiermee samenhangende mogelijke toename van het aantal aanvaringsslachtoffers wordt eveneens ontheffing gevraagd op grond van de Wnb (zie hiervoor). (score '0')

Toename aanvaringsslachtoffers vleermuizen

Lokale vleermuizen vliegen en foerageren op relatief lage hoogte. Bij de nieuwe windturbines is de ruimte onder de rotor gelijk of groter dan bij de huidige turbines. Hierdoor neemt de kans op aanvaringsslachtoffers onder lokale gewone vleermuizen niet toe. In het najaar komen echter met name migrerende ruige dwergvleermuizen voorbij. Deze kunnen op rotorhoogte vliegen en voor deze soort wordt de kans op aanvaringsslachtoffers daardoor wel groter. Vooralsnog is geen goed beeld beschikbaar van het gebruik van het studiegebied door vleermuizen. Om die reden wordt een stilstandsprogramma ingesteld waarbij de windturbines stilgezet worden op dagen dat temperatuur en windsnelheid goed zijn voor vleermuizen om te vliegen/foerageren/trekken. Hiermee worden aanvaringsslachtoffers in elk geval voorkomen. Omdat hiermee elke kans op aanvaringsslachtoffers van vleermuizen wordt uitgesloten, behoeft geen ontheffing op grond van de Wnb te worden aangevraagd voor aanvaringsslachtoffers met vleermuissoorten. (score '0')

Verstoring broedvogels

Het verstoring effect op broedvogels neemt toe naarmate meer windturbines in het plangebied worden gebouwd. Met een toename van het aantal windturbines neemt ook de potentiële verstoring van broedvogels toe. Voor de hiermee samenhangende mogelijke toename van het aantal aanvaringsslachtoffers wordt eveneens ontheffing gevraagd op grond van de Wnb (zie hiervoor). (score '0')

Verstoring trekvogels

Op trekvogels worden tijdens de gebruiksfase geen verstoringseffecten verwacht. (score '0')

Verstoring overige vogels

Door het plaatsen van nieuwe windturbines op de strekdammen rondom de Binnenhaven worden meer windturbines gebouwd nabij de hoogwatervluchtplaats (HVP). Voor de hiermee samenhangende mogelijke toename van het aantal aanvaringsslachtoffers wordt eveneens ontheffing gevraagd op grond van de Wnb (zie hiervoor). (score '0')

Verstoring vleermuizen

Net als voor vogels geldt voor vleermuizen dat het verstoring effect toeneemt naarmate meer windturbines worden gebouwd. Met een toename van het aantal turbines neemt ook de potentiële verstoring van vleermuizen toe. Zoals hiervoor is aangegeven wordt een stilstandsprogramma ingesteld waarbij windturbines stilgezet worden op dagen dat temperatuur en windsnelheid goed zijn voor vleermuizen om te vliegen/foerageren/trekken. Hiermee worden aanvaringsslachtoffers in elk geval voorkomen en behoeft geen ontheffing op grond van de Wnb te worden aangevraagd voor het verstoren van vleermuissoorten. (score '0')

6.5.2. Landschap

Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro schaalniveau

Na opschaling van de windparken Roggeplaat, Neeltje Jans en Noordland Buiten komt de schaal van de windturbines overeen met de overige windturbines die in 2020 nieuw zijn gebouwd. Hierdoor krijgen ze een grotere onderlinge relatie en ontstaat een meer samenhangend windpark. De turbines van Noordland Buiten staan na het vervangen (repowering) in lijn met de strekdammen waardoor dit windpark goed aansluit op deze landschappelijke structuur. (score '++')

Aansluiting bij het concept van de kleine vides - meso schaalniveau

Het concept van de kleine vides ligt ten grondslag aan het landschappelijk model dat in grote lijnen in 2020 (na afronding van de eerste fase) reeds herkenbaar tot stand is gekomen. De opschaling van de onderdelen van het windpark in 2027 heeft een minimale invloed op het concept van de kleine vides. Ze worden zelfs enigszins erdoor versterkt doordat de turbines nu allemaal van dezelfde orde van grootte zijn. Hierdoor komen de kleine vides nog beter tot hun recht. (score '+++')

Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling - lokaal schaalniveau

Door de opschaling van opstelling Noordland Buiten volgen de turbines nog meer de structuur van de strekdammen. Dit heeft als gevolg dat ze samen met de opstelling Binnenhaven twee vloeiende bogen vormen wat de helderheid van de opstelling ten goede komt. (score '+++')

Obstakelverlichting


Volgens de huidige regelgeving dienen alle windturbines van obstakelverlichting te worden voorzien. Vanwege de landschappelijke uitstraling die hiermee gepaard gaat in de nachtelijke uren scoort dit aspect licht negatief. (score '-')

6.5.3. Geluid

Mate van geluidshinder bij geluidsgevoelige objecten

De ligging van de maatgevende geluidscontour voor windturbines (contour L_{den} 47 dB) is weergegeven op figuur 6.3. De geluidsbelasting die kan optreden op een gevoelig object als gevolg van de nieuwe windturbines is weergegeven in tabel 6.5. Het blijkt dat het voorkeursalternatief, evenals de andere onderzochte alternatieven, niet zonder meer kan voldoen aan de geluidsnormen ter plaatse van drie geluidsgevoelige objecten (geel gemarkeerd in tabel 6.5). (score '-')

In overleg met de gemeente Noord-Beveland zal te zijner tijd gezocht worden naar mogelijkheden om hiervoor passende maatregelen te treffen.



Figuur 6.3 Ligging maatgevende geluidscontouren (L_{den} 47 dB) van de nieuwe windturbines in de uiteindelijke situatie (2028)

Tabel 6.5 Geluidsbelasting windturbineopstelling VKA in de uiteindelijke situatie (2028) (L_{den}) en de cumulatieve geluidsbelasting (L_{cum}), uitgesplitst naar deelproject / gemeente

Omschrijving	Voorkeursalternatief		Omschrijving	Voorkeursalternatief	
	L_{den}	L_{cum}		L_{den}	L_{cum}
Windpark Roggeplaat en Windpark Roggeplaat West			Hofwijkweg 1	35	54
Cauersweg 10	37	46	Hofwijkweg 1	35	54
Cauersweg 12	37	43	Hofwijkweg 1a	35	54
Irisweg 11	37	43	Hofwijkweg 2	35	56
Irisweg 13	37	43	Hofwijkweg 3	36	59
Irisweg 15	37	42	Hofwijkweg 3	36	59
Irisweg 17	37	40	Hoodijk 1	34	44
Irisweg 9	37	41	Jacobadijk 11	32	43
Kampweg 11	37	40	Jacobadijk 12	32	43
Kampweg 2	37	39	Jacobadijk 14	33	46
Kampweg 4	37	72	Jacobadijk 15	34	47
Kampweg 7	37	40	Jacobadijk 16	33	45
Strand Westenschouwen (west)	38	39	Jacobadijk 17	33	46
Strand Westenschouwen oost	41	47	Jacobadijk 18	33	47
Westerseweg 7	37	44	Jacobadijk 19	33	47
Westerseweg 8a	37	43	Jacobadijk 20	34	48
Windpark Neeltje Jans / Windpark Noordland / Windpark Binnenhaven / Windpark Poolvoet			Jacobadijk 21	34	48
Neeltje Jans (ingang/restaurant)	57	71	Jacobadijk 22	34	48
Neeltje Jans (midden)	55	67	Jacobaweg 1	52	66
Neeltje Jans (oost)	56	66	Korteweg 1	32	35
Topshuis	54	61	Krommeweg 1	34	51
Windpark Jacobahaven			Krommeweg 3	36	58
Anna Frisoweg 4	35	47	Mariapolderseweg 2	33	39
Baas Huisweg 12	33	46	Middenhofweg 1	32	42
Baas Huisweg 13	35	54	Middenhofweg 2	32	43
Baas Huisweg 14	37	58	Molenweg 52	32	45
Bosdijk 1	30	33	Molenweg 54	32	45
Bosdijk 2	30	33	Molenweg 69b	32	43
Bosdijk 3	30	33	Nieuweweg 4	32	38
Brededijk 1	33	48	Oude Havenweg 14	35	39
Campensnieuwlanddijk 2	32	42	Rippad 1	33	48
Campensnieuwlanddijk 3	32	42	Rippad 2	33	46
de Banjaard (midden)	42	54	Rippolderseweg 1	44	63
De Banjaard (noord)	49	62	Strand De Banjaard	51	64
De Banjaard (noordoost)	50	63	Strandhoekweg 1a	49	62
de Banjaard (noordwest)	42	52	Strandhoekweg 3	49	62
De Banjaard (oost)	47	61	Vredenhofweg 1	40	59
de Banjaard (west)	38	49	Vredenhofweg 3	37	57
de Banjaard (zuidwest)	36	61	Vredenhofweg 5a	37	56
Groeneweg 1	32	36			
Groeneweg 2	32	36			
Groeneweg 3	32	36			

Tabel 6.6 Beoordeling permanente effecten gecumuleerde geluidscontour VKA (situatie 2028) in absolute en relatieve zin


aspect	AO	VKA		score
	omvang L_{cum} 60 dB	omvang L_{cum} 60 dB	toename	
geluidsbelasting studiegebied (absoluut)	14,58 km ²	16,98 km ²	16%	-
geluidsbelasting studiegebied (relatief)	9.110 kWh/km ²	18.622 kWh/km ²	104%	+++

+++ = toename van de productie per km² van meer dan 50% ten opzichte van de referentiesituatie; ++ = toename van de productie per km² van 25% tot 50% ten opzichte van de referentiesituatie; + = toename van de productie per km² tot 25% ten opzichte van de referentiesituatie; 0 = geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie; - = toename van het oppervlak ten opzichte van de referentiesituatie tot 25%; -- = toename van het oppervlak ten opzichte van de referentiesituatie van 25% tot 50%; --- = toename van het oppervlak ten opzichte van de referentiesituatie met meer dan 50%

6.5.4. Slagschaduw

Mate van slagschaduwhinder bij geluidsgevoelige objecten

De ligging van de maatgevende contour waarbinnen meer dan 6 uur slagschaduwhinder per jaar kan optreden, is voor het VKA in beeld gebracht op figuur 6.5. De duur van potentiële slagschaduwhinder die kan optreden op een gevoelig object is weergegeven in tabel 6.7. Daarbij is onderscheid gemaakt in het slechts denkbare geval (worst case) en de situatie die het meest waarschijnlijke zal optreden (real case).



Figuur 6.5 Ligging contour waarbinnen mogelijk meer dan 6 uur per jaar slagschaduwhinder kan optreden bij het VKA in eindsituatie (2028) (real case)

Tabel 6.7 Beoordeling permanente effecten slagschaduw hinder VKA in de uiteindelijke situatie (2028) uitgesplitst naar deelproject / gemeente

object	aantal mogelijke slagschaduw hinder (worst case) (uur per jaar)	aantal mogelijke slagschaduw hinder (real case) (uur per jaar)	object	aantal mogelijke slagschaduw hinder (worst case) (uur per jaar)	aantal mogelijke slagschaduw hinder (real case) (uur per jaar)
Windpark Roggeplaat en Windpark Roggeplaat West			Hofwijkgweg 1a	0:00	0:00
Cauersweg 10	0:00	0:00	Hofwijkgweg 2	0:00	0:00
Cauersweg 12	0:00	0:00	Hofwijkgweg 3	0:00	0:00
Irisweg 11	0:00	0:00	Hofwijkgweg 3	0:00	0:00
Irisweg 13	0:00	0:00	Hooidijk 1	0:00	0:00
Irisweg 15	0:00	0:00	Jacobadijk 11	0:00	0:00
Irisweg 17	0:00	0:00	Jacobadijk 12	0:00	0:00
Irisweg 9	0:00	0:00	Jacobadijk 14	0:00	0:00
Kampweg 11	0:00	0:00	Jacobadijk 15	0:00	0:00
Kampweg 2	0:00	0:00	Jacobadijk 16	0:00	0:00
Kampweg 4	0:00	0:00	Jacobadijk 17	0:00	0:00
Kampweg 7	0:00	0:00	Jacobadijk 18	0:00	0:00
Strand Westenschouwen (west)	0:00	0:00	Jacobadijk 19	0:00	0:00
Strand Westenschouwen oost	0:00	0:00	Jacobadijk 20	0:00	0:00
Westerseweg 7	0:00	0:00	Jacobadijk 21	0:00	0:00
Westerseweg 8a	0:00	0:00			
Windpark Neeltje Jans / Windpark Noordland / Windpark Binnenhaven / Windpark Poolvoet			Jacobadijk 22	0:00	0:00
Neeltje Jans (ingang/restaurant)	688:02	141:49			
Neeltje Jans (midden)	604:14	128:03	Jacobaweg 1	74:15	19:28
Neeltje Jans (oost)	335:44	70:15	Korteweg 1	0:00	0:00
Topshuis	469:54	106:59	Krommeweg 1	0:00	0:00
Windpark Jacobahaven			Krommeweg 3	0:00	0:00
Anna Frisoweg 4	0:00	0:00	Mariapolderseweg 2	0:00	0:00
Baas Huisweg 12	0:00	0:00	Middenhofweg 1	0:00	0:00
Baas Huisweg 13	0:00	0:00	Middenhofweg 2	0:00	0:00
Baas Huisweg 14	0:00	0:00	Molenweg 52	0:00	0:00
Bosdijk 1	0:00	0:00	Molenweg 54	0:00	0:00
Bosdijk 2	0:00	0:00	Molenweg 69b	0:00	0:00
Bosdijk 3	0:00	0:00	Nieuweweg 4	0:00	0:00
Brededijk 1	0:00	0:00	Oude Havenweg 14	0:00	0:00
Campensnieuwlanddijk 2	0:00	0:00	Rippad 1	0:00	0:00
Campensnieuwlanddijk 3	0:00	0:00	Rippad 2	0:00	0:00
de Banjaard (midden)	0:00	0:00	Rippolderseweg 1	24:53	6:11
De Banjaard (noord)	154:52	44:29	Strand De Banjaard	254:06	62:27
De Banjaard (noordoost)	65:45	19:40	Strand Westenschouwen (west)	0:00	0:00
de Banjaard (noordwest)	44:14	13:00	Strand Westenschouwen oost	0:00	0:00
De Banjaard (oost)	0:00	0:00			
de Banjaard (west)	16:51	5:01	Strandhoekweg 1a	73:50	18:17
de Banjaard (zuidwest)	8:28	2:32	Strandhoekweg 3	58:14	14:22
Groeneweg 1	0:00	0:00	Vredenhofweg 1	0:00	0:00
Groeneweg 2	0:00	0:00	Vredenhofweg 3	0:00	0:00
Groeneweg 3	0:00	0:00	Vredenhofweg 5a	0:00	0:00
Hofwijkgweg 1	0:00	0:00			

Het blijkt dat het voorkeursalternatief, evenals de andere onderzochte alternatieven, niet zonder meer kan voldoen aan de normen voor slagschaduw hinder ter plaatse van vier gevoelige objecten (geel gemarkeerd in tabel 6.7). (score '-')

In overleg met de gemeente Noord-Beveland zal te zijner tijd gezocht worden naar mogelijkheden om hiervoor passende maatregelen te treffen.

Mate van mogelijke slagschaduw hinder bij overige objecten

Voor de overige objecten in het plangebied, waaraan geen toetsing hoeft plaats te vinden voor wat betreft het aspect slagschaduw hinder, is de mate van mogelijke slagschaduw hinder ook in beeld gebracht in tabel 6.7. Het gaat vooral om bedrijfsgebouwen en recreatiewoningen. Voor de effectbeoordeling is de toename beoordeeld van de 6 uur-contour in de nieuwe situatie van alle drie de alternatieven ten opzichte van de ligging van deze contour in de huidige situatie. Dat is zowel gedaan in absolute zin waarbij de totale toename in km^2 is beoordeeld, als in relatieve zin (zie tabel 6.8). In het laatste geval is de toename gerelateerd aan de jaarlijkse energieproductie (zie paragraaf 6.5.10).

Het blijkt dat de toename in absolute zin van het VKA in dezelfde orde van grootte ligt als die van de andere onderzochte alternatieven. Wordt de toename gerelateerd aan de hoeveelheid jaarlijkse opgewekte duurzame energie, dan blijkt het VKA procentueel beter te scoren, maar qua effectscore per saldo niet te wijzigen. De effectscore op deze onderdelen is samengevat in tabel 6.8.

Tabel 6.8 Beoordeling permanente effecten slagschaduw VKA (situatie 2028) in absolute en relatieve zin aan de hand van de toename van het oppervlak binnen de 6 uur-contour

aspect	AO	VKA		score
	omvang	omvang	toename	
mate van slagschaduw hinder bij overige objecten (absoluut)	19,47 km^2	24,28 km^2	25%	--
mate van slagschaduw hinder bij overige objecten (relatief)	6.821 kWh/km^2	14.817 kWh/km^2	117%	+++

+++ = toename van de productie per km^2 van meer dan 50% ten opzichte van de referentiesituatie; ++ = toename van de productie per km^2 van 25% tot 50% ten opzichte van de referentiesituatie; + = toename van de productie per km^2 tot 25% ten opzichte van de referentiesituatie; 0 = geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie; - = toename van het oppervlak ten opzichte van de referentiesituatie tot 25%; -- = toename van het oppervlak ten opzichte van de referentiesituatie van 25% tot 50%; --- = toename van het oppervlak ten opzichte van de referentiesituatie met meer dan 50%

6.5.5. Dijkveiligheid


De effecten van de windturbineposities die deel uitmaken van het VKA zijn onderzocht op de impact op de Oosterscheldekering. Deze onderzoeken zijn verwoord in separate rapportages die deel uitmaken van de aanvraag voor de watervergunning en maken geen deel uit van dit MER. De effectbeoordeling van de windturbineopstelling op de Oosterscheldekering vindt in het kader van de watervergunning plaats door de verantwoordelijke afdeling van Rijkswaterstaat. De onderzoeken met betrekking tot het aspect dijkveiligheid zijn opgesteld in nauw overleg met de dijkbeheerder opgesteld en tot stand gekomen. Vooralsnog is het daarom aannemelijk dat voor alle turbineposities die deel uitmaken van het VKA een watervergunning verkregen zal worden.

6.5.6. Externe veiligheid

De maatgevende risicocontouren van het VKA zijn weergegeven op figuur 6.6, de ligging (in meters) ten opzichte van de in dit MER beschouwde objecten is weergegeven in tabel 6.9.

(beperkt) kwetsbare objecten

Omdat in het VKA de nodige mitigerende maatregelen zijn getroffen om te kunnen voldoen aan de wettelijke veiligheidsafstanden, heeft het VKA als het gaat om (beperkt) kwetsbare objecten geen effect (score '0'). Verder is voor locatie PV1 een aandachtspunt geconstateerd voor wat betreft de bovengrondse propaantank (capaciteit 10 m^3) bij het Deltapark Neeltje Jans. Het is mogelijk dat een windturbine op locatie PV1 ertoe leidt dat de bijdrage aan de faalkans van deze propaantank groter wordt dan de in het Handboek voorgeschreven 10%. Wanneer op deze locatie een ander windturbintype wordt gekozen, bijvoorbeeld een Enercon E126 met een tiphoogte van 165 meter, dan kan ook hier zonder meer aan de risiconorm worden voldaan.



Figuur 6.6 Ligging maatgevende contouren plaatsgebonden risico (PR), contour met kans 10^{-5} per jaar (geel), 10^{-6} per jaar (oranje) en het gebied dat getroffen kan worden bij overtoeren (blauw) van het VKA

Tabel 6.9 Ligging maatgevende contouren plaatsgebonden risico (PR) van het VKA ten opzichte van de in dit MER beschouwde objecten

object	norm (contour PR in meter)	afstand turbine locaties tot relevante objecten (meter)																		
		RPW1	RPW2	NJ1	NJ2	NJ3	NJ4	PV1	PV2	BH1	BH2	BH3	BH4	NB1	NB2	NB3	NB4	JH1	JH2	JH3
Tophuis	215			800	900	675	250	350	900											
parkeerterrein Tophuis	68			550	750	600	140	40	640											
strandtint	68			80	300	675	675	600	400											
Delta plaza	68							220	650											
bovengrondse propaantank	68							190	650											
restaurant 'Proef Zeeland'	68							400	560											
Dijkgraaf A.J. Gelukweg	68							100	400											
COI-terrein	68									650	560	130	0							
KNRM-post Binnenhaven	68									560	650	370	180							
vaarroute Roompotsluis	50									210	100	270	500	130	350	170	120			
passantenhaven ligplaatsen	68									0	150	460	650							
aangewezen locatie frituurwagen (snackbar)	68									260	700	800	775	870	600	230	560			
KNRM-post Buitenhaven	68													560	250	320	340			
bedieningsgebouw Roompotsluis	68													900	550	330	620			
Lange Neel (radatoren)*	68													270	740	850	470			
strand De Banjaard	215																	150	580	280
recreatie-terrein De Banjaard	215																	520	820	300
De Zeeschelp	68																	270	340	120
bedrijfswooning De Bruijnvis	68																	530	350	420
bedrijfswooning Anna Friso	68																	750	400	720
bovengrondse propaantank	68																	820	430	800
restaurant Seafarm	68																	380	70	420
Fry-Marine	68																	325	200	325
hangcultures Zeewaar Jacobahaven	68																	68	300	200

* omdat het niet waarschijnlijk is dat een tweede radartoren op deze locatie wordt bijgebouwd, is hier de afstand tot aan de bestaande toren aangehouden.

Overige objecten

Voor enkele delen van het plangebied geldt dat deze niet als (beperkt) kwetsbaar object worden aangemerkt op grond van het Bevi. Het betreft het strand en de ligplaatsen voor passanten in de Binnenhaven. Om toch een uitspraak te kunnen doen over de veiligheidssituatie ter plaatse wanneer de nieuwe windturbines gebouwd zijn, is voor deze plandelen overeenkomstig de benadering voor (vaar)wegen een berekening gemaakt van het MR en het IPR (zie hierna).

Strand nabij de overgang en locatie kitesurfers

Voor de nieuwe windturbineopstelling van Windpark Neeltje Jans bedraagt het MR in de nieuwe situatie $3,51 \cdot 10^{-7}$ passanten per jaar, dat voldoet daarmee ruimschoots aan de norm van $2,3 \cdot 10^{-3}$ passanten per jaar. Het IPR voor de nieuwe windturbineopstelling ter plaatse bedraagt $3,9 \cdot 10^{-11}$ per jaar en voldoet dus ook ruimschoots aan de norm van 10^{-6} per jaar. Voor het gedeelte van het strand nabij de buitenhaven, waar kitesurfers intensief gebruik van maken, bedraagt het MR $1,22 \cdot 10^{-8}$ passanten per jaar en het IPR $9,16 \cdot 10^{-11}$ per jaar. Beiden voldoen daarmee eveneens aan de gehanteerde normstelling. Geconcludeerd wordt dat de nieuwe windturbineopstelling voor deze delen van het plangebied niet tot een onaanvaardbare veiligheidssituatie leidt voor de gebruikers van het strand. Dat zal in het nieuw op te stellen bestemmingsplan voor de gemeente Veere worden gemotiveerd in de plantoelichting.

Ligplaatsen passanten Binnenhaven

Voor de ligplaatsen van de passantenhaven in de Binnenhaven zijn eveneens het MR en het IPR bepaald. Het MR is in de nieuwe situatie $3,71 \cdot 10^{-7}$ passanten per jaar en voldoet daarmee ruimschoots aan de norm van $2,3 \cdot 10^{-3}$ passanten per jaar. Het IPR is ter plaatse $2,54 \cdot 10^{-8}$ per jaar en voldoet dus ook ruimschoots aan de norm van 10^{-6} per jaar. De conclusie is dat de nieuwe windturbineopstelling voor deze delen van het plangebied niet tot een onaanvaardbare veiligheidssituatie leidt voor passanten in dit deel van de Binnenhaven. Om zeker te stellen dat deze ligplaatsen ook in de toekomst niet als jachthaven gebruikt gaan worden, zal hiervoor in dit bestemmingplan een specifieke regeling worden opgenomen.

Windturbines nabij wegen en vaarwegen

Rijksweg N57

Voor de nieuwe windturbineopstelling nabij de rijksweg N57 zijn, overeenkomstig het handboek, het MR en het IPR bepaald. Het MR voor de N57 is in de nieuwe situatie $8,7 \cdot 10^{-5}$ passanten per jaar, dat voldoet daarmee ruimschoots aan de norm van $2,3 \cdot 10^{-3}$ passanten per jaar. Het IPR voor de nieuwe windturbineopstelling nabij de N57 is $1,59 \cdot 10^{-8}$ per jaar en voldoet dus ook ruimschoots aan de norm van 10^{-6} per jaar.

Faelweg

Ook voor de Faelweg is voor de nieuwe windturbineopstelling het MR en het IPR bepaald. Het MR voor de Faelweg is in de nieuwe situatie $1,24 \cdot 10^{-7}$ passanten per jaar, dat voldoet daarmee ruimschoots aan de norm van $2,3 \cdot 10^{-3}$ passanten per jaar. Het IPR voor de nieuwe windturbineopstelling nabij de Faelweg is $1,7 \cdot 10^{-9}$ per jaar en voldoet dus ook ruimschoots aan de norm van 10^{-6} per jaar.

Dijkgraaf A.M. Gelukweg

Tot slot is voor de Dijkgraaf A.M. Gelukweg voor de nieuwe windturbineopstelling het MR en het IPR bepaald. Het MR voor deze weg is in de nieuwe situatie $5,01 \cdot 10^{-6}$ passanten per jaar, dat voldoet daarmee ruimschoots aan de norm van $2,3 \cdot 10^{-3}$ passanten per jaar. Het IPR voor de nieuwe windturbineopstelling nabij deze weg is $4,55 \cdot 10^{-9}$ per jaar en voldoet dus ook ruimschoots aan de norm van 10^{-6} per jaar.

Vaarweg door de Roompotsluis

Voor de vaarroute door de Roompotsluis is het MR bepaald op $5,47 \cdot 10^{-6}$ passanten per jaar en het IPR op $1,56 \cdot 10^{-7}$ per jaar. Beiden voldoen daarmee eveneens ruimschoots aan de norm uit het handboek.

6.5.7. Defensie, scheepvaart en luchtvaart

Defensie

De windturbineopstelling die als VKA is gekozen wordt in het kader van de vervolprocedures (die van de bestemmingsplannen in Veere en Noord-Beveland, respectievelijk die van de omgevingsvergunning in Schouwen-Duiveland) ter toetsing voorgelegd aan het Ministerie van Defensie.

Scheepvaart en scheepvaartradar

De twee nieuwe windturbines op de zuidelijke strekdam van de Binnenhaven zijn geprojecteerd binnen een afstand van 25 meter van de vaarweg. De feitelijke situatie ter plaatse is dat de betreffende delen van de vaarroute zijn ingericht voor de ligplaatsen van de passantenhaven. Het toekennen van bouw mogelijkheden op deze strekdammen voor de twee beoogde windturbines heeft daarom geen effect op de doorvaart van het scheepvaartverkeer, de toegankelijkheid of het beheer en onderhoud ervan.

Voor wat betreft de radarpost Lange Neel geldt dat de bestaande windturbines rondom de Buitenhaven worden vervangen (repowering) door nieuwere windturbines. Voor wat betreft de twee zuidelijke turbines worden deze vervangen op dezelfde posities. De twee noordelijke windturbines worden enigszins verschoven, maar blijven op minimaal 210 meter afstand van de radarpost verwijderd. Omdat het zicht vanaf deze radarpost primair naar de Noordzee en de Westerschelde gericht is (en in die richting geen nieuwe windturbines worden geplaatst) worden geen effecten op de werking van deze radarpost verwacht. Voor zover de radarpost Lange Neel aanvullend benut wordt voor het monitoren van de scheepvaart over de Oosterschelde, geldt dat effecten van de windturbines op de signalen van de Lange Neel beperkt zijn. Ook zijn meerdere radars gericht op de Oosterschelde zodat enige mate van verstoring deze waarnemingen slechts in beperkte mate hinderen.

Voor wat betreft de radarpost Roompotsluis geldt dat eveneens wordt verwacht dat de nieuwe windturbines geen effecten zullen hebben. Dit is gebaseerd op de ervaringen tot nu toe met de windturbines aan de Buitenhaven die eveneens niet tot verstoringen op de radar hebben geleid. De vaarwegbeheerder en de initiatiefnemer hebben daarom afgesproken dat vooralsnog het doen van een radarverstoringsonderzoek niet noodzakelijk is. Mocht in de praktijk (na de bouw) blijken dat desondanks toch radarverstoring plaatsvindt, dan heeft de initiatiefnemer afgesproken dat een hulpradar gebouwd wordt op de zuidelijke strekdam van de Binnenhaven. Dit zal in het bestemmingsplan voor het projectgedeelte in de gemeente Veere ook worden vastgelegd.

Luchtvaart

Over de aan te houden afstand tussen windturbine locatie PV2 en de helikopterlandingsplaats is gereageerd door het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR). Het NLR heeft geadviseerd vanwege de mogelijke risico's voor het landen van helikopters nabij de windturbine een grotere afstand aan te houden dan minimaal 210 meter (zijnde de afstand die voor PV2 overeenkomt met de afstand van het PR met kans 10^{-6} per jaar). Het NLR wijst erop dat bij recente offshore turbines is geadviseerd een afstand aan te houden die gelijk is aan zesmaal de rotordiameter. Aangezien een dergelijke afstand in het gebied mogelijk door de huidige helikopterlandingsplaats te verleggen, kan aan deze wens tegemoet gekomen worden. De verplaatsing van de landingsplaats dient planologisch in het nieuw op te stellen bestemmingsplan te worden vastgelegd.

6.5.8. Bodem, water en archeologie

Het VKA is op hoofdlijnen gelijk aan de windturbineopstelling van alternatief 3C. De aangebrachte wijzigingen in het VKA ten opzichte van alternatief 3C hebben geen andere effecten tot gevolg dan degene die hiervoor in hoofdstuk 5 en deel B zijn beschreven voor alternatief 3C. Ook het VKA scoort zodoende neutraal op deze aspecten (score '0'). De toename van het verhard oppervlak als gevolg van de nieuwe windturbines bedraagt ten hoogste 12.0015 m² (gelijk aan alternatief 3C). Vanwege de totale omvang van het plangebied is dit effect verwaarloosbaar (score '0').

6.5.9. Recreatie en visserij

Het VKA is op hoofdlijnen gelijk aan de windturbineopstelling van alternatief 3C. De aangebrachte wijzigingen in het VKA ten opzichte van alternatief 3C hebben geen andere effecten tot gevolg dan degene die hiervoor in hoofdstuk 5 en deel B zijn beschreven voor alternatief 3C. Ook het VKA scoort zodoende neutraal op deze aspecten (score '0').

6.5.10. Energieproductie en vermeden emissies

In tabel 6.10 zijn de verwachte opbrengst aan productie van duurzame energie en de omvang van de vermeden emissies aan broeikasgassen in beeld gebracht. De mitigerende maatregelen voor ecologie hebben als neveneffect dat de elektriciteitsopbrengst lager zal zijn bij uitvoering van de maatregelen.

Tabel 6.10 Energieproductie en vermeden emissies in de eindsituatie (2028) VKA

	productie (MWh per jaar)	vermeden emissies (ton per jaar)			verandering (MWh per jaar)	verandering (%)	score
		CO ₂	SO ₂	NO _x			
VKA	316.156	192.855	6.323	22.131	183.356	138%	+++

Tabel 6.11 Samenvatting en waardering permanente effecten alternatieven en varianten en het VKA (situatie 2028)

aspect				AO	alternatieven en varianten									VKA
					1	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	
ecologie	Natura 2000 permanente effecten gebruiksfase	toename aanvaringsslachtoffers	broedvogels	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
			niet-broedvogels	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		verstoring	broedvogels	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
			niet-broedvogels	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		barrièrewerking	broedvogels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			niet-broedvogels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			trekvogels	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	soortenbescherming permanente effecten gebruiksfase	toename aanvaringsslachtoffers	broedvogels	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
			trekvogels	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
			overige vogels	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
			vleermuizen	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	NNZ permante effecten en tijdelijke effecten gedurende aanlegfase	aantasting	leefgebied	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0
landschap	macro niveau		invloed op aanwezige landschapsstructuren	0	0	++	++	++	++	++	++	++	++	++
	meso niveau		aansluiting bij het totaalconcept van de kleine vides	0	+	-	-	-	-	+++	+++	+++	+++	+++
	lokaal niveau		configuratie en herkenbaarheid	0	+	-	---	---	-	+	+	+++	++	+++
	zichtbaarheid			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	obstakelverlichting			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
geluid	geluidsbelasting bij geluidsgevoelige objecten			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	geluidsbelasting bij overige objecten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	geluidsbelasting in het studiegebied	absoluut	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		relatief	0	+	++	++	++	++	++	++	++	++	++	+++
slagschaduw	slagschaduwinder bij geluidsgevoelige objecten			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	mate van slagschaduwinder bij overige objecten	absoluut	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		relatief	0	+	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
dijkveiligheid	permanente effecten van de windturbines op de kernzone Oosterscheldekering			n.v.t.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	CIV-meetnet			n.v.t.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	permanente effecten van de windturbines op het HK-OSK			n.v.t.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0
	trillingen			n.v.t.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
externe veiligheid	voldoen aan risicoafstanden			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
scheepvaart	afstand tot vaarwegen			n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0	0	0	0	0
	invloed op scheepvaartradar			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
straatpaden	invloed op straatpaden			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
luchtvaart	afstand tot helikopterlandingsplaats			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
water	wateroverlast		toename verhard oppervlak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	oppervlaktewaterkwaliteit		invloed op oppervlaktewaterkwaliteit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	hemel- en afvalwater		invloed op hemel- en afvalwater	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
recreatie	invloed op recreatie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
visserij	invloed op hangcultures mosselen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
productie en vermeden emissies	toename van productie van duurzame energie en bijbehorende hoeveelheden vermeden emissies broeikasgassen			0	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++

+++ = sterke verbetering ten opzichte van de referentiesituatie; ++ = verbetering ten opzichte van de referentiesituatie; + = lichte verbetering ten opzichte van de referentiesituatie; 0 = geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie; - = lichte verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie; -- = verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie; --- = sterke verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie; n.v.t. = niet van toepassing

6.5.11. Eindscore effecten VKA

Tabel 6.11 geeft de samenvatting weer van de effecten van het VKA in relatie tot de andere onderzochte alternatieven en varianten.

6.5.12. Tijdelijke effecten in de periode 2020-2028

De effecten die hiervoor in paragraaf 6.5.1 tot en met 6.10 zijn beschreven voor het VKA zijn de effecten die optreden in 2028 wanneer het windproject in zijn geheel zal zijn afgerond. Omdat het project in twee fasen wordt uitgevoerd, waarbij de eerste fase al in 2020 gereed is, bestaat voor sommige aspecten een verschil in effecten tussen de situatie die in 2020 ontstaat en de toestand in het plangebied in 2028 wanneer het gehele project gereed is.

De permanente effecten die zijn beschreven voor de eindsituatie in 2028 zijn enkel verschillend in de situatie die in 2020 ontstaat voor de aspecten landschap, geluid, slagschaduw en energieopbrengst. In deze paragraaf worden deze effecten beschreven en getoetst aan de hand van dezelfde criteria als die hiervoor zijn beschreven voor de eindsituatie.

Landschap

Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro schaalniveau

Op macroschaal en vanuit verschillende standpunten vormt deze variant een integraal landschap waarbij windturbines duidelijk gekoppeld zijn aan de Oosterscheldekering en Neeltje Jans. De opstelling nabij locatie Binnenhaven bestaande uit vier windturbines volgt samen met de opstelling Noordland Buiten de gebogen lijnen van de strekdammen. Hierdoor sluit de totaal opstelling goed aan op de aanwezige landschapsstructuren van dit man-made landschap. (score '+++')

Aansluiting bij het concept van de kleine vides - meso schaalniveau

De ritmiek van de kleinschalige opstellingen met de vides krijgt binnen deze variant een goede invulling. De open ruimte tussen Bouwdokken en het cluster turbines rondom de sluis maakt de compacte clusters individueel herkenbaar en geeft uitzicht op het karakteristieke open landschapsbeeld. Hierdoor wordt de ritmiek van concentraties windturbines afgewisseld leesbaar aangezet. Dit resulteert in een positieve beoordeling op dit onderdeel. (score '++')

Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling - lokaal schaalniveau

De onderlinge afstand tussen de windturbineconcentraties is zodanig dat de opstellingen bij passeren over de N57 als afzonderlijke clusters gelezen kunnen worden. Ook wordt hierdoor het accent gelegd op de open zichten richting het water aan beide zijden van de weg. Daarnaast komen de open vides ten goede aan de leesbaarheid en herkenbaarheid van de afzonderlijke opstellingen.

Roggenplaat is binnen deze variant uitgevoerd met zes turbines. Naast de vier bestaande windturbines zijn binnen deze variant twee nieuwe turbines geplaatst die in een later stadium dezelfde orde van grootte zullen hebben. Samen met de twee nieuwe turbines vormt deze opstelling tijdelijk (tot 2028) een samenhangend, zij het minder leesbaar, windturbinecluster.

De turbines van locatie Poolvoet staat binnen deze variant in lijn met windpark Neeltje Jans waardoor ze visueel onderdeel gaan vormen van deze opstelling. Om het raster compleet te maken is de repowering van de vierde turbine van Neeltje Jans noodzakelijk (positiewijziging). Dit is echter een tijdelijke situatie en zal daarom op dit punt niet negatief beoordeeld worden. De doorsnijding van de N57 tussen de twee eenheden draagt bij dat ze voor weggebruiker als afzonderlijke opstellingen gelezen kunnen worden. (score '++')

Obstakelverlichting

Met uitzondering van de zes turbines van locatie Roggenplaat, dienen alle overige turbines binnen deze variant van obstakelverlichting te worden voorzien. (score '--')

Geluid


Mate van geluidsbelasting bij geluidsgevoelige objecten

De ligging van de maatgevende geluidcontouren van het VKA zoals die ontstaan in 2020 zijn weergegeven in figuur 6.6. De geluidsbelasting die optreedt in de periode tussen 2020 en 2028 is voor alle onderzochte geluidsgevoelige objecten weergegeven in tabel 6.12.

Voor wat betreft het aspect geluid geldt dat de effecten ten aanzien van de geluidsgevoelige objecten in 2020 hetzelfde zijn als in 2028. De noodzakelijke mitigerende maatregelen om te kunnen voldoen aan de geluidsnormen moeten in 2020 reeds zijn getroffen. (score '0')



Figuur 6.7 Ligging maatgevende geluidscontouren (L_{den} 47 dB) van de nieuwe windturbines in het VKA in de tijdelijke situatie (2020-2028)



Figuur 6.8 Ligging gecumuleerde geluidscontouren (L_{cum}) van de nieuwe windturbines van het VKA in de uiteindelijke situatie (2028)

Tabel 6.12 Geluidsbelasting windturbineopstelling VKA in de tijdelijke situatie (2020-2028) (L_{den}) en de cumulatieve geluidsbelasting (L_{cum}), uitgesplitst naar deelproject / gemeente

Omschrijving	Voorkeursalternatief		Omschrijving	Voorkeursalternatief	
	L_{den}	L_{cum}		L_{den}	L_{cum}
Windpark Roggeplaat en Windpark Roggeplaat West			Hofwijkweg 1	35	54
Cauersweg 10	37	46	Hofwijkweg 1	35	54
Cauersweg 12	37	45	Hofwijkweg 1a	35	54
Irisweg 11	36	42	Hofwijkweg 2	35	56
Irisweg 13	36	42	Hofwijkweg 3	36	59
Irisweg 15	37	43	Hofwijkweg 3	36	59
Irisweg 17	37	43	Hoodijk 1	34	44
Irisweg 9	36	42	Jacobadijk 11	32	43
Kampweg 11	37	43	Jacobadijk 12	32	43
Kampweg 2	37	43	Jacobadijk 14	33	46
Kampweg 4	37	43	Jacobadijk 15	34	47
Kampweg 7	37	43	Jacobadijk 16	33	45
Strand Westenschouwen (west)	38	44	Jacobadijk 17	33	46
Strand Westenschouwen oost	41	50	Jacobadijk 18	33	47
Westerseweg 7	37	44	Jacobadijk 19	33	47
Westerseweg 8a	37	43	Jacobadijk 20	34	48
Windpark Neeltje Jans / Windpark Noordland / Windpark Binnenhaven / Windpark Poolvoet			Jacobadijk 21	34	48
Neeltje Jans (ingang/restaurant)	57	74	Jacobadijk 22	34	48
Neeltje Jans (midden)	56	73	Jacobaweg 1	52	66
Neeltje Jans (oost)	56	73	Korteweg 1	32	35
Topshuis	56	73	Krommeweg 1	34	51
Windpark Jacobahaven			Krommeweg 3	36	58
Anna Frisoweg 4	35	47	Mariapolderseweg 2	33	39
Baas Huisweg 12	33	46	Middenhofweg 1	32	42
Baas Huisweg 13	36	54	Middenhofweg 2	32	43
Baas Huisweg 14	37	58	Molenweg 52	32	45
Bosdijk 1	30	33	Molenweg 54	32	45
Bosdijk 2	30	33	Molenweg 69b	32	43
Bosdijk 3	30	33	Nieuweweg 4	32	38
Brededijk 1	33	48	Oude Havenweg 14	35	39
Campensnieuwlanddijk 2	32	42	Rippad 1	33	48
Campensnieuwlanddijk 3	32	42	Rippad 2	33	46
de Banjaard (midden)	42	54	Rippolderseweg 1	44	63
De Banjaard (noord)	49	62	Strand De Banjaard	51	64
De Banjaard (noordoost)	50	63	Strandhoekweg 1a	49	62
de Banjaard (noordwest)	42	52	Strandhoekweg 3	49	62
De Banjaard (oost)	47	61	Vredenhofweg 1	40	59
de Banjaard (west)	38	49	Vredenhofweg 3	37	57
de Banjaard (zuidwest)	36	58	Vredenhofweg 5a	37	56
Groeneweg 1	32	36			
Groeneweg 2	32	36			
Groeneweg 3	32	36			

Gecumuleerde geluidsbelasting bij overige objecten

De ligging van de maatgevende geluidscontour voor het beoordelen van de gecumuleerde geluidsbelasting van alle relevante geluidsbronnen tezamen in de situatie die ontstaat in de periode 2020-2028 is weergegeven met de contour L_{cum} 60 dB voor het VKA op figuur 6.8. De gecumuleerde geluidsbelasting die kan optreden op de onderzochte objecten in deze periode is weergegeven in tabel 6.12.

Evenals in de uiteindelijke situatie (vanaf 2028) het geval is, blijkt dat de klasseindeling vanaf 2020 volgens de Methode Miedema ter plaatse van de onderzochte objecten ongewijzigd blijft. (score: '0').

Geluidsbelasting studiegebied

Voor de effectbeoordeling is de toename beoordeeld van de gecumuleerde geluidscontour van L_{cum} 60 dB in de tijdelijke situatie ten opzichte van de ligging van deze contour in de huidige situatie. Dat is zowel gedaan in absolute zin (zie tabel 6.13), waarbij de totale toename in km^2 is beoordeeld, als in relatieve zin. In het laatste geval is de toename van het oppervlak gerelateerd aan de toename van de jaarlijkse energieproductie (zie hierna). De toename van de geluidscontour is vanwege de kleinere energieproductie groter dan in de eindsituatie (score '- -') terwijl de toename van de productie per km^2 binnen de gecumuleerde geluidscontour gelijk blijft. (score '+++')

Tabel 6.13 Beoordeling tijdelijke effecten gecumuleerde geluidscontour VKA (situatie 2020-2028) in absolute en relatieve zin

aspect	AO	VKA		score
	omvang L_{cum} 60 dB	omvang L_{cum} 60 dB	toename	
geluidsbelasting studiegebied (absoluut)	14,58 km^2	17,17 km^2	33 %	--
geluidsbelasting studiegebied (relatief)	9.110 kWh/ km^2	17.373 kWh/ km^2	91 %	+++

+++ = toename van de productie per km^2 van meer dan 50% ten opzichte van de referentiesituatie; ++ = toename van de productie per km^2 van 25% tot 50% ten opzichte van de referentiesituatie; + = toename van de productie per km^2 tot 25% ten opzichte van de referentiesituatie; 0 = geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie; - = toename van het oppervlak ten opzichte van de referentiesituatie tot 25%; -- = toename van het oppervlak ten opzichte van de referentiesituatie van 25% tot 50%; --- = toename van het oppervlak ten opzichte van de referentiesituatie met meer dan 50%

Slagschaduw

Mate van slagschaduwhinder bij geluidsgevoelige objecten


De ligging van de maatgevende contour waarbinnen meer dan 6 uur slagschaduwhinder per jaar kan optreden, is voor het VKA in de tijdelijke situatie (2020-2028) weergegeven op figuur 6.9. De duur van potentiële slagschaduwhinder die kan optreden op een gevoelig object in de periode tussen 2020 en 2028 is weergegeven in tabel 6.14. Ook hier daarbij is onderscheid gemaakt in het slechts denkbare geval (worst case) en de situatie die het meest waarschijnlijke zal optreden (real case). Omdat de meest maatgevende windturbines in 2020 reeds zijn gebouwd, zijn de effecten ten aanzien van dit aspect in 2020 niet anders dan hiervoor beschreven voor de situatie in 2028. De noodzakelijke mitigerende maatregelen om te kunnen voldoen aan de wettelijke slagschaduwnormen moeten in 2020 reeds zijn getroffen. (score '0')

Mate van mogelijke slagschaduwhinder bij overige objecten

Voor de overige objecten in het plangebied, waaraan geen toetsing hoeft plaats te vinden voor wat betreft het aspect slagschaduwhinder, is de mate van mogelijke slagschaduwhinder voor het VKA ook in beeld gebracht in tabel 6.14. Het gaat vooral om bedrijfsgebouwen en recreatiewoningen. Voor de effectbeoordeling is de toename beoordeeld van de 6 uur-contour in de tijdelijke situatie van het VKA ten opzichte van de ligging van deze contour in de huidige situatie. Dat is zowel gedaan in absolute zin, waarbij de totale toename in km^2 is beoordeeld, als in relatieve zin (zie tabel 6.15). In het laatste geval is de toename gerelateerd aan de jaarlijkse energieproductie (zie hierna). De effectscore is gelijk aan die van alternatief 3. (score '+++')

Tabel 6.14 Beoordeling tijdelijke effecten slagschaduw hinder VKA in de situatie 2020-2028 uitgesplitst naar deelproject / gemeente

object	aantal mogelijke slagschaduw hinder (worst case) (uur per jaar)	aantal mogelijke slagschaduw hinder (real case) (uur per jaar)	object	aantal mogelijke slagschaduw hinder (worst case) (uur per jaar)	aantal mogelijke slagschaduw hinder (real case) (uur per jaar)
Windpark Roggeplaat en Windpark Roggeplaat West					
Cauersweg 10	0:00	0:00	Hofwijkgweg 1a	18:37	4:37
Cauersweg 12	0:00	0:00	Hofwijkgweg 2	29:29	7:17
Irisweg 11	0:00	0:00	Hofwijkgweg 3	35:35	8:48
Irisweg 13	0:00	0:00	Hofwijkgweg 3	40:35	10:01
Irisweg 15	0:00	0:00	Hooidijk 1	8:27	2:08
Irisweg 17	0:00	0:00	Jacobadijk 11	0:00	0:00
Irisweg 9	0:00	0:00	Jacobadijk 12	0:00	0:00
Kampweg 11	0:00	0:00	Jacobadijk 14	3:21	1:00
Kampweg 2	0:00	0:00	Jacobadijk 15	0:37	0:11
Kampweg 4	0:00	0:00	Jacobadijk 16	0:00	0:00
Kampweg 7	0:00	0:00	Jacobadijk 17	0:00	0:00
Strand Westenschouwen (west)	0:00	0:00	Jacobadijk 18	0:00	0:00
Strand Westenschouwen oost	0:00	0:00	Jacobadijk 19	0:00	0:00
Westerseweg 7	0:00	0:00	Jacobadijk 20	0:00	0:00
Westerseweg 8a	0:00	0:00	Jacobadijk 21	0:00	0:00
Windpark Neeltje Jans / Windpark Noordland / Windpark Binnenhaven / Windpark Poolvoet			Jacobadijk 22	0:00	0:00
Neeltje Jans (ingang/restaurant)	688:02	141:49			
Neeltje Jans (midden)	604:14	128:03	Jacobaweg 1	93:04	22:17
Neeltje Jans (oost)	352:14	74:29	Korteweg 1	0:00	0:00
Topshuis	401:21	86:52	Krommeweg 1	8:53	2:13
Windpark Jacobahaven			Krommeweg 3	97:13	24:00
Anna Frisoweg 4	19:40	4:50	Mariapolderseweg 2	0:00	0:00
Baas Huisweg 12	0:00	0:00	Middenhofweg 1	0:00	0:00
Baas Huisweg 13	0:00	0:00	Middenhofweg 2	0:00	0:00
Baas Huisweg 14	0:00	0:00	Molenweg 52	0:00	0:00
Bosdijk 1	0:00	0:00	Molenweg 54	0:00	0:00
Bosdijk 2	0:00	0:00	Molenweg 69b	0:00	0:00
Bosdijk 3	0:00	0:00	Nieuweweg 4	0:00	0:00
Brededijk 1	0:00	0:00	Oude Havenweg 14	0:00	0:00
Campensnieuwlanddijk 2	0:00	0:00	Rippad 1	0:00	0:00
Campensnieuwlanddijk 3	0:00	0:00	Rippad 2	0:00	0:00
de Banjaard (midden)	36:08	7:29	Rippolderseweg 1	222:46	46:32
De Banjaard (noord)	183:14	48:39	Strand De Banjaard	284:26	66:10
De Banjaard (noordoost)	95:47	24:12	Strand Westenschouwen (west)	0:00	0:00
de Banjaard (noordwest)	63:04	16:10	Strand Westenschouwen oost	0:00	0:00
De Banjaard (oost)	87:46	13:42	Strandhoekweg 1a	158:25	31:33
de Banjaard (west)	27:29	7:08	Strandhoekweg 3	131:59	25:57
de Banjaard (zuidwest)	14:32	3:53	Vredenhofweg 1	46:00	11:38
Groeneweg 1	0:00	0:00	Vredenhofweg 3	20:53	5:33
Groeneweg 2	0:00	0:00	Vredenhofweg 5a	18:31	4:52
Groeneweg 3	0:00	0:00			
Hofwijkgweg 1	18:37	4:37			



Figuur 6.9 Ligging contour waarbinnen mogelijk meer dan 6 uur per jaar slagschaduw hinder kan optreden bij het VKA (2020-2028) (worst case)

Tabel 6.15 Beoordeling tijdelijke effecten slagschaduw overige objecten (situatie 2020) aan de hand van de absolute en relatieve toename van het oppervlak binnen de 6 uur-contour

aspect	AO	VKA		score
	omvang	omvang	toename	
mate van slagschaduw hinder bij overige objecten (absoluut)	19,47 km ²	23,79 km ²	33%	--
mate van slagschaduw hinder bij overige objecten (relatief)	6.821 kWh/km ²	14.298 kWh/km ²	110%	+++

+++ = toename van de productie per km² van meer dan 50% ten opzichte van de referentiesituatie; ++ = toename van de productie per km² van 25% tot 50% ten opzichte van de referentiesituatie; + = toename van de productie per km² tot 25% ten opzichte van de referentiesituatie; 0 = geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie; - = toename van het oppervlak ten opzichte van de referentiesituatie tot 25%; -- = toename van het oppervlak ten opzichte van de referentiesituatie van 25% tot 50%; --- = toename van het oppervlak ten opzichte van de referentiesituatie met meer dan 50%

Energieopbrengst

De jaarlijkse productie (en vermeden emissies aan broeikasgassen) van de alternatieven en varianten windparken in de situatie in 2020 (na afronden van de eerste fase van het project) is weergegeven in tabel 6.16.

Tabel 6.16 Energieproductie en vermeden emissies in de tijdelijke situatie (2020-2028) voor het VKA

	productie (MWh per jaar)	vermeden emissies (ton per jaar)			verandering (MWh per jaar)	verandering (%)	score
		CO ₂	SO ₂	NO _x			
VKA	298.240	181.926	5.965	20.877	165.440	125%	+++

Score op tijdelijke effecten (situatie tussen 2020 en 2028) onderzochte alternatieven en varianten met het VKA

Tabel 6.17 geeft de samenvatting weer van de tijdelijke effecten van alle onderzochte alternatieven en varianten inclusief het VKA.

Tabel 6.17 Samenvatting en waardering tijdelijke effecten alternatieven en varianten (situatie 2020-2028) inclusief het VKA

aspect			AO	alternatieven en varianten									VKA
				1	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	
landschap	macro niveau	invloed op aanwezige landschapsstructuren	0	0	++	++	+++	+++	++	++	+++	+++	+++
	meso niveau	aansluiting bij het totaalconcept van de kleine vides	0	+	--	--	--	--	++	++	++	++	++
	lokaal niveau	configuratie en herkenbaarheid	0	-	---	---	--	--	+	+	++	+	+
	zichtbaarheid		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	obstakelverlichting		0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
geluid	geluidsbelasting bij geluidsgevoelige objecten		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	geluidsbelasting bij overige objecten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	geluidsbelasting studiegebied	absoluut	0	-	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		relatief	0	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
slagschaduw	slagschaduwinder bij geluidsgevoelige objecten		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	mate van slagschaduwinder bij overige objecten	absoluut	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		relatief	0	+	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
productie en vermeden emissies	toename van productie van duurzame energie en bijbehorende hoeveelheden vermeden emissies broeikasgassen		0	+	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++

+++ = sterke verbetering ten opzichte van de referentiesituatie; ++ = verbetering ten opzichte van de referentiesituatie; + = lichte verbetering ten opzichte van de referentiesituatie; 0 = geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie; - = lichte verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie; -- = verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie; --- = sterke verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie

6.5.13. Tijdelijke effecten tijdens de bouw- en aanlegfase

Ten aanzien van de tijdelijke effecten in de fase dat de windturbines worden gebouwd kunnen voor aan aantal aspecten (ecologie, geluid en dijkveiligheid) negatieve effecten optreden. Of dat gebeurt (en zo ja, in welke mate) is volledig afhankelijk van de wijze waarop de bouw- en aanlegwerkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Bij het aanvragen van de voor de bouwwerkzaamheden benodigde vergunningen, zal een activiteitenplan worden opgesteld waarin de volgende mitigerende maatregelen zijn opgenomen.

Mitigerende maatregelen

Ecologie

Negatieve effecten op aanwezige soorten tijdens de aanlegfase kunnen met onderstaande mitigerende maatregelen beperkt of zelfs voorkomen worden. Om erop toe te zien dat de maatregelen op de juiste wijze worden toegepast is het raadzaam om de werkzaamheden uit te voeren onder begeleiding van een ter plaatse bekende en deskundige ecooloog.

- Om effecten van heien te beperken kan bij het heien een zogenaamde 'slow start' worden toegepast. Hierdoor krijgen zeezoogdieren de kans om zich te verwijderen uit het gebied voordat schadelijke geluidsniveaus bereikt worden. Een alternatief voor heien van de fundatiepalen is het aanbrengen van de fundaties door middel van geboorde palen. Deze wijze van aanleggen van de fundaties is trillingsvrij waarmee een effect op zeezoogdieren wordt voorkomen
- Verstoring op broedvogels kan voorkomen worden door versturende werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren, dus tussen 15 augustus en 15 maart. Wanneer dit niet mogelijk is, kan de omgeving van de turbines voorafgaand aan het broedseizoen tijdelijk minder aantrekkelijk gemaakt worden voor broedvogels. Hierdoor kunnen de vogels tijdig een broedlocatie elders op of nabij de Oosterscheldekering zoeken.
- De bouwfasering wordt in overleg met een ecooloog en het bevoegd gezag verder uitgewerkt om ongewenste effecten tijdens de bouwfase op kwetsbare soorten zoveel mogelijk te voorkomen.
- Effecten op vleermuizen kunnen voorkomen worden door werkzaamheden niet in de avond en nacht uit te voeren in de periode van het jaar dat vleermuizen actief zijn. Tevens kan voor het verlichten van bouwplaatsen vleermuisvriendelijke verlichting gebruikt worden.

Archeologie

Ondanks dat bij het vooronderzoek geen behoudenswaardige archeologische waarden werden aangetroffen, is niettemin de kans aanwezig dat archeologische sporen en vondsten in de bodem aanwezig zijn en dat deze in de uitvoeringsfase van de graaf- en inrichtingswerkzaamheden aan het licht komen. Voor dergelijke vondsten bestaat een wettelijke meldingsplicht op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet. Bij graafwerkzaamheden dient men dan ook attent te zijn op eventuele vondsten en archeologische vondsten onverwijld te melden bij de gemeente.

Verontreinigd grondwater

In het geval bij een mogelijk verontreinigde bodemlocatie wordt gegraven dient het bemalen grondwater te worden bemonsterd en geanalyseerd. Verontreinigd bemalingswater kan namelijk niet zonder meer worden geloosd.

7. Aannames, leemten in kennis en evaluatie

7.1. Inleiding

Voor de effectbeschrijving (hoofdstuk 5 en deel B van dit MER) is een aantal aannames gedaan en zijn enkele leemten in kennis geconstateerd. De leemten in kennis en de gebruikte aannames, hebben betrekking op het ontbreken van detailinformatie en/of de gebruikte methoden voor het bepalen van de effecten. In geen van de gevallen heeft het ontbreken van informatie of het detailleringniveau van de informatie geleid tot het onvoldoende uitwerken van analyses en effect bepalingen. De aard en omvang van de geconstateerde leemten in kennis hebben ook een verantwoorde beoordeling van de onderzochte alternatieven en de keuze voor het VKA niet in de weg gestaan. In de meeste gevallen betreft het alternatiefonafhankelijke zaken, die bij een vergelijking evenredig zouden doorwerken en daarom geen rangvolgordes beïnvloeden.

In paragraaf 7.2 worden de leemten in kennis en de gehanteerde aannames nader omschreven en wordt aangegeven op welke wijze de betreffende leemten of aanname is verwerkt in de effectbeoordeling. De wettelijk verplichte aanzet voor het evaluatieprogramma is opgenomen in paragraaf 7.3.

7.2. Aannames en leemten in kennis

Ten aanzien van de effectbeoordeling in dit MER zijn ten aanzien van een aantal aspecten (of onderdelen) van onderzoeken aannames gedaan.

Effectbeoordeling vogels en vleermuizen

De effectbeoordeling voor vogels en vleermuizen is gebaseerd op de meest recente inzichten en een aantal aannames om de effecten van de alternatieven in te schatten. Daarom is gewerkt met aannames 'worst case'. Deze aanpak volstaat voor de vergelijking van de alternatieven. In algemene zin is wat vleermuizen betreft nog weinig bekend over de relatie met windturbines. Het is niet duidelijk hoe aantallen slachtoffers zich verhouden tot het werkelijke aantal langs trekkende exemplaren en tot dichtheden en de populatieomvang. Monitoring wordt hiervoor dan ook aanbevolen. Dat is de reden dat in de effectbepaling in dit MER ervan uit is gegaan dat altijd met een stilstandvoorziening in de windturbines wordt gewerkt om aanvaringsslachtoffers met vleermuizen in de maatgevende perioden van het jaar (en tijdstippen van de dag) waarop vleermuizen actief kunnen zijn, in elk geval uit te sluiten.

Onzekerheden met betrekking tot het uiteindelijk te bouwen windturbinetype

Ten tijde van het opstellen van dit MER is niet bekend welk type windturbines uiteindelijk geplaatst zullen worden. Dat is de reden dat voor de effectbepaling uitgegaan is van een range van windturbines waarbij de effecten steeds zijn beoordeeld 'worst case' (het ergste geval) zodat in vergelijking met windturbines uit de onderzochte range dezelfde gemiddelde effecten zullen geven. De milieueffecten van de later te kiezen windturbines vallen dan binnen de reikwijdte van dit MER, mits deze binnen de beschreven afmetingen passen. Omdat regelmatig nieuwe windturbines op de markt komen is het voorstelbaar dat ook windturbines op de markt komen die op onderdelen afwijken van de uitgangspunten die in dit MER zijn gehanteerd. Hierbij zal dan bij de vergunningaanvraag aangetoond dienen te worden in hoeverre de effecten passen binnen hetgeen in het MER is beschreven. Praktisch gezien zal dit niet of nauwelijks leiden tot andere effecten en kunnen conclusies in dit MER gehandhaafd blijven. Daar waar mogelijk zijn effecten voor het VKA ingeschat als 'worst case' (zoals het hanteren van de windturbine met de grootste afmetingen in de klasse en het hoogste brongeluid).

Schuifruimte

Voor de effectbeoordeling geldt een bandbreedte voor de onderzochte turbineposities, de schuifruimte genaamd. Dit is gewenst omdat de exacte posities van turbines afhankelijk zijn van de turbinetypes die uiteindelijk worden gebouwd (de turbines worden op een zo optimaal mogelijke onderlinge afstand gepositioneerd). Dat betekent dat indien de turbinemast tot 70 meter rondom verschoven worden ten opzichte van de posities waar dit MER vanuit gaat, milieueffecten in het algemeen vergelijkbaar zijn. Een kleine verschuiving van één of enkele turbines zal geen gevolgen voor de effectbeschrijving van windpark als geheel tot gevolg hebben. Lokaal kan dit mogelijk wel een kleine verandering geven. Het kan daarbij zowel om een verbetering als een verslechtering gaan. Daar waar dit van toepassing is te zijner tijd in het bestemmingsplan, dan wel de aanvraag voor de vergunning hier op ingaan.

7.3. Evaluatieprogramma en monitoring

Doel evaluatieprogramma

Een evaluatieprogramma heeft tot doel te onderzoeken in hoeverre de feitelijke milieueffecten overeenkomen met de voorspelde milieueffecten uit het MER. Ook kan worden nagegaan of afwijkingen van de in het MER veronderstelde uitgangspunten voor de inrichting tot relevante andere effecten leiden en of mitigerende en compenserende maatregelen daadwerkelijk effectief zijn.

In het evaluatieprogramma ligt daarbij het accent op aspecten waar tijdens de verdere uitwerking van de beoogde ontwikkelingen, de uitvoering en de gebruiksfase nog bijsturing mogelijk is. Het bevoegd gezag bepaalt op welke wijze en op welke termijn de effecten op het milieu worden geëvalueerd.

Aandachtspunten voor monitoring

Ecologisch protocol

Voor de uitwerking van mitigerende maatregelen (ten aanzien van natuurwaarden) dient een ecologisch werkprotocol te worden opgesteld. In dit werkprotocol worden maatregelen gespecificeerd ten aanzien van het definitief ontwerp en worden kaders geschept voor de uitvoering ten aanzien van de werkwijze en werkperiode. Het werkprotocol wordt eventueel aangevuld met de mitigerende maatregelen die door bevoegd gezag worden opgelegd in ontheffing en vergunning op grond van de Wnb. Het verdient aanbeveling om de werkzaamheden te laten begeleiden door een ecooloog die de werkzaamheden toetst aan de maatregelen uit het werkprotocol en waar nodig tijdig kan bijsturen.

Deel B: Nadere beschrijving milieusituatie en milieueffecten



8. Ecologie

8.1. Toetsingskader en onderzoeksmethodiek

8.1.1. Toetsingskader

Wet natuurbescherming: gebiedsbescherming

De bescherming van soorten en hun leefgebieden is geregeld in de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn en op nationaal niveau verankerd in de Wet natuurbescherming (hierna Wnb genoemd). Enerzijds richt de Wnb zich op de bescherming van daartoe aangewezen gebieden. Dit zijn de Natura 2000-gebieden. In het aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied is opgenomen welke instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied gelden. Dit kunnen doelstellingen zijn voor habitattypen en/of plant- of diersoorten. Hierbij kan sprake zijn van een behoudsdoelstelling of van een verbeter- of uitbreidingsdoelstelling voor een habitattype of (leefgebied van) een soort. Activiteiten die schade toebrengen aan de beschermde natuur in deze gebieden zijn verboden.

Als een gebied is aangewezen als Natura 2000-gebied, dan geldt het beschermingsregime op grond van hoofdstuk 2 uit de Wnb. Dit houdt onder andere in dat voor een nieuw plan of project in, of in de nabijheid van, een dergelijk gebied, moet worden beoordeeld of dit doorgang kan vinden gezien de instandhoudingsdoelstellingen die voor het Natura 2000-gebied gelden. Het is op grond van het tweede lid van artikel 2.7 Wnb namelijk verboden om zonder vergunning een project te realiseren, of andere handeling te verrichten, die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren, dan wel een significant verstoring effect kunnen hebben op de soorten, waarvoor het gebied is aangewezen.

Om te beoordelen of significant negatieve effecten aan de orde kunnen zijn, is het noodzakelijk om een zogenaamde voortoets uit te voeren. Op basis van de uitkomst van de voortoets kan het bevoegd gezag beoordelen of significant negatieve effecten uitgesloten kunnen worden. Wanneer dit niet het geval is, is het nodig om een verdergaande toetsing uit te voeren. Wanneer blijkt dat significant negatieve effecten daadwerkelijk aan de orde zijn, kan het project uitsluitend plaatsvinden na het doorlopen van een zogenaamde ADC-toets. Als het project kan leiden tot aantasting van de natuurlijke kenmerken, dan kan het project uitsluitend doorgang vinden wanneer is voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:

- alternatieve oplossingen zijn niet voorhanden;
- het plan, onderscheidenlijk het project, is nodig om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en
- de nodige compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft.

Wet natuurbescherming: soortbescherming

Anderzijds richt de Wnb zich op de bescherming en het behoud van in het wild levende plant- en diersoorten binnen en buiten de beschermde natuurgebieden. Het uitgangspunt van de wet is het 'Nee, tenzij...' -principe. Dit betekent dat geen schade mag worden toegebracht, tenzij dit nadrukkelijk is toegestaan (in de vorm van een vrijstelling of verleende ontheffing).

In de Wnb wordt onderscheid gemaakt in een drietal beschermingsregimes.

- Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn: Dit zijn Europees beschermde soorten. Het is verboden om van nature in Nederland in het wild levende vogelsoorten die zijn opgenomen in de Vogelrichtlijn opzettelijk te doden, verstoren of vangen.
- Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn: Ook dit zijn Europees beschermde soorten waarvoor het verboden is om van nature in Nederland in het wild levende dieren die zijn opgenomen in (bijlage IV van) de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en/of het Verdrag van Bonn te doden, verstoren of vangen in hun natuurlijke leefgebied.
- Beschermingsregime andere soorten: Deze soorten zijn beschermd op grond van de Wnb (nationale wetgeving). Het is verboden om fauna die is opgenomen in de bijlage behorende bij artikel 3.10 Wnb (onderdeel A) opzettelijk te doden of te vangen. Naast het beschermen van de soorten worden ook de voortplantings- en rustplaatsen beschermd, het is verboden om deze opzettelijk te beschadigen of te vernielen. Het is ook verboden om de in de bijlage bij artikel 3.10 Wnb (onderdeel B) genoemde vaatplanten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Op grond van de Wnb zijn in beginsel Gedeputeerde Staten van de provincie het bevoegd gezag voor het verlenen van een vergunning of een ontheffing. Voor dit project is het provinciebestuur van de provincie Zeeland daarom het bevoegd gezag. Verder kan bij provinciale verordening vrijstelling worden verleend van deze verboden. De noodzaak tot ontheffing of vrijstelling kan hierbij ook verband houden met handelingen in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden.

Provinciale Staten van de provincie Zeeland hebben op 4 november 2016 de Verordening Wet natuurbescherming Zeeland 2017 vastgesteld. In deze verordening is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vrijstelling te verlenen voor 'overige soorten'. In artikel 6.4 en in bijlage IV van de verordening zijn soorten aangewezen waarvoor de verbodsbepalingen uit de Wnb niet gelden vanwege de noodzaak van de ruimtelijke inrichting. Het gaat om de soorten genoemd in tabel 8.1.

Tabel 8.1: Vrijgestelde soorten provincie Zeeland

Soorten	
Aardmuis	Huisspitsmuis
Bastaardkikker/Middelste groene kikker	Kleine watersalamander
Bosmuis	Konijn
Bruine kikker	Meerkikker
Bunzing	Ondergrondse woelmuis
Dwergmuis	Ree
Dwergspitsmuis	Rosse woelmuis
Egel	Tweekleurige bosspitsmuis
Gewone bosspitsmuis	Veldmuis
Gewone pad	Vos
Haas	Wezel
Hermelijn	Woelrat

Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), is een samenhangend netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het Zeeuwse deel van dit natuurnetwerk wordt Natuurnetwerk Zeeland (NNZ) genoemd. Het doel van het natuurnetwerk is het behoud en de versterking van het aantal soorten in het wild voorkomende planten en dieren. Wanneer (kleine) natuurgebieden en de daarin voorkomende soorten geïsoleerd komen te liggen, bijvoorbeeld door bebouwing en infrastructuur, bestaat het risico dat soorten niet kunnen overleven en het natuurgebied zijn waarde verliest. Door het aaneenschakelen van natuurgebieden wordt deze achteruitgang van natuur en biodiversiteit (veelheid van soorten) voorkomen.

Activiteiten in deze gebieden zijn alleen toegestaan wanneer deze geen negatieve effecten hebben op de wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden, of als de negatieve effecten kunnen worden tegengegaan door het nemen van mitigerende maatregelen (nee-tenzij-principe). Een project kan dan alleen doorgang vinden wanneer geen reële alternatieven voorhanden zijn en wanneer sprake is van een groot openbaar belang. Eventuele overblijvende effecten dienen gelijkwaardig te worden gecompenseerd. De begrenzing van de gebieden die tot het Natuurnetwerk Zeeland behoren is vastgelegd in het Omgevingsplan Zeeland 2012 – 2018, de Provinciale Verordening Ruimte (PVR) en is verder nader uitgewerkt in het Natuurbeheerplan Zeeland (2016).

Mogelijke effecten

De optimalisatie van het windpark Oosterscheldekering kan in de aanleg- en gebruiksfase gevolgen hebben voor flora en fauna. Belangrijke potentiële effecten in de aanlegfase zijn verstoring door bijvoorbeeld geluid, trilling, verlichting, menselijke activiteiten en aantasting van het leefgebied. Effecten in de aanlegfase zijn vaak lokaal en/of tijdelijk van aard en kunnen meestal pas goed worden geschat als de precieze opstelling van een windpark bekend is. De meest relevante potentiële ecologische effecten van windparken in de gebruiksfase zijn verstoring, sterfte en/of barrièrewerking van/voor vleermuizen en vogels. Het versturende effect wordt zowel bepaald door het ronddraaien van de rotoren, de fysieke aanwezigheid, de verlichting en de geluidsuitstraling. Het werkelijke effect hiervan verschilt per soort(groep).


Gebiedsbescherming

Het plangebied bevindt zich op de grens van de twee Natura 2000-gebieden Oosterschelde en Voordelta (zie figuur 8.1). Voor Natura 2000-gebieden zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd. Aangetoond moet worden of de kans aanwezig is op significant negatieve effecten op instandhoudingsdoelstellingen, met name van vogels en vleermuizen.

Daarnaast maken verschillende delen van de voormalige werkeilanden Neeltje Jans en Roggeplaat, alsmede het natuurgebied ten westen van de Jacobahaven, deel uit van het NNZ (zie figuur 8.2). Op grond van het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 en het Natuurbeheerplan Zeeland moet de fysieke aantasting van de NNZ worden gecompenseerd.

Effecten die kunnen optreden zijn:

- een toename van het aantal aanvaringsslachtoffers;
- een aantasting of verstoring van leefgebieden;
- barrièrewerking.



Afbeelding 8.1: Begrenzing van Natura 2000 ten opzichte van het plangebied



Afbeelding 8.2: Begrenzing van het NNZ (links) ter hoogte van de Oosterscheldekering en de beheertypen 2018 (rechts). Op Neeltje Jans liggen de beheertypen 'open duin' (geel) en 'kruiden- en faunairijk grasland' (groen).

Effecten emissies stikstof als gevolg van onderhoudswerkzaamheden in operationele fase

In de gebruiksfase vindt aan de nieuwe windturbines periodiek onderhoud plaats. Ook kan het voorkomen dat monteurs kleine onderhoudswerkzaamheden moeten verrichten bij storingen. Het aantal motorvoertuigbewegingen bedraagt daarbij hooguit 1 à 2 per windturbine per week. Dat is voor alle drie de alternatieven hetzelfde. Gelet op het aantal vervoersbewegingen in de huidige situatie op de Oosterscheldekering (7.500 motorvoertuigen (mvt)/etmaal)¹¹ mag worden verwacht dat de extra emissies aan stikstof geen negatief effect zullen hebben op de omliggende Natura 2000-gebieden. Daarom zijn deze effecten in dit MER buiten beschouwing gebleven. Omdat in de bouw- en aanlegfase het aantal motorvoertuig- en scheepvaartbewegingen aanmerkelijk groter is dan in de gebruiksfase, worden de mogelijke tijdelijke effecten van de extra emissies aan stikstof als gevolg van het verkeer in de bouw- en aanlegfase wel beschouwd in dit MER.

Soortbescherming

In de Wnb is specifiek aangegeven welke soorten wettelijk beschermd zijn. Beoordeeld wordt welke beschermde soorten in of nabij het plangebied voorkomen en of de alternatieven en varianten een negatief effect hebben op deze soorten. Effecten die kunnen optreden zijn:

- een toename van het aantal aanvaringsslachtoffers;
- een aantasting of verstoring van leefgebieden.

Bij de beoordeling van effecten als gevolg van het project zijn de volgende effectketens relevant.

- Toename aanvaringsslachtoffers: Het plaatsen van nieuwe windturbines, of het repoweren van bestaande windturbines, kan leiden tot een toename van het aantal aanvaringsslachtoffers van vogels en vleermuizen. Dit effect heeft mogelijk een gevolg voor de gunstige staat van instandhouding van een soort. Het kan eveneens een effect hebben op het behalen van de Natura-2000 instandhoudingsdoelstellingen (vogels). Per alternatief wordt kwalitatief beoordeeld hoe groot de toename van potentiële aanvaringsslachtoffers kan zijn.

¹¹ Weekdaggemiddelde gebaseerd op de tellingen die door de provincie zijn uitgevoerd vanaf 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2016. Te raadplegen op de website <<https://www.zeeland.nl/kaarten-en-cijfers/verkeerscijfers>>. Geraadpleegd op 21 augustus 2017.

- Aantasting/verstoring van leefgebied: Aantasting en verstoring treedt op als gevolg van ruimtebeslag, geluid, de fysieke aanwezigheid van (draaiende) windturbines, trilling, verlichting en aanwezigheid van mensen, zowel tijdens de aanlegfase als de gebruiksfase. Aantasting en verstoring kan ertoe leiden dat het leefgebied in de directe omgeving van de windturbines verloren gaat of (tijdelijk) minder geschikt is voor soorten. Hierdoor kunnen soorten dit leefgebied verlaten met als gevolg dat de gunstige staat van instandhouding van een soort in het geding komt. Het kan eveneens betekenen dat de Natura-2000 instandhoudingsdoelstellingen (vogels, zeezoogdieren) in gevaar komen. De mate van verstoring en gewenning en de verstoringafstanden verschillen per soort. Per alternatief wordt kwalitatief beoordeeld hoe groot de mogelijke aantasting of verstoring van het leefgebied van een soort kan zijn.
- Barrièrewerking: De aanwezigheid van windturbines op migratie- en vliegroutes van (trek)vogels betekent dat deze soorten hun route aanpassen om de windturbines te vermijden. Daardoor kunnen windturbines voor lokale vogels tot barrièrewerking leiden door het onbereikbaar worden van rust- of foerageergebieden. Vaak is het effect hiervan gering, maar bij frequent optredende bewegingen van de slaaptrek en getijdentrek kan dit betekenen dat rust- of voedselgebieden onbereikbaar worden. Ook kan het gebeuren dat voedselgebieden energetisch niet meer interessant zijn voor een soort, omdat het meer energie kost om ernaar toe te vliegen dan dat het ter plaatse foerageren de soort aan energie oplevert. Bij trekvogels tijdens de voorjaars- en najaarstrek is sprake van lange afstandstrekken en korte afstandstrekken. De trek van korte afstandstrekken vindt gemiddeld op lagere hoogte plaats dan die van lange afstandstrekken. Hierdoor is de kans op grote aantallen trekkende (zang)vogels in de onderste luchtlagen (de lagen waarin windturbines draaien) en daarbij kunnen windturbines een barrière vormen. Per alternatief wordt kwalitatief beoordeeld of sprake is van een toename van de barrièrewerking en voor welke soorten dat het geval kan zijn.

Tabel 8.2 Te onderzoeken aspecten ecologie

aspect			
Natura 2000 tijdelijke effecten gedurende aanlegfase	aantasting	habitat	tijdelijke aantasting van beschermde habitats
	verstoring	broedvogels	tijdelijke verstoring van beschermde vogelsoorten en zeehonden als gevolg van de bouw- en aanlegwerkzaamheden
		niet-broedvogels	
NNZ tijdelijke effecten gedurende aanlegfase	aantasting	zeehonden	tijdelijke aantasting van beschermde leefgebieden
		leefgebied	
Natura 2000 permanente effecten gedurende de gebruiksfase	toename aanvaringslachtoffers	broedvogels	toename van het aantal aanvaringslachtoffers met beschermde vogelsoorten als gevolg van de nieuwe windturbines
		niet-broedvogels	
	verstoring	broedvogels	verstoring van vogels als gevolg van het in gebruik hebben van nieuwe windturbines
		niet-broedvogels	
	barrièrewerking	broedvogels	effect van de nieuwe windturbines op vliegroutes voor vogelsoorten
		niet-broedvogels	
soortbescherming tijdelijke effecten gedurende aanlegfase	aantasting	leefgebied	tijdelijke aantasting van leefgebieden van beschermde soorten (inclusief verlies groeiplaatsen beschermde planten)
	verstoring	zeezoogdieren	tijdelijke verstoring van beschermde vogelsoorten, zeezoogdieren en vleermuizen als gevolg van de bouw- en aanlegwerkzaamheden
		broedvogels	
		trekvogels	
		overige vogels	
		vleermuizen	
soortbescherming permanente effecten gedurende de gebruiksfase	toename aanvaringslachtoffers	broedvogels	toename van het aantal aanvaringslachtoffers met beschermde vogel- en vleermuissoorten als gevolg van de nieuwe windturbines
		trekvogels	
		overige vogels	
		vleermuizen	
	verstoring	broedvogels	verstoring van beschermde vogel- en vleermuissoorten als gevolg van het in gebruik hebben van nieuwe windturbines
		trekvogels	
		overige vogels	
		vleermuizen	

8.1.2 Onderzoeksmethodiek

De drie alternatieven zijn gebaseerd op een gefaseerde realisatie van nieuwe windturbines tot het jaar 2028, waarbij uiteindelijk de bestaande turbines zijn opgeschaald en eventueel nieuwe turbines zijn geplaatst. Voor deze effectbeoordeling van de alternatieven wordt uitgegaan van de eindsituatie per alternatief in het jaar 2028. Omdat het exacte type windturbine nog niet bepaald is wordt tevens ervan uitgegaan dat bij alle alternatieven één en hetzelfde turbinetype geplaatst wordt.

Op basis van de best beschikbare wetenschappelijke kennis zijn de effecten van de alternatieven van de windparken Oosterscheldekering op de beschermde gebieden en soorten in kaart gebracht en beoordeeld op hoofdlijnen. Dit is gedaan op basis van de huidige aanwezigheid van beschermde soorten planten en dieren in het plangebied (voor zover daar op dit moment voldoende en recente gegevens van voorhanden zijn), de functie van het plangebied en de directe omgeving voor deze soorten en de voorgenomen ingreep.

Tabel 8.3 geeft de effectscores weer die bij de beoordeling van de alternatieven worden toegekend.

Tabel 8.3 Gehanteerde effectscores voor soort- en gebiedsbescherming

+++	sterke verbetering ten opzichte van de referentiesituatie
++	verbetering ten opzichte van de referentiesituatie
+	lichte verbetering ten opzichte van de referentiesituatie
0	geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie
-	lichte verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie
--	verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie
---	sterke verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie

8.2. Huidige situatie en autonome ontwikkelingen

8.2.1. Huidige situatie

Windparken

Binnen het plangebied zijn op dit moment vier windparken aanwezig, te weten Windpark Roggeplaat-Oost, Windpark Neeltje Jans, Windpark Noordland (alle drie in een opstelling bestaande uit vier windturbines) en Windpark Jacobahaven dat drie windturbines omvat. Deze windturbines zorgen momenteel al voor een zekere mate van verstoring van aanwezige natuurwaarden en voor aanvaringsslachtoffers bij vogels en vleermuizen.

Overige delen plangebied

Op de locaties waar nieuwe turbines geplaatst kunnen worden, bestaat de vegetatie uit een schrale duinvegetatie met op plekken een dichte begroeiing van met name duindoorn. Bij de Binnenhaven is de begroeiing beperkt en bestaat de locatie voornamelijk uit een steen- of asfaltbekleding. Het hoge aantal recreanten (met name in het zomerseizoen) op en rondom de Oosterscheldekering zorgt voor verstoring. Toch zijn de meeste nieuwe turbinelocaties momenteel niet in gebruik door recreanten. Dit komt doordat deze locaties over het algemeen slecht bereikbaar zijn voor recreanten. Bij de Binnenhaven ligt dit anders, hier is de zuidelijke dam in gebruik als passantenhaven en is op de noordelijke dam een toegangsweg naar het opslagterrein van Rijkswaterstaat aanwezig.

De duinen, duindoornstruwelen, de lagere duinvegetatie en enkele afgelegen strandjes op Neeltje Jans en de Roggeplaat zijn van belang voor broedende en rustende vogels. In de havens en op de havendammen en strekdammen kunnen grotere aantallen rustende en foeragerende vogels voorkomen. Over het gebied gelegen tussen de Mattenhaven en het bestaande Windpark Neeltje Jans vindt getijdentrek van vogels plaats bij hoog- en laagwater.

Beschermde gebieden: Natura 2000

Het plangebied ligt buiten de begrenzing van de Natura 2000-gebieden Voordelta en Oosterschelde, zie figuur 8.1.

Aangewezen habitattypen op grond van de Habitatrichtlijn


Binnen de begrenzing van de Natura 2000-gebieden en grenzend aan het plangebied bevinden zich een aantal habitattypen waarvoor beide gebieden zijn aangewezen. In de Oosterschelde maakt al het open water aan de oostzijde van de Oosterscheldekering deel uit van het habitatype Grote Baaien (H1160). Overige kwalificerende habitattypen komen aan de zijde van de Oosterschelde niet voor.

Aan de zijde van de Voordelta maakt al het open water deel uit van het habitatype Permanent overstroomde zandbanken (Noordzee - kustzone; H1110B). Tussen de Vluchthaven en de Noordland Buitenhaven bevindt zich een strand- en duingebied waarvan het strand gekwalificeerd is als Slik- en zandplaten (Noordzee - kustzone; H1140B) en het duingebied als Grijze duinen (kalkrijk; H2130A).

Aangewezen soorten op grond van de Habitatrichtlijn

De gewone en grijze zeehond komen in de gehele Voordelta voor, alsmede in het (hoofdzakelijk) westelijke deel van de Oosterschelde. Behalve dat zwemmende zeehonden worden waargenomen langs de gehele Oosterscheldekering, is een aantal plaatsen ter hoogte van de kering bekend waar zich regelmatig rustende zeehonden bevinden. Deze locaties zijn aangegeven op figuur 8.3. In de Oosterschelde komt de gewone zeehond het meest voor. Deze soort baart ook jongen en zoekt op de hoger gelegen platen, zoals op de Middelpaai, ten oosten van Windpark Bouwdokken. De belangrijkste vaste rustplaatsen van de gewone zeehond, waaronder een voortplantingsplaats en een ruigebied, bevinden zich in de kreek van de zandpaai Roggenpaai. De noordse woelmuis komt niet voor op of langs de Oosterscheldekering.

Kwalificerende vissoorten voor de Voordelta (zeeprik, rivierprik, elft en fint) zijn allemaal trekvissen die leven in het open water (op de Noordzee) en in het rivierengebied paaien. Aangezien geen verbinding is tussen de Oosterschelde en de Rijn/Maas of Schelde is geen sprake van gerichte trek. Het voorkomen van deze vissen rond de Oosterscheldekering zal ongeveer gelijk zijn aan andere willekeurige plekken langs de Noordzeekust.



Figuur 8.3: Waarnemingen van Gewone en Grijze zeehond (jong en adult) ter hoogte van de Oosterscheldekering van 2010-2016 (Bron: provincie Zeeland, Geoloket)

Broedvogels

De Oosterschelde is aangewezen voor een aantal broedvogelsoorten. Dit zijn bruine kiekendief, kluut, bontbekplevier, strandplevier, grote stern, visdief, noordse stern en dwergstern. Behalve de bruine kiekendief zijn dit allen kustbroedvogels die jaarlijks in het kader van het Biologisch Monitoringprogramma van de zoute Rijkswateren geteld worden in opdracht van Rijkswaterstaat. Deze kustbroedvogels worden in vaste telgebieden geteld.

Het werkeiland Neeltje Jans (OS132NJANS) en de Roggenplaat (OS131ROGGE) zijn twee vaste telgebieden op de Oosterscheldekering. Voor de periode 2010 - 2016 zijn de gegevens opgevraagd van de kustbroedvogels die binnen deze telgebieden broeden, zie tabel 8.4.

Tabel 8.4 Aanwezige kustbroedvogels op de Oosterscheldekering in de periode 2012 - 2016. Gegevens zijn afkomstig van kustbroedvogeltellingen van Rijkswaterstaat (ongepubliceerde gegevens).

	2012	2013	2014	2015	2016
Neeltje Jans					
Bontbekplevier	9	14	14	15	14
Dwergstern	20	40	40	58	4
Visdief	22	35	53	76	88
Roggenplaat					
Bontbekplevier	2	0	2	3	4

Het aantal broedende bontbekplevieren is de laatste jaren stabiel. Met name kale strandjes en het zanddepot bij Windpark Bouwdokken, plekken waar weinig recreanten komen, zijn geschikte broedlocaties. Op de Roggenplaat-oost broeden bontbekplevieren op kale semi-verharde paden onder de bestaande windturbines. Dwergsterns broeden op het strandje van het Topshuis (westzijde Neeltje Jans) en op de noordelijke strekdam van Noordland buitenhaven. In de winter van 2014-2015 is het strandje bij het Topshuis grotendeels door de zee opgegeten en is de soort in 2015 op de zuidwestpunt van Neeltje Jans waargenomen. In 2016 zijn veel broedgevallen bij het Topshuis door recreanten verstoord. Op het strandje hebben in 2017 twee paren een broedpoging gedaan. Bij Noordland buitenhaven werd in maart 2016 een nieuw broedgebied aangelegd op een afstand van 130 meter van de windturbine locatie NB1. In 2016 en 2017 zijn hier geen dwergsterns tot broeden gekomen, terwijl dat in eerdere jaren wel het geval was.


De aantallen broedende visdieven nemen elk jaar toe. De meeste visdieven broeden op het eiland "De Haak" bij Windpark Bouwdokken. Ook wordt jaarlijks door een aantal paren gebroed op drijvers van de mosselkwekerij in de bouwdokken. In maart 2016 is in opdracht van de initiatiefnemer een broedvogeleiland in de Inlaag Neeltje Jans geplaatst. Het aantal broedende visdieven bereikte in dat jaar al het grote aantal van 50 nesten op dit nieuwe eiland.

Niet-broedvogels

Naast broedvogels verblijven onder andere steltlopers, eenden, ganzen en meeuwen op en rond de Oosterscheldekering. Zowel aan de oostzijde (Oosterschelde) als aan de westzijde (Voordelta) van de Oosterscheldekering worden maandelijks alle watervogels geteld in het kader van het Biologisch Monitoringprogramma van de zoute Rijkswateren, uitgevoerd door Rijkswaterstaat. Voor de kwalificerende niet-broedvogels zijn in tabel 8.5 en 8.6 de maandgemiddelden van de waargenomen soorten weergegeven. Het betreft de maandgemiddelden over de periode juli 2011 - juni 2016.

Belangrijke gebieden voor vogels zijn de hoogwatervluchtplaatsen (HVP) waar zich bij hoogwater grote aantallen vogels verzamelen. De vogels, met name steltlopers, wachten hier tot de volgende laagwaterperiode, waarbij de vogels weer kunnen foerageren op droogvallende slikken, waaronder de slikken van Neeltje Jans. In figuur 8.4 worden de belangrijkste HVP aan de zijde van de Oosterschelde langs de Oosterscheldekering weergegeven. De afbeelding laat de belangrijkste HVP zien tijdens voorjaar, zomer, najaar en winter. Voor een aantal HVP zijn de totale aantallen vogels weergegeven, gebaseerd op maandgemiddelden van de teljaren 2011 - 2015. Ten zuidoosten van het Windpark Bouwdokken is de situatie sinds 2017 veranderd. De HVP aan de zuidzijde van het zanddepot (Bouwdokken) is vergroot in oppervlakte en wordt ook intensief gebruikt door verschillende soorten. Het oogeiland (HVP ten oosten van Bouwdokken) is voor een groot deel uitgespoeld en daardoor in de huidige situatie in mindere mate functioneel als HVP. Voor de Voordelta zijn kaarten met HVP niet beschikbaar.

Buiten de broedtijd is het strandje bij de zuidelijke havendam van de Mattenhaven van groot belang als ruiplek voor de strandplevier, zie figuur 8.5. Deze soort vertoont een negatieve populatietrend in de Oosterschelde, gaat hard in aantal achteruit en in het Deltagebied zijn nog slechts enkele gebieden aanwezig waar deze soort voorkomt. Als broedvogel is de soort niet aanwezig. Het strand wordt door de Strandplevier uitsluitend gebruikt in de periode begin juli tot en met half september, zie tabel 8.5.



Figuur 8.4 HVP aan de Oosterscheldezijde van het plangebied op basis van watervogeltellingen van de periode 2011-2015. Van links naar rechts zijn de belangrijkste HVP weergegeven tijdens voorjaar, zomer, najaar en winter. Voor een aantal HVP is het totale aantal vogels weergegeven. Bron: HVP-viewer Oosterschelde en Westerschelde, Rijkswaterstaat.



Figuur 8.5 Het strand bij de zuidelijk havendam is een belangrijke ruplaats voor Strandplevieren. Van begin juli tot half september zijn er de laatste jaren tientallen exemplaren aanwezig. Het is één van de weinige plekken in het Deltagebied waar deze soort nog in dergelijke aantallen voorkomt (Arts et al. 2014). Tijdens laagwater wordt op het zandige slik bij de zuidelijke havendam en op het slik ten westen van de noordelijke havendam gevoerageerd (bron: Buijs Eco Consult memo, 16 juni 2016).

Beschermde gebieden: Natuurnetwerk Zeeland (NNZ)

In het plangebied en directe omgeving bevinden zich gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Zeeland (NNZ), dat weer onderdeel is van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Afbeelding 8.2 geeft de ligging van deze gebieden weer en de beheertypen die hiervoor zijn vastgesteld. Het duingebied op Neeltje Jans heeft het beheertype 'open duin'. Het zanddepot ten zuiden van Windpark Bouwdokken heeft het beheertype 'Kruiden- en faunairijk grasland'.

Beschermde soorten

In deze paragraaf is een samenvatting van de meest voorkomende beschermde soorten en de betekenis van het plangebied voor deze soorten opgenomen.

Broedvogels

Op werkeiland Neeltje Jans, Roggenplaat en rondom de Jacobahaven komen verschillende soorten broedvogels voor. De meest voorkomende broedvogels worden hieronder genoemd, zover deze nog niet zijn benoemd in deze paragraaf.

Eenden

Meerdere eenden broeden in het plangebied, waaronder wilde eend en krakeend. De bergeend broedt verspreid over Neeltje Jans en Roggenplaat, waaronder in konijnenholten in de dijken. Rond Windpark Bouwdokken broeden jaarlijks eidereenden. Op Neeltje Jans komen jaarlijks circa 60 paar eidereenden tot broeden.

Steltlopers

Verspreid over het plangebied komen broedende scholeksters voor. Evenals voor bontbekplevier zijn de schrale zand en kiezelstrandjes geschikt als broedplaats voor de strandplevier en kluut. Naarmate de hoog opgaande begroeiing, of de verstoring, toeneemt, zijn deze strandjes steeds minder geschikt als broedgebied.

Meeuwen

Op Neeltje Jans en Roggenplaat zijn enkele meeuwenkolonies aanwezig. De kolonies op Roggenplaat zijn relatief klein. Ze bestaan uit enkele tientallen kleine mantelmeeuwen, stormmeeuwen en rond de 150 zilvermeeuwen. De kleine mantelmeeuw broedt in grote aantallen op Neeltje Jans. In 2016 zijn ruim 3.400 broedparen geteld (MWTL-tellingen Rijkswaterstaat). Ook zilvermeeuwen zijn talrijk op Neeltje Jans. Zilvermeeuwen broeden tussen de kleine mantelmeeuwen. De afgelopen jaren worden gemiddeld 2.000 broedparen per jaar geteld.

Zangvogels

Het duinen en dijkenlandschap biedt met schrale vegetatie, grasbermen en een grote oppervlakte (duindoorn-)struweel veel broedgelegenheid voor vele soorten zangvogels. Soorten die broeden in het plangebied zijn onder andere pimpelmees, merel, fitis, winterkoning, grasmus en kneu.

Lepelaar

In 2010 is een kleine kolonie ontstaan in de meeuwenkolonie aan de oostzijde van het eiland (in de duinen bij de Mattenhaven). Deze vogels foerageren overdag op de Neeltje Jansplaat. Het aantal broedparen is de laatste twee jaar nagenoeg gelijk gebleven, met 28 paar in 2016 en 29 paar in 2017. Wel is de kolonie grotendeels verplaatst naar het zanddepot aan de zuidkant van Windpark Bouwdokken (onder turbine BD1, zie figuur 4.13). In 2017 zaten hier 23 paar te broeden en nog (maar) 6 paar in de oude kolonie bij de Mattenhaven.

Overige broedvogels

Andere vogels die met redelijke aantallen broeden in het plangebied zijn grauwe gans, nijlgans, houtduif, holenduif en ekster. Op de strekdam bij Roggenplaat-Oost heeft in 2017 een slechtvalk gebroed.

Trekvogels

De najaarstrek over Nederland strekt zich uit tussen eind juli en begin december en de voorjaarstrek tussen eind februari en begin juni. In deze perioden trekt een groot aantal soorten over ons land, waarbij van iedere soort het gros van de aantallen in anderhalf tot twee maanden tijd passeert. In juli-augustus passeren vooral lange afstandtrekkers. Dit zijn soorten die de winter overwegend in Afrika ten zuiden van de Sahara doorbrengen. September is een overgangsmaand met de laatste lange afstandtrekkers en de eerste korte afstandtrekkers. Laatstgenoemde groep bestaat vooral uit soorten die in West- en Zuidwest-Europa de winter doorbrengen. De hoofdmacht van deze vogels trekt tussen eind september en half november voorbij, met in het westen en noorden van het land een uitloop tot begin december.

Tabel 8.5 Aanwezige niet-broedvogels langs de Oosterscheldezijde van de Oosterscheldekering in de periode 2012 -2016. Vanwege uitwisseling tussen beide gebieden zijn de kwalificerende niet-broedvogels van de Oosterschelde en Voordelta weergegeven. Gegevens zijn afkomstig van kustbroedvogeltellingen van Rijkswaterstaat. (ongepubliceerde gegevens)

Soort	jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
Aalscholver	20	15	14	20	59	29	69	84	83	37	37	24
Bergeend	94	101	155	83	178	142	56	15	8	13	27	40
Bontbekplevier	1	2	4	6	11	5	8	18	25	3	1	0
Bonte Strandloper	4	7	202	240	744	0	2	26	9	26	3	68
Brandgans	1	0	0	1	0	0	0	11	6	0	0	0
Brilduiker	6	22	16	1	0	0	0	0	0	1	4	6
Dodaars	23	19	14	1	0	0	0	2	2	4	14	32
Drieteenstrandloper	0	1	0	93	454	0	0	28	4	0	0	12
Eidereend	18	33	92	132	139	78	151	175	84	29	17	16
Fuut	57	35	14	4	7	3	19	15	26	16	47	66
Goudplevier	12	0	0	0	0	0	0	5	38	0	0	0
Grauwe Gans	498	188	81	53	153	101	93	466	191	123	157	149
Groenpootruiter	0	0	0	0	1	0	2	4	2	1	0	0
Kanoetstrandloper	0	0	4	1	10	0	0	0	0	1	0	0
Kievit	23	19	1	1	12	2	6	92	32	4	27	22
Kleine Zilverreiger	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0
Kluut	0	0	2	1	1	2	0	0	3	0	0	0
Krakeend	60	68	53	20	30	35	20	42	46	35	72	35
Kuifduiker	3	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
Lepelaar	0	0	0	1	4	10	38	68	21	1	0	0
Middelste Zaagbek	98	114	42	22	6	1	1	0	1	24	111	61
Pijlstaart	1	1	0	0	0	0	0	0	4	2	4	3
Rosse Grutto	2	6	2	38	126	0	13	26	17	5	7	3
Rotgans	81	71	165	46	198	2	2	2	2	145	123	69
Scholekster	602	639	314	303	255	181	553	798	1.090	585	524	692
Slechtvalk	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
Slobeend	116	66	52	37	6	5	15	61	84	71	67	84
Smient	788	883	77	1	0	0	2	11	125	119	564	917
Steenloper	27	25	12	6	16	0	6	11	7	13	16	27
Strandplevier	0	0	0	0	0	0	23	40	5	0	0	0
Tureluur	46	53	17	28	7	5	28	33	68	37	79	50
Wilde Eend	329	259	78	43	91	106	49	450	320	148	226	347
Wintertaling	69	38	12	7	0	1	3	58	87	75	108	42
Wulp	157	194	113	14	24	13	128	59	155	227	157	243
Zilverplevier	6	1	33	108	209	0	14	24	4	8	3	7
Zwarte Ruiter	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0

Tabel 8.6 Aanwezige niet-broedvogels langs de Voordelta-zijde van de Oosterscheldekering in de periode 2012 - 2016. Vanwege uitwisseling tussen beide gebieden zijn de kwalificerende niet-broedvogels van de Oosterschelde en Voordelta weergegeven. Gegevens zijn afkomstig van kustbroedvogeltellingen van Rijkswaterstaat (ongepubliceerde gegevens).

Soort	jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
Aalscholver	8	9	5	2	9	9	14	23	18	22	12	9
Bergeend	0	1	1	5	6	3	1	1	0	0	1	0
Bontbekplevier	12	8	4	4	7	3	4	9	33	8	4	7
Bonte Strandloper	4	0	0	0	0	0	2	0	3	0	2	5
Brilduiker	12	11	5	0	0	0	0	0	0	0	7	15
Dodaars	5	3	1	1	0	0	0	0	0	1	1	2
Drieteenstrandloper	59	23	8	4	3	0	0	0	1	9	26	56
Dwergmeeuw	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eidereend	2	1	18	13	11	4	3	32	6	3	0	6
Fuut	4	6	4	1	1	1	1	0	2	5	14	9
Grauwe Gans	0	4	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0
Krakeend	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Middelste Zaagbek	45	79	23	9	2	0	0	0	0	8	60	61
Rosse Grutto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Rotgans	28	43	9	28	17	1	0	0	0	50	35	29
Scholekster	87	106	69	54	61	53	64	114	104	93	101	107
Steenloper	38	30	12	14	9	1	9	29	19	24	20	30
Wilde Eend	13	11	4	3	1	4	1	3	2	4	5	5
Wintertaling	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0
Wulp	3	13	1	2	1	0	1	2	4	5	10	8
Zilverplevier	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2
Zwarte Zee-eend	0	18	0	2	0	0	0	0	0	0	14	3

In het voorjaar verloopt dit patroon omgekeerd waarbij de korte afstandtrekkers vooral in maart langskomen en de lange afstandtrekkers in mei. Het volume van de najaarstrek is omvangrijker dan de voorjaars trek. Daarnaast vindt de trek van korte afstandtrekkers gemiddeld op lagere hoogte plaats dan die van lange afstandtrekkers. Hierdoor is de kans op grote aantallen trekkende (zang)vogels in de onderste luchtlagen (de lagen waarin windturbines draaien) het grootst tussen eind september en half november. Logischerwijs zijn in deze periode ook de meeste aanvaringsslachtoffers te verwachten.

Vanaf de duinen bij Westenschouwen (1.500 meter ten noorden van het werkeiland Roggenplaat) wordt jaarlijks door vogelliefhebbers systematisch de zichtbare najaarstrek gevolgd. In 2016 werden tussen 15 september en 15 november gedurende 68 uur ruim 161.000 overvliegende vogels geregistreerd, gemiddeld 2.360 exemplaren/uur.¹²

¹² Website <www.trektellen.nl> geraadpleegd op 1 augustus 2017.

Hieronder wordt van de meest voorkomende soorten een korte analyse van de belangrijkste vliegbewegingen van trekkende vogels overdag rondom de telpost Westenschouwen gegeven.

- Spreeuw
Wanneer spreeuwen meewind hebben in het najaar, vliegen ze vaak vanuit het noordoosten in een breedfront over Schouwen. Bij de telpost Westenschouwen houden de vogels een zuidwestelijke koers aan en steken in zuidwestelijke richting over naar Walcheren of de Noordzee op. De Oosterscheldekering vormt bij deze wind geen leidraad en van een duidelijke stuwing is geen sprake. Bij tegenwind is wel sprake van stuwing. De Oosterscheldekering is dan een belangrijke leidraad.
Spreeuwen vliegen met name laag over het water en te verwachten is dat de trek beneden rotorhoogte plaatsvindt. Bij rugwinden kan de trek zich echter op grote hoogte afspelen. In het winterhalfjaar is een grote slaapplek voor spreeuwen op Neeltje Jans. Het gaat hierbij om grote aantallen vogels tot wel honderdduizend exemplaren. Deze vogels trekken twee keer per dag over de Oosterscheldekering naar zowel Schouwen als Noord-Beveland, waarbij de Oosterscheldekering leidend is.
- Koperwiek
Net als bij de spreeuw vormt de Oosterscheldekering bij rustig weer geen leidraad en is geen sprake van duidelijke stuwing. Bij tegenwind is niet duidelijk of de Oosterscheldekering als leidraad werkt, of dat een deel van de vogels via een breed front via de kortste weg de Oosterscheldemonding oversteekt.
- Vink en keep
In het algemeen vliegt de vink op te grote hoogte om te kunnen worden waargenomen. Bij tegenwind verloopt de trek op lagere hoogte met een vergelijkbaar patroon als voor de koperwiek. Vinken en kepen volgen meer dan de koperwiek de binnenkant van de duinen en de boswachterij en worden nauwelijks boven zee waargenomen. Vinken steken voornamelijk in een brede waaier Walcheren over, waarbij de Oosterscheldekering door een deel van de vogels als leidraad lijkt te worden gebruikt. Ook op Neeltje Jans worden tijdens de najaarstrek vinken waargenomen, zowel aan de zee- als aan de Oosterscheldezijde bij zuidwesten tot zuidoostenwind.
- Kauw
Kauwen steken de Oosterscheldekering over op grote hoogte en laten zich nauwelijks leiden door de kering. Vogels die zich wel laten leiden door de kering, gaan hoger vliegen als reactie op de bestaande windturbines.
- Houtduif
De trek van de houtduif verloopt meestal op enige hoogte en bij meewind altijd hoger dan bij tegenwind. De houtduif blijft meestal aan de zeezijde van de Oosterscheldekering. Gestuwde trek komt langs de kust nauwelijks voor.
- Kievit
Voor de kievit geldt in het algemeen hetzelfde als voor de houtduif. De oversteek vindt meestal plaats aan de zeezijde van de Oosterscheldekering. In de winter kan soms breedfronttrek optreden, waarbij grote aantallen vogels met de wind in de rug op grote hoogte in zuidwestelijke richting vliegen. Daarbij worden ze niet door de Oosterscheldekering geleid.
- Sterns
In de periode juli september kunnen grote aantallen sterns (visdieven en grote sterns) afkomstig uit Noordwest-Europa worden aangetroffen op Neeltje-Jans. Deze vogels gebruiken Neeltje Jans om te rusten tijdens de trek.
- Andere soorten
Trek van aalscholver, kleine zwaan, lepelaar en ganzen wordt niet door de Oosterscheldekering geleid. Deze soorten trekken ter hoogte van de Oosterscheldekering over zee. Graspiepers en witte, gele en grote gele kwikstaarten vliegen ook over de Oosterscheldekering zelf. Deze soorten vliegen daarbij vaak midden over de Roggenplaat en Neeltje Jans. Ook mezen, vlaamse gaai en ekster volgen tijdens de trek vaak de Oosterscheldekering, maar dit gaat om relatief lage aantallen tijdens de najaarstrek.

Overige vogels

Naaste broedvogels en trekvogels wordt het plangebied ook op andere wijze gebruikt als leefgebied door vogels, met name als HVP door onder andere steltlopers. Deze functie, de voorkomende aantallen en soorten vogels is hiervoor reeds besproken.

Zeehonden

Het voorkomen van gewone zeehond en grijze zeehond is hiervoor reeds besproken.

Bruinvis

Bruinvissen zijn jaarrond aanwezig in de Voordelta en Oosterschelde. Ze worden ook regelmatig waargenomen in het water rondom de Oosterscheldekering. Sinds 2009 worden door Stichting Rugvin jaarlijks bruinvissen geteld in de Oosterschelde. In 2017 werden 37 bruinvissen geteld, voornamelijk in het westelijk deel van de Oosterschelde. Bij deze telling is ook een kalfje en een juveniel gespot.


Vleermuizen

Eerdere jaren zijn een aantal inventarisatierondes uitgevoerd naar het voorkomen van vleermuizen op Neeltje Jans en de Jacobahaven. Hierbij werd met een batdetector vanaf de grond waarnemingen verricht. Met uitzondering van een enkele dwergvleermuis zijn hierbij verder geen vleermuizen waargenomen op Neeltje Jans. Ook bij de Jacobahaven zijn lage aantallen gewone dwergvleermuizen waargenomen.

In 2015 en 2016 heeft Wageningen Marine Research in opdracht van Rijkswaterstaat met een batcorder opnames gemaakt van vleermuizen op Neeltje Jans. De batcorder was geplaatst op 10 meter hoogte in een meetmast van de initiatiefnemer nabij Windpark Neeltje Jans, tussen het Topshuis en de afrit van de N57.

De metingen zijn uitgevoerd gedurende het seizoen en gedurende de nacht. In 2015 is gemeten in de periode van juni - september. Van 2016 zijn door een storing in de recorder enkel gegevens beschikbaar van de periode van augustus - oktober, waarbij in september ook een aantal dagen ontbreken door een volle geheugenkaart.

Figuur 8.6 geeft een goed overzicht van de gemeten vleermuisactiviteit in beide jaren ter hoogte van Windpark Neeltje Jans. Verreweg de meest algemene soorten zijn gewone dwergvleermuis (Ppip) en ruige dwergvleermuis (Pnat). Daarnaast is het seizoenspatroon goed waarneembaar. In de nazomer verdwijnt de lokaal voorkomende gewone dwergvleermuis langzaam van het toneel terwijl de migrerende ruige dwergvleermuis steeds algemener wordt. Vanaf eind september neemt de vleermuisactiviteit steeds verder af. In 2015 is tijdens de meetperiode een gemiddelde van 5 ruige dwergvleermuizen per avond geregistreerd, met een maximum van 86 registraties eind augustus. Voor gewone dwergvleermuis was het gemiddelde 4 registraties per avond met een maximum van 45 medio september. In 2016 is een gemiddelde van 6 ruige dwergvleermuizen per avond geregistreerd, met een maximum van 86 registraties eind augustus. Voor gewone dwergvleermuis was het gemiddelde 6 registraties per avond met een maximum van 27 begin september. Voor de duidelijkheid: het gaat hier over registraties van vleermuizen door de batcorder en betreft het geen uniek aantal individuen. Eenzelfde exemplaar kan zodoende voor meerdere waarnemingen hebben gezorgd.



Figuur 8.6 Geanalyseerde opnames van vleermuizen op Neeltje Jans, op 10 meter hoogte in 2015 (links) en 2016 (rechts). Y-as: tijd gedurende de nacht (UTC), X-as: tijd gedurende het meetseizoen, grijze achtergrond: tussen zonsondergang en zonsopkomst, roze achtergrond: geen metingen of recorder uit. De stippen geven een 10-minuten interval waarin vleermuisactiviteit is gemeten. De kleur correspondeert met de soort: Mdas (meervleermuis), Ppip (gewone dwergvleermuis), Pnat (ruige dwergvleermuis), Pipistellid (dwergvleermuis spec), Nyctaloid (Laatvlieger, Rosse, Bos, Tweekleurige Vleermuis), Myotis (Myotis spec) en Spec (vleermuis spec).

Planten

In 2016 is door Natuurmonumenten een kartering uitgevoerd van de flora op Neeltje Jans. Bij deze kartering is Glad biggenkruid als enige beschermde plantensoort aangetroffen. Voor ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie Zeeland geldt voor deze soort geen algemene vrijstelling. Het voorkomen van deze soort is weergegeven op figuur 8.7.

Voor Roggenplaat en Jacobahaven zijn geen recente gegevens van het voorkomen van beschermde soorten beschikbaar. Het talud van de Jacobahaven is een groeiplaats van bijenorchis en aardaker. Beide soorten die niet beschermd zijn onder de Wnb.



Figuur 8.7 Voorkomen van Glad biggenkruid op Neeltje Jans in 2016 (bron: Aptroot, 2017).

8.2.2. Autonome ontwikkeling

De autonome ontwikkeling van de huidige windturbines op de Oosterscheldekering zal niet leiden tot een verandering ten opzichte van de bestaande situatie. Ten aanzien van nieuw te plaatsen turbines op de kering of in de directe nabijheid zijn de volgende twee autonome ontwikkelingen van belang.

- Windpark Bouwdokken: Windpark Bouwdokken is momenteel (2017) in uitvoering. Hier worden negen windturbines gebouwd die volgens planning in het voorjaar van 2018 in gebruik worden genomen.
- Windpark Jacobapolder-Rippolder: Het is de bedoeling om de bestaande vijf windturbines te vervangen door vier nieuwere typen windturbines met een groter opgesteld vermogen.

8.3. Conclusies en waardering effecten op beschermde gebieden

Alternatief 1: repowering

Effecten tijdens de gebruiksfase van windturbines treden alleen maar op bij vogels. Voor de bestaande turbines komen nieuwe, grotere turbines terug op nagenoeg dezelfde locaties. Bij de nieuwe turbines blijft de masthoogte, tiphoogte en rotoroppervlak minimaal gelijk of neemt deze toe ten opzichte van die van de bestaande windturbines. Grotere rotoren beslaan een groter oppervlak, waardoor de kans dat vogels in het risicovlak van de rotor van een turbine vliegen ook iets groter is. Tegelijkertijd is bij een grotere rotordiameter in het algemeen ook sprake van een lager toerental, wat de kans op een aanvaring weer verkleint.

Toename aanvaringsslachtoffers broedvogels

Visdief, bontbekplevier en dwergstern broeden onder of nabij de bestaande windturbines. Hoewel de afmetingen van de nieuwe turbines toenemen, betekent dit ook dat de ruimte onder de rotor gelijk blijft of toeneemt. Voor lokale vogels heeft dit een gunstig effect omdat deze over het algemeen bij foerageervluchten laag vliegen. Het aantal aanvaringsslachtoffers zal daardoor naar verwachting niet toenemen bij de nieuwe turbines. Het blijft onduidelijk of het aantal aanvaringsslachtoffers afneemt als gevolg van de nieuwe turbines. (score: '0')

Toename aanvaringsslachtoffers niet-broedvogels

Onder niet-broedvogels kunnen slachtoffers vallen; of als doortrekker in voor- en/of najaar, of tijdens dagelijkse vluchten vanaf HVP. De kans dat vogels slachtoffer worden is afhankelijk van de hoogte waarop de verschillende soorten vliegen. Voor de vliegbewegingen van en naar HVP wordt over het algemeen laag gevlogen. De grotere nieuwe turbines die zijn onderzocht binnen de range zoals genoemd in paragraaf 4.3.2. hebben een gelijke of grotere vrije ruimte onder de rotor en leiden daardoor niet of nauwelijks tot meer slachtoffers. Trekvogels, of vogels die voor foerageervluchten migreren tussen Oosterschelde en Voordelta vliegen op grotere hoogtes. Voor deze vogels neemt door de hogere turbines en het grotere rotoroppervlak de kans op aanvaringsslachtoffers toe. (score: '-')

Verstoring broedvogels en niet-broedvogels

Windturbines kunnen een verstorend effect hebben op broedvogels en niet-broedvogels. Dat wil zeggen dat als gevolg van het aanwezig zijn en het draaien van een turbine de kwaliteit van het habitat in de directe omgeving afneemt. Dit leidt ertoe dat de dichtheid van (niet-)broedvogels in de directe omgeving lager is dan op grotere afstand. Tussen soorten bestaan verschillen in die zin dat de ene soort zich in het geheel niets aantrekt van een windturbine en een andere soort tot op zekere afstand een lagere (broed-)dichtheid kent als gevolg van de aanwezigheid van een of meer windturbines. In dit alternatief worden bestaande windturbines vervangen, waarbij de onderkant van de rotorbladen zich op gelijke hoogte of hoger boven het maaiveld bevindt en de draaisnelheid ook lager is. Het beeld wordt hierdoor rustiger. De windturbines worden echter ook groter en produceren in het ergste geval ook meer geluid. Verstoring van (niet-)broedvogels zal hierdoor niet toenemen, maar ook niet afnemen. (score: '0')

Barrièrewerking broedvogels

Wezenlijke effecten, waarbij broedvogels hun foerageergebieden door het windpark niet meer kunnen bereiken (barrièrewerking), zijn niet aan de orde. Omdat in dit alternatief enkel bestaande turbines vervangen worden, veranderd feitelijk niets aan het effect op broedvogels. (score: '0')

Barrièrewerking niet-broedvogels

Wezenlijke effecten, waarbij niet-broedvogels hun rust- en foerageergebieden door het windpark niet meer kunnen bereiken (barrièrewerking), zijn niet aan de orde. Ook hier omdat in dit alternatief enkel bestaande windturbines worden vervangen en feitelijk niets wijzigt. (score: '0')

Barrièrewerking trekvogels

Wezenlijke effecten, waarbij trekvogels door het windpark hun trekroute moeten aanpassen (barrièrewerking), zijn niet aan de orde. Ook hier omdat in dit alternatief enkel bestaande windturbines worden vervangen en feitelijk niets wijzigt. (score: '0')

Alternatief 2 (Mattenhaven) en 3 (Binnenhaven)

Effecten tijdens de gebruiksfase van windturbines treden alleen maar op bij vogels. Naast de repowering van de bestaande windparken worden bij beide alternatieven ook 7 of 8 nieuwe turbines geplaatst.

Toename aanvaringsslachtoffers broedvogels

Visdief, bontbekplevier en dwergstern broeden onder of nabij de bestaande windturbines, waarbij tellingen laten zien dat meer kwalificerende broedvogels voorkomen bij de Mattenhaven. Hoewel de afmetingen van de te vervangen turbines toenemen waarbij de ruimte onder de rotor gelijk blijft of toeneemt, worden bij beide alternatieven ook nieuwe turbines geplaatst. Met een toename van het aantal turbines kan niet worden uitgesloten dat het aantal aanvaringsslachtoffers toeneemt. Daarbij is geen verschil tussen de beide alternatieven of de onderlinge varianten. (beide scores: '-')

Toename aanvaringsslachtoffers niet-broedvogels

Door het plaatsen van nieuwe windparken in beide alternatieven worden windturbines geplaatst bij meer HVP langs de Oosterscheldekering dan nu het geval is. Met een toename van het aantal turbines bij HVP kan niet worden uitgesloten dat het aantal aanvaringsslachtoffers toeneemt. Hierbij is het effect groter bij alternatief 2, omdat in de Mattenhaven meerdere HVP liggen waar relatief hoge aantallen vogels gebruik van maken ten opzichte van de Binnenhaven. Daarbij is geen verschil tussen de onderlinge varianten. (score alternatief 2: '-', score alternatief 3: '-')

Verstoring broedvogels en niet-broedvogels

Het verstorend effect op (niet-)broedvogels neemt toe naarmate meer windturbines in het plangebied worden gebouwd. Met een toename van het aantal windturbines neemt ook de potentiële verstoring van (niet-)broedvogels toe. Daarbij is geen verschil tussen de beide alternatieven of de onderlinge varianten. (beiden scores: '-')

Barrièrewerking broedvogels en niet-broedvogels

Wezenlijke effecten, waarbij (niet-)broedvogels hun foerageergebieden door een toename van het aantal windparken niet meer kunnen bereiken (barrièrewerking), zijn niet aan de orde. Omdat de broedvogels visdief, bontbekplevier en dwergstern over het algemeen bij foerageervluchten laag vliegen hebben meer windturbines niet of nauwelijks een extra barrièrewerking tot gevolg.

Ook niet-broedvogels vliegen laag zodat hiervoor dezelfde conclusie getrokken kan worden. Hoewel rond de Mattenhaven meer vogels voorkomen dan rond de Binnenhaven, is daarbij geen verschil tussen de beide alternatieven of de onderlinge varianten. (beiden score: '0')

Barrièrewerking trekvogels

De barrièrewerking van het windpark op trekvogels neemt toe naarmate meer turbines in het plangebied gebouwd worden. Met name bij de korte afstandstrekkers die gemiddeld in de onderste luchtlagen (de lagen waarin de rotoren van de windturbines draaien) vliegen, maakt dit het moeilijker om het windpark te passeren. Daarbij is geen verschil tussen de beide alternatieven of de onderlinge varianten. (beiden score: '-')

Windmeetmast

Voor beide locaties is geen sprake van permanente effecten op beschermde gebieden. Ruimtebeslag op habitattypen of verstoring van vogels of andere kwalificerende soorten treedt niet op.

Tabel 8.7 geeft de samenvatting van de permanente effecten van de alternatieven op beschermde gebieden weer.

Tabel 8.7 Effectbeoordeling permanente effecten op beschermde gebieden

aspect		AO	alternatieven		
			1	2	3
toename	broedvogels	0	0	-	-
aanvaringsslachtoffers	niet-broedvogels	0	-	--	-
verstoring	broedvogels	0	0	-	-
	niet-broedvogels	0	0	-	-
barrièrewerking	broedvogels	0	0	0	0
	niet-broedvogels	0	0	0	0
	trekvogels	0	0	-	-

0 = geen effect; - = licht negatief effect; -- = negatief effect

8.4. Conclusies en waardering effecten op beschermde soorten

Alternatief 1: repowering

Effecten tijdens de gebruiksfase van windturbines treden alleen maar op bij vogels en vleermuizen. Voor de bestaande turbines komen nieuwe, grotere turbines terug op de bestaande locaties. Bij de nieuwe turbines blijft de masthoogte, tiphoogte en rotoroppervlak minimaal gelijk of neemt toe ten opzichte van de bestaande turbines. Grotere rotoren beslaan een groter oppervlak, waardoor de kans dat vogels en vleermuizen in het risicovlak van de rotor van een turbine vliegen ook iets groter is. Tegelijkertijd is bij een grotere rotordiameter in het algemeen ook sprake van een lager toerental, wat de kans op een aanvaring verkleint. Daarnaast hebben de grotere turbines minimaal evenveel maar waarschijnlijk zelfs meer ruimte onder de rotor wat de kans op slachtoffers onder laagvliegende vogels en vleermuizen eveneens verkleint.

Toename aanvaringsslachtoffers broedvogels

Meerdere vogelsoorten broeden onder of nabij de bestaande windturbines. Hoewel de afmetingen van de nieuwe turbines toenemen, betekent dit ook dat de ruimte onder de rotor gelijk blijft of toeneemt. Voor lokale vogels heeft dit een gunstig effect omdat deze over het algemeen bij foerageervluchten laag vliegen. Het aantal aanvaringsslachtoffers zal daardoor naar verwachting niet toenemen bij de nieuwe turbines. Het is onduidelijk of het aantal aanvaringsslachtoffers afneemt als gevolg van de nieuwe turbines. (score: '0')

Toename aanvaringsslachtoffers trekvogels

De nieuwe windturbines worden hoger dan de huidige turbines en tevens neemt het rotoroppervlak toe. De kans op aanvaringsslachtoffers van trekvogels neemt daardoor toe. (score: '-')

Toename aanvaringsslachtoffers overige vogels

Onder overige vogels kunnen slachtoffers vallen tijdens dagelijkse vluchten vanaf HVP. De kans dat vogels slachtoffer worden is afhankelijk van de hoogte waarop de verschillende soorten vliegen. Voor het vliegverkeer van en naar hoogwatervluchtplaatsen wordt over het algemeen laag gevlogen. Grotere nieuwe turbines met gelijke of meer ruimte onder de rotor leiden daardoor niet tot meer slachtoffers. Het is onduidelijk of het aantal aanvaringsslachtoffers afneemt als gevolg van de nieuwe turbines. (score: '0')

Toename aanvaringsslachtoffers vleermuizen

Lokale vleermuizen vliegen en foerageren op relatief lage hoogte. Bij de nieuwe turbines is de ruimte onder de rotor gelijk of groter dan bij de huidige turbines. Hierdoor neemt de kans op aanvaringsslachtoffers onder lokale vleermuizen niet toe. In het najaar komen echter met name migrerende ruige dwergvleermuizen voorbij. Deze vliegen op grotere hoogte en voor deze soort wordt de kans op aanvaringsslachtoffers daardoor groter. (score: '-')

Verstoring broedvogels

Turbines kunnen een verstoring effect hebben op broedvogels; dat wil zeggen dat als gevolg van het aanwezig zijn en het draaien van een turbine de habitatkwaliteit in de directe omgeving afneemt. Dit leidt ertoe dat de dichtheid van broedvogels in de directe omgeving lager is dan op grotere afstand. Tussen soorten bestaan verschillen in die zin dat de ene soort zich in het geheel niets aantrekt van een turbine en een andere soort tot op zekere afstand een lagere broeddichtheid kent. Bestaande turbines worden door nieuwe vervangen waarbij de onderkant van de rotorbladen zich op gelijke hoogte of hoger boven de grond bevindt en de draaisnelheid lager is. Het beeld wordt hierdoor rustiger. De windturbines worden echter ook groter en produceren in het ergste geval ook meer geluid. Verstoring van broedvogels zal hierdoor niet toenemen, maar ook niet afnemen. (score: '0')

Verstoring trekvogels

Op trekvogels worden tijdens de gebruiksfase geen verstoring effecten verwacht. Uit onderzoek blijkt dat de luchtvaartverlichting op de turbines geen effect heeft op trekvogels. De hoogte van de turbines en de sterkte van de verlichting zijn te beperkt om trekvogels uit koers te brengen. (score: '0')

Verstoring overige vogels

Turbines kunnen een verstoring effect hebben op niet-broedvogels; dat wil zeggen dat als gevolg van het aanwezig zijn en het draaien van een turbine de habitatkwaliteit in de directe omgeving afneemt. Dit leidt ertoe dat de dichtheid van niet-broedvogels hier lager kan zijn dan op grotere afstand. Tussen soorten bestaan verschillen in die zin dat de ene soort zich in het geheel niets aantrekt van een turbine en een andere soort tot op zekere afstand een lagere dichtheid kent. Bestaande turbines worden door nieuwe vervangen waarbij de onderkant van de rotorbladen zich op gelijke hoogte of hoger boven de grond bevindt en de draaisnelheid lager is. Het beeld wordt hierdoor rustiger. De windturbines worden echter ook groter en produceren in het ergste geval ook meer geluid. Verstoring van (niet-)broedvogels zal hierdoor niet toenemen, maar ook niet afnemen. (score: '0')

Verstoring vleermuizen

Net als voor vogels geldt voor vleermuizen dat met de nieuwe turbines de verstoring niet zal toenemen of afnemen. (score: '0')

Alternatief 2 (Mattenhaven) en 3 (Binnenhaven)

Effecten tijdens de gebruiksfase van windturbines treden alleen maar op bij vogels en vleermuizen. Naast de repowering van de bestaande windparken worden bij beide alternatieven ook 7 of 8 nieuwe turbines geplaatst.

Toename aanvaringsslachtoffers broedvogels

Meerdere vogelsoorten broeden onder of nabij de bestaande windturbines. Hoewel de afmetingen van de nieuwe turbines toenemen en daarmee mogelijk de ruimte onder de rotor toeneemt, worden in beide alternatieven ook nieuwe turbines geplaatst. Met een toename van het aantal turbines kan niet worden uitgesloten dat het aantal aanvaringsslachtoffers toeneemt.

Rondom de Binnenhaven is minder oppervlak duinhabitat met onder andere duindoornbegroeiing aanwezig dan rond de Mattenhaven. Rondom de Mattenhaven is het aantal broedvogels vele malen groter, waaronder een kolonie lepelaars. Dit maakt de kans op een toename van het aantal aanvaringsslachtoffers groter bij alternatief 2 (score: '--') dan bij alternatief 3 (score: '-'). Daarbij is geen verschil tussen de onderlinge varianten.

Toename aanvaringsslachtoffers trekvogels

Bij alleen repowering van de bestaande windturbines neemt de kans op aanvaringsslachtoffers van trekvogels toe. Met het plaatsen van nieuwe windturbines wordt deze kans nog verder vergroot. Daarbij is geen verschil tussen de beide alternatieven of de onderlinge varianten. (beide scores: '--')

Toename aanvaringsslachtoffers overige vogels

Door het plaatsen van nieuwe windparken in beide alternatieven komen windturbines te staan bij meer HVP langs de Oosterscheldekering. Met een toename van het aantal turbines bij HVP kan niet worden uitgesloten dat het aantal aanvaringsslachtoffers toeneemt. Hierbij is het effect groter bij alternatief 2, omdat in de Mattenhaven meerdere HVP liggen waar relatief hoge aantallen vogels gebruik van maken ten opzichte van de Binnenhaven. Daarbij bestaat geen verschil tussen de onderlinge varianten. (score alternatief 2: '--' en score alternatief 3: '-')

Toename aanvaringsslachtoffers vleermuizen

Lokale vleermuizen vliegen en foerageren op relatief lage hoogte. Bij de nieuwe windturbines is de ruimte onder de rotor gelijk aan of groter dan bij de huidige turbines. Hierdoor neemt de kans op aanvaringsslachtoffers onder lokale vleermuizen niet toe. In het najaar komen echter met name migrerende ruige dwergvleermuizen voorbij.

Deze vliegen op grotere hoogte en voor deze soort wordt de kans op aanvaringsslachtoffers daardoor wel groter. Voor alternatief 2 en 3 neemt dit effect op migrerende vleermuizen vanwege het groter aantal windturbines nog verder toe ten opzichte van alternatief 1. (beide scores: '--')

Verstoring broedvogels

Het verstoring effect op broedvogels neemt toe naarmate meer windturbines in het plangebied worden gebouwd. Met een toename van het aantal windturbines neemt ook de potentiële verstoring van broedvogels toe. Daarbij is geen verschil tussen de beide alternatieven of de onderlinge varianten. (beide scores: '-')

Verstoring trekvogels

Op trekvogels worden tijdens de gebruiksfase geen verstoringseffecten verwacht. Uit onderzoek blijkt dat de luchtvaartverlichting op de turbines geen effect heeft op trekvogels. De hoogte van de turbines en de sterkte van de verlichting zijn te beperkt om trekvogels uit koers te brengen. (beide scores: '0')

Verstoring overige vogels

Het verstoring effect op rustende en foeragerende vogels neemt toe naarmate meer windturbines in het plangebied worden gebouwd. Met een toename van het aantal windturbines neemt ook de potentiële verstoring van vogels toe. Bij de Binnenhaven zijn minder HVP aanwezig dan bij de Mattenhaven. Bij de Mattenhaven is hierdoor het aantal rustende vogels vele malen groter dan rond de Binnenhaven. Dit maakt de kans op verstoring groter bij alternatief 2 (score: '--') dan bij alternatief 3 (score: '-'). Daarbij is geen verschil tussen de onderlinge varianten.

Verstoring vleermuizen

Net als voor vogels geldt voor vleermuizen dat het verstoring effect toeneemt naarmate meer windturbines worden gebouwd. Met een toename van het aantal turbines neemt ook de potentiële verstoring van vleermuizen toe. Daarbij is geen verschil tussen de beide alternatieven of de onderlinge varianten. (beide scores: '-')

Windmeetmast

Voor beide locaties is geen sprake van permanente effecten op beschermde soorten. Effecten op soorten (verlies leefgebied, verstoring) treden niet of slechts in beperkte mate op en zijn niet onderscheidend tussen de locaties.

Tabel 8.8 geeft de samenvatting van de permanente effecten van de alternatieven op beschermde soorten weer.

Tabel 8.8 Effectbeoordeling permanente effecten op beschermde soorten

aspect		AO	alternatieven		
			1	2	3
toename aanvaringsslachtoffers	broedvogels	0	0	--	-
	trekvogels	0	-	--	--
	overige vogels	0	0	--	-
	vleermuizen	0	-	--	--
verstoring	broedvogels	0	0	-	-
	trekvogels	0	0	0	0
	overige vogels	0	0	--	-
	vleermuizen	0	0	-	-

0 = geen effect; - = licht negatief effect; -- = negatief effect

8.5. Tijdelijke effecten

8.5.1 Tijdelijke effecten tijdens de aanlegfase op beschermde gebieden

Alternatief 1: repowering

Zoals in paragraaf 4.3.5 en tabel 3.8 is aangegeven is het uitgangspunt van dit MER dat de uitgangspunten voor het beoordelen van de tijdelijke effecten tijdens de fase van bouwen en aanleggen van het windpark voor elk alternatief gelijk zijn. Bij alternatief 1 worden twee windturbinelocaties (JH3 en NB2) enkele tientallen meters verplaatst. Voor de overige windturbines blijft de locatie gelijk, maar desondanks wordt ook bij dit alternatief ervan uitgegaan dat bij het vervangen van alle turbines heiwerkzaamheden noodzakelijk zijn. Het is zeer waarschijnlijk dat voor een nieuwe, grotere windturbine een zwaardere fundering moet worden aangelegd waarvoor nieuwe heipalen nodig zijn.

Aantasting leefgebied

Bij dit alternatief is geen sprake van aantasting of ruimtebeslag op habitattypen of NNZ, omdat de nieuwe turbines geplaatst worden op de huidige turbinelocaties. Het bouwterrein en de kraanopstelplaats kan in alle gevallen buiten de begrenzing van de Natura 2000-gebieden Oosterschelde en Voordelta en het NNZ-gebied geplaatst worden. (score: '0')

Verstoring habitatsoorten: zeehonden

De heiwerkzaamheden bij de aanleg van de nieuwe fundering kunnen een effect hebben op de zeehonden die zich nabij de huidige windparken bevinden. De effecten van onderwatergeluid kunnen naar gelang het geluidsdrukniveau en de frequentie tot ruim 1 kilometer onder water de irritatiegrens van de zeehond overschrijden. Zeehonden zullen vermoedelijk deze gebieden mijden. Om effecten van heien te beperken kan bij het heien een zogenaamde 'slow start' worden toegepast. Bij een slow start wordt het heien aangevangen met een laag vermogen dat steeds verder wordt opgevoerd. Hierdoor krijgen zeezoogdieren de kans om zich te verwijderen uit het gebied voordat schadelijke geluidsniveaus bereikt worden. Een alternatief voor heien van de heipalen is het aanbrengen van de fundaties door middel van geboorde palen. Deze wijze van aanleggen van de fundaties is trillingsvrij waarmee een effect op zeehonden wordt voorkomen. (score: '-').

Verstoring broedvogels

Kwalificerende broedvogels worden tijdens het vervangen van turbines verstoord. Dit effect is echter tijdelijk. Om verstoring zoveel mogelijk te vermijden, kan in de planning rekening gehouden worden met het broedseizoen en zoveel mogelijk buiten het broedseizoen gewerkt worden. Wanneer dit niet mogelijk is, kan de omgeving van de windturbines voorafgaand aan het broedseizoen tijdelijk minder aantrekkelijk gemaakt worden voor broedvogels. Hierdoor kunnen de vogels tijdig een broedlocatie elders op of nabij de Oosterscheldekering zoeken. (score: '-')

Verstoring niet-broedvogels

HVP nabij de bestaande Windparken worden tijdelijk minder aantrekkelijk voor kwalificerende niet-broedvogels om te overtuigen en te rusten. Ook foerageergebieden worden tijdelijk minder aantrekkelijk door de verstoring. Uitwijkmogelijkheden zijn aanwezig buiten de verstoringzone, maar naarmate zich meer vogels in de Delta bevinden (hetgeen vooral in de wintermaanden het geval is) neemt de aanwezigheid van geschikte uitwijkmogelijkheden af. (score: '-')

Alternatief 2 (Mattenhaven) en 3 (Binnenhaven)

Bij alternatief 2 en 3 worden tussen 2018 en 2020 7 of 8 nieuwe turbines geplaatst op Roggenplaat-west (1 of 2), bij Poolvoet (2) en respectievelijk in de Mattenhaven of Binnenhaven (4). Daarnaast vindt, evenals in alternatief 1 het geval is, repowering plaats van de bestaande windturbines. Dit betekent dat bij alternatief 2 en 3 tussen 2018 en 2020 op meer plekken langs de kering werkzaamheden plaatsvinden ten opzichte van alternatief 1. Hierbij is het mogelijk dat in deze periode van drie jaar vrijwel continue sprake is van verstoring door aanlegwerkzaamheden ergens in het plangebied. Tussen de varianten binnen deze twee alternatieven is hierin geen onderscheid.

Aantasting leefgebied

Evenals het geval is bij alternatief 1, vindt in deze alternatieven geen aantasting van, of ruimtebeslag plaats op, kwalificerende habitattypen die deel uitmaken van Natura-2000. (beide scores: '0')

Bij alternatief 2 is sprake van aantasting of ruimtebeslag op NNZ omdat de turbine MH4 binnen de begrenzing van NNZ geplaatst wordt. Dit ruimtebeslag zal gecompenseerd moeten worden. (score: '-'). Op grond van de provinciale ruimtelijke verordening is compensatie alleen aan de orde wanneer geen reële alternatieven voor handen zijn (zesde lid van art. 2.12). Dat is hier niet het geval. (score: '--') Voor alternatief 3 is geen sprake van ruimtebeslag. (score: '0')

Verstoring habitatsoorten: zeehonden

Verstoring van zeehonden door heiwerkzaamheden kan beperkt worden door 'slow start' toe te passen. Effecten op zeehonden kunnen voorkomen worden door de heipalen te boren. (score: '-')

Verstoring broedvogels

Effecten op broedvogels worden voorkomen door buiten het broedseizoen te werken of door het werkkerrein en de omgeving voorafgaand aan het broedseizoen ongeschikt te maken als broedgebied. Werken buiten het broedseizoen houdt in dat de periode waarbinnen de nieuwe turbines geplaatst moeten worden en de bestaande turbines worden vervangen, beperkt is tot circa acht maanden per jaar over een periode van drie jaar. Hierbij is geen rekening gehouden met mogelijk onwerkbaar periode tijdens het stormseizoen wat de werkbaar periode in deze drie jaar nog verder kan verkorten. (score: '--')

Verstoring niet-broedvogels

Naarmate op meer locaties tegelijk wordt gewerkt neemt ook de verstoring van rust- en foerageergebieden van niet-broedvogels toe. Werkzaamheden bij Poolvoet en Jacobahaven zorgen niet voor grote verstoring van rust- en foerageergebieden, werkzaamheden bij de overige windparken wel. Met een slimme fasering (in tijd en ruimte) van de werkzaamheden kunnen effecten beperkt worden. (score: '-')

Windmeetmast

Voor beide locaties is sprake van tijdelijke effecten tijdens de aanlegfase op beschermde gebieden. Voor beide locaties is sprake van tijdelijke effecten tijdens de aanlegfase op beschermde soorten. Heiwerkzaamheden op de locatie Roggeplaat kunnen voor verstoring van zeehonden en bruinvis zorgen. Mitigatie van deze effecten is mogelijk. Op locatie fietstunnel is dit effect vele malen minder groot, omdat de werkzaamheden niet langs de kustlijn plaatsvinden. Zonder het treffen van mitigerende maatregelen scoort de locatie nabij de fietstunnel beter in verband met heiwerkzaamheden op Roggenplaat en het verstorende effect op zeezoogdieren.

Tabel 8.9 geeft de samenvatting van de tijdelijke effecten van de alternatieven op beschermde gebieden weer.

Tabel 8.9 Effectbeoordeling tijdelijke effecten op beschermde gebieden

aspect			AO	alternatieven		
				1	2	3
Natura 2000	aantasting	habitat	0	0	0	0
	verstoring	broedvogels	0	-	--	--
		niet-broedvogels	0	-	-	-
		zeehonden	0	-	-	-
NNZ	aantasting	leefgebied	0	0	--	0

0 = geen effect; - = licht negatief effect; -- = negatief effect

8.5.2 Tijdelijke effecten tijdens de aanlegfase op beschermde soorten

Alternatief 1: repowering

Aantasting leefgebied

Bij dit alternatief is mogelijk sprake van aantasting of ruimtebeslag op leefgebieden van beschermde soorten of groeiplaatsen van beschermde planten. Hoewel de nieuwe turbines geplaatst worden op de bestaande turbinelocaties kan bij de keuze voor het bouwterrein en de kraanopstelplaats niet in alle gevallen voorkomen worden dat leefgebied, broedgebied of groeiplaatsen (van bijvoorbeeld glad biggenkruid) tijdelijk worden aangetast of permanent verloren gaan. (score: '-')

Verstoring zeezoogdieren

De heiwerkzaamheden bij de aanleg van de nieuwe fundering kunnen een effect hebben op de zeehonden en bruinvis die zich nabij de huidige windparken bevinden. De effecten van onderwatergeluid kunnen naar gelang het geluidsdrukkniveau en de frequentie tot ruim 1 kilometer onder water de irritatiegrens van de zeehond overschrijden. Zeehonden zullen vermoedelijk deze gebieden mijden. Omdat de bruinvis met name gevoelig is voor de hogere frequenties, wordt de irritatiegrens voor de bruinvis niet overschreden. Bruinvissen hebben vermoedelijk nauwelijks hinder van de aanleg van het windpark. Om effecten van heien op zeehonden en de Bruinvis te beperken kan bij het heien een zogenaamde 'slow start' worden toegepast. Bij een slow start wordt het heien aangevangen met een laag vermogen dat steeds verder wordt opgevoerd. Hierdoor krijgen zeezoogdieren de kans om zich te verwijderen uit het gebied voordat schadelijke geluidsniveaus bereikt worden. Een alternatief voor heien van de heipalen is het aanbrengen van de fundaties door middel van geboorde palen. Deze wijze van aanleggen van de fundaties is trillingsvrij waarmee een effect op zeehonden en de Bruinvis wordt voorkomen. (score: '-')

Verstoring broedvogels

broedvogels worden tijdens het vervangen van turbines verstoord. Dit effect is echter tijdelijk. Om verstoring zoveel mogelijk te vermijden, kan in de planning rekening gehouden worden met het broedseizoen en zoveel mogelijk buiten het broedseizoen gewerkt worden. Wanneer dit niet mogelijk is, kan de omgeving van de turbines voorafgaand aan het broedseizoen tijdelijk minder aantrekkelijk gemaakt worden voor broedvogels. Hierdoor kunnen de vogels tijdig een broedlocatie elders op of nabij de Oosterscheldekering zoeken. (score: -)

Verstoring trekvogels

Op trekvogels worden tijdens de aanleg geen effecten verwacht. (score: '0')

Verstoring overige vogels

HVP nabij de bestaande windparken worden tijdelijk minder aantrekkelijk voor rustende vogels. Ook foerageergebieden worden tijdelijk minder aantrekkelijk door de verstoring. Uitwijkmogelijkheden zijn aanwezig buiten de verstoringszone, maar naarmate zich meer vogels in de Delta bevinden (zoals in de wintermaanden) neemt de aanwezigheid van geschikte uitwijkmogelijkheden af. (score: '-')

Verstoring vleermuizen

Vleermuizen zijn gevoelig voor licht. Wanneer werkzaamheden in de avond of in de nacht plaatsvinden en hierbij wordt verlichting gebruikt, dan is verstoring van foeragerende of migrerende vleermuizen mogelijk. Datzelfde geldt wanneer bouw- en depotlocaties 's avonds en 's nachts verlicht worden. Effecten op vleermuizen kunnen voorkomen worden door werkzaamheden gedurende de periode in het jaar dat dit relevant is niet in de avond- en nachtperiode uit te voeren. Tevens kan voor het verlichten van bouwplaatsen vleermuisvriendelijke verlichting gebruikt worden. (score: '-')

Alternatief 2 (Mattenhaven) en 3 (Binnenhaven)

Aantasting leefgebied

Bij beide alternatieven is sprake van aantasting of ruimtebeslag op leefgebieden van beschermde soorten en mogelijk ook van groeiplaatsen van beschermde planten (zoals glad biggenkruid). Bij de aanleg van de nieuwe windparkturbines verdwijnt begroeiing op de nieuwe turbinelocaties en op het bouwterrein en de kraanopstelplaats. De oppervlakte is beperkt en dit verlies heeft geen wezenlijke invloed op het voortbestaan van voorkomende soorten. Daarbij is geen verschil tussen de beide alternatieven of de onderlinge varianten. (score: '-')

Verstoring zeezoogdieren

Verstoring van zeehonden door heiwerkzaamheden kan beperkt worden door 'slow start' toe te passen. Effecten op zeehonden kunnen voorkomen worden door de heipalen te boren. Hierbij is geen verschil tussen de beide alternatieven of de onderlinge varianten. (score: '-')

Verstoring broedvogels

Effecten op broedvogels kunnen worden voorkomen door buiten het broedseizoen te werken of door het werkterrein en de omgeving voorafgaand aan het broedseizoen ongeschikt te maken als broedgebied. Werken buiten het broedseizoen houdt in dat de periode waarbinnen de nieuwe turbines geplaatst moeten worden en de oude vervangen, beperkt is tot circa acht maanden per jaar in de periode van drie jaar. Hierbij is geen rekening gehouden met mogelijk onwerkbaar periode tijdens het stormseizoen wat de werkperiode in deze drie jaar nog verder kan verkorten. (score: '--')

Verstoring trekvogels

Op trekvogels worden tijdens de aanleg geen verstoringseffecten verwacht. (score: '0')

Verstoring overige vogels

Naarmate op meer locaties tegelijk gewerkt wordt, neemt ook de verstoring van rust- en foerageergebieden van vogels toe. Werkzaamheden bij Poolvoet en Jacobahaven zorgen niet voor verstoring van rust- en foerageergebieden, werkzaamheden bij de overige windparken wel. Met een slimme fasering (in tijd en ruimte) van de werkzaamheden kunnen effecten beperkt worden. (score: '-')

Verstoring vleermuizen

Vleermuizen zijn gevoelig voor licht. Wanneer werkzaamheden tijdens de schemer in de avond of in de nacht plaatsvinden en hierbij wordt verlichting gebruikt, dan treedt mogelijk verstoring van foeragerende of migrerende vleermuizen op. Datzelfde geldt wanneer bouwlocaties in de avond- en nachtperiode worden verlicht. Effecten op vleermuizen kunnen voorkomen worden door werkzaamheden niet in de avond- en nachtperiode uit te voeren. Tevens kan voor het verlichten van bouwplaatsen vleermuisvriendelijke verlichting gebruikt worden. (score: '-')

Windmeetmast

Effecten op broedvogels en niet-broedvogels zijn op beide locaties mogelijk en hierin niet onderscheidend. Effecten op broedvogels kunnen gemitigeerd worden door te werken buiten het broedseizoen. Effecten op vleermuizen zijn mogelijk wanneer tijdens de avonduren het werkgebied verlicht wordt. Dit kan gemitigeerd worden door vleermuisvriendelijke verlichting te gebruiken of het werkgebied niet te verlichten.

Tabel 8.10 geeft de samenvatting van de tijdelijke effecten van de alternatieven op beschermde soorten weer.

Tabel 8.10 Effectbeoordeling tijdelijke effecten op beschermde soorten

aspect		AO	alternatieven		
			1	2	3
aantasting	leefgebied	0	-	-	-
verstoring	zeezoogdieren	0	-	-	-
	broedvogels	0	-	--	--
	trekvogels	0	0	0	0
	overige vogels	0	-	-	-
	vleermuizen	0	-	-	-

0 = geen effect; - = licht negatief effect; -- = negatief effect

8.5.3. Tijdelijke effecten in 2020

De permanente effecten die zijn beschreven in paragraaf 8.3 (beschermde gebieden) en paragraaf 8.4 (beschermde soorten) voor de eindsituatie in 2028, zijn niet verschillend voor de situatie die in 2020 ontstaat wanneer de eerste fase van het project is afgerond. De reden hiervoor is dat bij alle drie de alternatieven de meeste windturbines in 2020 zijn vervangen of bijgebouwd en daarom het grootste deel van de effecten in dat jaar al zijn gerealiseerd. De effectbeschrijving en beoordeling voor de eindsituatie is daarom ook representatief voor die in 2020 in vergelijking met de referentiesituatie. Dat is voor alle drie de alternatieven en de varianten daarbinnen gelijk.

8.6. Aanvullende maatregelen

Negatieve effecten op aanwezige soorten tijdens de aanlegfase kunnen met onderstaande mitigerende maatregelen beperkt of zelfs voorkomen worden. Om erop toe te zien dat de maatregelen op de juiste wijze worden toegepast is het raadzaam om de werkzaamheden uit te voeren onder begeleiding van een ter plaatse bekende en deskundige ecooloog.

- Om effecten van heien te beperken kan bij het heien een zogenaamde 'slow start' worden toegepast. Hierdoor krijgen zeezoogdieren de kans om zich te verwijderen uit het gebied voordat schadelijke geluidsniveaus bereikt worden. Een alternatief voor heien van de fundatiepalen is het aanbrengen van de fundaties door middel van geboorde palen. Deze wijze van aanleggen van de fundaties is trillingsvrij waarmee een effect op zeezoogdieren wordt voorkomen
- Verstoring op broedvogels kan voorkomen worden door versturende werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren, dus tussen 15 augustus en 15 maart. Wanneer dit niet mogelijk is, kan de omgeving van de turbines voorafgaand aan het broedseizoen tijdelijk minder aantrekkelijk gemaakt worden voor broedvogels. Hierdoor kunnen de vogels tijdig een broedlocatie elders op of nabij de Oosterscheldekering zoeken.
- In alternatief 2 en 3 kunnen verstoringseffecten voor vogels met een slimme fasering (zowel in tijd als in ruimte) van de bouw- een aanlegwerkzaamheden beperkt worden.
- Effecten op vleermuizen kunnen voorkomen worden door werkzaamheden niet in de avond en nacht uit te voeren in de periode van het jaar dat vleermuizen actief zijn. Tevens kan voor het verlichten van bouwplaatsen vleermuisvriendelijke verlichting gebruikt worden.

8.7. Samenvatting en waardering effecten

Effecten voor natuur worden bepaald door het aantal turbines, de afmetingen daarvan en de posities. De repowering van de bestaande windparken en de aanleg en het functioneren van nieuwe windparken heeft negatieve effecten op beschermde natuurwaarden, dit geldt voor alle alternatieven. Een overzicht van effecten is opgenomen in tabel 8.11.

Tabel 8.11 Samenvatting effectbeoordeling ecologie

aspect			AO	alternatieven		
				1	2	3
Natura 2000 permanente effecten gedurende de gebruiksfase	toename aanvaringsslachtoffers	broedvogels	0	0	-	-
		niet-broedvogels	0	-	--	-
	verstoring	broedvogels	0	0	-	-
		niet-broedvogels	0	0	-	-
	barrièrewerking	broedvogels	0	0	0	0
		niet-broedvogels	0	0	0	0
		trekvogels	0	0	-	-
soortbescherming permanente effecten gedurende de gebruiksfase	toename aanvaringsslachtoffers	broedvogels	0	0	--	-
		trekvogels	0	-	--	--
		overige vogels	0	0	--	-
		vleermuizen	0	-	--	--
	verstoring	broedvogels	0	0	-	-
		trekvogels	0	0	0	0
		overige vogels	0	0	--	-
		vleermuizen	0	0	-	-
Natura 2000 tijdelijke effecten gedurende aanlegfase	aantasting	habitat	0	0	0	0
	verstoring	broedvogels	0	-	--	--
		niet-broedvogels	0	-	-	-
		zeehonden	0	-	-	-
NNZ permanente effecten en tijdelijke effecten gedurende aanlegfase	aantasting	leefgebied	0	0	--	0
soortbescherming tijdelijke effecten gedurende aanlegfase	aantasting	leefgebied	0	-	-	-
	verstoring	zeezoogdieren	0	-	-	-
		broedvogels	0	-	--	--
		trekvogels	0	0	0	0
		overige vogels	0	-	-	-
		vleermuizen	0	-	-	-

0 = geen effect; - = licht negatief effect; -- = negatief effect

9. Landschap

9.1. Toetsingskader en onderzoeksmethodiek

9.1.1. Toetsingskader

Met uitbreiding van het aantal windturbines krijgt langzaam maar gestaag het energielandschap Neeltje Jans steeds meer gestalte. De windturbines zijn zeer dominant aanwezig in het beeld van de Oosterscheldekering en vormen hiermee ook het karakter van Neeltje Jans en de Roggenplaat als energielandschap. Ook het eerdere landschappelijke concept, het blokkenmodel (zie paragraaf 4.2), sloot aan bij het “man-made” karakter van de Oosterscheldekering. Nu de wens is uitgesproken om de bestaande windturbineparken in het plangebied uit te breiden ligt hier een kans deze nieuwe identiteit van de Oosterscheldekering verder te ontwikkelen. Van belang is in het bijzonder de belevingswaarde van de passant over de dam en die van de recreant langs de kust en op het water. De gedachte is om Neeltje Jans als energielandschap verder uit te werken met behoud/versterking van zijn landschappelijke kwaliteiten. Daarnaast tellen als vanzelfsprekend aspecten als natuurwaarden, recreatie en waterveiligheid mee in de verdere ontwikkeling van het energielandschap Oosterscheldekering.

Belevingswaarde op verschillende niveaus

De beleving van het landschap kan worden gedefinieerd op verschillende niveaus. Allereerst de beleving op macro schaalniveau, waar we het landschap van de Oosterscheldekering lezen als één samenhangend energielandschap. Daarnaast op meso schaalniveau wanneer we onszelf in het energielandschap begeven en waar de ervaring van afzonderlijke opstellingen plaatsvindt. Op deze schaal speelt de onderlinge afstand tussen opstellingen een grote rol. De leesbaarheid van het ontwerp van de opstellingen kan gemakkelijk vertroebelen wanneer zich meerdere windturbineopstellingen dicht bij elkaar bevinden. De afzonderlijke opstellingen moeten leesbaar zijn als losse elementen, maar zullen samen het verhaal van één energielandschap moeten vertellen.

Inloed op aanwezige landschapsstructuren - macro schaalniveau

Het projectgebied kenmerkt zich bovenal door het ‘man-made’ landschap van de Oosterscheldekering. Dit is een zeer open landschap dat zich kenmerkt door de vele vergezichten in beide richtingen over het water bij het passeren van de dam. Dit open karakter leidt ertoe dat de Oosterscheldekering van grote afstand herkenbaar is. Windenergie maakt al verschillende decennia onderdeel uit van dit landschap. Door de plaatsing van steeds grotere windturbines rond de Oosterscheldekering ontstond langzaam maar gestaag een echt energielandschap. Dit vormt een nieuwe laag in het landschap dat past bij deze tijd: het energielandschap Neeltje Jans. Een verdere concentratie van windturbines op deze plek zal de leesbaarheid van dit energielandschap kracht bij zetten. De ontwikkeling van het energielandschap past bij grootschalige man-made landschappen. Binnen de provincie Zeeland gaat het hierbij met name om water gerelateerde infrastructuur en zijn onmiddellijke omgeving. De grootschalige waterwerken in Zeeland worden op deze manier door windenergie gearticuleerd (macro schaalniveau). De windturbines volgen bij voorkeur de logica en structuur van dit landschap gevormd door sluisen, havens en strekdammen. Varianten waarbij de turbines een samenhangend geheel vormen met deze landschapsstructuren en hiermee dus een krachtige invulling geven aan het energielandschap Neeltje Jans krijgen op dit criteria een positieve beoordeling.

Aansluiting bij het totaalconcept van de kleine vides - meso schaalniveau

Concluderend uit voorafgaand ontwerpend onderzoek (zie bijlage rapport B bij dit MER) is gekozen voor het totaalconcept van de kleine vides (figuur 9.1). Deze omvat de ontwikkeling van één samenhangend windpark bestaande uit meerdere compacte opstellingen. Tussen deze opstellingen ontstaan open ruimtes - vides - waar de openheid van het Oosterscheldelandschap en zichten op het water gegarandeerd zijn. Ze vormen als het ware ‘vensters’ op het open landschap. Het concept van de kleine vides bestaat uit een viertal kleine vides die een interessante ritmiek vormen in de beleving van het windpark op het meso schaalniveau. Dit concept gaat hand in hand met natuur, recreatie en waterveiligheid.


Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling - lokaal schaalniveau

Een windpark met een herkenbare configuratie maakt dit windpark leesbaar en herkenbaar als geheel. Het vormt een nieuwe en als dusdanig herkenbare laag toe aan het landschap van de Oosterscheldekering. Voor de ruimtelijke kwaliteit is het van belang dat de afzonderlijke opstellingen goed leesbaar zijn. Varianten worden daarom beoordeeld op de mate waarin ze voldoen aan de plaatsingsprincipes en de beoogde kracht van het concept.

Het draait hierbij met name om de zuiverheid van de opstelling op lokaal schaalniveau (de beleving vanuit de onmiddellijke omgeving). Ook eventuele interferentie tussen de onderlinge opstellingen/clusters en windparken in de omgeving worden binnen dit criterium meegenomen.

Zichtbaarheid

De zichtbaarheid van het windpark is afhankelijk van de afstand van de waarnemer tot het windpark, de aanwezigheid van obstakels tussen de waarnemer en het windpark, en de algemene zichtbaarheid (weersomstandigheden, contrast, helderheid). Enerzijds staat vast dat de windturbines op grote afstand zichtbaar zullen zijn als gevolg van de grote hoogte van de masten en de tiphoogte van de rotorbladen. Anderzijds neemt de zichtbaarheid af met het toenemen van de afstand tussen waarnemer en windpark. De mate van zichtbaarheid van de verschillende alternatieven is inzichtelijk gemaakt door middel van een zichthoekenstudie (die deel uitmaakt van het bijlage rapport C bij dit MER). De uitkomst van deze beknopte studie laat slechts minimale verschillen zien. Daarnaast zeggen de verkregen getallen met betrekking tot de mate van zichtbaarheid niets over de wezenlijke kwaliteit van het windpark.



Figuur 9.1 Landschappelijk totaalconcept: kleine vides en windturbines met de ideale verhouding masthoogte/rotordiameter (bron: Bosch&Slabbers)

Obstakelverlichting

Vanwege luchtvaartveiligheid dienen windturbines met een tiphoogte van 150 meter of meer te worden voorzien van obstakelverlichting. Deze verlichting kan vooral tijdens de nachtelijke uren erg dominant overkomen en daarmee een rustig landschapsbeeld verstoren. De mate waarin en de manier waarop obstakelverlichting dient te worden toegepast is sterk afhankelijk van de geldende wet- en regelgeving. Dit aspect heeft invloed op de ruimtelijke kwaliteit. Wanneer een opstelling slechts in beperkte mate met obstakelverlichting hoeft te worden uitgevoerd wordt deze meer positief beoordeeld.

Verhouding mast-rotordiameter

De mast-rotordiameter verhouding heeft invloed op de ruimtelijke beleving van een windpark. Figuur 9.1 laat een windturbine zien met de ideale verhouding mast-rotordiameter volgens een algemeen aanvaard principe wat leidt tot een visueel evenwichtig beeld. Bij een verhouding masthoogte : rotordiameter = 1 : 1 (bijvoorbeeld 100 meter: 100 meter) ontstaan drie gelijkwaardige compartimenten: een halve masthoogte en buiten de rotordiameter twee halve masthoogtes die overeenkomen met de maat van de rotor. Dit zorgt voor regelmaat en rust.

Daarnaast laat de figuur ook een windturbine zien met de meest afwijkende mast/rotordiameter verhouding welke toegestaan is binnen de gekozen turbineklasse van dit MER. Deze heeft een verhouding van 1 : 1,4.

De minimale afstand tussen rotor en maaiveld bedraagt dertig meter bij deze turbineverhouding. In het open landschapsbeeld van de Oosterscheldekering passen windturbines met beide verhoudingen. Daarom wordt dit aspect niet meegenomen in de beoordeling van de alternatieven en varianten. Landschappelijk gaat een sterke voorkeur uit naar eenheid binnen het cluster. Om de samenhang binnen een opstelling/cluster te behouden dienen alle turbines behorend tot het cluster een gelijke mast-rotordiameter te hebben en bovendien van eenzelfde type te zijn.¹³ Dit criterium wordt beoordeeld bij het onderdeel configuratie en herkenbaarheid.

Beoordeling situatie 2020 en 2028

Aangezien de optimalisatie van de windparken gefaseerd zal worden uitgevoerd zijn de beoordelingsmomenten van de verschillende alternatieven met bijbehorende varianten voor twee momenten vastgesteld. Vanwege de bouwfaserings wordt zowel de situatie in 2020 als de eindsituatie in 2028 beoordeeld.

De te onderzoeken aspecten voor wat betreft landschap zijn samengevat in tabel 9.1.

Tabel 9.1 Te onderzoeken aspecten landschap

aspect		toetsingscriterium	
		permanente effecten (situatie in 2028)	tijdelijke effecten (situatie in 2020)
landschap	invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro schaalniveau	verandering van unieke landschappelijke structuren/karakteristieken/patronen/ensembles	verandering van unieke landschappelijke structuren/karakteristieken/patronen/ensembles
	aansluiting bij het totaalconcept van de kleine vides - meso schaalniveau	verandering wat betreft de invulling van het concept van de kleine vides	verandering wat betreft de invulling van het concept van de kleine vides
	configuratie en herkenbaarheid van de opstelling - lokaal schaalniveau	bijdrage van de opstelling aan de kracht van het landschappelijk concept	bijdrage van de opstelling aan de kracht van het landschappelijk concept
	zichtbaarheid	mate van zichtbaarheid	mate van zichtbaarheid
	obstakelverlichting	mate van aantasting landschapsbeeld als gevolg van verlichting	mate van aantasting landschapsbeeld als gevolg van verlichting

9.1.2. Onderzoeksmethodiek

Algemeen

De effectbeoordeling van de optimalisatie wordt op het niveau van het windpark als geheel uitgevoerd. In het geval van landschap en ruimtelijke kwaliteit reikt het studiegebied tot waar de zichtbaarheid van de windparken zijn onderzocht. Dit leidt tot een studiegebied van Breezand tot Zierikzee. Daarbij is als referentietype een windturbine genomen met een ashoogte van 150 meter, een rotordiameter van 120 meter en een tiphoogte van 210 meter. De windturbines in de variant 'poort' aan de westelijke zijde van de Roggeplaat wijken hiervan af. In die variant worden twee windturbines gebouwd die qua afmetingen overeenkomen met de bestaande windturbines van Windpark Roggeplaat. Oftewel windturbines van het type Enercon E-82 met een ashoogte van 100 meter, een rotordiameter van 90 meter en een tiphoogte van maximaal 150 meter.

¹³ Uitzondering hierop is de 'landmark'-variant op de locatie Roggenplaat. Binnen het concept 'landmark' is nadrukkelijk gekozen voor een afwijkende windturbine.

De thema's met betrekking tot landschap en ruimtelijke kwaliteit zijn kwalitatief beoordeeld op basis van expert judgement. De overige uitgangspunten van het onderzoek zijn opgenomen in het bijlage rapport C bij dit MER.

9.1.3. Beoordelingskader

Per thema is het beoordelingskader op basis van de beoordelingsschaal met zeven punten (zie tabel 9.2) vertaald naar een eigen beoordelingsschaal.

Tabel 9.2 Gehanteerde effectscores voor het aspect landschap (generiek)

+++	sterke verbetering ten opzichte van de referentiesituatie
++	verbetering ten opzichte van de referentiesituatie
+	lichte verbetering ten opzichte van de referentiesituatie
0	geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie
-	lichte verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie
--	verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie
---	sterke verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie

Invloed op aanwezige landschapsstructuren (macroschaal)

In het geval beperkt sprake is van eenheid van de opstellingen is sprake van een onsamenvattend geheel wat de herkenbaarheid van het energielandschap in het plangebied niet ten goede komt. Daarnaast volgt een negatieve beoordeling door een afname van waarde door het niet aansluiten op belangrijke landschappelijke patronen en structuren. Bij ernstige aantasting is sprake van een grote afname van waarde door een verlies van samenhang of aantasting van landschappelijke structuren. Positieve effecten kunnen ontstaan door aansluiting te zoeken bij landschappelijke elementen, zoals strekdammen en havens dan wel het accentueren hiervan. Ook leidt beleving van een meer samenhangend energielandschap tot een positieve beoordeling. Omdat de nieuwe windturbineopstelling in de periode 2020-2028 anders is vormgegeven dan na 2028, is ook de lengte van de periode van belang in de effectbeoordeling, zie tabel 9.3.

Tabel 9.3 Gehanteerde effectscores voor het aspect 'invloed op aanwezige landschapsstructuren' (macro schaal)

+++	grote positieve verandering (permanent/gebieds breed) van unieke landschappelijke structuren/karakteristieken/patronen/ensembles
++	positieve verandering (langdurig/grootschalig/substantieel) van landschappelijke structuren / karakteristieken/patronen/ensembles met een substantiële waarde
+	geringe positieve verandering (korte duur/lokaal) van landschappelijke structuren / karakteristieken/patronen/ensembles met een beperkte waarde
0	geen of zeer korte / zeer lokale / minimale verandering van algemene / niet bijzondere landschappelijke structuren/karakteristieken/patronen/ensembles
-	geringe negatieve verandering (korte duur/lokaal) van landschappelijke structuren / karakteristieken/patronen/ensembles met een beperkte waarde
--	negatieve verandering (langdurig/grootschalig/substantieel) van landschappelijke structuren/karakteristieken/patronen/ensembles met een substantiële waarde
---	grote negatieve verandering (permanent/gebieds breed) van unieke landschappelijke structuren/karakteristieken/patronen/ensembles

Aansluiting bij het totaalconcept van de kleine vides (meso schaal)

De mate waarin invulling gegeven wordt aan het totaalconcept van de kleine vides bepaald het ritmische beeld van afwisselend concentraties van windturbines en open ruimtes. Bij een matige invulling voldoet de totaalopstelling niet aan het gekozen beeld en volgt op dit punt een negatieve beoordeling. Positieve effecten ontstaan bij een duidelijke invulling van het concept van de kleine vides. Dit leidt tot een positieve waardering. Op dit onderdeel kan in mindere mate gerefereerd worden aan de referentiesituatie, zie tabel 9.4.

Tabel 9.4 Gehanteerde effectscores voor het aspect 'aansluiting bij het totaalconcept van de kleine vides' (meso schaal)

+++	grote positieve verandering (permanent/gebiedsbreed) wat betreft de invulling van het concept van de kleine vides
++	positieve verandering (langdurig/grootschalig/substantieel) wat betreft de invulling van het concept van de kleine vides
+	geringe positieve verandering (korte duur/lokaal) wat betreft de invulling van het concept van de kleine vides
0	geen of zeer korte / zeer lokale / minimale verandering wat betreft de invulling van het concept van de kleine vides
-	geringe negatieve verandering (korte duur/lokaal) wat betreft de invulling van het concept van de kleine vides
--	negatieve verandering (langdurig/grootschalig/substantieel) wat betreft de invulling van het concept van de kleine vides
---	grote negatieve verandering (permanent/gebiedsbreed) wat betreft de invulling van het concept van de kleine vides

Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling (lokaal niveau)

Wanneer de clusters zuiver zijn uitgevoerd en voldoen aan de opstellingsprincipes worden deze meer positief beoordeeld. In het geval clusters veel incidenten bevatten en onherkenbaar worden als samenhangend cluster resulteert dit in een negatieve beoordeling. Ook de mate van interferentie met andere windparken wordt in dit criterium beoordeeld, zie tabel 9.5.

Tabel 9.5 Gehanteerde effectscores voor het aspect 'configuratie en herkenbaarheid van de opstelling' (lokaal niveau)

+++	de clusters voldoen volledig aan de opstellingsprincipes en dragen zeer veel bij aan de kracht van het landschappelijk concept
++	de clusters voldoen aan de opstellingsprincipes en dragen bij aan de kracht van het landschappelijk concept
+	de clusters voldoen grotendeels aan de opstellingsprincipes en dragen in een bepaalde mate bij aan de kracht van het landschappelijk concept
0	de clusters voldoen min of meer aan de opstellingsprincipes en dragen op een bepaalde manier bij aan de kracht van het landschappelijk concept
-	de clusters voldoen voor een klein deel aan de opstellingsprincipes en dragen in mindere mate bij aan de kracht van het landschappelijk concept
--	de clusters voldoen niet aan de opstellingsprincipes en dragen niet bij aan de kracht van het concept
---	de clusters voldoen in het geheel niet aan de opstellingsprincipes en dragen op geen enkele manier bij aan de kracht van het concept

Zichtbaarheid

Omdat de zichtbaarheid van alle alternatieven en varianten landschappelijk geen significante verschillen laat zien krijgen allen een gelijke, neutrale (score '0') op dit beoordelingscriterium.

Obstakelverlichting

In het geval obstakelverlichting in beperkte mate nodig is en een rustig landschapsbeeld behouden blijft, krijgt de opstelling een positieve waardering. Wanneer er veel obstakelverlichting noodzakelijk blijkt en het rustige landschapsbeeld hiermee wordt aangetast resulteert dit in een negatieve score, zie tabel 9.6.

Tabel 9.6 Gehanteerde effectscores voor het aspect 'obstakelverlichting'

+++	groot positief effect op een rustig landschapsbeeld
++	positief effect op een rustig landschapsbeeld
+	gering positief effect op een rustig landschapsbeeld
0	geen of zeer korte / zeer lokale / minimale verandering van het landschapsbeeld
-	gering negatief effect op een rustig landschapsbeeld
--	negatief effect op een rustig landschapsbeeld
---	groot negatief effect op een rustig landschapsbeeld

9.2. Huidige situatie en autonome ontwikkelingen

9.2.1. Huidige situatie

Het huidige windenergielandschap wordt gevormd door 24 turbines van wisselende hoogtes variërend van 123 tot 162,5 meter tiphoogte, zie figuur 9.2.

9.2.2. Autonome ontwikkeling

Naast het project Windpark Jacoba-Rippolder is de afronding van de bouw van Windpark Bouwdokken een autonome ontwikkeling die in het MER wordt betrokken. De autonome ontwikkeling is eveneens weergegeven in figuur 9.2.



Figuur 9.2 Bestaande situatie en autonome ontwikkelingen in het plangebied

9.3. Conclusies en waardering effecten

In deze paragraaf worden de permanente landschappelijke effecten van de onderzochte alternatieven en varianten beschreven. Oftewel de landschappelijke effecten zoals die zich voor zullen doen in 2028.

Alternatief 1: Repowering

De indeling van deze windturbineopstelling en waardering van de landschappelijke effecten zijn weergegeven in figuur 9.3.

Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro schaalniveau

De nieuwe turbines binnen dit alternatief voor de situatie 2028 komen op nagenoeg dezelfde locaties terug. Dit betekent dat ten opzichte van de referentiesituatie ook in deze situatie geen tot nauwelijks merkbaar verandering optreedt wat betreft de beleving van het energielandschap Neeltje Jans op macro schaalniveau.

De nieuwe turbines volgen ook allemaal de logica van het onderliggende landschap. De turbines op Neeltje Jans staan nog steeds op de hoekpunten van de haven. Binnen opstelling Noordland Buiten volgen ze de kromming van de strekdammen. Ook hierbij geldt dat deze laatste afwijkt van het eerdere 'blokkenmodel'.

Aansluiting bij het concept van de kleine vides - meso schaalniveau

In de huidige opstelling is het concept van de kleine vides al te herkennen. Door schaalvergroting van een aantal turbines wordt dit concept enigszins versterkt. In de situatie 2028 zijn de betreffende opstellingen volledig van hoge turbines voorzien. Hierdoor worden de open tussenruimten extra kracht bij gezet en hierdoor duidelijker merkbaar.


Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling - lokaal schaalniveau

In de situatie 2028 zijn alle windturbines binnen de betreffende opstellingen gerepowered. Hierdoor blijft het evenwichtige beeld intact wat bijdraagt aan de herkenbaarheid van de afzonderlijke opstellingen en zo ontstaat een rustiger landschapsbeeld.

In 2028 blijven binnen deze variant de opstellingen Neeltje Jans en Bouwdokken afzonderlijk goed leesbaar. Vooral voor de passant over de N57 is deze tweedeling duidelijk merkbaar. Noordland Buiten is in deze opstelling een ruit geworden, wat een negatieve invloed heeft op de rust en herkenbaarheid van dit cluster en de totaalopstelling.

Obstakelverlichting

In 2028 zijn alle turbines in de betreffende opstellingen gerepowered en voorzien van hoge turbines (>150 meter). Hierdoor ontstaat een meer evenwichtig beeld wat ook in de nachtelijke uren merkbaar is door de toepassing van obstakelverlichting op deze nieuwe turbines.



Figuur 9.3 Effectbeoordeling alternatief 1 (bron: Bosch&Slabbers)

Alternatief 2A: Mattenhaven

De indeling van deze windturbineopstelling en waardering van de landschappelijke effecten zijn weergegeven in figuur 9.4.

Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro schaalniveau

Op grote afstand en vanuit verschillende standpunten vormt deze variant een vrij samenhangend cluster van windturbines die duidelijk gekoppeld liggen aan het landschap van de Oosterscheldekering en Neeltje Jans. De opstelling nabij locatie Mattenhaven bestaat uit vier windturbines en sluit fraai aan op de vierkant-gevormde haven. Hiermee vormt dit cluster een articulatie van deze landschappelijke structuur en draagt het bij aan het karakter van de Oosterscheldekering als “man-made” landschap. De turbines van Noordland Buiten staan na repowering meer in lijn met de strekdammen waardoor deze opstelling beter aansluit op deze landschappelijke structuur.

Aansluiting bij het concept van de kleine vides - meso schaalniveau

De ritmiek van de kleinschalige opstellingen met de vides is binnen deze variant aangetast door opstelling Mattenhaven. De open ruimte tussen Binnenhaven en Bouwdokken wordt verder verkleind door de opstelling Mattenhaven waardoor interferentie tussen de onderlinge opstellingen plaatsvindt en ze niet meer als afzonderlijke clusters gelezen worden. In plaats daarvan worden Noordland Buiten, Bouwdokken en Neeltje Jans beleefd als één groot cluster. Dit sluit niet aan bij het totaalconcept van de kleine vides wat resulteert in een slechte beoordeling op dit onderdeel. De opstelling Mattenhaven is met zijn ligging tussen twee concentraties in storende ruis binnen het gekozen totaalconcept van de kleine vides.

Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling - lokaal schaalniveau

Roggeplaat is binnen deze variant uitgevoerd met vijf turbines waar bij de vier bestaande turbines één grotere turbine wordt toegevoegd (landmark). Hierdoor ontstaat een onsamenvattend cluster wat leidt tot een onrustig landschapsbeeld. Door de plaatsing van opstelling Mattenhaven en door de verdere opschaling van de opstellingen Noordland Buiten en Bouwdokken-Neeltje Jans gaan de opstellingen nog meer met elkaar interfereren wat niet ten goede komt aan de leesbaarheid en herkenbaarheid van de afzonderlijke opstellingen. Neeltje Jans is in deze situatie volledig gerepowered waardoor de tweede turbine op locatie Poolvoet geplaatst kan worden. Hierdoor staat deze opstelling nu volledig overeind. De doorsnijding van de N57 tussen de twee eenheden draagt bij dat ze voor de weggebruiker als rustige, afzonderlijke en rustige opstellingen beleefd kunnen worden.

Obstakelverlichting

Volgens de huidige regelgeving dienen alle turbines binnen deze variant in de situatie 2028 na repowering van obstakelverlichting te worden voorzien. Dit resulteert daarom in een negatieve waardering op dit onderdeel.

Alternatief 2B: Mattenhaven


De indeling van deze windturbineopstelling en waardering van de landschappelijke effecten zijn weergegeven in figuur 9.5.

Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro schaalniveau


Op grote afstand en vanuit verschillende standpunten vormt deze variant een vrij samenhangend cluster van windturbines die duidelijk gekoppeld liggen aan het landschap van de Oosterscheldekering en Neeltje Jans. De opstelling nabij locatie Mattenhaven bestaat uit vier windturbines en sluit fraai aan op de vierkant-gevormde haven. Hiermee vormt dit cluster een articulatie van deze landschappelijke structuur en draagt het bij aan het karakter van de Oosterscheldekering als man-made landschap. De turbines van Noordland Buiten staan na repowering meer in lijn met de strekdammen waardoor dit wat beter aansluit op deze landschappelijke structuur.

Aansluiting bij het concept van de kleine vides - meso schaalniveau

De ritmiek van de kleinschalige opstellingen afgewisseld met kleine vides is binnen deze variant aangetast door de opstelling Mattenhaven. Tussen de overige opstellingen is wel een vide waarneembaar wat hier resulteert in een fraaie onderlinge ritmiek. De open ruimte tussen de clusters Noordland Buiten en Bouwdokken wordt verder verkleind door de opstelling Mattenhaven waardoor interferentie optreedt en ze niet meer als afzonderlijke clusters gelezen worden. In plaats daarvan worden Noordland Buiten, Bouwdokken en Neeltje Jans beleefd als één groot cluster. Dit sluit niet aan bij het totaalconcept van de kleine vides wat resulteert in een negatieve beoordeling op dit onderdeel. De opstelling Mattenhaven is met zijn ligging tussen twee concentraties een storende ruis binnen het gekozen totaalconcept van de kleine vides.



Figuur 9.4 Effectbeoordeling alternatief 2A (bron: Bosch&Slabbers)



Figuur 9.5 Effectbeoordeling alternatief 2B (bron: Bosch&Slabbers)

Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling - lokaal schaalniveau

Door de plaatsing van de opstelling Mattenhaven en door de verdere opschaling van de opstellingen Noordland Buiten en Bouwdokken-Neeltje Jans gaan de opstellingen met elkaar interfereren. Dit komt niet ten goede aan de leesbaarheid en herkenbaarheid van de afzonderlijke opstellingen, als gevolg van eenzelfde turbinegrootte. Roggeplaat is binnen deze variant uitgevoerd met vijf turbines waar bij de vier bestaande turbines één grotere turbine wordt toegevoegd (landmark). Hierdoor ontstaat een onsamenvattend cluster wat leidt tot een onrustig landschapsbeeld. Binnen de onderzochte klassen windturbines is echter te weinig onderscheid om van een echt landmark te spreken.

De twee turbines van locatie Poolvoet staan binnen deze variant in lijn met windpark Bouwdokken waardoor ze ruimtelijk onderdeel vormen van deze opstelling. Echter, doordat ze een schakel vormen tussen de windparken Bouwdokken en Neeltje Jans vormen deze opstellingen een samenhangend cluster. Met name het doorzetten van het raster Bouwdokken over de N57 zal de leesbaarheid negatief beïnvloeden.

Obstakelverlichting

Volgens de huidige regelgeving dienen alle turbines binnen deze variant in de situatie 2028 na repowering van obstakelverlichting te worden voorzien. Dit resulteert daarom in een negatieve waardering op dit onderdeel.

Alternatief 2C: Mattenhaven

De indeling van deze windturbineopstelling en waardering van de landschappelijke effecten zijn weergegeven in figuur 9.6.

Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro schaalniveau

Op grote afstand en vanuit verschillende standpunten vormt deze variant een vrij samenhangend cluster van windturbines die duidelijk gekoppeld liggen aan het landschap van de Oosterscheldekering en Neeltje Jans. De opstelling nabij locatie Mattenhaven bestaat uit vier windturbines en sluit fraai aan op de vierkant-gevormde haven. Hiermee vormt dit cluster een articulatie van deze landschappelijke structuur en draagt het bij aan het karakter van de Oosterscheldekering als man-made landschap. De turbines van Noordland Buiten staan na repowering wat meer in lijn met de strekdammen waardoor dit wat beter aansluit op deze landschappelijke structuur.

Aansluiting bij het concept van de kleine vides - meso schaalniveau

De ritmiek van de kleinschalige opstellingen afgewisseld met kleine vides is binnen deze variant aangetast door de opstelling Mattenhaven. Tussen de overige opstellingen is wel een vide waarneembaar wat hier resulteert in een fraaie onderlinge ritmiek. De open ruimte tussen de clusters Noordland Buiten en Bouwdokken wordt verkleind door de opstelling Mattenhaven waardoor interferentie optreedt en ze niet meer als afzonderlijke clusters gelezen worden. In plaats daarvan worden alle afzonderlijke windturbineclusters op Neeltje Jans beleefd als één groot cluster zonder duidelijk herkenbare structuur. Dit sluit niet aan bij het totaalconcept van de kleine vides wat resulteert in een negatieve beoordeling op dit onderdeel. De opstelling Mattenhaven wordt met zijn ligging tussen twee turbineconcentraties een storende ruis binnen het gekozen totaalconcept van de kleine vides.

Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling - lokaal schaalniveau

Door de kleine onderlinge afstand treedt er interferentie op tussen de opstellingen waardoor ze niet meer als afzonderlijke clusters beleefd worden. Dit komt niet ten goede aan de leesbaarheid en herkenbaarheid van de afzonderlijke opstellingen. Door de plaatsing van de opstelling Mattenhaven en door de verdere opschaling van de opstellingen Noordland Buiten en Neeltje Jans gaan de opstellingen nog meer met elkaar interfereren. Dit komt niet ten goede aan de leesbaarheid en herkenbaarheid van de afzonderlijke opstellingen.

De twee turbines van locatie Poolvoet staan binnen deze variant in lijn met de opstelling van Windpark Bouwdokken waardoor ze ruimtelijk onderdeel vormen van dit cluster. Echter, doordat ze een schakel vormen tussen Bouwdokken en Neeltje Jans vormen deze opstellingen samen een wat onsamenvattend cluster. Met name het doorzetten van het raster Bouwdokken over de N57 zal de leesbaarheid negatief beïnvloeden.

Obstakelverlichting

In 2028 zijn alle turbines in de betreffende opstellingen gerepowerd en voorzien van 'hoge' turbines. Hierdoor ontstaat een meer evenwichtig beeld wat ook in de nachtelijke uren merkbaar is door de toepassing van obstakelverlichting op deze nieuwe turbines.

Alternatief 2D: Mattenhaven

De indeling van deze windturbineopstelling en waardering van de landschappelijke effecten zijn weergegeven in figuur 9.7.

Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro schaalniveau

Op grote afstand en vanuit verschillende standpunten vormt deze variant een vrij samenhangend cluster van windturbines die duidelijk gekoppeld liggen aan het landschap van de Oosterscheldekering en Neeltje Jans. De opstelling nabij locatie Mattenhaven bestaat uit vier windturbines en sluit fraai aan op de vierkant-gevormde haven. Hiermee vormt dit cluster een articulatie van deze landschappelijke structuur en draagt het bij aan het karakter van de Oosterscheldekering als man-made landschap. De turbines van Noordland Buiten staan na repowering meer in lijn met de strekdammen waardoor dit wat beter aansluit op deze landschappelijke structuur.

Aansluiting bij het concept van de kleine vides - meso schaalniveau


De ritmiek van de kleinschalige opstellingen afgewisseld met kleine vides is binnen deze variant aangetast door opstelling Mattenhaven. Tussen de overige opstellingen is wel een vide waarneembaar wat hier resulteert in een fraaie onderlinge ritmiek. De open ruimte tussen de clusters Noordland Buiten en Bouwdokken wordt verder verkleind door de opstelling Mattenhaven waardoor interferentie optreedt en ze niet meer als afzonderlijke clusters gelezen worden. In plaats daarvan worden Noordland Buiten, Bouwdokken en Neeltje Jans beleefd als één groot cluster zonder duidelijk herkenbare structuur. Dit sluit niet aan bij het totaalconcept van de kleine vides wat resulteert in een negatieve beoordeling op dit onderdeel.

Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling - lokaal schaalniveau


Door de plaatsing van de opstelling Mattenhaven en door de verdere opschaling van de opstellingen Noordland Buiten, Bouwdokken en Neeltje Jans gaan deze opstellingen samen met Bouwdokken nog meer met elkaar interfereren wat niet ten goede komt aan de leesbaarheid en herkenbaarheid van de afzonderlijke opstellingen. Neeltje Jans is in deze situatie volledig gerepowered waardoor ook de tweede turbine op locatie Poolvoet geplaatst kan worden. Hierdoor staat deze opstelling nu volledig overeind. De doorsnijding van de N57 tussen deze twee windturbines draagt eraan bij dat ze voor de weggebruiker als rustige, afzonderlijke en rustige opstellingen beleefd kunnen worden.

Obstakelverlichting

In 2028 zijn alle turbines in de betreffende opstellingen gerepowered en voorzien van 'hoge' turbines. Hierdoor ontstaat een meer evenwichtig beeld wat ook in de nachtelijke uren merkbaar is door de toepassing van obstakelverlichting op deze nieuwe turbines.



Figuur 9.6 Effectbeoordeling alternatief 2C (bron: Bosch&Slabbers)



Figuur 9.7 Effectbeoordeling alternatief 2D (bron: Bosch&Slabbers)

Alternatief 3A: Binnenhaven

De indeling van deze windturbineopstelling en waardering van de landschappelijke effecten zijn weergegeven in figuur 9.8.

Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro schaalniveau

Op macroschaal en vanuit verschillende standpunten vormt deze variant een integraal landschap waarbij windturbines duidelijk gekoppeld zijn aan de Oosterscheldekering en Neeltje Jans. De opstelling nabij locatie Binnenhaven bestaande uit vier windturbines volgt samen met de opstelling Noordland Buiten de gebogen lijnen van de strekdammen. Hierdoor sluit de windturbineopstelling goed aan op de aanwezige landschapsstructuren van dit "man-made" landschap.

Aansluiting bij het concept van de kleine vides - meso schaalniveau

De ritmiek van de kleinschalige opstellingen met de vides krijgt binnen deze variant een goede invulling. De open ruimte tussen Bouwdokken en het cluster turbines rondom de Roompotsluis maakt de compacte clusters individueel herkenbaar en geeft uitzicht op het karakteristieke open landschapsbeeld. Hierdoor wordt de ritmiek van concentraties windturbines afgewisseld leesbaar aangezet. Dit resulteert in een zeer positieve beoordeling op dit onderdeel.

Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling - lokaal schaalniveau

De onderlinge afstand tussen de windturbineconcentraties is zodanig dat de opstellingen bij passeren over de N57 als afzonderlijke clusters gelezen kunnen worden. Ook wordt hierdoor het accent gelegd op de open zichten richting het water aan beide zijden van de weg. Daarnaast komen de open vides ten goede aan de leesbaarheid en herkenbaarheid van de afzonderlijke opstellingen. Roggeplaat is binnen deze variant uitgevoerd met vijf turbines waar bij de vier bestaande turbines één grotere turbine wordt toegevoegd (landmark). Hierdoor ontstaat een onsamenhangend cluster wat leidt tot een onrustig landschapsbeeld.

De turbine van locatie Poolvoet staat binnen deze variant in lijn met windpark Neeltje Jans waardoor ze visueel onderdeel gaan vormen van deze opstelling. De doorsnijding van de N57 tussen deze twee windturbines draagt eraan bij dat ze voor de weggebruiker als afzonderlijke opstellingen gelezen kunnen worden.

Obstakelverlichting

Volgens de huidige regelgeving dienen alle turbines binnen deze variant van obstakelverlichting te worden voorzien. Dit resulteert daarom in een negatieve waardering op dit onderdeel.

Alternatief 3B: Binnenhaven

De indeling van deze windturbineopstelling en waardering van de landschappelijke effecten zijn weergegeven in figuur 9.9.

Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro schaalniveau


Op macroschaal en vanuit verschillende standpunten vormt deze variant een integraal landschap waarbij windturbines duidelijk gekoppeld zijn aan de Oosterscheldekering en Neeltje Jans. De opstelling rondom de Binnenhaven bestaande uit vier windturbines volgt samen met de opstelling Noordland Buiten de gebogen lijnen van de strekdammen. Hierdoor sluit de totaalopstelling goed aan op de aanwezige landschapsstructuren van dit "man-made" landschap.

Aansluiting bij het concept van de kleine vides - meso schaalniveau


De ritmiek van de kleinschalige opstellingen met de vides krijgt binnen deze variant een goede invulling. De open ruimte tussen Bouwdokken en het cluster turbines rondom de Roompotsluis maakt de compacte clusters individueel herkenbaar en geeft uitzicht op het karakteristieke open landschapsbeeld. Hierdoor wordt de ritmiek van concentraties windturbines afgewisseld leesbaar aangezet. Dit resulteert in een zeer positieve beoordeling op dit onderdeel.

Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling - lokaal schaalniveau

De onderlinge afstand tussen de windturbineconcentraties is zodanig dat de opstellingen bij passeren over de N57 als afzonderlijke clusters gelezen kunnen worden. Ook wordt hierdoor het accent gelegd op de open zichten richting het water aan beide zijden van de weg. Daarnaast komen de open vides ten goede aan de leesbaarheid en herkenbaarheid van de afzonderlijke opstellingen. Roggeplaat is binnen deze variant uitgevoerd met vijf turbines waar bij de vier bestaande turbines één grotere turbine wordt toegevoegd (landmark). Hierdoor ontstaat een onsamenhangend cluster wat leidt tot een onrustig landschapsbeeld.



Figuur 9.8 Effectbeoordeling alternatief 3A (bron: Bosch&Slabbers)



Figuur 9.9 Effectbeoordeling alternatief 3B (bron: Bosch&Slabbers)

De twee turbines van locatie Poolvoet staan binnen deze variant in lijn met windpark Bouwdokken waardoor ze ruimtelijk onderdeel vormen van deze opstelling. Echter, doordat ze een schakel vormen tussen Bouwdokken en Neeltje Jans vormen deze windparken een samenhangend en minder leesbaar cluster.

Obstakelverlichting

Volgens de huidige regelgeving dienen alle turbines binnen deze variant van obstakelverlichting te worden voorzien. Dit resulteert daarom in een negatieve waardering op dit onderdeel.

Alternatief 3C: Binnenhaven

De indeling van deze windturbineopstelling en waardering van de landschappelijke effecten zijn weergegeven in figuur 9.10.

Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro schaalniveau

Op macroschaal en vanuit verschillende standpunten vormt deze variant een integraal landschap waarbij windturbines duidelijk gekoppeld zijn aan de Oosterscheldekering en Neeltje Jans. De opstelling nabij locatie Binnenhaven bestaande uit vier windturbines volgt samen met de opstelling Noordland Buiten de gebogen lijnen van de strekdammen. Hierdoor sluit de totaalopstelling ook goed aan op de aanwezige landschapsstructuren van dit "man-made" landschap.

Aansluiting bij het concept van de kleine vides - meso schaalniveau

Het ritme van de kleinschalige opstellingen met de vides krijgt binnen deze variant een goede invulling. De open ruimte tussen Bouwdokken en het cluster turbines rondom de Roompotsluis maakt de compacte clusters individueel herkenbaar en geeft uitzicht op het karakteristieke open landschapsbeeld. Hierdoor wordt de ritmiek van concentraties windturbines afgewisseld met vides leesbaar aangezet. Dit resulteert in een zeer positieve beoordeling op dit onderdeel.

Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling - lokaal schaalniveau

De onderlinge afstand tussen de windturbineconcentraties is zodanig dat de opstellingen bij passeren over de N57 als afzonderlijke clusters gelezen kunnen worden. Ook wordt hierdoor het accent gelegd op de open zichten richting het water aan beide zijden van de weg. Daarnaast komen de open vides ten goede aan de leesbaarheid en herkenbaarheid van de afzonderlijke opstellingen.

Roggeplaat is binnen deze variant uitgevoerd met zes turbines van vergelijkbare afmetingen, zodat dit cluster als een herkenbare eigen windturbineopstelling wordt ervaren.

De twee turbines van locatie Poolvoet staan binnen deze variant in lijn met de opstelling Bouwdokken waardoor ze ruimtelijk onderdeel vormen van dit cluster. De doorsnijding van de N57 en de gelijkmatige onderlinge afstand met de opstelling van Neeltje Jans maakt de twee clusters op lokaal schaalniveau minder leesbaar.

Obstakelverlichting

De zes turbines van locatie Roggeplaat kunnen om en om van obstakelverlichting voorzien worden. Verder dienen alle overige turbines binnen deze variant van obstakelverlichting te worden voorzien.

Alternatief 3D: Binnenhaven


De indeling van deze windturbineopstelling en waardering van de landschappelijke effecten zijn weergegeven in figuur 9.11.

Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro schaalniveau


Op macroschaal en vanuit verschillende standpunten vormt deze variant een integraal landschap waarbij windturbines duidelijk gekoppeld zijn aan de Oosterscheldekering en Neeltje Jans. De opstelling nabij locatie Binnenhaven bestaande uit vier windturbines volgt samen met de opstelling Noordland Buiten de gebogen lijnen van de strekdammen. Hierdoor sluit de totaalopstelling goed aan op de aanwezige landschapsstructuren van dit "man-made" landschap.

Aansluiting bij het concept van de kleine vides - meso schaalniveau

Het ritme van de kleinschalige opstellingen met de vides krijgt binnen deze variant een goede invulling. De open ruimte tussen de windparken Bouwdokken en het cluster turbines rondom de Roompotsluis maakt de compacte clusters individueel herkenbaar en geeft uitzicht op het karakteristieke open landschapsbeeld. Hierdoor wordt de ritmiek van concentraties windturbines afgewisseld met vides leesbaar aangezet. Dit resulteert in een zeer positieve beoordeling op dit onderdeel.



Figuur 9.10 Effectbeoordeling alternatief 3C (bron: Bosch&Slabbers)



Figuur 9.11 Effectbeoordeling alternatief 3D (bron: Bosch&Slabbers)

Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling - lokaal schaalniveau

De onderlinge afstand tussen de windturbineconcentraties is zodanig dat de opstellingen bij passeren over de N57 als afzonderlijke clusters gelezen kunnen worden. Ook wordt hierdoor het accent gelegd op de open zichten richting het water aan beide zijden van de weg. Daarnaast komen de open vides ten goede aan de leesbaarheid en herkenbaarheid van de afzonderlijke opstellingen. Roggeplaat is binnen deze variant uitgevoerd met zes turbines. Naast de vier bestaande windturbines zijn binnen deze variant twee nieuwe turbines geplaatst die in een later stadium, na repowering aan de oostelijke zijde, zullen alle turbines dezelfde orde van grootte zullen hebben. De turbine van locatie Poolvoet staat binnen deze variant in lijn met windpark Neeltje Jans waardoor ze visueel onderdeel gaan vormen van deze opstelling. De doorsnijding van de N57 tussen de twee windturbineopstellingen draagt eraan bij dat ze voor weggebruiker als afzonderlijke opstellingen gelezen kunnen worden.

Obstakelverlichting

De zes turbines van locatie Roggenplaat kunnen om en om van obstakelverlichting voorzien worden. Verder dienen alle overige turbines binnen deze variant hoogstwaarschijnlijk van obstakelverlichting te worden voorzien.

Windmeetmast

In het algemeen kan gesteld worden dat, ondanks zijn aanzienlijke hoogte (120 meter), de ranke uitvoering van de mast zorgt voor een beperkte invloed van het ruimtelijk beeld. De dunne verticale lijn en de afwezigheid van tuirdraden zorgen ervoor dat de mast opgenomen wordt door zijn omgeving. Dit is zeker het geval samen met de in zijn directe nabijheid aanwezige windturbines.

Locatie Roggenplaat

Deze locatie voor de windmeetmast is enkel mogelijk met het opstellingsalternatief "Poorten" waarbij in totaal zes windturbines in een raster zijn geplaatst, zie figuur 9.12. De plaatsing van de mast is voorzien op de uiterste westzijde van de Roggenplaat, zodat deze buiten het raster van de windturbines valt. Omdat de windmeetmast van andere maat en schaal is hoeft dit niet storend te zijn. Het zal geen interferentie veroorzaken en de leesbaarheid van de opstelling van windturbines op de Roggenplaat niet negatief beïnvloeden. De locatie past in het landschappelijk videconcept, deze locatie respecteert de openheid ervan. Daarnaast is de beoogde positie van de mast op relatief grote afstand van de N57 waardoor hij voor vele enkel van grote afstand te beleefd zal worden.

Locatie Neeltje Jans

In het geval van optie 2, waar de windmeetmast in de nabijheid van de rijksweg N57 is voorzien, ligt dat anders. Hier passeert de weggebruiker op kortere afstand (circa 30 meter) de windmeetmast waardoor deze ook duidelijker aanwezig is in het landschapsbeeld, zie figuur 9.12. Het is daarom van groter belang dat de positie van de windmeetmast niet interfereert met de nabij gelegen turbineopstellingen van Bouwdokken, Neeltje Jans en locatie Poolvoet. De mast is in beeld gebracht met beide varianten van de opstellingen Poolvoet-Neeltje Jans. De visualisaties tonen de beperkte invloed van de windmeetmast tot de opstellingen. Zodoende zal slechts in zeer beperkte mate interferentie optreden bij het passeren van de windmeetmast en turbineopstellingen. De invloed van de windmeetmast op beide varianten van de opstelling Poolvoet vertoont dan ook geen significant verschil. Belangrijker is echter dat deze positie zich middenin de landschappelijke vide bevindt. Hiermee tast de mast, ongeacht hoe dun, het concept van de vides aan.

Conclusie

Landschappelijk gezien tonen beide opties voor het plaatsen van de windmeetmast geen significante invloed op de opstellingen, wel op het belangrijke concept van de vides. Daarom heeft locatie Roggeplaat de voorkeur van deze twee opties.



Locatie Roggenplaat gezien vanuit het noorden



Locatie Roggenplaat gezien vanuit het zuiden



Locatie Neeltje Jans gezien vanuit het zuiden bij alternatief 2A/2B/3A/3B



Locatie Neeltje Jans gezien vanuit het zuiden bij alternatief 2C/2D/3C/3D

Figuur 9.12 Visualisaties locaties windmeetmast (bron: Bosch&Slabbers)

9.4. Tijdelijke effecten

In deze paragraaf worden de tijdelijke landschappelijke effecten van de onderzochte alternatieven en varianten beschreven. Oftewel de landschappelijke effecten zoals die zich voor zullen doen wanneer de eerste bouwfase van het project is afgerond (in het jaar 2020).

Alternatief 1: Repowering

De indeling van deze windturbineopstelling en waardering van de landschappelijke effecten zijn weergegeven in figuur 9.13.

Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro schaalniveau

De nieuwe turbines binnen dit alternatief komen voor de situatie 2020 komen op nagenoeg dezelfde locaties terug. Dit betekent dat ten opzichte van de referentiesituatie geen tot nauwelijks merkbaar verandering optreedt wat betreft de beleving van het energielandschap Neeltje Jans op macro schaalniveau.

De nieuwe turbines volgen ook allemaal de logica van het onderliggende landschap. De turbines op Neeltje Jans staan nog steeds op de hoekpunten van de haven. Binnen de opstelling Noordland Buiten volgen ze de kromming van de strekdammen, wat een afwijking vormt wat betreft het eerder gehanteerde blokkenmodel. Het totaalbeeld bestaat dan niet enkel meer uit 'blokopstellingen'.

Aansluiting bij het concept van de kleine vides - meso schaalniveau

In de huidige opstelling is het concept van de kleine vides al te herkennen. Door schaalvergroting van een aantal turbines wordt dit concept enigszins versterkt. Echter, doordat niet alle turbines gelijktijdig worden gerepowered wordt dit niet direct ten volste merkbaar.


Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling - lokaal schaalniveau

Van Windpark Neeltje Jans vindt een opwaardering plaats van drie van de vier turbines. Het blokkenmodel blijft herkenbaar maar het verschil in typen windturbines verstoort de rustige landschappelijke uitstraling. De herkenbaarheid van deze opstelling raakt hierdoor verslechterd waardoor een onrustig landschapsbeeld ontstaat. Hoewel in mindere mate, geldt voor de opstelling Noordland Buiten hetzelfde. Binnen dit cluster worden twee van de vier turbines opgewaardeerd. Het beeld raakt hier echter minder verstoord omdat een evenwichtig deel van de opstelling wijzigt. Omdat het in beide gevallen gaat om een tijdelijke situatie volgt hieruit geen negatieve beoordeling.

In deze variant zijn opstellingen Neeltje Jans en Bouwdokken afzonderlijk zuiver herkenbaar. De N57 slingert zich tussen beide opstellingen door waardoor het voor de passant over de N57 helder is dat het hier gaat over twee afzonderlijke opstellingen.

Obstakelverlichting

Doordat niet alle turbines consequent per opstelling worden gerepowered ontstaat een on- evenwichtig beeld wat ook zijn invloed heeft tijdens de nachtelijke uren. Enkel de nieuwe windturbines hebben een tiphoogte van meer dan 150 meter en zullen van obstakelverlichting worden voorzien waardoor dit onevenwichtige beeld tijdens donkerte tevens duidelijk merkbaar is.



Figuur 9.13 Effectbeoordeling tijdelijke effecten (2020) alternatief 1 (bron: Bosch&Slabbers)

Alternatief 2A Mattenhaven

De indeling van deze windturbineopstelling en waardering van de landschappelijke effecten zijn weergegeven in figuur 9.14.

Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro schaalniveau

De waardering van de landschappelijke uitstraling van deze windturbineopstelling is in de tijdelijke periode tussen 2020 en 2028 gelijk aan die na 2028 zal ontstaan.

Aansluiting bij het concept van de kleine vides - meso schaalniveau

Ook in de periode 2020-2028 sluit deze windturbineopstelling niet aan bij het totaalconcept van de kleine vides wat resulteert in een slechte beoordeling op dit onderdeel.

Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling - lokaal schaalniveau

De turbine van locatie Poolvoet staat binnen deze variant in lijn met windpark Neeltje Jans waardoor ze visueel onderdeel gaan vormen van deze opstelling. Om het raster compleet te maken is de repowering van de vierde turbine van Neeltje Jans noodzakelijk (positiewijziging). Dit is echter een tijdelijke situatie en zal daarom op dit punt niet negatief beoordeeld worden. De doorsnijding van de N57 tussen deze twee windparken draagt eraan bij dat ze voor weggebruiker als afzonderlijke opstellingen gelezen kunnen worden. Voor het overige scoort de tijdelijke situatie tussen 2020 en 2028 gelijk aan die na 2028 zal ontstaan.

Obstakelverlichting

Doordat niet alle turbines consequent per opstelling worden gerepowered ontstaat een on- evenwichtig beeld wat ook zijn invloed heeft tijdens de nachtelijke uren. Enkel de nieuwe windturbines hebben een tiphoogte van meer dan 150 meter en zullen van obstakelverlichting worden voorzien waardoor dit onevenwichtige beeld tijdens donkere tevens duidelijk merkbaar is.

Alternatief 2B Mattenhaven

De indeling van deze windturbineopstelling en waardering van de landschappelijke effecten zijn weergegeven in figuur 9.15.

Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro schaalniveau

De waardering van de landschappelijke uitstraling van deze windturbineopstelling is in de tijdelijke periode tussen 2020 en 2028 gelijk aan die na 2028 zal ontstaan.

Aansluiting bij het concept van de kleine vides - meso schaalniveau


Ook in de periode 2020-2028 sluit deze windturbineopstelling niet aan bij het totaalconcept van de kleine vides wat resulteert in een slechte beoordeling op dit onderdeel.

Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling - lokaal schaalniveau


Ook in de periode 2020-2028 sluit deze windturbineopstelling niet aan bij het totaalconcept van de kleine vides wat resulteert in een slechte beoordeling op dit onderdeel.

Obstakelverlichting

Doordat niet alle turbines consequent per opstelling worden gerepowered ontstaat een on- evenwichtig beeld wat ook zijn invloed heeft tijdens de nachtelijke uren. Enkel de nieuwe windturbines hebben een tiphoogte van meer dan 150 meter en zullen van obstakelverlichting worden voorzien waardoor dit onevenwichtige beeld tijdens donkere tevens duidelijk merkbaar is.



Figuur 9.14 Effectbeoordeling tijdelijke effecten (2020) alternatief 2A (bron: Bosch&Slabbers)



Figuur 9.15 Effectbeoordeling tijdelijke effecten (2020) alternatief 2B (bron: Bosch&Slabbers)

Alternatief 2C Mattenhaven

De indeling van deze windturbineopstelling en waardering van de landschappelijke effecten zijn weergegeven in figuur 9.16.

Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro schaalniveau

De waardering van de landschappelijke uitstraling van deze windturbineopstelling is in de tijdelijke periode tussen 2020 en 2028 sterker positief dan die voor de varianten 2A en 2B zal ontstaan. Dit is het gevolg van de nieuwe windturbineopstelling op de Roggenplaat die een duidelijker windturbinecluster oplevert dan in de andere twee varianten.

Aansluiting bij het concept van de kleine vides - meso schaalniveau

De waardering van de landschappelijke uitstraling van deze windturbineopstelling is in de tijdelijke periode tussen 2020 en 2028 gelijk aan die na 2028 zal ontstaan.

Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling - lokaal schaalniveau

De waardering van de landschappelijke uitstraling van deze windturbineopstelling is in de tijdelijke periode tussen 2020 en 2028 gelijk aan die na 2028 zal ontstaan.

Obstakelverlichting

Doordat niet alle turbines consequent per opstelling worden gerepowered ontstaat een on- evenwichtig beeld wat ook zijn invloed heeft tijdens de nachtelijke uren. Enkel de nieuwe windturbines hebben een tiphoogte van meer dan 150 meter en zullen van obstakelverlichting worden voorzien waardoor dit onevenwichtige beeld tijdens donkerte tevens duidelijk merkbaar is.

Alternatief 2D Mattenhaven

De indeling van deze windturbineopstelling en waardering van de landschappelijke effecten zijn weergegeven in figuur 9.17.

Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro schaalniveau

De waardering van de landschappelijke uitstraling van deze windturbineopstelling is in de tijdelijke periode tussen 2020 en 2028 sterker positief dan die voor de varianten 2A en 2B zal ontstaan. Dit is het gevolg van de nieuwe windturbineopstelling op de Roggenplaat die een duidelijker windturbinecluster oplevert dan in de andere twee varianten.

Aansluiting bij het concept van de kleine vides - meso schaalniveau


De waardering van de landschappelijke uitstraling van deze windturbineopstelling is in de tijdelijke periode tussen 2020 en 2028 gelijk aan die na 2028 zal ontstaan.

Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling - lokaal schaalniveau


Door de kleine onderlinge afstand treedt interferentie op tussen de verschillende windturbineopstellingen op Neeltje Jans waardoor ze niet meer als afzonderlijke clusters beleefd worden. Omdat de bestaande windturbinepositie nabij het Topshuis in deze tijdelijke situatie gehandhaafd blijft, scoort deze variant minder sterk negatief dan in de uiteindelijke situatie (na 2028).

Obstakelverlichting

Doordat niet alle turbines consequent per opstelling worden gerepowered ontstaat een on- evenwichtig beeld wat ook zijn invloed heeft tijdens de nachtelijke uren. Enkel de nieuwe windturbines hebben een tiphoogte van meer dan 150 meter en zullen van obstakelverlichting worden voorzien waardoor dit onevenwichtige beeld tijdens donkerte tevens duidelijk merkbaar is.



Figuur 9.16 Effectbeoordeling tijdelijke effecten (2020) alternatief 2C (bron: Bosch&Slabbers)



Figuur 9.17 Effectbeoordeling tijdelijke effecten (2020) alternatief 2D (bron: Bosch&Slabbers)

Alternatief 3A Binnenhaven

De indeling van deze windturbineopstelling en waardering van de landschappelijke effecten zijn weergegeven in figuur 9.18.

Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro schaalniveau

De waardering van de landschappelijke uitstraling van deze windturbineopstelling is in de tijdelijke periode tussen 2020 en 2028 gelijk aan die na 2028 zal ontstaan.

Aansluiting bij het concept van de kleine vides - meso schaalniveau

De zuidelijke turbine van locatie Poolvoet staat binnen deze variant in lijn met windpark Neeltje Jans waardoor deze visueel onderdeel gaan uitmaken van deze opstelling. Om het raster compleet te maken is de repowering van de vierde turbine van Neeltje Jans noodzakelijk (positiewijziging), die pas in 2028 gerealiseerd gaat worden. Daarom scoort deze variant iets minder positief op dit aspect in de periode 2020-2028.

Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling - lokaal schaalniveau

De waardering van de landschappelijke uitstraling van deze windturbineopstelling is in de tijdelijke periode tussen 2020 en 2028 gelijk aan die na 2028 zal ontstaan.

Obstakelverlichting

Doordat niet alle turbines consequent per opstelling worden gerepowered ontstaat een on- evenwichtig beeld wat ook zijn invloed heeft tijdens de nachtelijke uren. Enkel de nieuwe windturbines hebben een tiphoogte van meer dan 150 meter en zullen van obstakelverlichting worden voorzien waardoor dit onevenwichtige beeld tijdens donkerte tevens duidelijk merkbaar is.

Alternatief 3B Binnenhaven

De indeling van deze windturbineopstelling en waardering van de landschappelijke effecten zijn weergegeven in figuur 9.19.

Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro schaalniveau

De waardering van de landschappelijke uitstraling van deze windturbineopstelling is in de tijdelijke periode tussen 2020 en 2028 gelijk aan die na 2028 zal ontstaan.

Aansluiting bij het concept van de kleine vides - meso schaalniveau


De zuidelijke turbine van locatie Poolvoet staat binnen deze variant in lijn met windpark Neeltje Jans waardoor deze visueel onderdeel gaan uitmaken van deze opstelling. Om het raster compleet te maken is de repowering van de vierde turbine van Neeltje Jans noodzakelijk (positiewijziging), die pas in 2028 gerealiseerd gaat worden. Daarom scoort deze variant iets minder positief op dit aspect in de periode 2020-2028.

Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling - lokaal schaalniveau


De waardering van de landschappelijke uitstraling van deze windturbineopstelling is in de tijdelijke periode tussen 2020 en 2028 gelijk aan die na 2028 zal ontstaan.

Obstakelverlichting

Doordat niet alle turbines consequent per opstelling worden gerepowered ontstaat een on- evenwichtig beeld wat ook zijn invloed heeft tijdens de nachtelijke uren. Enkel de nieuwe windturbines hebben een tiphoogte van meer dan 150 meter en zullen van obstakelverlichting worden voorzien waardoor dit onevenwichtige beeld tijdens donkerte tevens duidelijk merkbaar is.



Figuur 9.18 Effectbeoordeling tijdelijke effecten (2020) alternatief 3A (bron: Bosch&Slabbers)



Figuur 9.19 Effectbeoordeling tijdelijke effecten (2020) alternatief 3B (bron: Bosch&Slabbers)

Alternatief 3C Binnenhaven

De indeling van deze windturbineopstelling en waardering van de landschappelijke effecten zijn weergegeven in figuur 9.20.

Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro schaalniveau

De waardering van de landschappelijke uitstraling van deze windturbineopstelling is in de tijdelijke periode tussen 2020 en 2028 meer positief dan die na 2028 zal ontstaan.

Aansluiting bij het concept van de kleine vides - meso schaalniveau

De zuidelijke turbine van locatie Poolvoet staat binnen deze variant in lijn met windpark Neeltje Jans waardoor deze visueel onderdeel gaan uitmaken van deze opstelling. Om het raster compleet te maken is de repowering van de vierde turbine van Neeltje Jans noodzakelijk (positiewijziging), die pas in 2028 gerealiseerd gaat worden. Daarom scoort deze variant iets minder positief op dit aspect in de periode 2020-2028.

Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling - lokaal schaalniveau

Roggenplaat is binnen deze variant uitgevoerd met zes turbines. Naast de vier bestaande windturbines zijn binnen deze variant twee nieuwe turbines geplaatst. Pas na repowering van de oostzijde zullen alle turbines dezelfde orde van grootte zullen hebben. Samen met de twee nieuwe turbines vormt deze opstelling tijdelijk (tot 2028) een samenhangend, zij het minder leesbaar, windturbinecluster. Daarom scoort deze variant iets minder positief op dit aspect in de periode 2020-2028.

Obstakelverlichting

Doordat niet alle turbines consequent per opstelling worden gerepowered ontstaat een on- evenwichtig beeld wat ook zijn invloed heeft tijdens de nachtelijke uren. Enkel de nieuwe windturbines hebben een tiphoogte van meer dan 150 meter en zullen van obstakelverlichting worden voorzien waardoor dit onevenwichtige beeld tijdens donkere tevens duidelijk merkbaar is.

Alternatief 3D Binnenhaven

De indeling van deze windturbineopstelling en waardering van de landschappelijke effecten zijn weergegeven in figuur 9.21.

Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro schaalniveau

De waardering van de landschappelijke uitstraling van deze windturbineopstelling is in de tijdelijke periode tussen 2020 en 2028 meer positief dan die na 2028 zal ontstaan.

Aansluiting bij het concept van de kleine vides - meso schaalniveau


De zuidelijke turbine van locatie Poolvoet staat binnen deze variant in lijn met windpark Neeltje Jans waardoor deze visueel onderdeel gaan uitmaken van deze opstelling. Om het raster compleet te maken is de repowering van de vierde turbine van Neeltje Jans noodzakelijk (positiewijziging), die pas in 2028 gerealiseerd gaat worden. Daarom scoort deze variant iets minder positief op dit aspect in de periode 2020-2028.

Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling - lokaal schaalniveau


Roggenplaat is binnen deze variant uitgevoerd met zes turbines. Naast de vier bestaande windturbines zijn binnen deze variant twee nieuwe turbines geplaatst. Pas na repowering van de oostzijde zullen alle turbines dezelfde orde van grootte zullen hebben. Samen met de twee nieuwe turbines vormt deze opstelling tijdelijk (tot 2028) een samenhangend, zij het minder leesbaar, windturbinecluster. Daarom scoort deze variant iets minder positief op dit aspect in de periode 2020-2028.

Obstakelverlichting

Doordat niet alle turbines consequent per opstelling worden gerepowered ontstaat een onevenwichtig beeld wat ook zijn invloed heeft tijdens de nachtelijke uren. Enkel de nieuwe windturbines hebben een tiphoogte van meer dan 150 meter en zullen van obstakelverlichting worden voorzien waardoor dit onevenwichtige beeld tijdens donkere tevens duidelijk merkbaar is.



Figuur 9.20 Effectbeoordeling tijdelijke effecten (2020) alternatief 3C (bron: Bosch&Slabbers)



Figuur 9.21 Effectbeoordeling tijdelijke effecten (2020) alternatief 3D (bron: Bosch&Slabbers)

9.5. Aanvullende maatregelen

Obstakelverlichting

Nederland volgt het Internationale Verdrag van Chicago voor de burgerluchtvaart (ICAO). De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is hiervoor de toezichthouder. In het ICAO is bepaald dat windturbines hoger dan 150 meter obstakelverlichting moeten voeren: een wit knipperlicht overdag en een rood knipperlicht bij nacht. De initiatiefnemer probeert bij de ontwikkeling van de nieuwe windturbines in overleg met de ILT de balans te zoeken tussen zo min mogelijk hinder voor de omgeving en een veilige situatie voor de luchtvaart. Per situatie wordt bekeken welke turbines verlichting moeten voeren, maar de uitvoering ervan moet voldoen aan hetgeen de ILT voorschrijft.

Ten aanzien van het aspect landschap worden verder geen mitigerende maatregelen voorgesteld anders dan dat de windturbineopstelling bij voorkeur zoveel mogelijk aan de uitgangspunten moet voldoen die aan de landschappelijke visie ten grondslag liggen en in paragraaf 9.1 zijn beschreven.

9.6. Samenvatting en waardering effecten

Tabel 9.7 geeft de samenvatting van de effecten van de alternatieven en varianten weer.

Tabel 9.7 Samenvatting effecten landschap

aspect		alternatieven en varianten									
		AO	1	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D
landschap (permanente effecten; situatie 2028)	invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro niveau	0	0	++	++	++	++	++	++	++	++
	aansluiting bij het totaalconcept van de kleine vides- meso niveau	0	+	--	--	--	--	+++	+++	+++	+++
	configuratie en herkenbaarheid - lokaal niveau	0	+	--	---	---	--	+	+	+++	++
	zichtbaarheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	obstakelverlichting	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
landschap (tijdelijke effecten; situatie 2020)	invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro niveau	0	0	++	++	+++	+++	++	++	+++	+++
	aansluiting bij het totaalconcept van de kleine vides- meso niveau	0	+	--	--	--	--	++	++	++	++
	configuratie en herkenbaarheid - lokaal niveau	0	-	---	---	--	--	+	+	++	+
	zichtbaarheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	obstakelverlichting	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--

+++ = sterke verbetering ten opzichte van de referentiesituatie; ++ = verbetering ten opzichte van de referentiesituatie; + = lichte verbetering ten opzichte van de referentiesituatie; 0 = geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie; - = lichte verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie;

-- = verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie; --- = sterke verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie

10. Geluid

10.1. Toetsingskader en onderzoeksmethodiek

10.1.1. Toetsingskader

Activiteitenbesluit

Op de beoogde uitbreiding van het windpark is het toetsingskader voor geluid van windturbines van toepassing dat is opgenomen in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit). Op grond van artikel 3.14a van het Activiteitenbesluit geldt voor een windturbinepark de L_{den} dosismaat met 47 dB L_{den} als norm voor de etmaalperiode en 41 dB L_{night} als norm voor de nachtperiode (jaargemiddeld). Aan deze norm moet worden voldaan op de gevel van een gevoelig gebouw of op de grens van een gevoelig terrein. Een gevoelig gebouw betreft een geluidsgevoelig gebouw conform artikel 1 van de Wet geluidhinder (hierna: Wgh), zoals een burgerwoning.

Omgevingsplan Zeeland 2012-2018

Zeeland is een Provincie met veel recreatie en mensen willen daar zoveel mogelijk rust ervaren. Het provinciale omgevingsbeleid, zoals dat is neergelegd in het Omgevingsplan Zeeland [lit. 5], is erop gericht om voor integrale milieubeschermingsgebieden en bij recreatieterreinen geluidhinder te voorkomen.

- Overeenkomstig het Omgevingsplan worden in Zeeland recreatiewoningen en kampeertreinen beoordeeld conform de normen vanuit de Wgh en de Wet milieubeheer (Wm) die gelden voor woningen of woonwagenterreinen. Hierop zijn twee uitzonderingen namelijk hotels en minicampings.
- Unieke plekken in het landschap, waar rust en stilte centraal staan, worden beschermd. Dit zijn de Milieubeschermingsgebieden. In Zeeland zijn onder andere alle Natura 2000 gebieden aangewezen als milieubeschermingsgebied. Ten aanzien van het aspect geluid is daarom in de Provinciale Milieuverordening Zeeland (PMV) een milieukwaliteitseis gesteld, zie hierna.

Het provinciale beleid werkt niet rechtstreeks door bij de toets aan de landelijke geluidsnormen voor windturbines uit het Activiteitenbesluit. Om desondanks een uitspraak te kunnen doen over de geluidsbelasting bij de recreatiewoningen als gevolg van dit windproject is ervoor gekozen om de cumulatieve geluidsbelasting van alle relevante geluidsbronnen in het plangebied inzichtelijk te maken (zie paragraaf 10.1.2).

Laagfrequent geluid

'Gewoon' geluid, dat wil zeggen geluid zoals dat in de buitenlucht natuurlijk voorkomt, ligt meestal in het frequentiegebied tussen 400 en 2.500 Hz. Laag Frequent Geluid (LFG) is geluid met een frequentie beneden 100/125 Hz. Het is meestal mechanisch gegenereerd geluid. Windturbines kunnen mogelijk LFG veroorzaken. Hiervoor gelden in Nederland echter geen specifieke wettelijke normen. In Denemarken geldt sinds januari 2012 een geluidsnorm van 20 dB(A) voor LFG van windturbines. Dit betreft het A-gewogen geluidsniveau voor het 2013 frequentiegebied van 10 tot en met 160 Hz binnen de woning.

De Nederlandse geluidsnormen (zie hiervoor) geven een mate van bescherming tegen LFG die vergelijkbaar is met de Deense norm. In de Nederlandse normstelling is LFG daarom geen apart toetsingscriterium en blijft in de beoordeling om die reden achterwege. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft dit in haar brief aan de Tweede Kamer van 31 maart 2014 ook bevestigd. Uitgebreid literatuuronderzoek [lit. 14] wijst uit dat LFG is meegenomen in het geluidsspectrum dat in Nederland standaard wordt onderzocht. Om deze reden heeft geen aparte toetsing voor LFG van windturbines in dit MER plaatsgevonden.

Provinciale Milieuverordening Zeeland (PMV)

De Provinciale Milieuverordening Zeeland (PMV) stelt milieukwaliteitseisen aan onder andere de Oosterschelde in de vorm van een richtwaarde voor geluid van 40 dB(A). Op grond van het vierde lid van artikel 5.4.1 van de PMV geldt deze richtwaarde echter niet voor de concentratielocaties voor windenergie die in het Omgevingsplan zijn aangewezen. Om deze reden wordt de geluidsbelasting als gevolg van de nieuwe windturbines niet aan deze richtwaarde getoetst.

Het akoestisch onderzoek geeft overigens wel inzicht in de mate van geluidsbelasting ter plaatse van de Oosterschelde en de andere relevante natuurgebieden. Daarbij wordt de geluidsbelasting van de bestaande geluidsbronnen, te weten de windturbines in de referentiesituatie (inclusief het nieuwe windproject Camperwind), het scheepvaart-, industrie- en het wegverkeerslawaai als gevolg van het wegverkeer over de N57, bij elkaar opgeteld. Dit is de gecumuleerde geluidsbelasting (L_{cum}) die in paragraaf 10.1.2 nader wordt toegelicht.

Circulaire Bouwlawaai 2010

Geluid als gevolg van de tijdelijke sloop-, bouw- en aanlegwerkzaamheden wordt getoetst aan de "Circulaire bouwlawaai 2010". Hierin wordt een normstelling aanbevolen, tijdens de gehele duur van de werkzaamheden, van 60 dB(A) voor het equivalent geluid niveau (L_{aeq}) in de dagperiode (07.00 - 19.00 uur). Indien dat noodzakelijk is, biedt de circulaire de mogelijkheid om tijdelijk (voor ten hoogste een gegeven aantal dagen) een hogere geluidsbelasting toe te staan tot ten hoogste 80 dB(A).

Wegverkeerslawaa

In de operationele fase vindt aan de nieuwe windturbines periodiek onderhoud plaats. Ook kan het voorkomen dat monteurs kleine onderhoudswerkzaamheden moeten verrichten bij storingen. Het aantal motorvoertuigbewegingen per windturbine bedraagt daarbij hooguit 1 à 2 per windturbine per week. Dat is per windturbine voor alle drie de alternatieven hetzelfde. Gelet op het aantal vervoersbewegingen in de huidige situatie op de Oosterscheldekering (7.500 motorvoertuigen (mvt)/etmaal)¹⁴ mag worden verwacht dat de extra geluidsemissies als gevolg van het verkeer voor de onderhoudswerkzaamheden niet waarneembaar zijn. Daarom zijn deze effecten in dit MER buiten beschouwing gebleven. Omdat in de bouw- en aanlegfase het aantal motorvoertuig- en scheepvaartbewegingen aanmerkelijk groter is dan in de operationele fase, worden de mogelijke tijdelijke effecten van het verkeer in de bouw- en aanlegfase wel beschouwd in dit MER.

Tabel 10.1 Beoordelingskader effecten geluid

aspect		toetsingscriterium		
		permanente effecten (eindsituatie 2028)	tijdelijke effecten (situatie 2020-2028)	tijdelijke effecten bij aanlegwerkzaamheden
geluidhinder	geluidsbelasting bij geluidsgevoelige objecten	voldoen aan de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit	voldoen aan de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit	voldoen aan de geluidsnormen uit de Circulaire Bouwlawaai
	geluidsbelasting bij overige objecten	wijziging van de cumulatieve geluidsbelasting (L_{cum}) ten opzichte van de referentiesituatie	wijziging van de cumulatieve geluidsbelasting (L_{cum}) ten opzichte van de referentiesituatie	voldoen aan de geluidsnormen uit de Circulaire Bouwlawaai
	geluidsbelasting in het studiegebied	wijziging van de ligging van de gecumuleerde geluidscontour L_{cum} 60 dB(A) ten opzichte van de referentiesituatie	wijziging van de ligging van de gecumuleerde geluidscontour L_{cum} 60 dB(A) ten opzichte van de referentiesituatie	*

* Zie hoofdstuk 8.

10.1.2. Onderzoeksmethodiek

Permanente effecten in de eindsituatie (2028) en tijdelijke effecten in de periode 2020-2028

Geluidsbelasting bij geluidsgevoelige objecten

Het berekenen van geluid van de nieuwe windturbines vindt plaats conform het 'reken- en meetvoorschrift windturbines' van bijlage 4 van de Activiteitenregeling.¹⁵ Daarbij is uitgegaan van een windturbine van het type Vestas V117. Deze heeft een ashoogte van 91,5 meter, een rotordiameter van 117 meter en een tiphoogte van 150 meter.¹⁶ Dit type windturbine heeft een bronvermogen van 109 dB en geldt als een windturbine die als 'worst case' (slechts denkbare geval) beschouwd kan worden binnen de range aan windturbines die in dit MER is onderzocht, omdat nog niet bekend is welke typen windturbines gebouwd gaan worden.

¹⁴ Weekdaggemiddelde gebaseerd op de tellingen die door de provincie zijn uitgevoerd vanaf 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2016. Te raadplegen op de website <<https://www.zeeland.nl/kaarten-en-cijfers/verkeerscijfers>>. Geraadpleegd op 21 augustus 2017.

¹⁵ Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 9 november 2007, nr. DJZ2007104180, houdende algemene regels voor inrichtingen, zoals laatstelijk gewijzigd op 7 juni 2017, *Str.* 2017, nr. 30 584.

¹⁶ De windturbines in de variant 'poort' aan de westelijke zijde van de Roggeplaat wijken hiervan af. In die variant worden twee windturbines gebouwd die qua afmetingen overeenkomen met de bestaande windturbines van Windpark Roggeplaat. Oftewel windturbines van het type Enercon E-82 met een ashoogte van 84 meter, een rotordiameter van 82 meter en een tiphoogte van maximaal 124 meter.

Andere typen windturbines die ook mogelijk zijn binnen de in dit MER onderzochte range aan windturbintypen hebben een lager bronvermogen en zullen zodoende altijd beter scoren qua geluidsbelasting dan het gebruikte type windturbine. Het akoestisch onderzoek en de daarvoor gehanteerde overige uitgangspunten en rekenmethode is opgenomen in het bijlage-rapport F bij dit MER.

Tabel 10.2 geeft de effectscores weer die bij de beoordeling van de alternatieven worden toegekend op dit onderdeel.

Tabel 10.2 Gehanteerde effectscores voor het aspect geluidsbelasting bij geluidsgevoelige objecten

0	geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie
-	lichte verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie: voor één of meer geluidsgevoelige objecten kunnen één of meer windturbines niet voldoen aan de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit, maar dit is met het treffen van mitigerende maatregelen aan de windturbines of een aanpassing in het onderliggende bestemmingsplan op te lossen
--	verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie: voor één of meer geluidsgevoelige objecten kunnen één of meer windturbines niet voldoen aan de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit en dit is met het treffen van mitigerende maatregelen in de vorm van technische maatregelen aan de windturbine of het object op te lossen
---	sterke verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie: voor één of meer geluidsgevoelige objecten kunnen één of meer windturbines niet voldoen aan de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit en hiervoor zijn geen mitigerende maatregelen aan de windturbine of het object voor handen

Gecumuleerde geluidsbelasting bij overige objecten

De gangbare methodiek om cumulatieve geluideffecten te beoordelen is de 'Methode Miedema'. In deze methode wordt de akoestische kwaliteit van de omgeving bepaald voor en na toevoeging van een nieuwe geluidbron. Hiermee kan de leefomgeving objectief worden beoordeeld. Cumulatie met andere bronnen is beschouwd als sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron conform de rekenregels uit het Reken- en meetvoorschrift windturbines (zie hiervoor). Voor dit windproject zijn, naast de geluidsbelasting vanuit de nieuwe windturbines, ook de geluidsbelasting van het wegverkeerslawaai over de Rijksweg N57, het scheepvaartlawaai van het scheepvaartverkeer door de Roompotsluis, het industriellawaai in het plangebied en de geluidsbelasting van de nieuwe windturbines van de windparken Rippolder en Bouwdokken relevant.

De methode berekent de gecumuleerde geluidbelasting (L_{cum}), rekening houdend met de verschillen in dosis- effectrelaties van de verschillende geluidbronnen. De berekende waarde is geen feitelijk geluidniveau: het is een berekende waarde. Daarom is aan de uitkomsten een waardering gekoppeld van 'goed' tot 'slecht'. De verandering in de klassen in de methode Miedema zijn een maat om de relatieve bijdrage ten gevolge van de realisatie van het windproject aan de omgevingskwaliteit te beoordelen, zie tabel 10.3.

Tabel 10.3 Indeling in geluidsklassen volgens de methode Miedema

geluidsklasse	akoestische kwaliteit van de omgeving
< 50 dB(A)	goed
50 - 55 dB(A)	redelijk
55 - 60 dB(A)	matig
60 - 65 dB(A)	tamelijk slecht
65 - 70 dB(A)	slecht
> 70 dB(A)	zeer slecht

Tabel 10.4 geeft de effectscores weer die bij de beoordeling van de alternatieven worden toegekend op dit onderdeel.

Tabel 10.4 Gehanteerde effectscores voor het aspect gecumuleerde geluidsbelasting bij recreatiewoningen

0	geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie
-	lichte verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie: voor één of meer beschouwde objecten wijzigt de classificatie van de akoestische omgevingskwaliteit

Geluidsbelasting studiegebied

Om de veranderingen inzichtelijk te maken van de geluidsbelasting die optreedt in het studiegebied als geheel¹⁷, is de ligging bepaald van de geluidscontour (L_{cum}) van 60 dB(A) aan de hand van de relevante geluidsbronnen in het studiegebied. Tabel 10.5 geeft de effectscores weer die bij de beoordeling van de alternatieven worden toegekend op dit onderdeel.

Tabel 10.5 Gehanteerde effectscores voor het aspect geluidsbelasting in het studiegebied (absoluut)

0	geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie
-	toename van het oppervlak (aantal km ²) dat is gelegen binnen de contour L_{cum} 60 dB(A) ten opzichte van de referentiesituatie tot 25%
--	toename van het oppervlak (aantal km ²) dat is gelegen binnen de contour L_{cum} 60 dB(A) ten opzichte van de referentiesituatie van 25 tot 50%
---	toename van het oppervlak (aantal km ²) dat is gelegen binnen de L_{cum} 60 dB(A) ten opzichte van de referentiesituatie met meer dan 50%

De toename van het areaal binnen het studiegebied dat zich binnen de geluidscontour van 60 dB(A) bevindt, in absolute zin zegt niets over de aanvaardbaarheid ervan. Meer windturbines kunnen immers per definitie ook meer geluidsbelasting veroorzaken. Daarom wordt dit aspect ook gerelateerd aan de productie van windenergie (zie hoofdstuk 17). Dat wordt beoordeeld aan de hand van de indeling van tabel 10.6.

Tabel 10.6 Gehanteerde effectscores voor het aspect geluidsbelasting in het studiegebied (relatief)

+++	toename van de productie per km ² oppervlak dat is gelegen binnen de contour L_{cum} 60 dB(A) per opgewekte hoeveelheid windenergie (uitgedrukt in km ² per kWh) ten opzichte van de referentiesituatie met meer dan 50%
++	toename van de productie per km ² oppervlak dat is gelegen binnen de contour L_{cum} 60 dB(A) per opgewekte hoeveelheid windenergie (uitgedrukt in km ² per kWh) ten opzichte van de referentiesituatie van 25 tot 50%
+	toename van de productie per km ² oppervlak dat is gelegen binnen de contour L_{cum} 60 dB(A) per opgewekte hoeveelheid windenergie (uitgedrukt in km ² per kWh) ten opzichte van de referentiesituatie tot 25%
0	geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie

Tijdelijke effecten bij de aanlegwerkzaamheden

De daadwerkelijk optredende geluidniveaus in de aanlegfase van de nieuwe windturbines zijn geheel afhankelijk van de werkwijze, het gebruikte materieel en de duur van de werkzaamheden. In deze fase van de planvorming zijn hierover nog geen concrete gegevens beschikbaar. De tijdelijke hinder is daarom kwalitatief beoordeeld aan de hand van de uitgangspunten voor de bouw- en aanlegwerkzaamheden die in hoofdstuk 4 zijn aangegeven. Om te beoordelen of de alternatieven kunnen voldoen aan de geluidsnorm voor tijdelijke geluidshinder uit de circulaire, wordt beoordeeld of zich op een afstand van 500 meter van de bouwlocaties geluidsgevoelige objecten bevinden. Wordt voldaan aan deze afstand dan scoort de turbineopstelling een score van '0' (geen effect), anders scoort deze een '-' (mogelijk een effect).

Tabel 10.7 geeft de effectscores weer die bij de beoordeling van de alternatieven worden toegekend.

Tabel 10.7 Gehanteerde effectscores voor het aspect tijdelijke geluidshinder gedurende de bouw- en aanlegwerkzaamheden

0	geen effect, dan wel geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie
-	effect kan niet worden uitgesloten, nader onderzoek nodig om te bepalen of dit effect negatief is en welke mitigerende maatregelen eventueel getroffen moeten worden

¹⁷ Hieronder vallen ook de delen van het plangebied waar de teelt van mosselen in hangcultures plaatsvindt, de natuurgebieden en de attracties van het Deltapark Neeltje Jans. Deze locaties zijn niet geluidsgevoelig en worden daarom niet genormeerd door het Activiteitenbesluit. Volstaan is daarom om enkel de verandering van de mate van geluidsbelasting als gevolg van dit windproject in beeld te brengen aan de hand van de veranderingen van de cumulatieve geluidscontour L_{cum} 60 dB(A).

10.2. Huidige situatie en autonome ontwikkelingen

10.2.1. Huidige situatie

De ligging van de maatgevende geluidscontour voor het beoordelen van de geluidsbelasting van windturbines (contour L_{den} 47 dB) is weergegeven op figuur 10.1, de ligging van de gecumuleerde geluidsbelasting in de huidige situatie is weergegeven op figuur 10.2. De ligging van de beschouwde geluidsgevoelige objecten is weergegeven op figuur 10.3. De geluidsbelasting die kan optreden op een gevoelig object als gevolg van de bestaande windturbines is weergegeven in tabel 10.8. Uit de tabel blijkt dat de bestaande windturbines op enkele toetspunten niet voldoen aan de norm van L_{den} 47 dB. Dat is het gevolg van de overgangsregeling die per 1 januari 2011 in werking is getreden. Windturbines die voor deze datum gebouwd en in gebruik genomen zijn, hoeven op grond van het vijfde lid van artikel 3.14a van het Activiteitenbesluit niet te voldoen aan deze geluidsnorm. Dat is het geval voor de bestaande windturbines in de Jacobahaven.

10.2.2. Autonome ontwikkelingen

Naast het project Windpark Jacoba-Rippolder is de afronding van de bouw van Windpark Bouwdokken een autonome ontwikkeling die in het MER wordt betrokken. De ligging van de maatgevende geluidscontour (L_{den} 47 dB) van Windpark Bouwdokken is weergegeven op figuur 10.1.


De ligging van de maatgevende geluidscontour (L_{den} 47 dB) van Windpark Jacoba-Rippolder is niet weergegeven op figuur 10.1 en ook niet betrokken in de waarden in tabel 10.8. Ook dit is het gevolg van de hiervoor genoemde overgangsregeling. Windturbines die geen deel uitmaken van dezelfde inrichting als bedoeld in de Wm en waarvoor tot 1 januari 2011 een vergunning in werking en onherroepelijk was, worden bij de cumulatie van geluidhinder buiten beschouwing gelaten. Dat houdt in dat de beoordeling van de geluidsbelasting van de bestaande windturbines en de nieuwe windturbines van Windpark Jacoba-Rippolder elk afzonderlijk plaatsvindt.



Figuur 10.1 Ligging maatgevende geluidscontouren (L_{den} 47 dB) van de bestaande windturbines in de huidige situatie

Tabel 10.8 Geluidsbelasting (L_{den}) als gevolg van de bestaande windturbines in de huidige situatie

object	status	L_{den}	object	status	L_{den}
De Banjaard (noordoost)	vakantiewoning	52	Jacobadijk 18	woning	32
Bosdijk 1	bedrijfswoning	28	Jacobadijk 19	woning	32
Brededijk 1	woning	32	Bosdijk 2	woning	28
Groeneweg 1	woning	30	Campensnieuwlanddijk 2	woning	31
Hofwijkgweg 1	woning	34	Groeneweg 2	woning	30
Hofwijkgweg 1	woning	34	Hofwijkgweg 2	woning	35
Hofwijkgweg 1a	woning	34	Kampweg 2	woning	34
Hooidijk 1	woning	33	Mariapolderseweg 2	woning	31
Jacobaweg 1	bedrijfswoning	52	Middenhofweg 2	woning	31
Korteweg 1	bedrijfswoning	30	Neeltje Jans (oost)	themapark	56
Krommeweg 1	woning	33	Rippad 2	woning	32
Middenhofweg 1	bedrijfswoning	30	Jacobadijk 20	woning	33
Neeltje Jans (ingang/restaurant)	recreatiepark	56	Jacobadijk 21	woning	33
Rippad 1	woning	32	Jacobadijk 22	woning	33
Rippolderseweg 1	woning	43	Bosdijk 3	woning	28
Strandhoekweg 1a	bedrijfswoning	49	Campensnieuwlanddijk 3	woning	31
Vredenhofweg 1	woning	39	Groeneweg 3	woning	30
Cauersweg 10	woning	35	Hofwijkgweg 3	bedrijfswoning	36
De Banjaard (oost)	vakantiewoning	48	Hofwijkgweg 3	woning	35
de Banjaard (midden)	vakantiewoning	42	Krommeweg 3	woning	35
Irisweg 11	woning	34	Neeltje Jans (midden)	recreatiepark	55
Jacobadijk 11	woning	31	Strandhoekweg 3	bedrijfswoning	49
Kampweg 11	woning	35	Vredenhofweg 3	woning	36
Baas Huisweg 12	bedrijfswoning	32	Anna Frisoweg 4	bedrijfswoning	33
Cauersweg 12	woning	35	Kampweg 4	woning	35
de Banjaard (noordwest)	vakantiewoning	42	Nieuweweg 4	bedrijfswoning	30
Jacobadijk 12	woning	31	Strand Westenschouwen oost	recreatiegebied	39
Baas Huisweg 13	woning	35	Strand Westenschouwen (west)	recreatiegebied	36
de Banjaard (west)	vakantiewoning	37	Vredenhofweg 5a	woning	36
Irisweg 13	woning	34	Molenweg 52	woning	31
Baas Huisweg 14	woning	36	Molenweg 54	woning	31
de Banjaard (zuidwest)	vakantiewoning	35	Strand De Banjaard	recreatiegebied	51
Jacobadijk 14	woning	32	Molenweg 69b	woning	31
Oude Havenweg 14	woning	33	Kampweg 7	woning	34
Irisweg 15	woning	34	Topshuis	bedrijf	54
Jacobadijk 15	woning	33	Westerseweg 7	woning	35
Jacobadijk 16	woning	32	De Banjaard (noord)	vakantiewoning	50
Irisweg 17	woning	34	Westerseweg 8a	woning	35
Jacobadijk 17	woning	32	Irisweg 9	woning	34



Figuur 10.2 Ligging contouren L_{cum} in de autonome situatie


Objecten Roggeplaat

Legenda

• Windturbines

Objecten

- bedrijf
- bedrijfswoning
- bedrijfswoning (onbestemd)
- recreatiegebied
- recreatiepark
- vakantiewoning/park
- woning



Figuur 10.3a Ligging beschouwde objecten rondom Windpark Roggeplaat

Objecten Neeltje Jans

Legenda

• Windturbines

Objecten

- bedrijf
- bedrijfswoning
- bedrijfswoning (onbestemd)
- recreatiegebied
- recreatiepark
- vakantiewoning/park
- woning



Figuur 10.3b Ligging beschouwde objecten Neeltje Jans

Objecten Jacobahaven

Legenda


• Windturbines

Objecten


- bedrijf
- bedrijfswoning
- bedrijfswoning (onbestemd)
- recreatiegebied
- recreatiepark
- vakantiewoning/park
- woning



Figuur 10.3c Ligging beschouwde objecten rondom Jacobahaven



Figuur 10.5 Ligging maatgevende geluidscontouren (L_{den} 47 dB) van de nieuwe windturbines van alternatief 2 in de uiteindelijke situatie (2028)



Figuur 10.6 Ligging maatgevende geluidscontouren (L_{den} 47 dB) van de nieuwe windturbines van alternatief 3 in de uiteindelijke situatie (2028)

Tabel 10.9 Geluidsbelasting (L_{den}) als gevolg van de nieuwe windturbines per alternatief in de eindsituatie (2028), de overschrijding van de norm is per object weergegeven in oranje.

object	alternatief			object	alternatief		
	1	2	3		1	2	3
	L_{den}	L_{den}	L_{den}		L_{den}	L_{den}	L_{den}
De Banjaard (noordoost)	53	53	53	Jacobadijk 18	35	35	36
Bosdijk 1	31	32	32	Jacobadijk 19	35	36	36
Brededijk 1	35	35	35	Bosdijk 2	31	32	32
Groeneweg 1	33	34	34	Campensnieuwlanddijk 2	33	34	34
Hofwijkweg 1	37	37	37	Groeneweg 2	33	34	34
Hofwijkweg 1	37	37	37	Hofwijkweg 2	37	38	38
Hofwijkweg 1a	37	37	37	Kampweg 2	37	39	39
Hoodijk 1	35	36	36	Mariapolderseweg 2	34	35	35
Jacobaweg 1	54	54	54	Middenhofweg 2	34	34	34
Korteweg 1	32	33	33	Neeltje Jans (oost)	56	56	56
Krommeweg 1	36	36	36	Rippad 2	34	35	35
Middenhofweg 1	33	34	34	Jacobadijk 20	36	36	36
Neeltje Jans (ingang/restaurant)	56	58	58	Jacobadijk 21	36	36	36
Rippad 1	35	35	35	Jacobadijk 22	36	36	36
Rippolderseweg 1	46	46	46	Bosdijk 3	31	32	32
Strandhoekweg 1a	51	51	51	Campensnieuwlanddijk 3	33	34	34
Vredenhofweg 1	42	42	42	Groeneweg 3	33	34	34
Cauersweg 10	38	39	39	Hofwijkweg 3	38	39	39
De Banjaard (oost)	49	49	50	Hofwijkweg 3	38	39	39
de Banjaard (midden)	44	44	44	Krommeweg 3	38	39	39
Irisweg 11	37	39	38	Neeltje Jans (midden)	55	56	56
Jacobadijk 11	34	34	34	Strandhoekweg 3	51	51	51
Kampweg 11	38	39	39	Vredenhofweg 3	39	39	39
Baas Huisweg 12	34	35	35	Anna Frisoweg 4	36	37	37
Cauersweg 12	38	39	39	Kampweg 4	37	39	39
de Banjaard (noordwest)	44	44	44	Nieuweweg 4	33	34	34
Jacobadijk 12	34	34	34	Strand Westenschouwen oost	42	43	43
Baas Huisweg 13	37	38	38	Strand Westenschouwen (west)	38	40	40
de Banjaard (west)	40	40	40	Vredenhofweg 5a	39	39	39
Irisweg 13	37	39	38	Molenweg 52	34	34	35
Baas Huisweg 14	39	39	39	Molenweg 54	34	34	35
de Banjaard (zuidwest)	38	38	38	Strand De Banjaard	54	54	54
Jacobadijk 14	35	35	36	Molenweg 69b	34	34	34
Oude Havenweg 14	36	37	37	Kampweg 7	37	39	39
Irisweg 15	37	39	39	Topshuis	55	56	56
Jacobadijk 15	35	36	36	Westerseweg 7	37	39	39
Jacobadijk 16	35	35	35	De Banjaard (noord)	51	51	51
Irisweg 17	37	39	39	Westerseweg 8a	37	39	39
Jacobadijk 17	35	35	35	Irisweg 9	37	39	38

Tabel 10.10 Beoordeling permanente effecten geluid op gevoelige objecten (situatie 2028)


aspect	Alternatieven			
	AO	1	2	3
geluidbelasting bij geluidsgevoelige objecten	0	-	-	-


0 = geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie; -= lichte verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie: voor één of meer gevoelige objecten kunnen één of meer windturbines niet voldoen aan de geluidsnorm, maar dit is met het treffen van mitigerende maatregelen aan de windturbines op te lossen

Gecumuleerde geluidsbelasting bij overige objecten


De ligging van de maatgevende geluidscontour voor het beoordelen van de gecumuleerde geluidsbelasting van alle relevante geluidsbronnen tezamen (de windturbines, wegverkeerslawaai, scheepvaartlawaai en industriellawaai) is weergegeven met de contour L_{cum} 60 dB voor alle drie de alternatieven op de figuren 10.7 tot en met 10.9. De gecumuleerde geluidsbelasting die kan optreden op de onderzochte objecten als gevolg van de nieuwe windturbines is weergegeven in tabel 10.11. Hierbij is de klasseindeling gehanteerd overeenkomstig de methode Miedema (zie hiervoor paragraaf 10.1).

Het blijkt dat de klasseindeling volgens de Methode Miedema in elk van de drie alternatieven in de nieuwe situatie ter plaatse van de onderzochte objecten ongewijzigd blijft. Alle drie de alternatieven scoren daarom neutraal (score: '0'). De effecten zijn samengevat weergegeven in tabel 10.12.





Figuur 10.8 Ligging gecumuleerde geluidscontouren (L_{cum}) van de nieuwe windturbines van alternatief 2 in de uiteindelijke situatie (2028)



Figuur 10.9 Ligging gecumuleerde geluidscontouren (L_{cum}) van de nieuwe windturbines van alternatief 3 in de uiteindelijke situatie (2028)

Tabel 10.11 Gecumuleerde geluidsbelasting (L_{cum}) ter plaatse van de onderzochte objecten in de uiteindelijke situatie (2028)

object	WT ¹ L_{den}	WVL ¹ L_{den}	IL ¹	AO L_{cum}	alternatieven			object	WT L_{den}	WVL L_{den}	IL	AO L_{cum}	alternatieven		
					1 L_{cum}	2 L_{cum}	3 L_{cum}						1 L_{cum}	2 L_{cum}	3 L_{cum}
De Banjaard (noordoost)	44	54	19	66	68	68	68	Jacobadijk 18	39	42	15	47	47	47	47
Bosdijk 1	30	23	14	32	34	35	35	Jacobadijk 19	39	42	15	47	47	47	47
Brededijk 1	41	33	15	48	48	48	48	Bosdijk 2	30	23	14	32	34	35	35
Groeneweg 1	32	26	17	35	37	38	38	Campensnieuwlanddijk 2	37	29	15	42	42	42	42
Hofwijkgeweg 1	45	34	16	54	54	54	54	Groeneweg 2	32	26	17	35	37	38	38
Hofwijkgeweg 1	45	34	16	54	54	54	54	Hofwijkgeweg 2	46	35	16	56	56	56	56
Hofwijkgeweg 1a	45	34	16	54	54	54	54	Kampweg 2	20	38	21	40	43	45	45
Hooisdijk 1	38	31	18	44	44	45	45	Mariapolderseweg 2	34	28	18	38	39	40	40
Jacobaweg 1	46	45	20	66	69	69	69	Middenhofweg 2	35	40	14	42	43	43	43
Korteweg 1	30	25	17	33	35	36	36	Neeltje Jans (oost)	25	50	65	73	73	73	73
Krommeweg 1	43	32	16	51	51	51	51	Rippad 2	40	32	15	46	47	47	47
Middenhofweg 1	35	39	14	42	42	43	43	Jacobadijk 20	40	44	15	48	49	49	49
Neeltje Jans (ingang/restaurant)	25	55	60	73	73	76	76	Jacobadijk 21	40	44	15	48	49	49	49
Rippad 1	41	33	15	48	48	48	48	Jacobadijk 22	40	44	15	48	49	49	49
Rippolderseweg 1	50	39	19	63	63	63	63	Bosdijk 3	30	23	14	32	34	35	35
Strandhoekweg 1a	45	43	20	62	65	65	65	Campensnieuwlanddijk 3	37	29	15	42	42	42	42
Vredenhofweg 1	44	57	17	59	59	59	59	Groeneweg 3	31	25	17	34	36	38	38
Cauersweg 10	20	45	19	46	47	48	48	Hofwijkgeweg 3	48	36	16	59	59	59	59
De Banjaard (oost)	45	55	18	61	63	63	64	Hofwijkgeweg 3	48	36	16	59	59	59	59
de Banjaard (midden)	42	49	17	54	55	55	55	Krommeweg 3	47	34	17	58	58	58	58
Irisweg 11	20	38	20	40	43	45	44	Neeltje Jans (midden)	25	51	65	72	72	73	73
Jacobadijk 11	37	38	14	43	44	44	44	Strandhoekweg 3	45	43	20	62	65	65	65
Kampweg 11	20	39	21	41	44	45	45	Vredenhofweg 3	40	56	16	56	57	57	57
Baas Huisweg 12	40	34	14	46	47	47	47	Anna Frisoweg 4	40	30	18	46	47	47	47
Cauersweg 12	20	43	20	44	46	47	47	Kampweg 4	20	38	21	41	43	45	45
de Banjaard (noordwest)	39	45	18	52	54	54	54	Nieuweweg 4	34	26	16	37	39	39	39
Jacobadijk 12	37	38	14	43	44	44	44	Strand Westenschouwen oost	21	47	23	49	51	52	52
Baas Huisweg 13	45	38	16	54	55	55	55	Strand Westenschouwen (west)	21	38	22	42	44	47	47
de Banjaard (west)	37	47	17	49	50	50	50	Vredenhofweg 5a	40	55	16	56	56	56	56
Irisweg 13	20	38	20	40	43	45	44	Molenweg 52	39	32	15	45	45	45	45
Baas Huisweg 14	47	39	16	58	58	58	58	Molenweg 54	39	32	15	45	45	45	45
de Banjaard (zuidwest)	37	58	17	58	58	58	58	Strand De Banjaard	40	50	20	64	69	69	69
Jacobadijk 14	39	40	15	46	46	46	47	Molenweg 69b	38	31	14	43	44	44	44
Oude Havenweg 14	19	33	18	37	40	42	42	Kampweg 7	20	38	21	40	43	45	45
Irisweg 15	20	38	20	40	43	45	45	Topshuis	24	58	56	70	71	73	73
Jacobadijk 15	40	40	15	47	47	48	48	Westerseweg 7	20	40	20	42	44	46	46
Jacobadijk 16	38	41	15	45	46	46	46	De Banjaard (noord)	43	51	19	63	65	65	65
Irisweg 17	20	38	21	40	43	45	45	Westerseweg 8a	20	39	20	41	43	45	45
Jacobadijk 17	39	41	15	46	47	47	47	Irisweg 9	20	39	20	41	43	45	44

¹WT = nieuwe windturbines Rippolder; WVL = wegverkeerslawaai; IL = industriellawaai

Tabel 10.12 Beoordeling permanente effecten geluid op overige objecten (situatie 2028)

aspect	alternatieven			
	AO	1	2	3
geluidbelasting bij overige objecten	0	0	0	0

0 = geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie op basis van klasse-indeling methode Miedema

Geluidsbelasting studiegebied

Voor de effectbeoordeling is de toename beoordeeld van de gecumuleerde geluidscontour van L_{cum} 60 dB in de nieuwe situatie van alle drie de alternatieven ten opzichte van de ligging van deze contour in de huidige situatie. Dat is zowel gedaan in absolute zin (zie tabel 10.13), waarbij de totale toename in km^2 is beoordeeld, als in relatieve zin (zie tabel 10.14). In het laatste geval is de toename van het oppervlak gerelateerd aan de toename van de jaarlijkse energieproductie (zie hoofdstuk 17).

Het blijkt dat de toename in absolute zin voor alternatief 1 aanmerkelijk kleiner is dan de twee andere alternatieven. Ook wanneer de toename van het oppervlak binnen de contour L_{cum} van 60 dB wordt gerelateerd aan de energieproductie dan scoren alternatieven 2 en 3 gelijk beter dan alternatief 1. Dit komt doordat de jaarlijkse productie van alternatief 2 en 3 aanmerkelijk hoger is dan die van alternatief 1. De effectscore op deze onderdelen is samengevat in tabel 10.15.

Tabel 10.13 Beoordeling permanente effecten gecumuleerde geluidscontour (situatie 2028) in absolute zin

aspect	alternatieven						
	AO	1		2		3	
	omvang L_{cum} 60 dB	omvang L_{cum} 60 dB	toename	omvang L_{cum} 60 dB	toename	omvang L_{cum} 60 dB	toename
geluidsbelasting studiegebied (absoluut)	14,58 km^2	17,17 km^2	18%	20,93 km^2	44%	20,92 km^2	44%

Tabel 10.14 Beoordeling permanente effecten gecumuleerde geluidscontour (situatie 2028) in relatieve zin

aspect	alternatieven						
	AO	1		2		3	
	omvang L_{cum} 60 dB	omvang L_{cum} 60 dB	toename productie per km^2	omvang L_{cum} 60 dB	toename productie per km^2	omvang L_{cum} 60 dB	toename productie per km^2
geluidsbelasting studiegebied (relatief)	9.110 kWh/km^2	12.249 kWh/km^2	34%	15.272 kWh/km^2	68%	15.231 kWh/km^2	67%

Tabel 10.15 Samenvatting permanente effecten gecumuleerde geluidscontour (situatie 2028)

aspect	alternatieven			
	AO	1	2	3
geluidsbelasting studiegebied (absoluut)	0	-	--	--
geluidsbelasting studiegebied (relatief)	0	++	+++	+++


+++ = toename van de productie per km^2 van meer dan 50% ten opzichte van de referentiesituatie; ++ = toename van de productie per km^2 van 25% tot 50% ten opzichte van de referentiesituatie; + = toename van de productie per km^2 tot 25% ten opzichte van de referentiesituatie; 0 = geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie; - = toename van het oppervlak ten opzichte van de referentiesituatie tot 25%; -- = toename van het oppervlak ten opzichte van de referentiesituatie van 25% tot 50%; --- = toename van het oppervlak ten opzichte van de referentiesituatie met meer dan 50%

10.4. Tijdelijke effecten in de periode 2020-2028

Mate van geluidhinder bij geluidsgevoelige objecten

De ligging van de maatgevende geluidscontour voor het beoordelen van de geluidsbelasting van windturbines (contour L_{den} 47 dB) voor alle drie de alternatieven in de situatie die ontstaat na het afronden van de eerste fase (2020-2028) is weergegeven op de figuren 10.10 tot en met 10.12. De geluidsbelasting die kan optreden op een gevoelig object als gevolg van de nieuwe windturbines is weergegeven in tabel 10.16.

Omdat de meeste nieuwe windturbines in alle drie de alternatieven reeds vanaf 2020 operationeel zullen zijn, zijn de effecten op dit punt nagenoeg gelijk aan de permanente effecten vanaf 2028. Om aan de geluidsnormen te kunnen voldoen vanaf 2020 blijkt het treffen van mitigerende maatregelen noodzakelijk te zijn. Alle drie de alternatieven scoren daarom negatief (score: '-'). De effecten zijn samengevat weergegeven in tabel 10.17.



Figuur 10.10 Ligging maatgevende geluidscontouren (L_{den} 47 dB) van de nieuwe windturbines van alternatief 1 in de situatie na afronden van de eerste fase (2020-2028)

201

Tabel 10.16 Geluidsbelasting (L_{den}) als gevolg van de nieuwe windturbines per alternatief in de situatie na afronden van de eerste fase (2020-2028), de overschrijding van de norm is per object weergegeven in oranje.

object	alternatief			object	alternatief		
	1 L_{den}	2 L_{den}	3 L_{den}		1 L_{den}	2 L_{den}	3 L_{den}
De Banjaard (noordoost)	53	53	53	Jacobadijk 18	35	35	35
Bosdijk 1	30	32	32	Jacobadijk 19	35	35	35
Brededijk 1	34	35	35	Bosdijk 2	30	31	32
Groeneweg 1	32	33	33	Campensnieuwlanddijk 2	33	34	34
Hofwijkgweg 1	37	37	37	Groeneweg 2	32	33	33
Hofwijkgweg 1	37	37	37	Hofwijkgweg 2	37	38	38
Hofwijkgweg 1a	37	37	37	Kampweg 2	35	37	37
Hoodijk 1	35	36	36	Mariapolderseweg 2	33	34	35
Jacobaweg 1	54	54	54	Middenhofweg 2	33	34	34
Korteweg 1	32	33	33	Neeltje Jans (oost)	56	56	56
Krommeweg 1	35	36	36	Rippad 2	34	35	35
Middenhofweg 1	33	33	34	Jacobadijk 20	36	36	36
Neeltje Jans (ingang/restaurant)	56	58	58	Jacobadijk 21	36	36	36
Rippad 1	34	35	35	Jacobadijk 22	36	36	36
Rippolderseweg 1	46	46	46	Bosdijk 3	30	31	31
Strandhoekweg 1a	51	51	51	Campensnieuwlanddijk 3	33	34	34
Vredenhofweg 1	42	42	42	Groeneweg 3	32	33	33
Cauersweg 10	36	37	37	Hofwijkgweg 3	38	39	39
De Banjaard (oost)	49	49	49	Hofwijkgweg 3	38	38	39
de Banjaard (midden)	44	44	44	Krommeweg 3	38	38	38
Irisweg 11	35	37	37	Neeltje Jans (midden)	55	56	56
Jacobadijk 11	33	34	34	Strandhoekweg 3	51	51	51
Kampweg 11	36	38	38	Vredenhofweg 3	39	39	39
Baas Huisweg 12	34	35	35	Anna Frisoweg 4	36	36	37
Cauersweg 12	36	38	37	Kampweg 4	35	38	37
de Banjaard (noordwest)	44	44	44	Nieuweweg 4	32	33	33
Jacobadijk 12	33	34	34	Strand Westenschouwen oost	39	42	42
Baas Huisweg 13	37	38	38	Strand Westenschouwen (west)	37	39	39
de Banjaard (west)	40	40	40	Vredenhofweg 5a	39	39	39
Irisweg 13	35	37	37	Molenweg 52	33	34	34
Baas Huisweg 14	38	39	39	Molenweg 54	34	34	34
de Banjaard (zuidwest)	38	38	38	Strand De Banjaard	54	54	54
Jacobadijk 14	35	35	35	Molenweg 69b	33	34	34
Oude Havenweg 14	34	36	36	Kampweg 7	35	37	37
Irisweg 15	35	37	37	Topshuis	55	56	56
Jacobadijk 15	35	36	36	Westerseweg 7	36	38	37
Jacobadijk 16	34	35	35	De Banjaard (noord)	51	51	51
Irisweg 17	35	37	37	Westerseweg 8a	35	37	37
Jacobadijk 17	35	35	35	Irisweg 9	35	37	37

Tabel 10.17 Beoordeling permanente effecten geluid op gevoelige objecten in de situatie na afronden van de eerste fase (2020-2028)


aspect	Alternatieven			
	AO	1	2	3
geluidbelasting bij geluidsgevoelige objecten	0	-	-	-

0 = geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie; -= lichte verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie: voor één of meer gevoelige objecten kunnen één of meer windturbines niet voldoen aan de geluidsnorm, maar dit is met het treffen van mitigerende maatregelen aan de windturbines op te lossen


Gecumuleerde geluidsbelasting bij overige objecten

De ligging van de maatgevende geluidscontour voor het beoordelen van de gecumuleerde geluidsbelasting van alle relevante geluidsbronnen tezamen in de situatie die ontstaat in de periode 2020-2028 is weergegeven met de contour L_{cum} 60 dB voor alle drie de alternatieven op de figuren 10.13 tot en met 10.15. De gecumuleerde geluidsbelasting die kan optreden op de onderzochte objecten in deze periode is weergegeven in tabel 10.18. Hierbij is de klasseindeling gehanteerd overeenkomstig de methode Miedema (zie hiervoor paragraaf 10.1).


Evenals in de uiteindelijke situatie (vanaf 2028) het geval is, blijkt dat de klasseindeling vanaf 2020 volgens de Methode Miedema in elk van de drie alternatieven ter plaatse van de onderzochte objecten ongewijzigd blijft. Alle drie de alternatieven scoren daarom neutraal (score: '0'). De effecten zijn samengevat weergegeven in tabel 10.19.



Figuur 10.13 Ligging gecumuleerde geluidscontouren (L_{cum}) van de nieuwe windturbines van alternatief 1 in de situatie na afronden van de eerste fase (2020-2028)



Figuur 10.14 Ligging gecumuleerde geluidscontouren (L_{cum}) van de nieuwe windturbines van alternatief 2 in de situatie na afronden van de eerste fase (2020-2028)



Figuur 10.15 Ligging gecumuleerde geluidscontouren (L_{cum}) van de nieuwe windturbines van alternatief 3 in de situatie na afronden van de eerste fase (2020-2028)

Tabel 10.18 Gecumuleerde geluidsbelasting (L_{cum}) ter plaatse van de onderzochte objecten in de situatie na afronden van de eerste fase (2020-2028)

object	WT ¹ L_{den}	WVL ¹ L_{den}	IL ¹	AO L_{cum}	alternatieven			object	WT L_{den}	WVL L_{den}	IL	AO L_{cum}	alternatieven		
					1	2	3						1	2	3
					L_{cum}	L_{cum}	L_{cum}						L_{cum}	L_{cum}	L_{cum}
De Banjaard (noordoost)	44	54	19	66	68	68	68	Jacobadijk 18	39	42	15	47	47	47	47
Bosdijk 1	30	23	14	32	33	35	35	Jacobadijk 19	39	42	15	47	47	47	47
Brededijk 1	41	33	15	48	48	48	48	Bosdijk 2	30	23	14	32	33	34	35
Groeneweg 1	32	26	17	35	36	37	37	Campensnieuwlanddijk 2	37	29	15	42	42	42	42
Hofwijkgweg 1	45	34	16	54	54	54	54	Groeneweg 2	32	26	17	35	36	37	37
Hofwijkgweg 1	45	34	16	54	54	54	54	Hofwijkgweg 2	46	35	16	56	56	56	56
Hofwijkgweg 1a	45	34	16	54	54	54	54	Kampweg 2	20	38	21	40	41	43	43
Hoodijk 1	38	31	18	44	44	45	45	Mariapolderseweg 2	34	28	18	38	39	39	40
Jacobaweg 1	46	45	20	66	69	69	69	Middenhofweg 2	35	40	14	42	43	43	43
Korteweg 1	30	25	17	33	35	36	36	Neeltje Jans (oost)	25	50	65	73	73	73	73
Krommeweg 1	43	32	16	51	51	51	51	Rippad 2	40	32	15	46	47	47	47
Middenhofweg 1	35	39	14	42	42	42	43	Jacobadijk 20	40	44	15	48	49	49	49
Neeltje Jans (ingang/restaurant)	25	55	60	73	73	76	76	Jacobadijk 21	40	44	15	48	49	49	49
Rippad 1	41	33	15	48	48	48	48	Jacobadijk 22	40	44	15	48	49	49	49
Rippolderseweg 1	50	39	19	63	63	63	63	Bosdijk 3	30	23	14	32	33	34	34
Strandhoekweg 1a	45	43	20	62	65	65	65	Campensnieuwlanddijk 3	37	29	15	42	42	42	42
Vredenhofweg 1	44	57	17	59	59	59	59	Groeneweg 3	31	25	17	34	36	36	36
Cauersweg 10	20	45	19	46	46	46	46	Hofwijkgweg 3	48	36	16	59	59	59	59
De Banjaard (oost)	45	55	18	61	63	63	63	Hofwijkgweg 3	48	36	16	59	59	59	59
de Banjaard (midden)	42	49	17	54	55	55	55	Krommeweg 3	47	34	17	58	58	58	58
Irisweg 11	20	38	20	40	41	43	43	Neeltje Jans (midden)	25	51	65	72	72	73	73
Jacobadijk 11	37	38	14	43	43	44	44	Strandhoekweg 3	45	43	20	62	65	65	65
Kampweg 11	20	39	21	41	42	44	44	Vredenhofweg 3	40	56	16	56	57	57	57
Baas Huisweg 12	40	34	14	46	47	47	47	Anna Frisoweg 4	40	30	18	46	47	47	47
Cauersweg 12	20	43	20	44	45	46	45	Kampweg 4	20	38	21	41	41	44	43
de Banjaard (noordwest)	39	45	18	52	54	54	54	Nieuweweg 4	34	26	16	37	38	39	39
Jacobadijk 12	37	38	14	43	43	44	44	Strand Westenschouwen oost	21	47	23	49	49	51	51
Baas Huisweg 13	45	38	16	54	55	55	55	Strand Westenschouwen (west)	21	38	22	42	43	45	45
de Banjaard (west)	37	47	17	49	50	50	50	Vredenhofweg 5a	40	55	16	56	56	56	56
Irisweg 13	20	38	20	40	41	43	43	Molenweg 52	39	32	15	45	45	45	45
Baas Huisweg 14	47	39	16	58	58	58	58	Molenweg 54	39	32	15	45	45	45	45
de Banjaard (zuidwest)	37	58	17	58	58	58	58	Strand De Banjaard	40	50	20	64	69	69	69
Jacobadijk 14	39	40	15	46	46	46	46	Molenweg 69b	38	31	14	43	44	44	44
Oude Havenweg 14	19	33	18	37	38	40	40	Kampweg 7	20	38	21	40	41	43	43
Irisweg 15	20	38	20	40	41	43	43	Topshuis	24	58	56	70	71	73	73
Jacobadijk 15	40	40	15	47	47	48	48	Westerseweg 7	20	40	20	42	43	45	44
Jacobadijk 16	38	41	15	45	45	46	46	De Banjaard (noord)	43	51	19	63	65	65	65
Irisweg 17	20	38	21	40	41	43	43	Westerseweg 8a	20	39	20	41	41	43	43
Jacobadijk 17	39	41	15	46	47	47	47	Irisweg 9	20	39	20	41	41	43	43

¹WT = nieuwe windturbines Rippolder; WVL = wegverkeerslawaai; IL = industriellawaai

Tabel 10.19 Beoordeling permanente effecten geluid op overige objecten in de situatie na afronden van de eerste fase (2020-2028)

aspect	alternatieven			
	AO	1	2	3
geluidbelasting bij overige objecten	0	0	0	0

0 = geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie op basis van klasse-indeling methode Miedema

Geluidsbelasting studiegebied

Het blijkt dat de toename in zowel absolute als relatieve zin voor alternatief 1 ook in de periode die zich vanaf 2020 voordoet aanmerkelijk kleiner is dan de twee andere alternatieven. Dit komt doordat de jaarlijkse productie van alternatief 2 en 3 aanmerkelijk hoger is dan die van alternatief 1. De effectscore op deze onderdelen is samengevat in tabel 10.15.

Tabel 10.20 Beoordeling tijdelijke effecten gecumuleerde geluidscontour in de situatie na afronden van de eerste fase (2020-2028) in absolute zin

aspect	alternatieven						
	AO	1		2		3	
	omvang L _{cum} 60 dB	omvang L _{cum} 60 dB	toename	omvang L _{cum} 60 dB	toename	omvang L _{cum} 60 dB	toename
geluidsbelasting studiegebied (absoluut)	14,58 km ²	15,25 km ²	5%	19,44 km ²	33%	19,45 km ²	33%

Tabel 10.21 Beoordeling tijdelijke effecten gecumuleerde geluidscontour in de situatie na afronden van de eerste fase (2020-2028) in relatieve zin

aspect	alternatieven						
	AO	1		2		3	
	omvang L _{cum} 60 dB	omvang L _{cum} 60 dB	toename productie per km ²	omvang L _{cum} 60 dB	toename productie per km ²	omvang L _{cum} 60 dB	toename productie per km ²
geluidsbelasting studiegebied (relatief)	9.110 kWh/km ²	12.432 kWh/km ²	36%	15.405 kWh/km ²	69%	15.353 kWh/km ²	69%

Tabel 10.22 Samenvatting tijdelijke effecten gecumuleerde geluidscontour (situatie 2020-2028)

aspect	alternatieven			
	AO	1	2	3
geluidsbelasting studiegebied (absoluut)	0	-	--	--
geluidsbelasting studiegebied (relatief)	0	++	+++	+++

+++ = toename van de productie per km² van meer dan 50% ten opzichte van de referentiesituatie; ++ = toename van de productie per km² van 25% tot 50% ten opzichte van de referentiesituatie; + = toename van de productie per km² tot 25% ten opzichte van de referentiesituatie; 0 = geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie; - = toename van het oppervlak ten opzichte van de referentiesituatie tot 25%; -- = toename van het oppervlak ten opzichte van de referentiesituatie van 25% tot 50%; --- = toename van het oppervlak ten opzichte van de referentiesituatie met meer dan 50%

10.5. Tijdelijke effecten tijdens de bouw- en aanlegperiode

Verkeersbewegingen bouwfase

Gebaseerd op de uitgangspunten voor de bouw- en aanlegwerkzaamheden (zie tabel 3.8) bedraagt het aantal voer- en vaartuigbewegingen bij de alternatieven het aantal zoals genoemd in tabel 10.23.

Tabel 10.23 Aantal motorvoertuigbewegingen (mvt/etmaal) en scheepvaartbewegingen in de bouw- en aanlegfase per alternatief

	alternatieven en varianten									
	1		2A-2B		2C-2D		3A-3B		3C-3D	
	2020	2028	2020	2028	2020	2028	2020	2028	2020	2028
aantal windturbines	7	7	15	7	14	7	15	7	14	7
aantal mvt/etmaal bouwverkeer	70	70	150	70	140	70	150	70	140	70
aantal scheepvaartbewegingen	14	14	30	14	28	14	30	14	28	14

Gelet op het aantal vervoersbewegingen in de huidige situatie op de Oosterscheldekering (7.500 mvt/etmaal)¹⁸ en het aantal vaarbewegingen per jaar door de sluizen (17.500 per jaar, oftewel 48 per etmaal)¹⁹ mag worden verwacht dat de extra geluidsemissies als gevolg van het bouwverkeer over de weg en het water, niet waarneembaar zijn. Dit geldt voor alle drie de alternatieven. Dit aspect is om die reden niet relevant voor de beoordeling van de tijdelijke effecten.

Bouw- en heiwerkzaamheden turbines

Ervan uitgaande dat de heiwerkzaamheden per turbine gedurende hooguit zeven werkdagen plaats zullen vinden (zie tabel 3.8), zullen bij alle alternatieven gedurende een periode langer dan één maand bouw- en heiwerkzaamheden plaatsvinden. Voor de toetsing aan de aanbevolen geluidsnorm uit de circulaire zijn enkel de (geluidsgevoelige) objecten rondom de Jacobahaven relevant. Binnen een straal van 500 meter ten opzichte van de windturbinelocaties bevinden zich circa 50 recreatiewoningen van het recreatieterrein De Banjaard, de minicamping en de bedrijfswoning van De Bruinvis aan de Jacobaweg.

In geen van de alternatieven is het aannemelijk dat de heiwerkzaamheden ertoe zullen leiden dat niet voldaan kan worden aan de voorkeurswaarde van L_{aeq} 60 dB(A) voor het bouwlawaai. Om dat te kunnen waarborgen zal te zijner tijd de daadwerkelijke geluidsbelasting worden bepaald aan de hand van een bouwplan. Aan de omgevingsvergunning voor bouwen worden, als blijkt uit het bouwplan dat dit noodzakelijk is, eventueel aangepaste geluidsvoorschriften verbonden. Daarbij kan ook rekening worden gehouden met de periode waarbinnen de bouwperiode plaatsvindt. Vanwege de aard van de omliggende recreatieobjecten heeft het de voorkeur om de bouwwerkzaamheden zoveel als mogelijk buiten het recreatie seizoen plaats te laten vinden.

10.6. Aanvullende maatregelen

Stiller uitvoeren windturbines

Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van een referentieturbine die als slechts denkbaar geval (worst case) geldt voor de bandbreedte (range) aan windturbintypen die gebouwd kunnen worden in de nieuwe windturbineopstelling. Het gaat om de Vestas V117. Dit is een windturbintype dat een relatief hoog bronvermogen qua geluidsbelasting heeft. Het bronvermogen is door middel van technische aanpassingen te reduceren, waarmee ook de geluidsbelasting op nabij gelegen geluidsgevoelige objecten wordt verminderd. Een nadeel hiervan is dat met toepassen van deze reductie ook de opwekkingscapaciteit verminderd.

¹⁸ Weekdaggemiddelde gebaseerd op de tellingen die door de provincie zijn uitgevoerd vanaf 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2016. Te raadplegen op de website <<https://www.zeeland.nl/kaarten-en-cijfers/verkeerscijfers>>. Geraadpleegd op 21 augustus 2017.

¹⁹ Rijkswaterstaat directie Zeeland, Scheepvaart in Zeeland 2007, 2008, p. 10.

Toepassen stiller type windturbine

Zoals aangegeven in hoofdstuk 4 is het uiteindelijke type windturbine dat gebouwd gaat worden nog niet gekozen. De resultaten die in dit hoofdstuk zijn gepresenteerd, zijn gebaseerd op het windturbintype de Vestas V117, maar het is goed denkbaar dat een turbintype wordt gekozen met een lager bronvermogen. In zoverre zijn deze uitkomsten te beschouwen als een 'worst case'. Een lager akoestisch bronvermogen leidt direct tot een lagere geluidsbelasting op geluidsgevoelige objecten. In tegenstelling tot de hiervoor genoemde maatregel van het stiller uitvoeren van een windturbine (waarmee naast de geluidsbelasting ook de opwekkingscapaciteit wordt verminderd), heeft het kiezen van een windturbintype met een lager bronvermogen dan de nu gebruikte referentietype, niet als gevolg dat de productiecapaciteit verminderd.

Stellen van maatwerkvoorschriften

Het Activiteitenbesluit maakt het mogelijk om maatwerkvoorschriften te stellen.²⁰ Door het stellen van maatwerkvoorschriften kan het bevoegd gezag een geluidsbelasting die de norm overschrijdt desondanks accepteren. Het stellen van dergelijke voorschriften vereist een besluit waaraan een belangenafweging ten grondslag wordt gelegd.

Verschuiven turbineposities

De onderzochte turbine locaties kennen een marge van een halve rotordiameter (oftewel 68 meter, zie hoofdstuk 4). Het binnen deze afstand verplaatsen van de meest maatgevende turbines ten opzichte van de geluidsgevoelige objecten zal ertoe leiden dat de berekende geluidsbelasting afneemt en dat, al dan niet in combinatie met andere maatregelen, voldaan kan worden aan de normstelling uit het Activiteitenbesluit.

Treffen van maatregelen aan de gevels van woningen

Naast het treffen van maatregelen aan de geluidsbronnen (windturbines), is het ook mogelijk om de gevels van de omliggende woningen bouwkundig aan te passen. Door deze aanpassingen kunnen de maatgevende gevels worden uitgevoerd als 'dove gevels' in de zin van de Wet geluidhinder. Op deze manier wordt de geluidsbelasting van de windturbines op deze gevels niet langer betrokken bij de toetsing aan de wettelijke normen.²¹

Betrekken van een bedrijfswoning bij de inrichting

Indien een organisatorische, functionele en/of technische binding tussen de bedrijfswoning en het windpark bestaat, wordt bij de toetsing op grond van het Activiteitenbesluit de bedrijfswoning niet beschouwd als een woning van derden, maar als bedrijfswoning behorende bij het windpark.²²

Toetsen bouwlawaai en hinder aanlegwerkzaamheden voor start werkzaamheden

De tijdelijke hinder is slechts kwalitatief beoordeeld aan de hand van de gehanteerde uitgangspunten (zie hoofdstuk 4). Indien nodig, kan te zijner tijd de daadwerkelijke geluidsbelasting worden bepaald aan de hand van een bouw- en werkplan. Aan een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werkzaamheden, geen bouwwerkzaamheden zijnde, kunnen, als blijkt uit het werkplan blijkt dat dit noodzakelijk is, eventueel voorschriften worden verbonden om ervoor te zorgen dat aan de geluidsnormen uit de circulaire wordt voldaan.

²⁰ Derde lid van art. 3.14a Activiteitenbesluit.

²¹ Artikel 1.1 Activiteitenbesluit en het vierde lid van artikel 1b Wgh.

²² Artikel 1.1 Activiteitenbesluit zondert terreinen en gebouwen die behoren tot de eigen inrichting expliciet uit in de definities van 'geluidgevoelig gebouw' en '-terrein'.

10.7. Samenvatting en waardering effecten

Tabel 10.24 geeft de samenvatting van de effecten van de alternatieven en varianten weer.

Tabel 10.24 Samenvatting effecten geluid

aspect			alternatieven en varianten									
			AO	1	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D
permanente effecten (situatie 2028)	mate van geluidsbelasting bij geluidsgevoelige objecten		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	mate van geluidshinder bij overige objecten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	geluidsbelasting studiegebied	absoluut	0	-	--	--	--	--	--	--	--	--
		relatief	0	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
tijdelijke effecten (situatie 2020-2028)	mate van geluidsbelasting bij geluidsgevoelige objecten		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	mate van geluidshinder bij overige objecten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	geluidsbelasting studiegebied	absoluut	0	-	--	--	--	--	--	--	--	--
		relatief	0	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
tijdelijke effecten tijdens de bouw- en aanlegwerkzaamheden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

+++ = sterke verbetering ten opzichte van de referentiesituatie; ++ = verbetering ten opzichte van de referentiesituatie; + = lichte verbetering ten opzichte van de referentiesituatie; 0 = geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie; - = lichte verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie;

-- = verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie; --- = sterke verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie

11. Slagschaduw

11.1. Toetsingskader en onderzoeksmethodiek

11.1.1. Toetsingskader

Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling

De beoogde windturbines vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Het toetsingskader voor wat betreft het aspect slagschaduw wordt gevormd door de voorschriften die zijn opgenomen in de Activiteitenregeling.²³ De flikkerfrequentie, het contrast en de tijdsduur van de blootstelling, zijn van invloed op de mate van hinder die kan worden ondervonden.

Bij de normstelling ten aanzien van schaduwwerking wordt aangesloten bij de Activiteitenregeling. In de Activiteitenregeling is voorgeschreven dat een windturbine moet zijn voorzien van een automatische stilstandvoorziening indien de afstand tussen de windturbine(s) en woningen of andere slagschaduwgevoelige objecten minder dan 12x de rotordiameter bedraagt en indien de gemiddelde schaduw meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten valt op een raam van een gevoelig object. Dit is vertaald in een toetswaarde voor de maximale schaduwduur van 6 uur per jaar. Een dergelijke norm kan met een contour in een kaartbeeld worden weergegeven.

De mate van slagschaduwhinder wordt in de Activiteitenregeling voorts enkel genormeerd voor geluidsgevoelige objecten.²⁴ Recreatiewoningen, minicampings en de delen van het plangebied die in gebruik zijn voor de teelt van mossels in hangcultures zijn geen geluidsgevoelige objecten en zodoende komt aan hen geen bescherming toe. Om desondanks een uitspraak te kunnen doen over de mate van verandering van slagschaduwhinder als gevolg van dit windproject, is daarom ervoor gekozen om de mate van mogelijke slagschaduwhinder in het plangebied als geheel inzichtelijk te maken (zie paragraaf 11.1.2).

Tabel 11.1 Beroordelingskader effecten slagschaduw

aspect		Toetsingscriterium	
		permanente effecten (eindsituatie 2028)	tijdelijke effecten (situatie 2020-2028)
slagschaduwhinder	mate van slagschaduwhinder bij gevoelige objecten	voldoen aan de slagschaduwnorm uit de Activiteitenregeling	voldoen aan de slagschaduwnorm uit de Activiteitenregeling
	mate van slagschaduwhinder bij overige objecten	wijziging van de slagschaduwcontouren ten opzichte van de referentiesituatie	wijziging van de slagschaduwcontouren ten opzichte van de referentiesituatie

11.1.2. Onderzoeksmethodiek

Mate van mogelijke slagschaduwhinder bij gevoelige objecten

Het berekenen van slagschaduwhinder van windturbines vindt plaats conform het wettelijk voorgeschreven rekenmodel.²⁵ Daarbij is uitgegaan van een windturbine van het type Lagerwey L136. Deze heeft een ashoogte van 132 meter, een rotordiameter van 136 meter en een tiphoogte van 200 meter.²⁶ Dit type windturbine heeft qua as- en tiphoogte de grootste afmetingen van windturbines die momenteel verkrijgbaar zijn binnen de in dit MER onderzochte range aan typen windturbines en geldt daarom als een windturbine die als 'worst case' (slechts denkbare geval) beschouwd kan worden. Andere typen windturbines die ook mogelijk zijn binnen de in dit MER onderzochte range aan windturbintypen zijn van kleinere afmetingen en veroorzaken zodoende in mindere mate slagschaduwhinder.

²³ Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 9 november 2007, nr. DJZ2007104180, houdende algemene regels voor inrichtingen, zoals laatstelijk gewijzigd op 7 juni 2017, *Stc.* 2017, nr. 30 584.

²⁴ Eerste lid van artikel 3.12 van de Activiteitenregeling in combinatie met het eerste lid van artikel 1.1 van het Activiteitenbesluit.

²⁵ Methode conform de NEN-EN-ISO 2813 op grond van het eerste lid van artikel 3.13 van de Activiteitenregeling.

²⁶ De windturbines in de variant 'poort' aan de westelijke zijde van de Roggeplaat wijken hiervan af. In die variant worden twee windturbines gebouwd die qua afmetingen overeenkomen met de bestaande windturbines van Windpark Roggeplaat. Oftewel windturbines van het type Enercon E-82 met een ashoogte van 84 meter, een rotordiameter van 82 meter en een tiphoogte van maximaal 124 meter.

Daarom zullen anderen typen windturbines zodoende altijd beter scoren op dit aspect dan het nu gebruikte type windturbine. Het slagschaduwonderzoek en de daarvoor gehanteerde uitgangspunten en rekenmethode zijn opgenomen in het bijlage-rapport F bij dit MER.

Omdat de wettelijke norm een verplichting inhoudt om een stilstandregeling toe te passen wanneer niet zonder meer aan de wettelijke norm voor slagschaduwinder kan worden voldaan, scoren de alternatieven op dit aspect enkel geen effect (score '0') of is treffen van maatregelen nodig (score '-'). Tabel 11.2 geeft de effectscores weer die bij de beoordeling van de alternatieven worden toegekend op dit onderdeel.

Tabel 11.2 Gehanteerde effectscores voor het aspect slagschaduwinder bij gevoelige objecten

0	geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie
-	lichte verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie: voor één of meer gevoelige objecten kunnen één of meer windturbines niet voldoen aan de norm voor mogelijke slagschaduwinder, maar dit is met het treffen van mitigerende maatregelen aan de windturbines op te lossen

Mate van mogelijke slagschaduwinder bij overige objecten

Om de veranderingen inzichtelijk te maken van de mate waarin mogelijk slagschaduwinder op kan treden bij overige objecten, is ook de ligging bepaald van de contour waarbinnen per jaar 6 uur of meer slagschaduwinder kan optreden. Op basis van een vergelijking van de ligging van deze contour in de nieuwe situatie ten opzichte van de ligging ervan in de referentiesituatie, is op basis van de beoordeling van tabel 11.3 een effectscore toegekend bij de beoordeling van de alternatieven op dit onderdeel.

Tabel 11.3 Gehanteerde effectscores voor het aspect mogelijke slagschaduwinder bij overige objecten (absoluut)

0	geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie
-	toename van het oppervlak (aantal km ²) dat is gelegen binnen de contour van 6 uur mogelijke slagschaduwinder per jaar ten opzichte van de referentiesituatie tot 25%
--	toename van het oppervlak (aantal km ²) dat is gelegen binnen de contour van 6 uur mogelijke slagschaduwinder per jaar ten opzichte van de referentiesituatie van 25% tot 50%
---	toename van het oppervlak (aantal km ²) dat is gelegen binnen de contour van 6 uur mogelijke slagschaduwinder per jaar ten opzichte van de referentiesituatie met meer dan 50%

De toename van het areaal dat zich binnen deze contour bevindt in absolute zin zegt niets over de aanvaardbaarheid ervan. Meer windturbines zullen immers per definitie ook meer slagschaduwinder kunnen veroorzaken. Evenals is gedaan voor de geluidsbelasting, is daarom dit aspect ook gerelateerd aan de productie van windenergie (zie hoofdstuk 17). Dat wordt beoordeeld aan de hand van de indeling van tabel 11.4.

Tabel 11.4 Gehanteerde effectscores voor het aspect mogelijke slagschaduwinder bij overige objecten (relatief)

+++	toename van de productie per km ² oppervlak dat is gelegen binnen de contour van 6 uur mogelijke slagschaduwinder per jaar per opgewekte hoeveelheid windenergie (uitgedrukt in km ² per kWh) ten opzichte van de referentiesituatie met meer dan 50%
++	toename van de productie per km ² oppervlak dat is gelegen binnen de contour van 6 uur mogelijke slagschaduwinder per jaar per opgewekte hoeveelheid windenergie (uitgedrukt in km ² per kWh) ten opzichte van de referentiesituatie van 25 tot 50%
+	toename van de productie per km ² oppervlak dat is gelegen binnen de contour van 6 uur mogelijke slagschaduwinder per jaar per opgewekte hoeveelheid windenergie (uitgedrukt in km ² per kWh) ten opzichte van de referentiesituatie tot 25%
0	geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie


11.2. Huidige situatie en autonome ontwikkelingen

11.2.1. Huidige situatie

De ligging van de maatgevende contour waarbinnen meer dan 6 uur slagschaduwhinder per jaar kan optreden, is weergegeven op figuur 11.1. De duur van potentiële slagschaduwhinder die kan optreden op een gevoelig object is weergegeven in tabel 11.5. Hierbij zijn dezelfde objecten beschouwd als degene die in het akoestisch onderzoek zijn betrokken, zie figuur 10.3. Daarbij is onderscheid gemaakt in het slechts denkbare geval (worst case) en de situatie die het meest waarschijnlijke zal optreden (real case). In het geval een benadering 'worst case' wordt ervan uitgegaan dat het op elk moment dat slagschaduwhinder op kan treden ook zonnig weer is zodat de mogelijke hinder ook daadwerkelijk optreedt. In het geval van een benadering 'real case' wordt rekening gehouden met het werkelijk aantal uren zonneschijn per jaar.

11.2.2. Autonome ontwikkeling

Naast het project Windpark Jacoba-Rippolder is de afronding van de bouw van Windpark Bouwdokken een autonome ontwikkeling die in het MER wordt betrokken. De ligging van de slagschaduwcontouren van deze windparken en de duur van mogelijke slagschaduwhinder op gevoelige objecten in de directe omgeving is meegenomen bij de berekening van de contouren op figuur 11.1 en de waarden in tabel 11.5.



Figuur 11.1 Ligging contour waarbinnen mogelijk meer dan 6 uur per jaar slagschaduwhinder kan optreden in de autonome situatie (worst case)

Tabel 11.5 Mogelijke slagschaduwinder in autonome situatie per geluidsgevoelig object (inclusief Windpark Jacoba-Rippolder)


Object		uren slagschaduw per jaar (worst case) [uur/jaar]	uren slagschaduw per jaar (real case) [uur/jaar]	Object		uren slagschaduw per jaar (worst case) [uur/jaar]	uren slagschaduw per jaar (real case) [uur/jaar]
Molenweg 54	woning	0:00	0:00	Jacobadijk 15	woning	0:37	0:11
Bosdijk 2	woning	0:00	0:00	Hofwijkweg 1a	woning	18:31	4:36
Vredenhofweg 5a	woning	18:31	4:52	Rippad 1	woning	0:00	0:00
Jacobadijk 22	woning	0:00	0:00	Irisweg 13	woning	0:00	0:00
Krommeweg 1	woning	8:53	2:13	Strandhoekweg 3	bedrijfswoning	104:35	18:54
Middenhofweg 1	bedrijfswoning	0:00	0:00	Westerseweg 8a	woning	0:00	0:00
Cauersweg 12	woning	0:00	0:00	Vredenhofweg 1	woning	46:01	11:38
Jacobadijk 12	woning	0:00	0:00	Jacobadijk 21	woning	0:00	0:00
Groeneweg 3	woning	0:00	0:00	Baas Huisweg 12	bedrijfswoning	0:00	0:00
Baas Huisweg 13	woning	0:00	0:00	Westerseweg 7	woning	0:00	0:00
Vredenhofweg 3	woning	20:55	5:33	Jacobadijk 20	woning	0:00	0:00
Molenweg 69b	woning	0:00	0:00	Mariapolderseweg 2	woning	0:00	0:00
Jacobadijk 14	woning	3:21	1:00	Korteweg 1	bedrijfswoning	0:00	0:00
Kampweg 2	woning	0:00	0:00	Middenhofweg 2	woning	0:00	0:00
Brededijk 1	woning	0:00	0:00	Bosdijk 3	woning	0:00	0:00
Irisweg 15	woning	0:00	0:00	Krommeweg 3	woning	97:07	23:58
Irisweg 11	woning	0:00	0:00	Jacobadijk 16	woning	0:00	0:00
Jacobadijk 17	woning	0:00	0:00	Hofwijkweg 3	woning	35:22	8:45
Groeneweg 1	woning	0:00	0:00	Hofwijkweg 3	woning	40:33	10:00
Rippolderseweg 1	woning	212:36	42:56	Irisweg 9	woning	0:00	0:00
Jacobaweg 1	bedrijfswoning	54:27	11:52	Baas Huisweg 14	woning	0:00	0:00
Hofwijkweg 1	woning	18:31	4:36	Campensnieuwlanddijk 2	woning	0:00	0:00
Jacobadijk 18	woning	0:00	0:00	Hofwijkweg 2	woning	29:29	7:17
Hoodijk 1	woning	8:27	2:08	Cauersweg 10	woning	0:00	0:00
Kampweg 7	woning	0:00	0:00	Campensnieuwlanddijk 3	woning	0:00	0:00
Nieuweweg 4	bedrijfswoning	0:00	0:00	De Banjaard (noordoost)	vakantiewoning	101:44	25:50
Irisweg 17	woning	0:00	0:00	Neeltje Jans (ingang/restaurant)	themapark	637:35	129:34
Rippad 2	woning	0:00	0:00	Neeltje Jans (oost)	themapark	297:57	60:26
Anna Frisoweg 4	bedrijfswoning	19:41	4:50	Neeltje Jans (midden)	themapark	460:46	90:45
Jacobadijk 19	woning	0:00	0:00	Strand Westenschouwen (oost)	strand	0:00	0:00
Kampweg 11	woning	0:00	0:00	Strand Westenschouwen (west)	strand	0:00	0:00
Groeneweg 2	woning	0:00	0:00	Strand De Banjaard	strand	214:17	47:39
Hofwijkweg 1	woning	18:51	4:41	Topshuis	kantoor	227:07	51:11
Jacobadijk 11	woning	0:00	0:00	De Banjaard (noord)	vakantiewoning	154:15	39:34
Strandhoekweg 1a	bedrijfswoning	120:14	21:47	De Banjaard (oost)	vakantiewoning	87:36	13:41
Kampweg 4	woning	0:00	0:00	De Banjaard (midden)	vakantiewoning	36:09	7:29
Oude Havenweg 14	woning	0:00	0:00	De Banjaard (noordwest)	vakantiewoning	47:22	11:33
Bosdijk 1	bedrijfswoning	0:00	0:00	De Banjaard (west)	vakantiewoning	20:10	4:57
Molenweg 52	woning	0:00	0:00	De Banjaard (zuidwest)	vakantiewoning	13:37	3:37

11.3. Conclusies en waardering effecten

Mate van slagschaduwhinder bij geluidsgevoelige objecten

De ligging van de maatgevende contour waarbinnen meer dan 6 uur slagschaduwhinder per jaar kan optreden, is voor alle drie de alternatieven weergegeven op figuur 11.2 tot en met 11.4. De duur van potentiële slagschaduwhinder die kan optreden op een gevoelig object is weergegeven in tabel 11.6. Daarbij is onderscheid gemaakt in het slechts denkbare geval (worst case) en de situatie die het meest waarschijnlijke zal optreden (real case).²⁷


Voor een viertal gevoelige objecten, allen (bedrijfs)woningen, in de nabije omgeving kan niet aan de wettelijke normen worden voldaan. Geconcludeerd wordt daarom dat voor alle drie de alternatieven in de nieuwe situatie het treffen van een stilstandregeling noodzakelijk is om aan de wettelijke norm voor slagschaduwhinder te kunnen voldoen. Zoals is weergegeven in tabel 11.7 scoren alle alternatieven daarom licht negatief (score: '-').



Figuur 11.2 Ligging contour waarbinnen mogelijk meer dan 6 uur per jaar slagschaduwhinder kan optreden bij alternatief 1 (2028) (worst case)

²⁷

Omdat de contouren bij de vier varianten bij de alternatieven 2 en 3 niet anders liggen, is volstaan met het in beeld brengen van de contouren van de alternatieven 2B en 3B omdat daarin de meeste windturbines en daarmee de grootst mogelijke slagschaduwcontouren worden weergegeven.



Figuur 11.3 Ligging contour waarbinnen mogelijk meer dan 6 uur per jaar slagschaduwinder kan optreden bij alternatief 2B (2028) (worst case)



Figuur 11.4 Ligging contour waarbinnen mogelijk meer dan 6 uur per jaar slagschaduwinder kan optreden bij alternatief 3B (2028) (worst case)

Tabel 11.6a Mogelijke slagschaduw hinder in de nieuwe situatie (2028) per geluidsgevoelig object), de overschrijding van de norm is per object weergegeven in oranje.

Object	Status	alternatief 1		alternatief 2		alternatief 3	
		uren slagschaduw per jaar (worst case)	uren slagschaduw per jaar (real case)	uren slagschaduw per jaar (worst case)	uren slagschaduw per jaar (real case)	uren slagschaduw per jaar (worst case)	uren slagschaduw per jaar (real case)
		[uur/jaar]	[uur/jaar]	[uur/jaar]	[uur/jaar]	[uur/jaar]	[uur/jaar]
Molenweg 54	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Bosdijk 2	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Vredenhofweg 5a	woning	18:31	4:52	18:31	4:52	18:31	4:52
Jacobadijk 22	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Krommeweg 1	woning	8:53	2:13	8:53	2:13	8:53	2:13
Middenhofweg 1	bedrijfswoning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Cauersweg 12	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Jacobadijk 12	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Groeneweg 3	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Baas Huisweg 13	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Vredenhofweg 3	woning	20:53	5:33	20:53	5:33	20:53	5:33
Molenweg 69b	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Jacobadijk 14	woning	3:21	1:00	3:21	1:00	3:21	1:00
Kampweg 2	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Brededijk 1	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Irisweg 15	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Irisweg 11	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Jacobadijk 17	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Groeneweg 1	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Rippolderseweg 1	woning	247:44	51:45	247:44	51:45	247:44	51:45
Jacobaweg 1	bedrijfswoning	135:39	33:52	135:39	33:52	135:39	33:52
Hofwijkweg 1	woning	18:37	4:37	18:37	4:37	18:37	4:37
Jacobadijk 18	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Hooijdijk 1	woning	8:27	2:08	8:27	2:08	8:27	2:08
Kampweg 7	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Nieuweweg 4	bedrijfswoning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Irisweg 17	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Rippad 2	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Anna Frisoweg 4	bedrijfswoning	19:40	4:50	19:40	4:50	19:40	4:50
Jacobadijk 19	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Kampweg 11	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Groeneweg 2	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Hofwijkweg 1	woning	18:52	4:41	18:52	4:41	18:52	4:41
Jacobadijk 11	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Strandhoekweg 1a	bedrijfswoning	181:06	37:32	181:06	37:32	181:06	37:32
Kampweg 4	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Oude Havenweg 14	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Bosdijk 1	bedrijfswoning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Molenweg 52	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Jacobadijk 15	woning	0:37	0:11	0:37	0:11	0:37	0:11

Tabel 11.6b Mogelijke slagschaduwinder in de nieuwe situatie (2028) per geluidsgevoelig object), de overschrijding van de norm is per object weergegeven in oranje.

Object	Status	alternatief 1		alternatief 2		alternatief 3	
		uren slagschaduw per jaar (worst case)	uren slagschaduw per jaar (real case)	uren slagschaduw per jaar (worst case)	uren slagschaduw per jaar (real case)	uren slagschaduw per jaar (worst case)	uren slagschaduw per jaar (real case)
		[uur/jaar]	[uur/jaar]	[uur/jaar]	[uur/jaar]	[uur/jaar]	[uur/jaar]
Hofwijkweg 1a	woning	18:37	4:37	18:37	4:37	18:37	4:37
Rippad 1	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Irisweg 13	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Strandhoekweg 3	bedrijfswoning	170:04	35:43	170:05	35:43	170:05	35:43
Westerseweg 8a	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Vredenhofweg 1	woning	46:00	11:38	46:00	11:38	46:00	11:38
Jacobadijk 21	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Baas Huisweg 12	bedrijfswoning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Westerseweg 7	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Jacobadijk 20	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Mariapolderseweg 2	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Korteweg 1	bedrijfswoning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Middenhofweg 2	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Bosdijk 3	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Krommeweg 3	woning	97:13	24:00	97:13	24:00	97:13	24:00
Jacobadijk 16	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Hofwijkweg 3	bedrijfswoning	35:35	8:48	35:35	8:48	35:35	8:48
Hofwijkweg 3	bedrijfswoning	40:35	10:01	40:35	10:01	40:35	10:01
Irisweg 9	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Baas Huisweg 14	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Campensnieuwlanddijk 2	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Hofwijkweg 2	woning	29:29	7:17	29:29	7:17	29:29	7:17
Cauersweg 10	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Campensnieuwlanddijk 3	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
De Banjaard (noordoost)	vakantiewoning	47:44	9:59	47:44	9:59	47:44	9:59
Neeltje Jans (ingang/restaurant)	recreatiepark	679:31	140:26	731:05	151:26	712:24	148:09
Neeltje Jans (oost)	recreatiepark	293:17	59:19	366:55	78:45	366:55	78:45
Neeltje Jans (midden)	recreatiepark	483:26	97:06	649:54	138:58	639:51	137:09
Strand Westenschouwen (oost)	recreatiegebied	0:55	0:06	0:55	0:06	0:55	0:06
Strand Westenschouwen (west)	recreatiegebied	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Strand De Banjaard	recreatiegebied	296:45	69:45	296:45	69:45	296:45	69:45
Topshuis	bedrijf	403:04	98:06	589:55	135:25	589:55	135:25
De Banjaard (noord)	vakantiewoning	171:46	45:18	171:46	45:18	171:46	45:18
De Banjaard (oost)	vakantiewoning	87:46	13:42	87:46	13:42	87:46	13:42
De Banjaard (midden)	vakantiewoning	36:08	7:29	36:08	7:29	36:08	7:29
De Banjaard (noordwest)	vakantiewoning	87:30	23:10	87:30	23:10	87:30	23:10
De Banjaard (west)	vakantiewoning	46:03	12:34	46:03	12:34	46:03	12:34
De Banjaard (zuidwest)	vakantiewoning	16:22	4:26	16:22	4:26	16:22	4:26

Tabel 11.7 Beoordeling permanente effecten slagschaduw op gevoelige objecten (situatie 2028)

aspect	alternatieven			
	AO	1	2	3
mate van slagschaduw hinder bij gevoelige objecten	0	-	-	-

0 = geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie; - = lichte verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie: voor één of meer gevoelige objecten kunnen één of meer windturbines niet voldoen aan de norm voor mogelijke slagschaduw hinder, maar dit is met het treffen van mitigerende maatregelen aan de windturbines op te lossen

Mate van mogelijke slagschaduw hinder bij overige objecten

Voor de overige objecten in het plangebied, waaraan geen toetsing hoeft plaats te vinden voor wat betreft het aspect slagschaduw hinder, is de mate van mogelijke slagschaduw hinder ook in beeld gebracht in tabel 11.6. Het gaat vooral om bedrijfsgebouwen en recreatiewoningen. Voor de effectbeoordeling is de toename beoordeeld van de 6 uur-contour in de nieuwe situatie van alle drie de alternatieven ten opzichte van de ligging van deze contour in de huidige situatie. Dat is zowel gedaan in absolute zin (zie tabel 11.8), waarbij de totale toename in km² is beoordeeld, als in relatieve zin (zie tabel 11.9). In het laatste geval is de toename gerelateerd aan de jaarlijkse energieproductie (zie hoofdstuk 17).

Het blijkt dat de toename in absolute zin voor drie de alternatieven in dezelfde orde van grootte liggen. Wordt de toename gerelateerd aan de hoeveelheid jaarlijkse opgewekte duurzame energie, dan blijken de onderlinge verschillen groter te zijn, maar qua effectscore per saldo niet te wijzigen (allen scoren in dezelfde effectklasse). De effectscore op deze onderdelen is samengevat in tabel 11.10.

Tabel 11.8 Beoordeling permanente effecten slagschaduw op overige objecten (situatie 2028) aan de hand van de absolute toename van het oppervlak binnen de 6 uur-contour

aspect	alternatieven						
	AO	1		2		3	
	omvang	omvang	toename	omvang	toename	omvang	toename
mate van slagschaduw hinder bij overige objecten (absoluut)	19,47 km ²	26,93 km ²	38%	28,04 km ²	44%	28,91 km ²	48%

Tabel 11.9 Beoordeling permanente effecten slagschaduw op overige objecten (situatie 2028) aan de hand van de relatieve toename van het oppervlak binnen de 6 uur-contour

aspect	alternatieven						
	AO	1		2		3	
	aantal kWh/km ²	aantal kWh/km ²	toename productie per km ²	aantal kWh/km ²	toename productie per km ²	aantal kWh/km ²	toename productie per km ²
mate van slagschaduw hinder bij overige objecten (relatief)	6.821 kWh/km ²	7.809 kWh/km ²	14%	11.400 kWh/km ²	67%	11.031 kWh/km ²	67%

Tabel 11.10 Samenvatting permanente effecten slagschaduw op overige objecten (situatie 2028) aan de hand van de toename van het oppervlak binnen de 6 uur-contour


aspect	alternatieven			
	AO	1	2	3
mate van slagschaduw-hinder bij overige objecten (absoluut)	0	--	--	--
mate van slagschaduw-hinder bij overige objecten (relatief)	0	+	+++	+++

+++ = toename van de productie per km² van meer dan 50% ten opzichte van de referentiesituatie; ++ = toename van de productie per km² van 25% tot 50% ten opzichte van de referentiesituatie; + = toename van de productie per km² tot 25% ten opzichte van de referentiesituatie; 0 = geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie; - = toename van het oppervlak ten opzichte van de referentiesituatie tot 25%; -- = toename van het oppervlak ten opzichte van de referentiesituatie van 25% tot 50%; --- = toename van het oppervlak ten opzichte van de referentiesituatie met meer dan 50%


11.4. Tijdelijke effecten: situatie in 2020

Mate van slagschaduw-hinder bij geluidsgevoelige objecten


De ligging van de maatgevende contour waarbinnen meer dan 6 uur slagschaduw-hinder per jaar kan optreden, is voor alle drie de alternatieven weergegeven op figuur 11.5 tot en met 11.7. De duur van potentiële slagschaduw-hinder die kan optreden op een gevoelig object in de periode tussen 2020 en 2028 is weergegeven in tabel 11.11. Ook hier daarbij is onderscheid gemaakt in het slechts denkbare geval (worst case) en de situatie die het meest waarschijnlijke zal optreden (real case). Omdat de meest maatgevende windturbines in 2020 reeds zijn gebouwd, zijn de effecten ten aanzien van dit aspect in 2020 niet anders dan hiervoor beschreven voor de situatie in 2028.



Figuur 11.5 Ligging contour waarbinnen mogelijk meer dan 6 uur per jaar slagschaduw-hinder kan optreden bij alternatief 1 (2020) (worst case)



Figuur 11.6 Ligging contour waarbinnen mogelijk meer dan 6 uur per jaar slagschaduwhinder kan optreden bij alternatief 2 (2020) (worst case)



Figuur 11.7 Ligging contour waarbinnen mogelijk meer dan 6 uur per jaar slagschaduwhinder kan optreden bij alternatief 3 (2020) (worst case)

Tabel 11.11a Mogelijke slagschaduw hinder in de nieuwe situatie (2020) per geluidsgevoelig object), de overschrijding van de norm is per object weergegeven in oranje.

Object	Status	alternatief 1		alternatief 2		alternatief 3	
		uren slagschaduw per jaar (worst case)	uren slagschaduw per jaar (real case)	uren slagschaduw per jaar (worst case)	uren slagschaduw per jaar (real case)	uren slagschaduw per jaar (worst case)	uren slagschaduw per jaar (real case)
		[uur/jaar]	[uur/jaar]	[uur/jaar]	[uur/jaar]	[uur/jaar]	[uur/jaar]
Molenweg 54	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Bosdijk 2	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Vredenhofweg 5a	woning	18:31	4:52	18:31	4:52	18:31	4:52
Jacobadijk 22	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Krommeweg 1	woning	8:53	2:13	8:53	2:13	8:53	2:13
Middenhofweg 1	bedrijfswoning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Cauersweg 12	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Jacobadijk 12	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Groeneweg 3	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Baas Huisweg 13	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Vredenhofweg 3	woning	20:53	5:33	20:53	5:33	20:53	5:33
Molenweg 69b	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Jacobadijk 14	woning	3:21	1:00	3:21	1:00	3:21	1:00
Kampweg 2	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Brededijk 1	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Irisweg 15	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Irisweg 11	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Jacobadijk 17	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Groeneweg 1	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Rippolderseweg 1	woning	247:44	51:45	247:44	51:45	247:44	51:45
Jacobaweg 1	bedrijfswoning	135:39	33:52	135:39	33:52	135:39	33:52
Hofwijkweg 1	woning	18:37	4:37	18:37	4:37	18:37	4:37
Jacobadijk 18	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Hooijdijk 1	woning	8:27	2:08	8:27	2:08	8:27	2:08
Kampweg 7	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Nieuweweg 4	bedrijfswoning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Irisweg 17	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Rippad 2	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Anna Frisoweg 4	bedrijfswoning	19:40	4:50	19:40	4:50	19:40	4:50
Jacobadijk 19	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Kampweg 11	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Groeneweg 2	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Hofwijkweg 1	woning	18:52	4:41	18:52	4:41	18:52	4:41
Jacobadijk 11	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Strandhoekweg 1a	bedrijfswoning	181:06	37:32	181:06	37:32	181:06	37:32
Kampweg 4	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Oude Havenweg 14	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Bosdijk 1	bedrijfswoning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Molenweg 52	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Jacobadijk 15	woning	0:37	0:11	0:37	0:11	0:37	0:11

Tabel 11.11b Mogelijke slagschaduw in de nieuwe situatie (2020) per geluidsgevoelig object), de overschrijding van de norm is per object weergegeven in oranje.

Object	Status	alternatief 1		alternatief 2		alternatief 3	
		uren slagschaduw per jaar (worst case)	uren slagschaduw per jaar (real case)	uren slagschaduw per jaar (worst case)	uren slagschaduw per jaar (real case)	uren slagschaduw per jaar (worst case)	uren slagschaduw per jaar (real case)
		[uur/jaar]	[uur/jaar]	[uur/jaar]	[uur/jaar]	[uur/jaar]	[uur/jaar]
Hofwijkweg 1a	woning	18:37	4:37	18:37	4:37	18:37	4:37
Rippad 1	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Irisweg 13	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Strandhoekweg 3	bedrijfswoning	170:04	35:43	170:05	35:43	170:05	35:43
Westerseweg 8a	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Vredenhofweg 1	woning	46:00	11:38	46:00	11:38	46:00	11:38
Jacobadijk 21	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Baas Huisweg 12	bedrijfswoning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Westerseweg 7	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Jacobadijk 20	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Mariapolderseweg 2	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Korteweg 1	bedrijfswoning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Middenhofweg 2	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Bosdijk 3	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Krommeweg 3	woning	97:13	24:00	97:13	24:00	97:13	24:00
Jacobadijk 16	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Hofwijkweg 3	bedrijfswoning	35:35	8:48	35:35	8:48	35:35	8:48
Hofwijkweg 3	bedrijfswoning	40:35	10:01	40:35	10:01	40:35	10:01
Irisweg 9	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Baas Huisweg 14	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Campensnieuwlanddijk 2	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Hofwijkweg 2	woning	29:29	7:17	29:29	7:17	29:29	7:17
Cauersweg 10	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Campensnieuwlanddijk 3	woning	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
De Banjaard (noordoost)	vakantiewoning	47:44	9:59	47:44	9:59	47:44	9:59
Neeltje Jans (ingang/restaurant)	recreatiepark	679:31	140:26	731:05	151:26	712:24	148:09
Neeltje Jans (oost)	recreatiepark	314:26	64:48	388:04	84:10	388:04	84:10
Neeltje Jans (midden)	recreatiepark	483:26	97:06	649:54	138:58	639:51	137:09
Strand Westenschouwen (oost)	recreatiegebied	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Strand Westenschouwen (west)	recreatiegebied	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Strand De Banjaard	recreatiegebied	296:45	69:45	296:45	69:45	296:45	69:45
Topshuis	bedrijf	290:35	67:23	477:26	103:46	477:26	103:46
De Banjaard (noord)	vakantiewoning	171:46	45:18	171:46	45:18	171:46	45:18
De Banjaard (oost)	vakantiewoning	87:46	13:42	87:46	13:42	87:46	13:42
De Banjaard (midden)	vakantiewoning	36:08	7:29	36:08	7:29	36:08	7:29
De Banjaard (noordwest)	vakantiewoning	87:30	23:10	87:30	23:10	87:30	23:10
De Banjaard (west)	vakantiewoning	46:03	12:34	46:03	12:34	46:03	12:34
De Banjaard (zuidwest)	vakantiewoning	16:22	4:26	16:22	4:26	16:22	4:26

Mate van mogelijke slagschaduwhinder bij overige objecten

Voor de overige objecten in het plangebied, waaraan geen toetsing hoeft plaats te vinden voor wat betreft het aspect slagschaduwhinder, is de mate van mogelijke slagschaduwhinder voor het jaar 2020 ook in beeld gebracht in tabel 11.11.

Voor de effectbeoordeling is de toename beoordeeld van de 6 uur-contour in de nieuwe situatie van alle drie de alternatieven ten opzichte van de ligging van deze contour in de huidige situatie. Dat is zowel gedaan in absolute zin (zie tabel 11.12), als in relatieve zin (zie tabel 11.13). In het laatste geval is de toename gerelateerd aan de jaarlijkse energieproductie (zie hoofdstuk 17). De verschillen blijken voor de periode tussen 2020 en 2028 blijken gelijk te zijn aan de permanente effecten die in 2028 optreden, zie effectscore in tabel 11.14.

Tabel 11.12 Beoordeling tijdelijke effecten slagschaduw op overige objecten (situatie 2020) aan de hand van de absolute toename van het oppervlak binnen de 6 uur-contour

aspect	alternatieven						
	AO	1		2		3	
	omvang	omvang	toename	omvang	toename	omvang	toename
mate van slagschaduwhinder bij overige objecten (absoluut)	19,47 km ²	23,38 km ²	20%	25,38 km ²	30%	26,43 km ²	36%

Tabel 11.13 Beoordeling tijdelijke effecten slagschaduw op overige objecten (situatie 2020) aan de hand van de relatieve toename van het oppervlak binnen de 6 uur-contour

aspect	alternatieven						
	AO	1		2		3	
	aantal kWh/km ²	aantal kWh/km ²	toename productie per km ²	aantal kWh/km ²	toename productie per km ²	aantal kWh/km ²	toename productie per km ²
mate van slagschaduwhinder bij overige objecten (relatief)	6.821 kWh/km ²	8.111 kWh/km ²	19%	11.797 kWh/km ²	73%	11.300 kWh/km ²	66%

Tabel 11.14 Samenvatting tijdelijke effecten slagschaduw op overige objecten (situatie 2020) aan de hand van de toename van het oppervlak binnen de 6 uur-contour

aspect	alternatieven			
	AO	1	2	3
mate van slagschaduwhinder bij overige objecten (absoluut)	0	--	--	--
mate van slagschaduwhinder bij overige objecten (relatief)	0	+	+++	+++

+++ = toename van de productie per km² van meer dan 50% ten opzichte van de referentiesituatie; ++ = toename van de productie per km² van 25% tot 50% ten opzichte van de referentiesituatie; + = toename van de productie per km² tot 25% ten opzichte van de referentiesituatie; 0 = geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie; - = toename van het oppervlak ten opzichte van de referentiesituatie tot 25%; -- = toename van het oppervlak ten opzichte van de referentiesituatie van 25% tot 50%; --- = toename van het oppervlak ten opzichte van de referentiesituatie met meer dan 50%

11.5. Aanvullende maatregelen

Stellen van maatwerkvoorschriften

Het Activiteitenbesluit maakt het mogelijk om maatwerkvoorschriften te stellen. Door het stellen van maatwerkvoorschriften kan het bevoegd gezag de optredende slagschaduwhinder ter plaatse van een gevoelig object accepteren. Het stellen van dergelijke voorschriften vereist een besluit waaraan een belangenafweging ten grondslag wordt gelegd.

Verschuiven turbinelocatie Jacobahaven

De onderzochte turbinelocaties kennen een marge van een halve rotordiameter (oftewel 68 meter, zie hoofdstuk 4). Het binnen deze afstand verplaatsen van de meest maatgevende windturbine (Jacobahaven 3) ten opzichte van de betreffende gevoelige objecten zal ertoe leiden dat de berekende slagschaduwhinder afneemt en dat, al dan niet in combinatie met andere maatregelen, voldaan kan worden aan de normstelling uit het Activiteitenbesluit.

Toepassen ander type windturbine

Zoals aangegeven in hoofdstuk 4 is het uiteindelijke type windturbine dat gebouwd gaat worden nog niet gekozen. De resultaten die in dit hoofdstuk zijn gepresenteerd, zijn gebaseerd op het windturbintype Lagerwey L136, maar het is goed denkbaar dat een turbinetype wordt gekozen met kleinere afmetingen. In zoverre zijn de huidige uitkomsten te beschouwen als een 'worst case'. Een windturbintype met een lagere ashoogte leidt direct tot een kleinere slagschaduwhinder contour.

Betrekken van een bedrijfswoning bij de inrichting

Indien een organisatorische, functionele en/of technische binding tussen een bedrijfswoning en het windpark bestaat, wordt bij de toetsing op grond van het Activiteitenbesluit de bedrijfswoning niet beschouwd als een woning van derden, maar als bedrijfswoning behorende bij het windpark. Dat kan een uitkomst zijn om de effecten op de bedrijfswoning aan de Jacobaweg 1 te mitigeren.

Treffen van maatregelen aan gevel gevoelig object

Tot slot is het mogelijk om eventueel maatregelen te treffen aan de gevel (in de vorm van bijvoorbeeld een zonwering) van een gevoelig object wanneer dat wordt overeengekomen tussen de initiatiefnemer en de bewoner.

11.6. Samenvatting en waardering effecten

Tabel 11.15 geeft de samenvatting van de effecten van de alternatieven en varianten weer.

Tabel 11.15 Samenvatting effecten slagschaduw

aspect			alternatieven en varianten									
			AO	1	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D
permanente effecten (situatie 2028)	mate van slagschaduw­hinder bij gevoelige objecten		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	mate van slagschaduw­hinder bij overige objecten	absoluut	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		relatief	0	+	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
tijdelijke effecten (situatie 2020)	mate van slagschaduw­hinder bij gevoelige objecten		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	mate van slagschaduw­hinder bij overige objecten	absoluut	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		relatief	0	+	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++

+++ = sterke verbetering ten opzichte van de referentiesituatie; ++ = verbetering ten opzichte van de referentiesituatie; + = lichte verbetering ten opzichte van de referentiesituatie; 0 = geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie; - = lichte verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie; -- = verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie; --- = sterke verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie

12. Dijkveiligheid

12.1. Toetsingskader en onderzoeksmethodiek



12.1.1. Toetsingskader

Waterwet en de Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over Rijkswaterwerken

De beoordeling van het effect van de windturbines op dijklichamen vindt plaats aan de hand van de Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over Rijkswaterwerken [lit. 12]. Deze beleidsregel is het toetsingskader voor het beoordelen of een vergunning krachtens de Waterwet kan worden verleend. Hierin is opgenomen dat bij primaire waterkeringen windturbines binnen de kernzone zijn toegestaan, mits door de initiatiefnemer voldoende kan worden aangetoond dat deze geen negatieve gevolgen heeft voor de waterkerende functie van de waterkering conform de veiligheidsnorm bij of krachtens de Waterwet.²⁸ Voor de Oosterscheldekering (dijktraject 218) is die norm gelijk aan de faalkans van 1 op 30.000 jaar.²⁹

Het beschouwen van mogelijke effecten van de windturbines op de waterveiligheid wordt bepaald aan de hand van verschillende faalmechanismen van de waterkering. Een korte beschrijving van de verschillende faalmechanismen die van toepassing kunnen zijn op een waterkering is opgenomen in tabel 12.1. Ter indicatie is in deze tabel tevens aangegeven of de plaatsing van de windturbines effect heeft op de sterkte van (of de belasting op) de waterkering. Deze faalmechanismen zijn gebaseerd op de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) [lit. 15].

Tabel 12.1 Beschouwde faalmechanismen waterkering (indeling op basis van TAW)³⁰


type	faalmechanismen	omschrijving
A	 Overlopen	Zonder dat de waterkering bezwijkt, kan het dijkgebied inunderen door een te hoge waterstand in combinatie met golfoverslag. De erosie van het binnentalud door het stromende water ten gevolge van golfoverslag is maatgevend aangezien de beschouwde dammen een grote mate van overhoogte kennen; om deze reden is alleen het faalmechanisme golfoverslag uitgewerkt.
B	 Golfoverslag	Erosie van het binnentalud door stromend water ten gevolge van golfoverslag. De belasting wordt gevormd door de hydraulische randvoorwaarden en het daaruit voortvloeiende overslagdebiet. De sterkte wordt bepaald door de erosiebestendigheid van het binnentalud. Windturbines kunnen mogelijk de belasting beïnvloeden in het geval de windturbines aan de buitenzijde van de waterkering worden geplaatst. Wanneer geplaatst aan de binnenzijde beïnvloeden de windturbines mogelijk de sterkte van de waterkering.
C	 Afschuiven binnentalud	Instabiliteit (afschuiven) binnentalud ten gevolge van infiltratie van instromend water of door de waterdruk tegen de kering en verhoogde waterspanningen in de ondergrond. De sterkte wordt bepaald door de geometrie van de waterkering en de grondopbouw. De windturbines kunnen een extra belasting (gewicht, horizontale krachtsafdracht) vormen en de fundering kan de sterkte van de waterkering beïnvloeden.

²⁸ Aldus het eerste lid van artikel 7 van de Beleidsregel.

²⁹ Artikel 2.2, eerste lid, tweede zin, aanhef en onderdeel b en bijlage II van de Waterwet.

³⁰ TAW, p. 79.

type	faalmechanismen	omschrijving
D	 Wegschuiven (D)	Wegschuiven van een grondlichaam, eveneens door waterdruk tegen de kering en verhoogde waterspanning in de ondergrond. Dit is een faalmechanisme welke vanwege het brede dijkprofiel van de vaste delen van de Oosterscheldekering niet voor kan komen in maatgevende omstandigheden. Dit faalmechanisme wordt niet beïnvloed door bovengrondse calamiteiten met windturbines.
E	 Afschuiven buitentalud (E)	Instabiliteit (afschuiven) van het buitentalud na een snelle daling van de buitenwaterstand. De sterkte wordt bepaald door de geometrie van de waterkering en de grondopbouw. De windturbines kunnen, net als bij "afschuiven binnentalud" een extra belasting (gewicht, horizontale krachtafdracht) vormen en de fundering kan de sterkte van de waterkering beïnvloeden.
F	 Micro-instabiliteit (F)	Lokale instabiliteit van het binnen- of buitentalud (bijvoorbeeld opdrukken en afschuiven van de bekleding) door uittredend kwelwater door het grondlichaam. De belasting wordt bepaald door de buitenwaterstand en de doorlatendheid van het dijklichaam. De sterkte wordt bepaald door de geometrie van de waterkering en de grondopbouw.
G	 "Piping" (G)	Zandmeevoerende wellen onder de dijk door het waterstandsverschil. Door het verval over de waterkering kunnen dergelijke zandmeevoerende wellen onder de dijk ten gevolge van waterstandsverschillen ontstaan. Dit faalmechanisme wordt niet beïnvloed door bovengrondse calamiteiten met windturbines.
H	 Erosie buitentalud (H)	Erosie van het buitentalud door stroming of golfbeweging. De belasting wordt gevormd door de hydraulische randvoorwaarden en het daaruit voortvloeiende overslagdebiet. De sterkte wordt bepaald door de erosiebestendigheid van het buitentalud. Windturbines kunnen zowel de belasting als de sterkte beïnvloeden in het geval deze aan de buitenzijde van de waterkering worden geplaatst.
I	 Erosie vooroever (I)	Instabiliteit vooroever als gevolg van afschuiving en zettingsvloeiing. Wanneer de grondslag hiervoor gevoelig is, kunnen trillingen deze initiëren. De plaatsing als ook het gebruik van de windturbines heeft mogelijk een effect op het initiëren van dit faalmechanisme. De grootte van het gebied van zettingsvloeiing is afhankelijk van de plaatselijke geometrie; een diepere geul zal leiden tot een grotere lengte van de zettingsvloeiing. Als globale afmeting van de zettingsvloeiing kan uitgegaan worden van een breedte van enkele tientallen meters en een lengte (in de richting van het talud) van enkele honderden meters.
J	 Zetting (J)	Zettingen van het grondlichaam. Door trillingen en toename van de belasting op de ondergrond kan zetting van de ondergrond optreden.

type	faalmechanismen	omschrijving
K	 Kruierend ijs	Mechanische bedreiging ten gevolge van kruierend ijs. De kans dat kruierend ijs tegelijkertijd voorkomt met maatgevend hoogwater is extreem klein voor de Oosterschelde. Vanwege de open verbinding met de Noordzee (stromend water bij elke getijdebeweging) is de kans op ijsvorming verwaarloosbaar klein. Om deze reden is dit faalmechanisme niet relevant voor deze waterkering en niet verder uitgewerkt.
L	 Aanvaring	Mechanische bedreiging ten gevolge van scheepvaart. De kans op aanvaring tijdens een hoogwater is voor de Oosterscheldekering verwaarloosbaar. Tijdens maatgevende omstandigheden is het aannemelijk om uit te gaan van het stilleggen van de scheepvaart op de Oosterschelde gezien de hoge verwachte windsnelheden en golfhoogten. Bovendien is de gehele kering (met uitzondering van de vaargeul door de Roompotsluis) afgeschermd met betonnen en verboden voor al het scheepvaartverkeer. De mechanische bedreiging ten gevolge van de scheepvaart is daarom niet van toepassing. ³¹

Aan de hand van het overzicht in tabel 12.1 kan gesteld worden dat de volgende faalmechanismen niet van toepassing zijn op de Oosterscheldekering:

- overlopen;
- piping;
- wegschuiven;
- kruierend ijs;
- aanvaring.

Deze vier faalmechanismen zijn in dit MER niet verder beschouwd.

CIV-meetpunten

De stabiliteit en deformatie van de Oosterscheldekering wordt gemonitord middels het CIV meetpunten netwerk. Dit netwerk bestaat uit vaste meetpunten op het vasteland (landhoofden en damaanzetten) en op de pijlers. Deze meetpunten -en de zichtlijnen daartussen- mogen niet verstoord worden door het plaatsen van nieuwe windturbines. Bij het bepalen van de locaties van de nieuwe windturbines moet met de werking van het CIV-netwerk rekening worden gehouden, hierbij zijn de sluitgaten Roompot, Schaar en Hammen (zuidzijde) van belang. Als minimale afstand tussen de zichtlijnen (weergegeven op figuur 12.1) en een nieuwe windturbine dient twee meter aangehouden te worden.

Handboek Risicozonering Windturbines

Het faalmechanisme 'faalincidenten windturbine' is beoordeeld aan de hand van het Handboek Risicozonering [lit. 17] (hierna te noemen "het Handboek"). Dit faalmechanisme is onderverdeeld in de faalscenario's die zijn opgenomen in tabel 12.2. Omdat het vallen van kleine onderdelen geen bedreiging kunnen vormen voor de dijkveiligheid, wordt het faalscenario 'val van kleine onderdelen' in dit MER niet verder beschouwd.



Effecten tijdens de bouw- en aanlegwerkzaamheden en tijdens de gebruiksfase

Gedurende de bouw- en aanlegwerkzaamheden, alsmede tijdens de fase dat de windturbines in bedrijf zijn, ontstaan trillingen in de ondergrond. Hierdoor is het mogelijk dat zettingsvloeiingen optreden bij de ontgrondingskuilen aan het einde van de bodembeschermingsmatten van de Oosterscheldekering en dat deze beschadigd raken. Dit aspect is specifiek voor de Oosterscheldekering een belangrijk aandachtspunt.

Situatie 2020

Omdat de windturbines die zijn voorzien op de nieuwe locaties in 2020 reeds zijn gerealiseerd en de repowering van de twee noordelijke windturbines van Windpark Noordland Buiten, drie van de windturbines van Neeltje Jans en Windpark Jacobahaven dan ook is afgerond, is de score voor de situatie 2020 niet anders dan die voor de eindsituatie in 2028.

³¹ De windturbines kunnen wel invloed hebben op de scheepvaartveiligheid, zie hoofdstuk 14.



Figuur 12.1 Zichtlijnen AGI-meetpunten vanaf de Roompot en de Schaar (bron: Rijkswaterstaat)

Tabel 12.2 Beschouwde faalmechanismen windturbines

type	faalmechanismen	omschrijving
1a	breuk turbineblad bij nominaal toerental	Het faalscenario 'afwerp van een rotorblad' houdt in dat een rotorblad als geheel of een onderdeel van het rotorblad losraakt, al dan niet tijdens het draaien. Afhankelijk van onder andere de positie van het rotorblad en het toerental op het moment van het losraken van het rotorblad, kan een rotorblad enkele honderden meters ver worden geworpen. De grootte van de impact wordt onder meer bepaald door de hoek waaronder het rotorblad neerkomt en welk deel van het rotorblad als eerste inslaat. Afhankelijk van het gewicht en de snelheid van het rotorblad bestaat een risico dat deze schade veroorzaakt op de locatie waar het rotorblad of onderdeel van het rotorblad terechtkomt. Hiermee vormt plaatsing van de windturbines binnen een afstand van enkele honderden meters uit de waterkering een mogelijk risico op de standzekerheid van de waterkering. Dit scenario kan zich voordoen bij de operationele snelheid van de rotor (nominaal toerental), of in het geval dat het remmechanisme van de rotor faalt zodat deze doordraait (bij overtoeren). In het laatste geval zijn de werpafstand en de energetische impact van het rotorblad aanzienlijk groter.
1b	breuk turbineblad bij overtoeren	
2	mastbreuk	Het faalscenario 'mastbreuk' wordt beschouwd als het 'worst case scenario' dat kan optreden als de verbinding met het fundament of het fundament bezwijkt, waardoor de windturbine als geheel omvalt. Indien daarbij de waterkering geraakt wordt, zal een aanzienlijke schade aan de waterkering ontstaan. Conform het Handboek is het maximale valbereik de som van de ashoogte en een halve rotordiameter. Waarbij wordt opgemerkt dat de werkelijke impactzone voornamelijk wordt bepaald door de lengte van de toren en afmeting van het gondelhuis, de rotorbladen zullen over het algemeen in die situatie versplinteren en dan een beperkte impact hebben. Van de rotorbladen wordt aangenomen dat een derde van het blad voldoende stijfheid heeft om significant impact te hebben. Het overige deel van het blad zal versplinteren.
3	gondelval	Het faalscenario 'neerstorten gondelhuis en/of rotor' houdt in dat de verbinding tussen de toren en het gondelhuis of tussen gondelhuis en rotor bezwijkt. In dat geval komt het gondelhuis en/of rotor in zijn geheel naar beneden. Afhankelijk van hoe het gondelhuis neerkomt, zal een krater ontstaan. Conform het Handboek reikt de zone van het neerkomen van het gondelhuis niet verder dan een halve rotordiameter.
4	val van kleine onderdelen	Het faalscenario 'het naar beneden vallen van kleine onderdelen' heeft betrekking op het naar beneden vallen van kleine onderdelen, daarbij moet gedacht worden aan: bouten, blad- en tipdelen en ijs.

In tabel 12.3 zijn de te onderzoeken aspecten voor wat betreft dijkveiligheid weergegeven.

Tabel 12.3 Te onderzoeken aspecten dijkveiligheid

aspect	toetsingscriterium	
	permanente effecten	tijdelijke effecten bij aanlegwerkzaamheden
dijkveiligheid (kernzone)	invloed van bovengrondse calamiteiten met een windturbine op de kernzone van de Oosterscheldekering	invloed van de bouw- en aanlegwerkzaamheden op de kernzone van de Oosterscheldekering
trillingen	invloed van trillingen gedurende de bedrijfsfase van windturbines op de stabiliteit van de ontgrondingskuilen	invloed van trillingen gedurende de bouw- en aanlegfase op de stabiliteit van de ontgrondingskuilen
AGI-meetpunten	invloed van het plaatsen van nieuwe windturbines op de zichtlijnen van het AGI-netwerk	geen
hoofdkabeltracé OSK (HK-OSK)	invloed van bovengrondse calamiteiten met een windturbine op het HK-OSK	invloed van de bouw- en aanlegwerkzaamheden op het HK-OSK

12.1.2. Onderzoeksmethodiek

Het onderzoek is deels kwalitatief en deels kwantitatief uitgevoerd.

Dijkveiligheid

Bepalen effectafstanden

Als eerste zijn op basis van het Handboek de effectafstanden van de windturbines bepaald (kwantitatief). Conform het Handboek is de beschouwing van de maximale trefafstand de belangrijkste stap bij de uitvoering van een risico-inventarisatie voor windturbines. Bij een grotere afstand dan de maximale trefafstand is het falen van een windturbine of windturbineonderdeel niet relevant voor de dijkveiligheid. De trefafstand is namelijk de maximale afstand dat een windturbineonderdeel terecht kan komen bij het falen van een windturbine, waardoor buiten de trefafstand het optreden van een faalmechanisme van de waterkering niet kan optreden.

In het MER is ervoor gekozen uit te gaan van een turbineklasse die representatief is voor meerdere typen windturbines, omdat nog niet bekend is welke windturbines worden geplaatst. Daarbij is uitgegaan van een windturbine van het type Lagerwey L136 met een ashoogte van 132 meter. Binnen de onderzochte range aan windturbintypen in dit MER heeft dit type de grootste afmetingen en daarmee bij een calamiteit ook de grootste trefafstand op de waterkering (benadering 'worst case'). Deze windturbine heeft een ashoogte van 132 meter, een rotordiameter van 136 meter en een tiphoogte van 205 meter.³²

Als eerste zijn van de maatgevende ongevalsscenario's met windturbines de maximale effectafstanden bepaald. Dit is gebeurd aan de hand van de rekenregels uit het Handboek.

- Breuk van een turbineblad

De maximale trefafstand voor het faalscenario 'bladafworp' wordt in navolging van het Handboek bepaald aan de hand van de windklasse (gebaseerd op de gemiddelde windsnelheid in het gebied) en het type windturbine. Zoals hiervoor is aangegeven, wordt voorts onderscheid gemaakt in het afvallen van een rotorblad bij nominale toeren en in de situatie dat het remmechanisme in de windturbine faalt en de rotor in 'overtieren' geraakt.

³² De windturbines in de variant 'poort' aan de westelijke zijde van de Roggeplaat wijken hiervan af. In die variant worden twee windturbines gebouwd die qua afmetingen overeenkomen met de bestaande windturbines van Windpark Roggeplaat. Oftewel windturbines van het type Enercon E-82 met een ashoogte van 84 meter, een rotordiameter van 82 meter en een tiphoogte van maximaal 124 meter.

232

Trillingen bij de bouw- en aanlegwerkzaamheden en in de gebruiksfase

De onderwatertaluds die een risico vormen voor zettingsvloeiingen zijn gelegen aan de randen van de bodembeschermingsmatten, dit betreffen de zogeheten ontgrondingskuilen. Uit metingen gedurende de bedrijfsfase bij de bestaande windturbines van Windpark Noordland Buiten is gebleken dat op een afstand van circa 60 meter tot het hart van de turbine de trillingen nauwelijks tot niet merkbaar zijn [[lit. 16]. De verwachting is dat trillingen gedurende de bouwfase (heiwerkzaamheden) groter zijn dan gedurende de bedrijfsfase.

In het MER is daarom ervan uitgegaan dat windturbines binnen een afstand van 120 meter (2 x 60 meter) tot de bodembeschermingsmatten en/of ontgrondingskuilen van de Oosterscheldering een potentieel risico vormen voor zettingsvloeiingen bij de eventueel aanwezige ontgrondingskuilen. Voor windturbinelocaties die buiten een afstand van 120 meter tot de bodembeschermingsmatten en/of ontgrondingskuilen zijn gelegen, wordt ervan uitgegaan dat deze gedurende de bouw- en bedrijfsfase geen trillingen kunnen veroorzaken die kunnen leiden tot zettingsvloeiingen aan de ontgrondingskuilen.

Voor elke windturbine is een score toegekend gebaseerd op de afstand tot de bodembeschermingsmatten. In het toekennen van de score is alleen onderzocht of een turbine locatie wel of niet gelegen is binnen een afstand van 120 meter tot de bodembeschermingsmatten. Is dat het geval dan is een score van '1' toegekend, anders de score '0'.

Hoofd-Kabeltracé OSK

Wanneer windturbines falen dan kunnen windturbineonderdelen terecht komen op de dijklichamen van de Oosterscheldekering, zoals hierboven beschreven onder Dijkveiligheid (kernzone). Echter, ook een indirect negatief effect kan optreden wanneer een windturbineonderdeel terecht komt op het Hoofd-Kabeltracé OSK waarin zich (onder andere) de voedings- en stuurkabels van de schuiven van de Oosterscheldekering bevinden.

Bepalen effectafstanden

De effectafstanden zijn dezelfde als hierboven beschreven bij dijkveiligheid (kernzone).

Toekennen score

In de uitgevoerde analyse is de trefafstand ten opzichte van het HK-OSK van de Oosterscheldekering beoordeeld. Gesteld kan worden dat voor de beoordeling van de dijkveiligheid enkel de windturbines relevant zijn die zich bij de faalscenario's mastbreuk en gondelval binnen de trefafstand ten opzichte van het HK-OSK bevinden. De windturbines waarvan de effectstanden niet tot over het HK-OSK reiken scoren daarom op dit aspect een '0' (geen effect) in de scoretabel (zie hierna).

Vervolgens is voor elke windturbinepositie een score toegekend van '1' of '0', gebaseerd op het faalkansscenario (of scenario's) die de effectafstand (of afstanden) veroorzaakt. Daarbij is de score '0' toegekend wanneer geen van de ongevalsscenario's met de windturbine voor de betreffende windturbinepositie de kernzone van de waterkering kan raken. Is dat wel het geval, dan is de score '1' toegekend.

Tijdelijke effecten in de bouw- en aanlegfase

Gedurende de bouw- en aanlegfase zullen de werkzaamheden zo moeten worden uitgevoerd dat daardoor het functioneren van de waterkering niet in gevaar komt. Hiervoor is ook altijd een watervergunning noodzakelijk waarbij vanuit de beheerder van de waterkering (Rijkswaterstaat) met dat doel voorschriften aan de vergunning worden verbonden. Indien nodig, zullen technische maatregelen getroffen moeten worden om aan de vergunningvoorschriften te kunnen voldoen. Dat is voor alle drie de alternatieven gelijk, daarom is voor dit aspect een score '-' toegekend aan alle drie de alternatieven.

Beoordeling van effecten

Tabel 12.4 geeft de effectscores weer die bij de beoordeling van de alternatieven worden toegekend. Hierbij worden de effecten gewogen in relatie tot de minimale variant (alternatief 1). De effectscore zegt namelijk niets over de actuele (bestaande) risico's als gevolg van de bestaande windturbines op de Oosterscheldekering en daarom kan deze score niet aan de bestaande situatie worden getoetst.

Tabel 12.4 Gehanteerde effectscores voor het aspect dijkveiligheid en trillingen

0	geen verandering ten opzichte van het alternatief 1 (repowering)
-	lichte verslechtering ten opzichte van het alternatief 1: effectscore is tot 2 keer groter
--	verslechtering ten opzichte van het alternatief 1: effectscore is tot 3 keer groter
---	sterke verslechtering ten opzichte van het alternatief 1: effectscore is meer dan 3 keer groter

Uiteindelijk bepalen risico's voor de waterkering enkel voor het VKA

Wanneer een waterkering wordt geraakt door een windturbine of een onderdeel van een windturbine zal er in de meeste gevallen een beschadiging optreden, waardoor het risico bestaat dat er een faalmechanisme wordt geïnitieerd. Wanneer een faalmechanisme van een waterkering optreedt, heeft dit een mogelijk negatief effect op de standzekerheid van de waterkering.

Of een faalmechanisme wordt geïnitieerd en wat de gevolgen zijn voor de standzekerheid van de waterkering is van velerlei factoren afhankelijk. Is bijvoorbeeld sprake van hoogwater op het moment van falen en treffen? Treedt de schade binnenwaarts of buitenwaarts op? Een belangrijk aspect is de opbouw en de robuustheid van de waterkering. In veel gevallen zal de schade lokaal zijn en zal nog sprake zijn van een restprofiel, welke nog een bepaalde waterstand kan keren. Tijdens een dergelijke situatie is nog sprake van een bepaalde responstijd om de ontstaande schade te herstellen, waardoor de gevolgen beheerst kunnen worden.

Het kunnen ontstaan van een faalmechanisme is voor alle drie de alternatieven en de varianten daarbinnen gelijk. Datzelfde geldt voor de beoordeling van de risico's die samenhangen met de bouw- en aanlegwerkzaamheden. Voor deze effecten geldt bovendien altijd dat maatregelen getroffen kunnen (en ook moeten worden) op grond van de watervergunning die verleend moet worden. Deze randvoorwaarde is voor alle drie de onderzochte alternatieven ook hetzelfde. Voor het maken van een keuze binnen de alternatieven en varianten, is het dus niet relevant welk faalmechanisme van de Oosterscheldekering als gevolg van het treffen door een ongeval met een windturbine optreedt.

Voor het uiteindelijk gekozen voorkeursalternatief (VKA) moet voor het kunnen verkrijgen van een watervergunning wel worden bepaald welk faalmechanisme op kan treden. Dat is gebeurd in hoofdstuk 6 van dit MER. Omdat beide locatiealternatieven voor de windmeetmast zich in de kernzone van het waterkerende deel van de Oosterscheldekering bevinden, geldt voor beide alternatieven hetzelfde als hiervoor is aangegeven voor de windturbines. Dat is de reden dat de impact van de windmeetmast op het aspect dijkveiligheid niet is onderzocht voor beide alternatieven, maar enkel voor het VKA.

12.2 Huidige situatie en autonome ontwikkelingen

12.2.1. Huidige situatie

In de huidige situatie bevinden zich in totaal vijftien windturbines op en nabij de Oosterscheldekering.

12.2.3. Autonome ontwikkelingen

De bouw van Windpark Bouwdokken wordt als autonome ontwikkeling betrokken in dit MER. Voor de beoordeling van de effecten van de alternatieven op de Oosterscheldekering, is deze ontwikkeling niet relevant. Immers, de effecten van deze ontwikkeling zijn in alle drie de alternatieven in gelijke mate aanwezig. Voor de toetsing en vergunningverlening van de watervergunning zijn de cumulatieve effecten van de nieuwe windturbines in combinatie met de windturbines van Windpark Bouwdokken wel relevant. Die toetsing is opgenomen in hoofdstuk 6.

12.3. Conclusies en waardering effecten

Dijkveiligheid

Effectafstanden nieuwe windturbines

De ligging van de effectafstanden, op basis van het Handboek, zijn voor alle turbineposities die deel uitmaken van de in dit MER onderzochte alternatieven en varianten weergegeven op figuur 12.1.

Bepalen delen kernzone Oosterscheldekering die binnen de effectafstanden van de windturbines zijn gelegen

Tabel 12.5 geeft per turbinepositie de verschillende faalkansscenario's weer (conform tabel 12.2 en figuur 12.2) waarbij de kernzone van de Oosterscheldekering zich binnen de effectafstanden van de windturbines bevindt. Daarbij is de nummering aangehouden van de faalkansscenario's zoals opgenomen in tabel 12.2.


De bestaande windturbines van Windpark Roggeplaat (RP1-RP4) worden bij repowering in alle drie de alternatieven vervangen door windturbines van gelijke afmetingen als de huidige windturbines. Voor de beoordeling van de effecten van de alternatieven op de Oosterscheldekering zijn deze turbines dus niet relevant. De effecten van deze turbines zijn in alle drie de alternatieven in gelijke mate aanwezig.

Voor de toetsing en vergunningverlening van de watervergunning zijn de cumulatieve effecten van de nieuwe windturbines in combinatie met de windturbines van Windpark Roggeplaat wel relevant, zie hoofdstuk 6.

Toekennen van score op basis van faalkansscenario windturbine

Het aantal faalscenario's waarvan de effectafstand de kernzone van de Oosterscheldekering (geheel of gedeeltelijk) omvat, is opgeteld en weergegeven in tabel 12.6.

Omdat in alternatief 1 Repowering uitsluitend bestaande windturbines worden vervangen (op dezelfde locatie, dan wel in de directe nabijheid daarvan) en geen nieuwe windturbines op of nabij de Oosterscheldekering worden gebouwd, scoort dit alternatief logischerwijs het laagst. Voor beide andere alternatieven geldt dat de varianten met de twee windturbines op de Roggeplaat vanwege de nabijheid tot de kering van deze twee windturbines logischerwijs hoger scoren dan het alternatief met één enkele windturbine. Dat is in beide alternatieven hetzelfde. Omdat in alternatief 2 Mattenhaven de meeste nieuwe windturbines op grotere afstand zijn gelegen van de kernzone dan in alternatief 3 Binnenhaven, scoort dit alternatief minder punten. De eindscore van de permanente effecten op het aspect dijkveiligheid is weergegeven in tabel 12.7.



Figuur 12.3 Ligging effectafstanden turbineposities

Tabel 12.5 Mogelijke faalkansscenario's windturbines per windturbinelocatie

alternatief / varianten	1 repowering	2 Mattenhaven				3 Buitenhaven			
		2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D
turbinepositie									
RPW1				1a, 1b, 2	1a, 1b, 2			1a, 1b, 2	1a, 1b, 2
RPW2				1a, 1b, 2	1a, 1b, 2			1a, 1b, 2	1a, 1b, 2
RPL		1a, 1b, 2	1a, 1b, 2			1a, 1b, 2	1a, 1b, 2		
NJ1	1b	1b	1b	1b	1b	1b	1b	1b	1b
NJ2	geen	geen	geen	geen	geen	geen	geen	geen	geen
NJ3	geen	geen	geen	geen	geen	geen	geen	geen	geen
NJ4	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a
PV1		1a, 2, 3	1a, 2, 3	1a, 2, 3	1a, 2, 3	1a, 2, 3	1a, 2, 3	1a, 2, 3	1a, 2, 3
PV2		1a, 2, 3		1a, 2, 3		1a, 2, 3		1a, 2, 3	
PV3			1a, 2, 3		1a, 2, 3		1a, 2, 3		1a, 2, 3
MH1		1b	1b	1b	1b				
MH2		geen	geen	geen	geen				
MH3		geen	geen	geen	geen				
MH4		1b	1b	1b	1b				
BH1						1a, 2, 3	1a, 2, 3	1a, 2, 3	1a, 2, 3
BH2						geen	geen	geen	geen
BH3						geen	geen	geen	geen
BH4						1a, 2	1a, 2	1a, 2	1a, 2
NB1	geen	geen	geen	geen	geen	geen	geen	geen	geen
NB2	1b	1b	1b	1b	1b	1b	1b	1b	1b
NB3	1b	1b	1b	1b	1b	1b	1b	1b	1b
NB4	geen	geen	geen	geen	geen	geen	geen	geen	geen
JH1	1a, 2, 3	1a, 2, 3	1a, 2, 3	1a, 2, 3	1a, 2, 3	1a, 2, 3	1a, 2, 3	1a, 2, 3	1a, 2, 3
JH2	1b	1b	1b	1b	1b	1b	1b	1b	1b
JH3	1a, 2, 3	1a, 2, 3	1a, 2, 3	1a, 2, 3	1a, 2, 3	1a, 2, 3	1a, 2, 3	1a, 2, 3	1a, 2, 3

1a = bladafworp bij nominaal toerental; 1b = bladafworp bij overtoeren; 2 = mastbreuk; 3 = gondelval

Turbineposities die geen deel uitmaken van het betreffende alternatief of variant is in deze tabel grijs gekleurd.

Tabel 12.6 Effectscore per windturbine en alternatief op dijkveiligheid

alternatief / varianten	1 repowering	2 Mattenhaven				3 Buitenhaven			
		2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D
turbinepositie									
RPW1				3	3			3	3
RPW2				3	3			3	3
RPL		3	3			3	3		
NJ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
NJ2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NJ3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NJ4	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PV1		2	2	2	2	2	2	2	2
PV2		2		2		2		2	
PV3			2		2		2		2
MH1		1	1	1	1				
MH2		0	0	0	0				
MH3		0	0	0	0				
MH4		1	1	1	1				
BH1						2	2	2	2
BH2						0	0	0	0
BH3						0	0	0	0
BH4						2	2	2	2
NB1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NB2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
NB3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
NB4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JH1	3	3	3	3	3	3	3	3	3
JH2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
JH3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
totaal	11	20	20	23	23	22	22	25	25

Turbineposities die geen deel uitmaken van het betreffende alternatief of variant is in deze tabel grijs gekleurd.

Tabel 12.7 Score permanente effecten dijkveiligheid


aspect	alternatieven en varianten								
	1	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D
dijkveiligheid: permanente effecten van de windturbines op de Oosterscheldekering	0	-	-	--	--	--	--	--	--

0 = referentie; - = effectscore tot 2 keer groter dan referentie; -- = effectscore tot 3 keer groter dan referentie

Trillingen

Effectafstanden nieuwe turbines

De ligging van de bodembeschermingsmatten en de ontgrondingskuilen in relatie tot de windturbineposities die deel uitmaken van de in dit MER onderzochte alternatieven en varianten is weergegeven op figuur 12.4.



Figuur 12.4 Ligging effectafstanden turbineposities en ligging bodembeschermingsmatten

Bepalen delen Oosterscheldekering die binnen de effectstanden zijn gelegen en faalkansscenario's windturbines

Tabel 12.8 geeft per turbinepositie aan of de effectafstanden reiken tot over (delen van) de bodembeschermingsmatten (score '1'). De windturbines waarvan de effectafstanden niet tot over (delen van) de bodembeschermingsmatten reiken scoren een '0' (geen effect). Omdat in alternatief 1 Repowering uitsluitend bestaande windturbines worden vervangen en geen nieuwe windturbines op of nabij de Oosterscheldekering worden gebouwd, scoort dit alternatief logischerwijs het laagst. Voor beide andere alternatieven geldt dat de varianten met de twee windturbines op de Roggenplaat vanwege de nabijheid tot de bodembeschermingsmatten van De Schaar en De Hammen hoger scoren dan de variant 'landmark'. Dat is in beide alternatieven hetzelfde. Omdat in alternatief 2 Mattenhaven de nieuwe windturbines op grotere afstand van de bodembeschermingsmatten van De Roompot zijn gelegen dan in alternatief 3 Binnenhaven, scoort alternatief 2 lager dan alternatief 3. De eindscore van de effecten is weergegeven in tabel 12.9.

Tabel 12.8 Effectscore per windturbine en alternatief op trillingen

alternatief / varianten	1 repowering	2 Mattenhaven				3 Binnenhaven			
		2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D
turbinepositie									
RPW1				0	0			0	0
RPW2				0	0			0	0
RPL		0	0			0	0		
NJ1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NJ2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NJ3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NJ4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PV1		0	0	0	0	0	0	0	0
PV2		0		0		0		0	
PV3			0		0		0		0
MH1		0	0	0	0				
MH2		0	0	0	0				
MH3		0	0	0	0				
MH4		0	0	0	0				
BH1						1	1	1	1
BH2						0	0	0	0
BH3						0	0	0	0
BH4						0	0	0	0
NB1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NB2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NB3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NB4	1	1	1	1	1	1	1	1	1
JH1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JH2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JH3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totaal	1	1	1	1	1	2	2	2	2

Turbineposities die geen deel uitmaken van het betreffende alternatief of variant is in deze tabel grijs gekleurd.

Tabel 12.9 Score permante effecten dijkveiligheid

aspect	alternatieven en varianten								
	1	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D
dijkveiligheid: trillingen	0	0	0	0	0	-	-	-	-

0 = referentie; - = effectscore tot 2 keer groter dan referentie; -- = effectscore tot 3 keer groter dan referentie

Hoofdkabeltracé-OSK

Tabel 12.10 geeft per turbinepositie aan of de effectafstanden reiken tot over (delen van) het HK-OSK (score '1'). De windturbines waarvan de effectstanden niet tot over (delen van) de HK-OSK reiken scoren een '0' (geen effect).

Tabel 12.10 Effectscore per windturbine en alternatief op HK-OSK

alternatief / varianten	1 repowering	2 Mattenhaven				3 Binnenhaven			
		2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D
turbinepositie									
RPW1				0	0			0	0
RPW2				0	0			0	0
RPL		0	0			0	0		
NJ1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NJ2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NJ3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NJ4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PV1		1	1	1	1	1	1	1	1
PV2		0		0		0		0	
PV3			1		1		1		1
MH1		0	0	0	0				
MH2		0	0	0	0				
MH3		0	0	0	0				
MH4		0	0	0	0				
BH1						0	0	0	0
BH2						0	0	0	0
BH3						0	0	0	0
BH4						0	0	0	0
NB1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NB2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NB3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NB4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JH1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JH2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JH3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totaal	0	1	2	1	2	1	2	1	2

Turbineposities die geen deel uitmaken van het betreffende alternatief of variant is in deze tabel grijs gekleurd.

In de effectscore van de varianten is duidelijk terug te zien dat het verschil in de scores wordt veroorzaakt door de windturbines van deelproject Poolvoet (turbineposities PV2 en PV3). Positie PV3 is direct grenzend aan het HK-OSK gepositioneerd en heeft daardoor een grote bijdrage aan de trefkans. De alternatieven 2A, 2C, 3A en 3C scoren op het aspect HK-OSK het meest gunstig.

Tabel 12.11 Score permante effecten HK-OSK

aspect	alternatieven en varianten								
	1	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D
dijkveiligheid: HK-OSK	0	-	--	-	--	-	--	-	--

0 = referentie; - = effectscore tot 2 keer groter dan referentie; -- = effectscore tot 3 keer groter dan referentie

CIV-meetnet

Op figuur 12.5 zijn met een blauwe ster de nieuw te plaatsen windturbines aangegeven. Deze turbinelocaties zijn relevant omdat het nieuwe locaties betreffen die in de nabijheid van de zichtlijnen geplaatst zouden kunnen worden (zie figuur 12.1 voor de zichtlijnen). Op basis van de locaties van de geplande windturbines, de meetpunten en de zichtlijnen is de verwachting dat alleen voor windturbinepositie NJ4 vervolgonderzoek noodzakelijk is.

Voor het sluitgat Schaar zijn de meetlocaties op de ringdijk van de Roggeplaat gesitueerd. Doordat de geplande windturbines op de westelijke zijde van het werkeiland Roggeplaat aan de binnenzijde van de ringdijk zijn geplaatst, zullen deze het CIV-meetnet niet verstoren. De aanname is dat vervanging van bestaande windturbines op dezelfde locatie (JH1, JH2, NB3, NB4 en NJ3) binnen het CIV-meetnet niet zal leiden tot verstoring van het CIV-meetnet. De uiteindelijke turbineposities die deel uitmaken van het VKA zullen nog getoetst worden door Rijkswaterstaat op effecten op het CIV-netwerk. Dat is voor alle alternatieven en varianten gelijk. (score '0')



Tabel 12.5 Posities nieuwe windturbines in relatie tot de meetpunten van het Agi-meetnet

12.4. Tijdelijke effecten

Zoals hiervoor in paragraaf 12.1 is aangegeven zijn de effecten in de aanlegfase van de windturbines voor alle drie de alternatieven gelijk (alle scores '-').

12.5. Aanvullende maatregelen

Zoals hiervoor in paragraaf 12.1 is aangegeven zal voor de bouw- en aanlegwerkzaamheden altijd een watervergunning verkregen moeten worden. De beheerder van de waterkering (Rijkswaterstaat) zal aan de watervergunning voorschriften verbinden die bij de uitvoering moeten worden nageleefd. Of hiervoor technische maatregelen getroffen moeten worden, wordt parallel aan het opstellen van dit MER onderzocht. De uitkomsten van dat onderzoek worden betrokken bij de aanvraag voor de watervergunning. Uit dat onderzoek zullen ook de eventueel noodzakelijke maatregelen volgen die genomen moeten worden om aan de vergunningvoorschriften te kunnen voldoen.

12.6. Samenvatting en waardering effecten

Tabel 12.12 geeft de samenvatting van de effecten van de alternatieven en varianten weer.

Tabel 12.12 Samenvatting effecten dijkveiligheid

aspect	alternatieven en varianten								
	1	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D
dijkveiligheid: permanente effecten van de windturbines op de kernzone van de Oosterscheldekering	0	-	-	--	--	--	--	--	--
dijkveiligheid: trillingen	0	0	0	0	0	-	-	-	-
dijkveiligheid: permanente effecten van de windturbines op het HK-OSK	0	-	--	-	--	-	--	-	--
CIV-meetnet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dijkveiligheid: tijdelijke effecten van de aanlegwerkzaamheden op de Oosterscheldekering	-	-	-	-	-	-	-	-	-

permanente effecten: 0 = referentie; - = effectscore tot 2 keer groter dan referentie; -- = effectscore tot 3 keer groter dan referentie

tijdelijke effecten: - = treffen van maatregelen noodzakelijk

13. Externe veiligheid

13.1. Toetsingskader en onderzoeksmethodiek

13.1.1. Toetsingskader

Windturbines zijn geen risicovolle inrichtingen als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Omdat wel sprake is van externe veiligheidsrisico's moet aandacht worden besteed aan ongevalsscenario's waarbij (een deel van) de rotor afbreekt, de gondel van de windturbine loskomt of de windturbine omvalt.

Begrippenkader

Twee begrippen staan in het beleidsveld externe veiligheid centraal: het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR).

Plaatsgebonden risico (PR)

Het PR is omschreven als de kans dat een persoon die gedurende een heel jaar onafgebroken en onbeschermd op een bepaalde plaats verblijft, ten gevolge van een ongewoon voorval met een windturbine komt te overlijden. Voor het PR geldt de risicocontour van de kans één op een miljoen per jaar (10^{-6} per jaar) als grenswaarde voor kwetsbare objecten. Voor kwetsbare objecten kan van deze norm niet worden afgeweken. Voor beperkt kwetsbare objecten werkt deze norm slechts als een richtwaarde waarvan, na een uitgebreide motivering, eventueel wel kan worden afgeweken. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt de kans van één op de honderdduizend per jaar (10^{-5} per jaar) als grenswaarde.

Groepsrisico (GR)

Het GR is de cumulatieve kans, grafisch weergegeven in een curve (zogenoeten fN-curve), dat een groep personen van 10, 100 en 1.000 personen tegelijk komt te overlijden als gevolg van een ongewoon voorval met een windturbine. Het GR is niet wettelijk genormeerd. Het GR wordt enkel bepaald voor het invloedsgebied van een risicobron. Het invloedsgebied is het gebied waarin personen worden meegeteld voor de berekening van het GR. Veelal wordt hiervoor het gebied gebruikt dat is gelegen binnen de contour met kans 10^{-8} van het PR. Dit komt overeen met het gebied dat wordt getroffen door een ongeval met een kans van één op honderd miljoen per jaar.

Activiteitenbesluit en het Handboek Risicozonering Windturbines

Voor het beoordelen van dit soort ongevalsscenario's zijn normen voor het PR opgenomen in het Activiteitenbesluit (artikel 3.15a). Het PR voor een windturbine wordt in de praktijk bepaald aan de hand van de risicomodellering uit het Handboek Risicozonering Windturbines [lit. 17], hierna het Handboek genoemd.

De verplichting om het GR inzichtelijk te maken is in het Activiteitenbesluit achterwege gebleven. Dit is gedaan omdat het Activiteitenbesluit de plaatsing van een windturbine niet normeert. Het inzichtelijk maken van het GR - en, indien nodig, het verantwoorden van een eventuele toename daarvan - dient dan ook geheel in het spoor van ruimtelijke ordening plaats te vinden. In het Handboek wordt qua normstelling voor het GR voor windturbines aangesloten op de normstelling uit het Bevi voor risicovolle inrichtingen. In de praktijk blijkt overigens dat windturbines zelden of nooit tot een GR leiden. Dit heeft ermee te maken dat voor veel windturbines geen ongevalsscenario's denkbaar zijn waarbij 10 of meer personen tegelijkertijd, ten gevolge van een calamiteit met de windturbine, om het leven kunnen komen.

Het risicobeleid uit het Bevi (en, in navolging daarop, het Handboek) is niet gericht op het beschermen van verkeersdeelnemers.³⁵ Parkeerplaatsen, of naar analogie, wacht- en opstelplaatsen voor de beroep- en recreatievaart, worden daarom niet als (beperkt) kwetsbaar object beschouwd in de zin van het Bevi of het Handboek.

Voor stationaire installaties voor de opslag van gevaarlijke stoffen geldt op grond van het Handboek een norm van 10% als additioneel risico ten gevolge van een windturbine.³⁶

³⁵ Nota van toelichting op het Bevi, Stb. 2004, 250, p. 29. De achterliggende gedachte is dat verkeersdeelnemers slechts gedurende een korte tijd ter plaatse aanwezig zijn.
³⁶ Handboek, p. 40.

Windturbines nabij (rijks)wegen en vaarwegen

Windturbines geplaatst op of nabij eigendommen van Rijkswaterstaat vallen onder de Beleidsregel van Rijkswaterstaat [lit. 12]. Hierin zijn zowel voor autowegen als voor vaarwegen afstandseisen opgenomen.

Autowegen

Rijkswaterstaat hanteert in artikel 3 lid 1 van de Beleidsregel een afstandseis:

- voor turbines met een rotordiameter van 60 meter of kleiner: ten minste 30 meter uit de rand van de verharding;
- voor turbines met een rotordiameter groter dan 60 meter: ten minste een halve rotordiameter.

Rijkswaterstaat beheert de meeste wegen in het plangebied. Het Waterschap Scheldestromen beheert de wegen in het zuidelijke deel van het plangebied, rondom Jacobahaven. Ook het waterschap hanteert de beleidsregel voor het beoordelen van de risico's van windturbines bij de wegen in haar beheer. Zodoende is voor alle wegen de afstandseis uit de beleidsregel van toepassing.

Vaarwegen

Voor de beoordeling van de risico's van windturbines ten opzichte van waterwegen sluit het Handboek aan bij de beleidsregel van Rijkswaterstaat. In de beleidsregel wordt een afstand van 50 meter tussen de beoogde windturbines en een vaarweg gehanteerd als toetsingscriterium. Indien niet aan deze afstand wordt voldaan is plaatsing slechts mogelijk indien uit aanvullend onderzoek blijkt dat geen hinder voor wal- en scheepsradar plaatsvindt en geen visuele hinder optreedt. Dit aspect wordt in hoofdstuk 14 verder toegelicht.

Daarnaast is in de Richtlijn Vaarwegen van Rijkswaterstaat [lit. 18] opgenomen dat windturbines niet in de onmiddellijke nabijheid van overnachtingsplaatsen en wachtplaatsen voor schepen mogen staan.³⁷ Hierin is echter niet aangegeven wat onder de onmiddellijke nabijheid wordt verstaan. Deze zinsnede wordt genoemd direct na het noemen van de beleidsregel die aangeeft dat windturbines 50 meter uit de rand van de vaarweg moeten staan. De term 'onmiddellijke nabijheid' is daarom opgevat in dit MER als de minimale afstand die moet worden aangehouden.

Ongeacht de afstanden zoals vastgesteld in de beleidsregel, dient het Individuele Passanten Risico (IPR) en het Maatschappelijk Risico (MR) berekend te worden voor (vaar)wegen ten gevolge van de plaatsing van windturbines binnen de werpafstand bij nominaal toerental ten opzichte van de rand van de verharding (wegen) of de vaarroute (waterwegen).

Individuele Passanten Risico (IPR)

Het IPR sluit aan bij de beleving van de passant, namelijk de overlijdenskans per passant per jaar. Hierbij wordt de passant gevolgd gedurende zijn bezigheden in de nabijheid van het windturbinepark. Het maatschappelijk risico is een maat voor het verwachte aantal doden per jaar en is een risicomaat voor de maatschappelijke beleving. Voor het IPR wordt een passant beschouwd die jaarlijks het meest in de nabijheid van de windturbine(s) verkeert. Als maximaal toelaatbare waarde hanteert Rijkswaterstaat een IPR van 10^{-6} per jaar.

Maatschappelijk Risico (MR)

Voor het MR moet het totaal aantal personen worden bepaald dat jaarlijks door een windturbine(onderdeel) getroffen kan worden. Voor het MR geldt dat niet meer dan $2 \cdot 10^{-3}$ passanten per jaar mogen overlijden als gevolg van een ongeval met een windturbine.

Vervoer van gevaarlijke stoffen

Wanneer over de nabij gelegen (vaar)weg transport van gevaarlijke stoffen kan plaatsvinden (omdat de transportroute is opgenomen in de Regeling Basisnet) dan dient tevens een kwalitatieve risicobeoordeling te worden gemaakt of de nieuwe windturbine tot een onaanvaardbare toename van risico's leidt. Dat is het geval voor zowel de Rijksweg N57 als voor de vaarroute door de Roompotsluis.

Volgens het Handboek is een additioneel risico voor transport van gevaarlijke stoffen ten gevolge van de windturbines van maximaal 10% toelaatbaar. Als algemeen uitgangspunt geldt dat indien de faalfrequentie voor het transport met minder dan 10% toeneemt, gesteld kan worden dat plaatsing van de windturbine(s) is toegestaan. In bijlage D Risicocriteria, van het Handboek, wordt op pagina 36 aangegeven dat dit algemene uitgangspunt geldt voor vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen en vaarwegen.

Voor wat betreft het aspect dijkveiligheid wordt verwezen naar hoofdstuk 12.

³⁷ Paragraaf 3.12.5 van de richtlijn.

In tabel 13.1 zijn de te onderzoeken aspecten voor wat betreft externe veiligheid weergegeven.

Tabel 13.1 Te onderzoeken aspecten externe veiligheid

aspect		toetsingscriterium	
		permanente effecten (situatie in 2028)	tijdelijke effecten (situatie in 2020)
externe veiligheid	(beperkt) kwetsbare objecten	voldoen aan de norm voor het PR	voldoen aan de norm voor het PR
	wegen	veiligheidsafstand (halve rotordiameter)	veiligheidsafstand (halve rotordiameter)
	vaarwegen	veiligheidsafstand van 50 meter	veiligheidsafstand van 50 meter

13.1.2. Onderzoeksmethodiek

De risicocontouren voor het plaatsgebonden risico worden bepaald door het type windturbine en de specifieke turbinekenmerken. In het MER is ervoor gekozen uit te gaan van een turbineklasse die representatief is voor meerdere typen windturbines, omdat nog niet bekend is welke windturbines worden geplaatst. Daarbij is uitgegaan van een windturbine van het type Lagerwey L136. Binnen de onderzochte range aan windturbintypen in dit MER heeft dit type de grootste afmetingen en daarmee bij een calamiteit ook de grootste impact (benadering 'worst case'). Deze windturbine heeft een ashoogte van 132 meter, een rotordiameter van 136 meter en een tiphoogte van maximaal 215 meter. De windturbines in de variant 'poort' aan de westelijke zijde van de Roggeplaat wijken hiervan af. In die variant worden twee windturbines gebouwd die qua afmetingen overeenkomen met de bestaande windturbines van Windpark Roggeplaat. Oftewel windturbines van het type Enercon E-82 met een ashoogte van 82 meter, een rotordiameter van 82 meter en een tiphoogte van maximaal 135 meter.

Het Handboek geeft aan dat het gebruik van de in het Handboek gepresenteerde tabellen voor plaatsgebonden risicocontouren leidt tot een conservatieve bepaling van de actuele ligging van het plaatsgebonden risico. Het Handboek bedoelt daarmee dat de bepaling van het plaatsgebonden risico via een computerberekening op basis van specifieke kenmerken van de windturbine niet groter zal uitvallen dan via de tabellen of gebaseerd op de gegeven rekenregel in het Handboek. Voor de doelstelling van het MER wordt hiermee een passend inzicht gegeven in dit aspect. Het actueel zijn van de informatie houdt in dat uitgegaan wordt van de laatste stand van kennis en inzichten. Dat is voor dit onderdeel de risicobenadering uit het Handboek (versie september 2014).

De overige uitgangspunten van het onderzoek zijn opgenomen in het bijlage rapport G bij dit MER.

Tabel 13.2 geeft de effectscores weer die bij de beoordeling van de alternatieven worden toegekend.


Tabel 13.2 Gehanteerde effectscores voor het aspect externe veiligheid

0	geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie
-	lichte verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie: één of meer objecten vallen binnen de risicocontour van één of meer windturbines, maar dit is met het treffen van mitigerende maatregelen aan de windturbine of een aanpassing in het onderliggende bestemmingsplan op te lossen
--	verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie: één of meer objecten vallen binnen de risicocontour van één of meer windturbines en dit is met het treffen van mitigerende maatregelen in de vorm van technische maatregelen aan de windturbine of het object op te lossen
---	sterke verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie: : één of meer objecten vallen binnen de risicocontour van één of meer windturbines en hiervoor zijn geen mitigerende maatregelen aan de windturbine of het object voor handen

13.2. Huidige situatie en autonome ontwikkelingen

13.1. Huidige situatie

Voor wat betreft het aspect externe veiligheid zijn de bestaande objecten in het plangebied van belang die zijn weergegeven op figuur 13.1 en tabel 13.3. Het gaat zowel om gebouwen en bouwwerken die als (beperkt) kwetsbaar object worden aangemerkt, als om de rijksweg N57 en de vaarroute door de Roompotsluizen met de daarbij behorende voorzieningen (zoals de aanlegsteigers).



Figuur 13.1 Overzicht bestaande objecten die in het kader van het veiligheidsonderzoek zijn betrokken

Tabel 13.3 Overzicht van de bestaande objecten die in het kader van het veiligheidsonderzoek zijn betrokken (de nummers corresponderen met die zijn weergegeven op figuur 13.1)

nr.	omschrijving	relevante activiteiten (aard van het object)
1	Hangcultures Neeltje Jans	in deze haven vindt het kweken van mosselen met behulp van hangcultures plaats
2	Noordzeestrand	strandrecreatie
3	Strandtent	horecagelegenheid met terras (beperkt kwetsbaar)
4	Topshuis	bedieningsgebouw voor de Oosterscheldekering, kantoorgebouw en ontvangstruimte (kwetsbaar object)
5	Delta Plaza	horecagelegenheid met terras (beperkt kwetsbaar)
6	gebied bestemd voor 'cultuur en ontspanning'	parkeerplaats met planologische mogelijkheden voor nieuwe attracties
7	Helikopterlandingsplaats	aangewezen landingslocatie waar incidenteel helikopters van gebruik maken
8	Hangcultuur Mattenhaven	in deze haven vindt het kweken van mosselen met behulp van hangcultures plaats
9	COT-terrein	opslagterrein van en in gebruik door Rijkswaterstaat voor onderhoudswerkzaamheden, opslag en portocabines met kantoorfunctie (beperkt kwetsbaar)
10	KNRM-post Binnenhaven	aanlegsteiger met op een ponton een gelegenheid voor overnachten van de bemanning (beperkt kwetsbaar)
11	Passantenhaven	aanlegsteigers voor recreatieschepen
12	KNRM-post Buitenhaven	aanlegsteiger voor het aanmeren van het reddingvaartuig Koopmansdank
13	Radartoren Lange Neel	radartoren voor het monitoren van het scheepvaartverkeer over de Noordzee en Westerschelde (beperkt kwetsbaar object)
14	Strand Banjaard	strand met dagrecreatie en planologische mogelijkheden voor nieuwe slaapstrandhuisjes
15	Seafarm	restaurant (beperkt kwetsbaar)
16	Stichting Zeeschelp	laboratorium voor veldonderzoek voor mariene aquacultuur met kantoor
17	Recreatiepark Banjaard	recreatieterrein bestemd voor jaar rond recreatief verblijf in 505 recreatiewoningen
18	Bedrijfswoning	bedrijfswoning (beperkt kwetsbaar object)
19	Bedrijfswoning Anna Friso	bedrijfswoning (beperkt kwetsbaar object)
20	Bovengrondse Propaantank	opslag van propaan
21	Bovengrondse Propaantank	opslag van propaan
22	N57	rijksweg die deel uitmaakt van het Basisnet
23	Dijkgraaf A.M. Gelukweg	lokale ontsluitingsweg; in beheer bij Rijkswaterstaat dus veiligheidsafstand van toepassing
24	Faelweg	lokale ontsluitingsweg; in beheer bij Rijkswaterstaat dus veiligheidsafstand van toepassing
25	Scheepvaartroute Roompotsluis	vaartroute die deel uitmaakt van het Basisnet
26	Bedieningsgebouw Roompotsluis	bedieningsgebouw voor de sluisen (beperkt kwetsbaar object)
27	Kabeltracé hoogspanningsverbinding	hoogspanningsverbinding ten behoeve van de windparken
28	Snackbar	mobiele horecagelegenheid (beperkt kwetsbaar object)
29	Kabeltracé	hoogspanningsverbinding ten behoeve van de Oosterscheldekering
30	Bovengrondse Propaantank	opslag van propaan
31	Strand kitesurfers	gedeelte van het Noordzeestrand op Neeltje Jans waar kitesurfers actief zijn
32	Proef Zeeland	restaurant
33	Fry-Marine	teelt van marine organisme als voer voor de teelt van zeevissen
34	Zeewaar	teelt van zeewier met behulp van hangcultures

13.2. Autonome ontwikkelingen

Ten aanzien van het aspect externe veiligheid zijn de volgende planologische mogelijkheden van belang. Dit zijn mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen die momenteel worden geboden in de bestaande bestemmingsplannen, maar waarvan op dit moment nog geen gebruik is gemaakt.

Mogelijkheden nieuwe attracties Neeltje Jans

Het bestemmingsplan Neeltje-Jans 2011 biedt in de planregeling mogelijkheden voor de komst van nieuwe attracties. Het gaat om het gebied dat op de verbeelding is bestemd voor Cultuur en Ontspanning, zie figuur 13.2. Dit omvat ook het bestaande parkeerterrein bij het Topshuis. Op grond van artikel 4.2.1 van de planregeling zijn ter plaatse bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, toegestaan ten behoeve van deze bestemming.



Figuur 13.2 Ligging risicocontour bestaande windturbines Windpark Neeltje Jans en Windpark Bouwdokken (blauwe cirkels) in relatie tot mogelijkheid nieuwe attracties (gebied met roze kleur) (bron: www.ruimtelijkeplannen.nl)

Nieuwe slaapstrandhuisjes Noord-Beveland

Het Bestemmingsplan Landelijk gebied Noord-Beveland 2013 biedt in artikel 11.6.1 de mogelijkheid om, na planwijziging, nieuwe slaapstrandhuisjes te bouwen. Bij het toekennen van de bestemming van de bestaande windturbines voor Windpark Jacobahaven is hiermee rekening gehouden omdat de veiligheidszone buiten het strand is gehouden (zie figuur 13.3). Deze mogelijkheid kan belemmeringen geven voor de repowering. Wordt ervoor gekozen om weer een veiligheidscontour op te nemen en wordt die contour vanwege de nieuwe (grotere) windturbines groter, dan zou deze veiligheidscontour de toekomstige bouw van slaapstrandhuisjes ter plaatse wellicht kunnen beperken.



Figuur 13.3 Ligging risicocontour bestaande windturbines Windpark Jacobahaven (blauwe cirkels) in relatie tot mogelijkheid nieuwe slaapstrandhuisjes (gebied met rode omranding) (bron: www.ruimtelijkeplannen.nl)

13.3. Conclusies en waardering effecten

Omdat de te beoordelen effecten qua externe veiligheid zich beperken tot het gebied waarbinnen een rotor die wordt afgeworpen in de situatie dat de windturbine dubbele toeren maakt (zogenaamde situatie met overtoeren), zijn de effecten van de windturbines per deelgebied en niet per alternatief inzichtelijk gemaakt.

De in deze paragraaf opgenomen afstanden van windturbineposities tot aan objecten zijn gemeten vanaf de grenzen van de bouwmogelijkheden uit de geldende bestemmingsplannen. In enkele gevallen wijken deze afstanden af van de feitelijke situatie, omdat nog geen gebruik is gemaakt van deze planologische mogelijkheden.


Roggeplaat

Variant poort

De nieuwe windturbineopstelling in deze variant bestaat uit twee windturbines op een afstand van 350 meter (RPW1) en 180 meter (RPW2) van de kant van de Rijksweg N57 (nummer 22, zie figuur 13.4). Op basis van de beleidsregel moet een veiligheidsafstand van 45 meter worden aangehouden. Aan deze afstand wordt zodoende voldaan. (score: '0')

Variant Landmark

De nieuwe windturbineopstelling in deze variant bestaat uit een windturbine op een afstand van 350 meter van de kant van de Rijksweg N57 (nummer 22, zie figuur 13.4).. Op basis van de beleidsregel moet ook voor deze windturbine een veiligheidsafstand van 68 meter worden aangehouden. Aan deze afstand wordt ook voldaan. (score: '0')



Figuur 13.4 Ligging risicocontouren deelgebied Roggeplaat in de nieuwe situatie


Neeltje Jans

De nieuwe windturbineopstelling op deze deellocatie bestaat in alle drie de alternatieven uit vier windturbines (repowering). De ligging van de risicocontouren van de nieuwe turbineopstelling is weergegeven op figuur 13.5.

In de nieuwe situatie wordt voor alle relevante objecten voldaan aan de normstelling voor het PR uit Activiteitenbesluit. (score: '0')

Voorts wordt de afstand tussen de helikopterlandingsplaats en de nieuwe windturbine NJ1 in alle gevallen vergroot van 375 meter in de huidige situatie naar 400 meter. Zodat voor dit object geen verandering optreedt ten opzichte van de huidige situatie.

Voor wat betreft het strand op dit deel van Neeltje Jans (nummer 3, zie figuur 13.5) geldt dat de afstand van windturbine NJ1 kleiner wordt ten opzichte van de huidige situatie. Dat is in alle drie de alternatieven het geval en dus niet onderscheidend voor de score. Wel is het een aandachtspunt voor de verdere besluitvorming. In het kader van de afweging die in het kader van het nieuw op te stellen bestemmingsplan gemaakt moet worden, zal de verandering van het GR ten opzichte van de huidige situatie in beeld worden gebracht. In het bestemmingsplan zal voor de aanvaardbaarheid van die verandering moeten worden onderbouwd.



Figuur 13.5 Ligging risicocontouren deelgebied Neeltje Jans in de nieuwe situatie

Tabel 13.4 Ligging relevante risicocontouren objecten deelgebied Neeltje Jans

object	ligging relevante contouren PR 215 meter (10^{-6}) / 68 meter (PR 10^{-5})	afstand turbine locaties tot relevante objecten (meter)			
		NJ1	NJ2	NJ3	NJ4
Topshuis	215	800	900	675	250
parkeerterrein Topshuis (bestemd voor cultuur en ontspanning)	68	550	750	600	140
strandtent	68	80	300	675	675
N57	68	350	750	800	350
hangcultures mosselen Neeltje Jans	68	60	65	200	500
strand Neeltje Jans (noordzijde)	*	80	300	675	675
helikopterlandingsplaats	*	400	700	1.100	975

* geen wettelijke risicoafstand maar relevant vanwege aard van het object

Viaduct De Poolvoet

Variant noordelijke zijde rijksweg N57

In deze variant worden de turbineposities PV1 en PV2 (zie figuur 13.6) benut en twee windturbines aan de noordzijde van de Rijksweg N57. Turbinepositie PV1 blijkt niet te voldoen aan de afstandsnorm ten opzichte van het parkeerterrein van het Topshuis (nummer 6, zie figuur 13.6) waar tevens de bestemming 'cultuur en ontspanning' geldt. Dit is het gevolg van de planregeling van het onderliggende bestemmingsplan die op deze gronden nieuwe mogelijkheden biedt voor beperkt kwetsbare objecten. (score: '-') Door de windturbine 20 meter in zuidwestelijke richting te verplaatsen, dan wel door de planologische mogelijkheden in het nieuwe bestemmingsplan in te perken, kan echter zonder meer aan de veiligheidsafstand ter plaatse worden voldaan.

Verder is voor locatie PV1 een aandachtspunt geconstateerd voor wat betreft de bovengrondse propaantank (capaciteit 10 m^3) bij het Deltapark Neeltje Jans. Het is mogelijk dat een windturbine op locatie PV1 ertoe leidt dat de bijdrage aan de faalkans van deze propaantank groter wordt dan de in het Handboek voorgeschreven 10%. Dit is het gevolg van het uitvoeren van de risicoanalyse op basis van risicoafstanden 'worst case', dat wil zeggen de windturbine met de grootste afmetingen (een Lagerwey L136 met een tiphoogte van 215 meter). Wanneer op deze locatie een ander windturbintype wordt gekozen, bijvoorbeeld een Enercon E126 met een tiphoogte van 165 meter, dan kan ook hier zonder meer aan de risiconorm worden voldaan.


Variant verspringend over de rijksweg N57

In deze variant worden de turbineposities PV1 en PV3 (zie figuur 13.6) benut en de twee windturbines verspringend aan de noord- en zuidzijde van de Rijksweg N57 gebouwd. Omdat turbinepositie PV1 gelijk is aan die in de andere variant scoort deze ook hier licht negatief. (score: '-')

Tabel 13.5 Ligging relevante risicocontouren objecten deelgebied Viaduct De Poolvoet

object	ligging relevante contouren PR 215 meter (10^{-6}) / 68 meter (PR 10^{-5})	afstand turbinelocaties tot relevante objecten (meter)		
		PV1	PV2	PV3
Topshuis	215	350	900	1.000
parkeerterrein Topshuis	68	40	640	600
strandpaviljoen	68	600	400	600
Vluchthaven (hangcultures mosselen)	68	500	500	680
Delta plaza	68	220	650	630
bovengrondse propaantank	68	190	650	630
restaurant 'Proef Zeeland'	68	400	560	450
N57	68	90	60	60
Dijkgraaf A.J. Gelukweg	68	100	400	450
Faelweg	68	400	180	60
strand Neeltje Jans (noordzijde)	*	600	270	450
helikopterlandingsplaats	*	750	210	320

* geen wettelijke risicoafstand maar relevant vanwege aard van het object



Figuur 13.6 Ligging risicocontouren deelgebied Viaduct De Poolvoet in de nieuwe situatie


Mattenhaven

Van de vier windturbineposities rondom de Mattenhaven voldoet enkel positie MH1 niet aan de geldende risicoafstand (zie figuur 13.7 en tabel 13.6). De reden hiervoor is dat deze windturbinepositie zich op het opslagterrein bevindt van Rijkswaterstaat (nummer 9, zie figuur 13.7). Binnen de mogelijkheden van het huidige bestemmingsplan kunnen ter plaatse nieuwe bedrijfsgebouwen (beperkt kwetsbare objecten) worden opgericht en daarom wordt thans niet aan de norm voldaan. (score: '-') Door de planologische mogelijkheden in het nieuwe bestemmingsplan in te perken, kan echter zonder meer aan de veiligheidsafstand ter plaatse worden voldaan.

Tabel 13.6 Ligging relevante risicocontouren objecten deelgebied Mattenhaven

object	ligging relevante contouren PR 215 meter (10^{-6}) / 68 meter (PR 10^{-5})	afstand turbine locaties tot relevante objecten (meter)			
		MH1	MH2	MH3	MH4
COT-terrein	68	0	450	900	680
KNRM-post Binnenhaven	68	180	670	1.200	870
hangcultures Mattenhaven	68	170	100	290	250
vaarroute Roompotsluis	68	500	170	800	1.100
N57	68	250	900	1.100	290
Faelweg	68	170	800	1.000	270
Strand kitesurfers	*	500	1.200	1.400	750

* geen wettelijke risicoafstand maar relevant vanwege aard van het object




Figuur 13.7 Ligging risicocontouren deelgebied Mattenhaven in de nieuwe situatie

Binnenhaven

Van de vier windturbineposities rondom de Binnenhaven voldoen de posities BH1 en BH4 niet aan de geldende risicoafstanden (zie figuur 13.8 en tabel 13.9). De reden hiervoor is dat windturbinepositie BH1 zich bevindt op een locatie die grenst aan de aanlegsteiger voor recreatieschepen (nummer 11, zie figuur 13.8). Omdat momenteel niet is uitgesloten dat ter plaatse overnachtingen aan boord van recreatieschepen plaats mogen vinden, moeten deze steigers als beperkt kwetsbaar object worden beschouwd en daarom wordt thans niet aan de norm voldaan. (score: '-') Door de mogelijkheden voor overnachtingen ter plaatse te beperken, kan zonder meer aan de risiconormering worden voldaan.

Turbinepositie BH4 bevindt zich op het opslagterrein van Rijkswaterstaat (nummer 9, zie figuur 13.8). Binnen de mogelijkheden van het huidige bestemmingsplan kunnen ter plaatse nieuwe bedrijfsgebouwen (beperkt kwetsbare objecten) worden opgericht en daarom wordt thans niet aan de norm voldaan. (score: '-') Door de planologische mogelijkheden in het nieuwe bestemmingsplan in te perken, kan echter zonder meer aan de veiligheidsafstand ter plaatse worden voldaan.



Figuur 13.8 Ligging risicocontouren deelgebied Binnenhaven in de nieuwe situatie

Tabel 13.7 Ligging relevante risicocontouren objecten deelgebied Binnenhaven

object	ligging relevante contouren PR 215 meter (10^{-6}) / 68 meter (PR 10^{-5})	afstand turbinelocaties tot relevante objecten (meter)			
		BH1	BH2	BH3	BH4
COT-terrein	68	650	560	130	0
KNRM-post Binnenhaven	68	560	650	370	30
ligplaatsen passantenhaven	68	0	150	460	550
aangewezen locatie frituurwagen (snackbar)	68	260	700	800	620
hangcultures Mattenhaven	68	720	420	30	260
vaarroute Roompotsluis	68	210	100	270	390
N57	68	100	570	600	180
Faelweg	68	300	560	460	60
Strand kitesurfers	*	500	1.200	1.400	750

* geen wettelijke risicoafstand maar relevant vanwege aard van het object

Buitenhaven

De nieuwe windturbineopstelling in op deze deellocatie bestaat in alle drie de alternatieven uit vier windturbines (repowering). De ligging van de risicocontouren van de nieuwe turbineopstelling is weergegeven op figuur 13.9 en de afstanden tot de objecten zijn weergegeven in tabel 13.10.

In de nieuwe situatie wordt voor alle relevante objecten voldaan aan de normstelling voor het PR uit Activiteitenbesluit voldaan. (score: '0')


Vanwege de nabije ligging van de nieuwe turbinelocatie NB2 nabij het strand waar kitesurfers veelvuldig gebruik van maken, is het aan te bevelen om hiervoor in de verdere besluitvorming over het VKA nadere aandacht aan te besteden.

Tabel 13.8 Ligging relevante risicocontouren objecten deelgebied Buitenhaven

object	ligging relevante contouren PR 215 meter (10^{-6}) / 68 meter (PR 10^{-5})	afstand turbinelocaties tot relevante objecten (meter)			
		NB1	NB2	NB3	NB4
KNRM-post Buitenhaven	68	560	250	320	340
aangewezen locatie frituurwagen (snackbar)	68	870	600	230	560
bedieningsgebouw Roompotsluis	68	900	550	330	620
Lange Neel (radartoren)*	68	270	740	850	470
N57	68	870	390	360	660
vaarroute Roompotsluis	50	130	350	170	120
Strand kitesurfers	**	0	450	650	550

* De begrenzing van het bouwvlak waarbinnen de radartoren kan worden gebouwd is aanmerkelijk ruimer dan de huidige locatie. Omdat het niet waarschijnlijk is dat een tweede radartoren op deze locatie wordt bijgebouwd, is hier de afstand tot aan de bestaande toren aangehouden.

** geen wettelijke risicoafstand maar relevant vanwege aard van het object



Figuur 13.9 Ligging risicocontouren deelgebied Buitenhaven in de nieuwe situatie


Jacobahaven

Van de drie toekomstige windturbineposities rondom de Jacobahaven voldoet positie JH1 niet aan de geldende risicoafstanden (zie figuur 13.10 en tabel 13.9). De reden hiervoor is dat windturbinepositie JH1 zich op korte afstand van de rijksweg N57 bevindt en dat in de gekozen windturbineopstelling niet kan worden voldaan aan de risicoafstand voor het recreatiestrand De Banjaard (nummer 14, zie figuur 13.10), doordat op deze locatie nog een planologische mogelijkheid aanwezig is om hier slaapstrandhuisjes te realiseren.

Daarom moet dit deel van het strand als kwetsbaar object worden beschouwd en wordt daarom thans niet aan de norm voldaan. (score: '-') Door de mogelijkheden voor slaapstrandhuisjes ter plaatse te beperken, kan zonder meer aan de risiconormering worden voldaan.

Tabel 13.9 Ligging relevante risicocontouren objecten deelgebied Jacobahaven

object	ligging relevante contouren PR 215 meter (10^{-6}) / 68 meter (PR 10^{-5})	afstand turbine locaties tot relevante objecten (meter)		
		JH1	JH2	JH3
strand De Banjaard	215	150	580	280
recreatieterrein De Banjaard	215	520	820	300
De Zeeschelp	68	270	340	120
bedrijfswoning De Bruinvis	68	530	350	420
bedrijfswoning Anna Friso	68	750	400	720
bovengrondse propaantank	68	820	430	800
restaurant Seafarm	68	380	70	420
Fry-Marine	68	325	200	325
N57	68	50	470	70
hangcultures Zeewaar	68	68	300	200



Figuur 13.10 Ligging risicocontouren deelgebied Jacobahaven in de nieuwe situatie

Conclusie

Voor alle onderzochte windturbineposities die deel uitmaken van de alternatieven en varianten in dit MER, geldt dat kan worden voldaan aan de geldende risiconormen. Voor een vijftal windturbineposities (PV1, MH1, BH1, BH4 en JH1) geldt dat hetzij door het verschuiven van de windturbinepositie, hetzij door het aanpassen van de planregeling uit het onderliggende bestemmingsplan ter plaatse, voldaan kan worden aan de normstelling voor externe veiligheid. Dit is in alle alternatieven en varianten gelijk.

Tabel 13.10 geeft de samenvatting van de permanente effecten van de alternatieven en varianten weer.

Tabel 13.10 Samenvatting permanente effecten externe veiligheid

aspect	alternatieven en varianten									
	A0	1	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D
objecten	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wegen	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vaarwegen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = geen effect/voldoet zonder meer aan de norm; - = voldoet niet aan de normstelling, maar is te mitigeren

13.4. Tijdelijke effecten

De windturbines die zijn voorzien op de nieuwe locaties zijn in 2020 reeds gerealiseerd. Bovendien zijn dan de twee noordelijke windturbines van Windpark Noordland Buiten, drie van de vier windturbines van windpark Neeltje Jans en Windpark Jacobahaven in zijn geheel vervangen door nieuwe windturbines. De effecten die hiervoor zijn beschreven voor de eindsituatie treden daarom al vanaf 2020 op. Het is daarmee niet de verwachting dat de effecten in de situatie 2020 anders zijn dan die in paragraaf 13.3 zijn beschreven voor de eindsituatie in 2028.

13.5. Aanvullende maatregelen

Verschuiven windturbineposities

Turbinepositie PV1 blijkt niet te voldoen aan de afstandsnorm ten opzichte van het parkeerterrein van het Topshuis. Door de windturbine 20 meter in zuidwestelijke richting te verplaatsen, wordt zonder meer aan de veiligheidsafstand ter plaatse voldaan.

Lagere tiphoogte PV1

Verder is voor locatie PV1 een aandachtspunt geconstateerd voor wat betreft de bovengrondse propaantank (capaciteit 10 m³) bij het Deltapark Neeltje Jans. Het is mogelijk dat een windturbine op locatie PV1 ertoe leidt dat de bijdrage aan de faalkans van deze propaantank groter wordt dan de in het Handboek voorgeschreven 10%. Dit is het gevolg van het uitvoeren van de risicoanalyse op basis van risicoafstanden 'worst case', dat wil zeggen de windturbine met de grootste afmetingen (een Lagerwey L136 met een tiphoogte van 215 meter). Wanneer op deze locatie een ander windturbintype wordt gekozen, bijvoorbeeld een Enercon E126 met een tiphoogte van 165 meter, dan kan ook hier zonder meer aan de risiconorm worden voldaan.

Aanpassen planregeling onderliggend bestemmingsplan

De onderliggende bestemmingsplannen bieden ruimere mogelijkheden dan degene die nu worden benut in het plangebied. Door de onderliggende planregeling in te perken, kan in alle gevallen worden voldaan aan de normstelling voor externe veiligheid.

13.6. Samenvatting en waardering effecten

Tabel 13.11 geeft de samenvatting van de effecten van de alternatieven en varianten weer.

Tabel 13.11 Samenvatting effecten externe veiligheid

aspect		alternatieven en varianten									
		AO	1	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D
externe veiligheid	objecten	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wegen	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	vaarwegen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = geen effect/voldoet zonder meer aan de norm; - = voldoet niet aan de normstelling, maar is te mitigeren

14. Scheepvaart, luchtvaart en straalverbindingen

14.1. Toetsingskader en onderzoeksmethodiek

14.1.1. Toetsingskader

Scheepvaart

In artikel 2.1.3 van het Barro is bepaald dat in een ruimtelijk plan waarbij een bestemmingswijziging gaat plaatsvinden, rekening moet worden gehouden met de belangen van het scheepvaartverkeer dat plaatsvindt over vaarwegen die bij het Rijk in beheer zijn. Het vaarwater van de Roompotsluis en de vaarroute daarheen, zowel vanaf de Oosterschelde als vanaf de Noordzee, is een scheepvaartroute die in beheer is bij het Rijk. Op grond van artikel 2.1.2 van het Barro moet rekening worden gehouden met een vrijwaringszone van 25 meter aan weerszijden van de vaarweg. De vaarweg is weergegeven op figuur 14.1, dat houdt in dat de toetsingsafstand van 25 meter geldt vanaf het op deze figuur gearceerde gedeelte van de Binnenhaven.



Figuur 14.x Vaarroute Roompotsluis Legger Rijkswaterstaat (kaart ZD_OPW_45)³⁸

³⁸ Te vinden op de website: <<https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/bescherming-tegen-het-water/waterkeringen/leggers>> geraadpleegd op 7 november 2017.

Scheepvaartbegeleiding via de radar

De beoordeling van dit aspect vindt plaats aan de hand van de beleidsregel voor windturbines langs auto-, spoor- en vaarwegen - beoordeling van veiligheidsrisico's van Rijkswaterstaat [lit. 12]. Windturbines kunnen storingen op radarbeelden veroorzaken. Plaatsing in de buurt van radarstations vergt daarom nadere afstemming. De algemene beleidsregels die Rijkswaterstaat hanteert zijn als volgt.

- Windturbines dienen achter walradarstations geplaatst te worden.
- Windturbines mogen niet geplaatst worden in de zichtlijn tussen het walradarstation en het vaarwater.
- Windturbines moeten worden uitgevoerd met conische masten.

Deze beleidsregels zijn voor alle windturbintypes hetzelfde.

Straalpaden

Een straalpad is een draadloze verbinding tussen twee plaatsen, waarmee audio en visuele informatie verstuurd kan worden. De twee connectiepunten van een dergelijke verbinding moeten 'in zicht' van elkaar staan, wat wil zeggen dat het pad vrij moet zijn van fysieke obstakels. De plaatsing van een windturbine in of nabij een straalpad kan effect hebben en mogelijk resulteren in storing van het signaal. In het plangebied zijn diverse straalpaden aanwezig, welke in gebruik zijn door verschillende telecomaandieners. Agentschap Telecom verleent vergunning voor het gebruik van een straalverbinding en heeft een actueel bestand van de aanwezige straalverbindingen in het plangebied. Aan geen van de aanwezige straalpaden komt op grond van een wettelijke bepaling bescherming toe.

Luchtvaart

Helikopterlandingsplaats

In het plangebied bevindt zich een helikopterlandingsplaats (aangegeven met een blauwe stip op figuur 14.2) die incidenteel (minder dan 12 keer per jaar) wordt gebruikt. Voor luchthaventerreinen die minder dan 12 keer per jaar worden gebruikt, geldt geen verplichting om een luchthavenregeling vast te stellen. Voor het incidenteel gebruik van deze locaties kan worden volstaan met een ontheffing voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (zogenaamde TUG-ontheffing). Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland hebben beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van een TUG-ontheffing [lit. 19]. Bij deze beleidsregels hoort een kaart (zie figuur 14.2) waarop gebieden zijn aangewezen waarvoor wel of geen TUG-ontheffing kan worden verleend. De helikopterlandingsplaats is een locatie waarvoor een TUG-ontheffing verleend kan worden.

Laagvliegroutes en -gebieden

Het dichtstbijzijnde laagvlieggebied is Voorne-Putten/Hoekse Waard (zie figuur 14.3). De alternatieven bevinden zich niet binnen dit gebied. Dit aspect is dus niet relevant voor de te onderzoeken alternatieven en komt zodoende niet in het MER aan bod.

Defensieradar


De toetsing van het windpark aan de vliegveldradar van Woensdrecht is wettelijk voorgeschreven voor het bestemmingsplan respectievelijk de omgevingsvergunningen voor afwijken van het bestemmingsplan. Dat is voor alle drie de alternatieven gelijk. Dit punt wordt daarom niet betrokken in de effectenstudie van dit MER.

Tabel 14.1 Te onderzoeken aspecten scheepvaart, straalpaden en luchtvaart


aspect	permanente effecten
scheepvaart	afstand tot de vaarroute
	invloed op de scheepvaartradar
straalpaden	invloed op de straalpaden
luchtvaart	afstand tot de helikopterlandingsplaats (toetsingsafstand 210 meter)

Luchtvaartkaart

Kaart voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik



Figuur 14.2 Kaart bij beleidsregels voor TUG-ontheffingen provincie Zeeland en ligging helikopterlandingsplaats



Figuur 14.3 Kaart met laagvliegroutes en -gebieden in Nederland

14.2.2. Onderzoeksmethodiek

Scheepvaartroute

Getoetst wordt aan de toetsingsafstand van 25 meter van de vaarweg zoals die gearceerd is weergegeven op figuur 14.1. Dat houdt in alleen dat de windturbineopstelling van alternatief 3 aan deze afstand getoetst hoeft te worden.

Scheepvaartradar

Voor wat betreft scheepvaartradar zijn de twee radarposten in het plangebied van belang:

- 'Lange Neel' die het verkeer over de Noordzee en de Westerschelde monitort;
- radarpost Roompotsluis die het verkeer door de sluisen en van en naar de Oosterschelde monitort.

Op basis van een kwalitatieve beoordeling is door middel van een score van '0' (geen effect) of '-' (mogelijk een effect) aangegeven of de windturbineopstellingen een effect kunnen veroorzaken op de radarbeelden.

Straalpaden

Om te beoordelen of de alternatieven effecten kunnen veroorzaken, is beoordeeld of de nieuwe windturbines op een afstand van een halve rotordiameter (68 meter) verwijderd zijn van de locatie van de zendmasten. Binnen deze afstand kan een effect op de werking van de straalpaden als gevolg van de nieuwe windturbines op voorhand niet worden uitgesloten. Op dit aspect kan zodoende uitsluitend een score van '0' (geen effect) of '-' (mogelijk een effect) worden behaald.

Luchtvaart

Om te beoordelen of de alternatieven het gebruik van de helikopterlandingsplaats kunnen beïnvloeden, is beoordeeld of de nieuwe windturbines op een afstand tot de tiphoogte van de nieuwe windturbines kunnen worden geplaatst. Deze afstand komt overeen met de contour van het plaatsgebonden risico (PR) met kans één op miljoen per jaar (10^{-6} per jaar), zie hoofdstuk 13. Deze afstand is gelijk aan de toetsingsafstand voor nieuwbouw die wordt gehanteerd voor luchthavens waarop artikel 11 van het Besluit burgerluchthavens³⁹ van toepassing is. Wordt voldaan aan deze afstand dan scoort de turbineopstelling een score van '0' (geen effect), anders scoort deze een '-' (mogelijk een effect).

Tabel 14.2 geeft de effectscores weer die bij de beoordeling van de alternatieven worden toegekend.

Tabel 14.2 Gehanteerde effectscores voor de aspecten scheepvaart, straalpaden en luchtvaart

0	geen effect, dan wel geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie
-	effect kan niet worden uitgesloten, nader onderzoek nodig om te bepalen of dit effect negatief is en welke mitigerende maatregelen eventueel getroffen moeten worden

14.2 Huidige situatie en autonome ontwikkelingen

In de huidige situatie (en bij de autonome ontwikkelingen) bestaan geen belemmeringen voor de scheepvaartbegeleiding, de straalpaden of de helikopterlandingsplaats, noch worden die verwacht.

³⁹ Besluit van 30 september 2009, houdende regels voor burgerluchthavens (Besluit burgerluchthavens), zoals laatst gewijzigd op 16 maart 2016.

14.3. Conclusies en waardering effecten

Scheepvaartroute

Slechts twee van de nieuwe windturbines zijn geprojecteerd binnen een afstand van 25 meter van de vaarweg zoals die gearceerd is weergegeven op figuur 14.1. Het betreft de twee windturbines op de zuidelijke strekdam van de Binnenhaven die deel uitmaken van het alternatief 3. Hoewel deze windturbines zich binnen de toetsingsafstand bevinden, zijn geen effecten te verwachten op de scheepvaartroute door de Roompotsluis. De feitelijke vaarroute bevindt zich namelijk op een afstand van respectievelijk 210 meter (turbinepositie BH1) en 100 meter (turbinepositie BH2) van de nieuwe windturbines. Het op figuur 14.1 gearceerde gedeelte van de vaarweg betreft enkel de ligplaatsen. Daarom worden geen effecten verwacht (score '0').

Scheepvaartradar

Radartoren Lange Neel

Voor wat betreft de radarpost Lange Neel geldt dat in alle drie de alternatieven de bestaande windturbines rondom de Buitenhaven worden vervangen (repowering) door nieuwere windturbines. Voor wat betreft de twee zuidelijke turbines worden deze vervangen op dezelfde posities. De twee noordelijke windturbines worden enigszins verschoven, maar blijven op minimaal 210 meter afstand van de radarpost verwijderd. Omdat het zicht vanaf deze radarpost naar de Noordzee en de Westerschelde gericht is en in die richting geen nieuwe windturbines worden geplaatst, scoren alle alternatieven op dit punt '0' (geen effect).

Radarpost Roompotsluis

Voor wat betreft de radarpost Roompotsluis geldt dat enkel in het alternatief 1 (repowering) nabij de locatie van deze radarpost geen nieuwe windturbines worden geplaatst. Dit alternatief scoort daarom op dit punt neutraal (score '0').

In zowel alternatief 2 (Mattenhaven) als in alternatief 3 (Binnenhaven) worden nieuwe windturbines geplaatst in de nabijheid van deze radarpost. De afstand tot de vaarroute bedraagt minimaal 100 meter in beide alternatieven. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de afstand uit de beleidsregel van Rijkswaterstaat (50 meter). Beide alternatieven scoren daarom op dit punt eveneens neutraal (score '0').

Straalpaden


Figuur 14.4 geeft de ligging weer van de zendmasten die zijn gelegen in het plangebied en van waaraf straalpaden in gebruik zijn voor telecommunicatie.

Voor alle drie de alternatieven geldt dat de windturbine JH3 in zuidwestelijke richting verschuift. Binnen de afstand van een halve rotordiameter (68 meter) bevindt zich ter plaatse een zendmast. Op voorhand kan niet worden uitgesloten dat het gebruik van deze zendmast wordt beïnvloed door de komst van de nieuwe windturbine. Nader onderzoek zal hierover uitsluitsel moeten geven. Dat is voor alle drie de alternatieven hetzelfde (score '-').

Voor de alternatieven 3 (Binnenhaven) geldt voorts dat een windturbine is gepositioneerd nabij de zendmast op het opslagterrein van Rijkswaterstaat. Ook hiervoor geldt dat deze zendmast zich binnen de afstand van een halve rotordiameter (68 meter) ten opzichte van de nieuwe windturbine bevindt. Nader onderzoek zal uitsluitsel moeten geven of deze turbinepositie negatieve invloed heeft op de straalpaden ter plaatse (score '-').

Luchtvaart

Turbinepositie Poolvoet 2 (PV2) is de meest nabij gelegen turbinepositie bij de helikopterlandingsplaats. Deze turbine is zo gepositioneerd dat deze altijd aan de afstandsnorm van 210 meter (is gelijk aan de contour van het PR met kans 10^{-6} per jaar, zie hoofdstuk 13) kan voldoen. Deze turbinepositie is niet benut in alternatief 1 (repowering), maar wel in de andere twee alternatieven. Daarmee scoren alle drie de alternatieven neutraal (score '0') op dit aspect.



Figuur 14.4 Ligging zendmasten telecommunicatie in plangebied (bron: antenneregister Agentschap Telecom)

Tabel 14.3 Permanente effecten scheepvaart, straalpaden en luchtvaart

aspect	alternatieven en varianten			
	AO	1	2	3
scheepvaartroute	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0
scheepvaartradar	0	0	0	0
straalpaden	0	-	-	-
luchtvaart	0	0	0	0

0 = geen effect; - = mogelijk een effect, nader onderzoek nodig naar het treffen van mitigerende maatregelen; n.v.t. = niet van toepassing

14.4. Tijdelijke effecten

De windturbines die zijn voorzien op de nieuwe locaties zijn in 2020 reeds gerealiseerd. Bovendien zijn dan de twee noordelijke windturbines van Windpark Noordland Buiten, drie van de vier windturbines van windpark Neeltje Jans en Windpark Jacobahaven in zijn geheel vervangen door nieuwe windturbines. De effecten die hiervoor zijn beschreven voor de eindsituatie treden daarom al vanaf 2020 op. Het is daarmee niet de verwachting dat de effecten in de situatie 2020 anders zijn dan die in paragraaf 14.3 zijn beschreven voor de eindsituatie in 2028.

14.5. Aanvullende maatregelen

Maatregel straalpaden

Met betrekking tot straalpaden blijkt uit ervaring bij eerdere windprojecten (Windpark Wieringermeer) dat altijd mogelijkheden voorhanden zijn om eventuele verstoring van straalpaden door windturbines te voorkomen door hetzij kleine verschuivingen in de positionering van windturbines, dan wel door zendapparatuur te plaatsen (signaalversterking). Ook kan het straalpad worden gewijzigd door de antennerichting af te stemmen op de posities van de nieuwe windturbines.

14.6. Samenvatting en waardering effecten

Tabel 14.6 geeft de samenvatting weer van de effecten en de waardering ervan.

Tabel 14.6 Samenvatting en waardering effecten scheepvaart, straalpaden en luchtvaart

aspect	alternatieven en varianten			
	AO	1	2	3
scheepvaartroute	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0
scheepvaartradar	0	0	0	0
straalpaden	0	-	-	-
luchtvaart	0	0	0	0

0 = geen effect; - = mogelijk een effect, nader onderzoek nodig naar het treffen van mitigerende maatregelen; n.v.t. = niet van toepassing

15. Bodem, archeologie en water

15.1 Toetsingskader en onderzoeksmethodiek

15.1.1. Toetsingskader

Bodemkwaliteit

Op grond van de Wet bodembescherming (Wbb) dient de kwaliteit van de bodem te worden bewaakt en dient verontreinigingen in de bodem te worden voorkomen. Wanneer grond wordt ontgraven of wordt aangevoerd van of naar het plangebied is sprake van roering van de bodem en moet worden voldaan aan de vereisten uit het Besluit bodemkwaliteit. Op grond van het Besluit bodemkwaliteit worden eisen gesteld aan de kwaliteit van de af te voeren grond.

Voor dit project is de Wbb van belang bij ontgravingen waar zich bodemverontreinigingen bevinden. Verder dient bij de bouw- en aanlegwerkzaamheden voorkomen te worden dat nieuwe verontreinigingen ontstaan.

Archeologie

Het Verdrag van Malta regelt de bescherming en het behoud van archeologische waarden. Het Verdrag is geïmplementeerd via de Wet op de Archeologische monumentenzorg en de Erfgoedwet. Als gevolg van het Verdrag wordt in het kader van de ruimtelijke ordening het behoud van het archeologisch erfgoed meegewogen zoals alle andere belangen die bij de voorbereiding van een plan een rol spelen. Voor gebieden waar archeologische waarden voorkomen of waar reële verwachtingen bestaan dat ter plaatse archeologische waarden aanwezig zijn, dient door de initiatiefnemers voorafgaand aan bodemingrepen archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. De uitkomsten van het archeologisch onderzoek dienen vervolgens volwaardig in de belangenafweging te worden betrokken.

Water

Op grond van artikel 3.1.6 lid 1 onder b van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient inzicht te worden gegeven in de gevolgen voor de waterhuishouding die samenhangen met een ruimtelijke ontwikkeling die door middel van een omgevingsvergunning voor afwijken van een bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt.

Het plangebied ligt binnen het beheersgebied van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat hanteert een standaard format voor het beoordelen van de effecten van een ruimtelijke ontwikkeling op de waterhuishouding. Dit is de zogeheten watertoetstabel. De watertoetstabel ondersteunt de onderbouwing van de wateraspecten in een ruimtelijk plan. De relevante onderwerpen uit de watertoetstabel, voor zover deze niet al elders in dit MER zijn behandeld, komen in dit hoofdstuk aan bod.

Tabel 15.1 Te onderzoeken aspecten bodem, archeologie en water

aspect		toetsingscriterium	
		permanente effecten	tijdelijke effecten
bodem			aanwezigheid van eventuele bodemverontreinigingen waarmee bij de bouw- en aanlegwerkzaamheden rekening mee gehouden moet worden
archeologie			aanwezigheid van eventuele archeologisch waardevolle resten waarmee bij de bouw- en aanlegwerkzaamheden rekening mee gehouden moet worden
water	wateroverlast	opnemen van voldoende ruimte voor het vasthouden, bergen en afvoeren van water	
	oppervlaktewaterkwaliteit	invloed op oppervlaktewaterkwaliteit tijdens gebruiksfase windturbines	invloed op oppervlaktewaterkwaliteit als gevolg van lozingen gedurende bouw- en aanlegwerkzaamheden
	hemel- en afvalwater	waarborgen optimale werking van de zuiveringen en van de (gemeentelijke) rioleringen	
	bodemdaling		mogelijke maaiveld dalingen in zettingsgevoelige gebieden als gevolg van de bouw- en aanlegwerkzaamheden
	grondwaterkwantiteit en verdroging		invloed door langdurige grondwateronttrekkingen gedurende bouw- en aanlegwerkzaamheden

15.1.2. Onderzoeksmethodiek

Bodem

Vanuit de functie 'windpark' worden geen eisen gesteld aan de kwaliteit van de bodem. De beoogde activiteiten, namelijk de aanleg en het in werking hebben van nieuwe windturbines, zijn niet relevant voor de bodemkwaliteit. Volstaan is met een kwalitatieve beoordeling over de mate van waarschijnlijkheid dat bij bouw- en aanlegwerkzaamheden bodemverontreinigingen kunnen worden aangetroffen.

Archeologie

Voor wat betreft het onderwerp archeologie is een bureauonderzoek uitgevoerd naar de archeologische waarden in en nabij de Jacobahaven. Dit bureauonderzoek is mede gebaseerd op de archeologische beleidskaarten van de gemeente Noord-Beveland. Voor de overige delen van het plangebied geldt dat deze worden voorzien op de voormalige werkeilanden van de Oosterscheldekering waarvoor de kans op het aantreffen van archeologisch waardevolle resten als erg klein wordt ingeschat. Het archeologisch vooronderzoek is opgenomen als bijlagerapport H bij dit MER.

Water

De onderwerpen uit de watertoetstabel worden in dit hoofdstuk kwalitatief beschreven.

De beoordeling van de effecten heeft plaatsgevonden aan de hand van de volgende schaal op basis van de referentiesituatie (tabel 15.2).

Tabel 15.2 Beoordelingsschaal effecten bodem, archeologie en water

+++	sterke verbetering ten opzichte van de referentiesituatie
++	verbetering ten opzichte van de referentiesituatie
+	lichte verbetering ten opzichte van de referentiesituatie
0	geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie
-	lichte verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie
--	verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie
---	sterke verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie

15.2. Huidige situatie en autonome ontwikkelingen

15.2.1. Huidige situatie

Bodemopbouw

Het gebied direct rondom de dammen bestaat voornamelijk uit zand met enkele kleilagen. De bodem bestaat uit vlakvaaggronden (natuurlijke bodem). Dit betreft uiterst fijn en zeer fijn zand.

Milieuhygiënische bodemkwaliteit

Ter plaatse van de beoogde windturbines zijn geen bekende bodemverontreinigingen aanwezig. Vanwege de ontstaansgeschiedenis en het gebruik van de voormalige werkeilanden Roggenplaat en Neeltje Jans zijn bodemverontreinigingen ter plaatse ook niet te verwachten. De aanleg van deze eilanden is gestart in 1970 en hiervoor bestond het gebied uit water.

Watersysteem

Het plangebied is gelegen in de Oosterschelde. De Oosterscheldekering is een stormvloedkering die enkel bij een verwachte waterstand van 3 meter +NAP of meer wordt gesloten. Onder normale omstandigheden kan het water vanuit de Noordzee vrij van en naar de Oosterschelde stromen.

15.2.2. Autonome ontwikkelingen

Met betrekking tot de onderwerpen bodem, water en archeologie zijn geen relevante autonome ontwikkelingen te verwachten die voor de effectbeoordeling in dit MER van belang zijn.

15.3. Conclusies en waardering effecten

Bodem en archeologie

Voor de aspecten bodem en archeologie zijn geen permanente effecten te verwachten als gevolg van het opwaarderen van de bestaande en de komst van de nieuwe windturbines.

Water

Wateroverlast

In alternatief 1 (enkel repowering) worden enkel de bestaande windturbines vervangen door nieuwere turbines. Hierbij wordt in de regel gebruik gemaakt van de bestaande funderingen en kraanopstelplaatsen. Alleen voor de turbineposities Jacobahaven 3 en Noordland Buiten 1 wordt een nieuwe turbinelocatie ingericht. Daarbij worden de fundering en kraanopstelplaats van de bestaande windturbines in zijn geheel verwijderd. Netto neemt zodoende in alternatief 1 het verhard oppervlak ten opzichte van de referentiesituatie niet toe (score: '0').

Bij de andere twee alternatieven neemt het verhard oppervlak toe als gevolg van de funderingen van de windturbines op de waterkeringen. De maximale omvang ten aanzien van de toename van verhard oppervlak is afhankelijk van de te bouwen turbines. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.

- De diameter van een fundering voor een windturbine is maximaal 20 meter per turbine (verhard oppervlak van 1.257 m²).
- De omvang van een kraanopstelplaats is per windturbine maximaal 4.750 m².

Omdat de strekdammen en het talud van de waterkeringen reeds zijn verhard, neemt het verhard oppervlak niet toe wanneer op deze locaties een nieuwe windturbine wordt gebouwd. Evenals in alternatief 1 het geval is, neemt het verhard oppervlak evenmin toe wanneer een windturbine wordt vervangen in het kader van repowering. Dat houdt in dat enkel de windturbineposities 'landmark' van variant Roggeplaat, de posities rondom Viaduct Poolvoet en Mattenhaven 1 en 4 tot een toename van het verhard oppervlak zullen leiden.

In tabel 15.3 is de maximale toename van het verhard oppervlak per alternatief weergegeven. De oppervlakten in tabel 15.3 zijn in zoverre een aanname. Bij de uitdetaillering van het uiteindelijke park (bij de vertaling van het VKA in het inpassingsplan en in de watervergunning) zal de toename verhard oppervlak en de afname oppervlak waterberging meer exact uitgewerkt worden. De hier vermelde oppervlakten zijn als maximaal effect te beschouwen. Een nadere detaillering van de funderingen heeft geen invloed op de hier weergegeven effectbeschrijving.

Het totale oppervlak van Neeltje Jans en Roggenplaat bedraagt 2,85 km². De toename van het verhard oppervlak als gevolg van de nieuwe windturbines bedraagt in het ergste geval (alternatief 2A en 2B) circa 0,01%. Dat effect is verwaarloosbaar en wordt daarom voor alle alternatieven als neutraal beoordeeld (score: '0').

Tabel 15.3 Toename verhard oppervlak per alternatief

	toename verhard oppervlak (m ²)	score
alternatief 1	0 m ²	0
alternatief 2A	30.033 m ²	0
alternatief 2B	30.033 m ²	0
alternatief 2C	24.027 m ²	0
alternatief 2D	24.027 m ²	0
alternatief 3A	18.020 m ²	0
alternatief 3B	18.020 m ²	0
alternatief 3C	12.013 m ²	0
alternatief 3D	12.013 m ²	0

0 = geen effect

Oppervlaktewaterkwaliteit

De waterkwaliteit kan verslechteren als gevolg van eventuele uitloging van materialen uit windturbines. Het effect is echter zeer beperkt (nihil) en in alle alternatieven gelijk en dus niet onderscheidend voor een keuze tussen de alternatieven. Om deze reden wordt het effect van het windpark op neutraal (score: '0') gesteld.

Hemel- en afvalwater

Als gevolg van de bouw van het windpark worden geen wijzigingen aangebracht in het rioolstelsel. Ook worden geen nieuwe aansluitingen gerealiseerd op de openbare riolering. Dit aspect scoort daarom neutraal (score: '0').

15.4. Tijdelijke effecten


Bodemkwaliteit

Ter plaatse van de beoogde windturbines zijn geen bekende bodemverontreinigingen aanwezig. Het verrichten van graaf- en bouwwerkzaamheden heeft op de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ook geen invloed. Dit is voor alle drie de alternatieven gelijk en zij scoren daarom een '0' (geen effect) op het aspect bodem.

Archeologie

Uit het archeologisch vooronderzoek dat is verricht voor het gebied rondom de Jacobahaven blijkt dat de kans op het aantreffen van archeologisch waardevolle resten klein is. Vooral omdat de Jacobahaven en de omliggende gronden ook pas met de aanleg van de Oosterscheldekering zijn ingepolderd en ingericht (na 1970). Het niveau waarop vindplaatsen uit vroegere perioden op Noord-Beveland aanwezig kunnen zijn (Duinkerke II afzettingen, Laagpakket van Walcheren) is hier als gevolg van mariene erosie eveneens niet meer aanwezig.

Enkel aan de uiterst zuidelijke rand van het plangebied geldt een verwachting voor de Nieuwe Tijd. Aan deze zijde van het plangebied kan mogelijk de teen van de achttiende-eeuwse dijk van de Jacobapolder worden aangetroffen. De teen van deze dijk wordt verwacht op een diepte van circa 6,50 meter beneden maaiveld (1,25 meter +NAP), onder de twintigste-eeuwse ophooglagen, zie figuur 15.1. Uit het archeologisch onderzoek blijkt dat gezien de aard van de vindplaats (teen van de dijk), de diepte van de vindplaats (circa 6,50 meter beneden maaiveld) en de aard van de verstoring (heipalen) de impact op de mogelijke vindplaats beperkt is. De mogelijkheden tot het doen van vervolgonderzoek zijn voorts minimaal. Dit is voor alle drie de alternatieven gelijk en daarom scoren deze alle drie een '0' (geen effect) op het aspect archeologie.



Figuur 15.1 Ligging zone waar de teen van de oude Zeedijk is te verwachten (bron: Artefact).

Water

Oppervlaktewaterkwaliteit

Bij de bouwwerkzaamheden kan het nodig zijn dat tijdelijk grondwater wordt geloosd op het oppervlaktewater (Oosterschelde). Gelet op de ontgravingsdiepte zal de duur van de grondwaterbemaling echter van korte duur zijn (orde grootte enkele dagen). Effecten van dergelijke kortstondige onttrekkingen zijn naar verwachting verwaarloosbaar. Omdat het tijdelijk onttrekken van grondwater zich bij alle alternatieven voor kan doen, is dit effect niet onderscheidend (score: '0').

Bodemdaling

Vanwege de beperkte duur van de eventueel benodigde bemaling (zie hiervoor) en de omstandigheid dat het gebied van de Oosterscheldekering zich niet in een zettingsgevoelig gebied bevindt, zijn geen effecten ten aanzien van bodemdaling te verwachten. Dit is voor alle alternatieven gelijk (score: '0').

Grondwaterkwantiteit en verdroging

Het plangebied bevindt zich niet in een grondwaterbeschermingsgebied. Ook hier geldt dat vanwege de beperkte duur van de eventueel benodigde bemaling geen effecten te verwachten zijn ten aanzien van de grondwaterkwantiteit of verdroging. Dit is voor alle alternatieven gelijk (score: '0').

15.5. Aanvullende maatregelen

Archeologie

Ondanks dat bij het vooronderzoek geen behoudenswaardige archeologische waarden werden aangetroffen, is niettemin de kans aanwezig dat archeologische sporen en vondsten in de bodem aanwezig zijn en dat deze in de uitvoeringsfase van de graaf- en inrichtingswerkzaamheden aan het licht komen. Voor dergelijke vondsten bestaat een wettelijke meldingsplicht op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet. Bij graafwerkzaamheden dient men dan ook attent te zijn op eventuele vondsten en archeologische vondsten onverwijld te melden bij de gemeente.

Water

Verontreinigd grondwater

In het geval bij een mogelijk verontreinigde bodemlocatie wordt gegraven dient het bemalen grondwater te worden bemonsterd en geanalyseerd. Verontreinigd bemalingswater kan namelijk niet zonder meer worden geloosd.

15.6. Samenvatting en waardering effecten

Tabel 15.6 geeft de samenvatting weer van de effecten en de waardering ervan.

Tabel 15.6 Samenvatting en waardering effecten bodem, archeologie en water

aspect		alternatieven en varianten									
		AO	1	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D
bodem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
archeologie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
water (permanent)	wateroverlast	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	oppervlaktewaterkwaliteit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	hemel- en afvalwater	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
water (tijdelijk)	oppervlaktewaterkwaliteit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bodemdaling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	grondwaterkwantiteit en verdroging	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = geen effect

16. Recreatie en visserij

16.1. Toetsingskader en onderzoeksmethodiek

16.1.1. Toetsingskader

Recreatie

De Oosterscheldekering is een belangrijke toeristische attractie voor Zeeland. Zowel het Noordzeestrand op het voormalige werkeiland Neeltje Jans, als het Deltapark Neeltje Jans worden veelvuldig door toeristen bezocht. Daarnaast is van belang dat van de ruim 15 miljoen toeristische overnachtingen in Zeeland in 2016, ruim tien miljoen plaatsvonden in de gemeenten Veere, Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland. Dit is bijna twee derde van alle overnachtingen in de provincie Zeeland. Vanwege dit grote economische belang voor de provincie Zeeland in het algemeen (en de drie betrokken gemeenten in het bijzonder), is het van belang dat de mogelijke effecten van de bouw van de nieuwe windturbines inzichtelijk worden gemaakt.

Mosselvisserij (hangcultures)

In de voormalige werkhavens van Neeltje Jans vindt de teelt van mossels plaats op basis van hangcultures. Het telen van mosselen is een activiteit waarbij bij het toekennen van nieuwe bouw mogelijkheden voor windturbines rekening moet worden gehouden.

Tabel 16.1 Te onderzoeken aspecten recreatie en visserij

aspect	toetsingscriterium
recreatie	invloed van de nieuwe windturbines op de recreatieve waarden van het studiegebied
visserij (hangcultures mosselen)	invloed van de nieuwe windturbines op de teelt van mosselen in hangcultures

16.1.2. Onderzoeksmethodiek

Recreatie

De effecten van de nieuwe windturbines op de recreatieve waarden van het studiegebied zijn kwalitatief beoordeeld aan de hand van fotovisualisaties en een inschatting van een deskundige (expert judgement). De resultaten van dit onderzoek zijn verwoord in een separate rapportage die is opgenomen als bijlagerapport I bij dit MER.

Visserij

De effecten van de nieuwe windturbines op de teelt van mosselen op basis van hangcultures in het plangebied is kwalitatief beoordeeld aan de hand van de uitkomsten van het geluid- en slagschaduwonderzoek (zie hoofdstuk 10 en 11).

De beoordeling van de effecten heeft plaatsgevonden aan de hand van de volgende schaal op basis van de referentiesituatie (tabel 16.2).

Tabel 16.2 Beoordelingsschaal effecten recreatie en visserij

0	geen verandering ten opzichte van de referentiesituatie
-	lichte verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie
--	verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie
---	sterke verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie

16.2. Huidige situatie en autonome ontwikkelingen

Huidige situatie

Recreatie

Sinds 1991 maken windparken onderdeel uit van het uitzicht op de Oosterscheldekering. De opstelling en aantallen hebben over de jaren heen gevarieerd, maar zijn in aantal en in tiphoogte toegenomen.

De toeristische sector op Zeeland laat over de afgelopen jaren een sterke groei zien in het aantal overnachtingen en stabilisatie in de dagrecreatie.

Visserij

In de Vluchthaven, Delta Expohaven, Betonhaven en Mattenhaven vindt de teelt van mossels plaats op basis van hangcultures. Hangcultures zijn vezelige touwen die in het water hangen en waaraan de mossels groeien onder het wateroppervlak. In tegenstelling tot reguliere mosselvangst, waarbij de mossels van het sediment af worden gevist, komen mossels van hangcultures niet in aanraking met het bodemsediment. In de voormalige werkhavens worden vanaf een ponton periodiek de touwen opgehaald om de volgroeide mossels op te vissen.

Het is niet-aannemelijk dat geluid-, trillings- of slagschaduw hinder van negatieve invloed zijn op deze wijze van telen van mossels in hangcultures. In de huidige situatie bevinden zich reeds windturbines rondom de Vluchthaven en van negatieve effecten als gevolg van de windturbines op de teelt van mosselen in deze haven is tot op heden niets gebleken.

Autonome ontwikkelingen

Rekening moet worden gehouden met de start van het in bedrijf nemen van Windpark Bouwdokken.

16.3. Conclusies en waardering effecten

Recreatie

Op basis van het onderzoek naar de beleving en de cases uit de literatuurstudie trekken we een aantal conclusies.

Impact op uitzicht

Windturbines maken reeds onderdeel uit van het landschap /het uitzicht op de Oosterscheldekering. Dit uitzicht zal door de nieuwbouw- en opwaarderingsplannen intensiever worden. Aan de huidige 22 windturbines (inclusief Bouwdokken) worden acht nieuwe turbines toegevoegd, een groei van ongeveer 35% in het aantal. De bestaande windturbines worden daarbij vervangen waarbij de tiphoogte van deze windturbines zal toenemen tot 210 meter. Dit betekent dat het uitzicht op (een deel van) de Oosterscheldekering zal worden geïntensiveerd door meer en hogere windturbines. Door de bouw en opwaardering op plaatsen waar de turbines nu deels of niet zichtbaar zijn (doordat deze bijvoorbeeld achter de duinen, begroeiing, bebouwing wegvallen) kunnen deze in de toekomst wel zichtbaar kunnen worden.

Ondanks dat de windturbines prominenter onderdeel zouden gaan uitmaken van het uitzicht, beperkt de toename van het aantal windturbines en de hogere tiphoogte het weidse uitzicht niet. Dit komt doordat de bouw en opwaardering geconcentreerd blijven in de directe omgeving van de Oosterscheldekering. De windparken nemen daardoor in de toekomst voor de meeste locaties niet een significant groter deel van het zichtveld in beslag. Wel wordt op drie locaties (Kitestrand, Deltapark Neeltje Jans en Binnenhaven) het beeld van de windturbines sterker dan gemiddeld geïntensiveerd.

Impact op toeristische verblijfseconomie

Uit de literatuurstudie zijn geen onderzoeken naar voren gekomen die een directe relatie aantonen tussen de aanwezigheid van windturbines. Dit heeft alles te maken met de attitude van consumenten ten aanzien van windturbines, die sterk verschilt per persoon. Verder is bezoekenintentie niet per definitie een goed voorspelbare indicator van toeristisch bezoek. Een algemene aanname of richtlijn voor het effect van windturbines en de beleving van het uitzicht op toeristisch bezoekgedrag (voor en na realisatie van windturbines) is niet aanwezig.

Het beoordelen van het effect is daarom op basis van expert judgement uitgevoerd waarbij de beleving, de diverse scenario's en de visualisatie van de windturbines in foto's van het huidige landschap zijn betrokken. Daaruit is het gebleken dat windturbines reeds een belangrijk onderdeel uitmaken van het landschap rondom de Oosterscheldekering. Het uitzicht en het blikveld wordt na realisatie van de bouwplannen intensiever bepaald door de nieuwe en hogere windturbines. Op vrijwel geen enkele relatie leidt dit ertoe dat voor het uitzicht of de beleving het totaal aan windturbines beeldbepalend wordt en dus mogelijk effect zou kunnen hebben op het verblijfstoerisme.

Mogelijk treedt een verplaatsingseffect op: toeristen kiezen mogelijk anders voor het verblijven op locaties in de directe omgeving met minder windturbines. Hierdoor kunnen de effecten voor individuele ondernemers optreden, maar voor de verblijfstoeristische sector binnen de drie betrokken gemeenten heeft dit geen effecten (score '0').

Visserij

Ten opzichte van de huidige situatie nemen de maatgevende geluids- en slagschaduwcontouren toe (zie hoofdstukken 10 en 11), maar de geluidsbelasting en mate van slagschaduw hinder die op kan treden in de voormalige werkhavens wijzigt daarbij nauwelijks. Dat is voor alle drie de alternatieven gelijk. (score '0')

Tabel 16.3 geeft het totaaloverzicht weer van de effecten en de waardering ervan.

Tabel 16.3 Waardering effecten recreatie en visserij

aspect	alternatieven en varianten			
	AO	1	2	3
recreatie	0	0	0	0
visserij (hangcultures mosselen)	0	0	0	0

0 = geen effect

16.4. Tijdelijke effecten

De windturbines die zijn voorzien op de nieuwe locaties zijn in 2020 reeds gerealiseerd. Bovendien zijn dan de twee noordelijke windturbines van Windpark Noordland Buiten, drie van de vier windturbines van windpark Neeltje Jans en Windpark Jacobahaven in zijn geheel vervangen door nieuwe windturbines. De effecten die hiervoor zijn beschreven voor de eindsituatie treden daarom al vanaf 2020 op. Het is daarmee niet de verwachting dat de effecten in de situatie 2020 anders zijn dan die in paragraaf 16.3 zijn beschreven voor de eindsituatie in 2028.

16.5. Aanvullende maatregelen

Ten aanzien van de effecten op recreatie en toerisme zijn geen specifieke aanvullende maatregelen voorhanden.

16.6. Samenvatting en waardering effecten

Tabel 16.4 geeft de samenvatting weer van de effecten en de waardering ervan.

Tabel 16.4 Samenvatting en waardering effecten recreatie en visserij

aspect	alternatieven en varianten			
	AO	1	2	3
recreatie	0	0	0	0
visserij (hangcultures mosselen)	0	0	0	0

0 = geen effect

17. Energieproductie en vermeden emissies

17.1. Toetsingskader en onderzoeksmethodiek

17.1.1. Toetsingskader

Windenergie is een duurzame vorm van elektriciteitsproductie en levert een bijdrage aan de invulling van het klimaatbeleid. Daarbij is onderzocht wat het opwaarderen van de bestaande windparken bijdraagt aan de doelstelling van het klimaatbeleid. Dit is gebeurd voor de eindsituatie in 2028 wanneer het project is afgerond (permanente effecten) alsmede voor de situatie in 2020 wanneer de eerste fase van het project gereed zal zijn (tijdelijke effecten).

Tabel 17.1 Te onderzoeken aspecten energieproductie en vermeden emissies

aspect	toetsingscriterium	
	permanente effecten	tijdelijke effecten
energieproductie en vermeden emissies	verandering van de jaarlijkse geproduceerde kWh aan windenergie en de daarbij behorende vermeden emissies aan broeikasgassen in het jaar 2028	verandering van de jaarlijkse geproduceerde kWh aan windenergie en de daarbij behorende vermeden emissies aan broeikasgassen in het jaar 2020

17.1.2. Onderzoeksmethodiek

Energieproductie

Voor de onderzochte alternatieven en varianten is de verwachte energieopbrengst bepaald met de modules 'Meteo' en 'Park' van WindPro. In deze module wordt de windsnelheid, standaarddeviatie en richting op ashoogte op basis van metingen bepaald en wordt de onderlinge beïnvloeding van de windturbines berekend. De gegevens met betrekking tot de opwekking van energie per windsnelheid (powercurve) is opgenomen in WindPro. Voor de meteorologische gegevens is uitgegaan van waarnemingen van het KNMI (station De Schaar) en van de windkaart van Nederland. [lit. 20] Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de Vestas V117 als referentieturbine voor de nieuwe windturbines. Deze windturbine heeft de kleinste opbrengst van de mogelijke windturbintypen die gebouwd kunnen worden binnen de onderzochte windturbineklassen. De berekende opbrengst is daarmee conservatief (benadering 'worst case'). Voor de variant 'poort' van Windpark Roggeplaat West is gebruik gemaakt van de Enercon E-82 als toekomstig windturbintype. Dit is hetzelfde windturbintype als de bestaande windturbines van Windpark Roggeplaat.

De overige uitgangspunten van het onderzoek zijn opgenomen in het bijlage rapport J bij dit MER.

Vermeden emissies

De omvang van de jaarlijks vermeden emissies is bepaald aan de hand van het Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie voor CO₂ (0,61 kg CO₂/kWh) respectievelijk de gegevens van het Energy research Centre of the Netherlands (ECN) voor NO_x (0,07 kg NO_x/kWh) en SO₂ (0,02 kg SO₂/kWh). [lit. 21]

De beoordeling van de effecten heeft plaatsgevonden aan de hand van de volgende schaal op basis van de referentiesituatie (tabel 17.2).

Tabel 17.2 Beoordelingsschaal effecten energieproductie en vermeden emissies

+++	sterk positief effect; toename van de productie met meer dan 100% ten opzichte van de referentiesituatie
++	positief effect; toename van de productie met meer dan 50% maar minder dan 100% ten opzichte van de referentiesituatie
+	positief effect; toename van de productie tot 50% opzichte van de referentiesituatie
0	neutraal effect: geen toe- of afname ten opzichte van de referentiesituatie

17.2. Huidige situatie en autonome ontwikkelingen

De jaarlijkse productie (en vermeden emissies aan broeikasgassen) van de huidige windparken is weergegeven in tabel 17.3. In die tabel is ook de toekomstige, verwachte, jaarproductie van het Windpark Bouwdokken opgenomen. Dit windpark wordt in het voorjaar van 2018 definitief in productie genomen. Omdat dit windpark in alle drie de alternatieven in productie zal zijn, telt de jaarproductie van dit windpark niet mee bij de referentiesituatie.

Tabel 17.3 Energieproductie en vermeden emissies bestaande windparken en toekomstige productie Windpark Bouwdokken

	productie (kWh per jaar)	vermeden emissies (ton per jaar)		
		CO ₂	SO ₂	NO _x
WP Neeltje Jans	37.100.000	22.631	742	2.597
WP Noordland Buiten	38.100.000	23.241	762	2.667
WP Roggeplaat	32.000.000	19.520	640	2.240
WP Jacobahaven	25.600.000	15.616	512	1.792
Totaal referentiesituatie	132.800.000	81.008	2.656	9.296
Windpark Bouwdokken	140.000.000	85.400	2.800	9.800
Totaal alle windparken	272.800.000	166.408	5.456	19.096

17.3. Conclusies en waardering effecten

De jaarlijkse productie (en vermeden emissies aan broeikasgassen) van de alternatieven en varianten windparken in de eindsituatie in 2028 is weergegeven in tabel 17.4. In deze tabel is ook de score toegekend aan de hand van de waardering zoals opgenomen in tabel 17.2. De conclusie is dat tussen alternatief 1 (repowering) en de twee andere alternatieven een substantieel verschil is berekend qua jaarlijkse energieproductie. Dit verschil hangt uiteraard samen met de omstandigheid dat in de twee andere alternatieven meer windturbines worden gebouwd dan in het geval is in alternatief 1. Tussen de varianten binnen de twee andere alternatieven (Mattenhaven en Binnenhaven) en tussen de twee alternatieven onderling is geen verschil. Beide alternatieven zorgen voor een gelijke toename in de jaarlijkse energieproductie in 2028.

Tabel 17.4 Energieproductie en vermeden emissies alternatieven en varianten in de eindsituatie (2028)

	productie (kWh per jaar)	vermeden emissies (ton per jaar)			verandering (kWh per jaar)	verandering (%)	score
		CO ₂	SO ₂	NO _x			
alternatief 1	210.259	128.258	4.205	14.718	77.459	58	++
alternatief 2A	320.712	195.634	6.414	22.450	187.912	142	+++
alternatief 2B	319.699	195.016	6.394	22.379	186.899	141	+++
alternatief 2C	320.631	195.585	6.413	22.444	187.831	141	+++
alternatief 2D	319.617	194.966	6.392	22.373	186.817	141	+++
alternatief 3A	319.722	195.030	6.394	22.381	186.922	141	+++
alternatief 3B	318.851	194.499	6.377	22.320	186.051	140	+++
alternatief 3C	319.870	195.121	6.397	22.391	187.070	141	+++
alternatief 3D	318.704	194.409	6.374	22.309	185.904	140	+++

0 = neutraal effect; geen toe- of afname ten opzichte van de referentiesituatie; + = positief effect; toename van de productie tot 50% opzichte van de referentiesituatie; ++ = positief effect; toename van de productie met meer dan 50% maar minder dan 100% ten opzichte van de referentiesituatie; +++ = sterk positief effect; toename van de productie met meer dan 100% ten opzichte van de referentiesituatie

17.4. Tijdelijke effecten

De jaarlijkse productie (en vermeden emissies aan broeikasgassen) van de alternatieven en varianten windparken in de situatie in 2020 (na afronden van de eerste fase van het project) is weergegeven in tabel 17.4. In deze tabel is ook de score toegekend aan de hand van de waardering zoals opgenomen in tabel 17.2. De conclusie is dat in 2020 in alle drie alternatieven het grootste deel van de nieuwe productiecapaciteit is gerealiseerd en daarmee geen ander beeld ontstaat in de beoordeling van de effecten ten opzichte van de eindsituatie in 2028. Het verschil in productie bedraagt 15% à 16% en dat is voor alle alternatieven gelijk.

Tabel 17.5 Energieproductie en vermeden emissies alternatieven en varianten na afronden eerste fase (2020)

	productie (kWh per jaar)	vermeden emissies (ton per jaar)			verandering (kWh per jaar)	verandering (%)	score
		CO ₂	SO ₂	NO _x			
alternatief 1	189.636	115.678	3.793	13.275	56.836	43	+
alternatief 2A	300.584	183.356	6.012	21.041	167.784	126	+++
alternatief 2B	299.441	182.659	5.989	20.961	166.641	125	+++
alternatief 2C	300.530	183.323	6.011	21.037	167.730	126	+++
alternatief 2D	299.389	182.627	5.988	20.957	166.589	125	+++
alternatief 3A	299.773	182.861	5.995	20.984	166.973	126	+++
alternatief 3B	298.753	182.240	5.975	20.913	165.953	125	+++
alternatief 3C	299.903	182.941	5.998	20.993	167.103	126	+++
alternatief 3D	298.628	182.163	5.973	20.904	165.828	125	+++

0 = neutraal effect: geen toe- of afname ten opzichte van de referentiesituatie; + = positief effect; toename van de productie tot 50% opzichte van de referentiesituatie; ++ = positief effect; toename van de productie met meer dan 50% maar minder dan 100% ten opzichte van de referentiesituatie; +++ = sterk positief effect; toename van de productie met meer dan 100% ten opzichte van de referentiesituatie

17.5. Aanvullende maatregelen

Vanuit het oogpunt van de productie zijn geen aanvullende maatregelen voorhanden. Ten aanzien van de beleidsdoelstellingen van de overheid en de projectdoelstelling van de initiatiefnemer, is het wenselijk te kiezen voor een windturbineopstelling met een zo hoog mogelijke productie.

17.6. Samenvatting en waardering effecten

Tabel 17.6 geeft de samenvatting weer van de effecten en de waardering ervan.

Tabel 17.6 Samenvatting en waardering effecten energieproductie en vermeden emissies

aspect	alternatieven en varianten									
	AO	1	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D
energieproductie en vermeden emissies permanente effecten (situatie 2028)	0	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
energieproductie en vermeden emissies tijdelijke effecten (situatie 2020)	0	+	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++

0 = neutraal effect: geen toe- of afname ten opzichte van de referentiesituatie; + = positief effect; toename van de productie tot 50% opzichte van de referentiesituatie; ++ = positief effect; toename van de productie met meer dan 50% maar minder dan 100% ten opzichte van de referentiesituatie; +++ = sterk positief effect; toename van de productie met meer dan 100% ten opzichte van de referentiesituatie

Bijlage 1 Literatuurlijst

- [lit. 1] Ministerie van IenM, Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, 2012.
- [lit. 2] Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Structuurvisie Windenergie op Land, 2014.
- [lit. 3] Royal Haskoning, planMER Plan-MER Structuurvisie Windenergie op land, november 2013.
- [lit. 4] Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Randvoorwaarden voor initiatieven (vanuit waterveiligheid), 2015.
- [lit. 5] Provincie Zeeland, Omgevingsplan Zeeland 2012-2018, 2012.
- [lit. 6] Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Monitor Wind op Land 2016, vierde editie, 1 mei 2017.
- [lit. 7] Gemeente Schouwen-Duiveland, Module Energie en Klimaat, Onderdeel van het milieubeleidsplan Gemeente Schouwen-Duiveland, vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 25 juni 2009.
- [lit. 8] Gemeente Schouwen-Duiveland, Eerste Eilandelijke Energieagenda Samen op weg naar een energieneutraal Schouwen-Duiveland in 2040, deel 1: de energieagenda 2018-2023, juli 2017.
- [lit. 9] Gemeente Veere, Duurzaamheidsplan gemeente Veere 2017-2020, 2 november 2016.
- [lit. 10] Gemeente Noord-Beveland, Nota Klimaatbeleid 2016-2020.
- [lit. 11] Nota Belvédère, juli 1999.
- [lit. 12] Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken, *Stcr.* 2002, 123 zoals laatst gewijzigd in *Stcr.* 2015, 40 363.
- [lit. 13] Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, Scheepvaart in Zeeland 2005, oktober 2006.
- [lit. 14] Agentschap NL, Literatuuronderzoek laagfrequent geluid windturbines, september 2013.
- [lit. 15] Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen, Grondslagen voor waterkeren, januari 1998.
- [lit. 16] Geoconsult 2011.

- [lit. 17] Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Handboek Risicozonering Windturbines, Herziene versie 3.1 september 2014.
- [lit. 18] Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Richtlijn vaarwegen 2011, december 2011.
- [lit. 19] Provincie Zeeland, Beleidsregels ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk gebruik luchtvaart provincie Zeeland, juli 2014.
- [lit. 20] SenterNovem, Windkaart van Nederland op 100 m hoogte, juni 2005.
- [lit. 21] Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Centraal Bureau voor de Statistiek, Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie Herziening 2015.

Bijlage 2 Verklarende woordenlijst

Activiteit

Een set van samenhangende handelingen, gespecificeerd naar aard, omvang en plaats en geformuleerd vanuit het oogpunt van de initiatiefnemer.

Akoestisch

Betreffende geluid.

Alternatief

Manier waarop de voorgenomen activiteit kan worden gerealiseerd.

Archeologie

Wetenschap van oude historie op grond van bodemvondsten en opgravingen.

Archeologische waarde

De aan een gebied toegekende (verwachtings)waarde in verband met de in dat gebied voorkomende fysieke menselijke bewonings- en / of gebruikssporen.

Ashoogte

De hoogte gemeten vanaf het maaiveld tot aan de as van de rotor van de windturbine. De ashoogte is niet te maximale bouwhoogte, dat is de tiphoogte (zie daar).

Aspect

Het te onderzoeken thema dat relevant wordt geacht voor het beoordelen van alternatieven.

Autonome ontwikkelingen

Ontwikkelingen die zullen plaatsvinden als de voorgenomen activiteit niet wordt ondernomen.

Barrièrewerking

Geheel dat een versperring vormt (visueel of fysiek); een element dat uitwisseling bemoeilijkt of verhindert.

'Best case'

Het best denkbare geval, zie ook 'worst case'.

Bevoegd gezag

De overheidsinstantie die bevoegd is het besluit te nemen waarvoor dit MER wordt opgesteld. Voor dit MER is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere het bevoegd gezag.

Biotoop

Woongebied van een soort; ruimtelijke eenheid met een karakteristieke homogeniteit, beschouwd vanuit de soort; leefgebied van een groep organismen.

Bodem

Het bovenste gedeelte van de aardkorst, ontstaan onder invloed van organismen in wisselwerking met klimaat, reliëf en moedergesteente.

Commissie m.e.r.

Onafhankelijke commissie die het bevoegde gezag adviseert over de inhoud en de kwaliteit van het MER.

Compenserende maatregel

Maatregel waarbij getracht wordt nieuwe waarden te creëren die vergelijkbaar zijn met de verloren gegane waarden.

Contour

Een lijn getrokken door een aantal punten van gelijke (geluids)belasting. Door contouren te berekenen, is het mogelijk het gebied vast te stellen dat een bepaalde (geluids)belasting ondervindt.

Cultuurhistorie

De geschiedenis van de beschaving.

Cumulatieve gevolgen

Verschillende vormen van verontreiniging en aantasting van het milieu, waarbij de gevolgen van elke vorm afzonderlijk niet ernstig behoeven te zijn, maar van de verschillende vormen samen wel.

dB / dB(A)

Decibel, maat voor geluidsniveau. Maat voor het geluidsdrukniveau waarbij een frequentieafhankelijke correctie wordt toegepast voor de gevoeligheid van het menselijke oor.

Ecologische Hoofdstructuur (EHS); nu Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Een samenhangend stelsel van natuurkerngebieden, ontwikkelingsgebieden en verbindingzones.

Ecosysteem

Een stelsel van levende organismen en de onderdelen van niet levende natuur, inclusief alle onderlinge betrekkingen in een bepaald geografisch gebied.

Emissie

De hoeveelheid van een stof of geluid die door bronnen in het milieu worden gebracht.

Fauna

De verzameling van diersoorten die in een gebied wordt aangetroffen.

Flora

De verzameling van plantensoorten die in een gebied voorkomen.

Foerageergebied

Gebied dat dieren regelmatig gebruiken om zich te voeden.

Geluidshinder

Gevaar, schade of hinder als gevolg van geluid.

Geluidsbelasting in dB/dB(A)

De geluidsbelasting is de etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau op een bepaalde plaats afkomstig van bepaalde geluidsbronnen.

Geluidscontour

Een zone waarbinnen een geluidsniveau met een bepaalde hoogte heerst, afkomstig van een bepaalde geluidsbron.

Geomorfologie

Wetenschap die de natuurlijke vorm van het landschap bestudeert, zoals die ontstaan is door geologische processen en eventueel beïnvloed is door menselijk handelen.

Gevoeligheidsanalyse

Analyse naar de gevoeligheid van onderzoeksresultaten bij gewijzigde omstandigheden.

Habitat

Leefgebied van een soort.

Initiatiefnemer

Diegene die de activiteit wil ondernemen waarvoor het MER wordt opgesteld.

Kwalificerende habitattypen en soorten

Habitattypen en soorten die de aanleiding zijn om een gebied als Natura 2000-gebied aan te merken.

Kwalitatieve effecten

Effecten op de samenstelling (kwaliteit).

Kwantitatieve effecten

Effecten op de hoeveelheid (effecten op de maat).

Landschap

De waarneembare ruimtelijke verschijningsvorm van het aardoppervlak, die wordt bepaald door de onderlinge samenhang en wederzijdse beïnvloeding van de factoren reliëf, bodem, water, klimaat, flora en fauna alsmede de wisselwerking met de mens.

Langzaam verkeer

Fietsers en wandelaars.

Leefgebieden

Gebieden waarin een bepaalde soort leeft [zie ook biotoop; habitat].

Maaiveld

De hoogte van het grondoppervlak ten opzichte van de referentiehoogte (NAP, Normaal Amsterdams Peil).

MER

Milieueffectrapport.

Mitigerende maatregelen

Maatregelen voor het verminderen van nadelige effecten op het milieu door het treffen van bepaalde maatregelen.

Natuurdoeltype

Een nagestreefde combinatie van abiotische en biotische kenmerken op een bepaalde ruimtelijke schaal.

NRD

Notitie reikwijdte en detailniveau. Het document op basis waarvan het bevoegd gezag en de Commissie voor de milieu-effectrapportage een advies heeft uitgebracht over de onderwerpen waaraan in dit MER aandacht moet worden besteed.

Omgevingsvergunning

De vergunning als bedoeld in artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het bouwen, oprichten en inwerking hebben van de nieuwe windturbines.

Overdraai

Het grondoppervlak waarover de rotoren van de windturbines draaien wanneer de windturbine in werking is.

Permanente effecten

Effecten van de ingreep, die optreden zolang de voorgenomen activiteit aanwezig is.

Plangebied

Het gebied waarin de voorgenomen activiteit wordt ondernomen.

Populatie

Een zich min of meer handhavende groep individuen van een soort in een bepaald gebied; verzameling van individuen van één soort die in een bepaald gebied voorkomt.

Referentie

Vergelijkingsmaatstaf.

Referentiesituatie

De situatie waarbij de voorgenomen activiteit niet gerealiseerd wordt maar de autonome ontwikkeling wel plaatsvindt.

Repowering

Het opwaarderen van een bestaande windturbine door het vervangen van een bestaande windturbine met een nieuwer windturbintype met een hogere opwekkingscapaciteit. De bestaande afmetingen van de windturbine hoeven daarbij niet te wijzigen.

Schuifruimte

In dit MER wordt onder schuifruimte verstaan: het grondoppervlak waarbinnen een nieuwe windturbine gebouwd kan worden. Deze schuifruimte is gelijk aan het grondoppervlak waarover de rotoren van de windturbines draaien wanneer de windturbine in werking is (zogenaamde overdraai, zie hiervoor).

Studiegebied

Gebied waar relevante effecten op kunnen treden veroorzaakt door het windturbineproject ten behoeve waarvan dit MER wordt opgesteld.

SVIR

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van het Ministerie Infrastructuur en Milieu, vastgesteld 2012.

SvWOL

De Structuurvisie Wind op Land van het Ministerie Infrastructuur en Milieu, vastgesteld 2014.

Tijdelijke effecten

Het begrip wordt in dit verband gebruikt voor effecten die optreden bij de aanleg van het windturbineproject ten behoeve waarvan dit MER wordt opgesteld.

Tiphoogte

De hoogte gemeten vanaf het maaiveld tot aan de tip van de rotor van de windturbine. In tegenstelling tot de ashoogte (zie hiervoor), is de tiphoogte te beschouwen als de maximale bouwhoogte van de windturbine.

Variant

Alle verdere onderverdelingen op de alternatieven worden aangeduid als varianten.

Vegetatie

De ruimtelijke verschijningsvorm van planten in samenhang met de plaatsen waar zij groeien en in de rangschikking die zij uit zichzelf hebben ingenomen.

Windwerkgroep

De windwerkgroep is een ad hoc werkgroep die de besluitvormingsprocedures voor dit windproject begeleidt en waarin vertegenwoordigers van de betrokken overheden (Rijkswaterstaat, provincie en de drie gemeenten) samen met de initiatiefnemer en een tweetal natuurorganisaties (Natuurmonumenten en Het Zeeuws Landschap) zijn vertegenwoordigd.

Watervergunning

De vergunning als bedoeld in artikel 6.5 van de Waterwet voor het bouwen op of nabij een waterkering, het onttrekken van (grond)water en/of het lozen op het oppervlaktewater.

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Wm

Wet milieubeheer.

Wro

Wet ruimtelijke ordening.

Wtw

Waterwet.

'Worst case'

Het slechts denkbare geval, zie ook 'best case'.

Bijlage 3 Overzicht wijze waarop advies van Cie. m.e.r. is verwerkt

onderdeel advies		plaats in dit MER waar (en wijze waarop) onderdeel is verwerkt
	Hoe verhoudt zich de projectdoelstelling tot de opgave vanuit de provinciale taakstelling (570 MW). Wat is de visie van de gemeenten hierop.	Opgenomen in hoofdstuk 2 van dit MER.
2.1	Kaart met de gebiedsafbakening van het windpark, zoals is voorgeschreven in de VRPZ.	Opgenomen in paragraaf 4.1 van dit MER: voor de gemeenten Veere en Schouwen-Duiveland betreft het een tekstuele vermelding dat het om de voormalige werkeilanden Neeltje Jans en Roggenplaat gaat. Voor Noord-Beveland is een kaart opgenomen met een afbakening op basis van de landschappelijke analyse.
2.2	Opnemen Energieakkoord in het beleidskader.	Opgenomen in hoofdstuk 2 van dit MER.
3.1	Geef voor zowel de exploitatiefase in 2020 als in 2027 een heldere beschrijving met kaart- en beeldmateriaal van het voornemen en de alternatieven, inclusief de bijbehorende voorzieningen. Geef daarbij aan of het om op te schalen turbines of nieuwe turbines gaat en toets de verschillende alternatieven tevens aan het gekozen concept van de 'kleine vides' uit de landschappelijke visie.	De weergave van de alternatieven en varianten is opgenomen in paragraaf 4.3, de twee locatiealternatieven voor de windmeetmast zijn opgenomen in 3.3. Alle effecten van de alternatieven en varianten zijn verder beschreven in deel B van dit MER, waarbij de toets op landschappelijke effecten in hoofdstuk 9 is gedaan aan de hand van het landschapsmodel 'kleine vides'.
3.1 en 3.2	Geadviseerd wordt om het Windpark Roggeplaat West in het MER onderdeel te maken van het voornemen en niet van de autonome ontwikkeling.	Dit advies is overgenomen, zie de toelichting in hoofdstuk 1 van dit MER.
4.1	Geadviseerd wordt om de effecten van de alternatieven zowel tijdens de aanlegfases als in de twee exploitatiefases (in de periode 2020 en 2027 en de periode na afronding in 2028) in beeld te brengen.	Dit advies is overgenomen, zie paragraaf 5.12 (alternatieven en varianten) en 6.5 (voor het VKA) en verder deel B van dit MER.
	Geef de kwantitatief vast te stellen effecten van het voornemen en de alternatieven op het milieu en de leefomgeving ook weer per opgewekte kilowattuur (kWh) om een goede vergelijking te kunnen maken.	Dit advies is overgenomen voor de aspecten 'geluid' en 'slagschaduw' in de vorm van een relatieve toets aan het aantal opgewekte kWh per jaar per km ² verstoord gebied, zie hoofdstuk 10 en 11 van dit MER.
4.2	Bereken de energieopbrengst van de turbines op basis van betrouwbare windstatistieken en eventuele opbrengstgegevens van operationele turbines. Geef ook aan welke opbrengstdervingen (kunnen) ontstaan door mitigerende maatregelen zoals stilstandsvoorzieningen voor bijvoorbeeld natuur en leefomgeving.	Dit advies is overgenomen, zie paragraaf 5.11 (alternatieven en varianten) en 6.5 (voor het VKA) en verder hoofdstuk 17 in deel B van dit MER.

onderdeel advies		plaats in dit MER waar (en wijze waarop) onderdeel is verwerkt
4.3	De Commissie adviseert om kwalitatieve visualisaties te maken door middel van fotomontages en/of een interactief 3D-model, gezien vanaf ooghoogte, van dichtbij en van grotere afstand.	Dit advies is overgenomen, de fotovisualisaties zijn opgenomen in het bijlagerapport landschap bij dit MER.
	Afwijking van de ideale mast/rotordiameter verhouding heeft mogelijk een negatieve invloed op de landschappelijke beoordeling. Het is daarom wenselijk om bij de visualisaties ook een turbineopstelling met de meest afwijkende verhouding mast/rotordiameter te visualiseren waarvoor de bestemmingsplannen straks toestemming geven. In het plangebied zullen turbines staan die van elkaar verschillen in hoogte, rotor- en gondeltype en die op verschillende onderlinge afstanden staan. Laat zien wat het landschappelijke effect is van deze hoogte- en vormverschillen.	De ideale verhouding mast/rotordiameter is toegelicht in paragraaf 9.1 van deel B van dit MER. Daar is ook onderbouwd waarom vanuit landschappelijk oogpunt een afwijkende verhouding, of turbinetype, op deze locatie niet storend is. Een visualisatie is om die reden achterwege gebleven.
	Voor turbines met een tiphoogte van hoger dan 150 meter is verlichting verplicht. Onderzoek en beschrijf in het MER daarom ook de invloed van verlichting op de beleving overdag en bij nacht. Beschrijf welke mogelijke maatregelen er zijn om deze hinder terug te dringen.	Het aspect verlichting en lichthinder is opgenomen en beschreven in hoofdstuk 9 van deel B van dit MER. Daar is ook een toelichting opgenomen hoe de initiatiefnemer om wenst te gaan met de verlichting van de windturbines bij de verdere planuitwerking van dit windproject.
	Houd rekening met de interferentie van bestaande en in uitvoering zijnde windparken zoals Windpark Jacobapolder-Rippolder.	De landschappelijke effecten (inclusief interferentie) die op kunnen treden wanneer Windpark Jacobapolder-Rippolder is gerealiseerd, zijn beschreven hoofdstuk 9 van deel B van dit MER.
4.4	De Commissie adviseert in het MER de volgende stappen te doorlopen voor het ecologisch onderzoek: • geef de (relevante) beschermde gebieden aan op kaart en ga in op de grondslag van de bescherming; • schets op hoofdlijnen het ecologische functioneren van het studiegebied; • beschrijf de relevante ingreep-effect relaties in de aanlegfase (zoals verstoring door licht, (onderwater)geluid, beweging en/of ruimtebeslag) en de effecten in de exploitatiefase; • geef een onderbouwde kwantitatieve inschatting van aanvaringsslachtoffers van lokale broedvogels, foeragerende of rustende vogels, trekkende vogels (seizoenstrek) en vleermuizen; • bereken voor tenminste het voorkeursalternatief de relevante soorten vogels en vleermuizen de additionele sterfte ten opzichte van de natuurlijke sterfte; • breng de mogelijkheden voor mitigatie in beeld.	De hoofdlijnen van het ecologisch onderzoek voor alle onderzochte alternatieven en varianten zijn beschreven in hoofdstuk 8 in deel B van dit MER. De gevraagde kwantitatieve onderbouwingen en de effecten van mitigatie zijn beschreven in de passende beoordeling en soortentoets die voor het voorkeursalternatief zijn opgesteld.

onderdeel advies		plaats in dit MER waar (en wijze waarop) onderdeel is verwerkt
4.4	De Commissie adviseert indien aan de orde een Passende beoordeling op te nemen in het MER of deze als bijlage toe te voegen.	Deze is opgenomen (voor het voorkeursalternatief) als bijlage bij dit MER.
	Geef de NNN-gebieden (inclusief ecologische verbindingzones) duidelijk aan op kaart en beschrijf de 'wezenlijke kenmerken en waarden' aan de hand van de natuurbeheertypen. Ga na of het voornemen/ alternatieven in de aanleg- of gebruiksfase gevolgen kan hebben voor de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN. Indien compensatie noodzakelijk is, geef dan aan waar en op welke wijze deze kan worden uitgevoerd.	Deze gevolgen zijn beschreven in hoofdstuk 8 (in deel B) van dit MER voor de onderzochte alternatieven en varianten en in paragraaf 6.5 voor het voorkeursalternatief. Compensatie van NNN-areaal is voor het VKA niet aan de orde.
	Ga in op de mogelijke gevolgen van het voornemen en de alternatieven voor soorten die op grond van de Wet natuurbescherming zijn beschermd. Ga in op de gevolgen voor de gunstige staat van instandhouding en bepaal of verbodsbepalingen van de Wnb overtreden kunnen worden. Ga na of de 1%-mortaliteitsnorm cumulatief wordt overschreden voor vogel- of vleermuissoorten. Beschrijf de gevolgen van ruimtebeslag en barrièrewerking van turbines voor lokale broedvogels, waaronder kustbroedvogels. Indien de gunstige staat van instandhouding van beschermde soorten in gevaar komt, geef dan aan op welke wijze mitigerende maatregelen kunnen worden toegepast. Motiveer op grond waarvan verondersteld wordt dat een eventueel benodigde ontheffing op grond van de Wnb wordt verleend.	Deze gevolgen zijn beschreven in hoofdstuk 8 (in deel B) van dit MER voor de onderzochte alternatieven en varianten en in paragraaf 6.5 voor het voorkeursalternatief, alsmede in soortentoets (voor het voorkeursalternatief) die als bijlage bij dit MER is opgenomen.
4.5	De Commissie vindt het van belang dat ook de mate van geluid- en slagschaduw hinder onder de maximale grenswaarden worden onderzocht. Geef tevens aan in hoeverre de geluidbelasting op woningen verandert wanneer wordt gevarieerd met de bronvermogens en posities van de turbines. Breng bij overschrijding van de norm bij woningen in beeld welke maatregelen mogelijk zijn om wel aan de eisen te voldoen. Beschouw ook hoe hoog de cumulatieve geluidbelasting is in combinatie met de andere geluidbronnen, zoals de N57, de bestaande turbines, eveneens uitgedrukt in L_{den} . Geef een beschouwing over de (kans op) hinder door laagfrequent geluid.	Deze gevolgen zijn beschreven in hoofdstuk 10 en 11 (in deel B) van dit MER voor de onderzochte alternatieven en varianten en in paragraaf 6.5 voor het voorkeursalternatief. Daarbij is ook de cumulatieve geluidsbelasting in beeld gebracht, waarbij alle gevraagde geluidsbronnen zijn betrokken. Vanwege het ontbreken van een toetsingskader hiervoor, is (in lijn met het standpunt van het verantwoordelijke ministerie) een beschouwing van mogelijk laagfrequent geluid achterwege gebleven. Voor de deelprojecten in de gemeenten Schouwen-Duiveland en Veere is dergelijke hinder sowieso niet te verwachten vanwege het ontbreken van geluidsgevoelige objecten in dit deel van het studiegebied. Mocht dat aan de orde zijn voor het deelproject Jacobahaven in de gemeente Noord-Beveland, dan wordt dit aspect te zijner tijd in de besluitvormingsprocedure betrokken.

onderdeel advies		plaats in dit MER waar (en wijze waarop) onderdeel is verwerkt
4.6	Onderzoek de risico's voor passanten en schepen in de diverse havens conform het aangegeven Handboek. Beschrijf in het MER op hoofdlijnen de effecten die het voornemen en de alternatieven kan hebben op de scheepvaart. Beschouw daarbij ook de risico's op plaatsen die bestemd zijn voor recreatie, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij en op het sluizencomplex. Geef ook een beschouwing van de risico's voor recreanten op het nabijgelegen strand.	Deze gevolgen zijn beschreven in hoofdstuk 13 (in deel B) van dit MER voor de onderzochte alternatieven en varianten en in paragraaf 6.5 voor het voorkeursalternatief.

Bijlagerapporten (aparte bijlage)



Bijlagerapport A




Commissie voor de
milieueffectrapportage

Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering

Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport

5 juli 2017 / projectnummer: 3224



1. Hoofdpunten van het MER

De Oosterscheldekering is in 2006 door de Provincie Zeeland aangewezen als een concentratielocatie voor windenergie. De gemeenten Veere en Noord-Beveland willen de beschikbare ruimte binnen deze concentratielocatie optimaal benutten door mogelijk te maken dat E-Connection project B.V. nieuwe turbines plaatst en bestaande turbines vervangt door turbines met een groter opgesteld vermogen. De bestaande turbines op de kering hebben een capaciteit van 80 MW. Door de optimalisatie zal de capaciteit vergroot worden naar 130 MW in 2020 tot circa 140 MW in 2027¹. Om dit plan mogelijk te maken moeten bestemmingsplannen aangepast worden, en zijn diverse vergunningen nodig.

De gemeenteraad van Veere treedt op als het coördinerend bevoegd gezag omdat het merendeel van het plangebied op het grondgebied van de gemeente Veere ligt. De gemeenten Veere en Noord-Beveland hebben de Commissie voor de m.e.r. (hierna 'de Commissie')² om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport.

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER. Dat wil zeggen dat voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming het MER in ieder geval onderstaande informatie moet bevatten:

- een beschrijving met kaart van de gekozen gebiedsafbakening van de concentratielocatie door de betrokken gemeenten;
- een beschrijving met kaartjes van het voornemen en de alternatieven in 2020 en 2027 (de exploitatiefases);
- een beschrijving van de milieugevolgen van het voornemen en de alternatieven in de aanlegfases en de exploitatiefases waaronder de gevolgen voor natuur (o.a. Natura 2000-gebieden), landschap, recreatie en dijkveiligheid);
- een beschrijving van de mogelijkheden om de gevolgen te beperken tijdens de aanleg- en de exploitatiefase;
- een publieksvriendelijke samenvatting van het MER, voorzien van helder kaartmateriaal. De samenvatting moet als zelfstandig document leesbaar zijn en een goede afspiegeling vormen van de inhoud van het MER.

In de volgende hoofdstukken beschrijft de Commissie in meer detail welke informatie het MER moet bevatten. De Commissie bouwt in haar advies voort op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering van 28 maart 2017 (hierna: notitie R&D). Dat wil zeggen dat ze in dit advies niet ingaat op de punten die naar haar mening in de notitie R&D voldoende aan de orde komen.

¹ Uitgaande van circa 3.500 vollasturen komt dit neer op een elektriciteitsverbruik van circa 140.000 woningen.

² De samenstelling en werkwijze van de werkgroep van de Commissie m.e.r. en verdere projectgegevens staan in bijlage 1 van dit advies. U vindt de projectstukken die bij het advies zijn gebruikt via de link [3224](#) of door dit nummer op www.commissiemer.nl in te vullen in het zoekvak.

2. Achtergrond en besluitvorming

2.1 Probleemstelling en doel

Het doel van het project om de beschikbare ruimte binnen de provinciale concentratielocatie voor windenergie op de Oosterscheldekering optimaal te benutten, komt voort uit provinciaal beleid. De provincie Zeeland heeft ervoor gekozen de besluitvorming over dit windturbinepark vooral aan de gemeenten over te laten, en zij heeft dan ook afgezien van besluitvorming door de provincie over dit park.³ Consequentie is ook dat er vanuit de provincie met de gemeenten geen minimale opbrengst/omvang van het park is afgesproken. Geef in het MER aan welke doelen de gemeenten voor dit project hebben, nu zij de bevoegde gezagen zijn voor de procedure.

Ga hierbij ook in op hoe de doelstelling voor dit project (130–140 MW) zich verhoudt tot de opgave vanuit de provinciale taakstelling (570 MW). Geef in het MER aan wat de visie van de gemeenten hierop is.

De Provinciale Verordening geeft in artikel 2.4 ook aan dat het aan de gemeenten is om in hun bestemmingsplannen een gebiedsafbakening op kaart bij te voegen waarbij, ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening, de grenzen zijn bepaald van dit windpark. De Commissie adviseert daarom in het MER de afbakening van deze gebiedsgrenzen goed te onderbouwen, zodat ook de (milieu)consequenties hiervan duidelijk zijn.

2.2 Beleidskader

Hoofdstuk 3 geeft al een goed overzicht van de relevante beleidskaders. In aanvulling daarop adviseert de Commissie ook in te gaan op het Energie-akkoord.

3. Voorgenomen activiteit en referentie

3.1 Voornemen en alternatieven

In de notitie R&D is aangegeven dat het voornemen bestaat uit de volgende deelprojecten van het project 'Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering':

- nieuwbouw windpark Mattenhaven (gemeente Veere);
- opschaling windpark Neeltje Jans (gemeente Veere);
- opschaling windpark Noordland-Buiten (gemeente Veere);
- één of twee turbines op viaduct Poolvoet (gemeente Veere);
- opschaling windpark Jacobahaven (gemeente Noord-Beveland).

Voor het voornemen om de beschikbare ruimte op de Oosterscheldekering optimaal te benutten voor windenergie is een landschappelijke inrichtingsvisie ontwikkeld. Aan de hand van

³ Zie o.a. artikel 9e en 9f van de Elektriciteitswet 1998. In dit geval besluiten Provinciale Staten daarom niet over een Inpassingsplan en Gedeputeerde Staten niet over de Omgevingsvergunning(en).

deze landschappelijke visie en harde belemmeringen vanuit strandrecreatie, natuur en dijk-veiligheid zijn mogelijke inrichtingsalternatieven ontwikkeld die in het MER onderzocht gaan worden. De Commissie vindt dit een goede aanpak.

Geef voor zowel de exploitatiefase in 2020 als in 2027 een heldere beschrijving met kaart- en beeldmateriaal van het voornemen en de alternatieven. Geef daarbij aan of het om op te schalen turbines of nieuwe turbines gaat en toets de verschillende alternatieven tevens aan het gekozen concept van de 'kleine vides' uit de landschappelijke visie.

Beschrijf en illustreer met kaart- en beeldmateriaal tevens de bijkomende (tijdelijke) voorzieningen en activiteiten zoals bekabeling, meetmasten, kraanopstelplaatsen en bouwwegen. Breng ook in beeld hoe de aanlegfase zal verlopen, inclusief de planning en doorlooptijd.

Windpark Roggeplaat West

Op bladzijde 7 van de notitie R&D staat dat het deelproject windpark Roggeplaat West in de gemeente Schouwen-Duiveland als autonome ontwikkeling wordt meegenomen in het MER. Het deelproject bevindt zich in een vergelijkbaar stadium van de besluitvorming als de overige deelprojecten, zo volgt de locatie van dit project uit eerder provinciaal beleid⁴ en heeft er ook nog geen besluitvorming op bestemmingsplanniveau plaatsgevonden. Bovendien is het project onderdeel van het plan 'Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering' en de daarin opgenomen landschappelijke visie. Daarom adviseert de Commissie dit deelproject in het MER onderdeel te maken van het voornemen en niet van de autonome ontwikkeling.

Tevens wordt in de notitie R&D gesteld dat geen MER opgesteld hoeft te worden voor het windpark Roggeplaat West omdat natuuronderzoek heeft uitgewezen dat geen Passende beoordeling hoeft plaats te vinden, maar kan worden volstaan met een voortoets. De Commissie kan deze redenering niet goed volgen en adviseert deze conclusie kritisch te beschouwen⁵. Verder merkt de Commissie op dat ook op een grotere afstand sprake kan zijn van cumulatieve effecten op de natuur.⁶ Als het MER windpark Roggeplaat West als onderdeel van het voornemen beschouwd wordt is deze beschouwing overigens niet noodzakelijk, omdat het MER dan 'automatisch' al de natuurinformatie geeft waaruit dit opgemaakt kan worden, zowel voor Roggeplaat-west afzonderlijk én in samenhang/cumulatie met de andere turbines op de kering.

3.2 Referentie

Beschrijf de bestaande toestand van het milieu in het studiegebied en de te verwachten toestand van het milieu als gevolg van de autonome ontwikkeling, als referentie voor de te ver-

⁴ Zie o.a. artikel 2.4 van de provinciale verordening voor de regels over windenergie.

⁵ Initiatiefnemer heeft mondeling toegelicht dat deze conclusie (mede) gebaseerd is op de "Quickscan Natuurwaarden Werkeiland Roggenplaat-West" van 2 maart 2017. Deze memo bevat echter niet de onderbouwing dat een Passende beoordeling niet nodig zou zijn. De Commissie meent dat op voorhand niet kan worden uitgesloten dat aanvaringsslachtoffers, barrièrewerking en/of verstoring (ook rekening houdend met tijdelijke gevolgen, externe werking en cumulatie) gevolgen hebben voor de instandhoudingsdoelstellingen. Mitigerende maatregelen kunnen bovendien alleen in een Passende beoordeling worden onderzocht.

⁶ Externe werking kan in beginsel tot 10-tallen kilometers van een Natura 2000-gebied optreden, bijvoorbeeld door sterfte onder vogelsoorten die deel uitmaken van de gebiedsdoelen van Natura 2000-gebieden in de omgeving.

wachten milieueffecten. Daarbij wordt onder de 'autonome ontwikkeling' verstaan: de toekomstige ontwikkeling van het milieu, zonder dat de voorgenomen activiteit of één van de alternatieven wordt gerealiseerd. Ga bij deze beschrijving uit van ontwikkelingen van de huidige activiteiten in het studiegebied en van nieuwe activiteiten waarover reeds is besloten.

Zoals in paragraaf 3.1 van dit advies vermeld is, adviseert de Commissie het deelproject windpark Roggeplaat West in het MER onderdeel te maken van het voornemen en niet van de autonome ontwikkeling.

4. Bestaande milieusituatie en milieugevolgen

4.1 Algemeen

De Commissie vindt het van belang om bij de beschrijving van het voornemen en de alternatieven onderscheid aan te brengen in effecten tijdens de aanlegfases en de exploitatiefases in 2020 en 2027.

Geef de kwantitatief vast te stellen effecten van het voornemen en de alternatieven op het milieu en de leefomgeving ook weer per opgewekte kilowattuur (kWh) om een goede vergelijking te kunnen maken. Dit is van belang omdat alternatieven met grote milieueffecten dankzij een hoge opbrengst toch relatief goed kunnen scoren als rekening gehouden wordt met de energieopbrengst.

4.2 Energieopbrengst

Bereken de energieopbrengst van de turbines op basis van betrouwbare windstatistieken en eventuele opbrengstgegevens van operationele turbines. Geef ook aan welke opbrengstderivingen (kunnen) ontstaan door mitigerende maatregelen zoals stilstandsvoorzieningen voor bijvoorbeeld natuur en leefomgeving.

4.3 Landschap

De Oosterscheldekering is een grootschalig kunstmatig landschap van waterkeringen, werkeilanden en havens. Zoals in paragraaf 3.1 van dit advies is aangegeven is een landschappelijke visie ontwikkeld door Bosch Slabbers. Daarvoor is onderzocht hoe het bestaande concept van 'vierkanten' te transformeren is naar een visie voor een nieuw energielandschap. Het onderzoek geeft aan dat het doorzetten van de huidige drie vierkanten een niet eenduidig herkenbaar landschapsbeeld oplevert. De toekomstige turbines zullen vanwege de technologische ontwikkelingen groter worden waardoor de maat en schaal van de verschillende deelparken wezenlijk anders zullen zijn. De visie gaat daarom uit van een reeks van afzonderlijk van elkaar leesbare opstellingen afgewisseld met vides. De Commissie vindt dit een helder principe.

Visualisaties

De Commissie adviseert om kwalitatieve visualisaties te maken door middel van fotomontages en/of een interactief 3D-model, gezien vanaf ooghoogte, van dichtbij en van grotere afstand, vanuit de verschillende woon- en recreatiegebieden en vanaf verkeers- en recreatieve

routes, vergezeld van een beschrijving van het beeld en een locatie op de kaart. Kies de standpunten zodat het volgende zichtbaar wordt:

- de vides;
- de afwijking van de gulden snede door een grotere diameter⁷ (zie onderstaande paragraaf over verhouding mast/rotordiameter);
- hoe de verschillende windparken als zelfstandige windturbineopstellingen herkenbaar blijven.

Als de goede standpunten worden gekozen in relatie tot de karakteristieke kenmerken van het plangebied, kunnen besluitvormers en belanghebbenden waaronder bewoners en recreanten een goed beeld vormen van het nieuwe landschap.

Verhouding mast/rotordiameter

Afwijking van de ideale mast/rotordiameter verhouding heeft mogelijk een negatieve invloed op de landschappelijke beoordeling. Het is daarom wenselijk om bij de visualisaties ook een turbineopstelling met de meest afwijkende verhouding mast/rotordiameter te visualiseren waarvoor de bestemmingsplannen straks toestemming geven.⁸

Verskillende typen turbines

In het plangebied zullen turbines staan die van elkaar verschillen in hoogte, rotor- en gondeltype en die op verschillende onderlinge afstanden staan. Laat zien wat het landschappelijke effect is van deze hoogte- en vormverschillen.

Verlichting

Hinder als gevolg van turbineverlichting voor de luchtvaartveiligheid is een belangrijk aandachtspunt voor omwonenden van windparken, zo blijkt uit projecten die elders zijn uitgevoerd. Voor turbines met een tiphoogte van hoger dan 150 meter is verlichting verplicht. Onderzoek en beschrijf in het MER daarom ook de invloed van verlichting op de beleving overdag en bij nacht. Beschrijf welke mogelijke maatregelen er zijn om deze hinder terug te dringen zoals vaste lampen in plaats van knipperende lampen of dimmen bij goed zicht en het effect daarvan op de beleving. Maak daarbij gebruik van de nieuwe richtlijn 'Aanduiding van windturbines en windparken op het Nederlandse vasteland' van 30 september 2016.

Interferentie

Houd rekening met de interferentie van bestaande en in uitvoering zijnde windparken zoals Windpark Jacobapolder-Rippolder.

4.4 Natuur

In de notitie R&D is beschreven dat het plangebied grenst aan de Natura 2000-gebieden 'Voordelta' en 'Oosterschelde' en aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Er zal sprake

⁷ Om te voorkomen dat de turbines een signaalverlichting krijgen wordt gekozen voor een lagere masthoogte. Om toch voldoende opbrengst te genereren wordt een grotere rotordiameter toegepast waardoor er een afwijking ontstaat van de ideale verhouding mast/rotordiameter. De gulden snede definieert een verhouding van 1,2:1.

⁸ Dit kan spelen bij de repowering opgave van Jacobapolder en Roggeplaat.

(kunnen) zijn van overdraai⁹ boven deze gebieden. Vogels uit de Natura 2000-gebieden kunnen van het plangebied en de omgeving gebruik maken als hoogwatervluchtplaats, voedselgebied en broedgebied, en het plangebied tijdens foerageer-, getijde- en/of slaaptrekbewegingen passeren. Daarnaast is het plangebied van belang vanwege gestuwde seizoenstrek van vogels en vleermuizen. Omdat de locatie grenst aan het water is op voorhand niet uitgesloten dat zeezoogdieren en vissen hinder ondervinden van werkzaamheden in de aanlegfase, met name indien er sprake zal zijn van heien, resulterend in onderwatergeluid.

De Commissie adviseert daarom in het MER de volgende stappen te doorlopen:

- geef de (relevante) beschermde gebieden aan op kaart en ga in op de grondslag van de bescherming;
- schets op hoofdlijnen het ecologische functioneren van het studiegebied, waaronder de broedfunctie (relevante vogelsoorten en aantallen/dichtheden, de rustfunctie, dus ligging hoogwatervluchtplaatsen en daarmee verbonden vliegbewegingen en eventueel rustfunctie voor zeehonden, en seizoenstrek (van vogels en vleermuizen);
- beschrijf de relevante ingreep-effect relaties in de aanlegfase (zoals verstoring door licht, (onderwater)geluid, beweging en/of ruimtebeslag) en de effecten in de exploitatiefase;
- geef een onderbouwde kwantitatieve (ordegrootte) inschatting van aanvaringslachtoffers van lokale broedvogels, foeragerende of rustende vogels, trekkende vogels (seizoenstrek) en vleermuizen;
- becijfer voor tenminste het voorkeursalternatief de relevante soorten vogels en vleermuizen de additionele sterfte ten opzichte van de natuurlijke sterfte;
- breng de mogelijkheden voor mitigatie in beeld.¹⁰

Gevolgen voor Natura 2000-gebieden

De Commissie adviseert indien aan de orde een Passende beoordeling op te nemen in het MER of deze als bijlage toe te voegen.

Beschrijf per ingreep-effectrelatie en per gebruiksfunctie¹¹ de gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden Voordelta en Oosterschelde en (via externe werking) eventuele andere relevante Natura 2000-gebieden.

Toets de mogelijke gevolgen van dit voornemen/alternatieven aan de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden, rekening houdend met verbeteropgaven. Daarbij is ook van belang of de soort zich boven of onder de instandhoudingsdoelstelling bevindt. Geef aan in welke mate en op grond waarvan met zekerheid kan worden gesteld of significante negatieve gevolgen voor Natura 2000-gebieden (afzonderlijk en in cumulatie met andere activiteiten en projecten¹²) zijn uit te sluiten. Ga daarbij na of al dan niet in cumulatie de 1%-mortaliteitsnorm door aanvaringen met turbines wordt overschreden, en hoe deze overschrijding moeten worden beoordeeld in het licht van de instandhoudingsdoelstellingen.

⁹ Daarmee wordt bedoeld dat de fundering buiten beschermd gebied ligt maar dat de rotorbladen wel boven beschermd gebied kunnen draaien en de beschermde waarden aldus kunnen beïnvloeden.

¹⁰ Zoals aanleg in de ecologisch minst gevoelige periode, het weglaten van turbines op relatief kwetsbare locaties, stilstandvoorziening, inzet van andere funderingstechnieken dan heien en/of verbetering leefgebied in de omgeving.

¹¹ Broeden, ruïen, slapen etc. (ook rekening houdend met soortspecifiek dag-nachtritme).

¹² Bij cumulatie dienen alle projecten/activiteiten meegenomen te worden die zeker of hoogst waarschijnlijk gerealiseerd zullen worden en die gecombineerd met het voornemen een groter effect op de instandhoudingsdoelstellingen kunnen hebben dan het voornemen afzonderlijk.

Gevolgen voor het Natuur netwerk Nederland (NNN)

Geef de NNN-gebieden (inclusief ecologische verbindingzones) duidelijk aan op kaart en beschrijf de 'wezenlijke kenmerken en waarden' aan de hand van de natuurbeheertypen. Ga na of het voornemen/ alternatieven in de aanleg- of gebruiksfase gevolgen kan hebben voor de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN. Indien compensatie noodzakelijk is, geef dan aan waar en op welke wijze deze kan worden uitgevoerd.

Gevolgen voor beschermde soorten

Ga in op de mogelijke gevolgen van het voornemen en de alternatieven voor soorten die op grond van de Wet natuurbescherming zijn beschermd.¹³ De gevolgen voor trekvogels (seizoenstrek) door aanvaring kunnen eventueel per groep van soorten in beeld gebracht worden. Ga wanneer aan de orde (o.a. afhankelijk van de becijferde sterfte) in op de gevolgen voor de gunstige staat van instandhouding en bepaal of verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming overtreden kunnen worden. Ga na of de 1%-mortaliteitsnorm cumulatief (in samenhang met andere windparken in het studiegebied) wordt overschreden voor vogel- of vleermuissoorten. Beschrijf de gevolgen van ruimtebeslag en barrièrewerking van turbines voor lokale broedvogels, waaronder kustbroedvogels.

Indien de gunstige staat van instandhouding van beschermde soorten in gevaar komt, geef dan aan op welke wijze mitigerende maatregelen kunnen worden toegepast. Motiveer op grond waarvan verondersteld wordt dat een eventueel benodigde Wet Natuurbescherming-ontheffing wordt ontleend.

4.5 Geluid en slagschaduw

De notitie R&D bevat voor de aspecten geluid en slagschaduw over het algemeen een goede aanpak. De Commissie vindt het wel van belang dat ook de milieueffecten onder de maximale grenswaarden voor geluid en slagschaduw worden onderzocht. Geef tevens aan in hoeverre de geluidbelasting op woningen verandert wanneer wordt gevarieerd met de bronvermogens en posities van de turbines.

Breng bij overschrijding van de norm bij woningen in beeld welke maatregelen mogelijk zijn om wel aan de eisen te voldoen. Daarbij kan worden gedacht aan vermogensbeperking, stilstandregelingen, andere windturbintypes of opstellingsconfiguraties.

Beschouw ook hoe hoog de cumulatieve geluidbelasting is in combinatie met de andere geluidbronnen, zoals de N57, de bestaande turbines, eveneens uitgedrukt in Lden.

Geef een beschouwing over de (kans op) hinder door laagfrequent geluid.

¹³ De Wet natuurbescherming (die de Natuurbeschermingswet 1998, Flora- en faunawet en Boswet per 1-1-2017 heeft vervangen) werkt met drie beschermingsregimes: vogels (art. 3.1), overige Europees beschermde soorten (art. 3.5) en nationaal beschermde soorten (art. 3.10).

4.6 (Dijk)veiligheid

De notitie R&D gaat in op de veiligheid van met name wegverkeer. Onderzoek tevens de risico's voor passanten en schepen in de diverse havens conform het aangegeven Handboek Risicozonering turbines (2014). Beschrijf in het MER op hoofdlijnen de effecten die het voorname en de alternatieven kan hebben op de scheepvaart. Denk daarbij aan:

- hinder voor walradarstations;
- verstoring van radarbeeld van schepen;
- hinder van het vrije zicht van schippers en sluispersoneel;
- de aanwezigheid van ligplaatsen voor schepen met gevaarlijke stoffen;
- de aanwezigheid van overnachtingsplaatsen;
- de mogelijke gevolgen van een incident (bv. rotorbladbreek, ijsafwerping), met inbegrip van de milieugevolgen. Beschouw daarbij ook de risico's op plaatsen die bestemd zijn voor recreatie (waaronder bezoekers van de Delta Expo), de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij en op het sluizencomplex (werknemers sluizen en scheepvaart).

Geef ook een beschouwing van de risico's voor recreanten op het nabijgelegen strand. Tijdens het locatiebezoek van de Commissie aan het plangebied op 13 juni 2017 is aangegeven dat de Oosterscheldekering bij zeer harde wind gesloten zal zijn voor alle verkeer.

5. Overige aspecten

Voor de onderdelen 'vergelijking van alternatieven' en 'leemten in milieu-informatie' heeft de Commissie geen aanbevelingen naast de wettelijke voorschriften.

5.1 Samenvatting

De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door besluitvormers en insprekers en het verdient daarom bijzondere aandacht. Het moet als zelfstandig document leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn van de inhoud van het MER. Daarbij moeten de belangrijkste zaken zijn weergegeven, zoals:

- de doelen/ ambities;
- de voorgenomen activiteit en de alternatieven daarvoor;
- de belangrijkste effecten voor het milieu bij het uitvoeren van de voorgenomen activiteit en de alternatieven, de onzekerheden en leemten in kennis die daarbij aan de orde zijn;
- de vergelijking van de alternatieven en de argumenten voor de selectie van het voorkeursalternatief.

5.2 Monitoringprogramma

Neem in het MER een monitoring- en evaluatieprogramma op voor het weergeven van de daadwerkelijke effecten. De Commissie vindt het van belang om daarbij expliciet aandacht te besteden aan de sterfte onder vogels en vleermuizen. Op basis van de monitoringresultaten kunnen eventueel stilstandvoorzieningen worden toegepast of indien al aanwezig worden geoptimaliseerd. De aanvaringskans onder vogels en vleermuizen kan zo indien wenselijk (nog verder) worden verminderd.

BIJLAGE 1: Projectgegevens reikwijdte en detailniveau MER

Initiatiefnemer: Burgemeester en wethouders Veere (bestemmingsplannen) en E-Connection project B.V. (vergunningen)

Bevoegd gezag: Gemeenteraad Veere (bestemmingsplannen) en burgemeester en wethouders van Veere en Noord-Beveland (Omgevingsvergunningen)

Besluit: vaststellen van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen

Categorie Besluit m.e.r.: D22.2

Activiteit: De gemeenten Veere en Noord-Beveland willen de beschikbare ruimte op de Oosterscheldekering optimaal benutten voor windenergie door mogelijk te maken dat E-connection nieuwe turbines plaatst en bestaande turbines vervangt. De bestaande turbines op de kering hebben een capaciteit van 80 MW. Door de optimalisatie zal de capaciteit vergroot worden naar 130 MW in 2020 tot circa 140 MW in 202

Procedurele gegevens:

Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.: 18 april 2017

Aankondiging start procedure: 26 april 2017

Ter inzage legging van de informatie over het voornemen: 2 mei 2017 t/m 12 juni 2017

Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht: 5 juli 2017

Samenstelling van de werkgroep:

Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundigen, een voorzitter en een werkgroepsecretaris. Bij dit project bestaat de werkgroep uit:

dhr. ir. P. van der Boom

mw. drs. J.P. Siedsma (secretaris)

dhr. ing. C.P. Slijpen

mw. M.A.J. van der Tas (voorzitter)

dhr. ing. R.L. Vogel

Werkwijze Commissie bij advies reikwijdte en detailniveau:

In dit advies geeft de Commissie aan welke onderwerpen naar haar mening behandeld dienen te worden in het MER en met welke diepgang. De informatie die ze van het bevoegde gezag heeft ontvangen, vormt het uitgangspunt van haar advies. Om zich goed op de hoogte te stellen van de situatie heeft de Commissie overlegd met het bevoegd gezag, de initiatiefnemer en zijn adviseurs. Meer informatie over de werkwijze van de Commissie vindt u op onze website, op de pagina *Wat doet de Commissie* in het hoofdstuk Advisering. (www.commissiemer.nl/advisering/watbiedtdecommissie).

Betrokken documenten:

U vindt de projectstukken die bij het advies zijn gebruikt, door op www.commissiemer.nl projectnummer [3224](#) in te vullen in het zoekvak.

De gemeente Veere heeft geen zienswijzen ontvangen, daarom heeft de Commissie ook geen zienswijzen in haar advies verwerkt.

Bezoekadres

A. v. Schendelstraat 760
3511 MK Utrecht

Postadres

Postbus 2345
3500 GH Utrecht

t 030-2347666
e mer@eia.nl
w commissiemer.nl



OPTIMALISATIE WINDPARKEN OOSTERSCHELDEKERING

Notitie Reikwijdte & Detailniveau

OPTIMALISATIE WINDPARKEN OOSTERSCHELDEKERING

Notitie Reikwijdte & Detailniveau

Energieke Ruimte B.V.

auteur	mr. ing. R.A.J. Schonis
versie	28 maart 2017
documentstatus	eindconcept
projectnummer	201713
opdrachtgever	E-Connection Project B.V.

INHOUD

I	Aanleiding en procedure	3
1.1	Achtergronden en projectdoelstelling	4
1.2	Ligging plangebied, studiegebied en de planhorizon	5
1.3	Waarom een m.e.r.-procedure?	6
1.4	Doel en inhoud van deze Notitie Reikwijdte & Detailniveau (NRD)	8
1.5	Procedure en besluitvorming	9
1.6	Leeswijzer	12
2	Project Optimalisatie windparken Oosterscheldekering	13
2.1	Inleiding	14
2.2	Huidige situatie	15
2.3	Projectbeschrijving	20
2.4	Alternatieven en varianten	28
2.5	Samenhang met andere projecten	33
2.6	Referentiesituatie en autonome ontwikkelingen	34
3	Ruimtelijk beleid en regelgeving	35
3.1	Inleiding	36
3.2	Rijksbeleid	37
3.3	Provinciaal beleid	41
3.4	Gemeentelijk beleid	42
4	Te verrichten onderzoeken	45
4.1	Hoofddijnen van de onderzoeksopzet	46
4.2	Ecologie	47
4.3	Landschap en cultuurhistorie	52
4.4	Geluid	53
4.5	Slagschaduw	54
4.6	Dijkveiligheid	55
4.7	Externe veiligheid	56
4.8	Bodem, archeologie en water	57
4.9	Energieproductie en vermeden emissies	58
Bijlagen:		
1	Literatuurlijst	59
2	Verklarende woordenlijst	61



|

AANLEIDING EN PROCEDURE

—

1.1 ACHTERGRONDEN EN PROJECTDOELSTELLING

ACHTERGRONDEN

Windenergie op de Oosterscheldekering

Al snel na de afronding van de bouw in 1986 is de Oosterscheldekering in beeld geraakt als een locatie die bij uitstek geschikt is voor het plaatsen van windturbines. Vanaf het begin van de jaren 1990 zijn windturbines geplaatst op de voormalige werkeilanden. Figuur 1.1 geeft de ligging weer van alle bestaande windparken Roggeplaat, Neeltje-Jans, Noordland Buiten, Jacobahaven en Bouwdokken op en rondom de Oosterscheldekering. De bouw van Windpark Bouwdokken is in 2016 gestart.

Concentratiebeleid provincie Zeeland

De Provincie Zeeland heeft de Oosterscheldekering in 2006 aangewezen als zogenaamde concentratielocatie voor windenergie. Dit houdt in dat deze locatie bij uitstek geschikt is voor grote windparken. Het aantal concentratielocaties voor windenergie in de provincie Zeeland is beperkt (zie hoofdstuk 3). Daarom moet alle beschikbare ruimte binnen een concentratielocatie optimaal worden benut. Uiteraard moet daarbij rekening worden gehouden met andere belangen (zoals natuur, recreatie en dijkveiligheid) die binnen deze concentratielocatie vertegenwoordigd zijn.

Beter benutten van mogelijkheden


E-Connection Project (hierna: de initiatiefnemer) heeft daarom in overleg met de betrokken gemeenten, de provincie en Rijkswaterstaat gezocht naar mogelijkheden om op de resterende vrije locaties nieuwe windturbines te bouwen. Deze mogelijkheden zijn gevonden in de vorm van de volgende deelprojecten.

- Een mogelijkheid om aan de zuidzijde van Neeltje Jans nieuwe windturbines te realiseren (rondom de Mattenhaven en/of de Binnenhaven). Dit is het deelproject Mattenhaven.
- Ook ten westen van de bestaande windparken Roggeplaat en Bouwdokken is nog ruimte voor het bouwen van één of twee nieuwe windturbines: het gaat om deelproject Roggeplaat West en de studie naar de invulling van het zoekgebied rondom het viaduct over de N57 Poolvoet.
- Daarnaast is onderzocht of de bestaande windturbinelocaties beter konden worden benut, bijvoorbeeld door het vernieuwen van de bestaande windturbines. Ook daarvoor bleek voor sommige locaties ruimte te bestaan. Het gaat om het opwaarderen (ook wel aangeduid als repoweren) van de bestaande windturbines van de windparken Roggeplaat, Neeltje Jans en Noordland Buiten.

Deze deelprojecten tezamen vormen het project voor het optimaliseren van de windparken Oosterscheldekering.

Projectdoelstelling

Doel van het project is om de beschikbare ruimte binnen de concentratielocatie voor windenergie op de Oosterscheldekering zo optimaal mogelijk te benutten. Het streven is om in 2027 de bestaande opwekkingscapaciteit van de windparken op de Oosterscheldekering (inclusief Windpark Jacobahaven) te vergoten. Eerst van 80 MW in de bestaande situatie naar 130 MW in 2020 en door verdere optimalisatie van de bestaande windturbines in de jaren daarna tot circa 140 MW in 2027.



Figuur 1.1 Windparken op de Oosterscheldekering

1.2 LIGGING PLANGEBIED, STUDIEGEBIED EN DE PLANHORIZON

PLANGEBIED

Het plangebied is het gebied waarbinnen de te onderzoeken ontwikkeling is voorzien. In figuur 1.2 is de ligging van het plangebied weergegeven: het gaat om het hele voormalige werkeiland Neeltje Jans, Roggenplaat en de Jacobahaven.

STUDIEGEBIED

Het studiegebied is het gebied waar effecten, als gevolg van de voorgenomen activiteit, (kunnen) optreden. Het betreft veelal het plangebied en de directe omgeving ervan. De omvang van het studiegebied kan niet bij voorbaat worden begrensd. Uit het milieuonderzoek, dat in het kader van de m.e.r.-procedure wordt uitgevoerd, zal blijken hoever eventuele milieugevolgen zich uitstrekken. Dit kan per milieuaspect verschillen en zal per aspect worden aangegeven in het uiteindelijke milieueffectrapport (MER). Naar verwachting zal het studiegebied zich voor de meeste milieuaspecten niet ver buiten het plangebied uitstrekken.

PLANHORIZON

De planhorizon is het moment in de tijd tot waarop de effecten worden beoordeeld in het MER. De planhorizon is in dit geval de periode waarbinnen de optimalisatie van het windpark in elk geval zal zijn afgerond. Deze periode is in beginsel gekoppeld aan planperiode van het bestemmingsplan en de andere besluiten waarvoor het MER wordt opgesteld. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening is die periode 10 jaar. De afronding van het optimaliseren van het windpark zal naar verwachting ook binnen deze planperiode gereed zijn (2028). De planhorizon is daarom gesteld op het jaar 2028.



Figuur 1.2 Windparken op de Oosterscheldekering

1.3 WAAROM EEN M.E.R.-PROCEDURE?

MILIEUEFFECTRAPPORTAGE VOOR WINDPARK MATTENHAVEN EN WINDPARK JACOBHAVEN

Wettelijk kader

Om de milieueffecten van de nieuwe windturbines in kaart te brengen, wordt ervoor gekozen om de procedure om te komen tot een milieueffectrapportage (MER) te doorlopen. Een MER heeft tot doel het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Het MER beschrijft zo objectief mogelijk welke milieueffecten te verwachten zijn wanneer een bepaalde activiteit in een bepaald gebied wordt ondernomen. De procedure om te komen tot een MER is wettelijk geregeld in de Wet milieubeheer.

Hierbij wordt onderscheid in gemaakt in:

- een MER voor plannen: planMER;
- een MER voor projecten: projectMER.

Inhoudelijk bestaat weinig verschil tussen een planMER of een projectMER daarom wordt hierna kortweg gesproken over het MER.

Verplichting tot het opstellen van een MER

Een MER staat niet op zichzelf, maar is een hulpmiddel bij de besluitvorming over een plan of project. Een MER is gekoppeld aan de besluiten of plannen van de overheid die een kader scheppen voor een activiteit waarvoor een MER moet worden opgesteld. Een MER is tevens aan de orde indien voor een project een zogenaamde passende beoordeling is vereist op grond van de Wet natuurbescherming omdat effecten op een natuurgebied dat deel uitmaakt van het Europese natuurnetwerk (Natura 2000) niet zijn uit te sluiten.

Verplichting tot het opstellen van een MER voor Windpark Mattenhaven

Op grond van het natuuronderzoek dat reeds is uitgevoerd, kan op voorhand niet met zekerheid worden uitgesloten dat de bouw van Windpark Mattenhaven tot effecten leidt op de Natura 2000-gebieden Oosterschelde en Voordelta. Daarom kan een passende beoordeling aan de orde zijn en moet voor dit project een MER worden opgesteld. Daarbij komt dat op Neeltje Jans reeds de windparken Bouwdokken en Neeltje Jans aanwezig zijn. De samenghangende effecten (cumulatieve effecten) van het nieuwe Windpark Mattenhaven met die van de bestaande windturbines moeten daarbij ook nadrukkelijk in beeld worden gebracht. De vorm waarin dat het beste plaats kan vinden is een MER.

Verplichting tot het opstellen van een MER voor Windpark Jacobahaven

Ook voor mogelijk het opwaarderen van de drie bestaande windturbines op de Jacobahaven kan op grond van het natuuronderzoek dat reeds is uitgevoerd, niet op voorhand met zekerheid worden uitgesloten dat de opwaardering niet tot effecten leidt op het Natura 2000-gebied Oosterschelde. Daarom kan een passende beoordeling aan de orde zijn en moet voor dit project ook een MER worden opgesteld. Door Windpark Jacobahaven mee te nemen in de MER, zijn de milieueffecten van een mogelijke opschaling op voorhand goed in beeld gebracht. Daarbij komt dat in de polder ten zuiden van de Jacobahaven momenteel de planvorming plaats heeft voor het opwaarderen van Windpark Jacobapolder-Rippolder. De cumulatieve effecten van de nieuwe windturbines in de Jacobahaven moeten met die van de toekomstige windturbines van Windpark Jacobapolder-Rippolder in beeld worden gebracht. Ook hiervoor geldt dat een MER daarvoor het meest geschikte instrument is.

Gecombineerd MER voor beide deelprojecten

De wet schrijft voor dat wanneer voor meerdere plannen en projecten tezamen een MER moet worden opgesteld, dat dan één MER wordt gemaakt voor alle projecten gezamenlijk. Het MER maakt te zijner tijd deel uit van de besluitvormingsprocedure voor de besluiten en plannen zoals opgenomen in tabel 1.1.

Tabel 1.1 Overzicht van de besluiten waarvoor het MER wordt opgesteld

Windpark Mattenhaven	Windpark Jacobahaven	Windpark Neeltje Jans	Windpark Noordland-Buiten	Invulling zoekgebied Viaduct Poolvoet
bestemmingsplan		bestemmingsplan	bestemmingsplan	bestemmingsplan
omgevingsvergunning	omgevingsvergunning	omgevingsvergunning	omgevingsvergunning	omgevingsvergunning
natuurvergunning	natuurvergunning	natuurvergunning	natuurvergunning	natuurvergunning
watervergunning	watervergunning	watervergunning	watervergunning	watervergunning

Samenhang met deelproject Windpark Roggeplaat West

Voor de beoogde ontwikkeling van Windpark Roggeplaat West geldt, in tegenstelling tot de andere deelprojecten, niet de verplichting om een MER op te stellen. Het natuuronderzoek heeft al uitgewezen dat geen passende beoordeling hoeft plaats te vinden, maar dat kan worden volstaan met een voortoets. Vanwege de grote afstand tot de andere windparken op Neeltje Jans (ruim 1.200 meter) zijn cumulatieve effecten met de andere windparken ook uit te sluiten. Dat wordt in de ruimtelijke onderbouwing die ten behoeve van dit project is opgesteld, nader toegelicht en onderbouwd.

Tegelijkertijd met het vooroverleg (zie hierna) worden de wettelijke adviseurs en de betrokken maatschappelijke instanties en overheidsorganen ook uitgenodigd te reageren op het concept van deze ruimtelijke onderbouwing, gelijktijdig met dit concept NRD voor het MER. De Commissie voor de milieueffectrapportage (Cie. m.e.r.) wordt in die fase ook gevraagd om in te stemmen met de wijze waarop de effectbeoordeling in deze ruimtelijke onderbouwing heeft plaatsgevonden. Het advies van de commissie wordt te zijner tijd bij deze aanvraag om omgevingsvergunning betrokken. De uitbreiding van het bestaande Windpark Roggeplaat wordt overigens als autonome ontwikkeling wel meegenomen in het MER voor de andere deelprojecten. In zoverre worden de cumulatieve milieueffecten te zijner tijd wel in beeld gebracht en betrokken in de besluitvormingsprocedures.

I.4 DOEL EN INHOUD VAN DEZE NOTITIE REIKWIJDTE & DETAILNIVEAU (NRD)

DOEL NRD

De NRD is de eerste stap in de procedure om te komen tot het MER voor de beoogde optimalisatie van de windparken. Het doel van de NRD is in de eerste plaats bekendmaken dat de betrokken gemeenten de besluitvormingsprocedure in gang zetten.

INHOUD NRD

In deze NRD wordt aangegeven wat de voorgestelde reikwijdte en het voorgestelde detailniveau van het MER zal zijn. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt wat de aard en het doel is van de ontwikkeling, welke alternatieven worden bekeken en welke milieuaspecten worden onderzocht. Belanghebbenden krijgen de mogelijkheid om advies te geven of hun zienswijze kenbaar te maken op de in deze concept NRD beschreven reikwijdte en aanpak voor het MER. Op basis van de adviezen en zienswijzen die worden verkregen naar aanleiding van het concept van deze NRD bereidt het bevoegd gezag de definitieve NRD voor en stelt deze vast. De initiatiefnemer houdt bij het opstellen van het MER rekening met de op basis van deze NRD verkregen adviezen en reacties.

1.5 PROCEDURE EN BESLUITVORMING

Het MER wordt opgesteld voor zowel het bestemmingsplan Windpark Mattenhaven van de gemeente Veere als voor de omgevingsvergunning voor Windpark Jacobahaven waarvoor het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noord-Beveland het bevoegd gezag is. Aangezien het merendeel van het project op het grondgebied van de gemeente Veere is gelegen, is de gemeenteraad van Veere het bevoegd gezag dat in deze fase als coördinerend bevoegd gezag optreedt voor het MER. Namens alle betrokken overheidspartijen bereidt het college van burgemeester en wethouders de procedure voor om te komen tot het MER.

VOORFASE

Het bevoegde gezag raadpleegt betrokken overheidsorganen en wettelijk voorgeschreven adviseurs over de reikwijdte en het detailniveau van het MER. Verder wordt eenieder in de gelegenheid gesteld om naar aanleiding van deze NRD een zienswijze kenbaar te maken over het voornemen en de opzet van het milieuonderzoek. Gedurende de periode dat de NRD ter inzage ligt, kan eenieder zijn reactie sturen aan het bevoegd gezag:

Gemeenteraad van gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg

Betrokkenheid Commissie voor de m.e.r.

In deze fase is het raadplegen van de Commissie voor de m.e.r. wettelijk niet verplicht, maar op vrijwillige basis wel mogelijk. De initiatiefnemers hebben in overleg met de gemeente Veere ervoor gekozen om deze NRD aan de Commissie voor de m.e.r. ter advisering voor te leggen. Op deze manier kunnen de aanbevelingen van de commissie in een zo vroeg mogelijk stadium worden meegenomen bij het opstellen van het MER.

BESLUITVORMINGSFASE

Het opstellen van het MER zelf en de vervolgfase verloopt parallel met het bestemmingsplanproces. Naast het opstellen van het MER en het bestemmingsplan dienen een aantal toestemmingsvereisten (vergunningen aanvragen en meldingen uitvoeren) verkregen te worden. In tabel 1.2 wordt dit proces schematisch weergegeven.

Tabel 1.2 Overzicht besluitvormingsprocedure

MER	Bestemmingsplan	Vergunningen
voorbereiden MER	voorbereiden (voor)ontwerpbestemmingsplan	voorbereiden aanvragen vergunningen en toestemmingen op grond van: • Waterwet • Wet natuurbescherming • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

terinzagelegging MER + voorontwerpbestemmingsplan + toetsingsadvies Commissie voor de m.e.r.

afronden MER	opstellen ontwerpbestemmingsplan	voorbereiden ontwerp vergunningen
--------------	----------------------------------	-----------------------------------

terinzagelegging ontwerp van alle besluiten

	vaststellen bestemmingsplan	verlenen vergunningen
--	-----------------------------	-----------------------

Terinzagelegging MER met het voorontwerpbestemmingsplan en advisering Commissie voor de m.e.r.

De gemeente geeft kennis van het (concept) MER en het voorontwerpbestemmingsplan en legt beide informeel ter inzage. Eenieder kan gedurende de inspraakperiode een reactie naar voren brengen op zowel het (concept) MER als het voorontwerpbestemmingsplan. De Commissie voor de m.e.r. brengt in deze fase ook haar toetsingsadvies uit over het MER. De inspraakreacties worden, waar ze leiden tot aanpassingen, verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Indien nodig wordt naar aanleiding van binnengekomen inspraakreacties of het advies van de Commissie voor de m.e.r. een aanvullende memo of notitie bij het (concept) MER opgesteld dat daarmee definitief wordt gemaakt.

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan en vaststelling

Het ontwerpbestemmingsplan wordt voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Binnen deze periode kan eenieder een zienswijze kenbaar maken over het bestemmingsplan en het MER. Naar aanleiding van de binnengekomen zienswijzen wordt bekeken of het uiteindelijke bestemmingsplan nog moet worden gewijzigd ten opzichte van het ontwerp en of het opnemen van aanvullende informatie ten opzichte van het MER noodzakelijk is. Het bestemmingsplan wordt hierna vastgesteld door de gemeenteraad. Het MER vormt voor zowel het ontwerp als het definitieve bestemmingsplan een separate bijlage waarin de milieu-informatie ter onderbouwing van het bestemmingsplan is opgenomen.

GEMEENTELIJKE COÖRDINATIEREGELING

Om tot een snelle uitvoering van de transformatie van het gebied over te kunnen gaan, vraagt de initiatiefnemer aan de gemeenteraad van alle betrokken gemeenten om toepassing te geven aan de gemeentelijke coördinatieregeling. Deze bestaat uit de ruimtelijke module en een uitvoeringsmodule.

Ruimtelijke module: bestemmingsplan Windpark Mattenhaven, Noordland Buiten, Neeltje Jans en de invulling van het zoekgebied

Het ontwerpbestemmingsplan wordt in concept ter advisering voorgelegd voor een periode zes weken aan de maatschappelijke instanties en overheidspartijen die in de verdere besluitvormingsprocedure betrokken zijn. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wettelijke verplichting om met maatschappelijke instanties vooroverleg te voeren. Het ontwerpbestemmingsplan wordt vervolgens voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Binnen deze periode kan eenieder een zienswijze kenbaar maken over het bestemmingsplan.

Naar aanleiding van de binnengekomen zienswijzen wordt bekeken of in het uiteindelijke bestemmingsplan nog wijzigingen ten opzichte van het ontwerp moeten worden doorgevoerd. Het bestemmingsplan wordt vervolgens door de gemeenteraad van Veere vastgesteld.

Ruimtelijke module: omgevingsvergunning Windpark Jacobahaven

De ontwerpvergunning wordt in concept ter advisering voorgelegd voor een periode zes weken aan de maatschappelijke instanties en overheidspartijen die in de verdere besluitvormingsprocedure betrokken zijn. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wettelijke verplichting om met maatschappelijke instanties vooroverleg te voeren. De ontwerpvergunning wordt vervolgens voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Binnen deze periode kan eenieder een zienswijze kenbaar maken over het voornemen.

Naar aanleiding van de binnengekomen zienswijzen wordt bekeken of in de uiteindelijke vergunning nog wijzigingen ten opzichte van het ontwerp moeten worden doorgevoerd. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noord-Beveland verleent vervolgens de definitieve vergunning.

Uitvoeringsmodule

De uitvoeringsmodule houdt kort gezegd in dat alle voor het project benodigde besluiten gezamenlijk worden voorbereid, gecoördineerd en bekendgemaakt door de gemeente Veere voor Windpark Mattenhaven, dan wel door de gemeente Noord-Beveland voor Windpark Jacobahaven. Voor een windturbineproject, zoals deze, zijn veel besluiten nodig. Denk aan de omgevingsvergunning, een watervergunning en een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming. Voor al die besluiten zijn verschillende overheden verantwoordelijk, zoals Rijkswaterstaat, de gemeente of de provincie. In het geval van het doorlopen van de uitvoeringsmodule blijven alle overheden verantwoordelijk voor de inhoud van hun eigen besluit, maar de gemeente Veere, respectievelijk Noord-Beveland, bepaalt binnen welke termijnen alle (ontwerp) vergunningen afgegeven moeten worden en zorgt dat alle besluiten inhoudelijk goed op elkaar afgestemd zijn. De gemeenten Veere en Noord-Beveland zorgen ervoor dat alle (ontwerp)besluiten tegelijkertijd ter inzage worden gelegd.

De voorbereiding van deze besluiten gaat op dezelfde manier als bij het bestemmingsplan: eerst wordt van alle besluiten een ontwerp gemaakt waartegen het geven van een zienswijze door eenieder mogelijk is. Vervolgens worden de besluiten, rekening houdend met de ontvangen zienswijzen, definitief vastgesteld.

Het bestemmingsplan wordt in beginsel tegelijkertijd met de andere besluiten voorbereid en bekendgemaakt. De procedure voor de omgevingsvergunning voor Windpark Jacobahaven is hieraan identiek.

Tegen de vastgestelde besluiten kan door belanghebbenden die tegen een of meerdere ontwerpbesluiten een zienswijze hebben ingediend, rechtstreeks beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

CRISIS- EN HERSTELWET

Omdat de uitbreiding van het windpark een project betreft als bedoeld in het eerste lid van artikel 9b van de Elektriciteitswet, is op grond van artikel 1.1, eerste lid, onder a in samenhang met categorie 1.1 van bijlage I van de Crisis- en herstelwet, de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt onder meer met zich mee dat:


- de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, na afloop van de beroepstermijn, een termijn van 6 maanden heeft voor het doen van een uitspraak op een beroep;
- dat het beroepschrift meteen de gronden van beroep moet bevatten (het indienen van een pro-forma beroepschrift is niet mogelijk).

1.6 LEESWIJZER

In deze Notitie Reikwijdte & Detailniveau komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de orde.

- Een beschrijving van de deelprojecten die deel uitmaken van het project Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering is opgenomen in hoofdstuk 2.
- Hoofdstuk 3 bevat het relevante beleidskader waarbinnen het project zich afspeelt.
- Hoofdstuk 4 ten slotte geeft de onderdelen weer, beschreven per milieuthema, die ten behoeve van het MER worden onderzocht.

Op enkele plaatsen wordt verwezen naar literatuur door middel van de aanduiding: [lit.] gevolgd door een nummer. De nummering en de gebruikte literatuur is terug te vinden in de literatuurlijst in bijlage 1. Omdat in deze NRD veel technische termen worden gebruikt, is in bijlage 2 een verklarende woordenlijst opgenomen.



2

PROJECT OPTIMALISATIE WIND- PARKEN OOSTERSCHELDEKERING

2.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt het project Optimalisatie windparken Oosterscheldekering (hierna: project OWO) toegelicht. Als eerste wordt stilgestaan bij de huidige situatie en de bestaande windparken op en rondom de Oosterscheldekering (paragraaf 2.2). Het project OWO bestaat uit meerdere deelprojecten die in paragraaf 2.3 verder worden toegelicht. Het MER wordt opgesteld voor alle deelprojecten tezamen, alleen voor het deelproject Windpark Roggeplaat West is een zelfstandig onderzoek verricht naar de milieueffecten. De relatie tussen het MER en de aanvraag voor Windpark Roggeplaat West komt in die paragraaf ook aan bod.

Vanwege de bestaande dijken, natuurgebieden en wegen zijn maar weinig plaatsen beschikbaar op Neeltje Jans waar nieuwe windturbines kunnen worden gerealiseerd. Voorgesteld wordt daarom om te werken met twee windturbineopstellingen als alternatieven in het MER om alle milieueffecten te onderzoeken. Dat wordt in paragraaf 2.4 verder toegelicht. Uiteraard zijn ook nog varianten denkbaar voor wat betreft de afmetingen van de nieuwe windturbines. Ook dat komt in die paragraaf aan bod. In paragraaf 2.5 wordt ingegaan op de samenhang tussen project OWO en andere projecten in de directe omgeving van de Oosterscheldekering. De milieueffecten worden tot slot in paragraaf 2.6 getoetst aan de referentiesituatie, oftewel ten opzichte van de huidige situatie met de effecten die op zullen treden als gevolg van projecten waarvoor reeds vergunning is verleend (autonome ontwikkelingen) waaronder de bouw het Windpark Bouwdokken.

2.2 HUIDIGE SITUATIE

WINDPARK MATTENHAVEN

Aan de zuidzijde van het voormalige werkeiland Neeltje Jans bevindt zich de voormalige mattenhaven. Deze locatie wordt op dit moment nog niet benut voor het opwekken van windenergie door middel van windturbines, zie figuur 2.1.



Figuur 2.1 Huidige situatie Mattenhaven

WINDPARK NEELTJE JANS

De windturbines staan opgesteld op de Vluchthavendam aan de noordwestelijke zijde op het voormalig werkeiland Neeltje Jans. In de zomer van 2006 zijn drie windturbines in bedrijf genomen. In 2012 is hier een vierde windturbine aan toegevoegd, zie figuur 2.2 en tabel 2.1.



Figuur 2.2 Bestand Windpark Neeltje Jans

Tabel 2.1 Bestaande situatie Windpark Neeltje Jans

Windpark Neeltje Jans	
windturbine type	Vestas V90
aantal turbines	4
bouwjaar	NJ1-NJ3: 2006 NJ4: 2012
vermogen per windturbine	3,0 MW
masthoogte	78 meter
tijphoogte	123 meter
elektriciteitsproductie	37,1 miljoen kWh per jaar

WINDPARK NOORDLAND BUITENHAVEN

De windturbines dit windpark staan opgesteld op strekdammen rondom de Buitenhaven aan de zuidwestelijke zijde van het voormalig werkeiland Neeltje Jans. Vanwege de nabije ligging bij het sluizencomplex wordt dit windpark ook wel aangeduid als Windpark Roompotsluis.



Figuur 2.3 Bestaand Windpark Noordland Buitenhaven (Windpark Roompotsluis)

Tabel 2.2 Bestaande situatie Windpark Buitenhaven Neeltje Jans

Windpark Noordland Buitenhaven	
windturbine type	Vestas V90
aantal turbines	4
bouwjaar	NB1 en NB2: 2006 NB3 en NB4: 2012
vermogen per windturbine	3,0 MW
masthoogte	78 m
tijp hoogte	123 m
elektriciteitsproductie	38,1 miljoen kWh per jaar

WINDPARK ROGGEPLAAT

De windturbines van het bestaande Windpark Roggeplaat staan opgesteld op het voormalige werkeiland Roggenplaat aan noordzijde van de Oosterscheldekering. Tabel 2.3 geeft de kenmerken weer van het bestaande windpark. De lay-out (windturbineopstelling) van het bestaande windturbinepark is weergegeven op figuur 2.4.



Figuur 2.4 Bestaande Windpark Roggeplaat

Tabel 2.3 Overzicht van het bestaande Windpark Roggeplaat

Windpark Roggeplaat: bestaande situatie	
windturbinetype	Enercon E82
aantal turbines	4
bouwjaar	2012
vermogen per windturbine	2,3 MW
masthoogte	78 meter
tijphoogte	119 meter
elektriciteitsproductie	32 miljoen kWh per jaar

WINDPARK JACOBHAVEN

De drie bestaande windturbines op en rondom de Jacobahaven, aan de voet van de Oosterscheldekering, zijn gebouwd in 2006. De gegevens van de huidige situatie van dit windpark zijn weergegeven in tabel 2.4. Figuur 2.5 geeft de ligging van dit windpark weer.



Figuur 2.5 Windpark Jacobahaven

Tabel 2.4 Huidige situatie Windpark Jacobahaven

Windpark Jacobahaven: bestaande situatie	
windturbine type	Vestas V90
aantal turbines	3
bouwjaar	2006
vermogen per windturbine	3,0 MW
masthoogte	78 meter
tiphoogte	123 meter
elektriciteitsproductie	25,6 miljoen kWh per jaar

2.3 PROJECTBESCHRIJVING

PROJECTDOELSTELLING

Doel van het project is om de beschikbare ruimte binnen de concentratielocatie voor windenergie op de Oosterscheldekering zo optimaal mogelijk te benutten. Het streven is om in de periode 2017-2027 de bestaande opwekkingscapaciteit van de windparken op en rondom de Oosterscheldekering te vergoten, eerst van 80 MW nu naar 130 MW in 2020, en door verdere optimalisatie in de jaren daarna tot circa 140 MW in 2027. Het opgestelde vermogen zal naar verwachting overeenkomstig de volgende fasering door- groeien (tabel 2.5).

Tabel 2.5 Verwachte fasering en doorgroei in productievermogen

Verwachte fasering (doorgroei opgesteld productievermogen)					
2018-2020				2021-2028	
deelproject	toename vermogen	deelproject	toename vermogen	deelproject	toename vermogen
Roggeplaat West	4-8 MW	repowering WVP Neeltje Jans (NJ1-NJ3)	3-9 MW	repowering WVP Roggelaat	4 MW
Mattenhaven	16-20 MW	repowering WVP Noordland (NB1 en NB2)	2-4 MW	repowering WVP Neeltje Jans (NJ4)	1-2 MW
zoekgebied	4-8 MW	repowering WVP Jacobahaven	3-6 MW	repowering WVP Noordland (NB3 en NB4)	2-4 MW
totaal	24-36 MW		8-19 MW		7-10 MW

Het project omvat meerdere deelprojecten (windparken). In deze paragraaf worden de betrokken deelprojecten nader toegelicht.

WINDPARK MATTENHAVEN

Windpark Mattenhaven is de benaming voor de invulling van het gehele zuidelijke deel van Neeltje Jans voor de verdere optimalisatie van de productie van windenergie op deze locatie. In het kader van dit MER wordt onderzocht hoeveel windturbines op deze locatie gerealiseerd zouden kunnen worden. Tabel 2.6 geeft de maximale invulling weer van het beoogde nieuwe windpark. De mogelijke nieuwe windturbineopstelling (in twee opstellingsvarianten van elk vier nieuwe windturbines) van de nieuwe windturbines wordt in paragraaf 2.4 besproken.

Tabel 2.6 Overzicht van het toekomstige windpark Mattenhaven

Windpark Mattenhaven: nieuwe situatie	
aantal turbines	4
vermogen per windturbine	4,0 – 5,0 MW
masthoogte	100 tot 140 meter
rotordiameter	120 tot 140 meter
tijphoogte	160 tot 210 meter
elektriciteitsproductie	circa 80 miljoen kWh per jaar

REPOWERING BESTAANDE WINDTURBINES WP NEELTJE JANS

De repowering van de drie van de vier bestaande windturbines van Windpark Neeltje Jans wordt verwacht in 2020. Deze turbines zullen worden vervangen door grotere turbines, met ieder een opwekkingsvermogen tussen de 4 en de 6 MW, een maximale ashoogte van 140 meter en een maximale tiphoogte van 210 meter. Bekeken wordt tevens of alle, dan wel enkele, van deze turbines kunnen worden vervangen door windturbines met een groter opwekkingsvermogen. De repowering van de vierde turbine van Windpark Neeltje Jans, met hetzelfde vermogen en dezelfde dimensies als de andere drie windturbines, wordt vanwege het recente bouwjaar (2012) pas in 2027 verwacht.



Figuur 2.6 Toekomstige situatie Windpark Neeltje Jans

REPOWERING BESTAANDE WINDTURBINES WP NOORDLAND BUITEN (WINDPARK ROOMPOTSLUIS)

De repowering van de twee noordelijke van de vier bestaande windturbines van Windpark Noordland Buiten wordt verwacht in 2020. Deze turbines zullen worden vervangen door grotere turbines met ieder een opwekkingsvermogen tussen de 4 en 5 MW, een maximale ashoogte van 140 meter en een maximale tiphoogte van 210 meter.

De repowering van beide andere (zuidelijke) turbines van dit windpark, met hetzelfde vermogen en dezelfde dimensies als de twee noordelijke windturbines, wordt pas in 2027 verwacht. Deze zullen dan worden vervangen door hetzelfde type turbine als de twee turbines aan de noordzijde.



Figuur 2.7 Toekomstige situatie Windpark Noordland Buiten

ZOEKGEBIED VIADUCT POOLVOET

In het gebied rondom het Viaduct Poolvoet (zie figuur 2.8) is mogelijk nog ruimte voor het plaatsen van één of twee nieuwe windturbines. Deze windturbines zullen vergelijkbaar zijn qua productievermogen en afmetingen als die genoemd in tabel 2.7. De mogelijkheden voor het plaatsen van één of twee nieuwe windturbines binnen dit zoekgebied, worden vooral bepaald door de volgende aspecten.

- De veiligheidseisen van de aanwezige waterkering en de rijksweg N57.
- De ter plaatse aanwezige natuurwaarden.
- De landschappelijke uitstraling.



Figuur 2.8 Globale begrenzing zoekgebied op en rondom het Viaduct Poolvoet

REPOWERING BESTAANDE WINDTURBINES WINDPARK ROGGEPLAAT

Het opwaarderen (repowering genaamd) van de vier bestaande windturbines van Windpark Roggeplaat wordt verwacht in 2027. Verwachting is dat deze windturbines zullen worden vervangen door turbines met vergelijkbare afmetingen als in de huidige situatie (zie tabel 2.3) en een opwekkingsvermogen van 3 MW.

WINDPARK ROGGEPLAAT WEST

Daarnaast maakt de uitbreiding van het bestaande Windpark Roggeplaat aan de westelijke zijde deel uit van het project OWO. Het doel van dit project is om het bestaande Windpark Roggeplaat uit te breiden en zo het voormalige werkeiland beter te benutten voor het opwekken van windenergie. De aanwezige wegen en dijken stellen daarbij duidelijke grenzen aan de mogelijkheden voor het plaatsen van nieuwe windturbines. Om die reden zijn slechts twee mogelijkheden voorhanden om de gewenste uitbreiding te realiseren.

Variant I: Landmark

De eerste variant (landmark) bestaat uit het uitbreiden van het bestaande windpark met één windturbine op de westelijke punt van de Roggeplaat. Deze windturbine heeft een opwekkingscapaciteit van 4,0 tot 8,0 MW, een ashoogte tot 140 meter en een tiphoogte tot 210 meter; zie figuur 2.9 en tabel 2.7.

Tabel 2.7 Gegevens variant I (Landmark)

Windpark Roggeplaat West: variant I	
aantal turbines	1
vermogen windturbine	4,0 - 8,0 MW
masthoogte	100 tot 140 meter
rotordiameter	120 tot 140 meter
maximale tiphoogte	210 meter
beoogde elektriciteitsproductie	circa 20 miljoen kWh per jaar



Figuur 2.9 Variant I (landmark) voor de beoogde uitbreiding van het windpark

Variant 2: Poort

Daarnaast is het mogelijk om het bestaande windpark met twee windturbines uit te breiden. Beide nieuwe windturbines worden ten westen, in het verlengde van de bestaande windturbines, geplaatst langs de rijksweg N57. De nieuwe windturbines in deze variant hebben een opwekkingscapaciteit tot 3 MW en een ashoogte van circa 80 tot 100 meter en een tiphoogte tot circa 150 meter, zie figuur 2.10 en tabel 2.8.

Tabel 2.8 Gegevens variant 2 (Poort)

Windpark Roggeplaat West: variant 2	
aantal turbines	2
maximale vermogen per windturbine	3,0 - 4,0 MW
masthoogte	75 tot 100 meter
rotordiameter	80 tot 90 meter
maximale tiphoogte	115 - 150 meter
beoogde elektriciteitsproductie	circa 20 miljoen kWh per jaar



Figuur 2.10 Variant 2 (Poort) voor de beoogde uitbreiding van het windpark

WINDPARK JACOBHAVEN

Het is de bedoeling om de bestaande windturbines te vervangen door nieuwere typen windturbines met een groter opgesteld vermogen. Twee windturbinelocaties blijven daarbij ongewijzigd, de meest zuidelijke turbinelocatie nabij de rijksweg N57 wordt in noordoostelijke richting verschoven. De gegevens van de toekomstige situatie van dit windpark zijn weergegeven in tabel 2.9 en figuur 2.11.



Figuur 2.11 Toekomstige situatie Windpark Jacobahaven

Tabel 2.9 Toekomstige situatie Windpark Jacobahaven

Windpark Jacobahaven: toekomstige situatie*	
aantal turbines	3
vermogen per windturbine	4,0 – 5,0 MW
masthoogte	89 meter
rotordiameter	120 meter
tijphoogte	149 meter
elektriciteitsproductie	circa 50 miljoen kWh per jaar

* In het MER wordt mogelijkwerijns een windturbine onderzocht met een tijphoogte hoger dan 149 meter maar volgens beleid van de gemeente Noord-Beveland geldt als randvoorwaarde dat de nieuwe windturbines niet mogen worden verlicht en bij een tijphoogte van 150 meter of meer is verlichting verplicht voorgeschreven.

NETAANSLUITING EN TRANSFORMATORSTATION

Naast de bouw van de windturbine(s) wordt voorzien dat deze worden aangesloten op het (bestaande) private kabelnetwerk (OSKneT) waarbij het landelijk hoogspanningsnetwerk wordt aangesloten via de bestaande ondergrondse 150kV-kabelverbinding en het transformatorstation van OSKneT bij Windpark Bouwdokken. Hiertoe dient het transformatorstation te worden uitgebreid met een 20/150kV-transformator met een capaciteit van 55 MVA. Deze uitbreiding was reeds in ontwerp van het transformatorstation voorzien.

Op het graven van de kabels voor de aansluitingen van de nieuwe windturbines na, maakt het aanleggen van een nieuwe aansluiting op het landelijke hoogspanningsnetwerk daarom geen deel uit van dit project. Omdat gebruik kan worden gemaakt van het bestaande transformatorstation van Windpark Bouwdokken, is evenmin de bouw van een nieuw transformatorstation voorzien in dit project.

WINDMEETMAST

De bestaande windmeetmast met een hoogte van 30 meter nabij het Windpark Neeltje Jans, wordt gebruikt voor de registratie van winddata op verschillende hoogten en voor de monitoring van de werking van de windturbines. De windmeetmast zal tevens gebruikt worden voor de monitoring van de aanwezigheid van vleermuizen middels bat-detectoren op verschillende hoogten. Aan de zuidzijde van de Mattenhaven zal een nieuwe windmeetmast gebouwd worden met een hoogte van 120 meter. Deze windmeetmast zal op meerdere hoogte windsnelheden gaan monitoren. Een alternatieve locatie voor de nieuwe windmeetmast is aan de Oosterscheldezijde van de afrit van de N57 op Neeltje Jans.

KRAANOPSTELPLAATSEN EN BOUWWEGEN

Tijdelijke bouw- en opstelplaatsen worden zo ingericht dat deze daarna als permanente onderhoudsplaats worden gebruikt. Het ruimtebeslag van deze locaties is daarmee een permanent effect. De exacte ligging van de bouw- en opstelplaatsen is nog niet bekend. In het MER zal daarom met generieke afmetingen worden gewerkt om de effecten te kunnen bepalen.

2.4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN

De wet schrijft voor dat ten behoeve van een MER alle redelijkerwijs in ogenschouw te nemen alternatieven bij de effectenstudie moeten worden betrokken. Op basis van de uitleg die de hoogste bestuursrechter in ons land daaraan heeft gegeven, blijkt dat het moet gaan om reële alternatieven. Oftewel het moet gaan om uitvoerbare alternatieven waarmee hetzelfde doel kan worden bereikt als het alternatief dat de initiële voorkeur heeft.

BEPERKTE RUIMTE VOOR INRICHTINGS-ALTERNATIEVEN

De mogelijke locaties voor nieuwe windturbines op en rondom de Oosterscheldekering zijn beperkt. Dit komt door de technische en operationele beperkingen die samenhangen met de ter plaatse aanwezige waterkeringen en wegen, het bestaande Waterpark en de natuurgebieden. Ook de bestaande windturbines van Windpark Roggeplaat en de windturbines van Windpark Bouwdokken die nu in aanbouw zijn, beperken de plaatsingsmogelijkheden voor nieuwe windturbines in hoge mate.

REPOWEREN UITSLUITEND OP DEZELFDE WINDTURBINELOCATIE

Voor het opwaarderen (repoweren) van de bestaande windturbines geldt dat enkel de bestaande windturbine locaties van de windparken Roggeplaat, Neeltje Jans, Jacobahaven en Buitenhaven kunnen worden benut. Repoweren van deze windparken houdt uitsluitend in dat de bestaande windturbines worden vervangen door nieuwere windturbintypen.

LANDSCHAPPELIJKE VISIE: VIDES LANGS DE OOSTERSCHELDEKERING

Ten behoeve van de totstandkoming van deze NRD is door de landschapsarchitecten van het bureau Bosch&Slabbers een landschappelijke visie gemaakt over de landschappelijke uitstraling van nieuwe windturbines op en rondom de Oosterscheldekering, zie het tekstkader.

Landschappelijke analyse: doorzetten van vierkanten levert een onleesbaar landschappelijk beeld op

In de huidige situatie worden drie windturbineopstellingen als drie vierkanten rondom de Buitenhaven (Windpark Roompot-sluits), de Vluchthaven (Windpark Neeltje Jans) en de Bouwdokken gerealiseerd. Voor de negen windturbines van Windpark Bouwdokken levert dat een helder landschappelijk beeld op, maar de maat en schaal van dit windpark is wezenlijk anders dan bestaande windturbines rondom Roompotsluis en de Vluchthaven.

Ook de toekomstige windturbines op de andere delen van Neeltje Jans zullen vanwege de technologische ontwikkelingen groter worden. Dat maakt dat het doorzetten van windparken als 'vierkanten' met hogere windturbines, vanuit de optiek van het landschap niet langer als een herkenbare windturbineopstelling zal worden ervaren, zie figuur 2.12.

Landschappelijke visie: werken met 'landschappelijke vides'

De landschapsarchitecten van Bosch&Slabbers hebben daarom voorgesteld om te werken met zones waar wel of geen windturbines worden geplaatst. De vrije zones werken zoals een venster: een landschappelijke vide genaamd. Op het niveau van de gehele Oosterscheldekering is het mogelijk om te werken met enkele grote of meerdere kleinere vides, zie figuur 2.12.



Blokken

Grote vides

Kleine vides

Figuur 2.12 Landschappelijke analyse en de mogelijkheden om te werken met blokken of vides (bron: Bosch&Slabbers)

HARDE BELEMMERINGEN VOOR HET KUNNEN PLAATSEN VAN WINDTURBINES

Strandrecreatie

De stranden aan de westelijke zijde van Neeltje Jans worden in het zomerseizoen intensief gebruikt voor strandrecreatie en kitesurfen. De gemeente Veere heeft daarom als randvoorwaarde meegegeven dat bij het plaatsen van windturbines de stranden aan de westelijke zijde zoveel mogelijk vrij moeten blijven van windturbines.

Natuur

Naast de strandrecreatie in het zomerseizoen zijn de duinen aan de westelijke en oostelijke zijde van de Rijksweg N57 belangrijke gebieden voor broedende vogelsoorten. Aan de oostelijke zijde bevindt zich voorts de slufte. Een geul in het duingebied die enkel bij extreem hoogwater met zout water vanuit de Oosterschelde vult. Ook vindt over het gebied gelegen tussen de Mattenhaven en Neeltje Jans trek van vogels plaats bij hoog- en laagwater (zogenoemde getijdentrek). Ook dit stelt een belangrijke beperking aan mogelijke gebieden waar windturbines geplaatst kunnen worden.

Dijkveiligheid

Het dijklichaam waarover de Rijksweg N57 is gelegen, maakt deel uit van de primaire waterkering. Met het publiceren van de wijziging van de Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken [lit. I] biedt Rijkswaterstaat mogelijkheden voor het plaatsen van windturbines in of nabij de primaire waterkering via het principe 'nee, tenzij'. Dat maakt dat het aspect dijkveiligheid op zichzelf geen harde belemmering (meer) is voor het kunnen plaatsen van windturbines in of nabij het dijklichaam.

Rijkswaterstaat heeft voor de totstandkoming van deze NRD aangegeven dat met de recente wijziging van de Waterwet (per 1 januari 2017) het toetsingskader voor wat betreft het beoordelen van risico's van de nieuwe windturbines voor de waterkering als geheel beoordeeld moeten worden. Dat houdt in dat een integrale veiligheidsstudie deel uit zal maken van het MER (zie hoofdstuk 4). Op voorhand is duidelijk dat de theoretische faalkansen van alle windturbines in dat kader bij elkaar worden opgeteld (zogenoemde cumulatieve beoordeling). Het aantal mogelijke windturbinelocaties langs de primaire waterkering is daarmee alsnog beperkt tot het aantal dat qua gezamenlijke faalkansen nog aan de dijkveiligheidsnormen voldoet.

Aan de hand van deze harde randvoorwaarden en de landschappelijke visie van Bosch&Slabbers zijn twee mogelijke inrichtingsalternatieven ontwikkeld die in het MER onderzocht gaan worden.

2.4.1 INRICHTINGSALTERNATIEF I: MATTENHAVEN

Het eerste inrichtingsalternatief bestaat een nieuwe vierkantige windturbineopstelling rondom de Mattenhaven, zie figuur 2.13. Deze opstelling houdt de westelijke zijde van Neeltje Jans zoveel mogelijk vrij van windturbines en plaats ook zo min mogelijk nieuwe windturbines op of nabij de primaire waterkering.



Figuur 2.13 Lay-out met de te onderzoeken windturbineposities in het Alternatief Mattenhaven

2.4.2 INRICHTINGSMAGALTERNATIEF 2: BINNENHAVEN

Het twee inrichtingsalternatief laat de Mattenhaven juist vrij van windturbines om de landschappelijke werking van de 'vide' tussen het gebied rondom de Roompotsluis en Bouwdokken zoveel mogelijk te versterken. In plaats van een vierkantige windturbine-opstelling rondom de Mattenhaven, worden in dit alternatief de strekdammen rondom de Binnenhaven aan de oostzijde van het sluisencomplex benut voor het plaatsen van nieuwe windturbines.

Op deze wijze blijft in dit alternatief ook het duingebied rondom de slufte vrij van windturbines, zie figuur 2.14.



Figuur 2.14 Lay-out met de te onderzoeken windturbineposities in het Alternatief Binnenhaven

2.4.3 WINDTURBINES

Binnen beide inrichtingsalternatieven wordt gewerkt met een zelfde range als het gaat om de afmetingen en het opgestelde vermogen van de toekomstige windturbines. Daarbij wordt gedacht aan windturbines met een tiphoogte tot 210 meter; zie tabel 2.10.

Tabel 2.10 Range aan mogelijke nieuwe windturbines (turbineklasse) die in het MER worden onderzocht

Turbineklasse*	
vermogen per windturbine	4,0 - 5,0 MW
masthoogte	100 tot 140 meter
rotordiameter	120 tot 145 meter
tiphoogte	150 tot 210 meter

*Voor de variant 'landmark' voor Windpark Roggeplaat West wordt een nog hogere windturbine gehanteerd, zie tabel 2.7.

Voor het 'repoweren' (opwaarderen) van de bestaande windturbines van de Windparken Roggeplaat, Neeltje Jans en Buitenhaven wordt ervan uitgegaan dat de afmetingen van de nieuwe windturbines zich ook in deze range van afmetingen en vermogen bevinden.

TYPE WINDTURBINE

Het exacte type windturbine is op dit moment nog niet bepaald om keuzevrijheid te houden bij de selectie van turbinefabrikanten en om te kunnen anticiperen op ontwikkelingen. Werken met een range aan mogelijke windturbines sluit nieuwe turbintypes niet uit, mits ze binnen de reikwijdte van de effecten van de onderzochte range vallen.

2.4.4 VOORKEURSSALTERNATIEF

Uit de effectenstudie van het MER volgt een windturbineopstelling die de voorkeur heeft van alle betrokken partijen. Dit is het voorkeursalternatief (VKA) dat wordt opgenomen in het bestemmingsplan (respectievelijk de omgevingsvergunning) en vormt de basis voor de aan te vragen vergunningen en toestemmingen. In dit geval zal het VKA bestaan uit de turbineposities die zijn onderzocht in beide inrichtingsalternatieven.

2.5 SAMENHANG MET ANDERE PROJECTEN

WINDPARK JACOBAPOLDER-RIPPOLDER

Het is de bedoeling om de bestaande vijf windturbines van 2,5 MW te vervangen door vier nieuwere typen windturbines met een groter opgesteld vermogen. Daartoe is door de exploitant in 2016 begonnen met de planontwikkeling en is inmiddels een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend, die naar verwachting in 2017 zal worden verleend.

WINDPARK ROGGEPLAAT WEST

Tegelijkertijd met de start van de besluitvormingsprocedure van deze NRD, wordt de besluitvormingsprocedure voor de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van Windpark Roggeplaat West gestart. In de vergunningaanvraag zijn vooralsnog beide varianten opgenomen die zijn beschreven in paragraaf 2.4. Uiteraard zal uiteindelijk slechts van een van beide mogelijke windturbineopstellingen worden gerealiseerd. Welke van de twee varianten dat wordt, hangt in zijn geheel af van de nog te verkrijgen watervergunning. De omgevingsvergunning kan uitsluitend worden verleend voor één van beide opstellingsvarianten die in deze ruimtelijke onderbouwing zijn toegelicht. Zodra de uitkomsten van de dijkveiligheidsstudie gereed zijn (naar verwachting medio juni) wordt duidelijk voor welke opstellingsvariant watervergunning verleend kan worden. Dat is dan ook de variant waarvoor omgevingsvergunning gevraagd wordt. Op dat moment wordt de aanvraag om omgevingsvergunning gedeeltelijk ingetrokken en bekend gemaakt welke van de twee opstellingsvarianten uiteindelijk gebouwd gaat worden. De te verwachten milieueffecten worden echter voor beide varianten in het MER in beeld gebracht.

2.6 REFERENTIESITUATIE EN AUTONOME ONTWIKKELINGEN

REFERENTIESITUATIE EN AUTONOME ONTWIKKELING

De autonome ontwikkeling is datgene dat gebeurt wanneer de voorgenomen opwaardering van de drie windparken geen door-gang krijgt. Het is in dit geval geen reëel alternatief om de beoogde doelstelling te bewerkstelligen. De autonome ontwikkeling is daarom alleen van belang als referentiekader (maatstaf) om de milieueffecten van de beide inrichtingsalternatieven (en het VKA) te toetsen.

Naast de twee projecten die hiervoor in paragraaf 2.5 zijn be-noemd, is de afronding van de bouw van Windpark Bouwdokken een autonome ontwikkeling die in het MER wordt betrokken.

REALISATIE WINDPARK BOUWDOKKEN

Windpark Bouwdokken is momenteel (2017) in uitvoering. Het windpark is opgenomen in het Bestemmingsplan Bouwdokken en ook de benodigde vergunningen en toestemmingen voor de bouw van dit windpark zijn inmiddels verleend. Volgens planning worden deze windturbines in het voorjaar van 2018 in gebruik genomen.

Omdat dit een geheel nieuw windpark betreft dat voor repowe-ring pas na 15 tot 20 operationele jaren (dus op zijn vroegst in 2033) in beeld komt, maakt dit windpark geen deel uit van de op-timalisatieopgave. De gegevens van het windpark zijn weergegeven in tabel 2.11. Figuur 2.15 geeft de ligging van dit windpark weer.

Tabel 2.11 Toekomstige situatie Windpark Bouwdokken

Windpark Bouwdokken: toekomstige situatie	
windturbinetype	Enercon E126-EP4
aantal turbines	9
bouwjaar	2017
vermogen per windturbine	4,2 MW
masthoogte	99 meter
tijphoogte	162,5 meter
elektriciteitsproductie*	140 miljoen kWh per jaar

* schatting



Figuur 2.15 Windpark Bouwdokken



3

RUIMTELIJK BELEID EN REGELGEVING

3.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt het relevante planologische beleidskader beschreven vanuit het rijk (paragraaf 3.2), provincie (paragraaf 3.3) en de gemeente (paragraaf 3.4). Het project om de bestaande concentratielocatie Oosterscheldekering te optimaliseren wordt in dit hoofdstuk aan dit beleidskader getoetst en daar waar aandachtspunten aan de orde zijn voor het MER wordt dat ook in dit hoofdstuk aangegeven.

3.2 RIJKSBELEID

STRUCTUURVISIE INFRASTRUCTUUR EN RUIMTE EN STRUCTUURVISIE WIND OP LAND

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een nieuw, integraal kader voor het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de 'kapstok' voor bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke consequenties [lit. 2]. In deze structuurvisie schetst het Rijk de ambities tot 2040 en doelen, belangen en opgaven tot 2028.

In het SVIR is aangegeven dat niet alle delen van Nederland geschikt zijn voor grootschalige winning van windenergie. Het Rijk heeft daarom in de Structuurvisie Wind op Land (SvWOL) [lit. 3], op basis van de bestaande provinciale reserveringen voor windenergielocaties, de locaties voor het grootschalig opwekken van windenergie op land aangewezen. Het gaat daarbij om locaties die geschikt zijn voor het opwekken van duurzame energie door windturbines met een gezamenlijk opgesteld vermogen van 100 MW of meer.

Voor windparken met een opgesteld vermogen tot 100 MW is het provinciale beleid leidend voor wat betreft het bouwen van nieuwe windturbines op land. De beoogde windturbinelocatie is aangewezen in het provinciale omgevingsplan voor het opwekken van windenergie (zie paragraaf 3.3). Het optimaliseren van deze concentratielocatie past zodoende in het rijksbeleid.

BESLUIT ALGEMENE REGELS RUIMTELIJKE ORDENING EN DE REGELING ALGEMENE REGELS RUIMTELIJKE ORDENING

Scheepvaart


Voor een aantal doelstellingen van het ruimtelijke beleid van het Rijk is een algemene regeling opgenomen in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) en de daarop gebaseerde Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Rarro).

In artikel 2.1.3 van het Barro is bepaald dat in een ruimtelijk plan waarbij een bestemmingswijziging gaat plaatsvinden, rekening moet worden gehouden met de belangen van het scheepvaartverkeer dat plaatsvindt over vaarwegen die bij het Rijk in beheer zijn. Het vaarwater van de Roompotsluis en de vaarroute daarheen, zowel vanaf de Oosterschelde als vanaf de Noordzee, is een scheepvaartroute die in beheer is bij het Rijk. Deze route is bestemd voor binnenvaartschepen tot en met CEMT-klasse Va (Groot Rijnschip). De CEMT-klasse betreft de vaarwegklasse zoals vastgesteld door de Conférence Européenne des Ministres de Transport (CEMT) en is gebaseerd op de afmetingen van standaardschepen en duwstellen. Op grond van artikel 2.1.2 van het Barro moet daarom rekening worden gehouden met een vrijwaringszone van 25 meter aan weerszijden van de vaarweg.

Defensieradar

In het Barro is voorts een regeling opgenomen om onaanvaardbare verstoring van de werking van radarposten voor Defensie-inrichtingen te voorkomen. In de Barro is rondom de vliegveldradar van Vliegbasis Woensdrecht een toetsingsgebied aangewezen met een straal van 75 km waarbinnen de mogelijke radarverstoring door windturbines met een tiphoogte van meer dan 113 m +NAP moet worden onderzocht, zie figuur 3.1.

De projectlocatie is gelegen binnen het toetsingsgebied van de radarpost Vliegbasis Woensdrecht. De beoogde tiphoogte van de windturbines bedraagt meer dan 113 m +NAP. Dat houdt in dat op grond van het Barro en de Barro een toetsing voor wat betreft het onderwerp radarhinder moet plaatsvinden.



Figuur 3.1 Toetsingszones Defensieradar (Bijlage P, bij bijlage 8.4 Rarro)

Kustfundament

In het Barro is een verbod opgenomen om op gronden die deel uitmaken van het kustfundament (zie figuur 3.2) nieuwe bouw mogelijkheden toe te staan buiten het stedelijk gebied (artikel 2.3.5). De beoogde locaties voor de nieuwe windturbines maken deel uit

van het kustfundament. Echter, deze bepaling maakt een expliciete uitzondering voor de bouw van de nieuwe windturbines binnen het kustfundament. Het vragen van een ontheffing van de Minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) is dan ook niet noodzakelijk.



Figuur 3.2 Kustfundament (Bijlage 2 van het Barro)

Beleidslijn Kust

In deze Beleidslijn, die dateert van september 2007, staat de bescherming van het kustfundament centraal. Het kustfundament omvat aan de landzijde alle duingebieden en de zeekeringen (ook harde). Deze Beleidslijn bevat een kader vanuit het waterveiligheidsbelang voor toetsing van ingrepen of activiteiten met een ruimtebeslag.

Hoewel de Beleidslijn Kust is vastgesteld voordat de Waterwet in werking is getreden, worden de hierin opgenomen beleidsregels toegepast door de Minister van IenM bij de verlening van vergunningen op grond van de Waterwet. De Beleidslijn Kust is dan ook van belang bij de vergunningverlening voor een windturbine op een primaire waterkering langs de Noordzeekust door de minister.


In de Beleidslijn wordt onderscheid gemaakt tussen ingrepen in bestaand bebouwd gebied en ingrepen in onbebouwd gebied. Windturbines kunnen worden aangemerkt als “voorzieningen van openbaar belang” en zijn in beginsel in beide gebieden toegestaan. Daarbij gelden wel voorwaarden vanuit een oogpunt van waterveiligheid, zoals de voorwaarde dat “geen sprake is van een feitelijke belemmering van het meegroeien met de zeespiegel, van de kustlijnverzorging of van de versterking van het zandige kustfundament” en de voorwaarde dat “geen sprake is van een feitelijke belemmering van het onderhoud, de huidige veiligheid of de toekomstige versterking van de primaire waterkering inclusief de ruimte nodig voor 200 jaar zeespiegelstijging”.

3.3 PROVINCIAAL BELEID

OMGEVINGSPLAN ZEELAND (2012-2018)

In het Omgevingsplan Zeeland [lit. 4] is als uitgangspunt voor ruimtelijk beleid ten aanzien van windenergie de concentratiegedachte opgenomen. De doelstelling in het Omgevingsplan luidt dat de provincie Zeeland in 2020 minimaal 500 MW aan windenergie is gerealiseerd. Nadere invulling aan de concentratiegedachte wordt gegeven door het benoemen van onder andere de locatie Oosterscheldekering als concentratielocatie voor het opwekken van windenergie. De andere locaties zijn het Sloegebied, Kreekraksluizen, Krammersluizen en de Terneuzense Kanaalzone. De locaties zijn weergegeven in figuur 3.3.

Het optimaliseren van de turbineopstellingen op en rondom de Oosterscheldekering past binnen en geeft invulling aan het provinciale beleid ten aanzien van windenergie.



Figuur 3.3 Concentratielocaties windenergie in de provincie Zeeland (bron: Omgevingsplan Zeeland 2012-2018)

3.4 GEMEENTELIJK BELEID

Het optimaliseren van de concentratielocatie past eveneens in het gemeentelijk beleid van de drie betrokken gemeenten. Dat wordt in deze paragraaf nader onderbouwd.

3.4.1 SCHOUWEN-DUIVELAND

MODULE ENERGIE EN KLIMAAT VAN HET MILIEUBELEIDSPLAN (2009)

In het milieubeleidsplan is ervoor gekozen om elk onderwerp apart te behandelen. Bij elk onderwerp is aandacht besteed aan de visie, doelstellingen en het uitvoeringsprogramma. Zo'n apart geheel is als een module aangeduid. Elke module heeft een looptijd van 4 jaar en binnen deze periode wordt gewerkt aan het behalen van de gestelde doelen. Voor de module Energie & Klimaat is echter een langetermijnbeleid omschreven voor de periode tot 2030 [lit. 5].


Windenergie

In de module Energie & Klimaat is opgenomen dat, om aantasting van het landschap te voorkomen, de gemeente geen medewerking verleent aan grootschalige windturbineprojecten op het eiland Schouwen-Duiveland. De geplande uitbreiding en repowering van het bestaande windpark op de Roggeplaat is echter passend bij het landschap behorende bij de Oosterscheldekering.

Bestemmingsplan Windpark Roggeplaat (2008)

Windpark Roggeplaat is juridisch-planologisch geregeld in het bestemmingsplan Windpark Roggeplaat van de gemeente Schouwen-Duiveland (goedgekeurd in 2008). De locaties en afmetingen van de huidige windturbines zijn daarbij afgestemd op die van de bestaande windturbines. De gronden waarop de uitbreiding is voorzien, hebben in het bestemmingsplan de bestemming Waterkering gekregen, zie figuur 3.4. De bijbehorende planregels staan ter plaatse enkel bouwwerken behorende tot een waterkering toe.

De beoogde uitbreiding van het windpark past niet binnen de bestemming Waterkering van het geldende bestemmingsplan Windpark Roggeplaat. Daarom moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd om van het bestemmingsplan af te kunnen wijken voor de beoogde uitbreiding. Voor wat betreft de toekomstige repowering geldt dat ook hiervoor een omgevingsvergunning noodzakelijk is om af te kunnen wijken van het onderliggende bestemmingsplan wanneer de afmetingen van de windturbines afwijken van die in het bestemmingsplan zijn opgenomen.



Figuur 3.4 Uitsnede bestemmingsplan Windpark Roggeplaat (bron: www.schouwenduiveland.nl)

3.4.2 VEERE

DUURZAAMHEIDSPLAN 2017-2020

In december 2016 heeft de gemeenteraad van Veere het Duurzaamheidsplan 2017-2020 vastgesteld [lit. 6]. Voor wat betreft het opwekken van duurzame energie zet in de gemeente Veere in op wind-, zonne-energie en energie uit water.

Bij het toepassen van vormen van duurzame energie in de gemeente Veere is de landschappelijke inpassing en behoud van de kwaliteit van de omgeving een harde voorwaarde. Windturbines worden op Neeltje Jans geconcentreerd. Op het eiland Walcheren zijn (grote) windturbines niet gewenst. Met het optimaliseren van de bestaande windparken op Neeltje Jans wordt daarmee invulling gegeven aan dit beleid van de gemeente Veere.

BESTEMMINGSPLAN NEELTJE JANS (2011)

Het gehele voormalige werkeiland Neeltje Jans is juridisch-planologisch opgenomen in het bestemmingsplan Neeltje Jans (vastgesteld in 2011). De bestaande windturbines van de windparken Neeltje Jans en Buitenhaven, alsmede de windturbines van Windpark Bouwdokken zijn in dit bestemmingsplan voorzien van een locatie en een specifieke aanduiding. De toelaatbare afmetingen van de windturbines zijn daarbij afgestemd op die van de bestaande (en momenteel in aanbouw zijnde) windturbines. Op locaties die niet van deze aanduiding zijn voorzien, zijn nieuwe windturbines daarmee niet toegestaan en is het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk.

3.4.3 NOORD-BEVELAND


KLIMAATBELEID NOORD-BEVELAND 2016-2020

In april 2016 heeft de gemeenteraad van de gemeente Noord-Beveland de notitie Klimaatbeleid 2016-2020 vastgesteld [lit. 7].

Voor wat betreft het opwekken van duurzame energie zet in de gemeente Noord-Beveland ook in op windenergie om de eigen klimaatdoelstellingen te behalen. De gemeente volgt daarbij het provinciale concentratiebeleid voor windenergielocaties.

BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED 2013

Windpark Jacobahaven is juridisch-planologisch geregeld in het bestemmingsplan Landelijk Gebied (vastgesteld in 2013). De gronden waarop de uitbreiding is voorzien, hebben in het bestemmingsplan de bestemming Windturbines gekregen, zie figuur 3.5 De bijbehorende planregels staan ter plaatse enkel windturbines toe met dezelfde afmetingen als de huidige windturbines. De beoogde repowering van het windpark wijkt zowel qua turbinelocatie aan de westelijke zijde, als qua afmetingen af van de afmetingen die zijn opgenomen in het bestemmingsplan. Daarom moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd om van het bestemmingsplan af te kunnen wijken.



Figuur 3.5 Uitsnede bestemmingsplan Landelijk gebied 2013 (bron: www.ruimtelijkeplannen.nl)



4

TE VERRICHTEN ONDERZOEKEN

4.1 HOOFDLIJNEN VAN DE ONDERZOEKSOPZET

BELANGRIJKSTE AANDACHTSPUNTEN VOOR HET ONDERZOEK

Bij de optimalisatie van de windparken op de Oosterscheldekering zijn vooral ten aanzien van de volgende aspecten mogelijk effecten op het milieu te verwachten.

- De effecten op de natuurwaarden van de aangrenzende Natura 2000-gebieden Oosterschelde en Voordelta.
- De mogelijke verstoring van flora en fauna op de locatie zelf en in de directe omgeving, ook voor wat betreft de periode dat de bouw in uitvoering is.
- Het bouwen op en nabij de waterkering.

TOETSING AAN DE REFERENTIESITUATIE

Alle milieueffecten worden getoetst aan de referentiesituatie zoals beschreven in paragraaf 2.6. De milieueffecten worden in beeld gebracht met een score op een schaal met zeven punten.

+++	sterke verbetering ten opzichte van de referentie
++	verbetering ten opzichte van de referentie
+	lichte verbetering ten opzichte van de referentie
0	geen verschil ten opzichte van de referentie
-	lichte verslechtering ten opzichte van de referentie
--	verslechtering ten opzichte van de referentie
---	sterke verslechtering ten opzichte van de referentie

WETTELIJKE VEREISTEN

Het MER omvat verder alle inhoudelijk onderdelen die wettelijk vereist zijn, waarbij onder andere aandacht wordt besteed aan leemten in kennis. Ook wordt in het MER een aanzet gegeven voor het wettelijke verplichte evaluatieprogramma.

4.2 ECOLOGIE

4.2.1 TOETSINGSKADER

WET NATUURBESCHERMING

Met de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) zijn alle bepalingen met betrekking tot de bescherming van natuurgebieden en dier- en plantensoorten samengebracht in één wet. De Wnb implementeert diverse Europeesrechtelijke regelgeving, zoals de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in de Nederlandse wetgeving.

Bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan dient onderzocht te worden of de Wnb en het beleid van de provincie ten aanzien van de bescherming van dier- en plantensoorten en de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland (hierna: NNN) de uitvoering van het plan niet in de weg staan. Indien op voorhand niet valt uit te sluiten dat effecten op natuurgebieden die deel uitmaken van het Europese netwerk van natuurgebieden (Natura 2000), op zullen treden, dan moet op grond van de Wnb een passende beoordeling worden gemaakt. Deze passende beoordeling moet deze zijn verricht ten tijde van de vergunningverlening. Is het treffen van maatregelen noodzakelijk om effecten te compenseren of te mitigeren, dan moeten deze maatregelen in het plan worden opgenomen.

GEBIEDSBESCHERMING

De Wnb kent twee soorten natuurgebieden, te weten:

- a. Natuurnetwerk Nederland (NNN);
- b. Natura 2000-gebieden.

NATURA 2000-GEBIEDEN

De Minister van Economische Zaken (EZ) wijst gebieden aan die deel uitmaken van het Europese netwerk van natuurgebieden: Natura 2000. Een dergelijk besluit bevat de instandhoudingsdoelstellingen voor de leefgebieden van vogelsoorten (Vogelrichtlijn) en de instandhoudingsdoelstellingen voor de natuurlijke habitats en habitats van soorten (Habitatrichtlijn).

Een project dat afzonderlijk (of in combinatie met andere plannen of projecten) significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, kan uitsluitend vastgesteld worden indien uit een passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat het plan de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten.

Indien deze zekerheid niet is verkregen, kan het plan worden vastgesteld, indien wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden:

1. alternatieve oplossingen zijn niet voor handen;
2. het project is nodig om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard; en
3. de nodige compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele samenhang van het Natura 2000-netwerk bewaard blijft.

De bescherming van deze gebieden heeft externe werking. Dit houdt in dat ook ingrepen die buiten deze gebieden plaatsvinden en die mogelijk verstoring kunnen veroorzaken moeten worden getoetst op hun effecten op aangewezen soorten en habitats.

Voor dit project zijn de Natura 2000-gebieden zoals weergegeven op figuur 4.1 relevant.

NATUURNETWERK NEDERLAND (NNN)

Gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) worden aangewezen in de provinciale verordening. Voor dit soort gebieden geldt het 'nee, tenzij' principe, wat inhoudt dat binnen deze gebieden in beginsel geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogen plaatsvinden. De begrenzing van het NNN in relatie tot het project en de bestaande windturbines, is weergegeven op figuur 4.2.

SOORTENBESCHERMING

In de Wnb wordt een onderscheid gemaakt tussen:

- a. soorten die worden beschermd in de Vogelrichtlijn;
- b. soorten die worden beschermd in de Habitatrichtlijn; en
- c. de bescherming van overige soorten.



Figuur 4.1 Relevante Natura 2000-gebieden



Figuur 4.2 Relevante NNN-gebieden

De Wnb bevat onder andere verbodsbepalingen ten aanzien van het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, eieren en rustplaatsen van vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. Gedeputeerde Staten (hierna: GS) kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij verordening kunnen Provinciale Staten (hierna: PS) vrijstelling verlenen van dit verbod. De voorwaarden waaraan voldaan moet worden om ontheffing of vrijstelling te kunnen verlenen zijn opgenomen in de Wnb en vloeien direct voort uit de Vogelrichtlijn.

Verder is het verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen of te verstoren. GS kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij verordening kunnen PS vrijstelling verlenen van dit verbod. De gronden voor verlening van ontheffing of vrijstelling zijn opgenomen in de Wnb en vloeien direct voort uit de Habitatrichtlijn. Ten slotte is een verbodsbepaling opgenomen voor overige soorten. Deze soorten zijn opgenomen in de bijlage onder de onderdelen A en B bij de Wnb. De provincie kan ontheffing verlenen van deze verboden.

Verder kan bij provinciale verordening vrijstelling worden verleend van de verboden. De noodzaak tot ontheffing of vrijstelling kan hierbij ook verband houden met handelingen in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden.

Verordening Wet natuurbescherming Zeeland 2017

Provinciale Staten van de provincie Zeeland hebben op 4 november 2016 de Verordening Wet natuurbescherming Zeeland 2017 vastgesteld. In deze verordening is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vrijstelling te verlenen voor 'overige soorten'. In artikel 6.4 en in bijlage IV van de verordening zijn soorten aangewezen waarvoor de verbodsbepalingen uit de Wnb niet gelden vanwege de noodzaak van de ruimtelijke inrichting.

Het gaat om de volgende soorten:

- Aardmuis
- Bastaardkikker/ Middelste groene kikker
- Bosmuis
- Bruine kikker
- Bunzing
- Dwergmuis
- Dwergspitsmuis
- Egel
- Gewone bosspitsmuis
- Gewone pad
- Haas
- Hermelijn
- Huisspitsmuis
- Kleine watersalamander
- Konijn
- Meerkikker
- Ondergrondse woelmuis
- Ree
- Rosse woelmuis
- Tweekleurige bosspitsmuis
- Veldmuis
- Vos
- Wezel
- Woelrat

Mogelijke effecten zijn:

- fysieke aantasting leefgebied van broedvogels, vleermuizen en/of landzoogdieren;
- al dan niet tijdelijke verstoring van (broed)vogels en zeezoogdieren;
- al dan niet tijdelijke verstoring van beschermde planten- of diersoorten.

4.2.2 ONDERZOEKSMETHODIEK

GEBIEDSBESCHERMING

De volgende permanente en tijdelijke effecten worden in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) als relevant gezien en onderzocht.

Permanente effecten

- Verstoring door geluid en licht door het in werking hebben van de windturbines.
- Barrièrewerking voor (trek)vogels en vleermuizen door de komst van de nieuwe windturbines.
- Het onopzettelijk en incidenteel doden van vogels en vleermuizen als gevolg van het in gebruik hebben van de windturbines (aanvaringsslachtoffers).
- Areaal verlies als gevolg van het bouwen van de windturbines met bijbehorende voorzieningen zoals de kraanopstelplaatsen.

Tijdelijke effecten

- Verstoring door geluid van de bouwwerkzaamheden.
- Verstoring door trilling vanwege heiwerkzaamheden.

De toetsing vindt plaats aan de hand van de instandhoudingsdoelstellingen zoals die voor de relevante Natura 2000-gebieden zijn vastgesteld. De effecten worden integraal beoordeeld vanuit de kaders die de Wnb stelt.

Als blijkt dat een Passende Beoordeling nodig is wordt, indien nodig, een optimalisatie van de te treffen maatregelen uitgewerkt (waaronder mitigerende maatregelen) om risico's op nadelige effecten verder te beperken.

Soortbescherming

Het onderzoek bestaat uit een beschrijving van de monitoringsgegevens die sinds 2006 periodiek op en rondom de Oosterscheldekering plaatsvindt. Deze beschrijving wordt aangevuld met gegevens van de recente veldbezoeken. Bij elk veldbezoek wordt gericht gekeken welke beschermde soorten aanwezig zijn en welke mogelijkheden het plangebied biedt voor beschermde soorten. Deze veldinventarisatie vindt in alle vier de jaargetijden plaats om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de soorten die in het studiegebied voorkomen.

Op basis van de veldinventarisaties worden de gevolgen van de voorgenomen optimalisatie van de windparken kwalitatief en waar nodig ook kwantitatief beschreven. Hieruit volgen mogelijk mitigerende en compenserende maatregelen. Voor zover relevant en noodzakelijk voor de uitvoerbaarheid voor het bestemmingsplan en de ontheffingen op grond van de Wnb, worden randvoorwaarden geformuleerd voor de nieuwe windturbines.

4.3 LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE

4.3.1 TOETSINGSKADER

LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE

Voor het voornemen om de bestaande windparken op en rondom de Oosterscheldekering op te waarderen is door de landschapsarchitecten van Bosch&Slabbers een landschappelijke visie ontwikkeld (zie hoofdstuk 2). De alternatieven en varianten voor de beoogde windturbineopstelling worden aan deze landschappelijke visie getoetst.

VERLICHTING

Voor windturbines met een tiphoogte hoger dan 150 meter geldt een verplichting om deze te voorzien van obstakelverlichting. Dit houdt in dat voor windturbines die deel uitmaken van de windturbineklasse 'hoog' het toepassen van obstakelverlichting verplicht is. Dit is een aspect dat in de landschappelijke beoordeling van de windturbineopstellingen meegenomen moet worden.

4.3.2 ONDERZOEKSMETHODIEK

In het MER wordt de invloed van het optimaliseren van het windpark op het landschap in beeld gebracht en beschreven. Aan de hand van fotovisualisaties, voorzien van een tekstuele toelichting, wordt een indruk en een beschrijving voor de effecten op het landschap gegeven.

Ook wordt bekeken in hoeverre het windpark aansluit bij aanwezige landschappelijke structuren en wordt ingegaan op interferentie met Windpark Jacobapolder-Rippolder. Afhankelijk van de grootte van de turbines zal vanwege de luchtvaartveiligheid verlichting op de gondel van de turbines worden aangebracht. Het effect op duisternis en zichtbaarheid van eventuele verlichting wordt meegenomen in het MER.

Bij de beoordeling van het aspect landschap en cultuurhistorie worden de effecten in beeld worden gebracht met behulp van de volgende beoordelingscriteria.

- Invloed op de landschappelijke structuur.
- Herkenbaarheid van de opstelling.
- Landschappelijke samenhang met Windpark Jacobapolder-Rippolder.
- Zichtbaarheid.

4.4 GELUID

4.4.1 TOETSINGSKADER

ACTIVITEITENBESLUIT

Op de beoogde uitbreiding van het windpark is het toetsingskader voor geluid van windturbines van toepassing dat is opgenomen in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit). Op grond van artikel 3.14a van het Activiteitenbesluit geldt voor een windturbinepark de Lden dosismaat met 47 dB Lden als norm voor de etmaalperiode en 41 dB Lnight als norm voor de nachtperiode (jaargemiddeld). Aan deze norm moet worden voldaan op de gevel van een gevoelig gebouw of op de grens van een gevoelig terrein. Een gevoelig gebouw betreft een geluidsgevoelig gebouw conform artikel 1 van de Wet geluidhinder, zoals een burgerwoning.

LAAGFREQUENT GELUID

'Gewoon' geluid, dat wil zeggen geluid zoals dat in de buitenlucht natuurlijk voorkomt, ligt meestal in het frequentiegebied tussen 400 en 2.500 Hz. Laag Frequent Geluid (LFG) is geluid met een frequentie beneden 100/125 Hz. Het is meestal mechanisch gegenereerd geluid. Windturbines kunnen mogelijk LFG veroorzaken. Hiervoor gelden in Nederland echter geen specifieke wettelijke normen. In Denemarken geldt sinds januari 2012 een geluidsnorm van 20 dB(A) voor LFG van windturbines. Dit betreft het A-gewogen geluidsniveau voor het 2013 frequentiegebied van 10 tot en met 160 Hz binnen de woning.

De Nederlandse geluidsnormen (zie hiervoor) geven een mate van bescherming tegen LFG die vergelijkbaar is met de Deense norm aldus de brief van de Staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu uit 2014 [lit.8]. In de Nederlandse normstelling is LFG daarom geen apart toetsingscriterium en blijft in de beoordeling om die reden achterwege.

PROVINCIALE MILIEUVERORDENING ZEELAND (PMV)

De Provinciale Milieuverordening Zeeland (PMV) stelt milieukwaliteitseisen aan onder andere de Oosterschelde in de vorm van een richtwaarde voor geluid van 40 dB(A). Op grond van artikel 5.2.1.1 lid 4 van de PMV geldt deze richtwaarde echter niet voor windturbine locaties die in het Omgevingsplan zijn aangewezen. Net zoals bij het bestaande windturbinepark Roggeplaat wordt om deze reden de geluidsbelasting als gevolg van de uitbreiding niet aan deze richtwaarde getoetst. Het akoestisch onderzoek zal overigens wel inzicht in de geluidsbelasting ter plaatse van de Oosterschelde geven vanwege de effecten op de natuurwaarden.

CIRCULAIRE BOUWLAWAAI 2010

Mogelijke (tijdelijke) geluidshinder als gevolg van de bouw- en aanlegwerkzaamheden tijdens de uitvoeringsfase wordt getoetst aan de "Circulaire bouwlawaai 2010". Hierin wordt een normstelling aanbevolen, tijdens de gehele duur van de werkzaamheden, van 60 dB(A) voor het equivalent geluid niveau (L_{aeq}) in de dagperiode (07.00 - 19.00 uur). Indien dat noodzakelijk is, biedt de circulaire de mogelijkheid om tijdelijk (voor ten hoogste een gegeven aantal dagen) een hogere geluidsbelasting, tot ten hoogste 80 dB(A), toe te staan.

4.4.2 ONDERZOEKSMETHODIEK

PERMANENTE EFFECTEN

De geluidsbelasting als gevolg van de nieuwe windturbines wordt bepaald aan een rekenmodel dat voldoet aan de eisen van het Activiteitenbesluit. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan mogelijke cumulatieve effecten die op kunnen treden als gevolg van de nieuwe windturbines van Windpark Jacobahaven in combinatie met die van Windpark Jacobapolder-Rippolder.

Voor de ecologische beoordeling worden ook de cumulatieve effecten van de windparken op en rondom de Oosterscheldekering gezamenlijk op de aangewezen natuurwaarden in beeld gebracht.

TIJDELIJKE HINDER (BOUW- EN AANLEGACTIVITEITEN)

De daadwerkelijk optredende geluidsniveaus in de aanlegfase zijn afhankelijk van de werkwijze, het gebruikte materieel en de duur van de werkzaamheden. In deze fase van de planvorming zijn hierover nog geen concrete gegevens beschikbaar. De tijdelijke hinder wordt daarom kwalitatief beoordeeld.

4.5 SLAGSCHADUW

4.5.1 TOETSINGSKADER

ACTIVITEITENBESLUIT EN DE ACTIVITEITENREGELING

De beoogde windturbines vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Het toetsingskader voor wat betreft het aspect slagschaduw wordt gevormd door de voorschriften die zijn opgenomen in de Activiteitenregeling. De flikkerfrequentie, het contrast en de tijdsduur van de blootstelling, zijn van invloed op de mate van hinder die kan worden ondervonden.

Bij de normstelling ten aanzien van schaduwwerking wordt aangesloten bij de Activiteitenregeling. In deze Regeling is opgenomen dat een windturbine moet zijn voorzien van een automatische stilstandvoorziening indien de afstand tussen de windturbine(s) en woningen of andere slagschaduwgevoelige objecten minder dan 12x de rotordiameter bedraagt en indien gemiddelde schaduw meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten valt op een raam van een gevoelig object. Dit is vertaald in een toetswaarde voor de maximale schaduwduur van 6 uur per jaar. Een dergelijke norm kan met een contour in een kaartbeeld worden weergegeven.

Echter, aangezien de 6 uur een afronding is, is het mogelijk dat woningen niet worden meegerekend die toch meer dan 340 minuten (17 dagen x 20 minuten) aan slagschaduw worden blootgesteld. Om deze reden wordt ervoor gekozen om een contour in te tekenen waarbinnen objecten aan slagschaduw blootgesteld kunnen worden voor een periode van 5 uur per jaar.

4.5.2 ONDERZOEKSMETHODIEK

De mogelijke slagschaduwhinder wordt bepaald aan een rekenmodel dat voldoet aan de eisen van de Activiteitenregeling. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan mogelijke cumulatieve effecten die op kunnen treden als gevolg van de nieuwe windturbines van Windpark Jacobahaven in combinatie met die van Windpark Jacobapolder-Rippolder.

4.6 DIJKVEILIGHEID

4.6.1 TOETSINGSKADER

Rijkswaterstaat heeft voor de totstandkoming van deze NRD aangegeven dat met de recente wijziging van de Waterwet (per 1 januari 2017) het toetsingskader voor wat betreft het beoordelen van risico's van de nieuwe windturbines voor de waterkering als geheel beoordeeld moeten worden. Dat houdt in dat een integrale dijkveiligheidsstudie deel uit zal maken van het MER. Het MER zal mede als bijlage dienen voor de aan te vragen vergunning op grond van de Waterwet die voor de bouw- en aanlegwerkzaamheden noodzakelijk is.

4.6.2 ONDERZOEKSMETHODIEK

In overleg met de beheerders van de waterkering (Rijkswaterstaat) worden verder de technische randvoorwaarden bepaald waaronder de geplande bouw- en aanlegwerkzaamheden in het gebied plaats kunnen vinden. Deze randvoorwaarden worden nader uitgewerkt in de parallel met het MER aan te vragen vergunning op grond van de Waterwet.

4.7 EXTERNE VEILIGHEID

4.7.1 TOETSINGSKADER

Windturbines zijn geen risicovolle inrichtingen als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Omdat wel sprake kan zijn van externe veiligheidsrisico's, moet aandacht worden besteed aan ongevalsscenario's waarbij (een deel van) de rotor afbreekt, de gondel van de windturbine loskomt of de windturbine omvalt.

Twee begrippen staan in dit beleidsveld externe veiligheid centraal: het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR).

PLAATSGEBONDEN RISICO (PR)

Het PR is omschreven als de kans dat een persoon die gedurende een heel jaar onafgebroken en onbeschermd op een bepaalde plaats verblijft, ten gevolge van een ongewoon voorval met een windturbine komt te overlijden. Voor het PR geldt de risicocontour van de kans één op een miljoen per jaar (10^{-6} per jaar) als grenswaarde voor kwetsbare objecten. Voor kwetsbare objecten kan van deze norm niet worden afgeweken. Voor beperkt kwetsbare objecten werkt deze norm slechts als een richtwaarde waarvan, na een uitgebreide motivering, eventueel wel kan worden afgeweken. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt de kans van één op de honderdduizend per jaar (10^{-5} per jaar) als grenswaarde.

GROEPSRISICO (GR)

Het GR is de cumulatieve kans, grafisch weergegeven in een curve (zogeheten fN-curve), dat een groep personen van 10, 100 en 1.000 personen tegelijk komt te overlijden als gevolg van een ongewoon voorval met een windturbine. Het GR is niet wettelijk genormeerd. In de praktijk blijkt overigens dat windturbines zelden of nooit tot een GR leiden.

Dit heeft ermee te maken dat voor veel windturbines geen ongevalsscenario's denkbaar zijn waarbij 10 of meer personen tegelijkertijd, ten gevolge van een calamiteit met de windturbine, om het leven kunnen komen.

WINDTURBINES NABIJ (RIJKS)WEGEN

Windturbines geplaatst op of nabij eigendommen van Rijkswaterstaat vallen onder de Beleidsregel van Rijkswaterstaat [lit. 9].

Rijkswaterstaat hanteert in artikel 3 lid 1 van de Beleidsregel een afstandseis:

- voor turbines met een rotordiameter van 60 meter of kleiner: ten minste 30 meter uit de rand van de verharding;
- voor turbines met een rotordiameter groter dan 60 meter: ten minste een halve rotordiameter.

Ongeacht deze afstanden vastgesteld in de beleidsregel, dient het Individuele Passanten Risico (IPR) en het Maatschappelijk Risico (MR) berekend worden voor wegen ten gevolge van de plaatsing van windturbines binnen de werpafstand bij nominaal toerental ten opzichte van de rand van de verharding.

Individuele Passanten Risico (IPR)

Het IPR sluit aan bij de beleving van de passant, namelijk de overlijdenskans per passant per jaar. Hierbij wordt de passant gevolgd gedurende zijn bezigheden in de nabijheid van het windturbinepark. Het maatschappelijk risico is een maat voor het verwachte aantal doden per jaar en is een risicomaat voor de maatschappelijke beleving. Voor het IPR wordt een passant beschouwd die jaarlijks het meest in de nabijheid van de windturbine(s) verkeert. Als maximaal toelaatbare waarde hanteert Rijkswaterstaat een IPR van 10^{-6} per jaar.

Maatschappelijk Risico (MR)

Voor het MR moet het totaal aantal personen worden bepaald dat jaarlijks door een windturbine (onderdeel) getroffen kan worden. Voor het MR geldt dat niet meer dan $2 \cdot 10^{-3}$ passanten per jaar mogen overlijden als gevolg van een ongeval met een windturbine.

Vervoer van gevaarlijke stoffen

Wanneer over de nabij gelegen weg transport van gevaarlijke stoffen kan plaatsvinden (omdat de transportroute is opgenomen in de Regeling Basisnet) dan dient tevens een kwalitatieve risicobeoordeling te worden gemaakt over de vraag of de nieuwe windturbine tot een onaanvaardbare toename van risico's leidt. Voor de Rijksweg N57 is dat het geval.

4.7.2 ONDERZOEKSMETHODIEK

ACTIVITEITENBESLUIT EN HET HANDBOEK RISICOZONERING WINDTURBINES

De risico's van de nieuwe windturbines wordt bepaald aan de hand van de risicomodellering uit het Handboek Risicozonering Windturbines [lit. 10]. Hierbij worden, naast de maatgevende contouren van het PR, ook de effecten op de Rijksweg N57 in beeld gebracht.

4.8 BODEM, ARCHEOLOGIE EN WATER

4.8.1 TOETSINGSKADER

WATER

Op grond van artikel 3.1.6 lid 1 onder b van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient inzicht te worden gegeven in de gevolgen voor de waterhuishouding die samenhangen met een ruimtelijke ontwikkeling die door middel van een bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt. Vooruitlopend op het bestemmingsplan, wordt in het MER aandacht besteed aan de belangrijkste onderwerpen met betrekking tot het onderwerp water.

BODEM

Op grond van de Wet bodembescherming dient de kwaliteit van de bodem te worden bewaakt en dient verontreinigingen in de bodem te worden voorkomen. Wanneer grond wordt ontgraven of wordt aangevoerd van of naar het projectgebied is sprake van roering van de bodem en moet worden voldaan aan de vereisten uit het Besluit bodemkwaliteit. Op grond van het Besluit bodemkwaliteit worden eisen gesteld aan de kwaliteit van de af te voeren grond.

ARCHEOLOGIE

Het Verdrag van Malta regelt de bescherming en het behoud van deze archeologische waarden. Het Verdrag is geïmplementeerd via de Wet op de Archeologische monumentenzorg. Als gevolg van het Verdrag wordt in het kader van de ruimtelijke ordening het behoud van het archeologisch erfgoed meegewogen zoals alle andere belangen die bij de voorbereiding van het plan een rol spelen. Voor gebieden waar archeologische waarden voorkomen of waar reële verwachtingen bestaan dat ter plaatse archeologische waarden aanwezig zijn, dient door de initiatiefnemers voorafgaand aan bodemingrepen archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. De uitkomsten van het archeologisch onderzoek dienen vervolgens valwaardig in de belangenafweging te worden betrokken.

4.8.2 ONDERZOEKSMETHODIEK

BODEM

Voor het gehele plangebied wordt een bureaustudie uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is op basis van de locatie specifieke informatie (historie en huidige situatie) vast te stellen in hoeverre een verontreiniging van de bodem kan worden verwacht. Het vooronderzoek wordt conform de NEN 5725 uitgevoerd. Indien uit het vooronderzoek blijkt dat een bodemverontreiniging op specifieke locaties niet kan worden uitgesloten, zal, daar waar grondverzet mogelijk is, een verkennend veld- en laboratoriumonderzoek plaatsvinden.

WATER

Het projectgebied ligt binnen het beheersgebied van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat hanteert een standaard format voor het beoordelen van de effecten van een ruimtelijke ontwikkeling op de waterhuishouding. Dit is de zogeheten watertoetstabel. De watertoetstabel ondersteunt de onderbouwing van de wateraspecten in een ruimtelijk plan. De onderwerpen uit de watertoetstabel worden in het onderzoek bij het MER betrokken.

ARCHEOLOGIE

Voor wat betreft het onderwerp archeologie wordt een bureauonderzoek uitgevoerd naar de archeologische waarden in en nabij de Jacobahaven. Dit bureauonderzoek wordt mede gebaseerd op de archeologische beleidskaarten van de gemeente Noord-Beveland. Voor de overige windparken geldt dat deze worden voorzien op de voormalige werkeilanden van de Oosterscheldekering waarvoor de kans op het aantreffen van archeologisch waardevolle resten als erg klein wordt ingeschat.

4.9 ENERGIEPRODUCTIE EN VERMEDEN EMISSIES

4.9.1 TOETSINGSKADER

Windenergie is een duurzame vorm van elektriciteitsproductie en levert een bijdrage aan de invulling van het klimaatbeleid. Wat het windpark bijdraagt aan de invulling van het klimaatbeleid wordt in het MER berekend. Zo wordt aangegeven wat de elektriciteitsopbrengst is in MWh per jaar en hoeveel reductie ten opzichte van reguliere opwekking van elektriciteit (met voornamelijk kolen en gas) dit tot gevolg heeft voor de stoffen die het broeikaseffect en dus de klimaatverandering veroorzaken: CO₂ (koolstofdioxide), NO_x (stikstofoxide) en SO₂ (zwaveldioxide).

4.9.2 ONDERZOEKSMETHODIEK

ENERGIEPRODUCTIE

De te verwachten jaarlijkse energieproductie wordt bepaald aan de hand van een rekenmodel. In dit model wordt ook rekening gehouden met eventuele productieverliezen die op kunnen treden als gevolg van het moeten stilzetten van de windturbines vanwege natuurwaarden, beperken van geluidhinder etc.

VERMEDEN EMISSIES

De omvang van de jaarlijks vermeden emissies wordt bepaald aan de hand van het Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie voor CO₂ (0,61 kg CO₂/kWh) [lit. I I] respectievelijk de gegevens van het Energy research Centre of the Netherlands (ECN) voor NO_x (0,07 kg NO_x/kWh) en SO₂ (0,02 kg SO₂/kWh).



Bijlage I

LITERATUURLIJST

LITERATUURLIJST

- [lit. 1] Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken, herziene versie 21 november 2015.
- [lit. 2] Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, 2012.
- [lit. 3] Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Structuurvisie Windenergie op Land, 2014.
- [lit. 4] Provincie Zeeland, Omgevingsplan Zeeland 2012-2018, 2012.
- [lit. 5] Gemeente Schouwen-Duiveland, Module Energie en Klimaat, Onderdeel van het milieubeleidsplan Gemeente Schouwen-Duiveland, vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 25 juni 2009.
- [lit. 6] Gemeente Veere, Duurzaamheidsplan gemeente Veere 2017-2020, 2 november 2016.
- [lit. 7] Gemeente Noord-Beveland, Nota Klimaatbeleid 2016-2020.
- [lit. 8] Brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 31 maart 2014, met kenmerk IENM/BSK-2014/44564 aangaande laagfrequent geluid van windturbines.
- [lit. 9] Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken, Stcr. 2002, 123 zoals laatst gewijzigd in Stcr. 2015, 40363.
- [lit. 10] Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Handboek Risicozonering Windturbines, Herziene versie 3.1 september 2014.
- [lit. 11] Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Centraal Bureau voor de Statistiek, Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie Herziening 2015.



Bijlage 2

VERKLARENDE WOORDENLIJST



VERKLARENDE WOORDENLIJST

<i>Activiteit</i>	Een set van samenhangende handelingen, gespecificeerd naar aard, omvang en plaats en geformuleerd vanuit het oogpunt van de initiatiefnemer.
<i>Akoestisch</i>	Betreffende geluid.
<i>Alternatief</i>	Manier waarop de voorgenomen activiteit kan worden gerealiseerd.
<i>Archeologie</i>	Wetenschap van oude historie op grond van bodemvondsten en opgravingen.
<i>Archeologische waarde</i>	De aan een gebied toegekende (verwachtings)waarde in verband met de in dat gebied voorkomende fysieke menselijke bewonings- en / of gebruiksporen.
<i>Ashoogte</i>	De hoogte gemeten vanaf het maaiveld tot aan de as van de rotor van de windturbine. De ashoogte is niet te maximale bouwhoogte, dat is de tiphoogte (zie daar).
<i>Aspect</i>	Het te onderzoeken thema dat relevant wordt geacht voor het beoordelen van alternatieven.
<i>Autonome ontwikkelingen</i>	Ontwikkelingen die zullen plaatsvinden als de voorgenomen activiteit niet wordt ondernomen.
<i>Barrièrewerking</i>	Geheel dat een versperring vormt (visueel of fysiek); een element dat uitwisseling bemoeilijkt of verhindert.
<i>'Best case'</i>	Het best denkbare geval, zie ook 'worst case'.
<i>Bevoegd gezag</i>	De overheidsinstantie die bevoegd is het besluit te nemen waarvoor het MER wordt opgesteld.
<i>Biotoop</i>	Woongebied van een soort; ruimtelijke eenheid met een karakteristieke homogeniteit, beschouwd vanuit de soort; leefgebied van een groep organismen.
<i>Bodem</i>	Het bovenste gedeelte van de aardkorst, ontstaan onder invloed van organismen in wisselwerking met klimaat, reliëf en moedergesteente.
<i>Commissie m.e.r.</i>	Onafhankelijke commissie die het bevoegde gezag adviseert over de inhoud en de kwaliteit van het MER.
<i>Compenserende maatregel</i>	Maatregel waarbij getracht wordt nieuwe waarden te creëren die vergelijkbaar zijn met de verloren gegane waarden.
<i>Contour</i>	Een lijn getrokken door een aantal punten van gelijke (geluids)belasting. Door contouren te berekenen, is het mogelijk het gebied vast te stellen dat een bepaalde (geluids)belasting onder vindt.
<i>Cultuurhistorie</i>	De geschiedenis van de beschaving.
<i>Cumulatieve gevolgen</i>	Verschillende vormen van verontreiniging en aantasting van het milieu, waarbij de gevolgen van elke vorm afzonderlijk niet ernstig behoeven te zijn, maar van de verschillende vormen samen wel.

<i>dB / dB(A)</i>	Decibel, maat voor geluidsniveau. Maat voor het geluidsdrukniveau waarbij een frequentieafhankelijke correctie wordt toegepast voor de gevoeligheid van het menselijke oor.
<i>EHS</i>	Ecologische Hoofdstructuur (EHS); nu Natuurnetwerk Nederland (NNN) Een samenhangend stelsel van natuurkerngebieden, ontwikkelingsgebieden en verbindingzones.
<i>Ecosysteem</i>	Een stelsel van levende organismen en de onderdelen van niet levende natuur, inclusief alle onderlinge betrekkingen in een bepaald geografisch gebied.
<i>Emissie</i>	De hoeveelheid van een stof of geluid die door bronnen in het milieu worden gebracht.
<i>Fauna</i>	De verzameling van diersoorten die in een gebied wordt aangetroffen.
<i>Flora</i>	De verzameling van plantensoorten die in een gebied voorkomen.
<i>Voerageergebied</i>	Gebied dat dieren regelmatig gebruiken om zich te voeden.
<i>Geluidshinder</i>	Gevaar, schade of hinder als gevolg van geluid.
<i>Geluidsbelasting in dB/dB(A)</i>	De geluidsbelasting is de etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau op een bepaalde plaats afkomstig van bepaalde geluidsbronnen.
<i>Geluidscontour</i>	Een zone waarbinnen een geluidsniveau met een bepaalde hoogte heerst, afkomstig van een bepaalde geluidsbron.
<i>Geomorfologie</i>	Wetenschap die de natuurlijke vorm van het landschap bestudeert, zoals die ontstaan is door geologische processen en eventueel beïnvloed is door menselijk handelen.
<i>Gevoeligheidsanalyse</i>	Analyse naar de gevoeligheid van onderzoeksresultaten bij gewijzigde omstandigheden.
<i>Habitat</i>	Leefgebied van een soort.
<i>Initiatiefnemer</i>	Diegene die de activiteit wil ondernemen waarvoor het MER wordt opgesteld.
<i>Kwalificerende habitattypen en soorten</i>	Habitattypen en soorten die de aanleiding zijn om een gebied als Natura 2000-gebied aan te merken.
<i>Kwalitatieve effecten</i>	Effecten op de samenstelling (kwaliteit).
<i>Kwantitatieve effecten</i>	Effecten op de hoeveelheid (effecten op de maat).
<i>Landschap</i>	De waarneembare ruimtelijke verschijningsvorm van het aardoppervlak, die wordt bepaald door de onderlinge samenhang en wederzijdse beïnvloeding van de factoren reliëf, bodem, water, klimaat, flora en fauna alsmede de wisselwerking met de mens.
<i>Langzaam verkeer</i>	Fietsers en wandelaars.

<i>Leefgebieden</i>	Gebieden waarin een bepaalde soort leeft [zie ook biotoop; habitat].
<i>Maaiveld</i>	De hoogte van het grondoppervlak ten opzichte van de referentiehoogte (NAP, Normaal Amsterdams Peil).
<i>MER</i>	Milieueffectrapport.
<i>Mitigerende maatregelen</i>	Maatregelen voor het verminderen van nadelige effecten op het milieu door het treffen van bepaalde maatregelen.
<i>Natuurdoeltype</i>	Een nagestreefde combinatie van abiotische en biotische kenmerken op een bepaalde ruimtelijke schaal.
<i>NRD</i>	Notitie reikwijdte en detailniveau. Het document op basis waarvan het bevoegd gezag en de Commissie voor de milieu-effectrapportage gaan adviseren.
<i>Omgevingsvergunning</i>	De vergunning als bedoeld in artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het bouwen, oprichten en inwerking hebben van het windturbinepark.
<i>Permanente effecten</i>	Effecten van de ingreep, die optreden zolang de voorgenomen activiteit aanwezig is.
<i>Plangebied</i>	Het gebied waarin de voorgenomen activiteit wordt ondernomen.
<i>Populatie</i>	Een zich min of meer handhavende groep individuen van een soort in een bepaald gebied; verzameling van individuen van één soort die in een bepaald gebied voorkomt.
<i>Referentie</i>	Vergelijkingsmaatstaf.
<i>Referentiesituatie</i>	De situatie waarbij de voorgenomen activiteit niet gerealiseerd wordt maar de autonome ontwikkeling wel plaatsvindt.
<i>Repowering</i>	Het opwaarderen van een bestaande windturbine door het vervangen van een bestaande windturbine met een nieuwer windturbintype met een hogere opwekkingscapaciteit. De bestaande afmetingen van de windturbine hoeven daarbij niet te wijzigen.
<i>Studiegebied</i>	Gebied waar relevante effecten op kunnen treden veroorzaakt door het windturbineproject ten behoeve waarvan het MER wordt opgesteld.
<i>SVIR</i>	De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van het Ministerie Infrastructuur en Milieu, vastgesteld 2012.
<i>SvWOL</i>	De Structuurvisie Wind op Land van het Ministerie Infrastructuur en Milieu, vastgesteld 2014.
<i>Tijdelijke effecten</i>	Het begrip wordt in dit verband gebruikt voor effecten die optreden bij de aanleg van het windturbineproject ten behoeve waarvan het MER wordt opgesteld.

<i>Tiphoogte</i>	De hoogte gemeten vanaf het maaiveld tot aan de tip van de rotor van de windturbine. In tegenstelling tot de ashoogte (zie hiervoor), is de tiphoogte te beschouwen als de maximale bouwhoogte van de windturbine.
<i>Variant</i>	Alle verdere onderverdelingen op de alternatieven worden aangeduid als varianten.
<i>Vegetatie</i>	De ruimtelijke verschijningsvorm van planten in samenhang met de plaatsen waar zij groeien en in de rangschikking die zij uit zichzelf hebben ingenomen.
<i>Watervergunning</i>	De vergunning als bedoeld in artikel 6.5 van de Waterwet voor het bouwen op of nabij een waterkering, het onttrekken van (grond)water en/of het lozen op het oppervlaktewater.
<i>Wabo</i>	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
<i>Wm</i>	Wet milieubeheer.
<i>Wro</i>	Wet ruimtelijke ordening.
<i>Wtw</i>	Waterwet.
<i>'Worst case'</i>	Het slechts denkbare geval, zie ook 'best case'.



COLOFON

Optimalisatie windparken Oosterscheldekering Notitie Reikwijdte & Detailniveau

auteur	mr. ing. R.A.J. Schonis
versie	28 maart 2017
documentstatus	eindconcept
projectnummer	201713

Bijlagerapport B



bosch stabbers

WINDENERGIE OOSTERSCHELDEKERING

Landschappelijke verkenning

COLOFON

OPGESTELD DOOR

Bosch Slabbers Landschapsarchitecten;
Jan Van Minnebruggen,
Jeroen Matthijssen.

OPDRACHTGEVER

E-Connection;

DATUM

juni 2017



WINDENERGIE OOSTERSCHELDEKERING

Landschappelijke verkenning

VOORWOORD

In het verleden heeft Bosch Slabbers onderzoek gedaan naar de opstellingsmogelijkheden voor windenergie op Neeltje Jans. Het rapport van 'lijn naar vierkant' schetste het gewenste ontwikkelingsperspectief. Basis voor dit model is het werken met vierkantopstellingen van windturbines. 3 vierkantopstellingen met in totaal 12 turbines leveren momenteel volop duurzame energie aan de Zeeuwse bevolking.

De laatste 4 turbines zijn niet gebouwd vanwege grote bezwaren van de milieu-organisaties op de beoogde locatie van deze turbines. Dit verzet heeft mede geleid tot het ontwerp en de nabije realisatie van een groot blok van 9 grote turbines op de bouwdokken. Echter de techniek evolueert snel en nood aan duurzame energie blijft groot. Daarom is het zinvol om opnieuw na te denken over een verdere optimalisatie van de windenergie concentratielocatie Neeltje Jans.

Op basis van gemaakte schetsen zijn verschillende varianten van mogelijke optimalisaties bestudeerd. Deze zijn voorgelegd en besproken met de windwerkgroep Neeltje Jans. Voor u ligt een rapportage waarin de schetsen verder zijn uitgewerkt en voorzien van 3D beelden. Aan de hand van de beelden wordt de landschappelijke onderbouwing inzichtelijk gemaakt.



bosch slabbers



Huidige turbines op de Sluizen



INTRODUCTIE

Vroeger was Neeltje Jans een zandplaat in de monding van de Oosterschelde. Door de zandplaat verder op te hogen is een werkeiland gecreëerd dat ten tijde van de bouw van de stormvloedkering werd gebruikt. Toen het werk in 1986 klaar was hebben Natuurmonumenten en het Zeeuwse Landschap het eiland opgekocht en omgevormd tot natuurgebied dat onderdeel is van Nationaal Park Oosterschelde.

De Oosterscheldekering vormt een bijzonder landschap. Het werkeiland Neeltje Jans is hier een belangrijk onderdeel van. Hier bevindt zich een attractiepark waar informatie over de Deltawerken wordt aangeboden.

Sinds 1991 wordt het landschap van de Oosterscheldekering ook gevormd door de aanwezigheid van windenergie. Door de jaren heen zijn er verschillende opstellingen bijgekomen en momenteel beslaat Windpark Neeltje Jans 8 molens op Schouwen Duiveland, 8 molens op Neeltje Jans en nog eens 4 op Roggenplaat. Deze turbines zijn echter verouderd en toe aan vervanging. Daarnaast is er ook vernieuwing. Recent is begonnen aan de realisatie van een grid van negen turbines op Bouwdokken. Dit vormt een volgende stap in de ontwikkeling van het energielandschap van Neeltje Jans.

De landschappelijke opgave bestaat uit het onderzoeken van de bandbreedte in de uitbreiding van het windenergiepotentiaal op Neeltje Jans. In het bijzonder zullen de gevolgen voor de ruimtelijke beleving/beeldkwaliteit van dit unieke landschap nader bekeken worden.

Hoofdstuk 1 geeft een beeld van de hoofdstructuur van energielandschap Neeltje Jans. Mogelijke plaatsingsconcepten en de onderlinge sequentie worden nader uiteen gezet in hoofdstuk 2. Ten slotte geeft hoofdstuk 3 een beeld van de mogelijke optimalisaties per deelgebied. De deelgebieden die nader bestudeerd zijn worden gevormd door: Sluizen, Bouwdokken + Vluchthaven en Roggenplaat.



Huidige situatie windmolenopstellingen (Bouwdokken wordt momenteel gerealiseerd)



Vogelvlucht over de Oosterscheldekering gezien vanaf de zuidzijde



avondbeeld Oosterscheldekering



Oosterscheldekering gezien vanaf de noordzijde op Roggenplaat

HET LANDSCHAP VAN DE OOSTERSCHELDEKERING

1.1 EEN UNIEK LANDSCHAP

Het unieke landschap van de Oosterscheldekering wordt dagelijks door velen beleefd. Of dit nou is vanuit de auto op weg naar werk, als toerist die een bezoekje brengt aan het Deltapark of als recreant op het strand of vanaf het water. Een ieder heeft er de mogelijkheid te genieten van een landschap met hoge natuurwaarden en wat zich bovenal kenmerkt als bouwkundig meesterwerk om ons landje te beschermen tegen het wassende water. Kenmerkend voor de beeldkwaliteit van het landschap zijn de vergezichten over het water in beide richtingen bij het passeren over de dam.

Met uitbreiding van het aantal windmolens krijgt langzaam maar gestaag het energielandschap Neeltje Jans steeds meer gestalte. De windmolens zijn zeer aanwezig in het beeld van de Oosterscheldekering en vormen hiermee ook het karakter van Neeltje Jans als energielandschap. Nu de wens is uitgesproken het windpark uit te breiden ligt hier een kans deze nieuwe identiteit van de Oosterscheldekering verder te ontwikkelen. Van belang is in het bijzonder de beleevingswaarde van de passant over de dam en die van de recreant langs de kust en op het water. Het doel is om Neeltje Jans als energielandschap verder te ontwikkelen met behoud/versterking van zijn landschappelijke kwaliteiten. Daarnaast tellen als vanzelfsprekend aspecten als natuurwaarden, recreatie en waterveiligheid mee in de verdere ontwikkeling van het landschap Oosterscheldekering.

1.2 BELEVINGSWAARDE OP VERSCHILLENDE NIVEAUS

De beleving van dit landschap kan worden gedefinieerd op verschillende niveaus. Allereerst de beleving op de macroschaal, waar we het landschap van de Oosterscheldekering lezen als één samenhangend energielandschap. Daarnaast is er beleving op mesoschaal wanneer we onszelf in het energielandschap begeven en waar er ervaring van afzonderlijke opstellingen plaats vindt. In deze schaal speelt de onderlinge afstand tussen opstellingen een grote rol. De leesbaarheid van het ontwerp van de opstellingen kan gemakkelijk vertroebelen wanneer zich meerdere opstelling dicht bij elkaar bevinden. De afzonderlijke opstellingen moeten leesbaar zijn als losse elementen, maar zullen samen het verhaal van één energielandschap moeten vertellen.



Opstelling op Roggenplaat, maart 2014

2.1 VAN LIJN NAAR VIERKANT

Al in 2004 werd er gekeken naar de mogelijkheid om werkeiland Neeltje Jans op te waarderen tot energielandschap. Verschillende modellen werden beoordeeld op afstemming met de Europese vogel- en habitatrichtlijnen, de beleidsregels van Rijkswaterstaat, de inpassing in het bestaande landschap en de beleving van het windmolenpark. In eerste instantie werd landschappelijk de voorkeur gegeven aan een lijnopstelling van windturbines. Deze lijn sluit aan bij de kering en de N57. Vanuit de natuurorganisaties waren er grote bezwaren tegen deze lijn opstelling omdat deze fourageerbewegingen van vele kustvogels hindert en leidt tot significante aantallen vogelslachtoffers.

Door Bosch Slabbers zijn in 2004 opnieuw verschillende modellen ontwikkeld voor de plaatsing van de nieuwe generatie windturbines. Middels ontwerpend onderzoek zijn totaal vijf modellen geanalyseerd: mikado, strooisel, vierhoek, boog en vlak. Uit deze analyse kwamen strooisel, vierhoek en vlak als sterkste opties naar voren en uit eindelijk werd aan het model vierhoek de voorkeur gegeven. Dit model is verder verfijnt tot het model vierkant, bestaande uit 4 carrés (4x4 turbines). Vooral op landschappelijke waarden scoort het vierkant goed. Zo is de openheid van het landschap goed te ervaren, passen de grootschalige elementen goed in het ruime landschap en zijn de verschillende opstellingen duidelijk leesbaar als verschillende elementen, maar vormen samen één geheel. Bovendien sluit het vierkant goed aan bij de verschillende functies en is het opstellingsprincipe flexibel genoeg om het ontwerp af te kunnen stemmen op de verschillende belanghebbenden.


Een vervolgonderzoek in 2006 heeft geleid tot een eerste optimalisatie van het vierkantenmodel. Meer technisch inzicht maakte het mogelijk ook op bouwdokken windenergie te ontwikkelen. De turbines in de Mattenhaven zijn 'on hold' gezet, terwijl op de bouwdokken een groot vierkant van 9 turbines is toegevoegd.




verbeelding van het model vierkant 2004




verbeelding van het model vierkant 2006




Voorkeursmodel




Model D





Model E




Model F




Model H




Model N



Model O



Model D



Model E

Deze modellen geven de zoektoch weer naar een verdere optimalisatie.

2.2 VAN VIERKANT NAAR RASTER

Door de toenemende maatschappelijke vraag naar duurzame energie en het beleidsmatig aanduiden van windenergie concentratiegebieden zijn in 2012 samen met de werkgroep Windenergie Neeltje Jans de verdere optimalisaties onderzocht. Op dit principe van vierkanten werd vervolgens in 2013 in het rapport *Optimalisatie Windenergie Neeltje Jans - tweede fase* verder gebouwd bij de planning voor de mogelijke uitbreiding van het windpark. Er is onderzocht op welke wijze er windturbines konden worden toegevoegd aan het model 'vierhoek'.

De voorkeur is uitgegaan naar model R1, linksboven weergegeven op de pagina hiernaast. Er worden in dit model aan het bestaande carré bij de Roompotsluis 5 windmolens in de zelfde stijl en hoogte toegevoegd. Hierdoor kan het bestaande carré worden opgenomen in het nieuwe ontwerp en wordt de bestaande beeldkwaliteit behouden. Deze opstelling sluit namelijk aan bij zowel het principe van 'vierhoecken' als op het geplande raster bij de Bouwdokken. Daarnaast was er de mogelijkheid een vijfde vierkant toe te voegen rondom de Matenhaven (model E).

BEZWAREN

Ondanks dat het nieuwe ontwerp goed aansloot bij de bestaande principes zoals die waren opgesteld bij de ontwikkeling van de eerste fase van het windmolenpark op Neeltje Jans, is het plan niet tot uitvoering gekomen. Aangezien de nieuwe opstelling gebruik maakt van de bestaande vierhoek bij de Roompotsluis is het ontwerp minder flexibel. Meerdere redenen hebben ertoe geleid dat zowel model R1 als model E niet zijn gerealiseerd.



Model M3 gezien vanaf Burghsluis uit: rapport *Optimalisatie Windenergie Neeltje Jans - Tweede fase*



Vogelvlucht variant 1: één cluster met grote vides



Vogelvlucht variant 2: meerdere clusters met een viertal kleine vides

3.1 GROTE OF KLEINE VIDES

In de studie van 2012 is vastgehouden aan rasteropstelling (concept 'Vierkant') voor windturbines op de Oosterscheldekering. Deze rasteropstelling sluit aan bij het man-made karakter van het landschap. Landelijke doelstellingen voor windenergie voeden de noodzaak om bestaande windenergie-locaties maximaal te benutten. Omdat met de realisatie van de turbines op de bouwdokken het netaansluitingsprobleem verholpen wordt, zijn in 2016 opnieuw studies uitgevoerd naar verdere optimalisatiemogelijkheden.

Eerdere studies hebben elke mogelijke wijze van rasteropstellingen in beeld gebracht. Telkens stuitte deze op eisen die gesteld werden vanuit anderen belangen als: veiligheid, techniek, scheepvaart en natuur. Daarom is in 2016 met een frisse blik en een nieuwe stand der techniek gekeken naar de mogelijkheden om rekening houdend met deze belangen het areaal windenergie op Neeltje Jans te vergroten. In een open dialoog is in de werkgroep gekeken naar de mogelijkheden.

Concluderend uit ontwerpend onderzoek en de dialoog in de werkgroep gaat het dus om het vertellen van het verhaal van één energielandschap, met toch afzonderlijke van elkaar leesbare opstellingen dat hand in hand gaat met natuur, recreatie en waterveiligheid is een uitdaging maar kan bereikt worden op verschillende manieren.

1. Optie 1 bestaat uit grote vides: Door de clustering van alle nieuwe windmolens op het eiland Neeltje Jans blijven twee grote ononderbroken open ruimtes over aan beide zijden van het eiland. De vides zelf worden sterker ervaren als grote open ruimtes en de ervaring van de windmolens op het eiland zijn krachtig en leesbaar door de hoeveelheid van de molens.
2. Optie 2 bestaat uit een viertal kleine vides: Door tussen iedere opstelling een kleinere tussenruimte vrij te laten ontstaat een interessante ritmiek in de beleving van het windpark. Bovendien ligt de nadruk op de onderlinge variatie en/of overeenkomsten tussen de plaatsingsprincipes van verschillende clusters doordat je ze als losse clusters beter kan lezen.

Naast de voordelen voor natuur maar ook vanwege de flexibiliteit en het meer dynamische karakter van het tweede concept geniet deze de voorkeur. De keuze op het model van de kleine vides is unaniem door de werkgroep genomen. Het belooft een fraai beeld voor de ontwikkeling van het toekomstige energielandschap, maar verdere verfijning en afstemming van de concentratiezones met overige disciplines is vereist.




Optie 1: twee grote vides




Optie 2: meerdere kleine vides

VARIANT 1: 4 nieuwe molens
(4x 4-5MW)

1. beeld vanaf aanlanding Schouwen




2. beeld vanaf aanlanding Topshuis





VARIANT 2: 4 bestaande + 1 solitair
(4x 2.3MW + 4-8MW)

1. beeld vanaf aanlanding Schouwen




2. beeld vanaf aanlanding Topshuis




VARIANT 3: grid van 6
(6x 2.3MW)

1. beeld vanaf aanlanding Schouwen



2. beeld vanaf aanlanding Topshuis



4

DEELGEBIEDEN

Dit hoofdstuk laat een uitwerking zien van de verschillende deelgebieden met ieder een aantal denkbare varianten. Deze varianten zijn voorzien van een eerste landschappelijke beoordeling.

4.1 ROGGENPLAAT

Voor de optimalisatie van de opstelling op Roggenplaat wordt er onderscheid gemaakt in drie varianten. Enkele van deze varianten gaan uit van een opwaardering van de bestaande turbines waarbij één variant voor geheel nieuwe turbines gaat. De varianten hebben hierdoor ook een verschillend resultaat wat betreft de beoogde energieopbrengst. Achterliggende gedacht is een zo optimaal mogelijke benutting van de voorziene investering. Hierna volgt een korte omschrijving van de op de pagina hiernaast in beeld gebrachte varianten:

1. Variant 1: 4 nieuwe, grotere windmolens met vermogen 4-5 MW. Deze molens staan in een wolkopstelling en wijken daarmee af van de bestaande cluster op Roggenplaat en op Neeltje Jans zelf.
2. Variant 2: 4 bestaande molens van 2.3 MW en een nieuwe, grotere molen van 4-8 MW. Deze opstelling gebruikt 2 verschillende formaten windmolens, waardoor deze niet langer als één opstelling gelezen wordt. Hiermee sluit deze opstelling niet aan op de gekozen plaatsingsconcept voor Neeltje Jans.
3. Variant 3: Bij deze opstelling wordt gekozen voor 6 windmolens van 2.3 MW. Vier daarvan zijn bestaande molens. Daarnaast worden twee nieuwe molens van hetzelfde model aan de opstelling toegevoegd. Deze opstelling sluit aan bij de bestaande stijl van vierkanten en raster op Neeltje Jans.

Voorkeur:

Vanuit het gekozen concept heeft variant 3 de voorkeur. Het raster sluit aan bij het man-made karakter van Neeltje Jans. Het zorgt voor een stevige articulatie van het begin van het windenergielandschap Oosterscheldekering voor de automobilist komend vanuit het noorden. Er ontstaat een extra dimensie aan het beleavingsaspect doordat men door de opstelling gaat rijden. Afwijkende windmolentypes binnen één cluster zoals in variant 2 zijn niet gewenst aangezien zij de zuiverheid en hiermee leesbaarheid van dit cluster aantasten.




bestaande (blok)opstelling op Roggenplaat

VARIANT 1: rasters van 4 + 9
(4x 4.5MW + 9x 4.5MW)

beeld vanaf aanlanding Roggenplaat



beeld vanaf sluizen




VARIANT 2: raster van 12 + 2
(5x 4.5MW + 9x 4.5MW)

beeld vanaf aanlanding Roggenplaat




beeld vanaf sluizen




VARIANT 3: rasters met BD10
(4x 4.5MW + 9x 4.5MW + 1x 4.5MW)


beeld vanaf aanlanding Roggenplaat




beeld vanaf sluizen



VARIANT 4: Poolvoet v4 (6x 4.5MW + 9x 4.5MW)



VARIANT 5: Poolvoet v5 (6x 4.5MW + 9x 4.5MW)



4.2 BOUWDOKKEN, POOLVOET EN NOORDLAND BUITEN

Een rasteropstelling bestaande uit negen windmolens wordt momenteel gerealiseerd op Bouwdokken. Nog onduidelijk is wat aan de andere zijde van de N57 zal gebeuren. Hier op Noordland Buiten bevindt zich een blokopstelling die over een bepaalde tijd afgeschreven is en waar een kans ontstaat voor verdere optimalisatie van dit cluster.

1. Variant 1: Deze variant bevat het opschalen van de vier bestaande molens op Noordland Buiten naar het formaat van de nieuwe molens die momenteel gerealiseerd worden op Bouwdokken. De bestaande gridopstelling blijft gehandhaafd en vormen daarmee samen met het grid van 9 één familie.
2. Variant 2: Het raster van 9 windmolens wordt doorgezet tot de overzijde van de N57. In totaal gaat het in deze variant om 5 nieuwe windmolens. Hierdoor ervaar je als weggebruiker dat je je midden door de opstelling begeeft wat een sterke meerwaarde vormt voor de landschappelijke beleving van deze variant. Het is echter al wel geweten dat de turbine bij het topshuis om veiligheidsredenen moeilijk realiseerbaar is.
3. Variant 3: Zoals in variant 1 omvat deze het opschalen van de vier bestaande molens naar het formaat van de nieuwe turbines op Bouwdokken. Daarnaast wordt er een extra windmolen toegevoegd nabij de afslag naar Deltapark Neeltje Jans. Deze molen wijkt af van de gridopstellingen en vormt hiermee een incident. Resultaat is een vertroebele beleving van het overige grid.
4. Variant 4: Door het vierhoek rondom Noordland Buiten wat compacter te maken ontstaat ruimte voor twee molens nabij viaduct Poolvoet. Deze twee molens zoeken aansluiting bij de rasteropstellingen maar vallen er net buiten.
5. Variant 5: Ook in deze variant is het vierhoek rondom Noordland Buiten wat compacter gemaakt om ruimte te scheppen voor twee molens nabij viaduct Poolvoet. In dit geval sluiten de turbines beter aan op het grid van 9 turbines op Bouwdokken. Nadeel is wel dat ze één van de twee molens de N57 oversteekt waardoor het onderscheid tussen de twee opstellingen lastiger te herkennen is voor de weggebruiker.

VISUALISATIES VANAF N57 VANUIT DE RICHTING SLUIZEN



Bouwdokken variant 1: Vier windmolens aan de Noordzeekant opgesteld in vierkant



Bouwdokken variant 2: Vijf windmolens, waarvan er 3 aanhaken op het raster aan de overkant



Bouwdokken variant 3: Een extra windmolen los opgesteld bij de afslag naar het Deltapark

VISUALISATIES VANAF N57 VANUIT DE RICHTING ROGGENPLAAT



Bouwdokken variant 1: Vier windmolens aan de Noordzezijde opgesteld in vierkant



Bouwdokken variant 2: Vijf windmolens, waarvan er 3 aanhaken op het raster aan de overzijde



Bouwdokken variant 3: Een extra windmolen nabij de afslag naar het Deltapark

De visualisaties op deze pagina's (18-19) geven een idee van de landschappelijke beleving van een aantal van de afzonderlijke varianten. Variant 1 geeft een helder beeld van de twee afzonderlijke gridopstellingen. Ze vormen 2 op zichzelf staande opstellingen maar zijn duidelijk familie van elkaar. De beelden van variant 2 geven de beleving weer die je als weggebruiker het gevoel geeft je 'door' het windpark te begeven. De opstelling wordt op deze manier meer als één samenhangend cluster ervaren. Variant 3 geeft de impact weer van de extra windmolen (BD10). Het beeld wordt negatief beïnvloed doordat de helderheid van de gridopstellingen aangetast wordt. Hij vormt een vreemde solitair. Ook voor variant 4 en 5 zullen nog nadere beeldstudies verricht worden.

Beoordeling:


Vanuit de landschappelijke beleving geeft variant 2 bestaande uit 5 windmolens het sterkste beeld. Door de gridopstelling van 9 door te zetten over de N57 krijg je als weggebruiker het gevoel door een corridor van windmolens te rijden. Helaas hebben de wettelijke belemmeringen tot gevolg dat deze variant lastig tot niet te realiseren is. Tweede keus vanuit de landschappelijke beleving zijn variant 4 en 5 waarbij de locatie Poolvoet wordt aangewend voor windmolens. De extra windmolen van variant 3 vormt een incident en tast de helderheid van de overige gridopstellingen aan.

VARIANT 1: Binnenhaven I
(9x 4.5MW)

beeld vanaf Topshuis



beeld vanaf aanlanding Noord Beveland





VARIANT 2: Binnenhaven II
(9x 4.5MW)


beeld vanaf Topshuis




beeld vanaf aanlanding Noord Beveland



VARIANT 3: Binnenhaven III
(8x 4.5MW)



VARIANT 4: Mattenhaven (8x 4.5MW)



4.3 NOORDLAND BUITEN, BINNENHAVEN EN MATTENHAVEN

Voor de optimalisatie rondom Noordland Buiten wordt enerzijds verder gebouwd op de bestaande opstelling die de structuur van de strekdammen volgt, anderzijds wordt Mattenhaven aangewend voor turbines. Vier varianten zijn nader onderzocht, namelijk:

1. **Variant 1:** Deze variant bestaat uit een opstelling met twee gebogen lijnen die nagenoeg exact de kromming van de twee strekdammen volgen. Hierdoor wordt de landschappelijke structuur van Neeltje Jans extra kracht bij gezet en beleefbaar gemaakt voor de weggebruiker/recreant. Dit concept wijkt duidelijk af van de bestaande vormgeving van vierkanten. Hierdoor wordt het onderscheidt tussen de opstellingen onderling versterkt.
2. **Variant 2:** Deze variant volgt hetzelfde principe als variant 1 en voegt zich naar de structuur van de strekdammen. Echter wijkt de meest noordelijke boog af richting Mattenhaven. Hierdoor ontstaat een verspringing in deze boog en tast het de helderheid van deze opstelling aan. Bovendien vernauwd het de landschappelijke vide.
3. **Variant 3:** Ook deze variant volgt het principe van de strekdammen. Echter de meest oostelijke turbine vervalt binnen deze opstelling. Hierdoor ontstaat een wat meer compacte opstelling die vooral op mesoschaalniveau beleefbaar wordt.

4. **Variant 4:** Deze variant wend in tegenstelling tot de overige varianten de Mattenhaven aan voor de plaatsing van windturbines. Hierdoor wordt de kleine vide tussen Binnenhaven en Bouwdokken volledig dichtgezet en is het landschappelijk concept van de kleine vides teniet gedaan.

Beoordeling:

Vanuit het gekozen concept geredeneerd passen deze varianten met zijn twee bogen goed in het verhaal van het creëren van een sequentie van onderling afwijkende opstellingen. Ook het feit dat de opstellingen zich voegen naar de aanwezige onderliggende landschapsstructuur sluit aan bij het concept. Zowel variant 1 als variant 3 volgen deze principes het meest zuiver en genieten daarom de voorkeur vanuit de landschappelijke beleving. Naast dat variant 2 de helderheid van de opstelling aantast verkleint het ook de vide ter hoogte van Mattenhaven waardoor de onderlinge afstand tussen de opstelling van Binnenhaven en Bouwdokken verkleint en deze minder leesbaar maakt. Variant 4 is vanuit landschappelijk oogpunt ongewenst aangezien deze het landschappelijk concept van de kleine vides aantast.



bestaande opstelling Noordland Buiten

VISUALISATIES VANAF DE N57 RICHTING DE VIDE OVER MATTENHAVEN



Sluizen variant 1: de vloeiende boog




Sluizen variant 2: afwijking richting Mattenhaven

VOGELVLUCHT EN DE INVLOED OP DE GROOTTE VAN DE VIDE



Sluizen variant 1: de vloeiende boog



Sluizen variant 2: afwijking richting Mattenhaven

4.4 JACOBHAVEN

Voor de optimalisatie rondom Jacobahaven wordt voorzien in het opwaarderen van de huidige windmolens (het zogenaamde repoweren). De opstelling blijft hiermee in stand. Het vormt een losse compositie die op zichzelf staat en in de toekomst de mogelijkheid heeft onderdeel te vormen met windpark op Noord-Beveland. Doordat quasi de huidige locaties worden aangewend is slechts een variant aan de orde:

1. Variant 1: Een opstelling bestaande uit drie turbines die Jacobahaven ruimtelijk inkaderen. De opstelling staat in de nabijheid van de N57 en articuleert hiermee voor de weggebruiker het begin van energielandschap Oosterscheldekering.

VARIANT 1: opwaarderen huidige opstelling (3x 4.5MW)





slabbers

Oude Vlissingeweg 1
4336 AA Middelburg
T: 0118 592288
F: 0118 591233
middelburg@bosch-slabbers.nl
www.bosch-slabbers.nl

Bijlagerapport C



bosch slabbers

OPTIMALISATIE WINDPARKEN OOSTERSCHELDEKERING

M.E.R. landschap en ruimtelijke kwaliteit

COLOFON

OPGESTELD DOOR

Bosch Slabbers Landschapsarchitecten;
Jan Van Minnebruggen,
Jeroen Matthijssen.

OPDRACHTGEVER

E-Connection;
Ton Hirdes,
Matthijs Jansen.

i.s.m

Rutger Schonis, Energieke Ruimte

DATUM

november 2017



OPTIMALISATIE WINDPARKEN OOSTERSCHELDEKERING

M.E.R. landschap en ruimtelijke kwaliteit

VOORWOORD

In het verleden heeft Bosch Slabbers onderzoek gedaan naar de opstellingsmogelijkheden voor windenergie op Neeltje Jans. Het rapport 'een landschappelijke verkenning' geeft een overzicht van het traject voorafgaand aan dit rapport.

Voor u ligt de Effectrapportage Landschap en Ruimtelijke Kwaliteit behorende bij de M.E.R. optimalisatie windparken Oosterscheldekering. De in de N.R.D. omschreven alternatieven en varianten worden in deze Effectrapportage op het gebied van landschap belicht aan de hand van een aantal beoordelingscriteria. Aan de hand van de plankaarten en visualisaties wordt de landschappelijke onderbouwing inzichtelijk gemaakt.



LEESWIJZER

Voorliggend Effectrapport Landschap en Ruimtelijke Kwaliteit fungeert als onderbouwing van de effecten die in het Milieueffectrapport Windparken Oosterscheldekering zijn opgenomen en heeft een groter detailniveau. In dit rapport zijn de resultaten voor de landschappelijke aspecten opgenomen voor de onderzochte aspecten:

- Landschap
- Ruimtelijke kwaliteit

Opzet rapport

Na een beknopte inleiding waarin de te onderzoeken alternatieven en varianten en werkwijze zijn toegelicht wordt in hoofdstuk 2 een uiteenzetting gegeven van de aspecten landschap en ruimtelijke kwaliteit. Allereerst wordt de aanpak beschreven waarbij het relevante wettelijk en beleidsmatig kader is opgenomen. Vervolgens wordt het beoordelingskader beschreven waarbij inzicht wordt gegeven op de wijze van beoordelen door middel van een toelichting op de toegepaste beoordelingscriteria en de wijze van toekenning van de waardering ten aanzien van de effecten. In hoofdstuk 3 volgt de feitelijke beoordeling welke start met een beschrijving van de huidige situatie en een overzicht van de autonome ontwikkelingen (samen de referentiesituatie). Vervolgens zijn de effecten van het voornemen beschreven en beoordeeld. Dit gebeurt per variant met ondersteuning van plankaart en relevante visualisaties. Indien mogelijk en noodzakelijk is er aangegeven wat de mitigerende maatregelen zijn om negatieve effecten te verzachten en wat de eventuele compenserende maatregelen zijn.

Bijlagen

Het Effectrapport bevat de volgende bijlage:

- A. begrippenlijst
- B. zichtbaarheid, kwantitatieve studie
- C. visualisaties

LEESWIJZER

1	INLEIDING	06
1.1	Aanleiding	07
1.2	Te onderzoeken alternatieven	08
1.3	Werkwijze beoordeling alternatieven	11
1.4	Overzicht windparken	13
2	LANDSCHAP & RUIMTELIJKE KWALITEIT	14
2.1	Aanpak	15
	2.1.1 Wettelijk kader en beleidskader	15
2.2	Beoordelingskader en uitgangspunten	16
	2.2.1 Invloed op landschapsstructuren - macro schaalniveau	16
	2.2.2 Aansluiting bij het totaalconcept van de kleine vides - meso schaalniveau	16
	2.2.3 Configuratie en herkenbaarheid - lokaal schaalniveau	16
	2.2.4 Zichtbaarheid	17
	2.2.5 Obstakelverlichting	17
	2.2.6 Verhouding mast/rotordiameter	17
2.3	Beoordelingsschaal	18
3	BEOORDELING ALTERNATIEVEN	20
3.1	Referentiesituatie	21
3.2	Alternatief 1: Repowering bestaande parken	22
3.3	Alternatief 2A: Mattenhaven	26
3.4	Alternatief 2B: Mattenhaven	30
3.5	Alternatief 2C: Mattenhaven	34
3.6	Alternatief 2D: Mattenhaven	38
3.7	Alternatief 3A: Binnenhaven	42
3.8	Alternatief 3B: Binnenhaven	46
3.9	Alternatief 3C: Binnenhaven	50
3.10	Alternatief 3D: Binnenhaven	54
3.11	Effecten situatie 2020	58
3.12	Effecten situatie 2028	59
4	VOORKEURSalTERNATIEF	61
4.1	Beoordeling voorkeursalternatief (VKA)	61
	BIJLAGEN	63
A.	begrippenlijst	
B.	zichtbaarheid	
C.	visualisaties	



1.1 AANLEIDING

Vroeger was Neeltje Jans een zandplaat in de monding van de Oosterschelde. Door de zandplaat verder op te hogen is een werkeiland gecreëerd dat ten tijde van de bouw van de stormvloedkering werd gebruikt. Toen het werk in 1986 klaar was hebben Natuurmonumenten en het Zeeuwse Landschap het eiland omgevormd tot natuurgebied dat onderdeel is van Nationaal Park Oosterschelde.

De Oosterscheldekering vormt een bijzonder landschap. Het werkeiland Neeltje Jans is hier een belangrijk onderdeel van. Hier bevindt zich een attractiepark waar informatie over de Deltawerken wordt aangeboden.

Sinds 1991 wordt het landschap van de Oosterscheldekering ook gevormd door de aanwezigheid van windenergie. Door de jaren heen zijn er verschillende opstellingen bijgekomen en momenteel zijn op Neeltje Jans twee windparken gevestigd (Windpark Neeltje Jans bestaande uit vier windturbines en Windpark Noordland Buiten, eveneens bestaande uit vier windturbines). Op de Roggenplaat bevindt zich thans het Windpark Roggenplaat die eveneens uit vier windturbines bestaat. Deze windturbines zullen binnen nu en enkele jaren het einde van hun technische levensduur bereiken en worden vervangen door nieuwe typen windturbines. Daarnaast is er ook vernieuwing. Recent is begonnen aan de realisatie van een grid van negen turbines op Bouwdokken. Dit vormt een volgende stap in de ontwikkeling van het energielandschap van Neeltje Jans.

De landschappelijke opgave bestaat uit het onderzoeken van de bandbreedte in de uitbreiding van het windenergiepotentiaal op deze concentratielocatie voor windenergie. In het bijzonder zullen de gevolgen voor de ruimtelijke beleving/beeldkwaliteit van dit unieke landschap nader bekeken worden.

Hoofdstuk 2 behandelt de aspecten landschap en ruimtelijke kwaliteit. Het toegepaste beoordelingskader wordt in dit hoofdstuk nader omschreven. In hoofdstuk 3 volgt de beoordeling van de verschillende alternatieven en varianten. Nadat de referentiesituatie beschreven is volgt de beoordeling per variant aan de hand van visualisaties.



Referentiesituatie windmolenopstellingen (Bouwdokken wordt momenteel gerealiseerd)

1.2 TE BEOORDELEN ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN

De volgende paragraaf geeft een korte omschrijving van de 8 varianten, welke zijn onder te verdelen in drie alternatieven: Repowering bestaande parken, Mattenhaven en Binnenhaven. Binnen alternatieven is de repowering van windparken Neeltje Jans, Noordland Buiten en Jacobahaven op de zelfde wijze meegenomen.

1.2.1 Alternatief 1: Repowering bestaande windparken

Het eerste alternatief bevat enkel een repowering van bestaande windparken. Repowering houdt in dat bestaande turbines worden vervangen door een windturbine van een nieuwe generatie met een hogere opbrengst. Dit eerste alternatief vormt een zogenaamde minimale variant. Allereerst wordt in 2020 locatie Jacobahaven gerepowerd waarbij enkel de zuidwestelijke windturbine enkele tientallen meters in zuidwestelijke richting wordt geschoven. Verder worden in

Alternatief 1



2020 drie turbines van windpark Neeltje Jans en de twee noordelijke turbines van opstelling Noordland Buiten gerepowerd. De overige turbines binnen voorgenoemde opstellingen plus locatie Roggenplaat worden in 2028 opgewaardeerd.

1.2.2 Alternatief 2: Mattenhaven

Aan de zuidzijde van het voormalig werkeiland Neeltje Jans bevindt zich de voormalige Mattenhaven. Deze locatie wordt op dit moment nog niet benut voor het opwekken van duurzame energie door middel van windturbines. Dit alternatief omvat 4 varianten voor het plaatsen van maximaal 8 nieuwe windturbines. Naast de Mattenhaven variëren ze betreffende de invulling in het zoekgebied Poolvoet en WP Roggenplaat West.

Variant 2A

Naast de vier turbines op Mattenhaven omvat deze variant 1 nieuwe windturbine (Landmark) op Roggenplaat West en 2 nieuwe turbines op locatie Poolvoet. Binnen het zoekgebied wordt aansluiting gezocht bij de opstelling van windpark Neeltje Jans.

Variant 2B

Naast de vier turbines op Mattenhaven omvat deze variant 1 nieuwe windturbine (Landmark) op Roggenplaat West en 2 nieuwe turbines op locatie Poolvoet. Binnen het zoekgebied wordt aansluiting gezocht bij de opstelling van windpark Bouwdokken.

Variant 2C

Naast de vier turbines op Mattenhaven omvat deze variant 2 nieuwe windturbines (Poort) op Roggenplaat West en 2 nieuwe turbines op locatie Poolvoet. Binnen het zoekgebied wordt aansluiting gezocht bij de opstelling van windpark Neeltje Jans.

Variant 2D

Naast de vier turbines op Mattenhaven omvat deze variant 2 nieuwe windturbines (Poort) op Roggenplaat West en 2 nieuwe turbines op locatie Poolvoet. Binnen het zoekgebied wordt aansluiting gezocht bij de opstelling van windpark Bouwdokken.

Variant 2A



Variant 2B



Variant 2C



Variant 2D



1.2.3 Alternatief 3: Binnenhaven

Het tweede inrichtingsalternatief laat de Mattenhaven juist vrij van windturbines om de landschappelijke werking van de ‘vide’ tussen de Roompotsluis en Bouwdokken zoveel mogelijk te versterken. In plaats van een vierkantige windturbineopstelling rondom de Mattenhaven, worden in dit alternatief de strekdammen rondom de Binnenhaven aan de oostzijde van het sluisencomplex benut voor het plaatsen van nieuwe windturbines. Dit alternatief omvat tevens 4 varianten voor het plaatsen van maximaal 8 nieuwe windturbines. Naast de Mattenhaven variëren ze betreffende de invulling in het zoekgebied Poolvoet en WP Roggenplaat West.

Variant 3A

Naast de vier turbines op Binnenhaven omvat deze variant 1 nieuwe windturbine (Landmark) op Roggenplaat West en 2 nieuwe turbines op locatie Poolvoet. Binnen het zoekgebied wordt aansluiting gezocht bij de opstelling van windpark Neeltje Jans.

Variant 3B

Naast de vier turbines op Binnenhaven omvat deze variant 1 nieuwe windturbine (Landmark) op Roggenplaat West en 2 nieuwe turbines op locatie Poolvoet. Binnen het zoekgebied wordt aansluiting gezocht bij de opstelling van windpark Bouwdokken.

Variant 3C

Naast de vier turbines op Binnenhaven omvat deze variant 2 nieuwe windturbines (Poort) op Roggenplaat West en 2 nieuwe turbines op locatie Poolvoet. Binnen het zoekgebied wordt aansluiting gezocht bij de opstelling van windpark Neeltje Jans.

Variant 3D

Naast de vier turbines op Binnenhaven omvat deze variant 2 nieuwe windturbines (Poort) op Roggenplaat West en 2 nieuwe turbines op locatie Poolvoet. Binnen het zoekgebied wordt aansluiting gezocht bij de opstelling van windpark Bouwdokken.

Variant 3A



Variant 3B



Variant 3C



Variant 3D



1.3 WERKWIJZE BEOORDELING ALTERNATIEVEN

De effectbeoordeling van de optimalisatie wordt op het niveau van het windpark als geheel uitgevoerd. De te onderzoeken alternatieven zijn beknopt beschreven in voorgaande paragraaf 1.2. Het studiegebied is het gebied waar effecten, als gevolg van de voorgenomen activiteit (kunnen) optreden. Het betreft veelal het plangebied en de directe omgeving ervan. In het geval van landschap en ruimtelijke kwaliteit reikt het studiegebied tot waar de zichtbaarheid van de windparken zijn onderzocht. Dit leidt tot een studiegebied van Breezand tot Zierikzee.

De beoordelingskaders zijn specifiek voor dit project opgesteld in overleg met de opdrachtgever en de windwerkgroep. De thema's met betrekking tot landschap en ruimtelijke kwaliteit worden allen kwalitatief beoordeeld op basis van expert judgement.

Beoordeling situatie 2020 én 2028

Aangezien de optimalisaties van de windparken gefaseerd zal worden ontwikkeld zijn de beoordelingsmomenten van de verschillende alternatieven met bijbehorende varianten worden voor twee momenten vastgesteld. Naastgelegen schema (tabel 1.3) geeft een overzicht over de verwachte fasering en welke optimalisaties worden meegenomen in de twee beoordelingsmomenten: situatie 2020 en situatie 2028.

Tabel 1.3 Verwachte fasering en doorgroei in productievermogen (N.R.D.)

Verwachte fasering (doorgroei opgesteld productievermogen)					
2018-2020				2021-2028	
deelproject	toename vermogen	deelproject	toename vermogen	deelproject	toename vermogen
Roggeplaat West	4-8 MW	repowering WP Neeltje Jans (NJ1-NJ3)	3-9 MW	repowering WP Roggelaat	4 MW
Mattenhaven	16-20 MW	repowering WP Noordland (NB1 en NB2)	2-4 MW	repowering WP Neeltje Jans (NJ4)	1-2 MW
zoekgebied	4-8 MW	repowering WP Jacobahaven	3-6 MW	repowering WP Noordland (NB3 en NB4)	2-4 MW
totaal	24-36 MW		8-19 MW		7-10 MW

beoordeling
situatie 2020

beoordeling
situatie 2028

1.4 OVERZICHT WINDPARKEN EN VOORGESTELDE OPTIMALISATIES

De volgende paragraaf geeft een beeld van de turbinespecificaties (tiphoogtes) per opstelling voor zowel de referentiesituatie als de toekomstige situatie.

Referentiesituatie

Roggenplaat - De huidige opstelling bestaat uit een viertal turbines met een tiphoogte van 119 meter.

Neeltje Jans - De huidige opstelling bestaat uit een viertal turbines met een tiphoogte van 123 meter.

Bouwdokken - Deze opstelling is momenteel in aanbouw en bestaat uit een grid van negen turbines met een tiphoogte van 162,5 meter.

Noordland Buiten - De huidige opstelling bestaat uit een viertal turbines met een tiphoogte van 123m.

Jacobahaven - De huidige opstelling bestaat uit acht turbines met een tiphoogte van 123m.

Jacoba-Rippolder - Deze opstelling wordt gerepowered en zal bestaan uit een viertal turbines met een tiphoogte van 149m.

Toekomstige situatie

Roggenplaat repowering - De huidige opstelling bestaande uit vier turbines wordt vervangen door turbines met een tiphoogte van 150m.

Roggenplaat-Landmark - De opstelling Roggenplaat wordt aangevuld met één turbine met een afwijkend formaat: tiphoogte van 210m.

Roggenplaat-Poort - De opstelling Roggenplaat wordt uitgebreid met twee gelijke turbines: tiphoogte van 150m.

Neeltje Jans repowering - De huidige opstelling bestaande uit vier turbines wordt vervangen door turbines met een tiphoogte van maximaal 220m.

Noordland Buiten repowering - De huidige opstelling bestaande uit vier turbines wordt vervangen door turbines met een tiphoogte van maximaal 220m.

Zoekgebied Poolvoet - Op deze locatie zijn twee nieuwe turbines voorzien met een tiphoogte van maximaal 220m.

Mattenhaven - Op deze locatie zijn een viertal nieuwe turbines voorzien met een tiphoogte van 150-220m.

Binnenhaven - Op deze locatie zijn een viertal nieuwe turbines voorzien met een tiphoogte van 150-220m.

Jacobahaven repowering - De huidige opstelling bestaande uit drie turbines wordt vervangen door turbines met een tiphoogte van 150-220m.

De optimalisatie van windpark Oosterscheldekering wordt gefaseerd uitgevoerd. Aan een tussentijdse 'tijdelijke' situatie wordt geen direct negatief landschappelijk waardeoordeel gekoppeld. Van belang is dat de eindsituatie voldoet aan het gewenste ruimtelijk beeld.



Referentiesituatie windmolenopstellingen (Bouwdokken wordt momenteel gerealiseerd)



huidig beeld van de kering vanaf de Sluizen richting Noord-Beveland

2.1 AANPAK

2.1.1 wettelijk kader en beleidskader

In tabel 2.1 is het relevante wettelijk kader en beleidskader opgenomen met betrekking tot aspect landschap en ruimtelijke kwaliteit.

Tabel 2.1 Wettelijk kader en beleidskader, landschap en ruimtelijke kwaliteit

Wettelijk kader en beleidskader	Thema	Inhoud
Europees		
Europese Landschapsconventie (2000)	Landschap	De Europese Landschapsconventie (Conventie van Florence, 2000) is een verdrag van de Raad van Europa. Nederland heeft de conventie in 2005 ondertekend en geratificeerd. Met de ondertekening van de conventie erkennen lidstaten de grote culturele, identiteitsbepalende waarde van landschap op zowel lokaal als Europees niveau. De conventie strekt zich uit tot alle landschappen. De conventie beschrijft de maatregelen die Nederland zal nemen om landschap te behouden, te beheren en te ontwikkelen.
Nationaal		
Structuurvisie Windenergie op Land	Landschap, Ruimtelijke Kwaliteit	De Structuurvisie Windenergie op land is een uitwerking van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Het beleid van het kabinet behelst de volgende algemene inzichten. Op de eerste plaats zorgt concentratie van windturbines in parken en van windturbineparken in windenergiegebieden voor een beperking van de effecten op het landschap en voor het behoud van afwisseling in de Nederlandse landschappen. Met grotere projecten kunnen ook meters worden gemaakt richting het doel voor 2020. Ten tweede draagt plaatsing van windturbines op een consistente en voor iedereen inzichtelijke manier bij aan de belevingswaarde en ruimtelijke kwaliteit van windenergielandschappen.
Provinciaal		
Omgevingsplan Zeeland 2012 – 2018 Herziene versie 2016	Landschap, Ruimtelijke Kwaliteit	Het doel van de provincie is het benutten van kansen voor een duurzame energieproductie en een betrouwbare energievoorziening met efficiënt gebruik en een toenemend aandeel van duurzame energie in de totale productie. De provincie heeft een aantal locaties aangewezen voor het ontwikkelen van windmolenparken. Uit het provinciale concentratiebeleid voor windmolens volgt dat voor de locatie van concentratiegebieden is gekozen voor grootschalige industriegebieden en grote infrastructurele werken. Het maatwerk bij windenergieprojecten wordt aan de gemeenten overgelaten.

Gemeentelijk		
Structuurvisie Veere 2015	Landschap, Ruimtelijke Kwaliteit	In een visie voor de langere termijn hoort ook een keuze voor het stimuleren van duurzame energie. De gemeente kiest voor het zo veel mogelijk benutten van zonne-energie. Windenergie heeft gezien de aantasting van het open landschap geen prioriteit, met uitzondering van Neeltje Jans. Wel wil de gemeente kijken of samenwerking op dit gebied met Provincie en Rijk tot de mogelijkheden hoort (bijvoorbeeld voor de opwekking van windenergie vanuit de Noordzee).
Strategische visie <i>Tij van de Toekomst</i> Schouwen Duiveland	Landschap	De gemeente wil inspelen op verschillende vormen van duurzame energievoorziening. Er wordt gewerkt met subsidiegelden en stimuleringsprogramma’s voor verschillende vormen van duurzame energie en hopen hierin volledig zelfvoorzienend te zijn in 2040.
Bestemmingsplan landelijk gebied Noord-Beveland	Landschap, Ruimtelijke kwaliteit	De kwetsbaarheid van het open landschap staat centraal bij het beleid voor windturbines. De gemeente zal in principe een restrictief beleid met betrekking tot losstaande windturbines voeren, met uitzondering van kleine windturbines (zie paragraaf 4.3). Nieuwe windparken worden uitgesloten. Bij de Jacobahaven te Kamperland zijn totaal acht windturbines aanwezig. Hier wordt geen uitbreiding toegestaan.

2.2 BEOORDELINGSKADER EN UITGANGSPUNTEN

Deze paragraaf geeft een overzicht van het beoordelingskader van de MER-alternatieven met betrekking tot de thema's landschap en ruimtelijke kwaliteit. De landschappelijke aspecten grijpen terug op de onderliggende landschapsstructuur danwel de mate waarin invulling gegeven wordt aan het nieuwe energielandschap Neeltje Jans. De aspecten aangaande ruimtelijke kwaliteit hebben betrekking op het landschapsbeeld en de belevingswaarde vanaf onder andere de N57 en vanuit de omgeving. Tot slot wordt ook het aspect obstakelverlichting meegenomen in de beoordeling.

LANDSCHAP

2.2.1 Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro schaalniveau

Het projectgebied kenmerkt zich bovenal door het bouwkundig meesterwerk: de Oosterscheldekering. Dit is onderdeel van een man-made landschap wat bedoeld is om het achterland te beschermen tegen het wassende water. De kering ligt op de overgang van de Noordzee naar de Oosterschelde. Een zeer open landschap wat zich kenmerkt door de vele vergezichten in beide richtingen over het water bij het passeren van de dam. Dit open karakter leidt er tevens toe dat de Oosterscheldekering, samen met het voormalig werkeiland Neeltje Jans, van grote afstand herkenbaar is.

Windenergie maakt al verschillende decennia onderdeel uit van dit landschap. Door de plaatsing van steeds grotere windturbines rond de Oosterscheldekering ontstond langzaam maar gestaag een echt energielandschap. Dit vormt een nieuwe laag in het landschap wat past bij deze tijd: het energielandschap Neeltje Jans. Een verdere concentratie van windturbines op deze plek zal de leesbaarheid van dit energielandschap kracht bij zetten. De ontwikkeling van het energielandschap past bij grootschalige man-made landschappen. Binnen de provincie Zeeland gaat het hierbij met name om water gerelateerde infrastructuur en zijn onmiddellijke omgeving. Het beleid omvat vijf concentratiegebieden waarvan het plangebied er één van is. De grootschalige waterwerken in Zeeland worden op deze manier door windenergie gearticuleerd (macro schaalniveau). De windturbines volgen bij voorkeur de logica en structuur van dit landschap gevormd door sluizen, havens en strekdammen. Varianten waarbij de turbines een samenhangend geheel vormen met deze landschapsstructuren en hiermee dus een krachtige invulling geven aan het energielandschap Neeltje Jans krijgen op dit criteria een positieve beoordeling.


2.2.2 Aansluiting bij het totaalconcept van de kleine vides - meso schaalniveau

Concluderend uit voorafgaand ontwerp onderzoek (zie: *Wind-energie Oosterscheldekering, een landschappelijke verkenning, d.d. juni 2017*) en in dialoog met de Windwerkgroep (een ad hoc werkgroep waarin vertegenwoordigers van de betrokken overheden (Rijkswaterstaat, provincie en de gemeenten), de initiatiefnemer en de natuurorganisaties zijn vertegenwoordigd) is gekozen voor het totaalconcept van de kleine vides (figuur 2.2). Deze omvat de ontwikkeling van één samenhangend windpark bestaande uit meerdere compacte opstellingen. Tussen deze opstellingen ontstaan open ruimtes - vides - waar de openheid van het Oosterscheldelandschap en zichten op het water gegarandeerd zijn. Ze vormen als het ware 'vensters' op het open landschap. Het concept van de kleine vides bestaat uit een viertal kleine vides die een interessante ritmiek vormen in de beleving van het windpark op het meso schaalniveau. Dit concept gaat hand in hand met natuur, recreatie en waterveiligheid.

RUIMTELIJKE KWALITEIT

2.2.3 Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling - lokaal schaalniveau

Een windpark met een herkenbare configuratie maakt dit windpark leesbaar en herkenbaar als geheel. Het vormt een nieuwe en als dusdanig herkenbare laag toe aan het landschap van de Oosterscheldekering. Voor de ruimtelijke kwaliteit is het van belang dat de afzonderlijke opstellingen goed leesbaar zijn. Varianten worden daarom beoordeeld op de mate waarin ze voldoen aan de plaatsingsprincipes en de beoogde kracht van het concept. Het draait hierbij met name om de zuiverheid van de opstelling op lokaal schaalniveau (de beleving vanuit de onmiddellijke omgeving). Ook eventuele interferentie tussen de onderlinge opstellingen/clusters en windparken in de omgeving worden binnen dit criterium meegenomen. Voorbeeldvragen die bij dit criterium spelen zijn: Is het raster een landschappelijk fraai raster of mist hij kracht? Zijn de verschillende clusters onderling herkenbaar en vormen ze een fraai totaalbeeld?



Figuur 2.2 Landschappelijk totaalconcept: kleine vides

2.2.4 Zichtbaarheid

De zichtbaarheid van het windpark is afhankelijk van de afstand van de waarnemer tot het windpark, de aanwezigheid van obstakels tussen de waarnemer en het windpark, en de algemene zichtbaarheid (weersomstandigheden, contrast, helderheid).

Enerzijds staat vast dat de windturbines op grote afstand zichtbaar zullen zijn als gevolg van de grote hoogte van de masten en de tiphoogte van de rotorbladen. Anderzijds neemt de zichtbaarheid af met het toenemen van de afstand tussen waarnemer en windpark.

De mate van zichtbaarheid van de verschillende alternatieven is getracht inzichtelijk te maken door middel van een zichthoekenstudie (zie bijlage B). Deze studie doet een poging de mate van zichtbaarheid uit te drukken in een getal wat leidt tot een kwantitatieve methodiek. Echter, de uitkomst van deze - beknopte - studie laat slechts minimale verschillen zien die landschappelijk nauwelijks tot geen verschil maken. Daarnaast zeggen deze getallen met betrekking tot de mate van zichtbaarheid niets over de wezenlijke kwaliteit van het windpark. Visualisaties vanuit verschillende standpunten doen dit wel en belichten de kwaliteiten van de verschillende configuraties.

2.2.5 Obstakelverlichting

In relatie tot luchtvaartveiligheid dienen windturbines met een tiphoogte van 150 meter of meer te worden voorzien van obstakelverlichting. Deze verlichting kan vooral tijdens de nachtelijke uren erg dominant overkomen en daarmee een rustig landschapsbeeld verstoren. De mate waarin en de manier waarop obstakelverlichting dient te worden toegepast is sterk afhankelijk van de geldende wet- en regelgeving. Dit aspect heeft invloed op de ruimtelijke kwaliteit. Wanneer een opstelling slechts in beperkte mate met obstakelverlichting hoeft te worden uitgevoerd wordt deze meer positief beoordeeld.

2.2.6 Verhouding mast-rotordiameter

De mast-rotordiameter verhouding heeft invloed op de ruimtelijke beleving van een windpark. De afbeelding hiernaast (fig. 2.3) laat een turbine zien met de ideale verhouding mast-rotordiameter volgens een algemeen aanvaard principe wat leidt tot een visueel evenwichtig beeld. Bij een verhouding $mh:rd = 1:1$ (bijv 100 m: 100 m) ontstaan 3 gelijkwaardige compartimenten: Een halve masthoogte buiten de rotordiameter twee halve masthoogtes die overeenkomen met de maat van de rotor. Dit zorgt voor regelmaat en rust.

Daarnaast laat de figuur ook een windturbine zien met de meest afwijkende mast/rotordiameter verhouding welke toegestaan is binnen de gekozen turbineklassen van deze MER. Deze heeft een verhouding van 1:1.4.


Een minimale afstand tussen de rotor en maaiveld bedraagt dertig meter bij deze turbineverhouding. In het open landschapsbeeld van de Oosterscheldekering passen windturbines met beide verhoudingen. Daarom wordt dit aspect niet meegenomen in de beoordeling van de alternatieven en varianten.

Landschappelijk gaat een sterke voorkeur uit naar eenheid binnen het cluster. Om de samenhang binnen een opstelling/cluster te behouden dienen alle turbines behorend tot het cluster een gelijke mast-rotordiameter te hebben en bovendien van eenzelfde type te zijn.


Uitzondering hierop zijn de 'Landmark'-varianten op de locatie Roggenplaat. Binnen dit concept 'Landmark' is nadrukkelijk gekozen voor één afwijkende windturbine binnen dit cluster.

Bovenstaande criteria worden beoordeeld bij het onderdeel *configuratie en herkenbaarheid*.

windturbine met de meest ideale mast/rotordiameter verhouding:



windturbine met de meest afwijkende mast/rotordiameter verhouding:



Figuur 2.3 Principe verhouding mast/rotordiameter

2.3 BEOORDELINGSSCHAAL

De effecten op voorgaande thema’s worden beoordeeld ten opzichte van de bestaande situatie rekening houdend met de opgave tot de optimalisatie van de Windparken Oosterscheldekering, tot 130 MW in 2020, en door een verdere optimalisatie in de jaren daarna tot ca 140 MW. Daarnaast worden ook aspecten als schaal en omvang van het effect meegenomen in de landschappelijke beoordeling. De thema’s met betrekking tot de landschappelijke aspecten worden al-len kwalitatief beoordeeld op basis van expert judgment. Al deze as-pecten kennen een zelfde wegingsfactor. Er wordt gewerkt met een 7-puntsschaal waarbij de effecten indien relevant worden beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie. Dit is de situatie die ontstaat als het voorgenomen project niet zou worden gerealiseerd, ofwel de huidige situatie inclusief de autonome ontwikkelingen. De referentie-situatie heeft daarmee score ‘0’. Bij een 7-puntsschaal geldt het vol-gende:

Tabel 2.4 Beoordelingsschaal

Score	Betekenis
+++	Zeer positief effect t.o.v. de referentiesituatie
++	Positief effect t.o.v. de referentiesituatie
+	Licht positief effect t.o.v. de referentiesituatie
0	Geen effecten t.o.v. de referentiesituatie
-	Licht negatief effect t.o.v. de referentiesituatie
--	Negatief effect t.o.v. de referentiesituatie
---	Zeer negatief effect t.o.v. de referentiesituatie

Invloed op aanwezige landschapsstructuren

In het geval er beperkt sprake is van eenheid van de opstellingen is sprake van een onsamenvattend geheel wat de herkenbaarheid van energielandschap plangebied niet ten goede komt. Daarnaast volgt een negatieve beoordeling door een afname van waarde door het niet aansluiten op belangrijke landschappelijke patronen en structuren. Bij ernstige aantasting is dan sprake van een grote afname van waarde door een verlies van samenhang of aantasting van landschappelijke structuren. Positieve effecten kunnen ontstaan door aansluiting te zoeken bij landschappelijke elementen, zoals strekdammen en havens, danwel het accentueren hiervan. Ook leidt beleving van een samenhangend energielandschap tot een positieve beoordeling.

Tabel 2.5 Beoordelingsschaal: invloed op aanwezige landschapsstructuren

Score	Betekenis	Omschrijving
+++	Zeer positief effect	Grote positieve verandering (permanent/gebiedsbreed) van unieke landschappelijke structuren c.q. karakteristieken/patronen/ensembles
++	Positief effect	Positieve verandering (langdurig/grootschalig/substantieel) van landschappelijke structuren c.q. karakteristieken/patronen/ensembles met een substantiële waarde
+	Licht positief effect	Geringe positieve verandering (kortdurig/lokaal) van landschappelijke structuren c.q. karakteristieken/patronen/ensembles met een beperkte waarde
0	Geen effecten	Geen of zeer korte / zeer lokale / minimale verandering van algemene / niet bijzondere landschappelijke structuren c.q. karakteristieken/patronen/ensembles
-	Licht negatief effect	Geringe negatieve verandering (kortdurig/lokaal) van landschappelijke structuren c.q. karakteristieken/patronen/ensembles met een beperkte waarde
--	Negatief effect	Negatieve verandering (langdurig/grootschalig/substantieel) van landschappelijke structuren c.q. karakteristieken/patronen/ensembles met een substantiële waarde
----	Zeer negatief effect	Grote negatieve verandering (permanent/gebiedsbreed) van unieke landschappelijke structuren c.q. karakteristieken/patronen/ensembles

Aansluiting bij het totaalconcept van de kleine vides

De mate waarin invulling gegeven wordt aan het totaalconcept van de kleine vides bepaald het ritmische beeld van afwisselend concentraties van windturbines en open ruimtes. Bij een matige invulling voldoet de totaalopstelling niet aan het gekozen beeld en volgt op dit punt een negatieve beoordeling. Positieve effecten ontstaan bij een duidelijke invulling van het concept van de kleine vides. Dit leidt tot een positieve waardering. Op dit onderdeel kan in mindere mate gerefereerd worden naar de referentiesituatie.

Tabel 2.6 Beoordelingsschaal: aansluiting op het totaalconcept van de kleine vides

Score	Betekenis	Omschrijving
+++	Zeer positief effect	Grote positieve verandering (permanent/gebiedsbreed) wat betreft de invulling van het concept van de kleine vides
++	Positief effect	Positieve verandering (langdurig/grootschalig/substantieel) wat betreft de invulling van het concept van de kleine vides
+	Licht positief effect	Geringe positieve verandering (kortdurig/lokaal) wat betreft de invulling van het concept van de kleine vides
0	Geen effecten	Geen of zeer korte / zeer lokale / minimale verandering wat betreft de invulling van het concept van de kleine vides
-	Licht negatief effect	Geringe negatieve verandering (kortdurig/lokaal) wat betreft de invulling van het concept van de kleine vides
--	Negatief effect	Negatieve verandering (langdurig/grootschalig/substantieel) wat betreft de invulling van het concept van de kleine vides
----	Zeer negatief effect	Grote negatieve verandering (permanent/gebiedsbreed) wat betreft de invulling van het concept van de kleine vides

Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling

Wanneer de clusters zuiver zijn uitgevoerd en voldoen aan de opstellingsprincipes wordt deze meer positief beoordeeld. In het geval clusters veel incidenten bevatten en onherkenbaar worden als samenhangend cluster resulteert dit in een negatieve beoordeling. Ook de mate van interferentie met andere windparken wordt in dit criterium beoordeeld.

Tabel 2.7 Beoordelingsschaal: configuratie en herkenbaarheid

Score	Betekenis	Omschrijving
+++	Zeer positief effect	De clusters voldoen volledig aan de opstellingsprincipes en dragen zeer veel bij aan de kracht van het landschappelijk concept.
++	Positief effect	De clusters voldoen aan de opstellingsprincipes en dragen bij aan de kracht van het landschappelijk concept.
+	Licht positief effect	De clusters voldoen grotendeels aan de opstellingsprincipes en dragen in een bepaalde mate bij aan de kracht van het landschappelijk concept.
0	Geen effecten	De clusters voldoen min of meer aan de opstellingsprincipes en dragen op een bepaalde manier bij aan de kracht van het landschappelijk concept
-	Licht negatief effect	De clusters voldoen voor een klein deel aan de opstellingsprincipes en dragen in mindere mate bij aan de kracht van het landschappelijk concept.
--	Negatief effect	De clusters voldoen niet aan de opstellingsprincipes en dragen niet bij aan de kracht van het concept
----	Zeer negatief effect	De clusters voldoen in het geheel niet aan de opstellingsprincipes en dragen op geen enkele manier bij aan de kracht van het concept

Zichtbaarheid

Omdat de zichtbaarheid van alle alternatieven / varianten landschapelijk geen significante verschillen laat zien krijgen allen een gelijke, neutrale score (0) binnen dit beoordelingscriterium.

Tabel 2.8 Beoordelingsschaal: zichtbaarheid

Score	Betekenis	Omschrijving
+++	Zeer positief effect	n.v.t.
++	Positief effect	n.v.t.
+	Licht positief effect	n.v.t.
0	Geen effecten	Geen of zeer korte / zeer lokale / minimale verandering: de zichtbaarheid van het windpark blijft nagenoeg gelijk
-	Licht negatief effect	n.v.t
--	Negatief effect	n.v.t
----	Zeer negatief effect	n.v.t

Obstakelverlichting

In het geval obstakelverlichting in beperkte mate nodig is en een rustig landschapsbeeld behouden blijft krijgt de opstelling een positieve waardering. Wanneer er veel obstakelverlichting noodzakelijk blijkt en het rustige landschapsbeeld hiermee wordt aangetast resulteert dit in een negatieve score.

Tabel 2.9 Beoordelingsschaal: obstakelverlichting

Score	Betekenis	Omschrijving
+++	Zeer positief effect	Groot positief effect op een rustig landschapsbeeld
++	Positief effect	Positief effect op een rustig landschapsbeeld
+	Licht positief effect	Geringe positief effect op een rustig landschapsbeeld
0	Geen effecten	Geen of zeer korte / zeer lokale / minimale verandering van het landschapsbeeld
-	Licht negatief effect	Geringe negatief effect op een rustig landschapsbeeld
--	Negatief effect	Negatief effect op een rustig landschapsbeeld
----	Zeer negatief effect	Groot negatief effect (permanent/gebiedsbreed) op een rustig landschapsbeeld



de Oosterscheldekering in combinatie met windenergie



avondbeeld Oosterscheldekering



Oosterscheldekering gezien vanaf BurghSluis (Schouwen-Duiveland)

3.1 REFERENTIESITUATIE

Het unieke landschap van de Oosterscheldekering wordt dagelijks door velen beleefd. Of dit nou is vanuit de auto op weg naar werk, als toerist die een bezoekje brengt aan het Deltapark of als recreant op het strand of vanaf het water. Een ieder heeft er de mogelijkheid te genieten van een landschap met hoge natuurwaarden en wat zich bovenal kenmerkt als bouwkundig meesterwerk om het achterland te beschermen tegen het wassende water. Kenmerkend voor de beeldkwaliteit van het landschap zijn de vergezichten over het water in beide richtingen bij het passeren over de dam. Het huidige windenergielandschap wordt gevormd door 24 turbines van wisselende hoogtes variërend van 123 tot 162,5 meter tiphoogte.

Energielandschap Neeltje Jans

Met uitbreiding van het aantal windmolens krijgt langzaam maar gestaag het energielandschap Neeltje Jans steeds meer gestalte. De windmolens zijn zeer aanwezig in het beeld van de Oosterscheldekering en vormen hiermee ook het karakter van Neeltje Jans als energielandschap. Het eerdere landschappelijke concept sloot aan bij het man-made karakter van de Oosterscheldekering en resulteerde in het blokkenmodel. Nu de wens is uitgesproken om de bestaande windturbineparken in het plangebied uit te breiden ligt hier een kans deze nieuwe identiteit van de Oosterscheldekering verder te ontwikkelen. Van belang is in het bijzonder de belevingswaarde van de passant over de dam en die van de recreant langs de kust en op het water. Het doel is om Neeltje Jans als energielandschap verder uit te werken met behoud/versterking van zijn landschappelijke kwaliteiten. Daarnaast tellen als vanzelfsprekend aspecten als natuurwaarden, recreatie en waterveiligheid mee in de verdere ontwikkeling van het landschap Oosterscheldekering.

Belevingswaarde op verschillende niveaus

De beleving van dit landschap kan worden gedefinieerd op verschillende niveaus. Allereerst de beleving op de macro schaalniveau, waar we het landschap van de Oosterscheldekering lezen als één samenhangend energielandschap. Daarnaast is er beleving op meso schaalniveau wanneer we onszelf in het energielandschap begeven en waar er ervaring van afzonderlijke opstellingen plaats vindt. In deze schaal speelt de onderlinge afstand tussen opstellingen een grote rol. De leesbaarheid van het ontwerp van de opstellingen kan gemakkelijk vertroebelen wanneer zich meerdere opstelling dicht bij elkaar bevinden. De afzonderlijke opstellingen moeten leesbaar zijn als losse elementen, maar zullen samen het verhaal van één energielandschap moeten vertellen.

Autonome ontwikkeling

De autonome ontwikkeling is datgene dat gebeurt wanneer de voorgenomen opwaardering van de drie windparken geen doorgang krijgt. Het is in dit geval geen reëel alternatief om de beoogde doelstelling te bewerkstelligen. De autonome ontwikkeling is daarom alleen van belang als referentiekader (maatstaf) om de milieueffecten van de beide inrichtingsalternatieven (en het VKA) te toetsen.

Naast het project Windpark Jacoba-Rippolder is de afronding van de bouw van Windpark Bouwdokken een autonome ontwikkeling die in het MER wordt betrokken. Windpark Bouwdokken is momenteel (2017) in uitvoering. Het windpark is opgenomen in het Bestemmingsplan Bouwdokken en ook de benodigde vergunningen en toestemmingen voor de bouw van dit windpark zijn inmiddels verleend. Volgens planning worden deze windturbines in het voorjaar van 2018 in gebruik genomen. Omdat dit een geheel nieuw windpark betreft dat voor repowering pas na 15 tot 20 operationele jaren (dus op zijn vroegst in 2033) in beeld komt, maakt dit windpark geen deel uit van de optimalisatieopgave. De autonome ontwikkeling is weergegeven in figuur 3.1.

(uit NRD)

Windpark Jacoba-Rippolder bestaat momenteel uit vijf turbines. In de referentiesituatie wordt de nieuwe situatie voor de opstelling Jacoba-Rippolder meegenomen. In deze polder worden de 5 huidige turbines vervangen door 4 grotere turbines met een nieuwe opstelling. De tiphoogte gaat hierbij van 120 naar 150 meter. Ruimtelijk vormt windpark Jacoba-Rippolder samen met de turbines van Jacobahaven een landschappelijke eenheid; een vrij compact cluster wat meedoet in het totaalconcept van de kleine vides. Echter, tussen beide parken is een beperkte open ruimte aanwezig die te klein is om als vide herkent te worden (een vide is op deze locatie ook niet wenselijk). Vanuit landschappelijk oogpunt is het dan ook wenselijk hier nog enkele aanvullende turbines te plaatsen zodat beide parken nog meer samen gelezen kunnen worden als een compact cluster turbines op de aanlanding van de Oosterscheldekering. Vanuit de ruimtelijke kwaliteit is het daarnaast gewenst het zoekgebied hier verder uit te breiden. Echter, hierbij dient gewaakt te worden dat dit cluster in schaal en maat een eenheid vormt met de overige clusters van de totaalopstelling. Een mogelijke landschappelijke begrenzing is weergegeven in figuur 3.2.



Figuur 3.1 kaartbeeld autonome ontwikkeling



Figuur 3.2 mogelijke landschappelijke begrenzing concentratie-locatie Noord-Beveland



Visualisatie vanaf Neeltje Jans richting Schouwen Duiveland, Alternatief 1 situatie 2020



Visualisatie vanaf locatie camping Zeelucht, Alternatief 1 situatie 2020

3.2 ALTERNATIEF 1: REPOWERING BESTAANDE PARKEN

SITUATIE 2020

Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro schaalniveau

De nieuwe turbines binnen dit alternatief voor de situatie 2020 komen op nagenoeg dezelfde locaties terug. Dit betekent dat er ten opzichte van de referentiesituatie geen tot nauwelijks merkbaar verandering optreedt wat betreft de beleving van het energielandschap Neeltje Jans op macro schaalniveau.

De nieuwe turbines volgen ook allemaal de logica van het onderliggende landschap. De turbines op Neeltje Jans staan nog steeds op de hoekpunten van de haven. Binnen opstelling Noordland Buiten volgen ze de kromming van de strekdammen, wat een afwijking vormt wat betreft het eerder gehanteerde blokkenmodel. Het totaalbeeld bestaat dan niet enkel meer uit ‘blokopstellingen’.

Aansluiting bij het concept van de kleine vides - meso schaalniveau

In de huidige opstelling is het concept van de kleine vides al te herkennen. Door schaalvergroting van een aantal turbines wordt dit concept enigszins versterkt. Echter, doordat niet alle turbines gelijktijdig worden gerepowered wordt dit niet direct ten volste merkbaar.


Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling - lokaal schaalniveau

Van Windpark Neeltje Jans vindt een opwaardering plaats van drie van de vier turbines. Het blokkenmodel blijft herkenbaar maar de verschillende turbines verstoren de rust. De herkenbaarheid van deze opstelling raakt hierdoor verslechterd waardoor een onrustig landschapsbeeld ontstaat. Hoewel in mindere mate, geldt voor de opstelling Noordland Buiten hetzelfde. Binnen dit cluster worden twee van de vier turbines opgewaardeerd. Het beeld raakt hier echter minder verstoord omdat een evenwichtig deel van de opstelling wijzigt. Omdat het in beide gevallen gaat om een tijdelijke situatie volgt hieruit geen negatieve beoordeling.

In deze variant zijn opstellingen Neeltje Jans en Bouwdokken afzonderlijk zuiver herkenbaar. De N57 slingert zich tussen beide opstellingen door waardoor het voor de passant over de N57 helder is dat het hier gaat over twee afzonderlijke opstellingen.

Obstakelverlichting

Doordat niet alle turbines consequent per opstelling worden gerepowered ontstaat een onevenwichtig beeld wat ook zijn invloed heeft tijdens de nachtelijke uren. Enkel de nieuwe, hogere turbines (>150 meter) zullen van obstakelverlichting worden voorzien waardoor dit onevenwichtige beeld tijdens donkerte tevens duidelijk merkbaar is.




Effectbeoordeling:

Aspect	Varianten: Subaspect:	Alternatief 1: Repowering
Landschap	Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro niveau	0
	Aansluiting bij het totaalconcept van de kleine vides - meso niveau	+
Ruimtelijke kwaliteit	Configuratie en herkenbaarheid - lokaal niveau	-
	Zichtbaarheid	0
	Obstakelverlichting	--



Visualisatie vanaf Neeltje Jans richting Schouwen Duiveland, Alternatief 1 situatie 2028



Visualisatie vanaf locatie camping Zeelucht, Alternatief 1 situatie 2028

3.2 ALTERNATIEF 1: REPOWERING BESTAANDE PARKEN

SITUATIE 2028

Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro schaalniveau

De nieuwe turbines binnen dit alternatief voor de situatie 2028 komen op nagenoeg dezelfde locaties terug. Dit betekent dat er ten opzichte van de referentiesituatie ook in deze situatie geen tot nauwelijks merkbaar verandering optreedt wat betreft de beleving van het energielandschap Neeltje Jans op macro schaalniveau. De nieuwe turbines volgen ook allemaal de logica van het onderliggende landschap. De turbines op Neeltje Jans staan nog steeds op de hoekpunten van de haven. Binnen opstelling Noordland Buiten volgen ze de kromming van de strekdammen. Ook hierbij geldt dat deze laatste afwijkt van het eerdere ‘blokkenmodel’.

Aansluiting bij het concept van de kleine vides - meso schaalniveau


In de huidige opstelling is het concept van de kleine vides al te herkennen. Door schaalvergroting van een aantal turbines wordt dit concept enigszins versterkt. In de situatie 2028 zijn de betreffende opstellingen volledig van hoge turbines voorzien. Hierdoor worden de open tussenruimten extra kracht bij gezet en hierdoor duidelijker merkbaar.

Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling - lokaal schaalniveau

In de situatie 2028 zijn alle windturbines binnen de betreffende opstellingen gerepowered. Hierdoor is het evenwichtige beeld weer terug intact wat bijdraagt aan de herkenbaarheid van de afzonderlijke opstellingen. Er ontstaat er weer een rustiger landschapsbeeld. Ook in 2028 blijven binnen deze variant de opstellingen Neeltje Jans en Bouwdokken afzonderlijk beter leesbaar. Vooral voor de passant over de N57 is deze tweedeling duidelijk merkbaar. Noordland Buiten is een ruit geworden wat een negatieve invloed heeft op de rust en herkenbaarheid van dit cluster en de totaalopstelling.

Obstakelverlichting

In 2028 zijn alle turbines in de betreffende opstellingen gerepowered en voorzien van hoge turbines (>150 meter). Hierdoor ontstaat een meer evenwichtig beeld wat ook in de nachtelijke uren merkbaar is door de toepassing van obstakelverlichting op deze nieuwe turbines.



Effectbeoordeling:

Aspect	Varianten: Subaspect:	Alternatief 1: Repowering
Landschap	Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro niveau	0
	Aansluiting bij het totaalconcept van de kleine vides - meso niveau	+
Ruimtelijke kwaliteit	Configuratie en herkenbaarheid - lokaal niveau	+
	Zichtbaarheid	0
	Obstakelverlichting	-



Visualisatie vanaf N57 aankomst Schouwen-Duiveland, Alternatief 2A situatie 2020



Visualisatie vanaf Westenschouwen, Alternatief 2A situatie 2020

3.3 ALTERNATIEF 2A: MATTENHAVEN

SITUATIE 2020

Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro schaalniveau

Op grote afstand en vanuit verschillende standpunten vormt deze variant een vrij samenhangend cluster van windturbines die duidelijk gekoppeld liggen aan het landschap van de Oosterscheldekering en Neeltje Jans.

De opstelling nabij locatie Mattenhaven bestaat uit vier windturbines en sluit fraai aan op de vierkant-gevormde haven. Hiermee vormt dit cluster een articulatie van deze landschappelijke structuur er draag het bij aan het karakter van de Oosterscheldekering als man-made landschap.

Aansluiting bij het concept van de kleine vides - meso schaalniveau

De ritmiek van de kleinschalige opstellingen met de vides is binnen deze variant aangetast door opstelling Mattenhaven. De open ruimte tussen Binnenhaven en Bouwdokken wordt verder verkleind door de opstelling Mattenhaven waardoor interferentie tussen de onderlinge opstellingen plaats vindt en ze niet meer als afzonderlijke clusters gelezen worden. In plaats daarvan worden Noordland Buiten, Bouwdokken en Neeltje Jans beleeft als één groot cluster. Dit sluit niet aan bij het totaalconcept van de kleine vides wat resulteert in een slechte beoordeling op dit onderdeel.

Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling - lokaal schaalniveau


Door de kleine onderlinge afstand treedt er interferentie op tussen de opstellingen waardoor ze niet meer als afzonderlijke clusters beleefd worden. Dit komt niet ten goede aan de leesbaarheid en herkenbaarheid van de afzonderlijke opstellingen.

Roggenplaat is binnen deze variant uitgevoerd met vijf turbines waar bij de vier bestaande turbines één grotere turbine wordt toegevoegd (landmark). Hierdoor ontstaat een onsamenhangend cluster wat leidt tot een onrustig landschapsbeeld.

De twee turbines van locatie Poolvoet staan binnen deze variant in lijn met windpark Neeltje Jans waardoor ze ruimtelijk onderdeel vormen van deze opstelling. Echter is deze locatie afhankelijk van de repowering van locatie Neeltje Jans omdat er dan ruimte gecreëerd wordt voor locatie Poolvoet. Omdat de windturbine nabij het Topshuis nog niet gerepowered wordt voor 2020 kan de extra turbine binnen opstelling Poolvoet nog niet geplaatst worden. Dit is echter een tijdelijke situatie en zal daarom op dit punt niet negatief beoordeeld worden. De doorsnijding van de N57 tussen de twee eenheden draagt er wel aan bij dat ze voor de oplettende kijker wel als afzonderlijke opstellingen gelezen kunnen worden.

Obstakelverlichting

Doordat niet alle turbines consequent per opstelling worden gerepowered ontstaat een onevenwichtig beeld wat ook zijn invloed heeft tijdens de nachtelijke uren. Enkel de nieuwe, hogere turbines (>150 meter) zullen van obstakelverlichting worden voorzien waardoor dit onevenwichtige beeld tijdens donkere tevens duidelijk merkbaar is.



Effectbeoordeling:

Varianten:		Alternatief 2: Mattenhaven 2A
Aspect	Subaspect:	
Landschap	Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro niveau	++
	Aansluiting bij het totaalconcept van de kleine vides - meso niveau	--
Ruimtelijke kwaliteit	Configuratie en herkenbaarheid - lokaal niveau	---
	Zichtbaarheid	0
Obstakelverlichting		--



Visualisatie vanaf N57 aankomst Schouwen-Duiveland, Alternatief 2A situatie 2028



Visualisatie vanaf Westenschouwen, Alternatief 2A situatie 2028

3.3 ALTERNATIEF 2A: MATTENHAVEN

SITUATIE 2028

Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro schaalniveau

Na opschaling van Roggenplaat, Neeltje Jans en Noordland Buiten verandert er wat dit criterium betreft nagenoeg niets. De turbines van Noordland Buiten staan na repowering wat meer in lijn met de strekdammen waardoor dit wat beter aansluit op deze landschappelijke structuur.

Aansluiting bij het concept van de kleine vides - meso schaalniveau

De opschaling van delen van het windpark hebben geen directe invloed op het concept van de kleine vides. De opstelling Mattenhaven is met zijn ligging tussen twee concentraties in storen- de ruis binnen het gekozen totaalconcept van de kleine vides.


Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling - lokaal schaalniveau

Door de plaatsing van opstelling Mattenhaven en door de verdere opschaling van de opstel- lingen Noordland Buiten en Bouwdokken-Neeltje Jans gaan de opstellingen nog meer met elkaar interfereren wat niet ten goede komt aan de leesbaarheid en herkenbaarheid van de afzonderlijke opstellingen.

Neeltje Jans is in deze situatie volledig gerepowered waardoor ook de tweede turbine op lo- catie Poolvoet geplaatst kan worden. Hierdoor staat deze opstelling nu volledig overeenid. De doorsnijding van de N57 tussen de twee eenheden draagt bij dat ze voor weggebruiker als rustige, afzonderlijke en rustige opstellingen beleefd kunnen worden.

Obstakelverlichting

Volgens de huidige regelgeving dienen alle turbines binnen deze variant ook in de situatie 2028 na repowering van obstakelverlichting te worden voorzien. Dit resulteert daarom in een nega- tieve waardering op dit onderdeel.



Effectbeoordeling:

Varianten:		Alternatief 2: Mattenhaven 2A
Aspect	Subaspect:	
Landschap	Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro niveau	++
	Aansluiting bij het totaalconcept van de kleine vides - meso niveau	--
Ruimtelijke kwaliteit	Configuratie en herkenbaarheid - lokaal niveau	--
	Zichtbaarheid	0
Obstakelverlichting		-



Visualisatie locatie Poolvoet, Alternatief 2B situatie 2020



Visualisatie vanaf Breezand, Alternatief 2B situatie 2020

3.4 ALTERNATIEF 2B: MATTENHAVEN

SITUATIE 2020

Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro schaalniveau

Op grote afstand en vanuit verschillende standpunten vormt deze variant een vrij samenhangend cluster van windturbines die duidelijk gekoppeld liggen aan het landschap van de Oosterscheldekering en Neeltje Jans.

De opstelling nabij locatie Mattenhaven bestaat uit 4 windturbines en sluit fraai aan op de vierkant-gevormde haven. Hiermee vormt dit cluster een articulatie van deze landschappelijke structuur er draag het bij aan het karakter van de Oosterscheldekering als man-made landschap.

Aansluiting bij het concept van de kleine vides - meso schaalniveau

De ritmiek van de kleinschalige opstellingen afgewisseld met kleine vides is binnen deze variant aangetast door opstelling Mattenhaven. Tussen de overige opstellingen is wel een vide waarneembaar wat hier resulteert in een fraaie onderlinge ritmiek. De open ruimte tussen de clusters Noordland Buiten en Bouwdokken wordt verder verkleind door de opstelling Mattenhaven waardoor interferentie optreedt en ze niet meer als afzonderlijke clusters gelezen worden. In plaats daarvan worden Noordland Buiten, Bouwdokken en Neeltje Jans beleefd als één groot cluster. Dit sluit niet aan bij het totaalconcept van de kleine vides wat resulteert in een negatieve beoordeling op dit onderdeel.

Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling - lokaal schaalniveau


Door de kleine onderlinge afstand treedt er interferentie op tussen de opstellingen waardoor ze niet meer als afzonderlijke clusters beleefd worden. Dit komt niet ten goede aan de leesbaarheid en herkenbaarheid van de afzonderlijke opstellingen.

Roggenplaat is binnen deze variant uitgevoerd met 5 turbines waar bij de vier bestaande turbines één grotere turbine wordt toegevoegd (landmark). Hierdoor ontstaat een onsamenhangend cluster wat leid tot een onrustig landschapsbeeld. Binnen de onderzochte klassen windturbines is echter te weinig onderscheid om van een echt landmark te spreken.

De twee turbines van locatie Poolvoet staan binnen deze variant in lijn met windpark Bouwdokken waardoor ze ruimtelijk onderdeel vormen van deze opstelling. Echter, doordat ze een schakel vormen tussen Bouwdokken en Neeltje Jans vormen deze opstellingen een samenhangend cluster. Met name het doorzetten van het raster Bouwdokken over de N57 zal de leesbaarheid negatief beïnvloeden.

Obstakelverlichting

Doordat niet alle turbines consequent per opstelling worden gerepowered ontstaat een onevenwichtig beeld wat ook zijn invloed heeft tijdens de nachtelijke uren. Enkel de nieuwe, hogere turbines (>150 meter) zullen van obstakelverlichting worden voorzien waardoor dit onevenwichtige beeld tijdens donkerde tevens duidelijk merkbaar is.



Effectbeoordeling:

Varianten:		Alternatief 2: Mattenhaven 2B
Aspect	Subaspect:	
Landschap	Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro niveau	++
	Aansluiting bij het totaalconcept van de kleine vides - meso niveau	--
Ruimtelijke kwaliteit	Configuratie en herkenbaarheid - lokaal niveau	---
	Zichtbaarheid	0
	Obstakelverlichting	--



Visualisatie locatie Poolvoet, Alternatief 2B situatie 2020



Visualisatie vanaf Breezand, Alternatief 2B situatie 2028

3.4 ALTERNATIEF 2B: MATTENHAVEN

SITUATIE 2028

Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro schaalniveau

Na opschaling van de opstellingen Roggenplaat, Neeltje Jans en Noordland Buiten veranderd er wat dit criterium betreft nagenoeg niets ten opzichte van de situatie 2020. De turbines van Noordland Buiten staan na repowering wat meer in lijn met de strekdammen waardoor dit wat beter aansluit op deze landschappelijke structuur.

Aansluiting bij het concept van de kleine vides - meso schaalniveau


De opschaling van delen van het windpark hebben geen directe invloed op het concept van de kleine vides. De opstelling Mattenhaven blijft met zijn ligging tussen twee concentraties een storende ruis binnen het gekozen totaalconcept van de kleine vides.

Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling - lokaal schaalniveau

Door de plaatsing van opstelling Mattenhaven en door de verdere opschaling van de opstellingen Noordland Buiten en Bouwdokken-Neeltje Jans gaan de opstellingen nog meer met elkaar interfereren. Dit komt niet ten goede aan de leesbaarheid en herkenbaarheid van de afzonderlijke opstellingen, als gevolg van eenzelfde turbinegrootte.

Obstakelverlichting

In 2028 zijn alle turbines in de betreffende opstellingen gerepowered en voorzien van hoge turbines (>150 meter). Hierdoor ontstaat een meer evenwichtig beeld wat ook in de nachtelijke uren merkbaar is door de toepassing van obstakelverlichting op deze nieuwe turbines.



Effectbeoordeling:

Varianten:		Alternatief 2: Mattenhaven 2B
Aspect	Subaspect:	
Landschap	Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro niveau	++
	Aansluiting bij het totaalconcept van de kleine vides - meso niveau	--
Ruimtelijke kwaliteit	Configuratie en herkenbaarheid - lokaal niveau	---
	Zichtbaarheid	0
	Obstakelverlichting	-



Visualisatie vanaf Zierikzee, Alternatief 2C situatie 2020



Visualisatie vanaf N57 - opgang zuid, Alternatief 2C situatie 2020

3.5 ALTERNATIEF 2C: MATTENHAVEN

SITUATIE 2020

Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro schaalniveau

Op grote afstand en vanuit verschillende standpunten vormt deze variant een vrij samenhangend cluster van windturbines die duidelijk gekoppeld liggen aan het landschap van de Oosterscheldekering en Neeltje Jans.

De opstelling nabij locatie Mattenhaven bestaat uit 4 windturbines en sluit fraai aan op de vierkant-gevormde haven. Hiermee vormt dit cluster een articulatie van deze landschappelijke structuur er draag het bij aan het karakter van de Oosterscheldekering als man-made landschap.

Aansluiting bij het concept van de kleine vides - meso schaalniveau

De ritmiek van de kleinschalige opstellingen met de vides is binnen deze variant aangetast door opstelling Mattenhaven. De open ruimte tussen Binnenhaven en Bouwdokken wordt verder verkleind door de opstelling Mattenhaven waardoor interferentie tussen de onderlinge opstellingen plaats vindt en ze niet meer als afzonderlijke clusters gelezen worden. In plaats daarvan worden Noordland Buiten, Bouwdokken en Neeltje Jans beleeft als één groot cluster. Dit sluit niet aan bij het totaalconcept van de kleine vides wat resulteert in een slechte beoordeling op dit onderdeel.

Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling - lokaal schaalniveau


Door de kleine onderlinge afstand treedt er interferentie op tussen de opstellingen waardoor ze niet meer als afzonderlijke clusters beleefd worden. Dit komt niet ten goede aan de leesbaarheid en herkenbaarheid van de afzonderlijke opstellingen, en de gehele compositie.

Roggenplaat is binnen deze variant uitgevoerd met zes turbines. Naast de vier bestaande windturbines zijn binnen deze variant twee nieuwe turbines geplaatst die in een later stadium dezelfde orde van grootte zullen hebben. Samen met de twee nieuwe turbines vormt deze opstelling tijdelijk (tot 2028) een samenhangend, zij het minder leesbaar, windturbinecluster.

De turbine van locatie Poolvoet staat binnen deze variant in lijn met windpark Neeltje Jans waardoor ze visueel onderdeel gaan vormen van deze opstelling. Om het raster compleet te maken is de repowering van de vierde turbine van Neeltje Jans noodzakelijk (positiewijziging). Dit is echter een tijdelijke situatie en zal daarom op dit punt niet negatief beoordeeld worden. De doorsnijding van de N57 tussen de twee eenheden draagt bij dat ze voor weggebruiker als afzonderlijke opstellingen gelezen kunnen worden.

Obstakelverlichting

Doordat niet alle turbines consequent per opstelling worden gerepowered ontstaat een onevenwichtig beeld wat ook zijn invloed heeft tijdens de nachtelijke uren. Enkel de nieuwe, hogere turbines (>150 meter) zullen van obstakelverlichting worden voorzien waardoor dit onevenwichtige beeld tijdens donkerte tevens duidelijk merkbaar is.



Effectbeoordeling:

Aspect	Varianten:	
	Subaspect:	Alternatief 2: Mattenhaven 2C
Landschap	Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro niveau	+++
	Aansluiting bij het totaalconcept van de kleine vides - meso niveau	--
Ruimtelijke kwaliteit	Configuratie en herkenbaarheid - lokaal niveau	--
	Zichtbaarheid	0
	Obstakelverlichting	--



Visualisatie vanaf Zierikzee, Alternatief 2C situatie 2028



Visualisatie vanaf N57 - opgang zuid, Alternatief 2C situatie 2028

3.5 ALTERNATIEF 2C: MATTENHAVEN

SITUATIE 2028

Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro schaalniveau

Na opschaling van de opstellingen Roggenplaat, Neeltje Jans en Noordland Buiten veranderd er wat dit criterium betreft nagenoeg niets ten opzichte van de situatie 2020. De turbines van Noordland Buiten staan na repowering wat meer in lijn met de strekdammen waardoor dit wat beter aansluit op deze landschappelijke structuur.

Aansluiting bij het concept van de kleine vides - meso schaalniveau


De opschaling van delen van het windpark hebben geen directe invloed op het concept van de kleine vides. De opstelling Mattenhaven blijft met zijn ligging tussen twee concentraties een storende ruis binnen het gekozen totaalconcept van de kleine vides.

Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling - lokaal schaalniveau

Door de plaatsing van opstelling Mattenhaven en door de verdere opschaling van de opstellingen Noordland Buiten en Bouwdokken-Neeltje Jans gaan de opstellingen nog meer met elkaar interfereren wat niet ten goede komt aan de leesbaarheid en herkenbaarheid van de afzonderlijke opstellingen. Neeltje Jans is in deze situatie volledig gerepowerd waardoor ook de tweede turbine op locatie Poolvoet geplaatst kan worden. Hierdoor staat deze opstelling nu volledig overeenind. De doorsnijding van de N57 tussen de twee eenheden draagt bij dat ze voor weggebruiker als rustige, afzonderlijke en rustige opstellingen beleefd kunnen worden.

Obstakelverlichting

In 2028 zijn alle turbines in de betreffende opstellingen gerepowerd en voorzien van hoge turbines (>150 meter). Hierdoor ontstaat een meer evenwichtig beeld wat ook in de nachtelijke uren merkbaar is door de toepassing van obstakelverlichting op deze nieuwe turbines.



Effectbeoordeling:

Varianten:		Alternatief 2: Mattenhaven 2C
Aspect	Subaspect:	
Landschap	Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro niveau	++
	Aansluiting bij het totaalconcept van de kleine vides - meso niveau	--
Ruimtelijke kwaliteit	Configuratie en herkenbaarheid - lokaal niveau	--
	Zichtbaarheid	0
	Obstakelverlichting	-



Visualisatie vanaf locatie N57 - opgang noord, Alternatief 2D situatie 2020



Visualisatie vanaf locatie camping Zeelucht, Alternatief 2D situatie 2020

3.6 ALTERNATIEF 2D MATTENHAVEN

SITUATIE 2020

Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro schaalniveau

Op grote afstand en vanuit verschillende standpunten vormt deze variant een vrij samenhangend cluster van windturbines die duidelijk gekoppeld liggen aan het landschap van de Oosterscheldekering en Neeltje Jans.

De opstelling nabij locatie Mattenhaven bestaat uit vier windturbines en sluit fraai aan op de vierkant-gevormde haven. Hiermee vormt dit cluster een articulatie van deze landschappelijke structuur er draag het bij aan het karakter van de Oosterscheldekering als man-made landschap.

Aansluiting bij het concept van de kleine vides - meso schaalniveau

De ritmiek van de kleinschalige opstellingen afgewisseld met kleine vides is binnen deze variant aangetast door opstelling Mattenhaven. Tussen de overige opstellingen is wel een vide waarneembaar wat hier resulteert in een fraaie onderlinge ritmiek. De open ruimte tussen de clusters Noordland Buiten en Bouwdokken wordt verder verkleind door de opstelling Mattenhaven waardoor interferentie optreedt en ze niet meer als afzonderlijke clusters gelezen worden. In plaats daarvan worden Noordland Buiten, Bouwdokken en Neeltje Jans beleefd als één groot cluster zonder duidelijk herkenbare structuur. Dit sluit niet aan bij het totaalconcept van de kleine vides wat resulteert in een negatieve beoordeling op dit onderdeel.

Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling - lokaal schaalniveau


Door de kleine onderlinge afstand treedt er interferentie op tussen de opstellingen waardoor ze niet meer als afzonderlijke clusters beleefd worden. Dit komt niet ten goede aan de leesbaarheid en herkenbaarheid van de afzonderlijke opstellingen.

Roggenplaat is binnen deze variant uitgevoerd met zes turbines. Naast de vier bestaande windturbines zijn binnen deze variant twee nieuwe turbines geplaatst die in een later stadium dezelfde orde van grootte zullen hebben. Samen met de twee nieuwe turbines vormt deze opstelling tijdelijk (tot 2028) een samenhangend, zij het minder leesbaar, windturbinecluster.

De twee turbines van locatie Poolvoet staan binnen deze variant in lijn met de opstelling Bouwdokken waardoor ze ruimtelijk onderdeel vormen van dit cluster. Echter, doordat ze een schakel vormen tussen Bouwdokken en Neeltje Jans vormen deze opstellingen samen een wat onsamenvattend cluster. Met name het doorzetten van het raster Bouwdokken over de N57 zal de leesbaarheid negatief beïnvloeden.

Obstakelverlichting

Doordat niet alle turbines consequent per opstelling worden gerepowered ontstaat een onevenwichtig beeld wat ook zijn invloed heeft tijdens de nachtelijke uren. Enkel de nieuwe, hogere turbines (>150 meter) zullen van obstakelverlichting worden voorzien waardoor dit onevenwichtige beeld tijdens donkere tevens duidelijk merkbaar is.



Effectbeoordeling:

Varianten:		Alternatief 2: Mattenhaven 2D
Aspect	Subaspect:	
Landschap	Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro niveau	+++
	Aansluiting bij het totaalconcept van de kleine vides - meso niveau	--
Ruimtelijke kwaliteit	Configuratie en herkenbaarheid - lokaal niveau	--
	Zichtbaarheid	0
	Obstakelverlichting	--



Visualisatie vanaf locatie N57 - opgang noord, Alternatief 2D situatie 2028



Visualisatie vanaf locatie camping Zeelucht, Alternatief 2D situatie 2028

3.6 ALTERNATIEF 2D: MATTENHAVEN

SITUATIE 2028

Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro schaalniveau

Na opschaling van de opstellingen Roggenplaat, Neeltje Jans en Noordland Buiten veranderd er wat dit criterium betreft nagenoeg niets ten opzichte van de situatie 2020. De turbines van Noordland Buiten staan na repowering wat meer in lijn met de strekdammen waardoor dit wat beter aansluit op deze landschappelijke structuur.

Aansluiting bij het concept van de kleine vides - meso schaalniveau


De opschaling van delen van het windpark hebben geen directe invloed op het concept van de kleine vides. De opstelling Mattenhaven blijft met zijn ligging tussen twee concentraties een storende ruis binnen het gekozen totaalconcept van de kleine vides.

Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling - lokaal schaalniveau

Door de plaatsing van opstelling Mattenhaven en door de verdere opschaling van de opstellingen Noordland Buiten en Bouwdokken-Neeltje Jans gaan de opstellingen nog meer met elkaar interfereren. Dit komt niet ten goede aan de leesbaarheid en herkenbaarheid van de afzonderlijke opstellingen, als gevolg van eenzelfde turbinegrootte.

Obstakelverlichting

In 2028 zijn alle turbines in de betreffende opstellingen gerepowered en voorzien van hoge turbines (>150 meter). Hierdoor ontstaat een meer evenwichtig beeld wat ook in de nachtelijke uren merkbaar is door de toepassing van obstakelverlichting op deze nieuwe turbines.



Effectbeoordeling:

Varianten:		Alternatief 2: Mattenhaven 2D
Aspect	Subaspect:	
Landschap	Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro niveau	++
	Aansluiting bij het totaalconcept van de kleine vides - meso niveau	--
Ruimtelijke kwaliteit	Configuratie en herkenbaarheid - lokaal niveau	--
	Zichtbaarheid	0
	Obstakelverlichting	-



Visualisatie vanaf locatie N57 - opgang Noord, Alternatief 3A situatie 2020



Visualisatie vanaf locatie camping Zeelucht, Alternatief 3A situatie 2020

3.7 ALTERNATIEF 3A: BINNENHAVEN

SITUATIE 2020

Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro schaalniveau

Op macroschaal en vanuit verschillende standpunten vormt deze variant een integraal landschap waarbij windturbines duidelijk gekoppeld zijn aan de Oosterscheldekering en Neeltje Jans.

De opstelling nabij locatie Binnenhaven bestaande uit vier windturbines volgt samen met de opstelling Noordland Buiten de gebogen lijnen van de strekdammen. Hierdoor sluit de totaalopstelling goed aan op de aanwezige landschapsstructuren van dit man-made landschap.

Aansluiting bij het concept van de kleine vides - meso schaalniveau

De ritmiek van de kleinschalige opstellingen met de vides krijgt binnen deze variant een goede invulling. De open ruimte tussen Bouwdokken en het cluster turbines rondom de sluis maakt de compacte clusters individueel herkenbaar en geeft uitzicht op het karakteristieke open landschapsbeeld. Hierdoor wordt de ritmiek van concentraties windturbines afgewisseld leesbaar aangezet. Dit resulteert in een zeer positieve beoordeling op dit onderdeel.

Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling - lokaal schaalniveau


De onderlinge afstand tussen de windturbineconcentraties is zodanig dat de opstellingen bij passeren over de N57 als afzonderlijke clusters gelezen kunnen worden. Ook wordt hierdoor het accent gelegd op de open zichten richting het water aan beide zijden van de weg. Daarnaast komen de open vides ten goede aan de leesbaarheid en herkenbaarheid van de afzonderlijke opstellingen.

Roggenplaat is binnen deze variant uitgevoerd met vijf turbines waar bij de vier bestaande turbines één grotere turbine wordt toegevoegd (landmark). Hierdoor ontstaat een onsamenhangend cluster wat leidt tot een onrustig landschapsbeeld.

De turbine van locatie Poolvoet staat binnen deze variant in lijn met windpark Neeltje Jans waardoor ze visueel onderdeel gaan vormen van deze opstelling. Om het raster compleet te maken is de repowering van de vierde turbine van Neeltje Jans noodzakelijk (positiewijziging). Dit is echter een tijdelijke situatie en zal daarom op dit punt niet negatief beoordeeld worden. De doorsnijding van de N57 tussen de twee eenheden draagt bij dat ze voor weggebruiker als afzonderlijke opstellingen gelezen kunnen worden.

Obstakelverlichting

Volgens de huidige regelgeving dienen alle turbines binnen deze variant van obstakelverlichting te worden voorzien. Dit resulteert daarom in een negatieve waardering op dit onderdeel.



Effectbeoordeling:

Varianten:		Alternatief 3: Binnenhaven 3A
Aspect	Subaspect:	
Landschap	Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro niveau	++
	Aansluiting bij het totaalconcept van de kleine vides - meso niveau	++
Ruimtelijke kwaliteit	Configuratie en herkenbaarheid - lokaal niveau	+
	Zichtbaarheid	0
	Obstakelverlichting	--



Visualisatie vanaf locatie N57 - opgang Noord, Alternatief 3A situatie 2028



Visualisatie vanaf locatie camping Zeelucht, Alternatief 3A situatie 2028

SITUATIE 2028

Na opschaling van Roggenplaat, Neeltje Jans en Noordland Buiten komt de schaal van de windturbines wat meer overeen met de overige windturbines. Hierdoor krijgen ze een grotere onderlinge relatie en ontstaat een meer samenhangend windpark.


Daarnaast staan de turbines van Noordland Buiten na repowering meer in lijn met de strekdammen waardoor dit wat beter aansluit op deze landschappelijke structuur.

De opschaling van delen van het windpark heeft een minimale invloed op het concept van de kleine vides. Ze worden er zelfs in mindere mate door versterkt doordat de turbines nu allemaal min of meer van dezelfde orde van grootte zijn. Hierdoor komen de kleine vides nog beter tot hun recht.

Door de opschaling van opstelling Noordland Buiten volgen de turbines nog meer de structuur van de strekdammen. Dit heeft als gevolg dat ze samen met de opstelling Binnenhaven twee vloeiende bogen vormen wat de helderheid van de opstelling ten goede komt.

Neeltje Jans is in deze situatie volledig gerepowered waardoor ook de tweede turbine op locatie Poolvoet geplaatst kan worden. Hierdoor staat deze opstelling nu volledig overeind. De doorsnijding van de N57 tussen de twee eenheden draagt bij dat ze voor weggebruiker als rustige, afzonderlijke en rustige opstellingen beleefd kunnen worden.

Volgens de huidige regelgeving dienen alle turbines binnen deze variant ook in de situatie 2028 na repowering van obstakelverlichting te worden voorzien. Dit resulteert daarom in een negatieve waardering op dit onderdeel.





Visualisatie vanaf Zierikzee, Alternatief 3B situatie 2020



Visualisatie vanaf N57 - opgang zuid, Alternatief 3B situatie 2020

3.8 ALTERNATIEF 3B: BINNENHAVEN

SITUATIE 2020

Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro schaalniveau

Op macroschaal en vanuit verschillende standpunten vormt deze variant een integraal landschap waarbij windturbines duidelijk gekoppeld zijn aan de Oosterscheldekering en Neeltje Jans.

De opstelling nabij locatie Binnenhaven bestaande uit vier windturbines volgt samen met de opstelling Noordland Buiten de gebogen lijnen van de strekdammen. Hierdoor sluit de totaalopstelling goed aan op de aanwezige landschapsstructuren van dit man-made landschap.

Aansluiting bij het concept van de kleine vides - meso schaalniveau

De ritmiek van de kleinschalige opstellingen met de vides krijgt binnen deze variant een goede invulling. De open ruimte tussen Bouwdokken en het cluster turbines rondom de sluis maakt de compacte clusters individueel herkenbaar en geeft uitzicht op het karakteristieke open landschapsbeeld. Hierdoor wordt de ritmiek van concentraties windturbines afgewisseld leesbaar aangezet. Dit resulteert in een zeer positieve beoordeling op dit onderdeel.

Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling - lokaal schaalniveau


De onderlinge afstand tussen de windturbineconcentraties is zodanig dat de opstellingen bij passeren over de N57 als afzonderlijke clusters gelezen kunnen worden. Ook wordt hierdoor het accent gelegd op de open zichten richting het water aan beide zijden van de weg. Daarnaast komen de open vides ten goede aan de leesbaarheid en herkenbaarheid van de afzonderlijke opstellingen.

Roggenplaat is binnen deze variant uitgevoerd met vijf turbines waar bij de vier bestaande turbines één grotere turbine wordt toegevoegd (landmark). Hierdoor ontstaat een onsamenhangend cluster wat leidt tot een onrustig landschapsbeeld.

De twee turbines van locatie Poolvoet staan binnen deze variant in lijn met windpark Bouwdokken waardoor ze ruimtelijk onderdeel vormen van deze opstelling. Echter, doordat ze een schakel vormen tussen Bouwdokken en Neeltje Jans vormt deze windparken een samenhangend en minder leesbaar cluster.

Obstakelverlichting

Volgens de huidige regelgeving dienen alle turbines binnen deze variant van obstakelverlichting te worden voorzien, met uitzondering van de turbines die nog niet gerepowered zijn binnen de windparken Neeltje Jans en Noordland. Dit resulteert daarom in een negatieve waardering op dit onderdeel.





Visualisatie vanaf Zierikzee, Alternatief 3B situatie 2028



Visualisatie vanaf N57 - opgang zuid, Alternatief 3B situatie 2028

3.8 ALTERNATIEF 3B: BINNENHAVEN

SITUATIE 2028

Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro schaalniveau

Na opschaling van Roggenplaat, Neeltje Jans en Noordland Buiten komt de schaal van de windturbines wat meer overeen met de overige windturbines. Hierdoor krijgen ze een grotere onderlinge relatie en ontstaat een meer samenhangend windpark. Daarnaast staan de turbines van Noordland Buiten na repowering meer in lijn met de strekdammen waardoor dit wat beter aansluit op deze landschappelijke structuur.

Aansluiting bij het concept van de kleine vides - meso schaalniveau


De opschaling van delen van het windpark heeft een minimale invloed op het concept van de kleine vides. Ze worden er zelfs in mindere mate door versterkt doordat de turbines nu allemaal min of meer van dezelfde orde van grootte zijn. Hierdoor komen de kleine vides nog beter tot hun recht.

Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling - lokaal schaalniveau

Door de opschaling van opstelling Noordland Buiten volgen de turbines nog meer de structuur van de strekdammen. Dit heeft als gevolg dat ze samen met de opstelling Binnenhaven twee vloeiende bogen vormen wat de helderheid van de opstelling ten goede komt. Binnen de opstelling Neeltje Jans is de laatste turbine gerepowered, wat leidt tot een meer evenwichtig cluster.

Obstakelverlichting

Volgens de huidige regelgeving dienen alle turbines binnen deze variant ook in de situatie 2028 na repowering van obstakelverlichting te worden voorzien. Dit resulteert daarom in een negatieve waardering op dit onderdeel.



Effectbeoordeling:

Varianten:		Alternatief 3: Binnenhaven 3B
Aspect	Subaspect:	
Landschap	Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro niveau	++
	Aansluiting bij het totaalconcept van de kleine vides - meso niveau	+++
Ruimtelijke kwaliteit	Configuratie en herkenbaarheid - lokaal niveau	+
	Zichtbaarheid	0
	Obstakelverlichting	-



Visualisatie locatie Poolvoet, Alternatief 3C situatie 2020



Visualisatie vanaf Breezand, Alternatief 3C situatie 2020

3.9 ALTERNATIEF 3C: BINNENHAVEN

SITUATIE 2020

Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro schaalniveau

Op macroschaal en vanuit verschillende standpunten vormt deze variant een integraal landschap waarbij windturbines duidelijk gekoppeld zijn aan de Oosterscheldekering en Neeltje Jans.

De opstelling nabij locatie Binnenhaven bestaande uit vier windturbines volgt samen met de opstelling Noordland Buiten de gebogen lijnen van de strekdammen. Hierdoor sluit de totaalopstelling goed aan op de aanwezige landschapsstructuren van dit man-made landschap.

Aansluiting bij het concept van de kleine vides - meso schaalniveau

De ritmiek van de kleinschalige opstellingen met de vides krijgt binnen deze variant een goede invulling. De open ruimte tussen Bouwdokken en het cluster turbines rondom de sluis maakt de compacte clusters individueel herkenbaar en geeft uitzicht op het karakteristieke open landschapsbeeld. Hierdoor wordt de ritmiek van concentraties windturbines afgewisseld leesbaar aangezet. Dit resulteert in een zeer positieve beoordeling op dit onderdeel.

Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling - lokaal schaalniveau


De onderlinge afstand tussen de windturbineconcentraties is zodanig dat de opstellingen bij passeren over de N57 als afzonderlijke clusters gelezen kunnen worden. Ook wordt hierdoor het accent gelegd op de open zichten richting het water aan beide zijden van de weg. Daarnaast komen de open vides ten goede aan de leesbaarheid en herkenbaarheid van de afzonderlijke opstellingen.

Roggenplaat is binnen deze variant uitgevoerd met zes turbines. Naast de vier bestaande windturbines zijn binnen deze variant twee nieuwe turbines geplaatst die in een later stadium dezelfde orde van grootte zullen hebben. Samen met de twee nieuwe turbines vormt deze opstelling tijdelijk (tot 2028) een samenhangend, zij het minder leesbaar, windturbinecluster.

De turbine van locatie Poolvoet staat binnen deze variant in lijn met windpark Neeltje Jans waardoor ze visueel onderdeel gaan vormen van deze opstelling. Om het raster compleet te maken is de repowering van de vierde turbine van Neeltje Jans noodzakelijk (positiewijziging). Dit is echter een tijdelijke situatie en zal daarom op dit punt niet negatief beoordeeld worden. De doorsnijding van de N57 tussen de twee eenheden draagt bij dat ze voor weggebruiker als afzonderlijke opstellingen gelezen kunnen worden.

Obstakelverlichting

De zes turbines van locatie Roggenplaat kunnen om en om van obstakelverlichting voorzien worden. Verder dienen alle overige turbines binnen deze variant hoogstwaarschijnlijk van obstakelverlichting te worden voorzien.



Effectbeoordeling:

Varianten:		Alternatief 3: Binnenhaven 3C
Aspect	Subaspect:	
Landschap	Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro niveau	+++
	Aansluiting bij het totaalconcept van de kleine vides - meso niveau	++
Ruimtelijke kwaliteit	Configuratie en herkenbaarheid - lokaal niveau	++
	Zichtbaarheid	0
	Obstakelverlichting	--



Visualisatie locatie Poolvoet, Alternatief 3C situatie 2020



Visualisatie vanaf Breezand, Alternatief 3C situatie 2028

3.9 ALTERNATIEF 3C: BINNENHAVEN

SITUATIE 2028

Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro schaalniveau

Na opschaling van Roggenplaat, Neeltje Jans en Noordland Buiten komt de schaal van de windturbines wat meer overeen met de overige windturbines. Hierdoor krijgen ze een grotere onderlinge relatie en ontstaat een meer samenhangend windpark. Daarnaast staan de turbines van Noordland Buiten na repowering meer in lijn met de strekdammen waardoor dit wat beter aansluit op deze landschappelijke structuur.

Aansluiting bij het concept van de kleine vides - meso schaalniveau


De opschaling van delen van het windpark heeft een minimale invloed op het concept van de kleine vides. Ze worden er zelfs in mindere mate door versterkt doordat de turbines nu allemaal min of meer van dezelfde orde van grootte zijn. Hierdoor komen de kleine vides nog beter tot hun recht.

Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling - lokaal schaalniveau

Door de opschaling van opstelling Noordland Buiten volgen de turbines nog meer de structuur van de strekdammen. Dit heeft als gevolg dat ze samen met de opstelling Binnenhaven twee vloeiende bogen vormen wat de helderheid van de opstelling ten goede komt. Na repowering bestaat de opstelling op Roggenplaat uit zes windturbines van dezelfde orde van grootte wat voor meer samenhang binnen dit cluster zorgt. Neeltje Jans is in deze situatie volledig gerepowered waardoor ook de tweede turbine op locatie Poolvoet geplaatst kan worden. Hierdoor staat deze opstelling nu volledig overeind. De doorsnijding van de N57 tussen de twee eenheden draagt bij dat ze voor weggebruiker als rustige, afzonderlijke en rustige opstellingen beleefd kunnen worden.

Obstakelverlichting

De zes turbines van locatie Roggenplaat kunnen om en om van obstakelverlichting voorzien worden. Verder dienen alle overige turbines binnen deze variant hoogstwaarschijnlijk ook in de situatie van 2028 van obstakelverlichting te worden voorzien.



Effectbeoordeling:

Varianten:		Alternatief 3: Binnenhaven 3C
Aspect	Subaspect:	
Landschap	Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro niveau	++
	Aansluiting bij het totaalconcept van de kleine vides - meso niveau	+++
Ruimtelijke kwaliteit	Configuratie en herkenbaarheid - lokaal niveau	+++
	Zichtbaarheid	0
	Obstakelverlichting	-



Visualisatie vanaf N57 aankomst Schouwen-Duiveland, Alternatief 3A situatie 2020



Visualisatie vanaf Westenschouwen, Alternatief 3A situatie 2020

3.10 ALTERNATIEF 3D: BINNENHAVEN

SITUATIE 2020

Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro schaalniveau

Op macroschaal en vanuit verschillende standpunten vormt deze variant een integraal landschap waarbij windturbines duidelijk gekoppeld zijn aan de Oosterscheldekering en Neeltje Jans.

De opstelling nabij locatie Binnenhaven bestaande uit vier windturbines volgt samen met de opstelling Noordland Buiten de gebogen lijnen van de strekdammen. Hierdoor sluit de totaalopstelling ook goed aan op de aanwezige landschapsstructuren van dit man-made landschap.

Aansluiting bij het concept van de kleine vides - meso schaalniveau

De ritmiek van de kleinschalige opstellingen met de vides krijgt binnen deze variant een goede invulling. De open ruimte tussen Bouwdokken en het cluster turbines rondom de sluis maakt de compacte clusters individueel herkenbaar en geeft uitzicht op het karakteristieke open landschapsbeeld. Hierdoor wordt de ritmiek van concentraties windturbines afgewisseld leesbaar aangezet. Dit resulteert in een zeer positieve beoordeling op dit onderdeel.

Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling - lokaal schaalniveau


De onderlinge afstand tussen de windturbineconcentraties is zodanig dat de opstellingen bij passeren over de N57 als afzonderlijke clusters gelezen kunnen worden. Ook wordt hierdoor het accent gelegd op de open zichten richting het water aan beide zijden van de weg. Daarnaast komen de open vides ten goede aan de leesbaarheid en herkenbaarheid van de afzonderlijke opstellingen.

Roggenplaat is binnen deze variant uitgevoerd met zes turbines. Naast de vier bestaande windturbines zijn binnen deze variant twee nieuwe turbines geplaatst die in een later stadium dezelfde orde van grootte zullen hebben. Samen met de twee nieuwe turbines vormt deze opstelling tijdelijk (tot 2028) een samenhangend, zij het minder leesbaar, windturbinecluster.

De twee turbines van locatie Poolvoet staan binnen deze variant in lijn met de opstelling Bouwdokken waardoor ze ruimtelijk onderdeel vormen van dit cluster. De doorsnijding van de N57 en de gelijkmatige onderlinge afstand met de opstelling van Neeltje Jans maakt de twee clusters op lokaal schaalniveau minder leesbaar.

Obstakelverlichting

De zes turbines van locatie Roggenplaat kunnen om en om van obstakelverlichting voorzien worden. Verder dienen alle overige turbines binnen deze variant van obstakelverlichting te worden voorzien.





Visualisatie vanaf N57 aankomst Schouwen-Duiveland, Alternatief 3A situatie 2028



Visualisatie vanaf Westenschouwen, Alternatief 3A situatie 2028

3.10 ALTERNATIEF 3D: BINNENHAVEN

SITUATIE 2028

Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro schaalniveau

Na volledige opschaling van de locaties Roggenplaat, Neeltje Jans en Noordland Buiten komt de schaal van de windturbines wat meer overeen met de overige - nieuwe generatie - windturbines. Hierdoor krijgen ze een grotere onderlinge relatie en ontstaat een meer samenhangend windpark. Daarnaast staan de turbines van Noordland Buiten na repowering meer in lijn met de strekdammen waardoor deze beter aansluiten op de aanwezige landschapsstructuur.

Aansluiting bij het concept van de kleine vides - meso schaalniveau


De opschaling van delen van het windpark heeft een beperkte invloed op het concept van de kleine vides. Ze worden er zelfs in mindere mate door versterkt doordat de turbines nu allemaal min of meer van dezelfde orde van grootte zijn. Hierdoor komen de kleine vides nog beter tot hun recht.

Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling - lokaal schaalniveau

Door de opschaling van opstelling Noordland Buiten volgen de turbines nog meer de structuur van de strekdammen. Dit heeft als gevolg dat ze samen met de opstelling Binnenhaven twee vloeiende bogen vormen wat de helderheid van de opstelling ten goede komt. Na repowering bestaat de opstelling op Roggenplaat uit 6 windturbines van dezelfde orde van grootte wat voor meer samenhang binnen dit cluster zorgt. Binnen de opstelling Neeltje Jans is de laatste turbine gerepowered, wat leidt tot een meer evenwichtig cluster.

Obstakelverlichting

De zes turbines van locatie Roggenplaat kunnen om en om van obstakelverlichting voorzien worden. Verder dienen alle overige turbines binnen deze variant ook in de situatie van 2028 van obstakelverlichting te worden voorzien.



3.11 EFFECTEN SITUATIE 2020

In deze paragraaf is de effectbeoordeling opgenomen voor de 8 varianten behorende bij windparken Oosterscheldekering. Voor deze effectbeoordeling is gebruik gemaakt van het beoordelingskader uit paragraaf 2.3 en wordt de beoordelingsschaal toepast zoals toegelicht in paragraaf 2.4.

Tabel 3.5 Effectbeoordeling windparken Oosterscheldekering als geheel, landschap en ruimtelijke kwaliteit in 2020

		Alternatief 1: Repowering	Alternatief 2: Mattenhaven				Alternatief 3: Binnenhaven			
Aspect	Varianten: Subaspect:		2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D
Landschap	Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro niveau	0	++	++	+++	+++	++	++	+++	+++
	Aansluiting bij het totaalconcept van de kleine vides - meso niveau	+	--	--	--	--	++	++	++	++
Ruimtelijke kwaliteit	Configuratie en herkenbaarheid - lokaal niveau	-	---	---	--	--	+	+	++	+
	Zichtbaarheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Obstakelverlichting	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.12 EFFECTEN SITUATIE 2028

In deze paragraaf is de effectbeoordeling opgenomen voor de 8 varianten behorende bij windparken Oosterscheldekering. Voor deze effectbeoordeling is gebruik gemaakt van het beoordelingskader uit paragraaf 2.3 en wordt de beoordelingsschaal toepast zoals toegelicht in paragraaf 2.4.

Tabel 3.6 Effectbeoordeling windparken Oosterscheldekering als geheel, landschap en ruimtelijke kwaliteit in 2028

		Alternatief 1:	Alternatief 2: Mattenhaven				Alternatief 3: Binnenhaven			
Aspect	Varianten: Subaspect:	Repowering	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D
Landschap	Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro niveau	0	++	++	++	++	++	++	++	++
	Aansluiting bij het totaalconcept van de kleine vides - meso niveau	+	--	--	--	--	+++	+++	+++	+++
Ruimtelijke kwaliteit	Configuratie en herkenbaarheid - lokaal niveau	+	--	---	--	--	+	+	+++	++
	Zichtbaarheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Obstakelverlichting	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4

VOORKEURSALETERNATIEF

In dit hoofdstuk volgt een korte beoordeling vanuit de criteria ‘landschap en ruimtelijke kwaliteit’ van het voorkeursalternatief (VKA). Alternatief 3C is aangewezen als VKA, met de enige wijziging dat de turbine nabij Topshuis die onderdeel is van de opstelling Poolvoet wat naar het zuiden verplaatst is. Dit heeft invloed op de configuratie en herkenbaarheid van deze opstelling. Omdat er verder geen wijzingen in dit alternatief zijn doorgevoerd geldt de landschappelijke beoordeling van alternatief 3C voor de overige onderdelen ook voor het VKA.

Invloed op aanwezige landschapsstructuren - macro schaalniveau

Na opschaling van Roggenplaat, Neeltje Jans en Noordland Buiten komt de schaal van de windturbines wat meer overeen met de overige windturbines. Hierdoor krijgen ze een grotere onderlinge relatie en ontstaat een meer samenhangend windpark. Daarnaast staan de turbines van Noordland Buiten na repowering meer in lijn met de strekdammen waardoor dit wat beter aansluit op deze landschappelijke structuur.

Aansluiting bij het concept van de kleine vides - meso schaalniveau


De opschaling van delen van het windpark heeft een minimale invloed op het concept van de kleine vides. Ze worden er zelfs in mindere mate door versterkt doordat de turbines nu allemaal min of meer van dezelfde orde van grootte zijn. Hierdoor komen de kleine vides nog beter tot hun recht.

Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling - lokaal schaalniveau

Door de opschaling van opstelling Noordland Buiten volgen de turbines nog meer de structuur van de strekdammen. Dit heeft als gevolg dat ze samen met de opstelling Binnenhaven twee vloeiende bogen vormen wat de helderheid van de opstelling ten goede komt. De positie van de meest noordelijke turbines van locatie Poolvoet (nabij Topshuis) is gewijzigd ten opzichte van alternatief 3C. Dit heeft tot gevolg dat opstelling Poolvoet en Neeltje Jans samen niet meer als een geheel gelezen worden. Één turbine valt namelijk duidelijk buiten dit raster wat leidt tot een ietwat onrustig beeld op dit schaalniveau. Daarom is de beoordeling op dit punt gewijzigd ten opzichte van alternatief 3C.

Obstakelverlichting

Volgens de huidige regelgeving dienen alle turbines binnen deze variant ook in de situatie 2028 na repowering van obstakelverlichting te worden voorzien. Dit resulteert daarom in een negatieve waardering op dit onderdeel.





BIJLAGEN

A. BEGRIPPENLIJST

B. ZICHTBAARHEID

C. VISUALISATIES

*Begrip**Betekenis***Ruimtelijke kwaliteit**

Ruimtelijke kwaliteit is er op gericht de gebruikswaarde van een gebied te vermeerderen, de belevingswaarde te verhogen en de toekomstwaarde te vergroten.

Opstellingsprincipe

De algemene ontwerpprincipes waaraan een bepaalde opstelling – in dit geval raster en lijn - moet voldoen om leesbaar en herkenbaar te zijn.

Cluster

Een samenhangende compositie van windturbines.

Landschappelijke karakteristiek

Patronen en samenhangende onderdelen (ensembles) van een gebied: van de karakteristieken van een landschapstype tot meer specifiek stranden, strekdammen en havens.

Belevingswaarde

De beïnvloeding van visueel-ruimtelijke kenmerken van het landschap: in welke mate wordt de ruimtelijke beleving c.q. de belevingswaarde en daarmee de ervaring van het landschap beïnvloed?

Visueel-ruimtelijke kenmerken

Karakteristieken van het landschap betreffende openheid, zichtlijnen, barrièrewerking waar de komst van het windpark een directe invloed op heeft.

Configuratie

De wijze van plaatsen van alle turbines op de verschillende locaties rondom de Oosterscheldekering, met andere woorden de totaalopstelling.



Figuur 2.X Kaartbeeld autonome ontwikkeling

De zichtbaarheid van het windpark is afhankelijk van de afstand van de waarnemer tot het windpark, de aanwezigheid van obstakels tussen de waarnemer en het windpark, en de algemene weersomstandigheden.

Enerzijds is de verwachting dat de windturbines op grote afstand zichtbaar zullen zijn als gevolg van de grote hoogte van de masten en de tiphoogte van de rotorbladen. Anderzijds neemt de zichtbaarheid af met het toenemen van de afstand tussen waarnemer en windpark.

Referentiesituatie

Voor de effectbepaling in de volgende paragrafen is uitgegaan van de bestaande situatie op Neeltje Jans en Roggenplaat zoals deze in 2017 was, aangevuld met de windturbines op Bouwdokken die op dat moment wel vergund, maar nog in aanbouw zijn. Dit wordt de referentiesituatie genoemd

Kwalitatieve effectbepaling

Om te toetsen in hoeverre het landschap van de Oosterscheldekering door de optimalisatie van Windpark Oosterscheldekering verandert ten opzichte van de referentiesituatie, zijn een aantal visualisaties gemaakt. De visualisaties zijn vanaf de volgende zichtpunten gemaakt:

- Bij het strand van Westenschouwen (A)
- De havenhoofden van Zierikzee (B)
- Het uitzichtpunt "Zeelucht" bij Wissenkerke (C)
- Het strand ter hoogte van Oostkapelle (D)

Vanaf deze zichtpunten zijn ook de studies met betrekking tot zichtbaarheid uitgevoerd. Op de volgende pagina's is deze studie uiteengezet. Startpunt is telkens een volledige zichthoek. Binnen de betreffende zichthoek wordt uitgerekend wat het aandeel open ruimte is en hoe deze verandert ten opzichte van de referentiesituatie. Deze studie doet een poging de mate van zichtbaarheid uit te drukken in een getal wat leidt tot een kwantitatieve methodiek. Echter, de uitkomst van deze - beknopte - studie laat slechts minimale verschillen zien die landschappelijk nauwelijks tot geen verschil maken. Daarnaast zeggen deze getallen met betrekking tot de mate van zichtbaarheid niets over de wezenlijke kwaliteit van het windpark. Visualisaties vanuit verschillende standpunten (bijlage C) doen dit wel en belichten de kwaliteiten van de verschillende configuraties.



referentiesituatie: overzicht zichtpunten

ALTERNATIEF 2: MATTENHAVEN


Deze pagina geeft een overzicht van vier standpunten met bijbehorende zichthoek voor alternatief 2: Mattenhaven.



zichtpunt A - Alternatief Mattenhaven

Tabel: Open ruimtes en zichthoeken vanaf het strand bij Westerschouwen (A)


	Totaal beschouwde zichthoek (°)	Zichthoek open ruimte (°)	Zichthoek windturbines (°)
Referentiesituatie	120	64	56
Optimalisatie Alternatief 2	120	52	68



zichtpunt B - Alternatief Mattenhaven

Tabel: Open ruimtes en zichthoeken vanaf de havenhoofden bij Zierikzee (B)

	Totaal beschouwde zichthoek (°)	Zichthoek open ruimte (°)	Zichthoek windturbines (°)
Referentiesituatie	150	130	20
Optimalisatie Alternatief 2	150	130	20



zichtpunt C - Alternatief Mattenhaven



zichtpunt D - Alternatief Mattenhaven

Tabel: Open ruimtes en zichthoeken vanaf zichtpunt "Zeelucht" bij Wissenkerke (C)


	<i>Totaal beschouwde zichthoek (°)</i>	<i>Zichthoek open ruimte (°)</i>	<i>Zichthoek windturbines (°)</i>
<i>Referentiesituatie</i>	180	151	29
<i>Optimalisatie Alternatief 2</i>	180	143	37

Tabel: Open ruimtes en zichthoeken vanaf het strand bij Oostkapelle (D)

	<i>Totaal beschouwde zichthoek (°)</i>	<i>Zichthoek open ruimte (°)</i>	<i>Zichthoek windturbines (°)</i>
<i>Referentiesituatie</i>	120	101	19
<i>Optimalisatie Alternatief 2</i>	120	99	21

ALTERNATIEF 3: BINNENHAVEN


Deze pagina geeft een overzicht van vier standpunten met bijbehorende zichthoek voor alternatief 3: Binnenhaven.



zichtpunt A - Alternatief Binnenhaven

Tabel: Open ruimtes en zichthoeken vanaf het strand bij Westerschouwen (A)


	Totaal beschouwde zichthoek (°)	Zichthoek open ruimte (°)	Zichthoek windturbines (°)
Referentiesituatie	120	64	56
Optimalisatie Alternatief 2	120	52	68
Optimalisatie Alternatief 3	120	52	68



zichtpunt B - Alternatief Binnenhaven

Tabel: Open ruimtes en zichthoeken vanaf de havenhoofden bij Zierikzee (B)

	Totaal beschouwde zichthoek (°)	Zichthoek open ruimte (°)	Zichthoek windturbines (°)
Referentiesituatie	150	130	20
Optimalisatie Alternatief 2	150	130	20
Optimalisatie Alternatief 3	150	127	23



zichtpunt C - Alternatief Binnenhaven

Tabel: Open ruimtes en zichthoeken vanaf zichtpunt "Zeelucht" bij Wissenkerke (C)

	Totaal beschouwde zichthoek (°)	Zichthoek open ruimte (°)	Zichthoek windturbines (°)
Referentiesituatie	180	151	29
Optimalisatie Alternatief 2	180	143	37
Optimalisatie Alternatief 3	180	150	30



zichtpunt D - Alternatief Binnenhaven

Tabel: Open ruimtes en zichthoeken vanaf het strand bij Oostkapelle (D)

	Totaal beschouwde zichthoek (°)	Zichthoek open ruimte (°)	Zichthoek windturbines (°)
Referentiesituatie	120	101	19
Optimalisatie Alternatief 2	120	99	21
Optimalisatie Alternatief 3	120	98	22




VISUALISATIES

Deze bijlage geeft een overzicht van alle visualisaties. De onderzochte varianten zijn overzichtelijk en naast elkaar weergegeven om een vergelijkingsstudie mogelijk te maken. Op deze manier worden de ruimtelijke kwaliteiten beter inzichtelijk gemaakt.

De visualisaties zijn gemaakt met behulp van het programma Windplanner en Photoshop.

De volgende standpunten zijn meegenomen in de visualisaties:

- A. vanaf Westenschouwen*
- B. vanaf Zierikzee*
- C. vanaf Camping Zeelucht*
- D. vanaf Breezand*
- E. vanaf N57 - opgang zuid*
- F. vanaf N57 - opgang noord*
- G. locatie Poolvoet*
- H. aankomst Schouwen-Duiveland*



overzicht met standpunten visualisaties



referentiesituatie

Visualisatie A. vanaf locatie Westenschouwen; Referentiesituatie



Roggenplaat - model Landmark

2020

Visualisatie A. vanaf locatie Westenschouwen; Alternatief 2A Mattenhaven situatie 2020



Roggenplaat - model Landmark

2028

Visualisatie A. vanaf locatie Westenschouwen; Alternatief 2A Mattenhaven situatie 2028




referentiesituatie

Visualisatie A. vanaf locatie Westenschouwen; Referentiesituatie



2020

Visualisatie A. vanaf locatie Westenschouwen; Alternatief 3D Binnenhaven situatie 2020



2028

Visualisatie A. vanaf locatie Westenschouwen; Alternatief 3D Binnenhaven situatie 2028



referentiesituatie

Visualisatie B. vanaf locatie Zierikzee; Referentiesituatie



2020

Visualisatie B. vanaf locatie Zierikzee; Alternatief 2C Mattenhaven situatie 2020



2028

Visualisatie B. vanaf locatie Zierikzee; Alternatief 2C Mattenhaven situatie 2028



Visualisatie B. vanaf locatie Zierikzee; Referentiesituatie

2020



Visualisatie B. vanaf locatie Zierikzee; Alternatief 3B Binnenhaven situatie 2020

2028



Visualisatie B. vanaf locatie Zierikzee; Alternatief 3B Binnenhaven situatie 2028



referentiesituatie

Visualisatie C. vanaf locatie camping Zeelucht; Referentiesituatie



2020

Visualisatie C. vanaf locatie camping Zeelucht; Alternatief 1 repowering bestaande windparken situatie 2020



2028

Visualisatie C. vanaf locatie camping Zeelucht; Alternatief 1 repowering bestaande windparken situatie 2028



Visualisatie C. vanaf locatie camping Zeelucht; Referentiesituatie



Visualisatie C. vanaf locatie camping Zeelucht; Alternatief 2D Mattenhaven situatie 2020



Visualisatie C. vanaf locatie camping Zeelucht; Alternatief 2D Mattenhaven situatie 2028



Visualisatie C. vanaf locatie camping Zeelucht; Referentiesituatie



Visualisatie C. vanaf locatie camping Zeelucht; Alternatief 3A Binnenhaven situatie 2020



Visualisatie C. vanaf locatie camping Zeelucht; Alternatief 3A Binnenhaven situatie 2028



referentiesituatie

Visualisatie D. vanaf locatie camping Zeelucht; Referentiesituatie



2020

Visualisatie D. vanaf locatie camping Zeelucht; Alternatief 2B Mattenhaven situatie 2020



2028

Visualisatie D. vanaf locatie camping Zeelucht; Alternatief 2B Mattenhaven situatie 2028



referentiesituatie

Visualisatie D. vanaf locatie camping Zeelucht; Referentiesituatie



2020

Visualisatie D. vanaf locatie camping Zeelucht; Alternatief 3C Binnenhaven situatie 2020



2028

Visualisatie D. vanaf locatie camping Zeelucht; Alternatief 3C Binnenhaven situatie 2028



referentiesituatie

Visualisatie E. vanaf locatie N57- opgang zuid; Referentiesituatie



2020

Visualisatie E. vanaf locatie N57- opgang zuid; Alternatief 2C Mattenhaven situatie 2020



2028

Visualisatie E. vanaf locatie N57- opgang zuid; Alternatief 2C Mattenhaven situatie 2028



Visualisatie E. vanaf locatie N57 - opgang zuid; Referentiesituatie

2020



Visualisatie E. vanaf locatie N57 - opgang zuid; Alternatief 3B Binnenhaven situatie 2020

2028



Visualisatie E. vanaf locatie N57 - opgang zuid; Alternatief 3B Binnenhaven situatie 2028



referentiesituatie

Visualisatie F. vanaf locatie N57 - opgang noord; Referentiesituatie



2020

Visualisatie F. vanaf locatie N57 - opgang noord; Alternatief 2D Mattenhaven situatie 2020



2028

Visualisatie F. vanaf locatie N57 - opgang noord; Alternatief 2D Mattenhaven situatie 2028



Visualisatie F. vanaf locatie N57 - opgang noord; Referentiesituatie

2020



Visualisatie F. vanaf locatie N57 - opgang noord; Alternatief 3A Binnenhaven situatie 2020

2028



Visualisatie F. vanaf locatie N57 - opgang noord; Alternatief 3A Binnenhaven situatie 2028



Visualisatie G. nabij locatie Poolvoet; Referentiesituatie

2020



Visualisatie G. nabij locatie Poolvoet; Alternatief 1 repowering bestaande windparken situatie 2020

2028



Visualisatie G. nabij locatie Poolvoet; Alternatief 1 repowering bestaande windparken situatie 2028



referentiesituatie

Visualisatie G. nabij locatie Poolvoet; Referentiesituatie



2020

Visualisatie G. nabij locatie Poolvoet; Alternatief 2B Mattenhaven situatie 2020



2028

Visualisatie G. nabij locatie Poolvoet; Alternatief 2B Mattenhaven situatie 2028



referentiesituatie

Visualisatie G. nabij locatie Poolvoet; Referentiesituatie



2020

Visualisatie G. nabij locatie Poolvoet; Alternatief 3C Binnenhaven situatie 2020



2028

Visualisatie G. nabij locatie Poolvoet; Alternatief 3C Binnenhaven situatie 2028



referentiesituatie

Visualisatie H. aankomst Schouwen-Duiveland; Referentiesituatie



Roggenplaat, model landmark

2020

Visualisatie H. aankomst Schouwen-Duiveland; Alternatief 2A Mattenhaven situatie 2020



de kracht van het Landmark neemt af na repowering
bestaande turbines Roggenplaat

2028

Visualisatie H. aankomst Schouwen-Duiveland; Alternatief 2A Mattenhaven situatie 2028



Visualisatie H. aankomst Schouwen-Duiveland; Referentiesituatie



Visualisatie H. aankomst Schouwen-Duiveland; Alternatief 3D Binnenhaven situatie 2020



Visualisatie H. aankomst Schouwen-Duiveland; Alternatief 3D Binnenhaven situatie 2028




bosch slabbers

Oude Vlissingeweg 1
4336 AA Middelburg
T: 0118 592288
F: 0118 591233
middelburg@bosch-slabbers.nl
www.bosch-slabbers.nl

Bijlagerapport D

Natuuronderzoek

Passende beoordeling en Soortbeschermingstoets



BTL

Advies

**Optimalisatie
Windparken
Oosterscheldekering**



E-Connection

COLOFON

Natuuronderzoek Passende Beoordeling en Soortbeschermingstoets Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering

OPDRACHTNEMER	BTL Advies B.V. Parklaan 1 5061 JV Oisterwijk Postbus 385 5060 AJ Oisterwijk T 013 52 99 555 E advies@btl.nl
OPGESTELD DOOR VRIJGEGEVEN DOOR	Bart Wouters Arjan Schoenmakers
OPDRACHTGEVER	E-Connection Project BV Regulierenring 12 f 3980 CC Bunnik
PROJECTNUMMER	722187
STATUS	CONCEPT
VERSIE	2
DATUM	21-12-2017

VOORWOORD

E-Connection Project heeft gezocht naar mogelijkheden om op de resterende vrije locaties op de Oosterscheldekering nieuwe windturbines te bouwen. Daarnaast is onderzocht of de bestaande windturbinelocaties beter kunnen worden benut door het vernieuwen van de bestaande windturbines (ook wel aangeduid als repoweren). Het streven is om in 2027 de bestaande opwekkingscapaciteit van de windparken op de Oosterscheldekering (inclusief Windpark Jacobahaven) te vergroten. Daarbij moet rekening worden gehouden met andere belangen (zoals natuur) die binnen deze concentratielocatie vertegenwoordigd zijn.

Om de milieueffecten van dit voornemen in kaart te brengen is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Op basis van dit MER is uit de alternatieven en varianten een voorkeursalternatief (VKA) gekozen. Het voorkeursalternatief (VKA) heeft mogelijk effecten op beschermde natuurwaarden en natuurgebieden. E-Connection Project heeft daarom besloten om een toetsing te laten uitvoeren door BTL advies gericht op het gebiedensoorbeschermingsdeel van de Wet natuurbescherming voor de aanleg- en gebruiksfase.

BTL advies heeft Arcadis gevraagd om de benodigde berekeningen voor het bepalen van aanvaringsslachtoffers uit te voeren en om cumulatieve effecten in beeld te brengen. Tevens hebben zij een kwaliteitscontrole uitgevoerd op de rapportage. Arcadis heeft ruime ervaring met slachtofferberekeningen onder vogels en cumulatiestudies.

Aan de totstandkoming van dit rapport werkten mee:

Bart Wouter en Zef Hermans	Rapportage, toetsing
Arjan Schoenmakers	Projectleiding, rapportage, kwaliteitscontrole
Beno Koolstra & Gijs Kos (Arcadis)	Slachtofferberekening, cumulatiestudie & kwaliteitscontrole

Genoemde personen hebben ruime ervaring in onderzoek en advisering op het gebied van natuurwetgeving en voldoen aan de officiële criteria van 'deskundige ecooloog', zoals op de informatie site van de Rijksoverheid (www.rvo.nl) beschreven. Daarnaast is BTL Advies ISO gecertificeerd en aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus dat zorg draagt aan kwaliteitsborging

Vanuit E-Connection Project werd de opdracht begeleid door T. Hirdus en M. Jansen. De begeleiding van het MER kwam van R.A.J. Schonis (Energieke Ruimte). Wij danken hen voor de prettige samenwerking

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD	4
1 INLEIDING	7
1.1 AANLEIDING	7
1.2 HUIDIGE SITUATIE	7
1.3 HET VOORKEURSALETERNATIEF	8
1.4 WETTELIJK KADER	12
1.4.1 <i>Wet natuurbescherming: gebiedsbescherming</i>	12
1.4.2 <i>Wet natuurbescherming: soortbescherming</i>	12
2 AFBAKENING EFFECTEN	14
2.1 UITGANGSPUNTEN	14
2.2 EFFECTEN TIJDENS AANLEGFASE	14
2.2.1 <i>Sterfte</i>	14
2.2.2 <i>Ruimtebeslag</i>	14
2.2.3 <i>Verstoring</i>	14
2.2.4 <i>Vermesting en verzuring</i>	15
2.3 EFFECTEN TIJDENS GEBRUIKSFASE	16
2.3.1 <i>Aanvaringsslachtoffers</i>	16
2.3.2 <i>Ruimtebeslag</i>	16
2.3.3 <i>Verstoring</i>	16
2.3.4 <i>Barrièrewerking</i>	17
2.3.5 <i>Vermesting en verzuring</i>	18
2.4 CONCLUSIE	18
3 PASSENDE BEOORDELING	19
3.1 BESCHRIJVING EN LIGGING NATURA 2000-GEBIEDEN	19
3.1.1 <i>Voordelta</i>	19
3.1.2 <i>Oosterschelde</i>	20
3.1.3 <i>Kop van Schouwen</i>	20
3.2 AANWEZIGHEID KWALIFICERENDE NATUURWAARDEN	20
3.2.1 <i>Habitattypen</i>	20
3.2.2 <i>Habitatsoorten</i>	20
3.2.3 <i>Broedvogels</i>	21
3.2.4 <i>Niet-broedvogels</i>	22
3.3 EFFECTBESCHRIJVING	25
3.3.1 <i>Effecten aanlegfase</i>	25
3.3.2 <i>Effecten gebruiksfase</i>	27
3.3.3 <i>Conclusie</i>	31
3.4 TOETSING EFFECTEN	31
3.4.1 <i>Effecten aanlegfase</i>	31
3.4.2 <i>Effecten gebruiksfase</i>	33
3.4.3 <i>Mitigatie</i>	36
3.5 VERGUNNING	36
4 SOORTBESCHERMINGSTOETS	37
4.1 INLEIDING	37
4.2 METHODE ONDERZOEK	37
4.3 AANWEZIGHEID BESCHERMDE SOORTEN	37

4.4	EFFECTENBESCHRIJVING	42
4.4.1	<i>Effecten</i>	42
4.4.2	<i>Conclusie</i>	47
4.5	TOETSING AAN VERBODSBEPALINGEN	48
4.5.1	<i>Vrijstellingen en gedragscodes</i>	49
4.6	MAATREGELEN	49
4.6.1	<i>Maatregelen</i>	49
	<i>Vleermuizen</i>	49
4.6.2	<i>Effectiviteit maatregelen</i>	50
	<i>Vleermuizen</i>	50
4.6.3	<i>Conclusie</i>	51
4.7	ONTHEFFING	52
4.7.1	<i>Andere bevredigende oplossing</i>	52
4.7.2	<i>Wettelijke belangen</i>	52
4.7.3	<i>Gunstige staat van instandhouding</i>	52
4.7.4	<i>Aan te vragen ontheffing</i>	52
5	LITERATUURLIJST	54
	BIJLAGEN	57
	BIJLAGE 1: WETTELIJK KADER	58
	BIJLAGE 2: INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN PER NATURA 2000-GEBIED	62
	BIJLAGE 3: NDFF VERSPREIDINGSGEGEVENS OOSTERSCHELDEKERING	65
	BIJLAGE 4: VERSPREIDINGSKAARTEN BESCHERMDE SOORTEN	67
	BIJLAGE 5: HOOGWATERVLUCHTPLAATSEN OOSTERSCHELDEZIJDE PER SEIZOEN	68
	BIJLAGE 6: VERSTORINGSAFSTAND BROEDVOGELS	71
	BIJLAGE 7: RAPPORT AERIUS-BEREKENING VOOR AANLEGFASE WINDPARKEN OOSTERSCHELDEKERING	72
	BIJLAGE 8: RAPPORTAGE SLACHTOFFERBEREKENING EN CUMULATIE (ARCADIS, 2017)	73

1 INLEIDING

1.1 AANLEIDING

De Oosterscheldekering is in het beleid van Rijk Structuurvisie Wind op Land), de provincie Zeeland (Omgevingsplan Zeeland (2012-2018)) en de drie gemeenten (bestemmingsplannen) aangewezen als concentratielocatie voor het op grootschalige wijze opwekken van windenergie. Omdat dergelijke concentratielocaties in Nederland (en dus ook in Zeeland) beperkt aanwezig zijn, moet elke concentratielocatie zo optimaal mogelijk moet worden benut. Zo ook de locatie Oosterscheldekering.

E-Connection Project (hierna: de initiatiefnemer) heeft in overleg met de betrokken gemeenten (Schouwen-Duiveland, Veere en Noord-Beveland), de provincie Zeeland, Rijkswaterstaat en andere stakeholders gezocht naar mogelijkheden om op de resterende vrije locaties op de Oosterscheldekering nieuwe windturbines te bouwen. Daarnaast is onderzocht of de bestaande windturbinelocaties beter kunnen worden benut, bijvoorbeeld door het vernieuwen van de bestaande windturbines (ook wel aangeduid als repoweren). Het doel van het project is om de beschikbare ruimte binnen de concentratielocatie voor windenergie op de Oosterscheldekering zo optimaal mogelijk te benutten. Het streven is om in 2027 de bestaande opwekkingscapaciteit van de windparken op de Oosterscheldekering (inclusief Windpark Jacobahaven) te vergroten. Eerst van 80 MW in de bestaande situatie naar 130 MW in 2020 en door verdere optimalisatie van de bestaande windturbines in de jaren daarna tot circa 140 MW in 2027. Daarbij moet rekening worden gehouden met andere belangen (zoals natuur) die binnen deze concentratielocatie vertegenwoordigd zijn.

Om de milieueffecten van dit voornemen in kaart te brengen, is ervoor gekozen om de procedure om te komen tot een milieueffectrapport (MER) te doorlopen. In het MER zijn alternatieven en varianten omschreven waarvan op globaal niveau de effecten op aanwezige natuurwaarden is beoordeeld. Op basis van deze beoordeling en de beoordeling van overige milieueffecten is uit de alternatieven en varianten een voorkeursalternatief (VKA) gekozen. Het voorkeursalternatief (VKA) is het alternatief dat wordt opgenomen in de herziening van het bestemmingsplan Neeltje Jans in de gemeente Veere bestemmingsplan en vormt de basis voor de aan te vragen vergunningen en toestemmingen in de gemeenten Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland en Veere. In de praktijk gaat het hierbij om een mix tussen onderzoeksalternatieven en varianten en de uit het effectenonderzoek naar voren gekomen mitigerende maatregelen.

Dit rapport vormt een toetsing van het VKA aan het wettelijk kader van de Wet natuurbescherming voor de aspecten gebiedsbescherming en soortbescherming. De optimalisatie van het windpark Oosterscheldekering kan in de aanleg- en gebruiksfase gevolgen hebben voor beschermde flora en fauna en natuurgebieden. Op basis van de best beschikbare wetenschappelijke kennis zijn de effecten van het VKA op de beschermde gebieden en soorten in kaart gebracht en beoordeeld. Dit is gedaan op basis van de huidige aanwezigheid van beschermde soorten planten en dieren in het projectgebied en de functie van het projectgebied en de directe omgeving voor deze soorten. Deze beoordeling vormt de onderbouwing voor de benodigde vergunning en ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming.

1.2 HUIDIGE SITUATIE

Bestaande windparken


Binnen het projectgebied zijn in de huidige situatie vier windparken aanwezig, te weten Windpark Roggeplaat-Oost, Windpark Neeltje Jans, Windpark Noordland (alle drie in een opstelling bestaande uit vier windturbines) en Windpark Jacobahaven dat drie windturbines omvat (zie figuur 1.1). Deze windturbines zorgen momenteel al voor een zekere mate van verstoring van aanwezige natuurwaarden en voor aanvaringsslachtoffers bij vogels en vleermuizen. De bouw van Windpark Bouwdokken is in 2016 gestart. Dat windpark wordt in 2018 in bedrijf genomen. Ten zuiden van de Jacobahaven ligt het windpark Noord-Beveland waarvoor vergevorderde plannen bestaan om het te herontwikkelen. De windparken Bouwdokken en Noord-Beveland behoren niet tot het project voor Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering en vallen derhalve buiten de scope van onderhavige toetsing.

Overige delen projectgebied

Op de locaties waar nieuwe turbines geplaatst kunnen worden, bestaat de vegetatie uit een schrale duinvegetatie met op plekken een dichte begroeiing van met name duindoorn. Bij de Binnenhaven is de begroeiing beperkt en bestaat de locatie voornamelijk uit een steen- of asfaltbekleding. Het hoge aantal recreanten (met name in het zomerseizoen) op en rondom de Oosterscheldekering zorgt voor verstoring. Toch zijn de meeste nieuwe turbinelocaties momenteel niet in gebruik door recreanten. Dit komt doordat een deel van deze locaties slecht

bereikbaar zijn voor recreanten, omdat ze zijn afgesloten (Roggenplaat) of slecht ontsloten (Poolvoet). Bij de Binnenhaven ligt dit anders, hier is de zuidelijke dam in gebruik als passantenhaven en is op de noordelijke dam een toegangsweg naar het opslagterrein van Rijkswaterstaat aanwezig.

De duinen, duindoornstruwelen, de lagere duinvegetatie en enkele afgelegen strandjes op Neeltje Jans, Mattenhaven en de Roggeplaat zijn van belang voor broedende en rustende vogels. In de havens en op de havendammen en strekdammen kunnen grotere aantallen rustende en foeragerende vogels voorkomen. Over het gebied gelegen tussen de Mattenhaven en het bestaande Windpark Neeltje Jans vindt getijdentrek van vogels plaats bij hoog- en laagwater.



Figuur 1.1: Huidige situatie windparken. Windpark Bouwdokken is in aanbouw.

1.3 HET VOORKEURSALETERNATIEF

Windturbineopstelling


De windturbineopstelling binnen de 4 windparken waarvan de turbines vervangen worden bestaat uit 15 windturbines met de kenmerken (ashoogte, rotordiameter, tiphoogte en opwekkingscapaciteit) zoals weergegeven in tabel 1.1 en de opstelling zoals weergegeven op figuur 1.2. Voor het project Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering komen hier 8 windturbines bij. De windturbineopstelling zoals die in het VKA wordt voorzien bestaat uit in totaal 23 windturbines met de kenmerken zoals weergegeven in tabel 1.2 en de opstelling zoals weergegeven op figuur 1.2.

Tabel 1.2: Kenmerken windturbineopstelling in de huidige situatie

Huidige windparken	aantal	type	bouwjaar	kenmerken windturbines	
				ashoogte (meter)	rotordiameter (meter)
Windpark Roggeplaat	4	E82	2012	78	119
Windpark Neeltje Jans	4	V90	2006/2012	78	123
Windpark Noordland Buiten	4	V90	2006/2012	78	123
Windpark Jacobahaven	3	V90	2006	78	123
Totaal	15				

Tabel 1.2: Kenmerken windturbineopstelling VKA

deelproject	aantal	Soort bouw	kenmerken windturbines				bouwfaserings
			ashoogte (meter)	rotordiameter (meter)	tiphoogte (meter)	capaciteit (MW/totaal)	
Windpark Roggeplaat West	2	Nieuwbouw	80-90	80-90	135	3 (6)	2020
Windpark Roggeplaat	4	Repowering	80-90	80-90	135	3 (12)	2027
Windpark Neeltje Jans	4	Repowering	90-140	120-145	150-215	4-5 (16-20)	NJ1-NJ3: 2020 NJ4: 2027
Windpark Poolvoet	2	Nieuwbouw	90-140	120-145	165	4-5 (8-10)	2020
Windpark Binnenhaven	4	Nieuwbouw	90-140	120-145	150-215	4-5 (16-20)	2020
Windpark Noordland Buiten	4	Repowering	90-140	120-145	150-215	4-5 (16-20)	NB1-NB2: 2020 NB3-NB4: 2027
Windpark Jacobahaven *≈max tip voorlopig 150m.	3	Repowering	90-140*	120-145*	150-215	3-4 (9-12)	2020
Totaal	23					83-100	



Figuur 1.2: Situatie Windparken na uitvoering van het project Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering

Bouwwerkzaamheden

De nieuwbouw van windturbines bestaat hoofdzakelijk uit drie onderdelen: aanleggen van kraanopstelplaatsen, bouw fundering en oprichten van de windturbine. De kraanopstelplaatsen bestaan uit een permanent verharde ondergrond (asfalt/beton). Deze zijn nodig voor de hijskraan tijdens het oprichten van de turbine, onderhoud tijdens gebruiksfase en voor de sloop van de turbines in de toekomst. De bouw- en opstelplaatsen worden zo ingericht dat deze daarna als permanente onderhoudsplaats worden gebruikt. Ook zullen daar waar nodig (tijdelijke) bouwwegen en/of permanente toegangswegen worden aangelegd. Voor de bouw van de fundering van alle nieuwe windturbines (ook bij repowering) zullen per turbine 32 heipalen worden geplaatst. Hier bovenop wordt een betonnen fundering gestort met een diameter van 20m. Het oppervlak van een bouw-, opslag- en opstelplaats bedraagt per windturbine ongeveer 4.740 m². In het geval van repowering wordt eerst de huidige fundering ontmanteld. Bij windpark Binnenhaven moet voor de turbinelocaties de zuidelijke havendam plaatselijk worden verstevigd om de bouw van turbines mogelijk te maken.

Met het VKA vinden een aantal activiteiten plaats die samenhangen met de bouw van de nieuwe (en het vervangen van de bestaande) windturbines. Het gaat om het realiseren van de aansluiting op het landelijke hoogspanningsnetwerk om de opgewekte elektrische energie af te kunnen voeren, het bouwen van een nieuwe windmeetmast en de aanleg van (tijdelijke en permanente) bouwwegen.

Het aantal draaiuren van materieel dat wordt ingezet bij de werkzaamheden verschilt per locatie. Kort samengevat:

Repowering: ontmantelen windturbine en fundering + Afvoer materialen (sloop) + Bouw fundering en windturbine + Aanvoer materialen (bouw) + Vervoer hijskraan/heimachine.

Nieuwbouw: Bouw fundering en windturbine + Aanvoer materialen (bouw) + Vervoer hijskraan/heimachine + Kabels leggen + (op sommige locaties) dijkversteviging.

Bouwfasering

In het VKA worden in de periode tot 2020 nieuwe windturbines gebouwd op de westelijke zijde van de Roggenplaat (Windpark Roggeplaat West), rondom de Binnenhaven en rondom Viaduct Poolvoet. In dezelfde periode worden de bestaande windturbines van de windparken Jacobahaven (geheel), Neeltje Jans en Noordland Buiten

(gedeeltelijk) vervangen (repowering). De resterende bestaande windturbines worden in 2027 vervangen, zie tabel 1.2. en tabel 1.3.

Tabel 1.3 fasering van werkzaamheden. Bij het jaar waarin werkzaamheden plaatsvinden is het aantal turbines aangegeven die nieuw geplaatst worden. Tevens het aantal turbines in de huidige situatie.

Windpark	Huidige situatie	2020	2021	2027
Roggeplaat	4			4
Roggeplaat-West		2		
Neeltje Jans	4		3	1
Noordland Buiten	4		2	2
Jacobahaven	3		3	
Poolvoet		2		
Binnenhaven		4		

Netaansluiting

De windturbines worden aangesloten op het (bestaande) private kabelnetwerk (OSKneT) waarbij het landelijk hoogspanningsnetwerk wordt aangesloten via de bestaande ondergrondse 150kV-kabelverbinding en het transformatorstation van OSKneT bij Windpark Bouwdokken. Hiertoe dient het transformatorstation te worden uitgebreid met een 20/150kV-transformator met een capaciteit van 55 MVA. Deze uitbreiding was reeds in het ontwerp van het transformatorstation voorzien. Op het graven van de kabels voor de aansluitingen van de nieuwe windturbines op het hiervoor genoemde transformatorstation na, maakt het aanleggen van een nieuwe aansluiting op het landelijke hoogspanningsnetwerk geen deel uit van dit project. Omdat gebruik kan worden gemaakt van het bestaande transformatorstation van Windpark Bouwdokken, is evenmin de bouw van een nieuw transformatorstation voorzien.

Kraanopstelplaatsen en (tijdelijke) bouwwegen

Windmeetmast

De windmeetmast wordt gebruikt voor de registratie van winddata op verschillende hoogten en voor de monitoring van de werking van de windturbines. Momenteel wordt onderzocht of op de bestaande radartoren Lange Neel, op de havendijk bij Noordland Buiten, de windmeetapparatuur kan worden geplaatst. Omdat de mogelijkheden hiertoe nog onduidelijk zijn, is voor het VKA voorzien dat op de uiterste westpunt van het voormalige werkeiland Roggenplaat een nieuwe windmeetmast gebouwd wordt.

De mast wordt een stalen constructie van maximaal 120 meter hoog die zonder tuidraden wordt uitgevoerd. Dit omdat bekend is dat tuidraden veel vogelslachtoffers kunnen veroorzaken. Het gevolg is dat de windmeetmast door middel van een betonnen fundering verankerd moet worden. De initiatiefnemer is voornemens om de windmeetmast te gebruiken voor de monitoring van de aanwezigheid van vleermuizen middels bat-detectoren op verschillende hoogten.

1.4 WETTELIJK KADER

1.4.1 Wet natuurbescherming: gebiedsbescherming

De bescherming van soorten en hun leefgebieden is geregeld in de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn en op nationaal niveau verankerd in de Wet natuurbescherming (hierna Wnb genoemd). Enerzijds richt de Wnb zich op de bescherming van daartoe aangewezen gebieden. Voor dit project zijn dat de Natura 2000-gebieden. In het aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied is opgenomen welke instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied gelden. Dit kunnen doelstellingen zijn voor habitattypen en/of plant- of diersoorten. Hierbij kan sprake zijn van een behoudsdoelstelling of van een verbeter- of uitbreidingsdoelstelling voor een habitatype of (leefgebied van) een soort. Activiteiten die schade toebrengen aan de beschermde natuur in deze gebieden zijn verboden.

Als een gebied is aangewezen als Natura 2000-gebied, dan geldt het beschermingsregime op grond van hoofdstuk 2 uit de Wnb. Dit houdt onder andere in dat voor een nieuw plan of project in, of in de nabijheid van, een dergelijk gebied, moet worden beoordeeld of dit doorgang kan vinden gezien de instandhoudingsdoelstellingen die voor het Natura 2000-gebied gelden. Het is op grond van het tweede lid van artikel 2.7 Wnb namelijk verboden om zonder vergunning een project te realiseren, of andere handeling te verrichten, die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren, dan wel een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten, waarvoor het gebied is aangewezen.

Om te beoordelen of significant negatieve effecten aan de orde kunnen zijn, is het noodzakelijk om een zogenaamde passende beoordeling uit te voeren. Op basis van de uitkomst van de passende beoordeling kan het bevoegd gezag beoordelen of significant negatieve effecten uitgesloten kunnen worden. Wanneer dit niet het geval is, is het nodig om een verdergaande toetsing uit te voeren. Wanneer blijkt dat significant negatieve effecten daadwerkelijk aan de orde zijn, kan het project uitsluitend plaatsvinden na het doorlopen van een zogenaamde ADC-toets. Als het project kan leiden tot aantasting van de natuurlijke kenmerken, dan kan het project uitsluitend doorgang vinden wanneer is voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:

- alternatieve oplossingen zijn niet voorhanden;
- het plan, onderscheidenlijk het project, is nodig om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en
- de nodige compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft.

1.4.2 Wet natuurbescherming: soortbescherming

Anderzijds richt hoofdstuk 3 van de Wnb zich op de bescherming en het behoud van in het wild levende plant- en diersoorten binnen en buiten de beschermde natuurgebieden. Het uitgangspunt van de wet is het 'Nee, tenzij...' -principe. Dit betekent dat handelingen die zorgen voor schade of verstoring verboden zijn, tenzij dit nadrukkelijk is toegestaan (in de vorm van een vrijstelling of verleende ontheffing).

In de Wnb wordt onderscheid gemaakt in een drietal beschermingsregimes.

- Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn: Dit zijn Europees beschermde soorten. Het is verboden om van nature in Nederland in het wild levende vogelsoorten die zijn opgenomen in de Vogelrichtlijn opzettelijk te doden, verstoren of vangen.
- Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn: Ook dit zijn Europees beschermde soorten waarvoor het verboden is om van nature in Nederland in het wild levende dieren die zijn opgenomen in (bijlage IV van) de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en/of het Verdrag van Bonn te doden, verstoren of vangen in hun natuurlijke leefgebied.
- Beschermingsregime Andere soorten: Deze soorten zijn beschermd op grond van de Wnb (nationale wetgeving). Het is verboden om fauna die is opgenomen in de bijlage behorende bij artikel 3.10 Wnb (onderdeel A) opzettelijk te doden of te vangen. Naast het beschermen van de soorten worden ook de voortplantings- en rustplaatsen beschermd, het is verboden om deze opzettelijk te beschadigen of te vernielen. Het is ook verboden om de in de bijlage bij artikel 3.10 Wnb (onderdeel B) genoemde vaatplanten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Op grond van de Wnb zijn in beginsel Gedeputeerde Staten van de provincie het bevoegd gezag voor het verlenen van een vergunning of een ontheffing. Voor dit project is de provincie Zeeland daarom het bevoegd gezag. Verder kan bij provinciale verordening vrijstelling worden verleend van deze verboden. De noodzaak tot ontheffing of vrijstelling kan hierbij ook verband houden met handelingen in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden.

Provinciale Staten van de provincie Zeeland hebben op 4 november 2016 de Verordening Wet natuurbescherming Zeeland 2017 vastgesteld. In deze verordening is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vrijstelling te verlenen voor 'overige soorten'. In artikel 6.4 en in bijlage IV van de Verordening zijn soorten aangewezen waarvoor de verbodsbepalingen uit de Wnb niet gelden bij ruimtelijke inrichting. Het gaat om de soorten genoemd in tabel 1.4.

Tabel 1.4: Vrijgestelde soorten provincie Zeeland

Soort	
Aardmuis	Huisspitsmuis
Bastaardkikker/Middelste groene kikker	Kleine watersalamander
Bosmuis	Konijn
Bruine kikker	Meerkikker
Bunzing	Ondergrondse woelmuis
Dwergmuis	Ree
Dwergspitsmuis	Rosse woelmuis
Egel	Tweekleurige bosspitsmuis
Gewone bosspitsmuis	Veldmuis
Gewone pad	Vos
Haas	Wezel
Hermelijn	Woelrat

2 AFBAKENING EFFECTEN

In dit hoofdstuk vindt de afbakening van effecten plaats. In dit hoofdstuk wordt niet specifiek ingegaan op beschermde natuurwaarden en bijbehorende effecten. In dit hoofdstuk wordt in grote lijn uiteengezet welke effecten mogelijk optreden en wat de reikwijdte van deze effecten is. Aan het einde van het hoofdstuk is bekend welke effecten relevant zijn voor de toetsing.

2.1 UITGANGSPUNTEN

Voor deze toetsing zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- In de Milieueffectrapportage Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering is ervan uitgegaan dat de volgende effecten mogelijk zijn als gevolg van ontwikkelingen: in de aanlegfase zijn verstoring door bijvoorbeeld geluid, trilling, verlichting, menselijke activiteiten en aantasting van het leefgebied de relevante effecten. Effecten in de aanlegfase zijn vaak lokaal en/of tijdelijk van aard en afhankelijk van de werkzaamheden en de precieze opstelling van de turbines. De meest relevante potentiële ecologische effecten van windparken in de gebruiksfase zijn verstoring, sterfte en/of barrièrewerking van/voor vleermuizen en vogels. Het versturende effect wordt zowel bepaald door het ronddraaien van de rotoren, de fysieke aanwezigheid, de verlichting en de geluidsuitstraling. Het werkelijke effect hiervan verschilt per soort(groep).
- Bij de aanleg van de windturbines of de aanleg van aanrijroutes worden geen bomen gekapt. Ook wordt geen bebouwing gesloopt, anders dan dat de bestaande windturbines worden ontmanteld.
- Werkzaamheden kunnen overdag en 's avonds worden uitgevoerd.

2.2 EFFECTEN TIJDENS AANLEGFASE

2.2.1 Sterfte

Aard van het effect

Wanneer beschermde plant- en diersoorten aanwezig zijn als de werkzaamheden aanvangen, is het mogelijk dat deze verwond of gedood worden.

Reikwijdte

Sterfte beperkt zich tot die soorten in het projectgebied die aanwezig zijn én bij aanvang de werkzaamheden niet ontvluchten.

2.2.2 Ruimtebeslag

Aard van het effect

Ruimtebeslag kan leiden tot verkleining en/of versnippering van habitattypen en leefgebieden van beschermde soorten. Als leefgebieden te klein worden, worden populaties kwetsbaar voor veranderingen ten gevolge van bijvoorbeeld vermindering van voedselbeschikbaarheid en rust, predatie, extreme seizoensinvloeden of ziekten. Het is belangrijk dat functionele gebiedseenheden voor soorten intact blijven, zodat de gebieden alle functies voor soorten in voldoende mate kunnen faciliteren (Broekmeyer *et al.* 2005).

Reikwijdte

De reikwijdte van ruimtebeslag beperkt zich tot de locatie waar een ontwikkeling inclusief bijbehorende faciliteiten plaatsvindt.

2.2.3 Verstoring

Aard van het effect

Geluid, trilling, licht en visuele prikkels (aanwezigheid van mensen, draaiende turbines) kunnen diersoorten verstoren. Deze verstoringen kunnen leiden tot stress en/of vluchtgedrag van individuele dieren, wat vervolgens ertoe kan leiden dat dieren het leefgebied voor kortere of langere tijd verlaten, dat de reproductie te ver achterblijft om een goede populatie in stand te houden of dat er een toename van sterfte plaatsvindt. Er kan ook gewinning aan verstoring optreden, in het bijzonder bij continue verstoring van bijvoorbeeld geluid (Broekmeyer *et al.* 2005).

Tijdens de aanlegfase kan verstoring met name optreden door geluid en trilling als gevolg van de werkzaamheden (materieel, sloop- en heiwerkzaamheden, etc.), door verlichting bij werkzaamheden 's avonds en 's nachts en visuele prikkels van aanwezig personeel en materieel (kranen, vrachtwagens, etc.).

Reikwijdte

Broedvogels en Niet-broedvogels

De reikwijdte van verstoring is afhankelijk van de aanwezige beschermde soorten, de optredende effecten en zelfs op het moment dat de effecten optreden (op de dag, maar ook wanneer in het jaar). Per relevante soort wordt ingegaan op het specifieke effect van verstoring tijdens de aanleg.

Zeehonden

De heiwerkzaamheden bij de aanleg van de nieuwe fundering kunnen een effect hebben op de zeehonden die zich nabij de huidige windparken bevinden. De effecten van geluidsverstoring op zeezoogdieren zijn uitgebreid onderzocht door TNO (Blacqui re et al. 2008) en Imares (Brasseur et al. 2009, Lucke et al. 2012). De irritatiegrens van zeehonden voor onderwatergeluid ligt bij circa 105 dB. Deze grens wordt overschreden binnen afstanden tot ongeveer 1–2 km van de heistelling, en zeehonden zullen binnen deze afstand het gebied proberen te ontvluchten. Bij afstanden groter dan ca. 3 km is het geluidsniveau veroorzaakt door een heistelling verwaarloosbaar (Blacqui re et al. 2008).

Luchtgeluid speelt een te verwaarlozen rol bij de overdracht naar onderwatergeluid door terugkaatsing op het wateroppervlak. Luchtgeluid kan echter wel een verstorend effect hebben op de zeehondenligplaatsen. Hoewel een specifieke dosis-effect relatie voor zeehonden en luchtgeluid niet is onderzocht, wordt in studies van TNO uitgegaan van een irritatiegrens van 55 dB (Blacqui re et al. 2008). De afstand vanaf de bron waarop dit niveau wordt gehaald ligt bij gedempt heien op circa 250 m (Blacqui re et al. 2008); bij ongedempt heien is deze afstand logischerwijs groter.

2.2.4 Vermesting en verzuring

Aard van het effect

De werkzaamheden veroorzaken emissie van verzurende en vermestende stoffen (vooral NO_x). Deze verzurende en vermestende stoffen slaan via de atmosfeer neer op land en water (stikstofdepositie) en kunnen negatieve effecten op gevoelige vegetaties veroorzaken, zoals vergrassing of verruiging. Ook beschermde soorten planten en dieren die afhankelijk zijn van een bepaald habitatype kunnen hierdoor nadelig be nvloed worden, bijvoorbeeld door verandering van de samenstelling van de structuur van de vegetatie of een verandering van voedselaanbod.

Reikwijdte

Door de werkzaamheden tijdens de aanlegfase is er sprake van extra stikstofdepositie door de uitstoot van het materieel dat wordt gebruikt. In de Natura 2000-gebieden rondom het projectgebied (paragraaf 3.1) bevinden zich stikstof gevoelige habitattypen zoals o.a. H2110 - Embryonale duinen, H2130A&B – Grijs duinen (kalkrijk en kalkarm), H1330A&B – Schorren en zilte graslanden (binnen en buitendijs). De afstand tussen het projectgebied en de gevoelige habitattypen is niet zo groot (<3 km) dat op voorhand effecten al kunnen worden uitgesloten. Er is daarom berekend of de uitstoot van stikstof binnen het projectgebied effect heeft op de stikstofgevoelige habitattypen in naastgelegen gebieden. De berekening is uitgevoerd met Aeries Calculator (versie september 2017).

Voor de werkzaamheden op de bouwlocatie is per machine het aantal draaiuren bepaald per turbine. Voor de vervoerbewegingen (aantal ritten) is op basis van het aantal km (heen en terug) de te verwachten uitstoot berekend. De resultaten van de Aeriesberekening zijn weergegeven in bijlage 7.

2.3 EFFECTEN TIJDENS GEBRUIKSFASE

2.3.1 Aanvaringsslachtoffers

Aard van het effect

Door aanvaring van vogels en vleermuizen met de rotorbladen van windturbines neemt de sterfte binnen populaties toe. Bij aanleg van windturbineparken ontstaat een vergroot risico op aanvaring en daarmee op een verhoogde mortaliteit. Wanneer er grote aantallen slachtoffers vallen, dan heeft dit mogelijk een effect op de populatie.

Reikwijdte

De drempelwaarde voor dit effect wordt bepaald door de 1%-mortaliteitsnorm. Wanneer sterfte als gevolg van aanvaring met windturbines hoger is dan 1% van de natuurlijke sterfte binnen de populatie, dan zijn effecten op de populatie niet zonder meer uit te sluiten. Zie voor een meer uitgebreide uitleg van de 1%-mortaliteitsnorm het tekstkader hieronder.

De 1%-mortaliteitsnorm

De 1%-norm voor additionele sterfte (1% mortaliteitsnorm) is een door de Raad van State geaccepteerde werkwijze om het mogelijk onbedoeld veroorzaken van sterfte door windturbines te beoordelen. Per soort wordt de gemiddelde jaarlijkse sterfte bepaald voor het betreffende gebied:

$$1\% \text{ mortaliteitsnorm} = \text{jaarlijkse sterfte} \times \text{populatieomvang} \times 0,01$$

De jaarlijkse sterfte is gebaseerd op de soortspecifieke data op www.bto.org met betrekking tot de jaarlijkse overleving. Indien er minder dan 1% additionele sterfte optreedt, is er geen significant negatief effect. Wanneer wel een overschrijding plaatsvindt, dan kan een nadere analyse noodzakelijk zijn om de relatie nader te onderzoeken.

Deze “1%-mortaliteitsnorm” wordt algemeen in binnen- en buitenland toegepast om de significantie van een ingreep die sterfte tot gevolg heeft te bepalen. In de “Leidraad bepaling significantie” van het Steunpunt Natura 2000 (2010) wordt deze norm ook genoemd als een bruikbaar instrument om de significantie van een ingreep te bepalen. De 1%-mortaliteitsnorm is ontwikkeld door het ORNIS-comité (een groep experts die door de Europese Commissie als gezaghebbend wordt gezien) en is in verschillende gevallen door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State als zodanig erkend, zie de uitspraak van 1 april 2009 (ABRvS2000801465/Rw), een zaak die specifiek op sterfte veroorzaakt door windturbines betrekking had.

2.3.2 Ruimtebeslag

Ruimtebeslag is een permanent effect dat reeds optreedt in de aanlegfase. Dit effect is niet meer separaat behandeld voor de gebruiksfase.

2.3.3 Verstoring

Aard van het effect

Het geluid en de trillingen die draaiende windturbines veroorzaken alsook silhouetwerking en de signaalverlichting op turbines kunnen vogels en vleermuizen in de directe omgeving verstoren. Deze verstoringen kunnen leiden tot stress en/of vluchtgedrag van individuele dieren, wat vervolgens ertoe kan leiden dat dieren het leefgebied voor kortere of langere tijd verlaten, dat de reproductie te ver achterblijft om een goede populatie in stand te houden of dat er een toename van sterfte plaatsvindt. Er kan ook gewinning aan verstoring optreden, in het bijzonder bij continue verstoring van bijvoorbeeld geluid (Broekmeyer *et al.* 2005). Pas bij herhaaldelijke verstoring zullen negatieve effecten te verwachten zijn. Dit kan wel het geval zijn voor broed en niet-broedvogels die voorkomen op de bouwdokken. Echter zal verstoring op trekvogels, die 2 keer per jaar passeren, geen negatieve effecten hebben.

Reikwijdte vogels

Afhankelijk van soort en gedrag van de soort geldt een bepaalde afstand waarbinnen windturbines een verstorend effect kunnen hebben. Buiten deze afstand kunnen effecten worden uitgesloten.

- Voor broedvogels is een verstoringradius van 100 tot 200 meter een goede maat. Verschillende studies hebben laten zien dat het aantal broedvogels tot op 200 meter kon afnemen (Steinborn *et al.* 2011,

Everaert 2008, Winkelman *et al.* 2008, Hötter *et al.* 2006). Verschillende sterns, bontplekplevier, strandplevier en scholekster zijn wel tot op korte (30m of meer) afstand van windturbines broedend aangetroffen (Buijs 2016 & 2017a, Everaert 2008). Voor broedende zangvogels is de gemiddelde verstoringafstand vaak ook lager dan bij andere soorten (Winkelman *et al.* 2008, Everaert 2008, Hötter *et al.* 2006). Onderzoekers denken dat broedvogels redelijk onverstord worden door windturbines om dat ze zeer trouw zijn aan hun broedgebied.

- Voor rustende en foeragerende vogels is een verstoringradius van 150-450 meter een goede maat. Het verschilt sterk per soort hoe gevoelig ze zijn voor verstoring door windturbines. Soorten als fuut, blauwe reiger, meerkoet, scholekster, kok- en stormmeeuw worden op kortere afstand al niet meer verstord. Bij zwanen, ganzen, eenden, kraanvogels en sommige steltlopers treedt de verstorende werking op grotere afstand al op (Klop *et al.* 2014, Winkelman *et al.* 2008, Everaert 2008, Hötter *et al.* 2006). Onderzoekers denken dat het grote verschil tussen broed- en niet-broedvogels is, dat niet-broedvogels minder aan een bepaald gebied gebonden zijn.
- Grotere, hogere turbines zijn mogelijk meer verstorend omdat ze vanaf grotere afstand zichtbaar zijn en waardoor de visuele verstoring mogelijk groter is. Daarentegen draaien grotere turbines ook langzamer waardoor ze juist weer minder verstorend zouden kunnen werken. Een studie uit 1996 (Clausager) liet wel een kleinere verstoringafstand voor kleinere turbines zien t.o.v. grotere turbines. In recentere onderzoeken zijn echter geen verschillen in verstoringafstand tussen kleinere en grotere turbines gevonden (Kruckenberg & Jaene 1999, Bergen 2001, Winkelman *et al.* 2008). Omdat er geen duidelijke aanwijzingen zijn voor verschil in verstoring door turbine grootte, wordt dit in de verdere toetsing buiten beschouwing gelaten.

Reikwijdte vleermuizen

Het geluid en de trillingen die draaiende windturbines veroorzaken kunnen vleermuizen in de directe omgeving verstoren. Uit onderzoek is gebleken dat vleermuizen bij het foerageren locaties met veel geluid mijden. Uit experimenten blijkt dat gebieden met veel geluid minder gebruikt worden om te foerageren, maar niet volledig ongeschikt worden: vleermuizen blijven ook bij veel geluid foerageren. Voor de verstoring is niet een drempelwaarde vastgesteld, maar hier is een verklaring voor gegeven. Hoewel uit onderzoek blijkt dat vleermuizen geluid intensieve plaatsen als snelwegen mijden, worden ook bepaalde geluidsbronnen van natuurlijke oorsprong gemeden. "Vegetation noise" is minder intensief dan het geluid van een snelweg, maar heeft overeenkomsten met geluid van insecten en wordt gemeden omdat vleermuizen geen onderscheid tussen het achtergrondgeluid en prooiën kunnen maken (Schaub *et al.* 2008). Kortom: het mijden van foerageergebieden door vleermuizen vindt voornamelijk plaats bij zeer hoge geluidsniveaus, maar is ook afhankelijk van de specifieke bron. Uit onderzoek in Groningen naar vleermuizen die reeds windturbines passeren (Krijgsveld *et al.* 2016) is gebleken dat de geluidsniveaus niet voldoende zijn voor vleermuizen om de windturbines te mijden. Het effect van geluid in de gebruiksfase op vleermuizen wordt hierom verder niet meegenomen.

2.3.4 Barrièrewerking

Aard van effect

Barrièrewerking treedt op wanneer de migratie voor plant- of diersoorten wordt belemmerd. Hierbij gaat het om migratie in de breedste zin, het kan gaan om bijvoorbeeld voorjaarstrek, maar ook om de dagelijkse bewegingen tussen rust- en foerageergebieden. Barrièrewerking hangt samen met andere effecten: soorten kunnen niet passeren vanwege de ruimtelijke wijziging of toenemende kans op aanvaringen, maar willen bijvoorbeeld niet passeren vanwege het optreden van verstoring. Barrièrewerking leidt ertoe dat soorten een omweg van de gebruikelijke route moeten maken. Dit kost meer energie en kan zorgen voor een verhoogde mortaliteit.

Reikwijdte

Barrièrewerking is een effect dat optreedt door een combinatie van andere effecten. Er is sprake van barrièrewerking als de passage van vogels en vleermuizen gehinderd wordt. Het hinderen is het gevolg van verstoring en kans op aanvaringen en wordt derhalve in relatie tot deze beide effecten besproken.

2.3.5 Vermesting en verzuring

Aard van het effect

In de gebruiksfase vindt aan de nieuwe windturbines periodiek onderhoud plaats. Ook kan het voorkomen dat monteurs kleine onderhoudswerkzaamheden moeten verrichten bij storingen. De motorvoertuigbewegingen van de monteurs veroorzaken emissie van verzurende en vermestende stoffen (vooral NO_x) (zie ook eerder bij aanlegfase).

Reikwijdte

Het aantal motorvoertuigbewegingen bedraagt daarbij hooguit 1 à 2 per windturbine per week. Gelet op het aantal vervoersbewegingen in de huidige situatie op de Oosterscheldekering (7.500 motorvoertuigen (mvt)/etmaal)¹ is dit verwaarloosbaar en wordt aangenomen dat de extra emissies aan stikstof geen negatief effect heeft op de omliggende Natura 2000-gebieden. Daarom is het effect van stikstofdepositie in de gebruiksfase verder buiten beschouwing gebleven.

2.4 CONCLUSIE

De volgende effecten worden meegenomen in de toetsing:

Aanlegfase:

- Sterfte van soorten, reikwijdte is beperkt tot de aanwezige soorten die niet vluchten.
- Ruimtebeslag, reikwijdte beperkt zich tot het werkgebied.
- Verstoring: afhankelijk van aanwezige soorten in het projectgebied en omgeving.
- Stikstofdepositie, kan zorgen voor vermesting of verzuring.

Gebruiksfase:


- Aanvaringsslachtoffers vogels en vleermuizen, afhankelijk voor welke soorten de 1%-mortaliteitsnorm wordt overschreden.
- Verstoring van vogels:
 - broedvogels: 100 – 200 meter, afhankelijk van de gevoeligheid van de soort (-groep),
 - foeragerende en rustende vogels: 150 - 450 meter, afhankelijk van gevoeligheid van de soort (-groep),
- Barrièrewerking, geen reikwijdte, effect afhankelijk van het gevolg van verstoring en kans op aanvaringen bij soorten die passeren.

¹ Weekdaggemiddelde gebaseerd op de tellingen die door de provincie zijn uitgevoerd vanaf 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2016. Te raadplegen op de website <<https://www.zeeland.nl/kaarten-en-cijfers/verkeerscijfers>>. Geraadpleegd op 21 augustus 2017.

3 PASSENDE BEOORDELING

3.1 BESCHRIJVING EN LIGGING NATURA 2000-GEBIEDEN

Het projectgebied maakt zelf geen deel uit van een Natura 2000-gebied, maar grenst aan de Natura 2000-gebieden Voordelta (Vogel- en Habitatrichtlijn) in westelijke richting en de Oosterschelde (Vogel- en Habitatrichtlijn) in oostelijke richting. Daarnaast bevindt zich op ongeveer 3km ten noorden van het projectgebied het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen (Habitatrichtlijn).



Afbeelding 3.1: De 3 Natura 2000-gebieden (A, B en C) die mogelijk effecten kunnen ondervinden van de aanleg- en exploitatiefase van windturbines in het projectgebied (D).

3.1.1 Voordelta

De Voordelta bestrijkt het ondiepe zee gedeelte van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta. Het gebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een gevarieerd en dynamisch milieu van kustwateren, getijdengebieden en stranden. De kustzone is hier relatief voedselrijk en daardoor hoog productief. De Voordelta dient als kraamkamer

voor diverse vissoorten en als foerageergebied voor visetende trekvogels en schelpdiereters. Voor de vogel- en habitatrichtlijnsoorten zijn instandhoudingsdoelstellingen opgesteld. Deze zijn terug te vinden in Bijlage 2.

3.1.2 Oosterschelde

De Oosterschelde bevat belangrijke getijdennatuur in de vorm van droogvallende platen en schorren met de daarbij behorende grote hoeveelheden foeragerende en rustende wadvogels. Aan de noord- en zuidkant van de Oosterschelde behoren ook binnendijkse terreinen tot het Natura 2000-gebied. Deze zijn rijk aan milieugradiënten en zijn van belang voor onder meer zilte graslanden, broedende en rustende vogels en de Noordse woelmuis. Voor de vogel- en habitatrichtlijnsoorten en habitattypen zijn instandhoudingsdoelstellingen opgesteld. Deze zijn terug te vinden in Bijlage 2.

3.1.3 Kop van Schouwen

De Kop van Schouwen is een duingebied op het westelijke uiteinde van Schouwen-Duiveland. Het gebied bevat o.a. kalkrijke jonge duinen, kalkarme oude duinen, klifduinen en stuifduinen. De natte duingedeelten vormen een leefgebied voor de Noordse woelmuis. Voor de habitatrichtlijnsoorten en habitattypen zijn instandhoudingsdoelstellingen opgesteld. Deze zijn terug te vinden in Bijlage 2.

3.2 AANWEZIGHEID KWALIFICERENDE NATUURWAARDEN


3.2.1 Habitattypen

Het projectgebied valt niet binnen de begrenzing van de omliggende Natura 2000-gebieden. Er zal daardoor geen effect zijn op de gekwalificeerde habitattypen doormiddel van areaal verlies. In de Oosterschelde maakt al het open water aan de oostzijde van de Oosterscheldekering deel uit van het habitatype Grote Baaien (H1160). Aan de zijde van de Voordelta maakt al het open water deel uit van het habitatype Permanent overstroemde zandbanken (Noordzee - kustzone; H1110B). Tussen de Vluchthaven en de Noordland Buitenhaven bevindt zich een strand- en duingebied waarvan het strand gekwalificeerd is als Slik- en zandplaten (Noordzee - kustzone; H1140B) en het duingebied als Grijze duinen (kalkrijk; H2130A). In de drie Natura 2000-gebieden bevinden zich stikstofgevoelige habitattypen zoals o.a. H2110 - Embryonale duinen, H2130A&B – Grijze duinen (kalkrijk en kalkarm), H1330A&B – Schorren en zilte graslanden (binnen en buitendijks).

3.2.2 Habitatsoorten

Gewone- en Grijze zeehond De gewone zeehond (H1365) is een kwalificerende Habitatrichtlijnsoort voor zowel de Voordelta als de Oosterschelde. De grijze zeehond (H1364) is voor de Voordelta als Habitatrichtlijnsoort gekwalificeerd. Beide soorten komen in de gehele Voordelta voor, alsmede in het (hoofdzakelijk) westelijke deel van de Oosterschelde. Behalve dat zwemmende zeehonden worden waargenomen langs de gehele Oosterscheldekering, is een aantal plaatsen ter hoogte van de kering bekend waar zich regelmatig rustende zeehonden bevinden. Deze locaties zijn aangegeven op afbeelding 3.2. In de Oosterschelde komt de gewone zeehond het meest voor. Deze soort baart hier ook jongen en zoogt op de hoger gelegen platen. De belangrijkste voortplantingsplaats en ruigebied, bevindt zich in de kreken van de zandplaat Roggenplaat. Incidenteel worden gewone zeehonden waargenomen op de Neeltje Jansplaat, ten oosten van het werkeiland Neeltje Jans en verder van het projectgebied op de Galgeplaat. De zeehonden gebruiken het water om het projectgebied om te foerageren. De grootste aantallen worden waargenomen in de periode april-augustus met een maximum in augustus.

In de Voordelta zijn er sinds 2008 rustgebieden voor zeehonden ingesteld rond de Verklikkerpaat/Middelplaat, de Hinderplaat en de Bollen van de Ooster. Zowel grijze als gewone zeehonden gebruiken deze platen naast rustgebied ook als voortplantingsplaats en ruigebied. Daarnaast komen ze in kleinere concentraties op andere platen voor, zoals op de plaat ten zuidwesten van werkeiland Neeltje Jans, zie afbeelding 3.2.



Afbeelding 3.2 Indicatie van de belangrijkste rustplaatsen van zeehonden. Waarnemingen van Gewone en Grijze zeehond (jong en adult) ter hoogte van de Oosterscheldekering van 2010-2016 (Bron: provincie Zeeland, Geoloket)

Vissoorten Voor de Voordelta zijn de zeeprk (H1095), rivierprk (H1099), elft (H1102) en fint (H1103) als habitatsoorten aangewezen. Deze soorten zijn allemaal trekvissen die leven in het open water (op de Noordzee) en in het rivierengebied paaïen. Aangezien geen verbinding is tussen de Oosterschelde en de Rijn/Maas of Schelde is geen sprake van gerichte trek. Het voorkomen van deze vissen rond de Oosterscheldekering zal ongeveer gelijk zijn aan andere willekeurige plekken langs de Noordzeekust.

Noordse woelmuis De noordse woelmuis (H1340) is in de Oosterschelde en Kop van Schouwen als habitatsoort aangewezen. Het leefgebied van deze soort is zeer lokaal gebonden. De afstand tot Kop van Schouwen is groot (>4 Km). De Oosterschelde grenst wel direct aan het projectgebied, maar de deelgebieden die als habitat voor de Noordse woelmuis kunnen dienen (o.a. zilte graslanden) liggen ook op grote afstand (>4 Km) van het projectgebied. Door deze afstand tussen het windpark en het leefgebied van noordse woelmuis kunnen effecten op deze soort op voorhand worden uitgesloten.

Overige soorten Voor de Kop van Schouwen zijn ook nog de nauwe korfslak (H1014) en groenknolorchis (H1903) als habitatsoorten aangewezen. Voor deze soorten geldt ook dat ze lokaal gebonden zijn en door de afstand (>4 Km) van de Kop van Schouwen tot het projectgebied kunnen negatieve effecten op voorhand worden uitgesloten.

3.2.3 Broedvogels

De Oosterschelde is (als enige van de drie Natura 2000-gebieden) aangewezen voor een aantal broedvogelsoorten. Dit zijn bruine kiekendief (A081), kluut (A132), bontbekplevier (A137), strandplevier (A138), grote stern (A191), visdief (A193), noordse stern (A194) en dwergstern (A195). Zie bijlage 2 voor de instandhoudingsdoelstellingen. Behalve de bruine kiekendief zijn dit allen kustbroedvogels die jaarlijks in het kader van het Biologisch Monitoringprogramma van de zoute Rijkswateren geteld worden in opdracht van Rijkswaterstaat. Deze kustbroedvogels worden in vaste telgebieden geteld. Sommige daarvan, zoals op Neeltje Jans en Roggenplaat-oost, liggen aan de randen van een Natura 2000-gebied, direct buiten de begrenzing.

Het werkeiland Neeltje Jans (OS132NJANS) en de Roggenplaat (OS131ROGGE) zijn twee vaste telgebieden op de Oosterscheldekering. De meest recente gegevens van de kustbroedvogels die binnen deze telgebieden broeden zijn opgevraagd. Deze gegevens over de broedperiode 2012 - 2016 zijn in tabel 3.1 weergegeven. Ter hoogte van windpark Jacobahaven zijn de laatste jaren geen kwalificerende broedvogels waargenomen (Buijs 2015c).

Tabel 3.1 Aanwezige kustbroedvogels op de Oosterscheldekering in de periode 2012 - 2016. Gegevens zijn afkomstig van kustbroedvogeltellingen van Rijkswaterstaat (ongepubliceerde gegevens). * gegevens van 2017 zijn afkomstig van Buijs, 2017a,c &d.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Werkeiland Neeltje Jans						
Bontbekplevier	9	14	14	15	14	11
Dwergstern	20	40	40	58	4	2
Visdief	22	35	53	76	88	98
Eiland Roggenplaat						
Bontbekplevier	2	0	2	3	4	3

Het aantal broedende bontbekplevieren is de laatste jaren stabiel. Met name kale strandjes en het zanddepot bij Windpark Bouwdokken, plekken waar weinig recreanten komen, zijn geschikte broedlocaties. Op de Roggenplaat-oost broeden 2 paar bontbekplevieren op kale semi-verharde paden onder de bestaande windturbines. Datzelfde geldt voor Noordland Buiten waar in 2017 4 paren tot broeden kwamen. Op Roggenplaat-west is 1 paar bontbekplevier tot broeden gekomen (Buijs 2017c). Op de uiterste punt van de havendam tussen de Binnenhaven en de Mattenhaven zijn in 2017 2 broedparen bontbekplevier waargenomen (Buijs 2017d).

Dwergsterns broeden op het strandje van het Topshuis (westzijde Neeltje Jans) en op de noordelijke strekdam van Noordland Buitenhaven. In de winter van 2014-2015 is het strandje bij het Topshuis grotendeels door de zee opgegeten en is de soort in 2015 op de zuidwestpunt van Neeltje Jans waargenomen. In 2016 zijn veel broedgevallen bij het Topshuis door recreanten verstoord. Op het strandje hebben in 2017 2 paren een broedpoging gedaan. Bij Noordland Buitenhaven werd in maart 2016 een nieuw broedgebied aangelegd op een afstand van 130 meter van de windturbine (NB1). In 2016 en 2017 zijn hier geen dwergsterns tot broeden gekomen, terwijl dat in eerdere jaren wel het geval was.

De meeste visdieven broeden op het eiland "De Haak" bij Windpark Bouwdokken. Ook wordt jaarlijks door een aantal paren gebroed op drijvers van de mosselkwekerij in de bouwdokken. De aantallen broedende visdieven nemen elk jaar toe. In maart 2016 is in de inlaag bij de bouwdokken in opdracht van de initiatiefnemer een broedvogeleiland geplaatst. Het aantal broedende visdieven bereikte in dat jaar al het grote aantal van 50 nesten op dit nieuwe eiland.

3.2.4 Niet-broedvogels

Naast de broedvogels zijn er ook voor een groter aantal niet-broedvogels instandhoudingsdoelstellingen bepaald voor de Natura 2000-gebieden Oosterschelde en Voordelta (zie Bijlage 2). Hier komen onder andere steltlopers, eenden, ganzen en meeuwen op en rond de Oosterscheldekering voor. Zowel aan de oostzijde (Oosterschelde) als aan de westzijde (Voordelta) van de Oosterscheldekering worden maandelijks alle watervogels geteld in het kader van het Biologisch Monitoringprogramma van de zoute Rijkswateren, uitgevoerd door Rijkswaterstaat. Voor de kwalificerende niet-broedvogels zijn in tabel 3.2 en 3.3 de meest recente maandgemiddelden van de waargenomen soorten weergegeven. Het betreft de maandgemiddelden over de periode juli 2011 - juni 2016 van vogels die zijn geteld in telvakken die overlappen met het projectgebied of daaraan grenzen (zie afbeelding 3.3).

Belangrijke gebieden voor vogels zijn de hoogwatervluchtplaatsen (HVP) waar zich bij hoogwater grote aantallen vogels verzamelen. De vogels, met name steltlopers, wachten hier tot de volgende laagwaterperiode, waarbij de vogels weer kunnen foerageren op droogvallende slikken, waaronder de slikken van Neeltje Jans. In Bijlage 5 worden de belangrijkste HVP aan de zijde van de Oosterschelde langs de Oosterscheldekering weergegeven. De afbeelding laat de belangrijkste HVP zien tijdens voorjaar, zomer, najaar en winter. Voor een aantal HVP zijn de totale aantallen vogels weergegeven, gebaseerd op maandgemiddelden van de telperiode 2011 – 2015 (deze telperiode loopt van juli 2011 t/m juni 2016). Ten zuidoosten van het Windpark Bouwdokken is de situatie sinds

2017 veranderd. De HVP aan de zuidzijde van het zanddepot (Bouwdokken) is vergroot in oppervlakte en wordt ook intensief gebruikt door verschillende soorten. Het oogeiland (HVP ten oosten van Bouwdokken) is voor een groot deel uitgespoeld en daardoor in de huidige situatie in mindere mate functioneel als HVP. Voor de Voordelta zijn kaarten met HVP niet beschikbaar.


Buiten de broedtijd is het strandje bij de zuidelijke havendam van de Mattenhaven van groot belang als rui-plek voor de strandplevier. Deze soort vertoont een negatieve populatietrend in de Oosterschelde (gaat hard in aantal achteruit) en in het Deltagebied zijn slechts enkele gebieden aanwezig waar de soort nog voorkomt. Als broedvogel is de soort niet aanwezig in het projectgebied, het strand wordt door de strandplevier uitsluitend gebruikt in de periode begin juli t/m half september (zie tabel 3.2).

Tabel 3.2 Aanwezige niet-broedvogels langs de Oosterscheldezijde van de Oosterscheldekering (telvak OS131, OS132, OS870) in de periode 2011 -2015. Vanwege uitwisseling tussen beide Natura 2000-gebieden zijn de kwalificerende niet-broedvogels van de Oosterschelde en Voordelta weergegeven. Gegevens zijn afkomstig van kustbroedvogeltellingen van Rijkswaterstaat (ongepubliceerde gegevens).

Soort	jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
Aalscholver	20	15	14	20	59	29	69	84	83	37	37	24
Bergeend	94	101	155	83	178	142	56	15	8	13	27	40
Bontbekplevier	1	2	4	6	11	5	8	18	25	3	1	0
Bonte Strandloper	4	7	202	240	744	0	2	26	9	26	3	68
Brandgans	1	0	0	1	0	0	0	11	6	0	0	0
Brilduiker	6	22	16	1	0	0	0	0	0	1	4	6
Dodaars	23	19	14	1	0	0	0	2	2	4	14	32
Drieteenstrandloper	0	1	0	93	454	0	0	28	4	0	0	12
Eidereend	18	33	92	132	139	78	151	175	84	29	17	16
Fuut	57	35	14	4	7	3	19	15	26	16	47	66
Goudplevier	12	0	0	0	0	0	0	5	38	0	0	0
Grauwe Gans	498	188	81	53	153	101	93	466	191	123	157	149
Groenpootruiter	0	0	0	0	1	0	2	4	2	1	0	0
Kanoetstrandloper	0	0	4	1	10	0	0	0	0	1	0	0
Kievit	23	19	1	1	12	2	6	92	32	4	27	22
Kleine Zilverreiger	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0
Kluut	0	0	2	1	1	2	0	0	3	0	0	0
Krakeend	60	68	53	20	30	35	20	42	46	35	72	35
Kuifduiker	3	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
Lepelaar	0	0	0	1	4	10	38	68	21	1	0	0
Middelste Zaagbek	98	114	42	22	6	1	1	0	1	24	111	61
Pijlstaart	1	1	0	0	0	0	0	0	4	2	4	3
Rosse Grutto	2	6	2	38	126	0	13	26	17	5	7	3
Rotgans	81	71	165	46	198	2	2	2	2	145	123	69
Scholekster	602	639	314	303	255	181	553	798	1.090	585	524	692
Slechtvalk	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
Slobeend	116	66	52	37	6	5	15	61	84	71	67	84
Smient	788	883	77	1	0	0	2	11	125	119	564	917
Steenloper	27	25	12	6	16	0	6	11	7	13	16	27
Strandplevier	0	0	0	0	0	0	23	40	5	0	0	0
Tureluur	46	53	17	28	7	5	28	33	68	37	79	50
Wilde Eend	329	259	78	43	91	106	49	450	320	148	226	347
Wintertaling	69	38	12	7	0	1	3	58	87	75	108	42
Wulp	157	194	113	14	24	13	128	59	155	227	157	243
Zilverplevier	6	1	33	108	209	0	14	24	4	8	3	7
Zwarte Ruiter	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0

Tabel 3.3 Aanwezige niet-broedvogels langs de Voordelta-zijde van de Oosterscheldekering (telvak VD421, VD430) in de periode 2011 - 2015. Vanwege uitwisseling tussen beide Natura 2000-gebieden zijn de kwalificerende niet-broedvogels van de Oosterschelde en Voordelta weergegeven. Gegevens zijn afkomstig van kustbroedvogeltellingen van Rijkswaterstaat (ongepubliceerde gegevens).

Soort	jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
Aalscholver	9	10	6	3	11	12	16	24	19	24	13	13
Bergeend	0	4	2	5	11	6	5	2	0	1	2	1
Bontbekplevier	24	29	8	5	8	5	6	14	34	17	29	21
Bonte Strandloper	5	24	0	0	0	0	2	1	3	0	24	18
Brilduiker	12	11	5	0	0	0	0	0	0	0	7	15
Dodaars	5	3	1	1	0	0	0	0	0	1	1	2
Drieteenstrandloper	70	33	12	8	3	0	0	3	1	9	30	69
Eidereend	2	1	18	13	11	4	3	32	6	3	0	7
Fuut	5	8	4	1	1	1	1	0	3	6	18	11
Grauwe Gans	0	4	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0
Middelste Zaagbek	47	81	26	11	2	0	0	0	0	9	60	66
Rosse Grutto	1	2	0	1	0	0	0	0	0	1	1	3
Rotgans	29	44	9	28	17	1	0	0	0	52	35	30
Scholekster	108	150	75	59	76	59	78	132	117	111	127	157
Slobeend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
Smient	176	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	5
Steenloper	41	33	13	15	9	1	9	35	19	31	21	40
Strandplevier	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
Tureluur	0	6	0	0	3	0	4	1	0	0	0	6
Wilde Eend	13	11	4	4	1	6	2	3	2	4	5	5
Wulp	11	37	5	2	1	1	11	4	5	17	22	17
Zilverplevier	8	21	0	0	1	0	0	0	1	3	11	2
Zwarte Zee-eend	0	18	0	2	0	0	0	0	3	0	14	3



Afbeelding 3.3 Ligging van gehanteerde telgebieden VD421, VD430, OS131, OS132 en OS870

3.3 EFFECTBESCHRIJVING

3.3.1 Effecten aanlegfase

Sterfte

Sterfte van kwalificerende soorten is alleen mogelijk bij ter plekke broedende vogels. Broedvogels kunnen gaan broeden op bouwlocaties waardoor zichzelf of hun jongen kunnen omkomen door de werkzaamheden. De vogels broeden op de grond en de kans bestaat dat de nesten met eieren of jongen worden overreden door materieel. De kans dat ouders sterven is klein, deze zullen wegvliegen wanneer er bij het nest gevaar dreigt. Als de jongen door de werkzaamheden te lang gescheiden worden van hun ouders kunnen ze ook sterven doordat de ouders ze niet tijdig kunnen voorzien van voedsel. Op of rond de bouwlocaties Jacobahaven, Poolvoet en Binnenhaven zijn in de periode van 2012-2017 geen broedende kwalificerende soorten aangetroffen (Buijs 2015bc & 2017d, RWS, ongepubliceerde gegevens). Ter hoogte van deze windparken ontbreekt geschikt broedgebied en sterfte van broedvogels is bij deze windparken uitgesloten.

Op het strand bij het Topshuis, dichtbij de bouwlocatie van windturbine locatie NJ4, worden geen werkzaamheden uitgevoerd en is sterfte van broedende bontbekplevier of dwergstern uitgesloten.

Rond de bestaande windturbine locaties Roggeplaat en Noordland Buiten, en op de nieuwe bouwlocaties Roggeplaat-west en Binnenhaven zijn broedende bontbekplevieren waargenomen. Wanneer de werkzaamheden bij deze windparken starten in het broedseizoen kunnen (de jongen van) 9 broedpaar bontbekplevieren worden gedood.

Ruimtebeslag

Kwalificerende broedvogels broeden momenteel onder of in de buurt van bestaande windturbines. Op de locaties waar nieuwe turbines gebouwd worden (Binnenhaven en Poolvoet) worden geen kwalificerende broedvogels waargenomen, met uitzondering van Roggeplaat-west. Op de nieuwe bouwlocatie Roggeplaat-west is 1 paar broedende bontbekplevieren waargenomen. Het realiseren van 2 nieuwe turbines en een windmeetmast heeft potentieel ruimtebeslag op het aanwezige broedgebied van bontbekplevier op Roggeplaat-west.

Verstoring

Broedvogels Bij verstoring als gevolg van de werkzaamheden is het voor veel broedvogels mogelijk om uit te wijken naar broedplaatsen in de omgeving, onder de voorwaarden dat de werkzaamheden aan het begin van het broedseizoen beginnen en dat er op andere locaties niet ook gewerkt wordt. Gelet op de locaties waar kwalificerende broedvogels zijn aangetroffen zijn negatieve effecten mogelijk bij de turbines van windpark Roggeplaat (oost en west), Neeltje Jans, Binnenhaven en Noordland Buiten. In totaal kunnen hierbij 9 paar bontbekplevieren en 2 paar dwergsternen verstoord worden.

Rustende en foeragerende vogels Door het uitvoeren van verstorende werkzaamheden kunnen locaties tijdens de werkzaamheden tijdelijk niet of minder geschikt zijn als rust- en foerageergebied voor niet-broedvogels. Het is voor veel vogels mogelijk om uit te wijken naar rust- en foerageergebied in de omgeving, maar naarmate zich meer vogels in de Delta bevinden (hetgeen vooral in de wintermaanden het geval is) en er op meer windparken tegelijkertijd gewerkt wordt, neemt de aanwezigheid van geschikte uitwijkmogelijkheden eveneens af. Uitgaande van de 'worst-case' situatie kunnen de aantallen niet-broedvogels uit tabel 3.2 en 3.3 verstoord worden.

Zeezoogdieren De plaatsing van de turbines gaat gepaard met geluidsverstoring door heiwerkzaamheden, wat tot verstoring van zeehonden kan leiden. Zeehonden zijn vooral gevoelig voor verstoring tijdens de werp- en zoogperiode. De paartijd van de Gewone zeehond is in juli en begin augustus, en de jongen worden geworpen in de periode mei – juli met een piekperiode in de tweede helft van juni. De paartijd en de werptijd van de Grijze zeehond valt in de herfst en winter. De belangrijkste vaste rustplaatsen van gewone zeehond in de Oosterschelde, waaronder een voortplantingsplaats en ruigebied, bevinden zich in de kreken van de zandplaat Roggeplaat op ruim 3 km van het windpark Roggeplaat. Incidenteel worden gewone zeehonden waargenomen op de Neeltje Jansplaat, op ca 2 km van windpark Binnenhaven. In de Voordelta is zandplaat Hompels een ligplaats van gewone en grijze zeehond op ruim 3 km van het Windpark Noordland Buiten. Incidenteel worden gewone zeehonden waargenomen in de vluchthaven bij windpark Neeltje Jans.

Ligplaatsen van zeehonden, inclusief voortplantingsplaats en ruigebied, liggen op minimaal 2 km van het dichtbijgelegen windpark. Wezenlijke effecten van luchtgeluid als gevolg van heiwerkzaamheden (tijdens de werpen- en zoogperiode) treden hier niet op. De rustplaats in de vluchthaven bij windpark Neeltje Jans zal niet gebruikt worden door zeehonden wanneer hier veel (visuele) verstoring is van de werkzaamheden. Effecten van luchtgeluid als gevolg van heiwerkzaamheden zijn ook hier uitgesloten.

Negatieve effecten van onderwatergeluid op foeragerende zeehonden kunnen niet worden uitgesloten binnen afstanden tot ongeveer 1–2 km van de heistelling. Deze verstoring is tijdelijk en van langetermijneffecten is geen sprake, bovendien zullen zeehonden binnen deze afstand het gebied proberen te ontvluchten.

Stikstofdepositie

Uit de Aerius berekening van Optimalisatie windparken OSK (zie Bijlage 7) blijkt dat er voor de Oosterschelde op het kwalificerende habitatype Schorren en zilte graslanden (binnendijs) [H1330B] een extra stikstofdepositie van 0,06 mol/ha/jaar optreedt door de optimalisatie van windpark OSK (zie afbeelding 3.4).



Afbeelding 3.4 De gele hexagrammen zijn de gebieden waar de extra stikstofdepositie door de optimalisatie van windpark OSK 0,06 gram/ha/jaar is. De licht paarse gebieden zijn de stikstofgevoelige habitattypen en de rode tekst labels geven de turbineplaatsen op de Roggenplaat weer (Aerius Calculator, 2017).

Fasering 2020 en 2027 Volgens de voorgenomen fasering wordt de eerste tranche werkzaamheden in 2020 en 2021 uitgevoerd. De repowering van de laatste zeven windturbines zal pas in 2027 plaatsvinden. Om van het VKA het 'worst-case' effect in beeld te brengen is er voor gekozen om het geheel aan werkzaamheden in één berekening mee te nemen. Omdat tussen de beide tranches een periode van 6 jaar zit zou het ook te verdedigen zijn om in Aerius twee aparte berekeningen uit te voeren. Voor beide tranches is het in dat geval echter denkbaar dat de stikstofdepositie dan onder de grenswaarde van 0,05 mol/ha/jaar zou zijn gebleven.

3.3.2 Effecten gebruiksfase

Aanvaringsslachtoffers

Methodiek Voor de Natura 2000-gebieden is de toename van het aantal aanvaringsslachtoffers onder broedvogels, overwinterende vogels en vogels die jaarrond in het gebied verblijven (seizoensvogels) als gevolg van het project van belang. Om de aanvaringsslachtoffers van de windparken onderling en gezamenlijk te bepalen heeft Arcadis (2017) een slachtofferberekening uitgevoerd. Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de gehanteerde uitgangspunten en gebruikte methodiek. Voor verdere onderbouwing wordt verwezen naar het rapport van Arcadis in bijlage 8.

Bij het bepalen van het aantal aanvaringsslachtoffers is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeken over de aanwezigheid van vogels. Er is geen modelmatige berekening met een aanvaringsmodel van het aantal slachtoffers uitgevoerd. Hiervoor zijn gedetailleerde gegevens nodig over de flux (het aantal vogels dat per vliegrichting en -hoogte de windturbine passeert) per soort. Deze gegevens waren niet in voldoende detail voorhanden en derhalve was het niet mogelijk om een modellering uit te voeren. Om die reden is een andere aanpak gekozen, waarbij het aantal slachtoffers per turbine is gebaseerd op het aantal daadwerkelijk gevonden slachtoffers bij een referentiepark. Omdat voor het huidige windpark Roggenplaat een gedetailleerd slachtofferonderzoek is uitgevoerd, is dit park gekozen als referentiepark. Het aantal aanvaringsslachtoffers voor seizoensvogels is uiterekend door de formule:


Aantal slachtoffers per jaar = Aantal slachtoffers per windturbine per jaar (afhankelijk van rotordiameter) × aantal windturbines × (% van soort onder slachtoffers / 100).

Bij het berekenen van de aanvaringsslachtoffers zijn de voorkomende seizoensvogels en de verhouding tussen de verschillende vogelsoorten voor de overige windturbineparken gelijk gehouden met de situatie bij windpark Roggenplaat. Op de Roggenplaat is namelijk een slachtoffermonitoring uitgevoerd, zodat van dit windpark betrouwbare gegevens over het aantal slachtoffers beschikbaar zijn. Er zijn zowel van de huidige situatie (4 grotere turbines op het oostelijk deel van de Roggenplaat) als van de historische situatie (12 kleinere turbines op de gehele Roggenplaat) over een totale periode van 12 jaar slachtofferaantallen bekend. Deze gegevens zijn gebruikt om de aanvaringsslachtoffers voor andere windturbineparken te extrapoleren. De extrapolatie voor de andere windturbineparken is gedaan met de gegevens van de periode 2004-2016 (Baptist, 2017) waarbij de tellingen van 2017 voor de periode februari – september zijn opgeteld.

Bij de andere parken (voor zover reeds aanwezig) zijn geen slachtofferonderzoeken gehouden en derhalve is niet duidelijk of de soortensamenstelling onder de slachtoffers verschilt. Hoewel er wel broedvogelonderzoeken zijn uitgevoerd en watervogeltellingen beschikbaar zijn, zijn deze onvoldoende gedetailleerd om een slachtofferschatting hierop aan te passen omdat de flux langs de windturbines (aantallen, vliegrichting en -hoogte) niet in voldoende detail bekend zijn uit de beschikbare gegevens. De onbetrouwbaarheid die dit in de slachtofferschatting veroorzaakt is klein. De Roggenplaat laat zien dat er geen duidelijk verband is tussen het aantal aanwezige broedvogels en aanvaringsslachtoffers. Een aantal soorten broedvogels op de Roggenplaat wordt aanvaringsslachtoffers, maar niet allemaal. Verder vallen ook aanvaringsslachtoffers onder soorten die niet op het eiland broeden. Dit lijkt voor de meeuwen wel het geval (veel broedparen, relatief veel slachtoffers) maar hierbij is sprake van een grote flux van meeuwen die niet broeden in de directe omgeving. De actieradius van meeuwen is groot en de slachtoffers vallen niet uitsluitend in de broedkolonie. Gezien de vergelijkbare omstandigheden van de Roggenplaat met de andere windparken op werkeiland Neeltje Jans, is ervan uitgegaan dat de soortensamenstelling van de aanvaringsslachtoffers ook vergelijkbaar is. Voor Jacobahaven is deze aanname ook gedaan, omdat deze locatie aan de kust nabij Neeltje Jans is gelegen.

Uit het slachtofferonderzoek bij windpark Roggeplaat blijkt dat er geen relatie is tussen de aanwezigheid van HVP's en windturbineslachtoffers. Vogels die gebruik maken van de HVP's vliegen niet langs de windturbines (Buijs, 2017a; 2017d) of vliegen te laag om binnen het bereik van de rotordiameter te komen. Slachtoffers onder scholeksters, de enige soort die gebruik maakt van HVP's bij Roggeplaat en waarvan aanvaringsslachtoffers zijn gevonden, zijn naar alle waarschijnlijkheid het gevolg van lokaal broedende vogels die opvliegen voor de balts of in paniek. Uit het slachtofferonderzoek komt eveneens naar voren dat de verhouding van vogelsoorten die aanvaringsslachtoffer wordt, niet verschilt tussen de kleine en grote windturbines die op de Roggenplaat stonden. Op basis van dit gegeven is uitgegaan dat de verhouding van aanvaringsslachtoffers onder vogels vergelijkbaar is voor de verschillende types windturbines.

De grootte van de turbine is wel bepalend voor het aantal slachtoffers. Uit de monitoring van Baptist (2017) volgt dat het aantal slachtoffers bij een grote turbine kleiner is dan bij een kleine turbine. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de lagere draaisnelheid van een grote turbine. Dat betekent dat er een correctiefactor voor de rotordiameter berekend kan worden, waarmee de slachtofferkans specifiek per turbine bepaald kan worden. Op deze wijze is de slachtofferkans van de turbines op de Roggenplaat aan de hand van de rotordiameter door te vertalen naar turbines op de andere locaties. Deze correlatie is getoond in afbeelding 3.5.



Afbeelding 3.5 Regressielijn aan de hand waarvan het aantal vogelslachtoffers per jaar per turbine bepaald is. Op de x-as staat de rotordiameter, op de y-as het aantal vogelslachtoffers per windturbine per jaar. Voor het bepalen van de lijn zijn de gegevens van Baptist, 2017 gebruikt (Arcadis, 2017).

Effecten Voor de slachtofferberekeningen zijn per windpark de (verwachte) aanvaringsslachtoffers bepaald. Voor zover van toepassing (vanwege repowering) is hierbij een onderscheid gemaakt tussen 2020 en 2027 wanneer het windpark gefaseerd gerealiseerd wordt. Omdat voor alle windparken een range is aangegeven voor de rotordiameter (tabel 1.1) zijn ook de slachtoffers bij de minimale en maximale afmeting van de rotor berekend. Voor het bepalen van de totale aanvaringsslachtoffers van het VKA is de cumulatie van alle windparken voor de situatie in 2027 bepaald, waarbij de turbines die verdwijnen ten behoeve van deze ontwikkeling in de berekening zijn gesaldeerd. Tabel 3.4 geeft een overzicht van de aanvaringsslachtoffers van alle windparken op de Oosterscheldekering bij elkaar opgeteld voor de eindsituatie in 2027, met de minimale en maximale afmetingen van alle rotordiameters.

Tabel 3.4 De totale aanvaringsslachtoffers per jaar van alle windparken op de Oosterscheldekering (VKA) bij elkaar opgeteld voor de eindsituatie in 2027, met alle rotordiameters minimaal en maximaal. Het betreft de kwalificerende vogelsoorten van Voordelta en Oosterschelde. Er is gesaldeerd met de aantallen slachtoffers van de turbines die verdwijnen. De getallen zijn afkomstig uit Arcadis (2017) tabel 19 exclusief WP Bouwdokken (bijlage 8)

	Minimumvariant							Maximumvariant						
	Roggenplaat	Neeltje Jans	Poolvoet	Noordland Buiten	Binnenhaven	Jacobahaven	TOTAAL	Roggenplaat	Neeltje Jans	Poolvoet	Noordland Buiten	Binnenhaven	Jacobahaven	TOTAAL
Aantal windturbines	6	4	2	4	4	3		6	4	2	4	4	3	
Rotordiameter (m)	80	120	120	120	120	120		90	145	145	145	145	145	
Aalscholver	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,04
Bergeend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bontbekplevier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eider	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grauwe gans	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,04
Grote stern	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,04
Lepelaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotgans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Scholekster	0,01	0,00	0,08	0,00	0,15	0,00	0,24	0,01	-0,01	0,07	-0,01	0,14	-0,01	0,19
Slechtvalk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Visdief	0,01	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	0,15	0,01	0,00	0,04	0,00	0,09	0,00	0,14
Wilde eend	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,04

Verstoring

Windturbines kunnen een verstoring effect hebben op broedvogels en niet-broedvogels. Dat wil zeggen dat als gevolg van het aanwezig zijn en het draaien van een turbine de kwaliteit van het habitat in de directe omgeving afneemt. Dit leidt ertoe dat de dichtheid van (niet-)broedvogels in de directe omgeving lager is dan op grotere afstand. Tussen soorten bestaan verschillen in die zin dat de ene soort zich in het geheel niets aantrekt van een windturbine en een andere soort tot op zekere afstand een lagere (broed-)dichtheid kent als gevolg van de aanwezigheid van een of meer windturbines (bijlage 6).

In de bestaande windparken is in de huidige situatie al sprake van verstoring van de omgeving. De huidige windturbines worden vervangen, waarbij de onderkant van de rotorbladen zich op gelijke hoogte of hoger boven het maaiveld bevindt en de draaisnelheid ook lager is. Het beeld wordt hierdoor rustiger. De windturbines worden echter ook groter (behalve bij Roggeplaat waar de afmetingen niet wijzigen) en produceren in het ergste geval ook meer geluid. Verstoring van (niet-)broedvogels zal hierdoor niet toenemen, maar ook niet afnemen. Het effect van verstoring treedt niet op bij de bestaande windparken.

In de nieuwe windparken Roggenplaat-west, Poolvoet en Binnenhaven neemt de verstoring wel toe omdat hier op dit moment nog geen turbines staan. Het effect in deze nieuwe windparken op broedvogels en niet-broedvogels wordt hier apart besproken.

Broedvogels Van de drie nieuwe windparken zijn op Roggenplaat-west en Binnenhaven broedparen van kwalificerende broedvogels aangetroffen. In 2017 is op Roggenplaat-west één broedpaar van de bontbekplevier aangetroffen en op de havendam tussen Binnenhaven en Mattenhaven zijn op de uiterste punt twee broedparen van deze soort waargenomen (Buijs, 2017a: 171503-053 + b). Bij Poolvoet zijn de huidige omstandigheden niet


geschikt voor kwalificerende broedvogels. Uit onderzoek op de Roggenplaat is bekend dat de bontbekplevier broedlocaties in de directe nabijheid van windturbines niet schuwen. Ook na de realisatie van de turbines blijft er op Roggenplaat-west en Binnenhaven geschikt broedareaal voor bontbekplevier bestaan. Het plaatsen van windturbines in de nieuwe windparken Roggenplaat-west, Poolvoet en Binnenhaven heeft geen verstoring van kwalificerende broedvogels tot gevolg.

Niet-broedvogels De drie nieuwe windparken en de directe omgeving zijn niet van groot belang als hoogwatervluchtplaats voor kwalificerende niet-broedvogels. Het ontbreekt eveneens aan geschikt foerageergebied in de vorm van droogvallende slikken of mosselbanken. Belangrijke HVP's en foerageergebieden in de omgeving liggen ver buiten de verstoringsafstand van de nieuwe windparken.

De strandplevier is al jaren geen broedvogel meer op Neeltje Jans maar voor deze soort is het strand bij de Mattenhaven nog wel een belangrijke plaats om een deel van de vleugelrui door te maken. Op 10 juli 2017 waren 16 exemplaren aanwezig. Dit aantal komt overeen met ca. 6 % van de Nederlandse populatie (Buijs, 2017d). Het strandje waar de vogels ruien ligt op ca. 300 meter van de dichtstbijzijnde nieuwe turbine BH3. Strandplevieren zijn weinig verstoringsgevoelig voor windturbines. Ze worden zelfs tot onder turbines waargenomen (Winkelman, 2008). De verstoringsafstand is beperkt (bijlage 6) waardoor effecten op ruiende strandplevieren gezien de afstand tot de dichtstbijzijnde turbine niet zullen optreden.

Barrièrewerking

Barrièrewerking is een effect dat optreedt door een combinatie van andere effecten. Er is sprake van barrièrewerking als de passage van vogels gehinderd wordt. Een aantal soorten passeren de windparken niet tussen de turbines door, maar vliegen er omheen. Uit het onderzoek van Buijs (2017b) blijkt bijvoorbeeld dat de aalscholver om de bestaande windparken heen vliegt. Voor dergelijke soorten kan toename van het aantal windturbines in cumulatie leiden tot effecten als gevolg van barrièrewerking. Aangezien de windparken alleen op de eilanden in de Oosterschelde (Roggenplaat, Neeltje Jans) en aan de zuidzijde wordt gebouwd, zijn de barrières geclusterd. Over grote afstanden blijft, namelijk over de eigenlijke kering en het centrale deel van werkeiland Neeltje Jans, meer dan voldoende ruimte tussen de verschillende windturbineopstellingen om de Oosterscheldekering te passeren (afbeelding 3.6).



Afbeelding 3.6 Mogelijkheden voor passage Oosterscheldekering tussen de bestaande en nieuw te bouwen windparken.

3.3.3 Conclusie

Uit de bovenstaande effectbeschrijving volgt dat (mogelijk) sprake is van negatieve effecten op kwalificerende soorten en habitattypen van Natura 2000-gebieden Voordelta, Oosterschelde en Kop van Schouwen. Tijdens de aanlegfase zijn effecten voorzien door: sterfte van broedende bontbekplevieren, verstoring van broedvogels, niet-broedvogels en zeezoogdieren en een toename van stikstofdepositie op gevoelige habitattypen.

Tijdens de gebruiksfase is een toename van aanvaringsslachtoffers van kwalificerende seizoensvogels voorzien.

3.4 TOETSING EFFECTEN

3.4.1 Effecten aanlegfase

Sterfte

Door de fasering van de werkzaamheden, waarbij niet in alle windparken tegelijkertijd gewerkt wordt is het zeer onwaarschijnlijk dat op windparken waar de bontbekplevier broedt alle eieren of jongen sneuvelen als gevolg van de werkzaamheden. Dat er eieren of jongen sterven kan niet worden uitgesloten, maar het aantal zal zeer waarschijnlijk klein zijn en geen effect hebben op het instandhoudingsdoel van de soort. Uitgaande van een worst-case situatie is op 9 broedparen een effect mogelijk. De huidige Deltapopulatie van de bontbekplevier bestaat uit 133 broedparen. Het instandhoudingsdoel voor deze soort is 100 broedparen. Met een maximaal verlies van 9 broedparen komt het instandhoudingsdoel niet in gevaar. Een significant negatief effect als gevolg van sterfte van broedende bontbekplevieren is uitgesloten.

Ruimtebeslag

Bij windpark Roggeplaat-west is mogelijk sprake van ruimtebeslag op broedlocatie van bontbekplevier. Vanwege het kleine aantal broedparen en het feit dat deze soort ook onder windturbines tot broeden komt (zoals bij windpark Roggeplaat-Oost) kan worden aangenomen dat deze soort onder de nieuwe turbines voldoende geschikt (semi verhard) broedareaal behoudt. Een negatief effect op het broedgebied van bontbekplevier op Roggeplaat-West treedt niet op.

Het ruimtebeslag als gevolg van het vervangen van de bestaande windturbines en het bouwen van nieuwe turbines (incl. kraanopstel- en opslagplaatsen) heeft geen significant negatief effect tot gevolg op de aanwezigheid van geschikt broedgebied.

Verstoring

Broedvogels Wanneer de werkzaamheden voorafgaand zijn gestart en tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd, is in het ergste geval een windpark volledig ongeschikt als broedgebied voor bontbekplevier en dwergstern tijdens het jaar van de werkzaamheden. Bij de voorgenomen fasering vinden er werkzaamheden plaats in 2020, 2021 en 2027. De fasering van de werkzaamheden in bovengenoemde parken is weergegeven in tabel 3.5. In tabel 3.6 is het maximaal aantal verstoorde broedvogels per jaar afgezet tegen het instandhoudingsdoel (gebaseerd op de deltapopulatie) en de huidige deltapopulatie. Deze tabel laat zien dat bij maximale verstoring van kwalificerende broedvogels in de jaren dat werkzaamheden plaatsvinden het instandhoudingsdoel voor bontbekplevier en dwergstern niet in gevaar komt. Een significant effect door verstoring van kwalificerende broedvogels tijdens de aanlegfase treedt niet op.

Tabel 3.5 fasering van werkzaamheden bij windparken met kwalificerende broedvogels. Bij het jaar waarin werkzaamheden plaatsvinden is het aantal turbines aangegeven die nieuw geplaatst worden. bb=bontbekplevier, dw=dwergstern

Windpark	# kwalificerende broedvogels in 2017	2020	2021	2027
Roggeplaat	2 ^{bb}			4
Roggeplaat-West	1 ^{bb}	2		
Neeltje Jans	3 ^{bb} + 2 ^{dw}		3	1
Noordland Buiten	4 ^{bb}		2	2
Binnenhaven	2 ^{bb}	4		

Tabel 3.6 Deltapopulatie van bontbekplevier en dwergstern bij maximale verstoring per jaar waarin werkzaamheden plaatsvinden. De deltapopulatie is afgeleid uit het Beheerplan Deltawateren (RWS, 2016). (IHD=Instandhoudingsdoel)

Soort	Maximaal aantal verstoorde broedparen			IHD	Deltapopulatie	Populatie bij maximale verstoring		
	2020	2021	2027			2020	2021	2027
Bontbekplevier	3	7	9	100	133	130	126	124
Dwergstern	0	2	2	300	474	474	472	472

Niet-broedvogels Volgens de voorgenomen fasering wordt er in 2020, 2021 en 2027 telkens in drie windparken tegelijkertijd gewerkt. Deze windparken en de directe omgeving zijn niet van groot belang als hoogwatervluchtplaats of foerageergebied voor kwalificerende niet-broedvogels. Belangrijke HVP in de nabijheid is de Neeltje Jansplaat en in mindere mate ook de Bouwdokken (bijlage 5). Deze liggen ver buiten de verstoringsafstand van de nieuwe windparken. De oppervlakte foerageergebied die binnen de invloedssfeer van de windparken valt is zo klein ten opzichte van de totale oppervlakte van de Oosterschelde en Voordelta, dat indien het verstoord zou worden hier geen meetbaar effect aan valt te ontleen. In de aanlegfase zullen daarnaast de verstorende effecten voor de niet-broedvogelsoorten slechts tijdelijk en lokaal van aard zijn. Door de gefaseerde aanpak van de bouw en sloop van de windturbines (in ruimte en tijd) is er op het werkeiland Neeltje Jans en in de ruime omgeving (Bouwdokken, Neeltje Jansplaat) nog geschikte uitwijkmogelijkheden beschikbaar waar tijdelijk verstoord foeragerende en overtijende vogels gebruik van kunnen maken. Significante verstorende effecten van de gefaseerde aanleg van de windparken langs de Oosterscheldekering op de populaties van niet-broedvogelsoorten uit Natura 2000-gebieden Voordelta en Oosterschelde zijn op voorhand met zekerheid uit te sluiten.

Strandplevier De werkzaamheden bij turbine BH3 kunnen verstorend zijn voor de ruiende strandplevieren op het nabijgelegen strandje in de Mattenhaven. In de maanden juli en augustus is een significant aantal strandplevieren op deze locatie aanwezig. De gemiddelde populatie in de Oosterschelde van de laatste 5 jaar is 25 exemplaren. Het instandhoudingsdoel voor de Oosterschelde bedraagt 50 exemplaren. Dit jaar zijn 16 ruiende strandlopers geteld op het strandje, dat is 64% van de Oosterscheldepopulatie en ca. 6 % van de Nederlandse populatie. Verstoring van deze soort door de werkzaamheden heeft een significant effect op de populatie van de Oosterschelde.

Zeezoogdieren Ligplaatsen van zeehonden, inclusief voortplantingsplaats en ruigebied, liggen op minimaal 2 km van het dichtbijgelegen windpark. Wezenlijke effecten van luchtgeluid als gevolg van heiwerkzaamheden (tijdens de werp- en zoogperiode) treden niet op. Negatieve effecten van onderwatergeluid op foeragerende zeehonden kunnen niet worden uitgesloten binnen afstanden tot ongeveer 1–2 km van de heistelling. De instandhoudingsdoelen die voor gewone zeehond (Oosterschelde en Voordelta) en grijze zeehond (Voordelta) zijn geformuleerd betreffen een behoud, kwaliteitsverbetering of toename van de populatie. De effecten van de heiwerkzaamheden zijn tijdelijk en van langetermijneffecten is geen sprake. Ze beïnvloeden een beperkt areaal van het leefgebied en bovendien zullen zeehonden binnen deze afstand het gebied proberen te ontvluchten. De instandhoudingsdoelen voor beide soorten zeehonden komen hierdoor niet in gevaar.

Stikstofdepositie

Met behulp van de Aerius calculator is berekend in welke mate de werkzaamheden in het projectgebied bijdragen aan hogere stikstofdepositie in de omliggende gebieden met stikstofgevoelige habitattypen. Vanuit PAS (Programma Aanpak Stikstof) is bepaald dat bij een stikstofdepositie > 1,0 mol/ha/jaar er een vergunning moet worden aangevraagd. Bij een stikstofdepositie tussen 0,05 en 1,0 mol/ha/jaar moet een melding gedaan worden. Bij een stikstofdepositie < 0,05 mol/ha/jaar hoeft er niets gedaan te worden. Bovenstaand gaat niet op voor gebieden die onder grote druk staan van stikstofdepositie. Voor meerdere Natura 2000-gebieden waarbij dit het geval is de grenswaarde voor het aanvragen van een vergunning verlaagd naar 0,05 mol/ha/jaar. Voor de Oosterschelde, Voordelta en Kop van Schouwen is dit niet het geval (gecontroleerd op 15 december 2017).

Uit de Aerius berekening van Optimalisatie windparken OSK (zie Bijlage 7) blijkt dat voor de Oosterschelde op het kwalificerende habitatype Schorren en zilte graslanden (binnendijs) [H1330B] een extra stikstofdepositie van 0,06 mol/ha/jaar optreedt door de optimalisatie van windpark OSK (zie afbeelding 3.6). Dit valt net binnen de 0,05 en 1,0 mol/ha/jaar en hiervoor is een melding bij het bevoegd gezag (Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland) noodzakelijk.

3.4.2 Effecten gebruiksfase

Aanvaringsslachtoffers

Op basis van tabel 3.4 is in tabel 3.7 en 3.8 de toetsing van de aanvaringsslachtoffers weergegeven van de kwalificerende broedvogel- en niet-broedvogelsoorten voor respectievelijk Oosterschelde en Voordelta. In de tabellen is weergegeven of voor deze soorten de 1%-mortaliteitsnorm van het Natura 2000-gebied wordt overschreden. Wanneer deze overschreden wordt, dan is een effect op de populatie aan de orde. Wanneer een effect op de populatie aan de orde is én de instandhoudingsdoelstelling niet wordt gehaald, dan is er mogelijk sprake van een significant negatief effect.

De tabellen laten zien dat er geen sprake is van een effect op de populatie seizoensvogels van Oosterschelde en Voordelta. Significant negatieve effecten op kwalificerende vogelsoorten van beide Natura 2000-gebieden als gevolg van een toename van het aantal aanvaringsslachtoffers treedt niet op.

Tabel 3.7 Toetsing van de aanvaringsslachtoffers voor de Oosterschelde. Bij de populatiegrootte is aangegeven of de instandhoudingsdoelstelling (IHD) wel of niet is gehaald met respectievelijk groen en oranje. Bij de kolom aanvaringsslachtoffers is aangegeven of de 1%-norm wel of niet overschreden wordt met respectievelijk groen en oranje (aantallen uit Arcadis, 2017).

A) Dit zijn de (minimale) instandhoudingsdoelstellingen voor niet-broedvogels, tenzij het getal met een b is gemarkeerd, dan geldt de instandhoudingsdoelstelling voor de broedvogel.

B) Voor de Oosterschelde en afkomstig van de website van SOVON. Het gemiddelde van de laatste 5 beschikbare jaren is aangehouden. Voor de meeste soorten waren gegevens tot 2016 beschikbaar.

C) Afkomstig van de website BTO.org.

D) zie § 2.3.1 voor uitleg van de 1%-norm. Voor de broedvogels is voor de 1%-norm uitgegaan van drie vogels per broedpaar: de populatie bestaat grosso modo uit driemaal zoveel individuen als het aantal broedparen: twee ouders per paar en één juveniel of subadult. 1%-mortaliteitsnorm is berekend met de formule ((aantal huidige populatie x 3) x mortaliteit) x 1%.

Oosterschelde					Aanvarings-slachtoffers (aantal vogels/jaar)	
Kwalificerende soort	Instandhoudings- doelstelling ^(A)	Populatie grootte (gem. 2011-2015) ^(B)	Mortaliteit ^(C)	1% norm ^(D)	Diameter 80-120 meter	Diameter 90-145 meter
Aalscholver	360	368	0,12	0,44	0,05	0,04
Grauwe gans	2300	3786	0,17	6,44	0,05	0,04
Grote stern	4000 ^b	515	0,1	1,55	0,05	0,04
Scholekster	24000	21594	0,12	25,91	0,24	0,19
Slechtvalk	10	12	0,2	0,02	0	0
Visdief	6500 ^b	2333	0,1	7,00	0,15	0,14
Wilde eend	5500	5407	0,37	20,01	0,05	0,04

Tabel 3.8 Toetsing van de aanvaringslachtoffers voor de Voordelta. Bij de populatiegrootte is aangegeven of de instandhoudingsdoelstelling wel of niet is gehaald met respectievelijk groen en oranje. Bij de aanvaringslachtoffers is aangegeven of de 1%-norm wel of niet overschreden wordt met respectievelijk groen en oranje (aantallen uit Arcadis, 2017).

A) Dit zijn de (minimale) instandhoudingsdoelstellingen voor niet-broedvogels. Voor grote stern en visdief is geen IHD bepaald.

B) Voor de Voordelta en afkomstig van de website van SOVON. Het gemiddelde van de laatste 5 beschikbare jaren is aangehouden. Voor de meeste soorten waren gegevens tot 2016 beschikbaar. Tenzij gemarkeerd met een *, dan populatie van de Delta afkomstig uit het Beheerplan Deltawateren (RWS, 2016)

C) Afkomstig van de website BTO.org.

D) zie § 2.3.1 voor uitleg van de 1%-norm.

Voordelta					Aanvaringslachtoffers (aantal vogels/jaar)	
Kwalificerende soort	Instandhoudings- doelstelling ^(A)	Populatie grootte (gem. 2011-2015) ^(B)	Mortaliteit ^(C)	1% norm ^(D)	Diameter 80- 120 meter	Diameter 90- 145 meter
Aalscholver	480	595	0,12	0,71	0,05	0,04
Grauwe gans	70	199	0,17	0,34	0,05	0,04
Grote stern	Geen IHD	7162*	0,1	7,16	0,05	0,04
Scholekster	2500	2399	0,12	2,88	0,24	0,19
Visdief	Geen IHD	4396*	0,1	4,40	0,15	0,14

Cumulatie aanvaringslachtoffers

Oosterschelde De Wet natuurbescherming vraagt om een cumulatieve beoordeling van plannen en projecten. Van belang daarbij is duidelijk te begrenzen welke projecten wel en niet meegenomen worden in de cumulatie. Voor het bepalen van die grens kan niet een vaste afstand gehanteerd worden. In de situatie van de nieuw te bouwen en te repoweren windparken uit het VKA is duidelijk dat deze gezamenlijk tot een toename van het aantal aanvaringslachtoffers zal leiden. Het effect op aanvaringslachtoffers van de verschillende windparken binnen het VKA is hierboven al gecumuleerd in beeld gebracht. Hier is het effect op soorten bepaald waarvoor in de Oosterschelde een instandhoudingsdoelstelling geldt. Momenteel wordt op Neeltje Jans ook het Windpark Bouwdokken gerealiseerd. Voor het bepalen van de aanvaringslachtoffers van windturbines op de Oosterscheldekering kan dit windpark niet los gezien worden van de windparken uit het VKA. Om die reden geeft tabel 3.9 de toetsing van de effecten inclusief cumulatie (op basis van Arcadis, 2017).

Bij het bepalen van de cumulatie is het windpark op Noord-Beveland (huidig windpark op deze locatie heet Jacoba-Rip-polder, het op deze locatie nieuw te bouwen windpark heet Noord-Beveland) eveneens buiten beschouwing gelaten. Uit het onderzoek voor Windpark Noord-Beveland (Vliet et al., 2015) blijkt dat de soortensamenstelling van de slachtoffers wezenlijk verschilt van de soorten waaronder op de Oosterscheldekering (inclusief Jacobahaven) slachtoffers verwacht worden. Tevens is Windpark Noord-Beveland niet direct aan de kust gelegen en ligt het buiten de belangrijkste vliegroute die door de vogels die langs de Oosterscheldekering wordt gebruikt, zie hiervoor afbeelding 15 uit Arcadis (2017).

Tabel 3.9 Toetsing van de aanvaringslachtoffers voor de Oosterschelde van het VKA in cumulatie met Windpark Bouwdokken. Bij de populatiegrootte is aangegeven of de instandhoudingsdoelstelling wel of niet is gehaald met respectievelijk groen en oranje. Bij de aanvaringslachtoffers is aangegeven of de 1%-norm wel of niet overschreden wordt met respectievelijk groen en oranje (aantallen uit Arcadis, 2017).

Oosterschelde					Aanvaringsslachtoffers (aantal vogels/jaar)			Aanvaringsslachtoffers gecumuleerd (aantal vogels/jaar)	
Kwalificerende soort	Instandhou- dings- doelstelling	Populatie grootte (gem. 2011- 2015)	Mortaliteit	1% norm	Diameter 80-120 meter	Diameter 90-145 meter	Windpark Bouwdokken	Diameter 80- 120 meter	Diameter 90- 145 meter
Aalscholver	360	368	0,12	0,44	0,05	0,04	0,07	0,12	0,11
Grauwe gans	2300	3786	0,17	6,44	0,05	0,04	0,07	0,12	0,11
Grote stern	4000 ^b	515	0,1	1,55	0,05	0,04	0,07	0,12	0,11
Scholekster	24000	21594	0,12	25,91	0,24	0,19	0,34	0,58	0,54
Slechtvalk	10	12	0,2	0,02	0	0	0	0	0
Visdief	6500 ^b	2333	0,1	7,00	0,15	0,14	0,2	0,35	0,33
Wilde eend	5500	5407	0,37	20,01	0,05	0,04	0,07	0,12	0,11

Voordelta Tevens zijn effecten op soorten waarvoor in de Voordelta een instandhoudingsdoelstelling geldt. Ten aanzien van deze soorten is de cumulatie ook beperkt tot de windparken rond de Oosterscheldekering. De andere windparken (o.a. Slufter/Maasvlakte, Wind op Zee Borssele) liggen op zodanige afstand dat geen ecologische relatie is tussen beide delen van de Voordelta. Om die reden is het niet logisch cumulatie met windparken op grote afstand te bepalen. Cumulatie met windparken op zee is eveneens buiten beschouwing legalten, op basis van de afstand en de grotendeels afwijkende soortensamenstelling (Arcadis, 2017).

Tabel 3.10 Toetsing van de aanvaringslachtoffers voor de Voordelta van het VKA met Windpark Bouwdokken. Bij de populatiegrootte is aangegeven of de instandhoudingsdoelstelling wel of niet is gehaald met respectievelijk groen en oranje. Bij de aanvaringsslachtoffers is aangegeven of de 1%-norm wel of niet overschreden wordt met respectievelijk groen en oranje (aantallen uit Arcadis, 2017).

Voordelta					Aanvaringsslachtoffers (aantal vogels/jaar)			Aanvaringsslachtoffers gecumuleerd (aantal vogels/jaar)	
Kwalificerende soort	Instandhou- dings- doelstelling	Populatie grootte (gem. 2011- 2015)	Mortaliteit	1% norm	Diameter 80-120 meter	Diameter 90-145 meter	Windpark Bouwdokken	Diameter 80- 120 meter	Diameter 90- 145 meter
Aalscholver	480	595	0,12	0,71	0,05	0,04	0,07	0,12	0,11
Grauwe gans	70	199	0,17	0,34	0,05	0,04	0,07	0,12	0,11
Grote stern	Geen doelstelling	7162*	0,1	7,16	0,05	0,04	0,07	0,12	0,11
Scholekster	2500	2399	0,12	2,88	0,24	0,19	0,34	0,58	0,54
Visdief	Geen doelstelling	4396*	0,1	4,40	0,15	0,14	0,2	0,35	0,33

Conclusie De tabellen laten zien dat er geen sprake is van een effect op de populatie seizoensvogels van Oosterschelde en Voordelta als gevolg van de het project Optimalisatie Windparken OSK in combinatie met Windpark Bouwdokken. Significante negatieve effecten op kwalificerende vogelsoorten van beide Natura 2000-gebieden als gevolg van een toename van het aantal aanvaringsslachtoffers treden niet op.

3.4.3 Mitigatie

Bij een aantal soorten zijn mitigerende maatregelen van belang om significant negatieve effecten tijdens de aanlegfase te voorkomen of zoveel mogelijk te minimaliseren, zogenaamde wettelijke maatregelen. Daarnaast zijn er maatregelen mogelijk om negatieve, maar geen significante, effecten te voorkomen of minimaliseren. Dit worden bovenwettelijke maatregelen genoemd. Zowel de wettelijke als bovenwettelijke maatregelen worden hierna uitgewerkt.

Wettelijke maatregelen

- Ten aanzien van verstoring van ruiende strandplevieren op het strandje in de Mattenhaven kan kunnen significante effecten voorkomen worden door geen werkzaamheden uit te voeren bij turbine BH3 in Windpark Binnenhaven in de maanden juli en augustus. Verstoring van ruiende vogels is dan uitgesloten.

Bovenwettelijke maatregelen

- Ten aanzien van het doden van bontbekplevieren kunnen slachtoffers voorkomen worden door de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren of te starten voorafgaand aan het broedseizoen. Het broedseizoen van de bontbekplevier loopt van half april tot half juli. De jongen zijn vliegvlug na ca. 24 dagen. De werkzaamheden kunnen dus niet starten in de periode half april - half augustus ter hoogte van bekende broedlocaties van bontbekplevier bij de windparken Roggenplaat, Noordland Buiten (NB2), Roggenplaat-west en Binnenhaven (BH3).
- Voor kwalificerende broedvogels bij de windparken Roggenplaat, Roggenplaat-west, Neeltje Jans, Noordland Buiten en Binnenhaven kan verstoring worden voorkomen door de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren of te starten voorafgaand aan het broedseizoen (half april tot half juli). Broedparen van de bontbekplevier en dwergstern hebben dan de gelegenheid om elders in de directe omgeving een geschikt broedlocatie te vinden.
- Verstoring van foeragerende zeehonden in de wateren rondom werkeiland Neeltje Jans worden geminimaliseerd door de bij heiwerkzaamheden een zogenaamde 'slow start' toe te passen. Bij een slow start wordt het heien aangevangen met een laag vermogen dat steeds verder wordt opgevoerd. Hierdoor krijgen zeezoogdieren de kans om zich te verwijderen uit het gebied voordat schadelijke geluidsniveaus bereikt worden. Een alternatief voor heien van de heipalen is het aanbrengen van de fundaties door middel van geboorde palen. Deze wijze van aanleggen van de fundaties is trillingsvrij waarmee een effect op zeehonden wordt voorkomen.

3.5 VERGUNNING

Het project Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering heeft negatieve effecten tot gevolg op kwalificerende natuurwaarden in de nabijheid van de kering. Mits de wettelijke mitigerende maatregel wordt toegepast zijn de effecten op ruiende strandplevieren niet significant. Er blijft tevens sprake negatieve effecten op broedende bontbekplevieren en zeehonden en van aanvaringsslachtoffers op kwalificerende broedvogels en niet-broedvogels van de Oosterschelde en Voordelta. Voor alle soorten waarbij (significant) negatieve effecten optreden is het noodzakelijk om een vergunning aan te vragen.

Effecten op het stikstofgevoelige habitattype Schorren en zilte graslanden (binnendijks) [H1330B] in de Oosterschelde zijn mogelijk als gevolg van de aanlegwerkzaamheden van de Windparken. Voor de toename van 0,06 mol/ha/jaar is een melding bij het bevoegd gezag noodzakelijk.

4 SOORTBESCHERMINGSTOETS

Aan het einde van het hoofdstuk is bekend welke beschermde soorten in en om het projectgebied voorkomen.

4.1 INLEIDING

De Wet natuurbescherming (Wnb) heeft op 1 januari 2017 onder andere de Flora- en faunawet (Ff-wet) vervangen. De bescherming van de soorten uit de Ff-wet is nu ondergebracht onder het hoofdstuk soortbescherming van de Wnb. De lijst met beschermde soorten is hierbij niet 1 op 1 overgenomen. Er zijn soorten die met de nieuwe wet hun beschermde status zijn verloren en nieuw beschermde soorten zijn er bijgekomen. Voor deze toetsing is uitgegaan van de beschermde soorten zoals opgenomen in de Wnb. De soortgegevens die voor deze toets gebruikt zijn, kunnen afkomstig zijn van onderzoeken die in de tijd van de Ffwet zijn uitgevoerd. Dit is de reden waarom genoemde voorkomende beschermde soorten in dit rapport soms afwijken van de beschermde soorten die in de gebruikte literatuurbronnen genoemd worden.

De werkzaamheden voor het project Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering worden gefaseerd uitgevoerd zoals beschreven in paragraaf 1.3. Voor deze toetsing worden de effecten over de gehele looptijd van het project in beeld gebracht en getoetst. Omdat de aanwezigheid van soorten en aantallen onderhevig is aan natuurlijke fluctuaties kan worden beargumenteerd dat met de toetsing van effecten die pas bij de werkzaamheden over 10 jaar optreden (2^e tranche in 2027) mogelijk niet de werkelijke situatie voldoende wordt beschouwd. Om die reden zal door initiatiefnemer in een termijn van 5 jaar een update worden uitgevoerd om te bepalen of de conclusies uit dit rapport nog stand houden voor de activiteiten die nog volgen. Hiervoor wordt tevens een monitoringsprogramma opgesteld om de verspreidingsgegevens van de meest relevante soorten langs de Oosterscheldekering up-to-date te houden.

4.2 METHODE ONDERZOEK

Het voorliggende onderzoek is uitgevoerd middels een studie naar beschikbare literatuur. Daar waar relevant zijn de bronnen in de tekst benoemd. Verder is gebruik gemaakt van vrij beschikbare informatie zoals verspreidingskaarten en de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), die is geraadpleegd op 09-12-2017. Waarnemingen van aangetroffen soorten over een periode van de afgelopen vijf jaar zijn uit deze database gefilterd. Er is hierbij rekening gehouden met Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten, waarvoor een norm geldt van drie jaar voor geldigheid van waargenomen individuen. In de literatuurlijst in hoofdstuk 5 is de volledige bronvermelding opgenomen.

Door Arcadis (2017) zijn er slachtofferberekeningen uitgevoerd waarmee slachtoffers van windturbines tijdens de gebruiksfase in beeld zijn gebracht.

4.3 AANWEZIGHEID BESCHERMDE SOORTEN

In de navolgende tabel is per soortgroep beschreven of beschermde soorten voorkomen binnen het projectgebied, of dat mogelijk geschikt habitat voor beschermde soorten aanwezig is. In bijlage 3 zijn waargenomen soorten binnen het projectgebied opgenomen (NDFF). Eventuele verspreidingskaarten zijn weergegeven in bijlage 4.

Tabel 4.1: Voorkomen van beschermde soorten binnen het projectgebied, beschreven per soortgroep met in de rechterkolom de conclusie met groen = komt niet voor en oranje = komt (mogelijk) voor.

Soortgroep	Leefgebied voor beschermde soorten aanwezig	Conclusie
Planten	Binnen en in de directe omgeving van het projectgebied zijn beschermde soorten in het kader van de Wnb waargenomen (NDFF; Aptroot, 2016). Glad biggenkruid en Bergnachtorchis komen voor in het projectgebied (zie bijlage 4 voor de verspreiding). In de nabijheid van het projectgebied zijn groeiplaatsen van Bokkenorchis (De Banjaard) en Trosgamander (Bouwdokken) bekend. Doordat binnen het projectgebied uitvoerig onderzoek is uitgevoerd (Aptroot, 2016; Arcadis, 2013; Buijs, 2017e, NDFF) waarbij geen andere beschermde soorten zijn aangetroffen, kan de aanwezigheid hiervan uitgesloten worden.	Glad biggenkruid en Bergnachtorchis.

Vleermuizen	Binnen het projectgebied zijn op basis van badloggergegevens (Wageningen Marine Research, 2015 & 2016) en batdetectoronderzoek (Buijs & Halters, 2017) de volgende soorten/groepen vastgesteld: • Gewone dwergvleermuis • Ruige dwergvleermuis • Watervleermuis Mogelijk aanwezige soorten: • Kleine dwergvleermuis • Nyctaloiden (Laatvlieger, Rosse, Bos, Tweekleurige Vleermuis) • Meervleermuis Bovenstaande onderzoeken geven aan dat er vleermuizen voorkomen op de OSK. Het onderzoek van Buijs Eco Consult (2017) is het begin van een één jaar durend onderzoek volgens het vleermuisprotocol (Netwerk Groene Bureaus, 2017). Op dit moment is er op Neeltje Jans alleen nog onderzoek in de periode augustus – november 2017 uitgevoerd en bestaat er nog geen volledig beeld van het voorkomen van vleermuizen en mogelijke verblijfplaatsen, foerageergebieden, vliegroutes en migratieroutes. Verreweg de meest algemene soorten zijn gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis. Daarnaast kun je goed het seizoenspatroon zien; in de nazomer verdwijnt de lokaal voorkomende gewone dwergvleermuis langzaam van het toneel terwijl de migrerende ruige dwergvleermuis steeds algemener wordt. Vanaf eind september neem de vleermuisactiviteit steeds verder af. Hieronder is per functie beschreven of deze voor de waargenomen vleermuizen aanwezig is: • Verblijfplaatsen: Binnen het projectgebied vormt bebouwing geschikte locaties voor verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen. Hierbij gaat het mogelijk om gewone- en ruige dwergvleermuis. Voor boombewonende vleermuizen kan worden uitgesloten dat verblijfplaatsen aanwezig zijn omdat geschikte bomen binnen het projectgebied ontbreken. Tijdens twee najaarsbezoeken zijn uitvliegers waargenomen ter plaatse van het hoofdgebouw van Deltapark Neeltje Jans. Ook zijn ter plaatse paarverblijfplaatsen waargenomen (Buijs & Halters, 2017). • Foerageergebied: Het projectgebied maakt mogelijk deel uit van het foerageergebied van vleermuizen die verblijfplaatsen hebben binnen of in de omgeving van het projectgebied. Gewone dwergvleermuis is foeragerend binnen het projectgebied waargenomen, zie ook Buijs & Halters (2017). Enkele bosschages binnen het projectgebied zijn bijvoorbeeld geschikt als foerageergebied. Het merendeel van het projectgebied biedt echter als open duingebied weinig aantrekkelijk foerageergebied voor de voorkomende soorten vleermuizen. • Vliegroutes: Er zijn slechts beperkt lijnvormige elementen aanwezig binnen het projectgebied die geschikt zijn als vliegroute voor vleermuizen. De kering zelf is waarschijnlijk het belangrijkste lijnvormige element dat kan fungeren als vliegroute. • Migratieroutes: In 2015 en 2016 is door Wageningen Marine Research een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van vleermuizen, waarbij ook aandacht is besteed aan het fenomeen van gestuwde trek. Tijdens dit onderzoek werden voornamelijk ruige dwergvleermuizen waargenomen en een enkele andere soort. Door de hogere aantallen waargenomen vleermuizen kan geconcludeerd worden dat het gebied op een belangrijke trekroute van ruige dwergvleermuis ligt. In het najaar van 2017 is dit bevestigd door waarnemingen van Buijs Eco Consult. Migratieroutes van vleermuizen zijn voornamelijk gelegen langs de kust en grote rivieren. Omdat het huidige projectgebied langs de kust ligt, is de conclusie dat het huidige projectgebied van belang is voor trekkende vleermuizen.	Gewone-, kleine-, en ruige dwergvleermuis komen voor en in mindere mate enkele andere soorten/groepen (meervleermuis, nyctaloiden en Myotis).
---------------------------	---	--

Grondgebonden zoogdieren	Binnen het projectgebied komen beschermde zoogdieren als haas, ree, konijn, egel, wezel en vos voor (NDFF, zie Bijlage 3). Ook waarnemingen van beschermde soorten als hermelijn en bunzing zijn bekend (Buijs, 2017e; Arcadis 2013). Het projectgebied vormt in principe geschikt leefgebied voor de meeste van de genoemde soorten maar de eilanden zijn niet door alle soorten bereikt. Hermelijn, wezel, vos, egel en haas komen niet voor op de eilanden Neeltje Jans en Roggeplaat maar zijn wel waargenomen in de buurt van de Jacobahaven. De Jacobahaven vormt naar verwachting met name foerageergebied. De aanwezigheid van overige beschermde soorten (zoals o.a. noordse woelmuis, waterspitsmuis, das) binnen het projectgebied is uitgesloten op basis van het ontbreken van geschikt habitat en/of het feit dat het projectgebied niet binnen het verspreidingsgebied van de soort ligt.	Haas, ree, konijn, egel, wezel, vos, hermelijn en bunzing komen voor.
Zeezoogdieren	De Oosterschelde is van belang als rustplaats voor Gewone en Grijze zeehond en Bruinvissen (NDFF; RWS Centrale Informatievoorziening; Buijs, 2015c). Gewone en Grijze zeehonden komen in de Oosterschelde vooral voor op de zandplaat Roggenplaat op ruim 3 m van Windpark Roggenplaat. Op de Neeltje Jansplaat op ca 2 km van Windpark Binnenhaven pleisteren kleinere aantallen (Arts et al 2015). In de gehele Oosterschelde werden in het seizoen 2013/2014 maximaal 120 Gewone (april) en 29 Grijze zeehonden (mei) geteld (Buijs, 2015c). Op de Neeltje Jansplaat zijn maximaal 10 Gewone zeehonden in mei en 1 Grijze Zeehond in september geteld en op de zandplaat Hompels in de Voordelta komen maximaal 66 Gewone zeehonden in mei en 9 Grijze Zeehonden in april voor, zie ook afbeelding 3.2. Bruinvissen zijn jaarrond aanwezig in de Voordelta en Oosterschelde. Ze worden ook regelmatig waargenomen in het water rondom de Oosterscheldekering. Sinds 2009 worden door Stichting Rugvin jaarlijks bruinvissen geteld in de Oosterschelde. In 2017 werden 37 bruinvissen geteld, voornamelijk in het westelijk deel van de Oosterschelde. Bij deze telling is ook een kalfje en een juveniel gespot.	Gewone en Grijze Zeehond en Bruinvissen komen voor.
Vogels	Algemene broedvogels Het totale projectgebied bestaat uit een verscheidenheid van biotopen. Hieronder wordt per sub-onderzoeksgebied een beschrijving gegeven van de aanwezige biotopen en het voorkomen van broedvogels aldaar van de afgelopen 3 jaar. De vlakte van Noordland Buiten is een open stenige vlakte met langs de noordelijke rand enkele lage duindoornstruwelen en vlier. Vegetatie op de vlakte bestaat vooral uit grassen en mossen. Langs de westrand ligt er vooral steen en zand. Aanwezige broedvogel: Bontbekplevier, scholekster, dwergstern, stormmeeuw, kleine mantelmeeuw, zilvermeeuw, winterkoning, graspieper, grasmus, fitis, merel, kneu, ekster en nachtegaal (Buis, 2016, 2017d) Het gebied rond de Vluchthaven (Windpark Neeltje Jans) bestaat vooral uit zeedijk, parkeerplaats en duingebied met vegetatie van duindoorn, vlier en helmgras. Hier ligt ook het strandje bij Topshuis. Aanwezige broedvogel: Bontbekplevier, scholekster, dwergstern, zilvermeeuw, winterkoning, heggenmus, nachtegaal, graspieper, grasmus, braamsluiper, fitis, merel, kneu, houtduif (Buijs 2017d) Het werkeiland Roggenplaat bestaat voor het grootste deel uit korte grasvegetatie en laag struikgewas. In het westelijk deel komt wat hoger struikgewas (vooral duindoorn en vlier) voor. Aanwezige broedvogel:	Algemene broedvogels komen voor (zie Bijlage ..) en broeden binnen het projectgebied.

	Aalscholver, grauwe gans, bergeend, wilde eend, eider, slechtvalk, bontbekplevier, scholekster, stormmeeuw, zilvermeeuw, kleine mantelmeeuw, holenduif, heggenmus, nachtegaal, merel, grasmus, fitis, ekster, zwarte kraai, kneu (Buijs 2017c) In de nabijheid van de Mattenhaven ligt het talud van de N57, de omgeving van de Roompotsluis en een kleine strook duingebied van de Oostduinen. Aanwezige broedvogel: Bergeend, bontbekplevier, scholekster, stormmeeuw, zilvermeeuw, kleine mantelmeeuw, holenduif, houtduif, turkse tortel, graspieper, heggenmus, nachtegaal, winterkoning, merel, grasmus, fitis, koolmees, pimpelmees, ekster, kauw, kneu, lepelaar (Buijs 2017d) Het gebied rond Windpark Binnenhaven bestaat uit 2 havendammen, bebouwing en het talud van de N57 bestaande uit duingebied met vegetatie van enkele lage duindoornstruwelen en vlier. Vegetatie op de vlakte bestaat vooral uit grassen en mossen. Aanwezige broedvogel: Wilde Eend, kuifeend, fazant, scholekster, houtduif, graspieper, witte kwikstaart, winterkoning, heggenmus, roodborst, nachtegaal, roodborsttapuit, merel, zanglijster, grasmus, zwartkop, fitis, groenling, putter, kneu ((Buijs 2015c)) Broedvogels met een jaarrond beschermd nest Aanwezige broedvogels met vaste nesten (categorie 1 t/m 4) zijn slechtvalk (Roggenplaat) en huismus (Jacobahaven). De slechtvalk broedt op de strekdam van Roggenplaat-oost en de huismus in de bebouwing rondom de Jacobahaven. Aanwezige broedvogels met vaste nesten (categorie 5) zijn zwarte kraai, ekster, koolmees, pimpelmees, eider. Deze soorten komen verspreid over het projectgebied voor. Niet-broedvogels Rond de Oosterscheldekering komen vooral steltlopers, eenden, ganzen en meeuwen voor. Belangrijke gebieden voor vogels zijn de hoogwatervluchtplaatsen (HVP) waar zich bij hoogwater grote aantallen vogels verzamelen. De vogels, met name steltlopers, wachten hier tot de volgende laagwaterperiode, waarbij de vogels weer kunnen foerageren op droogvallende slikken, waaronder de slikken van Neeltje Jans. In Bijlage 5 worden de belangrijkste HVP aan de zijde van de Oosterschelde langs de Oosterscheldekering weergegeven. De afbeelding laat de belangrijkste HVP zien tijdens voorjaar, zomer, najaar en winter. Voor een aantal HVP zijn de totale aantallen vogels weergegeven, gebaseerd op maandgemiddelden van de telperiode 2011 – 2015 (deze telperiode loopt van juli 2011 t/m juni 2016). Ten zuidoosten van het Windpark Bouwdokken is de situatie sinds 2017 veranderd. De HVP aan de zuidzijde van het zanddepot (Bouwdokken) is vergroot in oppervlakte en wordt ook intensief gebruikt door verschillende soorten. Het oogeiland (HVP ten oosten van Bouwdokken) is voor een groot deel uitgespoeld en daardoor in de huidige situatie in mindere mate functioneel als HVP. Voor de Voordelta zijn kaarten met HVP niet beschikbaar. De oppervlakte foerageergebied die binnen de invloedssfeer van de windparken valt is zo klein ten opzichte van de totale oppervlakte van de Oosterschelde en Voordelta. Het ontbreekt aan grote oppervlakten droogvallende slikken of mosselbanken. Buiten de broedtijd is het strandje bij de zuidelijke havendam van de Mattenhaven van groot belang als rui-plek voor de strandplevier. Deze soort vertoont een negatieve populatietrend in de Oosterschelde, gaat hard in aantal achteruit en in het Deltagebied zijn er slechts enkele gebieden waar de soort nog voorkomt. Als broedvogel is de soort niet aanwezig, het	Broedvogels met jaarrond beschermde nesten cat. 1 t/m 4 als slechtvalk en huismus en cat. 5 als zwarte kraai, ekster, eider, kool- en pimpelmees komen voor Soorten als dwergstern en strandplevier verdienen extra aandacht vanwege hun zeldzaamheid
--	--	---

strand wordt door de strandplevier uitsluitend gebruikt in de periode begin juli t/m half september (zie tabel 3.2).

Het talud bij de Roompotsluis (over het COT-terrein) wordt gebruikt als slaappleaats voor spreeuwen. Een deel van de vogels blijft de gehele dag op het eiland in het duingebied aan beide zijden van de N57. Aantallen op de slaappleaats waren maximaal circa 52000 ex (begin sept 2017) (Buijs 2017b).

Trekvogels

In tegenstelling tot broedvogels en niet-broedvogels passeren trekvogels de windparken langs de Oosterscheldekering slecht tweemaal per jaar, namelijk tijdens de voorjaartrek en najaartrek. In onderstaande tabel zijn de soorten opgenomen die als trekvogel langs de Oosterscheldekering zijn waargenomen bij de telposten Westerschouwen, Banjaard, Veersegetdam en Oranjezon (www.trektellen.nl).

Nederlandse naam		
Vink	Kruisbek	Smient
Fitis	Vuurgoudhaantje	Wulp
Huismus	Blauwborst	Pijlstaart
Roodborst	Rietgors	Blauwe Reiger
Koolmees	Zwarte Roodstaart	Scholekster
Tijftjaf	Turkse Tortel	Tafeleend
Veldleeuwerik	Tapuit	Slobeend
Goudhaantje	Kauw	Bontbekplevier
Winterkoning	Gierzwaluw	Slechtvalk
Boompieper	Kleine Karekiet	Groenpootruiter
Ringmus	Grote Lijster	Regenwulp
Zwartkop	Oeverpieper	Eidereend
Merel	Beflijster	Temmincks Strandloper
Zanglijster	Houtsnip	Grauwe Gans
Spreeuw	Ransuil	Kleine Strandloper
Grauwe Vliegenvanger	Sperwer	Tureluur
Boerenzwaluw	Torenvalk	Zwarte Zeeëend
Witte Kwikstaart	Watersnip	Krombekstrandloper
Huiszwaluw	Kievit	Paarse Strandloper
Bonte Vliegenvanger	Pestvogel	Grote Zeeëend
Heggenus	Frater	Steenloper
Kneu	Wintertaling	Zwarte Ruiter
Koperwiek	Bosruiter	Drieteenstrandloper
Sijs	Goudplevier	Kleine Rietgans
Keep	Meerkoet	Visarend
Kramsvogel	Aalscholver	Middelste Zaagbek
Goudvink	Velduil	Kanoetstrandloper
Gele Kwikstaart	Oeverloper	Brandgans
Houtduif	Zomertaling	Kleine Zwaan
Gekraagde Roodstaart	Witgatje	Zilverplevier
Barmsijs	Bonte Strandloper	Rosse Grutto
Graspieper	Bruine Kiekendief	Rotgans

Amfibieën	Het projectgebied ligt binnen het verspreidingsgebied van algemeen voorkomende amfibieën zoals gewone pad en kleine watersalamander (NDFF). Het windpark Jacobahaven en de directe omgeving vormen naar verwachting geschikt leefgebied voor deze soorten. Op Neeltje Jans en Roggenplaat zijn geen waarnemingen van amfibieën bekend.	Algemeen voorkomende gewone pad en kleine watersalamander komen mogelijk voor.
Reptielen	Het projectgebied ligt niet binnen het verspreidingsgebied van reptielen (RAVON) en er zijn ook geen soorten waargenomen (NDFF)	Reptielen komen niet voor.
Vlinders, libellen en andere ongewervelden	Er zijn geen waarnemingen vanuit het NDFF bekend. Gericht onderzoek naar dagvlinders, libellen of andere beschermde ongewervelden heeft niet plaatsgevonden. Beschermde libellensoorten zijn gebonden aan specifieke zoetwatermilieus. Deze milieus komen niet voor binnen het projectgebied. In het projectgebied zijn geen bijzondere vegetaties aanwezig die een aantrekkende werking kunnen hebben op bijzondere en beschermde soorten dagvlinders. Op basis van de aangetroffen omstandigheden wordt verwacht dat het projectgebied geen specifieke functie heeft voor overige bijzondere/of beschermde soorten ongewervelden.	Beschermde soorten komen niet voor.
Vissen	Er zijn geen waarnemingen vanuit het NDFF bekend. Binnen de Wnb zijn enkel zoetwatervissen beschermd. Beschermde zoetwatervissen komen in Zeeland vrijwel niet voor (website RAVON). De aanwezigheid van beschermde vissoorten binnendijs van het projectgebied is uitgesloten.	Beschermde vissen komen niet voor.

4.4 EFFECTENBESCHRIJVING

In deze paragraaf worden de effecten op beschermde soorten beschreven. Aan het einde van deze paragraaf is bekend op welke beschermde soorten effecten zijn voorzien.

4.4.1 Effecten

Per soort is beschreven of sprake is van negatieve effecten. Enkel soorten die aanwezig zijn binnen het projectgebied zijn daarbij meegenomen. In de effectbeschrijving is onderscheid gemaakt tussen effecten in de aanlegfase en de gebruiksfase en zijn effecten beoordeeld zoals beschreven in hoofdstuk 2.

Planten

Effecten op planten zijn enkel mogelijk tijdens de aanlegfase waarbij het plaatsen van nieuwe turbines en kraanopstelplaatsen tot ruimtebeslag op groeiplaatsen kan leiden. Tevens is vernietiging van groeiplaatsen mogelijk door vergraven of bereiden van groeiplaatsen.

Glad biggenkruid komt veelvuldig voor in de berm van de Faelweg en plaatselijk langs de Hoogh Plaetweg. Door transport van en naar de Windparken Noordland Buiten en Binnenhaven en het inrichten van tijdelijke depotlocaties/opslagplaatsen langs beide wegen kunnen groeiplaatsen verloren gaan. Negatieve effecten op glad biggenkruid kunnen niet worden uitgesloten.

Bergnachtorchis komt voor ten oosten van het Topshuis. Hier worden geen windturbines gebouwd en in principe is deze locatie niet in beeld als transportroute of opslagplaats. Negatieve effecten zijn niet waarschijnlijk, maar kunnen worden uitgesloten door de groeiplaatsen buiten het werkgebied te houden.

Voor beide soorten geldt dat het verlies van enkele exemplaren op het werkeiland Neeltje Jans geen gevolgen heeft voor de gunstige staat van instandhouding van de regionale populatie.

Vleermuizen aanlegfase

Gewone dwergvleermuis en watervleermuis zijn vliegend en foeragerend waargenomen binnen het projectgebied. Van ruige dwergvleermuis loopt een migratieroute langs de Oosterscheldekering en daarmee door het projectgebied. Vleermuizen foerageren en migreren in de schemering en 's avonds. Effecten kunnen optreden

wanneer er werkverlichting wordt gebruikt bij opslagplaatsen of bij werkzaamheden in het donker. Vleermuizen zijn namelijk lichtschuw en zullen gebieden met veel licht mijden. Wanneer belangrijke foerageergebieden verlicht zijn kan dit problemen geven omdat de alternatieven op werkeiland Neeltje Jans beperkt zijn. Daarbij is de populatiegrootte op Neeltje Jans onduidelijk, omdat het vleermuisonderzoek nog niet volledig is afgerond.

Vleermuizen gebruiksfase

Door aanvaring van vleermuizen met de rotorbladen van windturbines neemt de sterfte binnen populaties toe. Doordat er meer turbines geplaatst worden langs de kering neemt de kans op extra aanvaringsslachtoffers toe. Wanneer er grote aantallen slachtoffers vallen heeft dit mogelijk een effect op de populaties van aanwezige vleermuissoorten. Om dit effect goed in beeld te brengen is een volledige set aan data nodig over de verschillende soorten die voorkomen binnen het projectgebied, wanneer deze voorkomen, hoe ze het gebied gebruiken (verblijfplaats, foerageergebied, migratie, e.d.), en op welke hoogte ze vliegen. In 2017 is gestart met een onderzoek naar deze aspecten, maar dit is nog niet afgerond. Daarmee zijn de benodigde gegevens niet volledig.

Voorafgaand aan deze toetsing was bekend dat de beschikbare gegevens nog niet voldoende zouden zijn voor een volledige toetsing. De initiatiefnemer hanteert om die reden het uitgangspunt dat turbines worden stilgezet wanneer de (weers-)omstandigheden geschikt zijn voor vleermuizen om te foerageren of migreren. Hiermee wordt voorkomen dat door extra sterfte de populatie in gevaar komt. Door het stilstandsprogramma zijn aanvaringsslachtoffers van vleermuizen uitgesloten.

Ondertussen wordt het vleermuisonderzoek voortgezet totdat er een volledig beeld bestaat van het gebruik van het projectgebied door vleermuizen. Op dat moment zullen alsnog de aanvaringsslachtoffers berekend worden, op basis waarvan het stilstandsprogramma mogelijk anders wordt ingericht of zelfs kan worden beëindigd.

Grondgebonden zoogdieren aanlegfase

Effecten op grondgebonden zoogdieren zijn mogelijk tijdens de aanlegfase waarbij het plaatsen van nieuwe turbines en kraanopstelplaatsen tot ruimtebeslag op leefgebied kan leiden. Tevens is het mogelijk dat verblijfplaatsen vernietigd of dieren gedood worden door (graaf-)werkzaamheden. Werkzaamheden leiden mogelijk tot het doden en verwonden van algemeen voorkomende grondgebonden zoogdieren die niet op tijd het gebied kunnen ontvluchten bij de start van de werkzaamheden.

Er is slechts sprake van een verwaarloosbaar verlies aan oppervlak aan geschikt leefgebied voor algemeen voorkomende soorten grondgebonden zoogdieren. Aangezien in de omgeving voldoende leefgebied aanwezig is, heeft het verlies van dit beperkte oppervlak geen negatief effect op aanwezige soorten.

De werkzaamheden leiden mogelijk tot verstoring van leefgebied. Dit effect is tijdelijk en in de omgeving is voldoende alternatief leefgebied aanwezig waar soorten naar kunnen uitwijken. Effecten als gevolg van verstoring zijn dan ook uitgesloten.

Grondgebonden zoogdieren gebruiksfase

Er is niets bekend over effecten als gevolg van verstoring door de windturbines op grondgebonden zoogdieren. De genoemde zoogdieren worden op Neeltje Jans ook waargenomen in de nabijheid van de bestaande windturbines. Naar verwachting treedt gewinning op, net zoals bij een weg, waardoor effecten als gevolg van verstoring kunnen worden uitgesloten.

Zeezoogdieren

Ligplaatsen van zeehonden, inclusief voortplantingsplaats en ruigebied, liggen op minimaal 2 km van het dichtbijgelegen windpark. Wezenlijke effecten van luchtgeluid als gevolg van heiwerkzaamheden (tijdens de werpen zoogperiode) treden hier niet op. De rustplaats in de vluchthaven bij windpark Neeltje Jans zal niet gebruikt worden door zeehonden wanneer hier veel (visuele) verstoring is van de werkzaamheden. Effecten van luchtgeluid als gevolg van heiwerkzaamheden zijn ook hier uitgesloten.

Negatieve effecten van onderwatergeluid op foeragerende zeehonden kunnen niet worden uitgesloten binnen afstanden tot ongeveer 1–2 km van de heistelling. Deze verstoring is tijdelijk en van langetermijneffecten is geen sprake, bovendien zullen zeehonden binnen deze afstand het gebied proberen te ontvluchten.

Omdat de bruinvis met name gevoelig is voor de hogere frequenties, wordt de irritatiegrens voor de bruinvis niet overschreden. Bruinvissen hebben vermoedelijk nauwelijks hinder van de aanleg van het windpark.

Vogels aanlegfase

Broedvogels Als de werkzaamheden starten in het broedseizoen kunnen broedvogels en hun jongen op de bouwlocaties gedood worden.

Door het inrichten van nieuwe turbinelocaties, kraanopstelplaatsen en opslagplaatsen treedt er tijdelijk en permanent ruimtebeslag op van broedlocaties. Alleen bij de nieuwe windparken is er sprake van ruimtebeslag. Het werkelijke areaal dat hierdoor ongeschikt wordt als broedgebied is beperkt en in de directe omgeving is voldoende alternatief broedgebied beschikbaar. Het ruimtebeslag als gevolg van het vervangen van de bestaande windturbines en het bouwen van nieuwe turbines (incl. kraanopstel- en opslagplaatsen) heeft geen negatief effect tot gevolg op de aanwezigheid van geschikt broedgebied.

Wanneer de werkzaamheden in het broedseizoen worden uitgevoerd kan verstoring optreden door geluid en trilling (materieel, sloop- en heiwerkzaamheden, etc.), door verlichting bij werkzaamheden 's avonds en 's nachts en visuele prikkels van aanwezig personeel en materieel (kranen, vrachtwagens, etc.). Het is voor veel vogels mogelijk om uit te wijken naar broedplaatsen in de omgeving waar geen werkzaamheden plaatsvinden, onder de voorwaarden dat de werkzaamheden voor aanvang van het broedseizoen beginnen en dat er op andere locaties niet ook gewerkt wordt. Effecten als gevolg van verstoring van broedvogels door de werkzaamheden kunnen niet worden uitgesloten.

Niet-broedvogels Door het uitvoeren van verstorende werkzaamheden kunnen locaties tijdens de werkzaamheden tijdelijk niet of minder geschikt zijn als rust- en foerageergebied voor niet-broedvogels. Het is voor veel vogels mogelijk om uit te wijken naar rust- en foerageergebied in de omgeving, maar naarmate zich meer vogels in de Delta bevinden (hetgeen vooral in de wintermaanden het geval is) en er op meer windparken tegelijkertijd gewerkt wordt, neemt de aanwezigheid van geschikte uitwijkmogelijkheden eveneens af.

Volgens de voorgenomen fasering wordt er in 2020, 2021 en 2027 telkens in drie windparken tegelijkertijd gewerkt. Deze windparken en de directe omgeving zijn niet van groot belang als hoogwatervluchtplaats of foerageergebied voor kwalificerende niet-broedvogels. Belangrijke HVP in de nabijheid is de Neeltje Jansplaat en in mindere mate ook de Bouwdokken (bijlage 5). Deze liggen ver buiten de verstoringafstand van de nieuwe windparken. De oppervlakte foerageergebied die binnen de invloedsfeer van de windparken valt is zo klein ten opzichte van de totale oppervlakte van de Oosterschelde en Voordelta, dat indien het verstoord zou worden hier geen meetbaar effect aan valt te ontleen. In de aanlegfase zullen daarnaast de verstorende effecten voor de niet-broedvogelsoorten slechts tijdelijk en lokaal van aard zijn. Door de gefaseerde aanpak van de bouw en sloop van de windturbines (in ruimte en tijd) is er op het werkeiland Neeltje Jans en in de ruime omgeving (Bouwdokken, Neeltje Jansplaat) nog geschikte uitwijkmogelijkheden beschikbaar waar tijdelijk verstoorde foeragerende en overtuigende vogels gebruik van kunnen maken. Negatieve effecten van de gefaseerde aanleg van de windparken langs de Oosterscheldedekering op niet-broedvogelsoorten zijn uit te sluiten.

Vogels gebruiksfase

Door aanvaring van vogels met de rotorbladen van windturbines neemt de sterfte toe. Doordat er meer turbines geplaatst worden langs de kering neemt de kans op extra aanvaringsslachtoffers toe. Wanneer er grote aantallen slachtoffers vallen heeft dit mogelijk een effect op de populaties van aanwezige vogelsoorten.

Aanvaringsslachtoffers seizoensvogels Door Arcadis (2017) zijn de aanvaringsslachtoffers voor seizoensvogels (broedvogels, overwinterende vogels en vogels die jaarrond in het gebied verblijven) berekend om de effecten van de windparken onderling en gezamenlijk te bepalen. Voor een beschrijving van de gehanteerde uitgangspunten en gebruikte methodiek wordt verwezen naar het rapport van Arcadis in bijlage 8.

Voor de slachtofferberekeningen zijn per windpark de (verwachte) aanvaringsslachtoffers bepaald. Voor zover van toepassing (vanwege repowering) is hierbij een onderscheid gemaakt tussen 2020 en 2027 wanneer het windpark gefaseerd gerealiseerd wordt. Omdat voor alle windparken een range is aangegeven voor de rotordiameter (tabel 1.1) zijn ook de slachtoffers bij de minimale en maximale afmeting van de rotor berekend.

Hoewel de Wnb niet expliciet om een cumulatietoets vraagt, kan een ontheffing alleen worden verleend wanneer wordt aangetoond dat de staat van instandhouding van de betreffende soort niet wordt aangetast. Daaruit volgt

wel de noodzaak tot het in kaart brengen van cumulatieve effecten, om goed onderbouwd te kunnen vaststellen of er sprake is van een effect op de staat van instandhouding. Om die reden is getoetst aan het effect op de lokale populatie voor de dieren die als seizoensvogel (broedvogel, overwinteraar of jaarrond) in het gebied aanwezig zijn. Voor de seizoensvogels geldt dat wanneer wordt getoetst aan de lokale populatie, volstaan kan worden met cumulatie zoals in het voorgaande beschreven: alleen de windparken met effecten op deze lokale populatie zijn betrokken.

Voor het bepalen van de totale aanvaringsslachtoffers van het VKA is daarom de cumulatie van alle windparken langs de Oosterscheldekering voor de situatie in 2027 bepaald, waarbij de turbines die verdwijnen ten behoeve van deze ontwikkeling in de berekening zijn gesaldeerd. Tabel 4.2 geeft een overzicht van de aanvaringsslachtoffers van de windparken binnen het project Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering en Windpark Bouwdokken bij elkaar opgeteld voor de eindsituatie in 2027, met de minimale en maximale afmetingen van alle rotordiameters (op basis van Arcadis, 2017).

Tabel 4.2 Toetsing van de aanvaringsslachtoffers van het VKA in cumulatie met Windpark Bouwdokken. Bij de populatiegrootte is aangegeven of de instandhoudingsdoelstelling wel of niet is gehaald met respectievelijk groen en oranje. Bij de aanvaringsslachtoffers is aangegeven of de 1%-norm wel of niet overschreden wordt met respectievelijk groen en oranje (aantallen uit Arcadis, 2017).

A) afkomstig van de website van SOVON. Het gemiddelde van de laatste 5 beschikbare jaren is aangehouden. Voor de meeste soorten waren gegevens tot 2016 beschikbaar. b: Populatie van broedvogels (o.b.v. tabel 4 uit Arcadis, 2017), PZ: Populatie gem. Provincie Zeeland (SOVON), OS: Alleen populatie gegevens van Oosterschelde beschikbaar, DP: Deltapopulatie (Baptist, 2015 Ffwet Bouwdokken)

B) Afkomstig van de website BTO.org.

C) zie § 2.3.1 voor uitleg van de 1%-norm. Voor de broedvogels is voor de 1%-norm uitgegaan van drie vogels per broedpaar: de populatie bestaat grosso modo uit driemaal zoveel individuen als het aantal broedparen: twee ouders per paar en één juveniel of subadult. 1%-mortaliteitsnorm is berekend met de formule ((aantal huidige populatie x 3) x mortaliteit) x 1%.

Kwalificerende soort	Populatie grootte(A) (gem. 2011-2015)	Mortaliteit (B)	1% norm (C)	Aanvaringsslachtoffers (aantal vogels/jaar)			Aanvaringsslachtoffer s gecumuleerd (aantal vogels/jaar)	
				Diameter 80-120 meter	Diameter 90-145 meter	Windpark Bouwdokken	Diameter 80-120 meter	Diameter 90-145 meter
Aalscholver	963 ^b	0,12	3,47	0,05	0,04	0,07	0,12	0,11
Buizerd	520 ^{PZ}	0,1	0,52	0,05	0,04	0,07	0,12	0,11
Gierzwaluw	90 ^{b/PZ}	0,19	0,51	0,05	0,04	0,07	0,12	0,11
Grauwe gans	3985 ^b	0,17	20,32	0,05	0,04	0,07	0,12	0,11
Grote mantelmeeuw	265 ^{PZ}	0,14	0,37	0,15	0,13	0,2	0,35	0,33
Grote stern	515 ^{OS}	0,1	0,52	0,05	0,04	0,07	0,12	0,11
Holenduif	700 ^{b/PZ}	0,45	9,45	0,05	0,04	0,07	0,12	0,11
Kleine mantelmeeuw	14000 ^{b/PZ}	0,09	37,80	2,22	1,84	3,04	5,26	4,88
Kokmeeuw	2200 ^{PZ}	0,1	2,20	0,24	0,2	0,34	0,58	0,54
Scholekster	23993 ^{b/PZ}	0,12	86,37	0,24	0,2	0,34	0,58	0,54
Slechtvalk	12 ^{b/OS}	0,2	0,07	0	0	0	0	0
Stormmeeuw	1000 ^{b/PZ}	0,14	4,20	0,4	0,33	0,54	0,94	0,87
Visdief	2333 ^{b/OS}	0,1	7,00	0,15	0,13	0,2	0,35	0,33
Wilde eend	5407 ^{b/OS}	0,37	60,02	0,05	0,04	0,07	0,12	0,11
Zilvermeeuw	35000 ^{b/DP}	0,12	126	9,07	7,52	12,45	21,52	19,97

Voor windpark Noord-Beveland, ten zuiden van de Jacobahaven, zijn ook gegevens over aanvaringsslachtoffers beschikbaar (Vliet et al., 2015). Het windpark Noord-Beveland is niet aan de kust gelegen en ligt daarmee niet in de route van kustvogels (meeuwen) of trekvogels. Het beoordelen van cumulatie van de windparken op de Oosterscheldekering (inclusief Jacobahaven) met windpark Noord-Beveland is hierdoor niet aan de orde (Arcadis, 2017).

Tabel 4.2 laat zien dat sprake is van negatieve effecten omdat aanvaringsslachtoffers te verwachten zijn, maar dat er geen sprake is van een negatief effect op de gunstige staat van instandhouding als gevolg van de het project Optimalisatie Windparken OSK in combinatie met Windpark Bouwdokken.

Aanvaringsslachtoffers trekvogels Over de Oosterscheldekering vindt seizoenstrek plaats van zangvogels, zie afbeelding 4.1. Een groot deel van de waargenomen zangvogels vliegt laag. Ruim 90% onder de 40 meter. Bij noordelijke (mee)wind vliegen veel zangvogels hoger (Buijs, 2017). Daarbij zijn slechts waarnemingen gedaan overdag, en de waargenomen aantallen zijn ten opzichte van de totale trekpopulatie zeer laag. Dat betekent dat van slechts een zeer klein deel van de populatie de route en vlieghoogte is vastgesteld. Aangezien de trek hoofdzakelijk 's nachts op grotere hoogte plaatsvindt, is dat ook logisch. Door Arcadis (2017) zijn de aanvaringsslachtoffers voor trekvogels berekend om de effecten van de windparken onderling en gezamenlijk te bepalen. Voor een beschrijving van de gehanteerde uitgangspunten en gebruikte methodiek wordt verwezen naar het rapport van Arcadis in bijlage 8.

Voor de trekvogels (seizoenstrek) is getoetst aan het effect op de flyway-populatie. Voor de seizoenstrek zou in theorie gecumuleerd kunnen worden met alle windparken in de gehele flyway. Dat is echter niet mogelijk, omdat de kennis en informatie die voor een dergelijke toets nodig is niet bestaat. Daarom is voor de seizoenstrek een berekening uitgevoerd voor de gecumuleerde windparken zoals dat ook is gedaan voor de andere vogels. De conclusie daarvan is dat het aantal slachtoffers zo ver onder de 1%-norm voor additionele sterfte ligt (minimaal een factor 1000 lager) dat een nadere cumulatieve beoordeling achterwege kan blijven. Voor de getallen behorende bij deze berekening wordt verwezen naar bijlage C in het rapport van Arcadis (bijlage 8 van dit rapport).

Hoewel wel sprake is van negatieve effecten omdat aanvaringsslachtoffers te verwachten zijn, is in geen geval sprake van een negatief effect op de gunstige staat van instandhouding als gevolg van de het project Optimalisatie Windparken OSK in combinatie met Windpark Bouwdokken.



Afbeelding 4.1 Vliegpatroon van zangvogels tijdens najaarstrek. Afkomstig uit Buijs, 2017b.

Amfibieën aanlegfase

Effecten op gewone pad of kleine watersalamander zijn mogelijk tijdens de aanlegfase van het windpark Jacobahaven, waarbij het plaatsen van nieuwe turbines en kraanopstelplaatsen tot ruimtebeslag op leefgebied kan leiden. Tevens is het mogelijk dat verblijfplaatsen vernietigd of dieren gedood worden door (graaf-) werkzaamheden. Werkzaamheden leiden mogelijk tot het doden en verwonden van algemeen voorkomende amfibieën die niet op tijd het gebied kunnen ontvluchten bij de start van de werkzaamheden.

Er is sprake van mogelijk ruimtebeslag van een beperkt oppervlak aan mogelijk geschikt foerageergebied, maar ook hiervoor geldt dat in de omgeving voldoende alternatief foerageergebied aanwezig is waar dieren naar kunnen uitwijken. Effecten als gevolg van ruimtebeslag zijn uitgesloten.

Daarnaast leiden de werkzaamheden mogelijk tot verstoring van leefgebied, in de omgeving van de Jacobahaven is echter voldoende alternatief leefgebied aanwezig waar soorten naar kunnen uitwijken. Effecten als gevolg van verstoring zijn dan ook uitgesloten.

Amfibieën gebruiksfase

Er is slechts sprake van verlies van een verwaarloosbaar verlies aan oppervlak aan geschikt leefgebied voor algemeen voorkomende amfibieën. Aangezien in de omgeving voldoende leefgebied aanwezig is, heeft het verlies van dit beperkte oppervlak geen negatief effect op gewone pad of kleine watersalamander.

4.4.2 Conclusie

Uit de bovenstaande effectbeschrijving volgt dat er (mogelijk) sprake is van negatieve effecten op beschermde soorten. Tijdens de aanlegfase zijn effecten voorzien door: verlies groeiplaatsen glad biggenkruid en bergnachtsorchis, sterfte van broedende vogels, grondgebonden zoogdieren en amfibieën en verstoring van vleermuizen, broedvogels, niet-broedvogels en zeezoogdieren.

Tijdens de gebruiksfase is een toename van aanvaringsslachtoffers van seizoensvogels en trekvogels voorzien.

4.5 TOETSING AAN VERBODSBEPALINGEN

In de onderstaande tabellen is per soort(groep) op basis van de effectbeschrijving in de vorige paragraaf aangegeven welke verbodsbepalingen van de Wnb kunnen worden overtreden als gevolg van de aanlegfase en gebruiksfase van het project Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering. Er is een onderscheid gemaakt in de beschermingscategorieën: soorten van de Vogelrichtlijn, soorten van de Habitatrichtlijn en Andere soorten. Daarbij is nog geen rekening gehouden met eventueel mogelijke mitigerende maatregelen. Op basis van de uitkomst van deze toetsing is bepaald of en zo ja, welke mitigerende maatregelen nodig zijn. Deze zijn beschreven in paragraaf 4.6.

Tabel 4.3 Mogelijke overtreding van de verbodsbepalingen van artikel 3.1 ten aanzien van soorten van de Vogelrichtlijn.

Soort (groep)	Lid 1	Lid 2	Lid 3	Lid 4/5	Als gevolg van:
Broedvogels (zie voor soorten tabel 4.1)	x	x		x	- Kans op aanvaringsslachtoffers in de gebruiksfase. - Tijdens de aanlegfase kunnen broedvogels en jongen worden gedood. - Tijdens de aanlegfase kunnen broedvogels verstoord worden.
Niet-broedvogels (zie voor soorten tabel 4.1)	x				Kans op aanvaringsslachtoffers in de gebruiksfase.
Trekvogels ((zie voor soorten tabel 4.1)	x				Kans op aanvaringsslachtoffers in de gebruiksfase.

Lid 1: Het is verboden in het wild levende vogels opzettelijk te doden of te vangen.

Lid 2: Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.

Lid 3: Het is verboden eieren te rapen en deze onder zich te hebben

Lid 4/5: Het is verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Tabel 4.4 Mogelijke overtreding van de verbodsbepalingen van artikel 3.5 ten aanzien van soorten van de Habitatrichtlijn.

Soort (groep)	Lid 1	Lid 2	Lid 3	Lid 4	Lid 5	Als gevolg van:
Vleermuizen (o.a. gewone- en ruige dwergvleermuis en watervleermuis)	x	x				- Kans op aanvarings-slachtoffers in de gebruiksfase. - Tijdens de aanlegfase kunnen vleermuizen verstoord worden (door bouwverlichting).

Lid 1: Het is verboden soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.

Lid 2: Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren.

Lid 3: Het is verboden eieren van dieren in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.

Lid 4: Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen.

Lid 5: Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Tabel 4.5 Mogelijke overtreding van de verbodsbepalingen van artikel 3.10 lid 1 ten aanzien van Andere soorten

Soort (groep)	a	b	c	Als gevolg van:
Glad biggenkruid en bergnachtsorchis			x	Tijdens de aanlegfase kunnen groeilocaties verloren gaan.
Haas, ree, konijn, egel, wezel, vos, hermelijn en bunzing	x	x		- Tijdens de aanlegfase kunnen soorten gedood worden. - Tijdens de aanlegfase kunnen vaste voortplantings- en rustplaatsen beschadigd of vernield worden.
gewone pad en kleine watersalamander	x	x		- Tijdens de aanlegfase kunnen soorten gedood worden. - Tijdens de aanlegfase kunnen vaste voortplantings- en rustplaatsen beschadigd of vernield worden.

a: Het is verboden soorten opzettelijk te doden of te vangen.

b: Het is verboden vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of te vernielen.

c: Het is verboden plantensoorten opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

4.5.1 Vrijstellingen en gedragscodes

Provinciale Staten van de provincie Zeeland hebben op 4 november 2016 de Verordening Wet natuurbescherming Zeeland 2017 vastgesteld. In deze verordening is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vrijstelling te verlenen voor 'overige soorten'. In artikel 6.4 en in bijlage IV van de Verordening zijn soorten aangewezen waarvoor de verbodsbepalingen uit de Wnb niet gelden bij ruimtelijke inrichting. Er geldt een vrijstelling voor de in het gebied algemeen voorkomende grondgebonden zoogdieren (Haas, ree, konijn, egel, wezel, vos, hermelijn en bunzing) en amfibien (gewone pad en kleine watersalamander). Wel dienen in het kader van de algemene zorgplicht (artikel 1.11 Wnb) maatregelen te worden getroffen om voldoende zorg in acht te nemen voor aanwezige beschermde en niet-beschermde soorten.

Voor de andere voorkomende soorten, broedvogels, niet-broedvogels, trekvogels, vleermuizen (gewone- en ruige dwergvleermuis en water-, rosse- of tweekleurige vleermuis en laatvlieger), glad biggenkruid en bergnachtorchis geldt geen vrijstelling en is het ook niet mogelijk te werken met een gedragscode. Voor deze soorten moeten mitigerende maatregelen worden getroffen om effecten te voorkomen, zie het volgende hoofdstuk.

4.6 MAATREGELLEN

4.6.1 Maatregelen

In deze paragraaf zijn de mitigerende maatregelen beschreven die noodzakelijk zijn om overtreding van de verbodsbepalingen zo veel als mogelijk te voorkomen en de compenserende maatregelen die nodig zijn om een aantasting van de gunstige staat van instandhouding te voorkomen. Het toepassen van deze maatregelen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is niet vrijblijvend. De Wnb schrijft namelijk voor dat een ontheffing alleen verleend kan worden als er geen andere bevredigende oplossing is en de staat van instandhouding van de soort niet in gevaar komt. Dat betekent dat als mitigatie in redelijkheid mogelijk is, dit ook verplicht is. Verder zijn vaak ook nadere maatregelen noodzakelijk om tegemoet te komen aan de zorgplicht. Verder kan een ontheffing alleen verleend worden wanneer er geen gevolgen zijn voor de gunstige staat van instandhouding van de soort. Om dit zeker te stellen kan het nodig zijn een compenserende maatregel uit te voeren.

Vogels

Het doden en verstoren van broedvogels kan voorkomen worden door de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren of te starten voorafgaand aan het broedseizoen. Het broedseizoen van loopt globaal van half maart tot half augustus. De exacte broedperiode verschilt echter per soort en is afhankelijk van weersomstandigheden. Een deskundig ecooloog dient te bepalen of werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

Vleermuizen

Aanlegfase Effecten op vleermuizen tijdens de aanlegfase kunnen worden voorkomen door vleermuisvriendelijke verlichting toe te passen wanneer er tijdens schemer of donker wordt gewerkt of wanneer opslagplaatsen 's avonds verlicht moeten worden.

Gebruiksfase Er wordt een stilstandsprogramma gehandhaafd om aanvaringsslachtoffers onder vleermuizen te voorkomen. Er wordt hier bij uit gegaan een stilstandsprogramma dat in grote lijnen overeenkomt met het regiem dat is ontwikkeld is voor de windturbines in het Eemshavengebied (Krijgsveld *et al.* 2016, Koolstra *et al.* 2017). De situatie in het Eemshavengebied is vergelijkbaar met dat van de Oosterscheldekering. Beide zijn aan de kust gelegen zijn en gewone- en ruige dwergvleermuis zijn veruit (>90%) de meest waargenomen soorten. Het stilstandsprogramma zal inhouden dat de rotorbladen niet sneller dan 1 rpm draaien wanneer de volgende omstandigheden zich gezamenlijk voordoen:

- windsnelheden lager dan of gelijk aan 5 m/s
- temperaturen hoger dan 12 graden Celsius
- bij droog weer (<1mm/u)
- tussen zonsondergang en zonsopkomst

- tussen 1 april en 1 oktober

Deze maatregelen zijn ook vergelijkbaar met het regiem dat wordt gehandhaafd voor windpark Wieringermeer (Haarsma 2016) en in Amerikaanse windparken (Krijgsveld *et al.* 2016, Koolstra *et al.* 2017). Het aantal vliegende vleermuizen is het hoogst bij hogere temperaturen en windsnelheden tussen 0-2m/s en is op zijn laagst (of helemaal afwezig) bij lagere temperaturen en windsnelheden boven de 5m/s (Boonman *et al.* 2015, Ahlén *et al.* 2007). Vleermuizen vliegen ook niet tijdens regen door te veel energie verlies (Voigt *et al.* 2011) en omdat insecten ook niet actief zijn. Verder zijn vleermuizen nachtdieren en daardoor zal stilstandsprogramma overdag niet nodig zijn. De periode wanneer vleermuizen actief zijn en wanneer ook migratie kan plaatsvinden loopt van april tot oktober (Haarsma 2016, Koolstra *et al.* 2017, WUR 2015-2016). Buiten deze maanden zal een stilstandsprogramma dus ook niet nodig zijn.

Het stilstandsprogramma wordt voor onbepaalde tijd in stand gehouden. Het vleermuisonderzoek wordt komend jaar voortgezet totdat er een volledig beeld bestaat van het gebruik van het projectgebied door vleermuizen. Op dat moment zullen alsnog de aanvaringsslachtoffers berekend worden, op basis waarvan het stilstandsprogramma mogelijk anders wordt ingericht of zelfs kan worden beëindigd. Dit zal met een nieuwe toetsing aan de verbodsbepalingen van de Wnb onderbouwd worden.

Referentie:

- Koolstra, B., E. Klop, H. Prinsen, A. Brenninkmeijer, M. ten Klooster, 2017. Groningse windparken, Cumulatie ecologie. Arcadis, Altenburg & Wymenga, Bureau Waardenburg, Pondera.
- Voigt, C.C., K. Schneeberger, S. L. Voigt-Heucke, D. Lewanzik 2011 Rain increases the energy cost of bat flight. *Biology Letters*

Planten

Negatieve effecten op groeiplaatsen van bergnachtorchis ten oosten van het Topshuis kunnen worden uitgesloten door de groeiplaatsen buiten het werkgebied te houden. Ter hoogte van de groeiplaats worden geen windturbines gebouwd en in principe is deze locatie niet in beeld als transportroute of opslagplaats.

Zorgplicht

Voor alle soorten is de algemene zorgplicht van toepassing als deze soorten in de directe omgeving van het projectgebied voorkomen. Om te voldoen aan de zorgplicht hoeft niet gewerkt te worden middels een gedragscode of een ontheffing. In deze specifieke situatie kunnen effecten uitgesloten worden door rekening te houden met de werkrichting. Door één kant op te werken, hebben eventueel aanwezige dieren de kans om te vluchten. In het geval dieren worden aangetroffen, dan moeten deze de mogelijkheid krijgen om te vluchten. Eventueel kunnen dieren buiten de begrenzing van het werkterrein worden verplaatst/verjaagd.

4.6.2 Effectiviteit maatregelen

Vogels

Door de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren of op te starten kunnen effecten op broedvogels worden voorkomen. Begeleiding door een deskundig ecoloog en maatwerk zijn hierbij noodzakelijk.

Vleermuizen

Het is nog onduidelijk in welke mate vleermuizen gebruik maken van Neeltje Jans waardoor ze mogelijk in aanvaring komen met de windturbines op Bouwdokken. Door het preventieve stilstandsprogramma zijn eventuele aanvaringsslachtoffers onder vleermuizen uitgesloten.

Mogelijke overtredingen van de verbodsbepalingen in tabel 3.6 worden voorkomen.

In de vorige paragraaf zijn de mitigerende maatregel beschreven. Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden worden deze uitgewerkt in een ecologisch werkprotocol, zodat een juiste uitvoering van de maatregelen gegarandeerd is.

Als gevolg van het toepassen van de maatregelen zal een deel van de hiervoor beschreven mogelijke overtredingen van de verbodsbepalingen worden voorkomen. Het is echter niet mogelijk alle overtredingen te voorkomen. In de onderstaande tabellen is weergegeven welke overtredingen niet door mitigatie kunnen worden voorkomen.

Planten

Met het afzetten en het hiermee buiten het werk houden van de groeiplaatsen van bergnachtorchis worden effecten op deze soort voorkomen.

4.6.3 Conclusie

In de vorige paragraaf is de effectiviteit van de mitigerende maatregel beschreven. Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden worden de maatregelen uitgewerkt in een ecologisch werkprotocol, zodat een juiste uitvoering van de maatregelen gegarandeerd is.

Als gevolg van het toepassen van de maatregelen zal een deel van de hiervoor beschreven mogelijke overtredingen van de verbodsbepalingen worden voorkomen. Het is echter niet mogelijk alle overtredingen te voorkomen. Er is tevens door Provinciale Staten van de provincie Zeeland vrijstelling verleend voor de in het gebied algemeen voorkomende grondgebonden zoogdieren (Haas, ree, konijn, egel, wezel, vos, hermelijn en bunzing) en amfibieën (gewone pad en kleine watersalamander).

In de onderstaande tabellen is weergegeven welke overtredingen niet door mitigatie kunnen worden voorkomen of provinciale vrijstelling niet aan de orde zijn.

Tabel 4.6 Mogelijke overtreding van de verbodsbepalingen van artikel 3.1 ten aanzien van soorten van de Vogelrichtlijn.

Soort (groep)	Lid 1	Lid 2	Lid 3	Lid 4/5	Als gevolg van:
Broedvogels (zie voor soorten tabel 4.1)	x				• Kans op aanvaringsslachtoffers in de gebruiksfase.
Niet-broedvogels (zie voor soorten tabel 4.1)	x				• Kans op aanvaringsslachtoffers in de gebruiksfase.
Trekvogels ((zie voor soorten tabel 4.1)	x				• Kans op aanvaringsslachtoffers in de gebruiksfase.

Lid 1: Het is verboden in het wild levende vogels opzettelijk te doden of te vangen.

Lid 2: Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.

Lid 3: Het is verboden eieren te rapen en deze onder zich te hebben

Lid 4/5: Het is verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Tabel 4.7 Mogelijke overtreding van de verbodsbepalingen van artikel 3.10 lid 1 ten aanzien van andere soorten

Soort (groep)	a	b	c	Als gevolg van:
Glad biggenkruid			x	• Tijdens de aanlegfase kunnen groeilocaties verloren gaan.

a: Het is verboden soorten opzettelijk te doden of te vangen.

b: Het is verboden vaste voorplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of te vernielen.

c: Het is verboden plantensoorten opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

4.7 ONTHEFFING

4.7.1 Andere bevredigende oplossing

Zoals beschreven in paragraaf 4.6 is doormiddel van een aantal mitigerende maatregelen een groot deel van de potentiële overtredingen van de verbodsbepalingen voorkomen. De gekozen plannen leiden niet tot effecten op de gunstige staat van instandhouding van populatie van aanwezige soorten, zie paragraaf 4.7.3.

4.7.2 Wettelijke belangen

Soorten van de Vogelrichtlijn

Voor vogels wordt ontheffing aangevraagd "in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid". Het initiatief moet bijdragen aan de doelstelling om meer duurzame energie te produceren. Dit past in het provinciale en landelijke beleid dat is gericht op het beperken van de uitstoot van broeikasgassen, zoals koolstofdioxide (CO₂). Hiermee wordt bijgedragen aan een verbetering van de volksgezondheid.

Overige soorten

Voor glad biggenkruid wordt ontheffing aangevraagd "in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid". Het initiatief moet bijdragen aan de doelstelling om meer duurzame energie te produceren. Dit past in het provinciale en landelijke beleid dat is gericht op het beperken van de uitstoot van broeikasgassen, zoals koolstofdioxide (CO₂). Hiermee wordt bijgedragen aan een verbetering van de volksgezondheid.

4.7.3 Gunstige staat van instandhouding

Broedvogels, niet-broedvogels en trekvogels kunnen mogelijk slachtoffer worden door aanvaringen met windturbines. In paragraaf 3.3 is per soort de aanvaringskans berekend. Hieruit is gebleken dat voor geen van de soorten de ORNIS-norm van 1% wordt overschreden. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de gunstige staat van instandhoudingen van de aanwezige vogelsoorten niet in gevaar zal komen door de mogelijke extra sterfte door aanvaringsslachtoffers.

Glad Biggenkruid kan mogelijk afgesneden, ontworteld of vernield worden tijdens de aanlegfase van de windturbines. Echter zal het verlies van enkele exemplaren op het werkeiland Neeltje Jans geen gevolgen hebben voor de gunstige staat van instandhouding van de regionale populatie (bijlage 4).

4.7.4 Aan te vragen ontheffing

Voor alle vogelsoorten aangegeven in onderstaande tabel zal een ontheffing worden aangevraagd op basis van het overtreden van verbodsbepaling Lid 1 (Wnb H3 § 3.1) in het kader van het relevante wettelijk belang.

Tabel 4.8 Overtreding van de verbodsbepalingen van artikel 3.1 ten aanzien van soorten van de Vogelrichtlijn.

Soort (groep)	Lid 1	Lid 2	Lid 3	Lid 4/5	Wettelijk belang
Broedvogels (zie voor soorten tabel 4.1)	x				Artikel 3.3, vierde lid, onderdeel b 1 °: in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid.
Niet-broedvogels (zie voor soorten tabel 4.1)	x				Artikel 3.3, vierde lid, onderdeel b 1 °: in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid.
Trekvogels ((zie voor soorten tabel 4.1)	x				Artikel 3.3, vierde lid, onderdeel b 1 °: in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid.

Lid 1: Het is verboden in het wild levende vogels opzettelijk te doden of te vangen.

Lid 2: Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.

Lid 3: Het is verboden eieren te rapen en deze onder zich te hebben

Lid 4/5: Het is verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Voor Glad biggenkruid zal een ontheffing worden aangevraagd op basis van het overtreden van verbodsbepaling Lid 1c (Wnb H3 § 3.3) in het kader van het relevante wettelijk belang.

Tabel 4.9 Overtreding van de verbodsbepalingen van artikel 3.10 lid a ten aanzien van andere soorten

Soort (groep)	a	b	c	Wettelijk belang
Glad biggenkruid			x	Artikel 3.10, tweede lid, onderdeel h: in het algemeen belang.

a: Het is verboden soorten opzettelijk te doden of te vangen.

b: Het is verboden vaste voorplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of te vernielen.

c: Het is verboden plantensoorten opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te onwortelen of te vernielen.

5 LITERATUURLIJST

- Ahlén, I., L. Bach, H.J. Baagoe & J. Pettersson, 2007. Bats and offshore wind turbines studied in southern scandinavia. Report 5571, Swedish environmental protection agency.
- Aptroot, A., 2017. Florakartering van Neeltje Jans in 2016. Rapport Natuurmonumenten, 's-Graveland.
- Arts F.A, R.C.W Strucker & S. Lilipaly, 2015. Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2013/2014. Rapport Rijkswaterstaat – Centrale Informatievoorziening. Rapport BM 15.08.
- Arts, F.A., S. Lilipaly, M.S.J. Hoekstein, K.D. van Straalen, P. A. Wolf en L. Wijnants, 2017a. Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta in 2015/2016. Rapport Rijkswaterstaat – Centrale Informatievoorziening. Rapport BM 17.20.
- Arts, F.A., S. Lilipaly, M.S.J. Hoekstein, K.D. van Straalen, P. A. Wolf en L. Wijnants, 2017b. Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2016. Rapport Rijkswaterstaat – Centrale Informatievoorziening. Rapport BM 17.19.
- Baptist, H., 2010. Natureffect plaatsing windturbines Bouwdokken Neeltje Jans. Ecologisch Adviesbureau Henk Baptist.
- Baptist, H., 2015. Windpark Bouwdokken Flora- en faunawet. Ecologisch Adviesbureau Henk Baptist.
- Baptist, H., 2017. Vogelslachtofferonderzoek Roggenplaat, 2004-2016. Ecologisch Adviesbureau Henk Baptist, in opdracht van E-Connection Project BV Bunnik, namens Windpark Roggenplaat. Rapport 2017-3, in prep., concept d.d. juni 2017.
- Bergen, F. 2001. Untersuchungen zum Einfluss der Errichtung und des Betriebs von Windenergieanlagen auf Vögel im Binnenland. Dissertation. Ruhr Universität Bochum, Bochum.
- Blaquere PM
- Boonman, M., M. Japink, D.E.H. Wansink, 2015. Vleermuizen in de Eemshaven. Voorkomen en slachtofferrisico van vleermuizen in toekomstige windparken. Rapport 14-271. Bureau Waardenburg, Culemborg.
- Broekmeyer, M.E.A., E.P.A.G. Schouwenberg, M van der Veen, A.H. Prins & C.C. Vos, 2005. Effectenindicator Natura 2000-gebieden Achtergronden en verantwoording ecologische randvoorwaarden en storende factoren. Alterra-rapport 1375, Alterra, Wageningen.
- Buijs, R.J, 2015a. Ecologisch werkprotocol Flora- en faunawet en Natuurbescherminswet windpark Bouwdokken. Projectnummer: 151015. Buijs Eco Consult BV. Adviseurs Ecologie.
- Buijs, R.J, 2015b. Notitie update vogelaantallen in kader van verlenging natuurbescherminswet. Projectnummer 151003. Buijs Eco Consult B.V. Adviseurs Ecologie.
- Buijs, R.J, 2015c. Quickscan Natuurwaarden in kader van opwaardering Windpark Jacobahaven. Memonummer 002.2015, d.d. 17 november 2015. Buijs Eco Consult B.V. Adviseurs Ecologie.

Buijs, R-J, 2015d. Notitie: Quickscan natuurwaarden opschaling Windpark Willem-Annapolder. Buijs Eco Consult BV. Projectnummer 151609. I.o.v. Zeeuwind.

Buijs, R.J., 2016. Monitoring Noordland en Strandje Topshuis (incl. natuurmaatregelen). Memonummer 160901-082, d.d. 6 september 2016. Buijs Eco Consult B.V. Adviseurs Ecologie.

Buijs, R.J., 2017a. Monitoring Bouwdokken (incl. natuurmaatregelen). Memonummer 171503-051, d.d. 28 augustus 2017. Buijs Eco Consult B.V. Adviseurs Ecologie.

Buijs, R.J., 2017b. Belangrijkste vliegbewegingen Neeltje Jans. Memonummer 171011-001, d.d. 13 november 2017. Buijs Eco Consult B.V. Adviseurs Ecologie.

Buijs, R.J., 2017c. Broedvogels werkeiland Roggenplaat. Memonummer 171503-052, d.d. 28 augustus 2017. Buijs Eco Consult B.V. Adviseurs Ecologie.

Buijs, R.J., 2017d. Broedvogels Noordland, Vluchthaven en strand Topshuis, zuidelijke Mattenhaven. Memonummer 171503-053, d.d. 2 maart 2017. Buijs Eco Consult B.V. Adviseurs Ecologie.

Buijs, R.J., 2017e. Quickscan Natuurwaarden Werkeiland Roggenplaat-West. Memonummer 170303-030, d.d. 28 augustus 2017. Buijs Eco Consult B.V. Adviseurs Ecologie.

Buijs, R.J., & S.J.M.P. Halters (2017). Eerste resultaten vleermuisonderzoeken 2016-2017 OSK. Memonummer 171411-001. Buijs Eco Consult B.V. Adviseurs Ecologie in opdracht van E-connection

Clausager, I. 1996. Impact of wind turbines on birds – an overview of European and American experience in Seminar Proceedings 26 March 1996. Institute of Terrestrial Ecology, Huntingdon. ETSU for the Department of Trade and Industry.

E-Connection Project, 2010. Milieueffectrapport Windpark Bouwdokken. EConnection Project BV, Bunnik.

Everaert, J. 2008. Effecten van windturbines op de fauna in Vlaanderen. Onderzoeksresultaten, discussie en aanbevelingen. Rapportnr. INBO.R.2008.44. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

Haarsma, A.J. 2016. Omgaan met effecten van windturbines op vleermuizen. De Levende Natuur - januari 2016.

Hötter, H., K.-M. Thomsen & H. Köster, 2006. Impacts on biodiversity of exploitation of renewable energy sources: the example of birds and bats. Facts, gaps in knowledge, demands for further research, and ornithological guidelines for the development of renewable energy exploitation. Michael-Otto-Institut im NABU, Bergenhusen.

Klop, E., A. Brenninkmeijer & E. van der Heijden, 2014. Ecologische beoordeling uitbreiding opgave windenergie provincie Groningen. A&W-rapport 2020. Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek, Feanwâlden.

Krijgsveld, K.L., Kleyheeg-Hartman, J.C., Klop, E. & Brenninkmeijer, A., 2016. Stilstandsprogramma windturbines Eemshaven Mogelijkheden en consequenties. Bureau Waardenburg-rapportnr 16-100. Altenburg & Wymenga, Veenwouden en Bureau Waardenburg, Culemborg.

Krijgsveld K.L., Akershoek K., Schenk F., Dijk F. & Dirksen S. 2009. Collision risk of birds with modern large wind turbines. *Ardea* 97(3): 357–366.

Kruckenbergh, H. & J. Jaene 1999. Zum Einfluss eines Windparks auf die Verteilung weidender Blässgänse im Rheiderland (Landkreis Leer, Niedersachsen). *Natur und Landschaft* 74(10): 420-427.

Lensink R. & R.G. Verbeek 2015. Windpark Bouwdokken en effecten op Natura 2000-gebieden; actualisatie van de Passende Beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Rapport. 15-064. Bureau Waardenburg, Culemborg.

Mostert, K., L.A. Adriaanse, P.L. Meininger en P.M. Meire. (1990) Vogelconcentraties en vogelbewegingen in Zeeland, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (ZL) Dienst Getijdewateren (DGW), en Rijksuniversiteit Gent (RU Gent) Laboratorium voor Oecologie der Dieren Middelburg : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)

Poot, M.J.M., R.C. Fijn, J. de Jong & P.W. van Horssen, 2013. Populatieschattingen zeevogels in de zone tot 80 km uit de Nederlandse kust met een extrapolatie naar de gehele Nederlandse EEZ. Resultaten Distance sampling en Distance analysis vliegtuigtellingen Shortlist Masterplan 'Wind op Zee' mei 2010 – april 2011. Rapport 13-243. Bureau Waardenburg, Culemborg.

Reijnen M.J.S.M., Veenbaas G. & Foppen R.B.P. 1992. Het voorspellen van het effect van snelverkeer op broedvogelpopulaties. Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat en DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek.

Schaub, A., J. Ostwald & B.M. Siemers, 2008. Foraging bats avoid noise. *Journal of Experimental Biology* 211, pg. 3174-3180.

Steinborn, H., Reichenbach, M., Timmermann, H., 2011. Windkraft – Vögel – Lebensraum Ergebnisse einer siebenjährigen Studie zum Einfluss von Windkraftanlagen und Habitatparametern auf Wiesenvögel. Eine Publikation der ARSU GmbH. Arbeitsgruppe für regionale Struktur- und Umweltforschung GmbH.

Vliet, F., Straalen, K.D. van, Kleyheeg-Hartman, J.C., 2015. Effecten op beschermde soorten van Windpark Noord-Beveland Onderzoek in het kader van de Flora- en faunawet. Rapportnummer 15-134. Bureau Waardenburg, Culemborg.

Winkelman, J.E., F.H. Kistenkas & M.J. Epe 2008. Ecologische en natuurbeschermingsrechtelijke aspecten van windturbines op land. Alterra-rapport 1780. Alterra, Wageningen.

Websites:

www.synbiosys.alterra.nl

www.ndff.nl

BIJLAGEN

BIJLAGE 1: WETTELIJK KADER

Vogelrichtlijn

De Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG) richt zich op de bescherming van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten en in het bijzonder van de leefgebieden van bedreigde en kwetsbare vogelsoorten. De gebieden, die zijn aangewezen als speciale beschermingszone maken onderdeel uit van Natura 2000, het Europese initiatief van een duurzaam ecologisch netwerk van natuurgebieden in Europa. De richtlijn stelt nadere regels voor de bescherming, het beheer en de regulering van vogelsoorten.

Habitatrichtlijn

De Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG) richt zich op de instandhouding van natuurlijke habitats, habitats van soorten en de bescherming van plant- en diersoorten, met uitzondering van vogels. In bijlage I van de Habitatrichtlijn worden speciale beschermingszones aangewezen voor kwetsbare, bedreigde of zeldzame habitattypen. Bijlage II van de Habitatrichtlijn vermeldt de kwetsbare, bedreigde of zeldzame dier- en plantensoorten die beschermd moeten worden door speciale beschermingszones aan te wijzen.

Wet natuurbescherming

De beschermingsaspecten uit de Habitat- en Vogelrichtlijn zijn nationaal geïmplementeerd in de Wet natuurbescherming (hierna WNB genoemd). De wet maakt op het gebied van soortenbescherming onderscheid in 3 beschermingsregimes:

- Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn
- Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn
- Beschermingsregime andere soorten

Onderstaand zijn de meest relevante verbodsbepalingen per regime opgenomen:

Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn

Artikel 3.1 van de WNB zegt het volgende:

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.
2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.
3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben.
4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.
5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn

Artikel 3.5 van de WNB zegt het volgende:

1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.
2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.

4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te vernielen.
5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Beschermingsregime andere soorten

Artikel 3.10 van de WNB zegt het volgende:

1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:
 - a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;
 - b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of
 - c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Ontheffing

Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van één of meer van de bovengenoemde verboden. Dit kan echter uitsluitend indien aan strikte voorwaarden wordt voldaan. Onderstaand zijn deze per beschermingsregime opgenomen.

Soorten Vogelrichtlijn

Een ontheffing of een vrijstelling wordt uitsluitend verleend, indien is voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:

- a. er bestaat geen andere bevredigende oplossing;
- b. zij is nodig:
 - 1°. in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;
 - 2°. in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;
 - 3°. ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren;
 - 4°. ter bescherming van flora of fauna;
 - 5°. voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de daarmee samenhangende teelt, of
 - 6°. om het vangen, het onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik van bepaalde vogels in kleine hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan;
- c. de maatregelen leiden niet tot verslechtering van de staat van instandhouding van de desbetreffende soort.

Soorten Habitatrichtlijn

Een ontheffing of een vrijstelling wordt uitsluitend verleend, indien is voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:

- a. er bestaat geen andere bevredigende oplossing;
- b. zij is nodig:
 - 1°. in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats;
 - 2°. ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom;
 - 3°. in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;
 - 4°. voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de daartoe benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten, of
 - 5°. om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en binnen bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde dieren van de aangewezen soort te vangen of onder zich te hebben, onderscheidenlijk een beperkt bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde planten van de aangewezen soort te plukken of onder zich te hebben;
- c. er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.

Andere soorten

Voor deze soorten geldt hetzelfde als voor de soorten van de Habitatrichtlijn (zoals boven omschreven). Daarnaast geldt in aanvulling op onderdeel b dat de vrijstelling of ontheffing ook verband kan houden met handelingen:

- a. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
- b. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;
- c. ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter plaatse en in het omliggende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;
- d. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;
- e. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;
- f. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;
- g. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied, of
- h. in het algemeen belang.

Rode Lijst soorten

Voor de soortengroepen planten, vogels, amfibieën en reptielen, zoogdieren, zoetwatervissen, dagvlinders, libellen, sprinkhanen, korstmossen en paddenstoelen zijn lijsten vastgesteld met daarop vermeld de met uitsterven bedreigde en kwetsbare soorten, de zogenaamde Rode Lijsten. Deze zijn per soortgroep gepubliceerd in de Staatscourant.

Echter, op dit moment heeft plaatsing op de Rode Lijst geen juridische beschermde status. Voor Rode Lijstsoorten geldt zodoende geen ontheffingsplicht, tenzij de soort ook onder één van de beschermingsregimes van de Wet natuurbescherming valt. In de uit te voeren werkzaamheden wordt met de algemeen geldende zorgplicht voor planten- en dieren -voor zover dat mag worden verwacht- rekening gehouden. Op iedere burger rust de zorgplicht om binnen vermogen deze soorten te beschermen en te behouden.

BIJLAGE 2: INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN PER NATURA 2000-GEBIED

De instandhoudingsdoelstellingen voor de verschillende kwalificerende natuurwaarden zijn als volgt weergegeven:

- Habitattypen: 1e symbool oppervlakte en 2e symbool kwaliteit, = is behoud, > is toename/verbetering, < is afname geoorloofd ten gunste van kwetsbaardere gebieden.

- Habitatsoorten: 1e symbool oppervlakte leefgebied/biotop, 2e symbool kwaliteit leefgebied/biotop en 3e symbool populatie, = is behoud, > is toename/verbetering/uitbreiding.

- Broedvogels: behoud van omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht van een populatie van het aangegeven aantal broedparen.

- Niet-broedvogels: behoud van omvang en kwaliteit van leefgebied met een draagkracht voor een populatie van gemiddeld het aangegeven aantal vogels. Het gaat hier om het seizoensgemiddelde. Als er geen getal is gegeven, maar == dan alleen behoud van omvang en kwaliteit leefgebied. * voor kwalificerende natuurwaarde of soort betekent dat deze prioritair is.

Kwalificerende natuurwaarde/soort	Voordelta	Oosterschelde	Kop van Schouwen
<i>Habitattypen</i>			
H1110A - Permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied)	=/=		
H1110B - Permanent overstroomde zandbanken (Noordzee-kustzone)	=/=		
H1140A - Slik- en zandplaten (getijdengebied)	=/=		
H1140B - Slik- en zandplaten (Noordzee-kustzone)	=/=		
H1310B - Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	=/=		
H1160 - Grote baaien		=/>	
H1310A - Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	=/=	>/=	
H1320 - Slijkgrasvelden	=/=	=/=	
H1330A - Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	=/=	=/=	
H1330B - Schorren en zilte graslanden (binnendijks)		>/=	
H7140B - Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)		>/>	
H2110 - Embryonale duinen	=/=		=/=
H2120 - Witte duinen			=/>
H2130A - *Grijze duinen (kalkrijk)			>/>
H2130B - *Grijze duinen (kalkarm)			>/>
H2130C - *Grijze duinen (heischraal)			>/>
H2150 - *Duinheiden met struikhei			=/=
H2160 - Duindoornstruwelen			=(<)/=
H2170 - Kruipwilgstruwelen			=(<)/=
H2180A - Duinbossen (droog)			=(<)/=
H2180B - Duinbossen (vochtig)			=(<)/>
H2180C - Duinbossen (binnenduinrand)			=(<)/=
H2190A - Vochtige duinvalleien (open water)			>/>
H2190B - Vochtige duinvalleien (kalkrijk)			>/>
H2190C - Vochtige duinvalleien (ontkalkt)			>/>
H2190D - Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten)			=/=
H6410 - Blauwgraslanden			=/=

Kwalificerende natuurwaarde/soort	Voordelta	Oosterschelde	Kop van Schouwen
<i>Habitatsoorten</i>			
H1095 - Zeeprik	=/=/>		
H1099 - Rivierprik	=/=/>		
H1102 - Elft	=/=/>		
H1103 - Fint	=/=/>		
H1364 - Grijze zeehond	=/=/=		
H1365 - Gewone zeehond	=/=/>	=/>/>	
H1340 - *Noordse woelmuis		>/=/>	=/>/=
H1014 - Nauwe korfslak			=/=/=
H1903 - Groenknolorchis			>/>/>
<i>Vogelrichtlijn - Broedvogels</i>			
A081 - Bruine Kiekendief		19	
A132 - Kluut		2000	
A137 - Bontbekplevier		100	
A138 - Strandplevier		220	
A191 - Grote stern		4000	
A193 - Visdief		6500	
A194 - Noordse Stern		20	
A195 - Dwergstern		300	
<i>Vogelrichtlijn - Niet-broedvogels</i>			
A001 - Roodkeelduiker	==		
A005 - Fuut	280	370	
A007 - Kuifduiker	6	8	
A017 - Aalscholver	480	360	
A034 - Lepelaar	10	30	
A043 - Grauwe Gans	70	2300	
A048 - Bergeend	360	2900	
A050 - Smient	380	12000	
A051 - Krakeend	90	130	
A052 - Wintertaling	210	1000	
A054 - Pijlstaart	250	730	
A056 - Slobeend	90	940	
A062 - Toppereend	80		
A063 - Eider	2500		
A065 - Zwarte zee-eend	9700		
A067 - Brilduiker	330	680	
A069 - Middelste Zaagbek	120	350	
A130 - Scholekster	2500	24000	
A132 - Kluut	150	510	
A137 - Bontbekplevier	70	280	
A141 - Zilverplevier	210	4400	
A144 - Drieteenstrandloper	350	260	
A149 - Bonte strandloper	620	14100	

Kwalificerende natuurwaarde/soort	Voordelta	Oosterschelde	Kop van Schouwen
A157 - Rosse grutto	190	4200	
A160 - Wulp	980	6400	
A162 - Tureluur	460	1600	
A169 - Steenloper	70	580	
A177 - Dwergmeeuw	==		
A191 - Grote stern	==		
A193 - Visdief	==		
A004 - Dodaars		80	
A026 - Kleine Zilverreiger		20	
A037 - Kleine Zwaan		==	
A045 - Brandgans		3100	
A046 - Rotgans		6300	
A053 - Wilde eend		5500	
A103 - Slechtvalk		10	
A125 - Meerkoe		1100	
A138 - Strandplevier		50	
A140 - Goudplevier		2000	
A142 - Kievit		4500	
A143 - Kanoet		7700	
A161 - Zwarte ruiter		310	
A164 - Groenpootruiter		150	

BIJLAGE 3: NDFF VERSPREIDINGSGEGEVENS OOSTERSCHELDEKERING

Aantal van orig_aant	Kolomlabels				
Rijlabels	broedpaar	levend exemplaar	nest	Vers gesleept nestmateriaal	Eindtotaal
Aalscholver	2				2
Bergeend			1		1
Bontbekplevier		9	1		10
Bosrietzanger		1			1
Braamsluiper		40			40
Cetti's Zanger		19			19
Dodaars		2			2
Dwergstern		4	3		7
Eider		5			5
Ekster		1	1		2
Fitis		98			98
Fuut				1	1
Goudvink		1			1
Grasmus		89			89
Graspieper		15			15
Grauwe Gans		1			1
Groenling		2			2
Grote Lijster		1			1
Heggenmus		43			43
Holenduif		7			7
Houtduif		3			3
Kauw		2		2	4
Kievit			1		1
Kleine Karekiet		2			2
Kleine Mantelmeeuw		2			2
Kluut		1			1
Kneu		18			18
Knobbelzwaan			3		3
Koekoek		3			3
Kokmeeuw		1			1
Koolmees		13			13
Kuifaalscholver		1			1
Kuifeend			1		1
Merel		2			2
Middelste Zaagbek		4			4
Nachtegaal		216			216
Orpheusspotvogel		21			21
Putter		2			2
Roodborst		5			5
Roodborstapuit		5			5
Scholekster		30	3		33

Spotvogel		8			8
Spreeuw		1			1
Sprinkhaanzanger		35			35
Stormmeeuw			2		2
Tapuit		3			3
Tijftjaf		22			22
Tuinfluiter		12			12
Turkse Tortel		1			1
Veldleeuwerik		1			1
Vink		1			1
Visdief		3	2		5
Wilde Eend		1			1
Winterkoning		29			29
Zanglijster		1			1
Zilvermeeuw		7			7
Zomertortel		6			6
Zwartkop		13			13
Eindtotaal	2	813	18	3	836

Aantal van orig_aant	Kolomlabels		
Rijlabels	levend exemplaar	vers dood gevonden	Eindtotaal
Bruinvis	44	38	82
Eindtotaal	44	38	82

Aantal van orig_aant	Kolomlabels					
Rijlabels	dood exemplaar	levend exemplaar	onbekend	vers gevonden	dood	Eindtotaal
Bergnachtorchis		2				2
Bokkenorchis		2				2
Bunzing	22	14		4		40
Egel		2				2
Gewone pad		1				1
Gewone zeehond		516		13		529
Glad biggenkruid		37				37
Grijze zeehond		136		11		147
Haas		12				12
Kleine watersalamander		1				1
Konijn	3	126	1	3		133
Ree	1	2				3
Trosgamander		74				74
Vos		1		1		2
Wezel		2				2
Eindtotaal	26	928	1	32		987

BIJLAGE 4: VERSPREIDINGSKAARTEN BESCHERMDE SOORTEN

Flora:

Glad Biggenkruid (Aptroot, 2016)



Bergnachtorchis (NDFF)



BIJLAGE 5: HOOGWATERVLUCHTPLAATSEN OOSTERSCHELDEZIJDE PER SEIZOEN

hvp-kaarten Oosterschelde:


Op basis van de vogeltellingen en de veldkennis van de tellers is het gebruik van de HVP's gekwantificeerd voor de belangrijkste vogelsoorten. Per HVP wordt per seizoen getoond het gemiddeld seizoensmaximum in de teljaren 2010-2015. Omdat dezelfde vogels vaak gebruik maken van meerdere HVP's (bijv. een strekdam en een dijkglooiing) kunnen diverse rondjes betrekking hebben op dezelfde vogels. Per gebied wordt dus met name de potentie als HVP getoond. De getallen van de diverse gebieden mogen dus ook niet worden opgeteld!



Grenswaarden


Relatief kleine HVP's zijn niet opgenomen. De volgende grenswaarden zijn gehanteerd:

- >1 Strandplevier.
- >5 Groenpootruiter, Zwarte Ruiter.
- >10 Bontbekplevier, Grutto, Kluut, Steenloper, Tureluur.
- >20 Bergeend, Drieteenstrandloper, Kanoet, Rosse Grutto, Rotgans, Zilverplevier.
- >50 Bonte Strandloper, Scholekster, Wulp.

Om per gebied een beeld te krijgen van de functie als HVP zijn ook de aantallen van alle soorten die gebruik maken van een HVP opgeteld.







BIJLAGE 6: VERSTORINGSAFSTAND BROEDVOGELS

Verstoringsafstanden tot windturbines voor meest voorkomende broedvogels en niet-broedvogels op werkeiland Neeltje Jans. Afstanden komen uit een literatuurstudie van Winkelman *et al.* (2008).

Soort	Broedvogel - Verstoringsafstand (m) (Winkelman <i>et al.</i> 2008)	Niet-broedvogel – Verstoringsafstand (m) (Winkelman <i>et al.</i> 2008)
Aalscholver	-	25-50
Lepelaar	-	200-250
Wilde Eend	Gem. 130	100-500 Gem. 161
Krakeend	-	150-300
Bontbekplevier	>40	
Strandplevier	<50-200	<10
Scholekster	0-100 Gem. 85	
Visdief	>30	
Zilvermeeuw	<50-100	
Kleine Mantelmeeuw	<50-100	
Graspieper	0-<50 Gem. 41	
Witte Kwikstaart	Gem. 72	
Winterkoning	<50 Gem. 90	
Nachtegaal	<100	
Merel	Gem. 82	
Grasmus	Gem. 79	
Tuinfluit	Gem. 72	
Tijftjaf	<50 Gem 42	
Fitis	<50 Gem 42	
Ekster	<50	

**BIJLAGE 7: RAPPORT AERIUS-BEREKENING VOOR AANLEGFASE WINDPARKEN
OOSTERSCHELDEKERING**

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming.

De resultaten geven de stikstofeffecten van deze activiteit weer voor Natura 2000-gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke stikstofgevoelige habitattypen er voor komen en op welke hiervan een effect is. Op basis hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en stikstofoxide (NO_x), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Windpark Oosterscheldekering

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en pas.naturazoo.nl.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
E-Connection	Dijkgraaf A.M. Gelukweg, 4354 RB Vrouwenpolder

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk	
Optimalisatie Windenergie OSK	RzsD8yHuDXoC	
Datum berekening	Rekenjaar	Rekeninstellingen
04 december 2017, 15:22	2017	Berekend voor Wnb.
Tijdelijk project, startjaar	Duur in jaren	
2017	1	

Totale emissie

Situatie 1	
NOx	4.738,17 kg/j
NH ₃	-

Resultaten


Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Bijdrage
Oosterschelde	0,06 (-)

Toelichting

Aerius berekening t.b.v. Optimalisatie Windenergie OSK

Locatie
Windpark
Oosterscheldekerin
g



Emissie
Windpark
Oosterscheldekerin
g

Bron Sector	Emissie NH3	Emissie NOx
1 RPW1 Nieuwbouw Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	159,46 kg/j
2 RP2 Repowering Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	201,06 kg/j
3 RP2 Repow. Aan- en Afvoer Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	6,67 kg/j
4 N57 Extra vrachtverkeer Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	139,66 kg/j
5 RPW1 Nieuwb. Aan- en Afvoer Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	4,39 kg/j
6 RP3 Repowering Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	201,06 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
7	 RP4 Repowering Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	201,06 kg/j
8	 RPW2 Nieuwbouw Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	159,46 kg/j
9	 RP1 Repowering Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	201,06 kg/j
10	 RPW2 Nieuwb. Aan- en Afvoer Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	3,94 kg/j
11	 RP1 Repow. Aan- en Afvoer Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	5,93 kg/j
12	 RP3 Repow. Aan- en Afvoer Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	6,81 kg/j
13	 RP4 Repow. Aan- en Afvoer Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	6,38 kg/j
14	 NJ1 Repowering Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	201,06 kg/j
15	 NJ2 Repowering Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	201,06 kg/j
16	 NJ3 Repowering Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	201,06 kg/j
17	 NJ4 Repowering Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	201,06 kg/j
18	 NJ1 Repow. Aan- en Afvoer Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	3,41 kg/j
19	 NJ2 Repow. Aan- en Afvoer Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	3,85 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
20	 NJ3 Repow. Aan- en Afvoer Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	4,75 kg/j
21	 NJ4 Repow. Aan- en Afvoer Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	3,41 kg/j
22	 PV1 Nieuwbouw Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	159,46 kg/j
23	 PV2 Nieuwbouw Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	159,46 kg/j
24	 PV1 Nieuwb. Aan- en Afvoer Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	2,31 kg/j
25	 PV2 Nieuwb. Aan- en Afvoer Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	2,79 kg/j
26	 NB1 Repowering Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	201,06 kg/j
27	 NB2 Repowering Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	201,06 kg/j
28	 NB3 Repowering Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	201,06 kg/j
29	 NB4 Repowering Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	201,06 kg/j
30	 NB1 Repow. Aan- en Afvoer Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	7,26 kg/j
31	 NB2 Repow. Aan- en Afvoer Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	6,57 kg/j
32	 NB4 Repow. Aan- en Afvoer Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	7,84 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
33	 NB3 Repow. Aan- en Afvoer Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	7,26 kg/j
34	 BH1 Nieuwbouw Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	159,46 kg/j
35	 BH2 Nieuwbouw Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	159,46 kg/j
36	 BH3 Nieuwbouw Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	159,46 kg/j
37	 BH4 Nieuwbouw Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	159,46 kg/j
38	 BH1 Nieuwb. Aan- en Afvoer Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	4,86 kg/j
39	 BH2 Nieuwb. Aan- en Afvoer Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	5,25 kg/j
40	 BH3 Nieuwb. Aan- en Afvoer Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	4,71 kg/j
41	 BH4 Nieuwb. Aan- en Afvoer Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	4,86 kg/j
42	 JH1 Repowering Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	201,06 kg/j
43	 JH2 Repowering Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	201,06 kg/j
44	 JH3 Repowering Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	201,06 kg/j
45	 JH1 Repow. Aan- en Afvoer Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	4,29 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
46	 JH ₂ Repow. Aan- en Afvoer Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	4,60 kg/j
47	 JH ₃ Repow. Aan- en Afvoer Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	3,71 kg/j
48	 Uitbreiding dijk BH ₂ Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	88,20 kg/j
49	 Afgraven dijk BH ₃ Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	14,70 kg/j
50	 Uitbreiding dijk BH ₁ Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	88,20 kg/j

Resultaten
PAS-
gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Oosterschelde	0,06 (-)

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Resultaten
per
habitatype
(mol/ha/j)

Oosterschelde

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,06 (-)


* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Resultaten
resterende
gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Voordelta	0,06 (-)

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Emissie
(per bron)
Windpark
Oosterscheldekerin
g



Naam

RPW1 Nieuwbouw


Locatie (X,Y)

39515, 408623

NOx

159,46 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Heimachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	8,64 kg/j
AFW	Hijskraan bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	32,40 kg/j
AFW	Verreiker bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	24,18 kg/j
AFW	Wals bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	1,68 kg/j
AFW	Graafmachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	66,00 kg/j
AFW	Asfaltafwerkinstallatie bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	2,77 kg/j
AFW	Betonwagen bouwfase (draaiuren op bouwplaats)		4,0	4,0	0,0	NOx	18,00 kg/j
AFW	Graafmachine (Kabel leggen)		4,0	4,0	0,0	NOx	3,56 kg/j
AFW	Trekker (Kabel leggen)		4,0	4,0	0,0	NOx	2,22 kg/j



Naam

RP2 Repowering


Locatie (X,Y)

39923, 408636

NOx

201,06 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Heimachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	8,64 kg/j
AFW	Hijskraan bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	32,40 kg/j
AFW	Verreiker bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	24,18 kg/j
AFW	Wals bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	1,68 kg/j
AFW	Graafmachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	66,00 kg/j
AFW	Asfaltafwerkinstallatie bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	2,77 kg/j
AFW	Betonwagen bouwfase (draaiuren op bouwplaats)		4,0	4,0	0,0	NOx	18,00 kg/j
AFW	Graafmachine Sloopfase		4,0	4,0	0,0	NOx	13,92 kg/j
AFW	Hijskraan sloopfase		4,0	4,0	0,0	NOx	32,40 kg/j
AFW	Keet/aggregaat		4,0	4,0	0,0	NOx	1,07 kg/j




Naam **RP2 Repow. Aan- en Afvoer**
 Locatie (X,Y) **39337, 407533**
 NOx **6,67 kg/j**

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Aanvoer materialen		4,0	4,0	0,0	NOx	< 1 kg/j
AFW	Aanvoer Betonwagen		4,0	4,0	0,0	NOx	1,62 kg/j
AFW	Afvoer materialen		4,0	4,0	0,0	NOx	2,27 kg/j
AFW	Aan/afvoer Hijskraan/Heimachine		4,0	4,0	0,0	NOx	1,94 kg/j



Naam **N57 Extra vrachtverkeer**
 Locatie (X,Y) **39273, 407392**
 NOx **139,66 kg/j**

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	N57 Extra vrachtverkeer		4,0	4,0	0,0	NOx	139,66 kg/j



Naam

RPW1 Nieuwb. Aan- en Afvoer


Locatie (X,Y)

39337, 407532

NOx

4,39 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Aanvoer materialen		4,0	4,0	0,0	NOx	< 1 kg/j
AFW	Aanvoer betonwagen		4,0	4,0	0,0	NOx	1,62 kg/j
AFW	Aan/afvoer Hijskraan/Heimachine		4,0	4,0	0,0	NOx	1,94 kg/j



Naam

RP3 Repowering


Locatie (X,Y)

40213, 408621

NOx

201,06 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Heimachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	8,64 kg/j
AFW	Hijskraan bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	32,40 kg/j
AFW	Verreiker bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	24,18 kg/j
AFW	Wals bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	1,68 kg/j
AFW	Graafmachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	66,00 kg/j
AFW	Asfaltafwerkinstallatie bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	2,77 kg/j
AFW	Betonwagen bouwfase (draaiuren op bouwplaats)		4,0	4,0	0,0	NOx	18,00 kg/j
AFW	Graafmachine Sloopfase		4,0	4,0	0,0	NOx	13,92 kg/j
AFW	Hijskraan sloopfase		4,0	4,0	0,0	NOx	32,40 kg/j
AFW	Keet/aggregaat		4,0	4,0	0,0	NOx	1,07 kg/j



Naam

RP4 Repowering


Locatie (X,Y)

40134, 408282

NOx


201,06 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Heimachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	8,64 kg/j
AFW	Hijskraan bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	32,40 kg/j
AFW	Verreiker bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	24,18 kg/j
AFW	Wals bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	1,68 kg/j
AFW	Graafmachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	66,00 kg/j
AFW	Asfaltafwerkinstallatie bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	2,77 kg/j
AFW	Betonwagen bouwfase (draaiuren op bouwplaats)		4,0	4,0	0,0	NOx	18,00 kg/j
AFW	Graafmachine Sloopfase		4,0	4,0	0,0	NOx	13,92 kg/j
AFW	Hijskraan sloopfase		4,0	4,0	0,0	NOx	32,40 kg/j
AFW	Keet/aggregaat		4,0	4,0	0,0	NOx	1,07 kg/j



Naam **RPW2 Nieuwbouw**
 Locatie (X,Y) **39537, 408340**
 NOx **159,46 kg/j**

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Heimachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	8,64 kg/j
AFW	Hijskraan bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	32,40 kg/j
AFW	Verreiker bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	24,18 kg/j
AFW	Wals bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	1,68 kg/j
AFW	Graafmachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	66,00 kg/j
AFW	Asfaltafwerkinstallatie bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	2,77 kg/j
AFW	Betonwagen bouwfase (draaiuren op bouwplaats)		4,0	4,0	0,0	NOx	18,00 kg/j
AFW	Graafmachine (Kabel leggen)		4,0	4,0	0,0	NOx	3,56 kg/j
AFW	Trekker (Kabel leggen)		4,0	4,0	0,0	NOx	2,22 kg/j



Naam **RP1 Repowering**
 Locatie (X,Y) **39834, 408297**
 NOx **201,06 kg/j**

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Heimachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	8,64 kg/j
AFW	Hijskraan bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	32,40 kg/j
AFW	Verreiker bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	24,18 kg/j
AFW	Wals bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	1,68 kg/j
AFW	Graafmachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	66,00 kg/j
AFW	Asfaltafwerkinstallatie bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	2,77 kg/j
AFW	Betonwagen bouwfase (draaiuren op bouwplaats)		4,0	4,0	0,0	NOx	18,00 kg/j
AFW	Graafmachine Sloopfase		4,0	4,0	0,0	NOx	13,92 kg/j
AFW	Hijskraan sloopfase		4,0	4,0	0,0	NOx	32,40 kg/j
AFW	Keet/aggregaat		4,0	4,0	0,0	NOx	1,07 kg/j




Naam **RPW2 Nieuwb. Aan- en Afvoer**
 Locatie (X,Y) **39197, 407267**
 NOx **3,94 kg/j**

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Aanvoer materialen		4,0	4,0	0,0	NOx	< 1 kg/j
AFW	Aanvoer betonwagen		4,0	4,0	0,0	NOx	1,32 kg/j
AFW	Aan/afvoer Hijskraan/Heimachine		4,0	4,0	0,0	NOx	1,94 kg/j



Naam **RP1 Repow. Aan- en Afvoer**
 Locatie (X,Y) **39233, 407333**
 NOx **5,93 kg/j**

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Aanvoer materialen		4,0	4,0	0,0	NOx	< 1 kg/j
AFW	Aanvoer betonwagen		4,0	4,0	0,0	NOx	1,37 kg/j
AFW	Afvoer materialen		4,0	4,0	0,0	NOx	1,91 kg/j
AFW	Aan/afvoer Hijskraan/Heimachine		4,0	4,0	0,0	NOx	1,94 kg/j




Naam **RP3 Repow. Aan- en Afvoer**
 Locatie (X,Y) **39370, 407594**
 NOx **6,81 kg/j**

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Aanvoer materialen		4,0	4,0	0,0	NOx	< 1 kg/j
AFW	Aanvoer betonwagen		4,0	4,0	0,0	NOx	1,67 kg/j
AFW	Afvoer materialen		4,0	4,0	0,0	NOx	2,34 kg/j
AFW	Aan/afvoer Hijskraan/Heimachine		4,0	4,0	0,0	NOx	1,94 kg/j



Naam **RP4 Repow. Aan- en Afvoer**
 Locatie (X,Y) **39296, 407453**
 NOx **6,38 kg/j**

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Aanvoer materialen		4,0	4,0	0,0	NOx	< 1 kg/j
AFW	Aanvoer betonwagen		4,0	4,0	0,0	NOx	1,52 kg/j
AFW	Afvoer materialen		4,0	4,0	0,0	NOx	2,13 kg/j
AFW	Aan/afvoer Hijskraan/Heimachine		4,0	4,0	0,0	NOx	1,94 kg/j




Naam **NJ1 Repowering**
Locatie (X,Y) **38254, 406802**
NOx **201,06 kg/j**

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Heimachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	8,64 kg/j
AFW	Hijskraan bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	32,40 kg/j
AFW	Verreiker bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	24,18 kg/j
AFW	Wals bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	1,68 kg/j
AFW	Graafmachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	66,00 kg/j
AFW	Asfaltafwerkinstallatie bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	2,77 kg/j
AFW	Betonwagen bouwfase (draaiuren op bouwplaats)		4,0	4,0	0,0	NOx	18,00 kg/j
AFW	Graafmachine Sloopfase		4,0	4,0	0,0	NOx	13,92 kg/j
AFW	Hijskraan sloopfase		4,0	4,0	0,0	NOx	32,40 kg/j
AFW	Keet/aggregaat		4,0	4,0	0,0	NOx	1,07 kg/j




Naam **NJ2 Repowering**
 Locatie (X,Y) **38058, 407073**
 NOx **201,06 kg/j**

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Heimachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	8,64 kg/j
AFW	Hijskraan bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	32,40 kg/j
AFW	Verreiker bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	24,18 kg/j
AFW	Wals bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	1,68 kg/j
AFW	Graafmachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	66,00 kg/j
AFW	Asfaltafwerkinstallatie bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	2,77 kg/j
AFW	Betonwagen bouwfase (draaiuren op bouwplaats)		4,0	4,0	0,0	NOx	18,00 kg/j
AFW	Graafmachine Sloopfase		4,0	4,0	0,0	NOx	13,92 kg/j
AFW	Hijskraan sloopfase		4,0	4,0	0,0	NOx	32,40 kg/j
AFW	Keet/aggregaat		4,0	4,0	0,0	NOx	1,07 kg/j



Naam **NJ3 Repowering**
Locatie (X,Y) **38441, 407439**
NOx **201,06 kg/j**

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Heimachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	8,64 kg/j
AFW	Hijskraan bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	32,40 kg/j
AFW	Verreiker bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	24,18 kg/j
AFW	Wals bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	1,68 kg/j
AFW	Graafmachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	66,00 kg/j
AFW	Asfaltafwerkinstallatie bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	2,77 kg/j
AFW	Betonwagen bouwfase (draaiuren op bouwplaats)		4,0	4,0	0,0	NOx	18,00 kg/j
AFW	Graafmachine Sloopfase		4,0	4,0	0,0	NOx	13,92 kg/j
AFW	Hijskraan sloopfase		4,0	4,0	0,0	NOx	32,40 kg/j
AFW	Keet/aggregaat		4,0	4,0	0,0	NOx	1,07 kg/j



Naam

NJ4 Repowering

Locatie (X,Y)

38709, 407201

NOx

201,06 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Heimachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	8,64 kg/j
AFW	Hijskraan bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	32,40 kg/j
AFW	Verreiker bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	24,18 kg/j
AFW	Wals bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	1,68 kg/j
AFW	Graafmachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	66,00 kg/j
AFW	Asfaltafwerkinstallatie bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	2,77 kg/j
AFW	Betonwagen bouwfase (draaiuren op bouwplaats)		4,0	4,0	0,0	NOx	18,00 kg/j
AFW	Graafmachine Sloopfase		4,0	4,0	0,0	NOx	13,92 kg/j
AFW	Hijskraan sloopfase		4,0	4,0	0,0	NOx	32,40 kg/j
AFW	Keet/aggregaat		4,0	4,0	0,0	NOx	1,07 kg/j




Naam NJ1 Repow. Aan- en Afvoer
 Locatie (X,Y) 38600, 406845
 NOx 3,41 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Aanvoer materialen		4,0	4,0	0,0	NOx	< 1 kg/j
AFW	Aanvoer betonwagen		4,0	4,0	0,0	NOx	< 1 kg/j
AFW	Afvoer materialen		4,0	4,0	0,0	NOx	< 1 kg/j
AFW	Aan/afvoer Hijskraan/Heimachine		4,0	4,0	0,0	NOx	1,94 kg/j




Naam NJ2 Repow. Aan- en Afvoer
 Locatie (X,Y) 38480, 406731
 NOx 3,85 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Aanvoer materialen		4,0	4,0	0,0	NOx	< 1 kg/j
AFW	Aanvoer betonwagen		4,0	4,0	0,0	NOx	< 1 kg/j
AFW	Afvoer materialen		4,0	4,0	0,0	NOx	< 1 kg/j
AFW	Aan/afvoer Hijskraan/Heimachine		4,0	4,0	0,0	NOx	1,94 kg/j




Naam NJ3 Repow. Aan- en Afvoer
Locatie (X,Y) 38275, 406776
NOx 4,75 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Aanvoer materialen		4,0	4,0	0,0	NOx	< 1 kg/j
AFW	Aanvoer betonwagen		4,0	4,0	0,0	NOx	< 1 kg/j
AFW	Afvoer materialen		4,0	4,0	0,0	NOx	1,35 kg/j
AFW	Aan/afvoer Hijskraan/Heimachine		4,0	4,0	0,0	NOx	1,94 kg/j



Naam NJ4 Repow. Aan- en Afvoer
Locatie (X,Y) 38601, 406853
NOx 3,41 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Aanvoer materialen		4,0	4,0	0,0	NOx	< 1 kg/j
AFW	Aanvoer betonwagen		4,0	4,0	0,0	NOx	< 1 kg/j
AFW	Afvoer materialen		4,0	4,0	0,0	NOx	< 1 kg/j
AFW	Aan/afvoer Hijskraan/Heimachine		4,0	4,0	0,0	NOx	1,94 kg/j



Naam

PV1 Nieuwbouw


Locatie (X,Y)

38803, 406796

NOx

159,46 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Heimachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	8,64 kg/j
AFW	Hijskraan bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	32,40 kg/j
AFW	Verreiker bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	24,18 kg/j
AFW	Wals bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	1,68 kg/j
AFW	Graafmachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	66,00 kg/j
AFW	Asfaltafwerkinstallatie bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	2,77 kg/j
AFW	Betonwagen bouwfase (draaiuren op bouwplaats)		4,0	4,0	0,0	NOx	18,00 kg/j
AFW	Graafmachine (Kabel leggen)		4,0	4,0	0,0	NOx	3,56 kg/j
AFW	Trekker (Kabel leggen)		4,0	4,0	0,0	NOx	2,22 kg/j



Naam

PV2 Nieuwbouw

Locatie (X,Y)

38338, 406449

NOx

159,46 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Heimachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	8,64 kg/j
AFW	Hijskraan bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	32,40 kg/j
AFW	Verreiker bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	24,18 kg/j
AFW	Wals bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	1,68 kg/j
AFW	Graafmachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	66,00 kg/j
AFW	Asfaltafwerkinstallatie bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	2,77 kg/j
AFW	Betonwagen bouwfase (draaiuren op bouwplaats)		4,0	4,0	0,0	NOx	18,00 kg/j
AFW	Graafmachine (Kabel leggen)		4,0	4,0	0,0	NOx	3,56 kg/j
AFW	Trekker (Kabel leggen)		4,0	4,0	0,0	NOx	2,22 kg/j




Naam PV1 Nieuwb. Aan- en Afvoer
 Locatie (X,Y) 38618, 406682
 NOx 2,31 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Aanvoer materialen		4,0	4,0	0,0	NOx	< 1 kg/j
AFW	Aanvoer betonwagen		4,0	4,0	0,0	NOx	< 1 kg/j
AFW	Aan/afvoer Hijskraan/Heimachine		4,0	4,0	0,0	NOx	1,94 kg/j



Naam PV2 Nieuwb. Aan- en Afvoer
 Locatie (X,Y) 38558, 406810
 NOx 2,79 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Aanvoer materialen		4,0	4,0	0,0	NOx	< 1 kg/j
AFW	Aanvoer betonwagen		4,0	4,0	0,0	NOx	< 1 kg/j
AFW	Aan/afvoer Hijskraan/Heimachine		4,0	4,0	0,0	NOx	1,94 kg/j



Naam

NB1 Repowering


Locatie (X,Y)

36219, 405143

NOx

201,06 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Heimachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	8,64 kg/j
AFW	Hijskraan bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	32,40 kg/j
AFW	Verreiker bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	24,18 kg/j
AFW	Wals bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	1,68 kg/j
AFW	Graafmachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	66,00 kg/j
AFW	Asfaltafwerkinstallatie bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	2,77 kg/j
AFW	Betonwagen bouwfase (draaiuren op bouwplaats)		4,0	4,0	0,0	NOx	18,00 kg/j
AFW	Graafmachine Sloopfase		4,0	4,0	0,0	NOx	13,92 kg/j
AFW	Hijskraan sloopfase		4,0	4,0	0,0	NOx	32,40 kg/j
AFW	Keet/aggregaat		4,0	4,0	0,0	NOx	1,07 kg/j



Naam

NB2 Repowering


Locatie (X,Y)

36771, 405164

NOx

201,06 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Heimachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	8,64 kg/j
AFW	Hijskraan bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	32,40 kg/j
AFW	Verreiker bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	24,18 kg/j
AFW	Wals bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	1,68 kg/j
AFW	Graafmachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	66,00 kg/j
AFW	Asfaltafwerkinstallatie bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	2,77 kg/j
AFW	Betonwagen bouwfase (draaiuren op bouwplaats)		4,0	4,0	0,0	NOx	18,00 kg/j
AFW	Graafmachine Sloopfase		4,0	4,0	0,0	NOx	13,92 kg/j
AFW	Hijskraan sloopfase		4,0	4,0	0,0	NOx	32,40 kg/j
AFW	Keet/aggregaat		4,0	4,0	0,0	NOx	1,07 kg/j



Naam

NB3 Repowering

Locatie (X,Y)

36745, 404561

NOx

201,06 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Heimachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	8,64 kg/j
AFW	Hijskraan bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	32,40 kg/j
AFW	Verreiker bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	24,18 kg/j
AFW	Wals bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	1,68 kg/j
AFW	Graafmachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	66,00 kg/j
AFW	Asfaltafwerkinstallatie bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	2,77 kg/j
AFW	Betonwagen bouwfase (draaiuren op bouwplaats)		4,0	4,0	0,0	NOx	18,00 kg/j
AFW	Graafmachine Sloopfase		4,0	4,0	0,0	NOx	13,92 kg/j
AFW	Hijskraan sloopfase		4,0	4,0	0,0	NOx	32,40 kg/j
AFW	Keet/aggregaat		4,0	4,0	0,0	NOx	1,07 kg/j




Naam NB4 Repowering
 Locatie (X,Y) 36441, 404816
 NOx 201,06 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Heimachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	8,64 kg/j
AFW	Hijskraan bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	32,40 kg/j
AFW	Verreiker bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	24,18 kg/j
AFW	Wals bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	1,68 kg/j
AFW	Graafmachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	66,00 kg/j
AFW	Asfaltafwerkinstallatie bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	2,77 kg/j
AFW	Betonwagen bouwfase (draaiuren op bouwplaats)		4,0	4,0	0,0	NOx	18,00 kg/j
AFW	Graafmachine Sloopfase		4,0	4,0	0,0	NOx	13,92 kg/j
AFW	Hijskraan sloopfase		4,0	4,0	0,0	NOx	32,40 kg/j
AFW	Keet/aggregaat		4,0	4,0	0,0	NOx	1,07 kg/j



Naam NB1 Repow. Aan- en Afvoer
 Locatie (X,Y) 37665, 405905
 NOx 7,26 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Aanvoer materialen		4,0	4,0	0,0	NOx	< 1 kg/j
AFW	Aanvoer betonwagen		4,0	4,0	0,0	NOx	1,82 kg/j
AFW	Afvoer materialen		4,0	4,0	0,0	NOx	2,55 kg/j
AFW	Aan/afvoer Hijskraan/Heimachine		4,0	4,0	0,0	NOx	1,94 kg/j



Naam NB2 Repow. Aan- en Afvoer
 Locatie (X,Y) 37854, 406106
 NOx 6,57 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Aanvoer materialen		4,0	4,0	0,0	NOx	< 1 kg/j
AFW	Aanvoer betonwagen		4,0	4,0	0,0	NOx	1,57 kg/j
AFW	Afvoer materialen		4,0	4,0	0,0	NOx	2,20 kg/j
AFW	Aan/afvoer Hijskraan/Heimachine		4,0	4,0	0,0	NOx	1,94 kg/j




Naam NB4 Repow. Aan- en Afvoer
 Locatie (X,Y) 36930, 403202
 NOx 7,84 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Aanvoer materialen		4,0	4,0	0,0	NOx	1,05 kg/j
AFW	Aanvoer betonwagen		4,0	4,0	0,0	NOx	2,02 kg/j
AFW	Afvoer materialen		4,0	4,0	0,0	NOx	2,83 kg/j
AFW	Aan/afvoer Hijskraan/Heimachine		4,0	4,0	0,0	NOx	1,94 kg/j



Naam NB3 Repow. Aan- en Afvoer
 Locatie (X,Y) 36909, 403002
 NOx 7,26 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Aanvoer materialen		4,0	4,0	0,0	NOx	< 1 kg/j
AFW	Aanvoer betonwagen		4,0	4,0	0,0	NOx	1,82 kg/j
AFW	Afvoer materialen		4,0	4,0	0,0	NOx	2,55 kg/j
AFW	Aan/afvoer Hijskraan/Heimachine		4,0	4,0	0,0	NOx	1,94 kg/j



Naam

BH1 Nieuwbouw


Locatie (X,Y)

37211, 404441

NOx


159,46 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Heimachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	8,64 kg/j
AFW	Hijskraan bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	32,40 kg/j
AFW	Verreiker bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	24,18 kg/j
AFW	Wals bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	1,68 kg/j
AFW	Graafmachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	66,00 kg/j
AFW	Asfaltafwerkinstallatie bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	2,77 kg/j
AFW	Betonwagen bouwfase (draaiuren op bouwplaats)		4,0	4,0	0,0	NOx	18,00 kg/j
AFW	Graafmachine (Kabel leggen)		4,0	4,0	0,0	NOx	3,56 kg/j
AFW	Trekker (Kabel leggen)		4,0	4,0	0,0	NOx	2,22 kg/j



Naam **BH2 Nieuwbouw**
 Locatie (X,Y) **37704, 404444**
 NOx **159,46 kg/j**

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Heimachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	8,64 kg/j
AFW	Hijskraan bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	32,40 kg/j
AFW	Verreiker bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	24,18 kg/j
AFW	Wals bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	1,68 kg/j
AFW	Graafmachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	66,00 kg/j
AFW	Asfaltafwerkinstallatie bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	2,77 kg/j
AFW	Betonwagen bouwfase (draaiuren op bouwplaats)		4,0	4,0	0,0	NOx	18,00 kg/j
AFW	Graafmachine (Kabel leggen)		4,0	4,0	0,0	NOx	3,56 kg/j
AFW	Trekker (Kabel leggen)		4,0	4,0	0,0	NOx	2,22 kg/j



Naam

BH3 Nieuwbouw


Locatie (X,Y)

37701, 404909

NOx

159,46 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Heimachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	8,64 kg/j
AFW	Hijskraan bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	32,40 kg/j
AFW	Verreiker bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	24,18 kg/j
AFW	Wals bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	1,68 kg/j
AFW	Graafmachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	66,00 kg/j
AFW	Asfaltafwerkinstallatie bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	2,77 kg/j
AFW	Betonwagen bouwfase (draaiuren op bouwplaats)		4,0	4,0	0,0	NOx	18,00 kg/j
AFW	Graafmachine (Kabel leggen)		4,0	4,0	0,0	NOx	3,56 kg/j
AFW	Trekker (Kabel leggen)		4,0	4,0	0,0	NOx	2,22 kg/j



Naam

BH4 Nieuwbouw

Locatie (X,Y)

37462, 405175

NOx


159,46 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Heimachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	8,64 kg/j
AFW	Hijskraan bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	32,40 kg/j
AFW	Verreiker bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	24,18 kg/j
AFW	Wals bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	1,68 kg/j
AFW	Graafmachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	66,00 kg/j
AFW	Asfaltafwerkinstallatie bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	2,77 kg/j
AFW	Betonwagen bouwfase (draaiuren op bouwplaats)		4,0	4,0	0,0	NOx	18,00 kg/j
AFW	Graafmachine (Kabel leggen)		4,0	4,0	0,0	NOx	3,56 kg/j
AFW	Trekker (Kabel leggen)		4,0	4,0	0,0	NOx	2,22 kg/j



Naam **BH1 Nieuwb. Aan- en Afvoer**
Locatie (X,Y) **36921, 403114**
NOx **4,86 kg/j**

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Aanvoer materialen		4,0	4,0	0,0	NOx	1,00 kg/j
AFW	Aanvoer betonwagen		4,0	4,0	0,0	NOx	1,92 kg/j
AFW	Aan/afvoer Hijskraan/Heimachine		4,0	4,0	0,0	NOx	1,94 kg/j




Naam **BH2 Nieuwb. Aan- en Afvoer**
Locatie (X,Y) **36947, 403359**
NOx **5,25 kg/j**

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Aanvoer materialen		4,0	4,0	0,0	NOx	1,13 kg/j
AFW	Aanvoer betonwagen		4,0	4,0	0,0	NOx	2,18 kg/j
AFW	Aan/afvoer Hijskraan/Heimachine		4,0	4,0	0,0	NOx	1,94 kg/j




Naam BH3 Nieuwb. Aan- en Afvoer
Locatie (X,Y) 38126, 406054
NOx 4,71 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Aanvoer materialen		4,0	4,0	0,0	NOx	< 1 kg/j
AFW	Aanvoer betonwagen		4,0	4,0	0,0	NOx	1,82 kg/j
AFW	Aan/afvoer Hijskraan/Heimachine		4,0	4,0	0,0	NOx	1,94 kg/j




Naam BH4 Nieuwb. Aan- en Afvoer
Locatie (X,Y) 38066, 406018
NOx 4,86 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Aanvoer materialen		4,0	4,0	0,0	NOx	1,00 kg/j
AFW	Aanvoer betonwagen		4,0	4,0	0,0	NOx	1,92 kg/j
AFW	Aan/afvoer Hijskraan/Heimachine		4,0	4,0	0,0	NOx	1,94 kg/j




Naam JH1 Repowering
 Locatie (X,Y) 36943, 402577
 NOx 201,06 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Heimachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	8,64 kg/j
AFW	Hijskraan bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	32,40 kg/j
AFW	Verreiker bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	24,18 kg/j
AFW	Wals bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	1,68 kg/j
AFW	Graafmachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	66,00 kg/j
AFW	Asfaltafwerkinstallatie bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	2,77 kg/j
AFW	Betonwagen bouwfase (draaiuren op bouwplaats)		4,0	4,0	0,0	NOx	18,00 kg/j
AFW	Graafmachine Sloopfase		4,0	4,0	0,0	NOx	13,92 kg/j
AFW	Hijskraan sloopfase		4,0	4,0	0,0	NOx	32,40 kg/j
AFW	Keet/aggregaat		4,0	4,0	0,0	NOx	1,07 kg/j



Naam **JH2 Repowering**
 Locatie (X,Y) **37353, 402574**
 NOx **201,06 kg/j**

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Heimachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	8,64 kg/j
AFW	Hijskraan bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	32,40 kg/j
AFW	Verreiker bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	24,18 kg/j
AFW	Wals bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	1,68 kg/j
AFW	Graafmachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	66,00 kg/j
AFW	Asfaltafwerkinstallatie bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	2,77 kg/j
AFW	Betonwagen bouwfase (draaiuren op bouwplaats)		4,0	4,0	0,0	NOx	18,00 kg/j
AFW	Graafmachine Sloopfase		4,0	4,0	0,0	NOx	13,92 kg/j
AFW	Hijskraan sloopfase		4,0	4,0	0,0	NOx	32,40 kg/j
AFW	Keet/aggregaat		4,0	4,0	0,0	NOx	1,07 kg/j



Naam

JH3 Repowering

Locatie (X,Y)

36895, 402282

NOx


201,06 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Heimachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	8,64 kg/j
AFW	Hijskraan bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	32,40 kg/j
AFW	Verreiker bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	24,18 kg/j
AFW	Wals bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	1,68 kg/j
AFW	Graafmachine bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	66,00 kg/j
AFW	Asfaltafwerkinstallatie bouwfase		4,0	4,0	0,0	NOx	2,77 kg/j
AFW	Betonwagen bouwfase (draaiuren op bouwplaats)		4,0	4,0	0,0	NOx	18,00 kg/j
AFW	Graafmachine Sloopfase		4,0	4,0	0,0	NOx	13,92 kg/j
AFW	Hijskraan sloopfase		4,0	4,0	0,0	NOx	32,40 kg/j
AFW	Keet/aggregaat		4,0	4,0	0,0	NOx	1,07 kg/j



Naam JH1 Repow. Aan- en Afvoer
 Locatie (X,Y) 36640, 402040
 NOx 4,29 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Aanvoer materialen		4,0	4,0	0,0	NOx	< 1 kg/j
AFW	Aanvoer betonwagen		4,0	4,0	0,0	NOx	< 1 kg/j
AFW	Afvoer materialen		4,0	4,0	0,0	NOx	1,13 kg/j
AFW	Aan/afvoer Hijskraan/Heimachine		4,0	4,0	0,0	NOx	1,94 kg/j




Naam JH2 Repow. Aan- en Afvoer
 Locatie (X,Y) 36681, 402145
 NOx 4,60 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Aanvoer materialen		4,0	4,0	0,0	NOx	< 1 kg/j
AFW	Aanvoer betonwagen		4,0	4,0	0,0	NOx	< 1 kg/j
AFW	Afvoer materialen		4,0	4,0	0,0	NOx	1,28 kg/j
AFW	Aan/afvoer Hijskraan/Heimachine		4,0	4,0	0,0	NOx	1,94 kg/j




Naam JH3 Repow. Aan- en Afvoer
 Locatie (X,Y) 36574, 401864
 NOx 3,71 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Aanvoer materialen		4,0	4,0	0,0	NOx	< 1 kg/j
AFW	Aanvoer betonwagen		4,0	4,0	0,0	NOx	< 1 kg/j
AFW	Afvoer materialen		4,0	4,0	0,0	NOx	< 1 kg/j
AFW	Aan/afvoer Hijskraan/Heimachine		4,0	4,0	0,0	NOx	1,94 kg/j




Naam Uitbreiding dijk BH2
 Locatie (X,Y) 37654, 404462
 NOx 88,20 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Graafmachine		4,0	4,0	0,0	NOx	41,76 kg/j
AFW	Dumper		4,0	4,0	0,0	NOx	46,44 kg/j



Naam **Afgraven dijk BH3**
Locatie (X,Y) **37698, 404894**
NOx **14,70 kg/j**

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Graafmachine		4,0	4,0	0,0	NOx	6,96 kg/j
AFW	Dumper		4,0	4,0	0,0	NOx	7,74 kg/j



Naam **Uitbreiding dijk BH1**
Locatie (X,Y) **37207, 404471**
NOx **88,20 kg/j**

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Graafmachine		4,0	4,0	0,0	NOx	41,76 kg/j
AFW	Dumper		4,0	4,0	0,0	NOx	46,44 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20171003_1682e2550c

Database versie 2016L_20170828_c3f058foof

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-o>

Bijlagerapport E

WINDPARKEN OOSTERSCHELDEKERING

Slachtofferberekening en cumulatie

20 DECEMBER 2017



Contactpersonen

BENO KOOLSTRA
Senior adviseur ecologie en
natuurwetgeving

M +31 6 2706 0114
E beno.koolstra@arcadis.com

Arcadis Nederland B.V.
Postbus 63
9400 AB Assen
Nederland

GIJS KOS
Adviseur ecologie

Arcadis Nederland B.V.
Postbus 1018
5200 BA 's-
Hertogenbosch
Nederland

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	5
1.1	Aanleiding	5
1.2	Leeswijzer	5
2	WINDPARKEN	6
2.1	Inleiding	6
2.2	Overzicht windparken	6
3	METHODIEK	9
3.1	Uitgangpunten	9
3.2	Methodiek slachtofferberekening seizoensvogels	9
3.2.1	Roggenplaat	9
3.2.2	Overige windturbineparken	10
3.3	Methodiek slachtofferberekening trekvogels	11
4	REFERENTIEGEGEVENS	13
4.1	Roggenplaat	13
4.2	Neeltje Jans	15
4.3	Poolvoet	16
4.4	Bouwdokken	17
4.5	Noordland Buiten	17
4.6	Binnenhaven	19
4.7	Jacobahaven	20
4.8	Vliegbewegingen algemeen	21
5	AANVARINGSSLACHTOFFERS BROED- EN WINTERVOGELS	22
5.1	Inleiding	22
5.2	Roggenplaat	22
5.3	Neeltje Jans	23
5.4	Poolvoet	24
5.5	Bouwdokken	24

5.6	Noordland Buiten	25
5.7	Binnenhaven	25
5.8	Jacobahaven	26
6	AANVARINGSSLACHTOFFERS SEIZOENSTREK	27
7	CUMULATIE	28
7.1	Inleiding	28
7.2	Aanlegfase	30
7.3	Gebruiksfase	31
7.3.1	Cumulatie slachtoffers seizoensvogels	32
7.3.2	Cumulatie slachtoffers trekvogels	37
	BRONNEN	39

BIJLAGEN

BIJLAGE A SLACHTOFFERAANTALLEN ROGGENPLAAT	40
BIJLAGE B CUMULATIE SLACHTOFFERS SEIZOENSVOGELS	41
BIJLAGE C BEREKENING SLACHTOFFERS TREKVOGELS	44

1 INLEIDING

1.1 Aanleiding

Voor het project Optimalisatie Windpark Oosterschelde is het noodzakelijk om het effect op vogels te onderzoeken. Het is in het kader van de Wet natuurbescherming voor zowel het aspect soortbescherming als gebiedsbescherming noodzakelijk om inzicht te hebben in aanvaringsslachtoffers van windturbines. In dit rapport zijn de berekeningen voor het verwachte aantal aanvaringsslachtoffers uitgevoerd. Deze berekeningen vormen de input voor toetsingen aan de wetgeving die door BTL Advies worden uitgevoerd.

1.2 Leeswijzer

Dit rapport bestaat uit vijf hoofdstukken en twee bijlages. In hoofdstuk 2 zijn de onderzochte windparken beschreven. Hoofdstuk 3 geeft de gebruikte methodiek. In hoofdstuk 4 is een overzicht gegeven van de beschikbare gegevens. Hoofdstuk 5 en 6 geeft per plan een overzicht van de verwachte aanvaringsslachtoffers, in hoofdstuk 7 is de cumulatie van alle initiatieven beschreven.

2 WINDPARKEN

2.1 Inleiding

Een deel van de turbines die momenteel op de Oosterscheldekering aanwezig is, zal op termijn worden vervangen door modernere turbines met een hoger vermogen. Tevens zullen op een aantal locaties op de Oosterscheldekering nieuwe turbines worden gebouwd. Een en ander is voorzien in 2020 en 2027. In dit hoofdstuk is de bestaande en toekomstige situatie beschreven en toegelicht. Voor dit project is een milieueffectrapportage (hierna: MER) opgesteld. In het MER zijn drie verschillende alternatieven onderzocht op hun effecten op onder andere de ecologische waarden van de natuurgebieden in en rondom de projectlocatie. Als uitkomsten van dat MER is een voorkeursalternatief (hierna: VKA) gekozen. Het VKA voor dit project is de windturbineopstelling waarvoor de uiteindelijke vergunningen en ontheffingen worden aangevraagd. Omdat dit geen onderscheidend aspect betreft die relevant is voor de keuze van het VKA, zijn de berekeningen voor het bepalen van het aanvaringsslachtoffers met beschermde vogelsoorten uitsluitend voor verricht voor het VKA; in dit geval de windturbineopstelling zoals weergegeven in Afbeelding 2


2.2 Overzicht windparken

Tabel 1 bevat een overzicht van de turbines in de huidige situatie (zie ook Afbeelding 1) en toekomstige situatie (zie ook Afbeelding 2) waar de slachtofferbepalingen voor zijn uitgevoerd.


Tabel 1: Overzicht van de plannen die horen bij de Optimalisatie Windpark Oosterschelde.

Locatie		Huidig	Plan
Roggenplaat	Aantal windturbines	4	4
	Locatie	Zie Afbeelding 1	Gelijk met huidig
	Ashoogte	78 meter	80-90 meter
	Rotordiameter	119 meter	80-90 meter
	Vermogen	-	3 MW
	Draaisnelheid	-	-
	Planning	Nu aanwezig	Bouw 2027
Roggenplaat West	Aantal windturbines	-	2
	Locatie		Zie Afbeelding 2
	Ashoogte		80-90 meter
	Rotordiameter		80-90 meter
	Vermogen		3 MW
	Draaisnelheid		-
	Planning		Bouw 2020
Neeltje Jans	Aantal windturbines	4	4
	Locatie	Zie Afbeelding 1	Zie Afbeelding 2
	Ashoogte	78 meter	90-140 meter
	Rotordiameter	123 meter	120-145 meter
	Vermogen	-	4-5 MW
	Draaisnelheid	-	-
	Planning	Nu aanwezig	Bouw 2020 (NJ 1-3) en 2027 (NJ4)
Poolvoet	Aantal windturbines	-	2
	Locatie		Zie Afbeelding 2
	Ashoogte		90-140 meter
	Rotordiameter		120-145 meter
	Vermogen		4-5 MW
	Draaisnelheid		-
	Planning		Bouw 2020
Bouwdokken	Aantal windturbines	9	Blijft gelijk
	Locatie	Zie Afbeelding 1	
	Ashoogte	99 meter	
	Rotordiameter	127 meter	
	Vermogen	4,2 MW	
	Draaisnelheid	11,6/min	
	Planning	Nu aanwezig	

Locatie		Huidig	Plan
Binnenhaven	Aantal windturbines	-	4 turbines
	Locatie		Zie Afbeelding 2
	Ashoogte		90-140 meter
	Rotordiameter		120-145 meter
	Vermogen		4-5 MW
	Draaisnelheid		-
	Planning		Bouw 2020
Noordland Buiten	Aantal windturbines	4	4
	Locatie	Zie Afbeelding 1	Zie Afbeelding 2
	Ashoogte	78 meter	90-140 meter
	Rotordiameter	123 meter	120-145 meter
	Vermogen	-	4-5 MW
	Draaisnelheid	-	-
	Planning	Nu aanwezig	Bouw 2020 (NB 1-2) en 2027 (NB 3-4)
Jacobahaven	Aantal windturbines	3	3
	Locatie	Zie Afbeelding 1	Zie Afbeelding 2
	Ashoogte	78 meter	90-140 meter
	Rotordiameter	123 meter	120-145 meter
	Vermogen	-	4-5 MW
	Draaisnelheid	-	-
	Planning	Nu aanwezig	Bouw 2020



Afbeelding 1: Situatie windparken in de huidige situatie (NB: Bouwdokken momenteel in aanbouw).



Afbeelding 2: Situatie windparken in de toekomstige situatie (operationeel 2028).

3 METHODIEK

3.1 Uitgangspunten

Voor het bepalen van het aantal aanvaringsslachtoffers zijn de volgende algemene uitgangspunten aangehouden:

- Voor het bepalen van het aantal aanvaringsslachtoffers is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeken over de aanwezigheid van vogels. Voor details over deze onderzoeken wordt verwezen naar de rapporten van deze onderzoeken. In dit rapport zijn alleen de voor de onderzoeken relevante gegevens overgenomen.
- Er is geen modelmatige berekening met een aanvaringsmodel van het aantal slachtoffers uitgevoerd. Hiervoor zijn gedetailleerde gegevens nodig over de flux (het aantal vogels dat per vliegrichting en -hoogte de windturbine passeert) per soort. Deze gegevens waren niet in voldoende detail voorhanden en derhalve was het niet mogelijk om een modellering uit te voeren. Om die reden is een andere aanpak gekozen, waarbij het aantal slachtoffers per turbine is gebaseerd op het aantal daadwerkelijk gevonden slachtoffers bij een referentiepark. Omdat voor het huidige windpark Roggenplaat een gedetailleerd slachtofferonderzoek is uitgevoerd, is dit park gekozen als referentiepark. Deze methode voor het bepalen van het aantal aanvaringsslachtoffers is onder meer toegepast bij Windpark Geefswear in Groningen¹.
- Voor de huidige situatie (referentiesituatie) is de situatie van 2017 aangehouden: de bestaande windparken Roggenplaat (4 turbines), Neeltje Jans (4 turbines), Noordland Buiten (4 turbines) en Jacobahaven (3 turbines), in totaal 15 turbines.
- Voor het bepalen van de cumulatie is eerst de cumulatie van de huidige situatie met Windpark Bouwdokken bepaald. Dit park wordt momenteel gebouwd. Vervolgens is de cumulatie bepaald voor huidige situatie / Bouwdokken met de turbines die in 2020 worden gebouwd, en daarna is dat geheel gecumuleerd met de turbines die in 2027 worden gebouwd. Bij het bepalen van de cumulatie is steeds rekening gehouden met saldering: om de bouw van nieuwe turbines mogelijk te maken, wordt namelijk ook aantal turbines gesloopt.

3.2 Methodiek slachtofferberekening seizoensvogels

Het aantal te verwachten slachtoffers is gebaseerd op het aantal gevonden slachtoffers in het windpark Roggenplaat, het referentiepark. Omdat bij Windpark Roggenplaat in twee verschillende situaties (namelijk 12 kleine turbines en 4 grote turbines) slachtofferonderzoek is gedaan, is een goed beeld van het aantal slachtoffers in beide situaties verkregen. Daardoor kan de invloed van de grootte van de turbine op het aantal slachtoffers goed bepaald worden. Dit gegeven kan vervolgens worden gebruikt om het aantal slachtoffers in het referentiepark om te rekenen naar het aantal slachtoffers in de andere windparken open bij de Oosterscheldekering. Dit is gedaan met de volgende formule:

Aantal vogelslachtoffers per windturbine (afhankelijk van rotordiameter) × aantal windturbines × (% van soort onder slachtoffers / 100)

In de volgende paragrafen wordt beschreven hoe bovenstaande is uitgewerkt tot de gehanteerde methodiek en welke input daarvoor is gebruikt.

3.2.1 Roggenplaat

Op de Roggenplaat is een slachtoffermonitoring uitgevoerd, zodat van dit windpark betrouwbare gegevens over het aantal slachtoffers beschikbaar zijn. Hierbij zijn zowel van de huidige situatie (4 grotere turbines op het oostelijk deel van de Roggenplaat) als van de historische situatie (12 kleinere turbines op de gehele Roggenplaat) over een totale periode van 12 jaar slachtofferaantallen bekend. Deze gegevens zijn gebruikt om de aanvaringsslachtoffers voor andere windturbineparken te extrapoleren. De extrapolatie voor de andere windturbineparken is gedaan met de gegevens van de periode 2004-2016 (Baptist, 2017) waarbij de tellingen van 2017 voor de periode februari – september zijn opgeteld.

Er is geen relatie tussen de aanwezigheid van hoogwatervluchtplaatsen (HVP) en windturbineslachtoffers. Vogels die gebruik maken van de HVP's vliegen niet langs de windturbines (Buijs, 2017a; 2017d) of vliegen


¹ Zie <http://www.commissierner.nl/advisering/afgerondeadviezen/3135>

te laag om binnen het bereik van de rotor te komen. Slachtoffers onder scholeksters, de enige soort die gebruik maakt van HVP's en waarvan aanvaringsslachtoffers zijn gevonden, zijn naar alle waarschijnlijkheid het gevolg van lokaal broedende vogels die opvliegen voor de balts of in paniek bij aanwezigheid van predatoren.

Aan de hand van de aanvaringsslachtoffers per jaar en de verhouding van soorten onder de slachtoffers (afkomstig uit Baptist, 2017) zijn aanvaringsslachtoffers bepaald. In dat onderzoek is van alle slachtoffers middels sectie bepaald of het een zeker of mogelijke turbineslachtoffer was, of dat het zeker een andere doodsoorzaak betrof (natuurlijke dood, verkeerslachtoffer).

Gedurende de periode waarin het onderzoek van Baptist (2017) is gedaan, is de opstelling van het park gewijzigd van 12 kleinere turbines naar 4 grotere turbines. Het kan zo zijn dat een ander type windturbine leidt tot slachtoffers onder andere vogelsoorten. Van 2004-2005 zijn van april tot april ook gegevens beschikbaar (Baptist, 2005). Hoewel wel verschillen aanwezig zijn, laten de gegevens zien dat de verhouding van slachtoffers in grote lijnen voor het jaar 2004-2005 vergelijkbaar zijn met de verhouding van de totale periode, zie Bijlage A. Dit betekent dat de verhouding van vogelsoorten die aanvaringsslachtoffer wordt, niet verschilt tussen de oude kleine en nieuwe grote windturbines die op de Roggenplaat stonden. Op basis van dit gegeven is uitgegaan dat de verhouding van aanvaringsslachtoffers onder vogels vergelijkbaar is voor de verschillende types windturbines.

De grootte van de turbine is wel bepalend voor het *aantal* slachtoffers. Uit de monitoring van Baptist (2017) volgt dat het aantal slachtoffers bij een grote turbine kleiner is dan bij een kleine turbine. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de lagere draaisnelheid van een grote turbine. Dat betekent dat een correctiefactor voor de rotordiameter berekend kan worden, waarmee de slachtofferkans specifiek per turbine bepaald kan worden. Op deze wijze is de slachtofferkans van de turbines op de Roggenplaat aan de hand van de rotordiameter door te vertalen naar turbines op de andere locaties. Deze correlatie is getoond in Figuur 1.



Figuur 1: Regressielijn aan de hand waarvan het aantal vogelslachtoffers per jaar per turbine bepaald is. Op de x-as staat de rotordiameter, op de y-as het aantal vogelslachtoffers per windturbine per jaar. Voor het bepalen van de lijn zijn de gegevens van Baptist, 2017 + beschikbare tellingen van 2017 gebruikt (gebaseerd op het totaal van alle zekere en mogelijke aanvaringsslachtoffers).

3.2.2 Overige windturbineparken

Aan de hand van de in voorgaande paragraaf beschreven stappen is het vervolgens mogelijk om het aantal aanvaringsslachtoffers in te schatten voor de seizoensvogels. Dit is op de volgende wijze gedaan:

1. als uitgangspunt is het aantal slachtoffers per turbine per soort genomen van het referentiepark Roggenplaat;
2. per windpark is aan de hand van de rotordiameter de correctiefactor (zie Figuur 1) voor het aantal slachtoffers bepaald;

3. met behulp van deze correctiefactor is het aantal slachtoffers voor de andere windparken berekend;

Bij het berekenen van de aanvaringsslachtoffers is de verhouding tussen de verschillende vogelsoorten voor de overige windturbineparken gelijk gehouden met de Roggenplaat.² Voor de andere windparken (voor zover reeds aanwezig) zijn geen slachtofferonderzoeken uitgevoerd en derhalve is niet duidelijk of de soortensamenstelling onder de slachtoffers verschilt. Hoewel er wel broedvogelonderzoeken zijn uitgevoerd en watervogeltellingen beschikbaar zijn, zijn deze onvoldoende gedetailleerd om een slachtofferschatting hierop aan te passen omdat de flux langs de windturbines (aantallen, vliegrichting en -hoogte) niet in voldoende detail bekend zijn uit de beschikbare gegevens. De onbetrouwbaarheid die dit in de slachtofferschatting veroorzaakt, is klein. De onderzoeksresultaten van de Roggenplaat laten zien dat geen duidelijk verband bestaat tussen het aantal aanwezige broedvogels op de Roggenplaat en het aantal aanvaringsslachtoffers. Een aantal soorten broedvogels op de Roggenplaat wordt aanvaringsslachtoffers, maar niet allemaal. Verder vallen er ook aanvaringsslachtoffers onder soorten die niet op het voormalig werkeiland broeden. Dit lijkt voor de meeuwen wel het geval (veel broedparen, relatief veel slachtoffers) maar hierbij is er sprake van een grote flux van meeuwen die niet broeden in de directe omgeving.

Gezien de vergelijkbare omstandigheden van de Roggenplaat met de windparken op Neeltje Jans, is als uitgangspunt gehanteerd dat de soortensamenstelling van de aanvaringsslachtoffers op Neeltje Jans vergelijkbaar is met die van de Roggenplaat. Voor Jacobahaven is deze aanname ook gedaan, omdat deze locatie aan de kust nabij Neeltje Jans is gelegen.

Voor windpark Noord-Beveland is ten behoeve van de vergunningaanvragen voor dit park een slachtofferberekening uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek is besloten om dit windpark niet te gebruiken als referentiepark voor het bepalen van de slachtofferaantallen voor Neeltje Jans en de Jacobahaven. Uit de toetsing (Vliet *et al.*, 2015) die is uitgevoerd voor dit park blijkt dat de soortensamenstelling van de slachtoffers wezenlijk verschilt van Roggenplaat en eveneens sterk afwijkt van de soorten die op Neeltje Jans voorkomen. Dat betekent dat Neeltje Jans wat betreft de soorten die daar voorkomen veel beter vergelijkbaar is met de Roggenplaat dan met de omgeving van windpark Noord-Beveland.

3.3 Methodiek slachtofferberekening trekvogels

In tegenstelling tot broedvogels, overwinterende vogels en vogels die jaarrond in het gebied verblijven (seizoensvogels) passeren trekvogels het windpark slechts tweemaal, namelijk tijdens de voorjaars trek en najaars trek. Omdat de vogels het park slechts tweemaal per jaar passeren, is de kans dat een individuele vogel in aanvaring met een turbine komt zeer klein. Omdat het echter om zeer hoge aantallen trekvogels gaat, kan het totaal aantal, zeker onder zeer algemene soorten, wel oplopen.

De berekening van het aantal trekvogels is per soort uitgevoerd en gebaseerd op de omvang van de totale trekpopulatie (flyway populatie). Vervolgens is bepaald wel deel van de populatie het park passeert. Dit is - zeer worst case - bepaald op 2%. Vervolgens is voor dit deel van de populatie, rekening houdend met het aandeel dat op turbinehoogte vliegt, de uitwijkfactor en soort(groep)specifieke aanvaringskansen, het jaarlijks aantal slachtoffers bepaald.

De formule waarmee de slachtofferberekening voor trekvogels (seizoenstrek) is uitgevoerd is de volgende: (Troost, 2008):

$$\text{Aantal slachtoffers per jaar} = b \times h \times a_{\text{macro}} \times r/r_{\text{ref}} \times e/e_{\text{ref}} \times p_{\text{cor}} \times p_2$$

- b = aantal vogelpassages per jaar
- h = fractie van het aantal vogels op turbinehoogte
- a_{macro} = fractie van alle vogels dat het windpark vermijdt
- r = ratio van rotor oppervlakte en 'passage area' per turbine
- r_{ref} = ratio van rotor oppervlakte en 'passage area' per turbine in referentie windpark
- e = gemiddeld aantal turbines dat gepasseerd wordt per passage van het windpark

² Uitzondering is de slechtvalk. Deze broedt alleen op de Roggenplaat en het was aantoonbaar het juveniel uit het nest aldaar dat slachtoffer is geworden (bleek uit tellingen uit 2017). Alleen voor de Roggenplaat is de slechtvalk als aanvaringsslachtoffer meegenomen.

- e_{ref} = gemiddeld aantal turbines dat gepasseerd wordt per passage van het windpark in referentie windpark
- p_{cor} = correctie van p_2 voor verschillen in rotor diameter met referentie windpark
- p_2 = gemiddeld aantal aanvaringen per passage van het referentie windpark op turbinehoogte.

4 REFERENTIEGEGEVENS

4.1 Roggenplaat


Aanwezigheid vogels

Uit onderzoeken die op de Roggenplaat zijn gedaan, komen de volgende resultaten:

- Ten aanzien van vliegbewegingen: Aan de oostkant van het eiland broedt een kolonie zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. De vliegbewegingen zijn weergegeven in Afbeelding 3 (Buijs, 2017a). Aalscholvers vliegen vanuit de kolonie op de havendam om het eiland heen en komen niet in de buurt van windturbines (Buijs, 2017a; 2017d). Scholeksters maken gebruik van HVP's bij laag water aan de oostkant van het eiland. Ze vliegen vervolgens hoofdzakelijk in zuidwestelijke richting (Buijs, 2017a; 2017d). Verder zijn vooral zwaluwen op het eiland waargenomen die tot tiental meter boven de grond vliegen (Buijs, 2017a).
- Ten aanzien van broedvogels (onderzoek in 2017): zie Tabel 2.



Afbeelding 3: Vliegbewegingen van grote meeuwensoorten op en rond de Roggenplaat. Afkomstig uit Buijs, 2017a.



Afbeelding 4: Trekroutes van zangvogels tijdens de najaarstrek. Afkomstig uit Buijs, 2017d.

Tabel 2: Aantal aangetroffen territoria op het Roggenplaat in 2017. Afkomstig uit Buijs, 2017b.

Soort	Aantal territoria	Soort	Aantal territoria
Aalscholver	20	Kleine mantelmeeuw	41
Bergeend	5	Kneu	4
Bontbekplevier	3	Merel	1
Eider	7	Nachtegaal	2
Ekster	2	Scholekster	34
Fitis	3	Slechtvalk	1
Grasmus	2	Stormmeeuw	10
Grauwe gans	15	Wilde eend	1
Heggenmus	1	Zilvermeeuw	134
Holenduif	2	Zwarte kraai	1

Aanvaringsslachtoffers

Tabel 3 geeft een overzicht van het aantal gevonden aanvaringsslachtoffers op de Roggenplaat.

Tabel 3: Overzicht van het aantal gevonden aanvaringsslachtoffers (Baptist, 2017 en telgegevens 2017) en het gemiddeld aantal slachtoffers per turbine, per jaar.

Aantal windturbines	Jaar	Aantal aanvaringsslachtoffers (turbine + zog)	Gemiddeld per jaar per windturbine
12	2004	58 + 7	2,4
	2005	26 + 1	
	2006	16	
	2007	25 + 5	
	2008	34 + 3	
	2009	30 + 5	
	2010	9 + 1	
	2011	11	
0	2012	0	-
4	2013	3 + 2	1,5 (met correctiefactor 2*).
	2014	4 + 1	
	2015	8	
	2016	4	
	2017	8	

* Uit het rapport van Baptist, 2017 blijkt dat hier een correctiefactor moet worden toegepast van drie windturbines, omdat voor twee van de vier windturbines de inschatting is dat ongeveer de helft van de slachtoffers in het water verdwijnt.

Tabel 4 geeft het aantal slachtoffers dat in de totale periode per soort is gevallen. In het onderzoek van Baptist (2017) is niet opgenomen hoeveel slachtoffers per soort per jaar vallen.

Tabel 4: Aantal slachtoffers per soort voor de gehele periode (2004-2017; Baptist, 2017). Gegevens voor aanwezigheid van broedvogels zijn afkomstig uit Buijs, 2017a en Buijs, 2017b.

Soort	Broedvogel?	Vliegbewegingen?	Aantal aanvaringsslachtoffers (turbine + zog)	% van totaal (253)
Aalscholver	ja	nee	1	0,4
Buizerd	nee	-	1	0,4
Drieteenmeeuw	nee	-	0	-
Ekster	ja	-	0	-
Gierzwaluw	nee	-	1	0,4
Grauwe gans	ja	-	1	0,4
Grote mantelmeeuw	nee	-	3	1,2
Grote stern	nee	-	1	0,4
Holenduif	ja	-	1	0,4
Jan van Gent	nee	-	0	-
Kleine	ja	j	40 + 4 (+ 1)	17,4

Tabel 5: Aantal aangetroffen territoria bij de vluchthaven en strandje Topshuis op Neeltje Jans. Afkomstig uit Buijs, 2017c.

Soort	Aantal territoria 2017	Soort	Aantal territoria 2017
Bontbekplevier	3	Kneu	7
Braamsluiper	1	Merel	2
Dwergstern	2	Nachtegaal	3
Fitis	9	Scholekster	9
Grasmus	4	Winterkoning	4
Graspieper	2	Zilvermeeuw	1
Heggenmus	9		

4.3 Poolvoet

Aanwezigheid vogels

Uit onderzoeken die bij Poolvoet zijn gedaan, komen de volgende resultaten:

- Ten aanzien van vliegbewegingen: er zijn enkele vliegbewegingen van lepelaars over het plangebied waargenomen, zie Afbeelding 5. Verder liggen de vliegroutes van zangvogels tijdens de najaarstrek (Afbeelding 6) en meeuwen tijdens het broedseizoen (Afbeelding 7).



Afbeelding 6: Trekroute zangvogels in het najaar. Afkomstig uit Buijs, 2017d.



Afbeelding 7: Meest gebruikte vliegroutes van zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw in het broedseizoen. Afkomstig uit Buijs, 2017d.

4.4 Bouwdokken

Aanwezigheid vogels

Uit onderzoeken die op bij Bouwdokken zijn gedaan, komen de volgende resultaten:

- Ten aanzien van vliegbewegingen: er zijn enkele vliegbewegingen van lepelaars over het plangebied waargenomen. Lepelaars passeren dit plangebied vooral aan de zuidkant, zie Afbeelding 5. Ten aanzien van andere soorten blijkt dat met name gebruik wordt gemaakt van HVP's in de haven als het vogeleiland dat voor de kust ligt onder water loopt, zie Afbeelding 8. Hierbij wordt onder de 20 meter gevlogen.



Afbeelding 8: Vliegbewegingen vanaf het HVP-vogeleiland als dit onderloopt. Afkomstig uit Buijs, 2017d.

4.5 Noordland Buiten

Aanwezigheid vogels

Uit onderzoeken die op bij Noordland Buiten zijn gedaan, komen de volgende resultaten:

- Ten aanzien van vliegbewegingen: er zijn geen vliegbewegingen van lepelaars over het plangebied waargenomen, zie Afbeelding 5. Verder vliegen met name in het broedseizoen kleine mantelmeeuw en zilverbmeeuw over het plangebied, zie Afbeelding 9.
- Ten aanzien van broedvogels (onderzoek in 2016 en 2017): zie Tabel 6.



Afbeelding 9: Meest gebruikte vliegroutes van zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw in het broedseizoen en zangvogels tijdens de najaarstrek. Afkomstig uit Buijs, 2017d.

Tabel 6: Aantal aangetroffen territoria op Noordland Buiten. Afkomstig uit Buijs, 2017c.

Soort	Aantal territoria 2016	Aantal territoria 2017	Gemiddeld
Bontbekplevier	6	4	5
Scholekster	14	13	14
Stormmeeuw	45	42	44
Zilvermeeuw	105	94	100
Kleine mantelmeeuw	153	152	153
Grasmus	-	1	1
Ekster	-	1	1
Kneu	1	2	2

4.6 Binnenhaven

Aanwezigheid vogels

Uit onderzoeken die op de Binnenhaven zijn gedaan, komen de volgende resultaten:

- Ten aanzien van vliegbewegingen: er zijn enkele vliegbewegingen van lepelaars over het plangebied waargenomen, zie Afbeelding 5. Daarnaast is de binnenhaven gelegen langs de N57 die massaal voor de gestuwde trek van met name zangvogels wordt gebruikt, zie Afbeelding 10.
- Ten aanzien van broedvogels (onderzoek in 2016 en 2017): zie Tabel 7.



Afbeelding 10: Vliegbewegingen najaarstrek van zangvogels. Afkomstig uit Buijs, 2017d.

Tabel 7: Aantal aangetroffen territoria rond de Binnenhaven. Afkomstig uit Buijs, 2017c.

Soort	Aantal territoria 2016	Soort	Aantal territoria 2016
Bergeend	3	Kneu	8
Bontbekplevier	2	Koolmees	1
Ekster	4	Merel	1
Fitis	7	Nachtegaal	2
Grasmus	7	Pimpelmees	1
Graspieper	1	Scholekster	14
Heggenmus	8	Stormmeeuw	4
Holenduif	4	Turkse tortel	1
Houtduif	2	Winterkoning	6
Kauw	7	Zilvermeeuw	67
Kleine mantelmeeuw	37		

4.7 Jacobahaven

Aanwezigheid vogels

Uit onderzoeken die bij de Jacobahaven zijn gedaan, komen de volgende resultaten:

- Ten aanzien van vliegbewegingen: De Jacobahaven is gelegen in de route van meeuwen in het broedseizoen, zie Afbeelding 11. Verder ligt de Jacobahaven nabij de route van de gestuwde trek van zangvogels (inclusief spreeuw en boerenwaluw), zie Afbeelding 12. Verder vliegt de kleine zilverreiger parallel aan de kust langs de haven (Buijs, 2017d).



Afbeelding 11: Vliegroutes zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw in broedseizoen. Afkomstig uit Buijs, 2017d.



Afbeelding 12: Vliegbewegingen najaarstrek van zangvogels. Afkomstig uit Buijs, 2017d.

4.8 Vliegbewegingen algemeen

Observaties tijdens onderzoek naar trek (Buijs, 2017d):

- Een groot deel van de waargenomen zangvogels vliegt laag. Ruim 90% onder de 40 meter. Bij noordelijke (mee)wind vliegen veel zangvogels hoger. Zie ook Afbeelding 13. De waarnemingen zijn enkel overdag gedaan, en de waargenomen aantallen zijn ten opzichte van de totale trekpopulatie zeer laag. Dat betekent dat van slechts een zeer klein deel van de populatie de route en vlieghoogte is vastgesteld. Aangezien de trek hoofdzakelijk 's nachts op grotere hoogte plaatsvindt, is dat ook logisch.
- Neeltje Jans wordt gebruikt als slaapplek voor spreeuwen (ruim 200.000 exemplaren). Een deel van de vogels blijft de gehele dag op het eiland.
- Vlieghoogtes van zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen zijn laag. Met name uit de kolonies ligt deze doorgaans onder de 40 meter. Zie ook Afbeelding 14.



Afbeelding 13: Vliegpatroon van zangvogels tijdens najaarstrek. Afkomstig uit Buijs, 2017d.



Afbeelding 14: Vliegpatroon van zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw tijdens broedseizoen. Afkomstig uit Buijs, 2017d.

5 AANVARINGSSLACHTOFFERS SEIZOENSVOGELS

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk is de slachtofferschatting voor 'seizoensvogels' gegeven: vogels die op en rond de Oosterscheldekering broeden of overwinteren, of jaarrond aanwezig zijn. De slachtoffers tijdens de seizoenstrek worden beschreven in het volgende hoofdstuk.

5.2 Roggenplaat

Tabel 8 geeft een overzicht van de (verwachte) aanvaringsslachtoffers voor de Roggenplaat. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen 2020 en 2027 omdat het windpark de nieuwe turbines gefaseerd gerealiseerd worden.

Tabel 8: Berekening van het aantal aanvaringsslachtoffers voor de Roggenplaat. De berekening is de uitkomst van de formule die is beschreven in § 3.2.

Soort	Huidige situatie	Plan 2020		Plan 2027	
	Aantal (berekend) per jaar 4 windturbines, rotordiameter 119 meter	Aantal (berekend) bij rotordiameter van 80 meter huidig + 2 windturbines, rotordiameter 80 meter	Aantal (berekend) bij rotordiameter van 90 meter huidig + 2 windturbines, 90 meter	Aantal (berekend) bij rotordiameter van 80 meter 6 windturbines, rotordiameter 80 meter	Aantal (berekend) bij rotordiameter van 90 meter 6 windturbines, 90 meter
Aalscholver	0,03	0,05	0,05	0,03	0,03
Buizerd	0,03	0,05	0,05	0,03	0,03
Gierzwaluw	0,03	0,05	0,05	0,03	0,03
Grauwe gans	0,03	0,05	0,05	0,03	0,03
Grote mantelmeeuw	0,09	0,14	0,14	0,10	0,10
Grote stern	0,03	0,05	0,05	0,03	0,03
Holenduif	0,03	0,05	0,05	0,03	0,03
Kleine mantelmeeuw	1,38	2,13	2,12	1,51	1,47
Kokmeeuw	0,15	0,24	0,24	0,17	0,16
Scholekster	0,15	0,24	0,24	0,17	0,16
Slechtvalk	0,03	0,05	0,05	0,03	0,03
Stormmeeuw	0,25	0,38	0,38	0,27	0,26
Visdief	0,09	0,14	0,14	0,10	0,10
Wilde eend	0,03	0,05	0,05	0,03	0,03
Zilvermeeuw	5,64	8,72	8,65	6,16	6,03

5.3 Neeltje Jans

Tabel 9 geeft een overzicht van de (verwachte) aanvaringsslachtoffers voor Neeltje Jans. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen 2020 en 2027, omdat de nieuwe windturbines gefaseerd gerealiseerd worden.

Tabel 9: Berekening van het aantal aanvaringsslachtoffers voor Neeltje Jans. De berekening is de uitkomst van de formule die is beschreven in § 3.2.

Soort	Huidige situatie	Plan 2020		Plan 2027	
	Aantal (berekend) per jaar	Aantal (berekend) bij rotordiameter van 120 meter 1 windturbine, rotordiameter 123 meter & 3 windturbines, rotordiameter 120 meter	Aantal (berekend) bij rotordiameter van 145 meter 1 windturbine, rotordiameter 123 meter & 3 windturbines, rotordiameter 145 meter	Aantal (berekend) bij rotordiameter van 120 meter 4 windturbines, rotordiameter 120 meter	Aantal (berekend) bij rotordiameter van 145 meter 4 windturbines, 145 meter
Aalscholver	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Buizerd	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Gierzwaluw	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Grauwe gans	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Grote mantelmeeuw	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Grote stern	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Holenduif	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Kleine mantelmeeuw	1,37	1,37	1,31	1,38	1,29
Kokmeeuw	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14
Scholekster	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14
Stormmeeuw	0,24	0,24	0,23	0,24	0,23
Visdief	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Wilde eend	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Zilvermeeuw	5,59	5,62	5,37	5,63	5,29

5.4 Poolvoet

Tabel 10 geeft een overzicht van de (verwachte) aanvaringsslachtoffers voor Poolvoet. In de huidige situatie is er geen windpark aanwezig en zijn er dus geen aanvaringsslachtoffers. Het park wordt niet gefaseerd gerealiseerd en is vanaf 2020 in bedrijf.

Tabel 10: Berekening van het aantal aanvaringsslachtoffers voor Poolvoet. De berekening is de uitkomst van de formule die is beschreven in § 3.2.

Soort	Plan 2020	
	Plan aantal (berekend) bij rotordiameter van 120 meter	Plan aantal (berekend) bij rotordiameter van 145 meter
	2020: 2 windturbines, rotordiameter 120 meter	2020: 2 windturbines, 145 meter
Aalscholver	0,02	0,01
Buizerd	0,02	0,01
Gierzwaluw	0,02	0,01
Grauwe gans	0,02	0,01
Grote mantelmeeuw	0,05	0,04
Grote stern	0,02	0,01
Holenduif	0,02	0,01
Kleine mantelmeeuw	0,69	0,65
Kokmeeuw	0,08	0,07
Scholekster	0,08	0,07
Stormmeeuw	0,12	0,12
Visdief	0,05	0,04
Wilde eend	0,02	0,01
Zilvermeeuw	2,81	2,65

5.5 Bouwdokken

Tabel 11 geeft een overzicht van de (verwachte) aanvaringsslachtoffers voor Bouwdokken. Het gaat hierbij om het windpark dat in de huidige situatie al aanwezig is.

Tabel 11: Berekening van het aantal aanvaringsslachtoffers voor Bouwdokken. De berekening is de uitkomst van de formule die is beschreven in § 3.2.

Soort	Huidige situatie	
	Aantal (berekend) per jaar	
	9 windturbines, rotordiameter 127 meter	
Aalscholver	0,07	
Buizerd	0,07	
Gierzwaluw	0,07	
Grauwe gans	0,07	
Grote mantelmeeuw	0,20	
Grote stern	0,07	
Holenduif	0,07	
Kleine mantelmeeuw	3,04	
Kokmeeuw	0,34	
Lepelaar	0,80 ¹⁾	
Scholekster	0,34	
Stormmeeuw	0,54	
Visdief	0,20	
Wilde eend	0,07	
Zilvermeeuw	12,45	

¹⁾Op basis Lensink & Verbeek, 2015

5.6 Noordland Buiten

Tabel 12 geeft een overzicht van de (verwachte) aanvaringsslachtoffers voor Noordland Buiten. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen 2020 en 2027, omdat de nieuwe windturbines gefaseerd gerealiseerd worden.

Tabel 12: Berekening van het aantal aanvaringsslachtoffers voor Noordland Buiten. De berekening is de uitkomst van de formule die is beschreven in § 3.2.

Soort	Huidige situatie	Plan 2020		Plan 2027	
	Aantal (berekend) per jaar	Aantal (berekend) bij rotordiameter van 120 meter 2 windturbines, rotordiameter 123 meter & 2 windturbines, rotordiameter 120 meter	Aantal (berekend) bij rotordiameter van 145 meter 2 windturbines, rotordiameter 123 meter & 2 windturbines, rotordiameter 145 meter	Aantal (berekend) bij rotordiameter van 120 meter 4 windturbines, rotordiameter 120 meter	Aantal (berekend) bij rotordiameter van 145 meter 4 windturbines, 145 meter
Aalscholver	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Buizerd	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Gierzwaluw	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Grauwe gans	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Grote mantelmeeuw	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Grote stern	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Holenduif	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Kleine mantelmeeuw	1,37	1,37	1,33	1,38	1,29
Kokmeeuw	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14
Scholekster	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14
Stormmeeuw	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23
Visdief	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Wilde eend	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Zilvermeeuw	5,59	5,61	5,44	5,63	5,29

5.7 Binnenhaven

Tabel 13 geeft een overzicht van de (verwachte) aanvaringsslachtoffers voor Binnenhaven. In de huidige situatie zij hier geen windturbines aanwezig. Het windpark is vanaf 2020 in bedrijf.

Tabel 13: Berekening van het aantal aanvaringsslachtoffers voor Binnenhaven. De berekening is de uitkomst van de formule die is beschreven in § 3.2.

Soort	Plan 2020	Aantal (berekend) bij rotordiameter van 145 meter
	Aantal (berekend) bij rotordiameter van 120 meter 4 windturbines, rotordiameter 120 meter	4 windturbines, rotordiameter 145 meter
Aalscholver	0,03	0,03
Buizerd	0,03	0,03
Gierzwaluw	0,03	0,03
Grauwe gans	0,03	0,03
Grote mantelmeeuw	0,09	0,09
Grote stern	0,03	0,03
Holenduif	0,03	0,03
Kleine mantelmeeuw	1,38	1,29
Kokmeeuw	0,15	0,14
Scholekster	0,15	0,14
Stormmeeuw	0,24	0,23
Visdief	0,09	0,09
Wilde eend	0,03	0,03
Zilvermeeuw	5,63	5,29

5.8 Jacobahaven

Tabel 14 geeft een overzicht van de (verwachte) aanvaringsslachtoffers voor Jacobahaven. In 2020 zijn de huidige windturbines vervangen door nieuwe exemplaren.

Tabel 14: Berekening van het aantal aanvaringsslachtoffers voor Jacobahaven. De berekening is de uitkomst van de formule die is beschreven in § 3.2.

Soort	Huidige situatie	Plan 2020	
	Huidig aantal (berekend) per jaar	Plan aantal (berekend) bij rotordiameter van 120 meter	Plan aantal (berekend) bij rotordiameter van 145 meter
	3 windturbines, rotordiameter 123 meter	3 windturbines, rotordiameter 120 meter	3 windturbines, 145 meter
Aalscholver	0,02	0,02	0,02
Buizerd	0,02	0,02	0,02
Gierzwaluw	0,02	0,02	0,02
Grauwe gans	0,02	0,02	0,02
Grote mantelmeeuw	0,07	0,07	0,06
Grote stern	0,02	0,02	0,02
Holenduif	0,02	0,02	0,02
Kleine mantelmeeuw	1,02	1,03	0,97
Kokmeeuw	0,11	0,11	0,11
Scholekster	0,11	0,11	0,11
Stormmeeuw	0,18	0,18	0,17
Visdief	0,07	0,07	0,06
Wilde eend	0,02	0,02	0,02
Zilvermeeuw	4,19	4,22	3,97

6 AANVARINGSSLACHTOFFERS TREKVOGELS

De slachtoffers onder trekvogels (seizoenstrek) zijn berekend op de wijze zoals beschreven in § 3.3. In de onderstaande tabel is het totaal aantal slachtoffers per soort in de eindsituatie (2027) weergegeven. Omdat de situatie 2020 en 2027 een gelijk aantal turbines betreft een de verschillen tussen de turbines te klein zijn om onderscheid in aantallen slachtoffers onder trekvogels te maken, is daartussen geen verschil gemaakt. Alleen de soorten met minimaal 1 slachtoffer per jaar zijn in de tabel opgenomen. Het in onderstaande tabel weergegeven aantal is het totaalaantal, waarbij geen rekening is gehouden met saldering van de turbines die er in de huidige situatie al staan, en zullen verdwijnen ten behoeve van de bouw van turbines in 2020 en 2027. Het complete rekenblad is opgenomen in Bijlage C.

Tabel 15: Totaal aantal aanvaringsslachtoffers in de eindsituatie (2027). In deze getallen is geen rekening gehouden met de saldering (slachtoffers die in de referentiesituatie al vallen). Een compleet cumulatief overzicht, waarbij rekening is gehouden met saldering, is te vinden in hoofdstuk 7.

Soort	Aanvaringen (n)	Per turbine
Vink	141,52	4,42
Fitis	101,01	3,16
Huisemus	71,59	2,24
Roodborst	66,17	2,07
Koolmees	55,80	1,74
Tjiftjaf	55,15	1,72
Veldleeuwerik	51,60	1,61
Goudhaantje	42,83	1,34
Winterkoning	41,49	1,30
Boompieper	41,48	1,30
Ringmus	39,05	1,22
Zwartkop	37,35	1,17
Merel	37,08	1,16
Zanglijster	20,02	0,63
Spreeuw	18,89	0,59
Grauwe Vliegenvanger	18,80	0,59
Boerenwaluw	18,22	0,57
Witte Kwikstaart	17,84	0,56
Huiswaluw	17,31	0,54
Bonte Vliegenvanger	16,85	0,53
Heggenus	16,75	0,52
Kneu	16,66	0,52
Koperwiek	14,83	0,46
Sijs	14,75	0,46
Keep	14,15	0,44
Kramsvogel	14,02	0,44
Goudvink	11,23	0,35
Gele Kwikstaart	9,77	0,31
Houtduif	9,37	0,29
Gekraagde Roodstaart	9,28	0,29
Barmsijs	8,62	0,27
Graspieper	8,47	0,26
Kruisbek	8,25	0,26
Vuurgoudhaantje	6,99	0,22
Blauwborst	5,96	0,19
Rietgors	5,82	0,18
Zwarte Roodstaart	5,30	0,17
Turkse Tortel	4,46	0,14
Tapuit	4,26	0,13
Kauw	4,21	0,13
Gierwaluw	3,51	0,11
Kleine Karekiet	3,15	0,10
Grote Lijster	3,01	0,09
Oeverpieper	1,21	0,04

7 CUMULATIE

7.1 Inleiding

Cumulatie is bepaald voor alle turbines die op de Oosterscheldekering (inclusief Jacobahaven) aanwezig zijn of in de toekomst zullen worden geplaatst. De referentiesituatie bestaat uit de situatie 2017 zonder Bouwdokken, dus in totaal uit 15 windturbines (4 op de Roggenplaat, 4 van Windpark Neeltje Jans, 4 van Windpark Noordland Buiten en 3 van Windpark Jacobahaven). Vervolgens is de referentiesituatie gecumuleerd met (situatie 1) Bouwdokken, (situatie 2) Bouwdokken + projecten 2020 en (situatie 3) Bouwdokken + projecten 2027). Daarbij zijn de effecten van de te verwijderen turbines steeds gesaldeerd.


7.2 Afbakening cumulatie

7.2.1 Gebiedenbescherming

De Wet natuurbescherming vraagt om een cumulatieve beoordeling van plannen en projecten. Van belang daarbij is duidelijk te begrenzen welke projecten wel en niet meegenomen worden in de cumulatie. Voor het bepalen van die grens kan niet een vaste afstand gehanteerd worden. In de situatie van de nieuw te bouwen windparken op de Oosterscheldekering, is er met name sprake van effecten op soorten waarvoor in de Oosterschelde een instandhoudingsdoelstelling geldt. Dat betekent dat de cumulatieve effecten op dit gebied in beeld moeten worden gebracht. Om die reden zijn alle windparken, nieuw te bouwen, maar ook volledigheidshalve de bestaande, in de cumulatievebeoordeling betrokken.

Tevens zijn effecten onderzocht op soorten waarvoor in de Voordelta een instandhoudingsdoelstelling geldt. Ten aanzien van deze soorten is de cumulatie ook beperkt tot de windparken rond op de Oosterscheldekering. De andere windparken (o.a. Slufter/Maasvlakte) liggen op zodanige afstand dat er geen ecologische relatie is tussen beide delen van de Voordelta. Om die reden is het niet logisch cumulatie met windparken op grote afstand te bepalen. Cumulatie met windparken op zee is eveneens buiten beschouwing gelaten, op basis van de afstand en de grotendeels afwijkende soortensamenstelling.

Bij het bepalen van de cumulatie is het windpark op Noord-Beveland (huidig windpark op deze locatie heet Jacoba-Rip-polder, het op deze locatie nieuw te bouwen windpark heet Noord-Beveland) eveneens buiten beschouwing gelaten. Uit het onderzoek voor Windpark Noord-Beveland (Vliet *et al.*, 2015) blijkt dat de soortensamenstelling van de slachtoffers wezenlijk verschilt van de soorten waaronder op de Oosterscheldekering (inclusief Jacobahaven) slachtoffers verwacht worden. Tevens is Windpark Noord-Beveland niet direct aan de kust gelegen en ligt het buiten de belangrijkste vliegroute die door de vogels die langs de Oosterscheldekering wordt gebruikt, zie onderstaande afbeelding.



Afbeelding 15 Vliegroute (blauwe pijl) langs de Oosterscheldekering en aansluitende delen van de Noordzeekust.

7.2.2 Soortenbescherming

Het hoofdstuk soortenbescherming van de Wet natuurbescherming vraagt niet expliciet om een cumulatietoets. Echter, een ontheffing kan alleen worden verleend wanneer wordt aangetoond dat de staat van instandhouding van de betreffende soort niet wordt aangetast. Daaruit volgt wel de noodzaak tot het in kaart brengen van cumulatieve effecten, om goed onderbouwd te kunnen vaststellen of er sprake is van een effect op de staat van instandhouding.

Voor beschermde soorten is getoetst aan het effect op de lokale populatie voor de dieren die als seizoensvogel (broedvogel, overwinteraar of jaarrond) in het gebied aanwezig zijn. Voor de trekvogels (seizoenstrek) is getoetst aan het effect op de flyway-populatie.

Voor de seizoensvogels geldt dat wanneer wordt getoetst aan de lokale populatie, volstaan kan worden met cumulatie zoals in het voorgaande beschreven: alleen de windparken met effecten op deze lokale populatie zijn betrokken. Voor de seizoenstrek zou in theorie gecumuleerd kunnen worden met alle windparken in de gehele flyway. Dat is echter niet mogelijk, omdat de kennis en informatie die voor een dergelijke toets nodig is niet bestaat. Daarom is voor de seizoenstrek een berekening uitgevoerd voor de gecumuleerde windparken zoals dat ook is gedaan voor de andere vogels. De conclusie daarvan is dat het aantal slachtoffers zo ver onder de 1%-norm voor additionele sterfte ligt (minimaal een factor 1.000 lager) dat een nadere cumulatieve beoordeling achterwege kan blijven.

7.3 Aanlegfase

In de aanlegfase is geen sprake van specifieke aanvaringsslachtoffers of barrièrewerking. Beide zijn het gevolg van de gebruiksfase. In de aanlegfase is voornamelijk sprake van verstoring van aanwezige vogels.

Wanneer tijdens het broedseizoen werkzaamheden plaatsvinden, dan kan dit leiden tot een verstoring van broedende vogels. Het is voor veel vogels mogelijk om uit te wijken naar broedplaatsen in de omgeving, onder de voorwaarden dat de werkzaamheden aan het begin van het broedseizoen beginnen en dat er op andere locaties niet ook gewerkt wordt. Maar bij maximale verstoring (bijvoorbeeld bij gebruik van aanvoerroutes met zwaar materieel, heien van funderingen) is het mogelijk dat alle aanwezige vogels verstoord worden. Voor broedvogels zijn maximale aantallen die in cumulatie verstoord worden weergegeven in Tabel 16.

Tabel 16: Maximale aantallen broedvogels die mogelijk verstoord worden door de werkzaamheden.

Soort	Roggenplaat	Neeltje Jans & Poolvoet	Bouwdokken ¹⁾	Noordland Buiten	Binnenhaven	Jacobahaven ¹⁾	TOTAAL
Aalscholver	20		X				20
Bergeend	5		X		3		8
Bontbekplevier	3	3	X	5	2		13
Braamsluiper		1					1
Dwergstern		2					2
Eider	7		X				7
Ekster	2			1	4		7
Fitis	3	9			7		19
Grasmus	2	4		1	7		14
Graspieper		2			1		3
Grauwe gans	15		X				15
Heggenmus	1	9			8		18
Holenduif	2				4		6
Houtduif					2		2
Kauw					7		7
Kleine mantelmeeuw	41			153	37		231
Kneu	4	7		2	8		21
Koolmees					1		1
Kuifaalscholver			X				
Merel	1	2			1		4
Nachtegaal	2	3			1		6
Patrijs			X				
Pimpelmees					1		1
Scholekster	34	9	X	14	14		71
Slechtvalk	1						1
Stormmeeuw	10			44	4		58
Strandplevier			X				
Turkse tortel					1		1
Wilde eend	1						1
Winterkoning		4			6		10
Zilvermeeuw	134	1		100	67		302
Zwarte kraai	1						1

¹⁾Alleen bekend welke soorten er broeden, geen aantallen bekend.

²⁾Geen informatie over broedvogels beschikbaar

7.4 Gebruiksfasen


In de gebruiksfasen is er mogelijk sprake van verstoring, barrièrewerking en de aanvaringsslachtoffers.

7.4.1 Verstoring

Verstoring zorgt mogelijk voor dat vogels de kering tijdens het vliegen mijden. Dit blijkt echter niet uit de verzamelde vogelgegevens op de Roggenplaat en Neeltje Jans. Broedvogels, foeragerende vogels en trekvogels passeren allemaal de Oosterscheldekering, ondanks de aanwezigheid van windturbines. Daarom zal er in de gebruiksfasen geen sprake zijn van relevante effecten als gevolg van de gecumuleerde verstoring van de verschillende windparken op de Oosterscheldekering.

7.4.2 Barrièrewerking

Barrièrewerking is een effect dat optreedt door een combinatie van andere effecten. Van barrièrewerking is sprake als de passage van vogels gehinderd wordt. Een aantal soorten passeren de windparken niet tussen de turbines door, maar vliegen eromheen. Uit het onderzoek van Buijs (zie hoofdstuk 4) blijkt bijvoorbeeld dat de aalscholver om de bestaande windparken heen vliegt. Voor dergelijke soorten kan toename van het aantal windturbines in cumulatie leiden tot effecten als gevolg van barrièrewerking. Aangezien de windparken alleen op de eilanden in de Oosterschelde (Roggenplaat, Neeltje Jans) en aan de zuidzijde wordt gebouwd, zijn de barrières geclusterd. Over grote afstanden, namelijk over de eigenlijke kering en het centrale deel van Neeltje Jans, blijft ruim voldoende ruimte tussen de verschillende onderdelen van het windpark om de Oosterscheldekering te passeren.



Figuur 2 Mogelijkheden voor passage Oosterscheldekering tussen de bestaande en nieuw te bouwen windparken.

7.4.3 Cumulatie slachtoffers seizoensvogels

De cumulatie is voor seizoensvogels in drie stappen bepaald. Als eerste is de referentiesituatie gecumuleerd met windpark Bouwdokken. Vervolgens is die situatie gecumuleerd met de in 2020 te bouwen (delen van) windparken, waarbij de turbines die verdwijnen ten behoeve van deze ontwikkeling in de berekening zijn gesaldeerd. Als derde is de cumulatie voor de situatie in 2027 bepaald, waarbij ook weer is gesaldeerd met de turbines die ten behoeve daarvan zullen verdwijnen. De resultaten van deze drie cumulatiestappen zijn in onderstaande tabellen getoond. Tabel 17, Tabel 18 en Tabel 19 geven een overzicht van de aanvaringsslachtoffers van alle plannen op de Oosterscheldekering bij elkaar opgesteld. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen huidige situatie, 2020 en 2027 en de varianten met alle rotordiameters minimaal en maximaal. Op deze manier is de range van de cumulatieve effecten inzichtelijk gemaakt. De tabellen met de totaaloverzichten zonder saldering zijn opgenomen in Bijlage B.

Tabel 17: Cumulatie van windpark Bouwdokken met de referentiesituatie.

	Roggenplaat	Neeltje Jans	Bouwdokken	Noordland Buiten	Jacobahaven	TOTAAL
Aantal windturbines	4	4	9	4	3	
Rotordiameter (m)	119	123	127	123	123	
Aalscholver	0,03	0,03	0,07	0,03	0,02	0,18
Bergeend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bontbekplevier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buizerd	0,03	0,03	0,07	0,03	0,02	0,18
Drieteenmeeuw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eider	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ekster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gierzwaluw	0,03	0,03	0,07	0,03	0,02	0,18
Grauwe gans	0,03	0,03	0,07	0,03	0,02	0,18
Grote mantelmeeuw	0,09	0,09	0,20	0,09	0,07	0,55
Grote stern	0,03	0,03	0,07	0,03	0,02	0,18
Heggenmus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Holenduif	0,03	0,03	0,07	0,03	0,02	0,18
Jan van Gent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kleine mantelmeeuw	1,38	1,37	3,04	1,37	1,02	8,18
Kneu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kokmeeuw	0,15	0,15	0,34	0,15	0,11	0,91
Lepelaar	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
Merel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachtegaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Postduif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotgans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Scholekster	0,15	0,15	0,34	0,15	0,11	0,91
Slechtvalk	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
Stormmeeuw	0,25	0,24	0,54	0,24	0,18	1,45
Visdief	0,09	0,09	0,20	0,09	0,07	0,55
Wilde eend	0,03	0,03	0,07	0,03	0,02	0,18
Zeekoet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zilvermeeuw	5,64	5,59	12,45	5,59	4,19	33,45
Zwarte kraai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabel 18: Cumulatie van de in 2020 te bouwen turbines met Bouwdokken en referentiesituatie. Er is gesaldeerd met de aantallen slachtoffers van de turbines die verdwijnen.

Aantal windturbines	Minimumvariant								Maximumvariant							
	Roggenplaat	Neeltje Jans	Poolvoet	Bouwdokken	Noordland Buiten	Binnenhaven	Jacobahaven	TOTAAL	Roggenplaat	Neeltje Jans	Poolvoet	Bouwdokken	Noordland Buiten	Binnenhaven	Jacobahaven	TOTAAL
	4	1	2	9	2	4	3		4	1	2	9	2	4	3	
	2	3			2				2	3			2			
Rotordiameter (m)	119	123	120	127	123	120	120		119	123	145	127	123	145	145	
	80	120			120				90	145			145			
Aalscholver	0,02	0,00	0,02	0,07	0,00	0,03	0,00	0,13	0,02	0,00	0,01	0,07	0,00	0,03	0,00	0,12
Bergeend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bontbekplevier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buizerd	0,02	0,00	0,02	0,07	0,00	0,03	0,00	0,13	0,02	0,00	0,01	0,07	0,00	0,03	0,00	0,12
Drieteenmeeuw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eider	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ekster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gierzwaluw	0,02	0,00	0,02	0,07	0,00	0,03	0,00	0,13	0,02	0,00	0,01	0,07	0,00	0,03	0,00	0,12
Grauwe gans	0,02	0,00	0,02	0,07	0,00	0,03	0,00	0,13	0,02	0,00	0,01	0,07	0,00	0,03	0,00	0,12
Grote mantelmeeuw	0,05	0,00	0,05	0,20	0,00	0,09	0,00	0,39	0,05	0,00	0,04	0,20	0,00	0,09	0,00	0,37
Grote stern	0,02	0,00	0,02	0,07	0,00	0,03	0,00	0,13	0,02	0,00	0,01	0,07	0,00	0,03	0,00	0,12
Heggenmus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Holenduif	0,02	0,00	0,02	0,07	0,00	0,03	0,00	0,13	0,02	0,00	0,01	0,07	0,00	0,03	0,00	0,12
Jan van Gent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kleine mantelmeeuw	0,75	0,01	0,69	3,04	0,00	1,38	0,01	5,88	0,74	-0,05	0,65	3,04	-0,04	1,29	-0,05	5,58
Kneu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kokmeeuw	0,08	0,00	0,08	0,34	0,00	0,15	0,00	0,65	0,08	-0,01	0,07	0,34	0,00	0,14	-0,01	0,62
Lepelaar	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80

Aantal windturbines	Minimumvariant								Maximumvariant							
	Roggenplaat	Neeltje Jans	Poolvoet	Bouwdokken	Noordland Buiten	Binnenhaven	Jacobahaven	TOTAAL	Roggenplaat	Neeltje Jans	Poolvoet	Bouwdokken	Noordland Buiten	Binnenhaven	Jacobahaven	TOTAAL
	4	1	2	9	2	4	3		4	1	2	9	2	4	3	
	2	3			2				2	3			2			
Rotordiameter (m)	119	123	120	127	123	120	120		119	123	145	127	123	145	145	
	80	120			120				90	145			145			
Merel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachtegaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Postduif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotgans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Scholekster	0,08	0,00	0,08	0,34	0,00	0,15	0,00	0,65	0,08	-0,01	0,07	0,34	0,00	0,14	-0,01	0,62
Slechtvalk	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Stormmeeuw	0,13	0,00	0,12	0,54	0,00	0,24	0,00	1,05	0,13	-0,01	0,12	0,54	-0,01	0,23	-0,01	0,99
Visdief	0,05	0,00	0,05	0,20	0,00	0,09	0,00	0,39	0,05	0,00	0,04	0,20	0,00	0,09	0,00	0,37
Wilde eend	0,02	0,00	0,02	0,07	0,00	0,03	0,00	0,13	0,02	0,00	0,01	0,07	0,00	0,03	0,00	0,12
Zeekoet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zilvermeeuw	3,08	0,03	2,81	12,45	0,02	5,63	0,03	24,05	3,01	-0,22	2,65	12,45	-0,15	5,29	-0,22	22,82
Zwarte kraai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabel 19: Cumulatie van de in 2027 te bouwen turbines met Bouwdokken en referentiesituatie. Er is gesaldeerd met de aantallen slachtoffers van de turbines die verdwijnen.

Aantal windturbines Rotordiameter (m)	Minimumvariant								Maximumvariant							
	Roggenplaat	Neeltje Jans	Poolvoet	Bouwdokken	Noordland Buiten	Binnenhaven	Jacobahaven	TOTAAL	Roggenplaat	Neeltje Jans	Poolvoet	Bouwdokken	Noordland Buiten	Binnenhaven	Jacobahaven	TOTAAL
	6	4	2	9	4	4	3		6	4	2	9	4	4	3	
	80	120	120	127	120	120	120		90	145	145	127	145	145	145	
Aalscholver	0,00	0,00	0,02	0,07	0,00	0,03	0,00	0,12	0,00	0,00	0,01	0,07	0,00	0,03	0,00	0,11
Bergeend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bontbekplevier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buizerd	0,00	0,00	0,02	0,07	0,00	0,03	0,00	0,12	0,00	0,00	0,01	0,07	0,00	0,03	0,00	0,11
Drieteenmeeuw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eider	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ekster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gierzwaluw	0,00	0,00	0,02	0,07	0,00	0,03	0,00	0,12	0,00	0,00	0,01	0,07	0,00	0,03	0,00	0,11
Grauwe gans	0,00	0,00	0,02	0,07	0,00	0,03	0,00	0,12	0,00	0,00	0,01	0,07	0,00	0,03	0,00	0,11
Grote mantelmeeuw	0,01	0,00	0,05	0,20	0,00	0,09	0,00	0,35	0,01	0,00	0,04	0,20	0,00	0,09	0,00	0,33
Grote stern	0,00	0,00	0,02	0,07	0,00	0,03	0,00	0,12	0,00	0,00	0,01	0,07	0,00	0,03	0,00	0,11
Heggenmus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Holenduif	0,00	0,00	0,02	0,07	0,00	0,03	0,00	0,12	0,00	0,00	0,01	0,07	0,00	0,03	0,00	0,11
Jan van Gent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kleine mantelmeeuw	0,13	0,01	0,69	3,04	0,01	1,38	0,01	5,26	0,09	-0,07	0,65	3,04	-0,07	1,29	-0,05	4,88
Kneu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kokmeeuw	0,01	0,00	0,08	0,34	0,00	0,15	0,00	0,58	0,01	-0,01	0,07	0,34	-0,01	0,14	-0,01	0,54
Lepelaar	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
Merel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aantal windturbines Rotordiameter (m)	Minimumvariant								Maximumvariant							
	Roggenplaat	Neeltje Jans	Poolvoet	Bouwdokken	Noordland Buiten	Binnenhaven	Jacobahaven	TOTAAL	Roggenplaat	Neeltje Jans	Poolvoet	Bouwdokken	Noordland Buiten	Binnenhaven	Jacobahaven	TOTAAL
	6 80	4 120	2 120	9 127	4 120	4 120	3 120		6 90	4 145	2 145	9 127	4 145	4 145	3 145	
Nachtegaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Postduif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotgans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Scholekster	0,01	0,00	0,08	0,34	0,00	0,15	0,00	0,58	0,01	-0,01	0,07	0,34	-0,01	0,14	-0,01	0,54
Slechtvalk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stormmeeuw	0,02	0,00	0,12	0,54	0,00	0,24	0,00	0,94	0,02	-0,01	0,12	0,54	-0,01	0,23	-0,01	0,87
Visdief	0,01	0,00	0,05	0,20	0,00	0,09	0,00	0,35	0,01	0,00	0,04	0,20	0,00	0,09	0,00	0,33
Wilde eend	0,00	0,00	0,02	0,07	0,00	0,03	0,00	0,12	0,00	0,00	0,01	0,07	0,00	0,03	0,00	0,11
Zeekoet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zilvermeeuw	0,52	0,04	2,81	12,45	0,04	5,63	0,03	21,52	0,39	-0,29	2,65	12,45	-0,29	5,29	-0,22	19,97
Zwarte kraai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.4.4 Cumulatie slachtoffers trekvogels

De cumulatie is voor trekvogels (seizoenstrek) in twee stappen bepaald. Als eerste is de referentiesituatie gecumuleerd met windpark Bouwdokken. Vervolgens is die situatie gecumuleerd met de in 2020 en 2027 te bouwen (delen van) windparken, waarbij de effecten van turbines die verdwijnen ten behoeve van deze ontwikkeling in de berekening zijn gesaldeerd. De slachtofferkans is voor de turbines die in de huidige situatie aanwezig zijn en de nieuw te bouwen turbines gelijk. De verschillen tussen de turbines te klein zijn om onderscheid in aantallen slachtoffers onder trekvogels te maken. Omdat het aantal turbines in de situatie 2020 en 2027 gelijk is, is tussen deze situaties geen onderscheid gemaakt.

Tabel 20: Totaal aanvaringsslachtoffers per jaar onder trekvogels in de referentiesituatie, de referentiesituatie gecumuleerd met Bouwdokken en Referentie + Bouwdokken gecumuleerd met de windturbines die in 2020 en 2027 worden gebouwd. Alleen soorten waarvan minimaal één slachtoffer per jaar berekend is, zijn in deze tabel opgenomen.

Nederlandse naam	Referentie	Deel van jaarlijkse sterfte (%)	Referentie gecumuleerd met Bouwdokken	Toename	Deel van jaarlijkse sterfte (%)	Referentie gecumuleerd met Bouwdokken en projecten 2020 en 2027	Toename	Deel van jaarlijkse sterfte (%)
Vink	66,34	0,0000%	106,14	39,80	0,0000%	141,52	75,18	0,0001%
Fitis	47,35	0,0000%	75,76	28,41	0,0000%	101,01	53,66	0,0001%
Huisemus	33,56	0,0000%	53,69	20,13	0,0000%	71,59	38,03	0,0001%
Roodborst	31,02	0,0000%	49,63	18,61	0,0000%	66,17	35,16	0,0001%
Koolmees	26,16	0,0000%	41,85	15,69	0,0000%	55,80	29,65	0,0001%
Tijftjaf	25,85	0,0000%	41,36	15,51	0,0000%	55,15	29,30	0,0001%
Veldleeuwerik	24,19	0,0000%	38,70	14,51	0,0000%	51,60	27,41	0,0001%
Goudhaantje	20,08	0,0000%	32,12	12,05	0,0000%	42,83	22,75	0,0001%
Winterkoning	19,45	0,0000%	31,12	11,67	0,0000%	41,49	22,04	0,0001%
Boompieper	19,44	0,0000%	31,11	11,67	0,0000%	41,48	22,04	0,0001%
Ringmus	18,30	0,0000%	29,29	10,98	0,0000%	39,05	20,74	0,0001%
Zwartkop	17,51	0,0000%	28,01	10,50	0,0000%	37,35	19,84	0,0001%
Merel	17,38	0,0000%	27,81	10,43	0,0000%	37,08	19,70	0,0001%
Zanglijster	9,39	0,0000%	15,02	5,63	0,0000%	20,02	10,64	0,0001%
Spreeuw	8,85	0,0000%	14,16	5,31	0,0000%	18,89	10,03	0,0001%
Grauwe Vliegenvanger	8,81	0,0000%	14,10	5,29	0,0000%	18,80	9,99	0,0001%
Boerenwaluw	8,54	0,0000%	13,67	5,13	0,0000%	18,22	9,68	0,0001%
Witte Kwikstaart	8,36	0,0000%	13,38	5,02	0,0000%	17,84	9,48	0,0001%
Huiswaluw	8,11	0,0000%	12,98	4,87	0,0000%	17,31	9,19	0,0001%

Nederlandse naam	Referentie	Deel van jaarlijkse sterfte (%)	Referentie gecumuleerd met Bouwdokken	Toename	Deel van jaarlijkse sterfte (%)	Referentie gecumuleerd met Bouwdokken en projecten 2020 en 2027	Toename	Deel van jaarlijkse sterfte (%)
Bonte Vliegenvanger	7,90	0,0000%	12,63	4,74	0,0000%	16,85	8,95	0,0001%
Heggemus	7,85	0,0000%	12,56	4,71	0,0000%	16,75	8,90	0,0001%
Kneu	7,81	0,0000%	12,50	4,69	0,0000%	16,66	8,85	0,0001%
Koperwiek	6,95	0,0000%	11,12	4,17	0,0000%	14,83	7,88	0,0001%
Sijs	6,92	0,0000%	11,07	4,15	0,0000%	14,75	7,84	0,0001%
Keep	6,63	0,0000%	10,61	3,98	0,0000%	14,15	7,52	0,0001%
Kramsvogel	6,57	0,0000%	10,51	3,94	0,0000%	14,02	7,45	0,0001%
Goudvink	5,27	0,0000%	8,43	3,16	0,0000%	11,23	5,97	0,0001%
Gele Kwikstaart	4,58	0,0000%	7,33	2,75	0,0000%	9,77	5,19	0,0001%
Houtduif	4,39	0,0000%	7,03	2,63	0,0000%	9,37	4,98	0,0001%
Gekraagde Roodstaart	4,35	0,0000%	6,96	2,61	0,0000%	9,28	4,93	0,0001%
Barmsijs	4,04	0,0000%	6,47	2,43	0,0000%	8,62	4,58	0,0001%
Graspieper	3,97	0,0000%	6,36	2,38	0,0000%	8,47	4,50	0,0001%
Kruisbek	3,87	0,0000%	6,19	2,32	0,0000%	8,25	4,38	0,0001%
Vuurgoudhaantje	3,28	0,0000%	5,24	1,97	0,0000%	6,99	3,71	0,0001%
Blauwborst	2,79	0,0000%	4,47	1,68	0,0000%	5,96	3,17	0,0001%
Rietgors	2,73	0,0000%	4,37	1,64	0,0000%	5,82	3,09	0,0001%
Zwarte Roodstaart	2,48	0,0000%	3,97	1,49	0,0000%	5,30	2,81	0,0001%
Turkse Tortel	2,09	0,0000%	3,34	1,25	0,0000%	4,46	2,37	0,0001%
Tapuit	2,00	0,0000%	3,20	1,20	0,0000%	4,26	2,27	0,0001%
Kauw	1,98	0,0000%	3,16	1,19	0,0000%	4,21	2,24	0,0001%
Gierzwaluw	1,64	0,0000%	2,63	0,99	0,0000%	3,51	1,86	0,0001%
Kleine Karekiet	1,48	0,0000%	2,36	0,89	0,0000%	3,15	1,67	0,0001%
Grote Lijster	1,41	0,0000%	2,26	0,85	0,0000%	3,01	1,60	0,0001%

BRONNEN

- Baptist, H., 2005. Vogelslachtofferonderzoek Roggenplaat, 2004-2005. Ecologisch Adviesbureau Henk Baptist, in opdracht van E-Connection Project BW Bunnik, namens Windpark Roggenplaat. Rapport 2005/3, d.d. 26 juli 2005.
- Baptist, H., 2017. Vogelslachtofferonderzoek Roggenplaat, 2004-2016. Ecologisch Adviesbureau Henk Baptist, in opdracht van E-Connection Project BV Bunnik, namens Windpark Roggenplaat. Rapport 2017-3, in prep., concept d.d. juni 2017.
- Buijs, R.J., 2016. Monitoring Lepelaar vliegbewegingen 2016. Memonummer 160901-080, d.d. 6 september 2016. Buijs Eco Consult B.V. Adviseurs Ecologie in opdracht van E-connection.
- Buijs, R.J., 2017a. Eerste resultaten vliegbewegingen Roggenplaat. Memonummer 170303-031, d.d. 16 mei 2017. Buijs Eco Consult B.V. Adviseurs Ecologie in opdracht van E-connection.
- Buijs, R.J., 2017b. Monitoring 2017. Memonummer 171503-052, d.d. 28 augustus 2017. Buijs Eco Consult B.V. Adviseurs Ecologie in opdracht van E-connection.
- Buijs, R.J., 2017c. Broedvogels Noordland, Vluchthaven en strand Topshuis, zuidelijke Mattenhaven. Memonummer 171503-053, d.d. 28 augustus 2017. Buijs Eco Consult B.V. Adviseurs Ecologie in opdracht van E-connection.
- Buijs, R.J., 2017d. Belangrijkste vliegbewegingen Neeltje Jans. Memonummer 171011-001, d.d. 13 november 2017. Buijs Eco Consult B.V. Adviseurs Ecologie in opdracht van BTL Advies.
- Lensink, R., & Verbeek, R.G., 2015. Windpark Bouwdokken en effecten op Natura 2000-gebieden *Actualisatie van de Passende Beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998*. Rapportnummer 15-064, Bureau Waardenburg, Culemborg.
- Troost, T., 2008. Estimating the frequency of bird collisions with wind turbines at sea. Guidelines for using the spreadsheet 'Bird collisions Deltares v.1-0.xls'. Deltares, 2008.
- Vliet, F., Straalen, K.D. van, Kleyheeg-Hartman, J.C., 2015. Effecten op beschermde soorten van Windpark Noord-Beveland *Onderzoek in het kader van de Flora- en faunawet*. Rapportnummer 15-134. Bureau Waardenburg, Culemborg.

BIJLAGE A SLACHTOFFERAANTALLEN ROGGENPLAAT

Soort	Aantal aanvarings- slachtoffers totale periode (2004- 2016) (turbine + zog)	% van totaal (261)	Aantal aanvarings- slachtoffers 2004-2005 (Baptist, 2005)	% van totaal (116)
Aalscholver	1	0,4		-
Buizerd	1	0,4		-
Gierzwaluw	1	0,4	1	0,9
Grauwe gans	1	0,4		-
Grote mantelmeeuw	3	1,1	1	0,9
Grote stern	1	0,4	1	0,9
Holenduif	1	0,4	1	0,9
Kleine mantelmeeuw	45	17,2	12	10,3
Kokmeeuw	5	1,9	2	1,7
Scholekster	5	1,9	4	3,4
Slechtvalk	1	0,4		-
Stormmeeuw	8	3,1	6	5,2
Visdief	3	1,1	4	3,4
Wilde eend	1	0,4	1	0,9
Zilvermeeuw	184	70,5	83	71,6

BIJLAGE B CUMULATIE SLACHTOFFERS SEIZOENSVOGELS

Huidige situatie								
	Roggenplaat	Neeltje Jans	Poolvoet	Bouwdokken	Noordland Buiten	Binnenhaven	Jacobahaven	TOTAAL
Aantal windturbines	4	4	-	9	4	-	3	
Rotordiameter (m)	119	123	-	127	123	-	123	
Aalscholver	0,03	0,03		0,07	0,03	-	0,02	0,03
Buizerd	0,03	0,03	-	0,07	0,03	-	0,02	0,03
Gierzwaluw	0,03	0,03	-	0,07	0,03	-	0,02	0,18
Grauwe gans	0,03	0,03	-	0,07	0,03	-	0,02	0,18
Grote mantelmeeuw	0,09	0,09	-	0,20	0,09	-	0,07	0,55
Grote stern	0,03	0,03	-	0,07	0,03	-	0,02	0,18
Holenduif	0,03	0,03	-	0,07	0,03	-	0,02	0,18
Kleine mantelmeeuw	1,38	1,37	-	3,04	1,37	-	1,02	8,18
Kokmeeuw	0,15	0,15	-	0,34	0,15	-	0,11	0,91
Scholekster	0,15	0,15	-	0,34	0,15	-	0,11	0,91
Slechtvalk	0,03	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,03
Stormmeeuw	0,25	0,24	-	0,54	0,24	-	0,18	1,45
Visdief	0,09	0,09	-	0,20	0,09	-	0,07	0,55
Wilde eend	0,03	0,03	-	0,07	0,03	-	0,02	0,18
Zilvermeeuw	5,64	5,59	-	12,45	5,59	-	4,19	33,45

Plan 2020 met minimale rotordiameter en maximale rotordiameter																
	Roggenplaat	Neeltje Jans	Poolvoet	Bouwdokken	Noordland Buiten	Binnenhaven	Jacobahaven		Roggenplaat	Neeltje Jans	Poolvoet	Bouwdokken	Noordland Buiten	Binnenhaven	Jacobahaven	
Aantal windturbines	4 2	1 3	2	9	2 2	4	3	TOTAAL	4 2	1 3	2	9	2 2	4	3	TOTAAL
Rotordiameter (m)	119 80	123 120	120	127	123 120	120	120		119 90	123 145	145	127	123 145	145	145	
Aalscholver	0,05	0,03	0,02	0,07	0,03	0,03	0,02	0,24	0,05	0,03	0,01	0,07	0,03	0,03	0,02	0,24
Buizerd	0,05	0,03	0,02	0,07	0,03e	0,03	0,02	0,24	0,05	0,03	0,01	0,07	0,03	0,03	0,02	0,24
Gierzwaluw	0,05	0,03	0,02	0,07	0,03	0,03	0,02	0,24	0,05	0,03	0,01	0,07	0,03	0,03	0,02	0,24
Grauwe gans	0,05	0,03	0,02	0,07	0,03	0,03	0,02	0,24	0,05	0,03	0,01	0,07	0,03	0,03	0,02	0,24
Grote mantelmeeuw	0,14	0,09	0,05	0,20	0,09	0,09	0,07	0,73	0,14	0,09	0,04	0,20	0,09	0,09	0,06	0,71
Grote stern	0,05	0,03	0,02	0,07	0,03	0,03	0,02	0,24	0,05	0,03	0,01	0,07	0,03	0,03	0,02	0,24
Holenduif	0,05	0,03	0,02	0,07	0,03	0,03	0,02	0,24	0,05	0,03	0,01	0,07	0,03	0,03	0,02	0,24
Kleine mantelmeeuw	2,13	1,37	0,69	3,04	1,37	1,38	1,03	11,02	2,12	1,31	0,65	3,04	1,33	1,29	0,97	10,72
Kokmeeuw	0,24	0,15	0,08	0,34	0,15	0,15	0,11	1,22	0,24	0,15	0,07	0,34	0,15	0,14	0,11	1,19
Scholekster	0,24	0,15	0,08	0,34	0,15	0,15	0,11	1,22	0,24	0,15	0,07	0,34	0,15	0,14	0,11	1,19
Slechtvalk	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
Stormmeeuw	0,38	0,24	0,12	0,54	0,24	0,24	0,18	1,96	0,38	0,23	0,12	0,54	0,24	0,23	0,17	1,91
Visdief	0,14	0,09	0,05	0,20	0,09	0,09	0,07	0,73	0,14	0,09	0,04	0,20	0,09	0,09	0,06	0,71
Wilde eend	0,05	0,03	0,02	0,07	0,03	0,03	0,02	0,24	0,05	0,03	0,01	0,07	0,03	0,03	0,02	0,24
Zilvermeeuw	8,72	5,62	2,81	12,45	5,61	5,63	4,22	45,05	8,65	5,37	2,65	12,45	5,44	5,29	3,97	43,82

Plan 2020 met minimale rotordiameter en maximale rotordiameter																
	Roggenplaat	Neeltje Jans	Poolvoet	Bouwdokken	Noordland Buiten	Binnenhaven	Jacobahaven		Roggenplaat	Neeltje Jans	Poolvoet	Bouwdokken	Noordland Buiten	Binnenhaven	Jacobahaven	
Aantal windturbines	6	4	2	9	4	4	3	TOTAAL	6	4	2	9	4	4	3	TOTAAL
Rotordiameter (m)	80	120	120	127	120	120	120		90	145	145	127	145	145	145	
Aalscholver	0,03	0,03	0,02	0,07	0,03	0,03	0,02	0,23	0,03	0,03	0,01	0,07	0,03	0,03	0,02	0,22
Buizerd	0,03	0,03	0,02	0,07	0,03	0,03	0,02	0,23	0,03	0,03	0,01	0,07	0,03	0,03	0,02	0,22
Gierzwaluw	0,03	0,03	0,02	0,07	0,03	0,03	0,02	0,23	0,03	0,03	0,01	0,07	0,03	0,03	0,02	0,22
Grauwe gans	0,03	0,03	0,02	0,07	0,03	0,03	0,02	0,23	0,03	0,03	0,01	0,07	0,03	0,03	0,02	0,22
Grote mantelmeeuw	0,10	0,09	0,05	0,20	0,09	0,09	0,07	0,69	0,10	0,09	0,04	0,20	0,09	0,09	0,06	0,67
Grote stern	0,03	0,03	0,02	0,07	0,03	0,03	0,02	0,23	0,03	0,03	0,01	0,07	0,03	0,03	0,02	0,22
Holenduif	0,03	0,03	0,02	0,07	0,03	0,03	0,02	0,23	0,03	0,03	0,01	0,07	0,03	0,03	0,02	0,22
Kleine mantelmeeuw	1,51	1,38	0,69	3,04	1,38	1,38	1,03	10,40	1,47	1,29	0,65	3,04	1,29	1,29	0,97	10,02
Kokmeeuw	0,17	0,15	0,08	0,34	0,15	0,15	0,11	1,16	0,16	0,14	0,07	0,34	0,14	0,14	0,11	1,11
Scholekster	0,17	0,15	0,08	0,34	0,15	0,15	0,11	1,16	0,16	0,14	0,07	0,34	0,14	0,14	0,11	1,11
Slechtvalk	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
Stormmeeuw	0,27	0,24	0,12	0,54	0,24	0,24	0,18	1,85	0,26	0,23	0,12	0,54	0,23	0,23	0,17	1,78
Visdief	0,10	0,09	0,05	0,20	0,09	0,09	0,07	0,69	0,10	0,09	0,04	0,20	0,09	0,09	0,06	0,67
Wilde eend	0,03	0,03	0,02	0,07	0,03	0,03	0,02	0,23	0,03	0,03	0,01	0,07	0,03	0,03	0,02	0,22
Zilvermeeuw	6,16	5,63	2,81	12,45	5,63	5,63	4,22	42,52	6,03	5,29	2,65	12,45	5,29	5,29	3,97	40,97

BIJLAGE C BEREKENING SLACHTOFFERS TREKVOGELS

Euring-code	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Biogeograf. Populatie	Jaarlijkse overleving (%)	Jaarlijkse sterfte populatie (n)	Flux Noordzee (n)	Verhouding breedte park - trekbaan (%)	Passages windpark (n)	Deel op rotorhoogte (%)	Macro avoidance (%)	Soort-groep	Aanvarings-kans (%)	Aanvaringen (n)	Deel van jaarlijkse sterfte (%)
16360	<i>Fringilla coelebs</i>	Vink	130.000.000	0,589	106.860.000	213.720.000	2%	6.411.600	30%	70%	p	0,64%	141,52	0,0001%
13120	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Fitis	56.000.000	0,319	76.272.000	152.544.000	2%	4.576.320	30%	70%	p	0,64%	101,01	0,0001%
15910	<i>Passer domesticus</i>	Huismus	63.000.000	0,571	54.054.000	108.108.000	2%	3.243.240	30%	70%	p	0,64%	71,59	0,0001%
10990	<i>Erithacus rubecula</i>	Roodborst	43.000.000	0,419	49.966.000	99.932.000	2%	2.997.960	30%	70%	p	0,64%	66,17	0,0001%
14640	<i>Parus major</i>	Koolmees	46.000.000	0,542	42.136.000	84.272.000	2%	2.528.160	30%	70%	p	0,64%	55,80	0,0001%
13110	<i>Phylloscopus collybita</i>	Tijftjaf	30.000.000	0,306	41.640.000	83.280.000	2%	2.498.400	30%	70%	p	0,64%	55,15	0,0001%
9760	<i>Alauda arvensis</i>	Veldleeuwerik	40.000.000	0,513	38.960.000	77.920.000	2%	2.337.600	30%	70%	p	0,64%	51,60	0,0001%
13140	<i>Regulus regulus</i>	Goudhaantje	19.000.000	0,149	32.338.000	64.676.000	2%	1.940.280	30%	70%	p	0,64%	42,83	0,0001%
10660	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Winterkoning	23.000.000	0,319	31.326.000	62.652.000	2%	1.879.560	30%	70%	p	0,64%	41,49	0,0001%
10090	<i>Anthus trivialis</i>	Boompieper	27.000.000	0,42	31.320.000	62.640.000	2%	1.879.200	30%	70%	p	0,64%	41,48	0,0001%
15980	<i>Passer montanus</i>	Ringmus	26.000.000	0,433	29.484.000	58.968.000	2%	1.769.040	30%	70%	p	0,64%	39,05	0,0001%
12770	<i>Sylvia atricapilla</i>	Zwartkop	25.000.000	0,436	28.200.000	56.400.000	2%	1.692.000	30%	70%	p	0,64%	37,35	0,0001%
11870	<i>Turdus merula</i>	Merel	40.000.000	0,65	28.000.000	56.000.000	2%	1.680.000	30%	70%	p	0,64%	37,08	0,0001%
12000	<i>Turdus philomelos</i>	Zanglijster	20.000.000	0,622	15.120.000	30.240.000	2%	907.200	30%	70%	p	0,64%	20,02	0,0001%
15820	<i>Sturnus vulgaris</i>	Spreeuw	23.000.000	0,69	14.260.000	28.520.000	2%	855.600	30%	70%	p	0,64%	18,89	0,0001%
13350	<i>Muscicapa striata</i>	Grauwe Vliegenvanger	14.000.000	0,493	14.196.000	28.392.000	2%	851.760	30%	70%	p	0,64%	18,80	0,0001%
9920	<i>Hirundo rustica</i>	Boerenzwaluw	16.000.000	0,57	13.760.000	27.520.000	2%	825.600	30%	70%	p	0,64%	18,22	0,0001%
10200	<i>Motacilla alba</i>	Witte Kwikstaart	13.000.000	0,482	13.468.000	26.936.000	2%	808.080	30%	70%	p	0,64%	17,84	0,0001%
10010	<i>Delichon urbica</i>	Huiszwaluw	9.900.000	0,34	13.068.000	26.136.000	2%	784.080	30%	70%	p	0,64%	17,31	0,0001%
13490	<i>Ficedula hypoleuca</i>	Bonte Vliegenvanger	12.000.000	0,47	12.720.000	25.440.000	2%	763.200	30%	70%	p	0,64%	16,85	0,0001%
10840	<i>Prunella modularis</i>	Heggemus	12.000.000	0,473	12.648.000	25.296.000	2%	758.880	30%	70%	p	0,64%	16,75	0,0001%
16600	<i>Carduelis cannabina</i>	Kneu	10.000.000	0,371	12.580.000	25.160.000	2%	754.800	30%	70%	p	0,64%	16,66	0,0001%
12010	<i>Turdus iliacus</i>	Koperviek	16.000.000	0,65	11.200.000	22.400.000	2%	672.000	30%	70%	p	0,64%	14,83	0,0001%
16540	<i>Carduelis spinus</i>	Sijs	10.000.000	0,443	11.140.000	22.280.000	2%	668.400	30%	70%	p	0,64%	14,75	0,0001%
16380	<i>Fringilla montifringilla</i>	Keep	13.000.000	0,589	10.686.000	21.372.000	2%	641.160	30%	70%	p	0,64%	14,15	0,0001%
11980	<i>Turdus pilaris</i>	Kramsvogel	14.000.000	0,622	10.584.000	21.168.000	2%	635.040	30%	70%	p	0,64%	14,02	0,0001%
17100	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Goudvink	7.300.000	0,419	8.482.600	16.965.200	2%	508.956	30%	70%	p	0,64%	11,23	0,0001%
10170	<i>Motacilla flava</i>	Gele Kwikstaart	7.900.000	0,533	7.378.600	14.757.200	2%	442.716	30%	70%	p	0,64%	9,77	0,0001%
6700	<i>Columba palumbus</i>	Houtduif	9.000.000	0,607	7.074.000	14.148.000	2%	424.440	30%	70%	p	0,64%	9,37	0,0001%
11220	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Gekraagde Roodstaart	6.800.000	0,485	7.004.000	14.008.000	2%	420.240	30%	70%	p	0,64%	9,28	0,0001%
16630	<i>Carduelis flammea</i>	Barmsijs	8.800.000	0,63	6.512.000	13.024.000	2%	390.720	30%	70%	p	0,64%	8,62	0,0001%
10110	<i>Anthus pratensis</i>	Graspieper	7.000.000	0,543	6.398.000	12.796.000	2%	383.880	30%	70%	p	0,64%	8,47	0,0001%
16660	<i>Loxia curvirostra</i>	Kruisbek	5.800.000	0,463	6.229.200	12.458.400	2%	373.752	30%	70%	p	0,64%	8,25	0,0001%
13150	<i>Regulus ignicapillus</i>	Vuurgoudhaantje	3.300.000	0,2	5.280.000	10.560.000	2%	316.800	30%	70%	p	0,64%	6,99	0,0001%
11060	<i>Luscinia svecica</i>	Blauwborst	4.500.000	0,5	4.500.000	9.000.000	2%	270.000	30%	70%	p	0,64%	5,96	0,0001%
18770	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Rietgors	4.800.000	0,542	4.396.800	8.793.600	2%	263.808	30%	70%	p	0,64%	5,82	0,0001%
11210	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Zwarte Roodstaart	4.000.000	0,5	4.000.000	8.000.000	2%	240.000	30%	70%	p	0,64%	5,30	0,0001%
6840	<i>Streptopelia decaocto</i>	Turkse Tortel	4.700.000	0,642	3.365.200	6.730.400	2%	201.912	30%	70%	p	0,64%	4,46	0,0001%
11460	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Tapuit	4.600.000	0,65	3.220.000	6.440.000	2%	193.200	30%	70%	p	0,64%	4,26	0,0001%
15600	<i>Corvus monedula</i>	Kauw	5.200.000	0,694	3.182.400	6.364.800	2%	190.944	30%	70%	p	0,64%	4,21	0,0001%
7950	<i>Apus apus</i>	Gierzwaluw	6.900.000	0,808	2.649.600	5.299.200	2%	158.976	30%	70%	p	0,64%	3,51	0,0001%
12510	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Kleine Karekiet	2.700.000	0,56	2.376.000	4.752.000	2%	142.560	30%	70%	p	0,64%	3,15	0,0001%
12020	<i>Turdus viscivorus</i>	Grote Lijster	3.000.000	0,621	2.274.000	4.548.000	2%	136.440	30%	70%	p	0,64%	3,01	0,0001%
10142	<i>Anthus petrosus</i>	Oeverpieper	1.000.000	0,542	916.000	1.832.000	2%	54.960	30%	70%	p	0,64%	1,21	0,0001%
11860	<i>Turdus torquatus</i>	Beflijster	310.000	0,42	359.600	719.200	2%	21.576	30%	70%	p	0,64%	0,48	0,0001%
5290	<i>Scolopax rusticola</i>	Houtsnip	1.800.000	0,61	1.404.000	2.808.000	2%	84.240	25%	70%	w	0,13%	0,31	0,0000%
7670	<i>Asio otus</i>	Ransuil	380.000	0,69	235.600	471.200	2%	14.136	30%	70%	p	0,64%	0,31	0,0001%
2690	<i>Accipiter nisus</i>	Sperwer	340.000	0,69	210.800	421.600	2%	12.648	50%	70%	g	0,37%	0,27	0,0001%
3040	<i>Falco tinnunculus</i>	Torenvalk	330.000	0,69	204.600	409.200	2%	12.276	50%	70%	g	0,37%	0,26	0,0001%
5190	<i>Gallinago gallinago</i>	Watersnip	930.000	0,481	965.340	1.930.680	2%	57.920	25%	70%	w	0,13%	0,22	0,0000%
4930	<i>Vanellus vanellus</i>	Kievit	1.700.000	0,752	843.200	1.686.400	2%	50.592	25%	70%	w	0,13%	0,19	0,0000%
10480	<i>Bombycilla garrulus</i>	Pestvogel	130.000	0,5	130.000	260.000	2%	7.800	30%	70%	p	0,64%	0,17	0,0001%
16620	<i>Carduelis flavirostris</i>	Frater	170.000	0,63	125.800	251.600	2%	7.548	30%	70%	p	0,64%	0,17	0,0001%
1840	<i>Anas crecca</i>	Wintertaling	920.000	0,53	864.800	1.729.600	2%	51.888	50%	90%	d	0,09%	0,09	0,0000%
5540	<i>Tringa glareola</i>	Bosruiter	350.000	0,536	324.800	649.600	2%	19.488	25%	70%	w	0,13%	0,07	0,0000%
4850	<i>Pluvialis apricaria</i>	Goudplevier	460.000	0,73	248.400	496.800	2%	14.904	25%	70%	w	0,13%	0,06	0,0000%
4290	<i>Fulica atra</i>	Meerkoet	1.300.000	0,701	777.400	1.554.800	2%	46.644	33%	90%	d	0,09%	0,05	0,0000%
720	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Aalscholver	310.000	0,88	74.400	148.800	2%	4.464	50%	40%	d	0,09%	0,05	0,0001%
7680	<i>Asio flammeus</i>	Velduil	58.000	0,7	34.800	69.600	2%	2.088	30%	70%	p	0,64%	0,05	0,0001%
5560	<i>Actitis hypoleucos</i>	Oeverloper	720.000	0,86	201.600	403.200	2%	12.096	25%	70%	w	0,13%	0,05	0,0000%

Euring-code	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Biogeograf. Populatie	Jaarlijkse overleving (%)	Jaarlijkse sterfte populatie (n)	Flux Noordzee (n)	Verhouding breedte park - trekbaan (%)	Passages windpark (n)	Deel op rotorhoogte (%)	Macro avoidance (%)	Soort-groep	Aanvarings-kans (%)	Aanvaringen (n)	Deel van jaarlijkse sterfte (%)
1910	Anas querquedula	Zomertaling	390.000	0,541	358.020	716.040	2%	21.481	50%	90%	d	0,09%	0,04	0,0000%
5530	Tringa ochropus	Witgatje	330.000	0,75	165.000	330.000	2%	9.900	25%	70%	w	0,13%	0,04	0,0000%
5120	Calidris alpina	Bonte Strandloper	300.000	0,741	155.400	310.800	2%	9.324	25%	70%	w	0,13%	0,03	0,0000%
2600	Circus aeruginosus	Bruine Kiekendief	93.000	0,74	48.360	96.720	2%	2.902	25%	70%	g	0,37%	0,03	0,0001%
1790	Anas penelope	Smient	300.000	0,53	282.000	564.000	2%	16.920	50%	90%	d	0,09%	0,03	0,0000%
5410	Numenius arquata	Wulp	220.000	0,736	116.160	232.320	2%	6.970	25%	70%	w	0,13%	0,03	0,0000%
1890	Anas acuta	Pijlstaart	320.000	0,663	215.680	431.360	2%	12.941	50%	90%	d	0,09%	0,02	0,0000%
1220	Ardea cinerea	Blauwe Reiger	210.000	0,732	112.560	225.120	2%	6.754	25%	70%	d	0,09%	0,02	0,0000%
4500	Haematopus ostralegus	Scholekster	300.000	0,88	72.000	144.000	2%	4.320	25%	70%	w	0,13%	0,02	0,0000%
1980	Aythya ferina	Tafeleend	210.000	0,65	147.000	294.000	2%	8.820	50%	90%	d	0,09%	0,02	0,0000%
1940	Anas clypeata	Slobeend	170.000	0,58	142.800	285.600	2%	8.568	50%	90%	d	0,09%	0,01	0,0000%
4700	Charadrius hiaticula	Bontbekplevier	120.000	0,772	54.720	109.440	2%	3.283	25%	70%	w	0,13%	0,01	0,0000%
3200	Falco peregrinus	Slechtvalk	12.000	0,72	6.720	13.440	2%	403	50%	70%	g	0,37%	0,01	0,0001%
5480	Tringa nebularia	Groenpootruiter	75.000	0,75	37.500	75.000	2%	2.250	25%	70%	w	0,13%	0,01	0,0000%
5380	Numenius phaeopus	Regenwulp	160.000	0,89	35.200	70.400	2%	2.112	25%	70%	w	0,13%	0,01	0,0000%
2060	Somateria mollissima	Eidereend	840.000	0,936	107.520	215.040	2%	6.451	33%	90%	d	0,09%	0,01	0,0000%
5020	Calidris temminckii	Temmincks Strandloper	85.000	0,81	32.300	64.600	2%	1.938	25%	70%	w	0,13%	0,01	0,0000%
1610	Anser anser	Grauwe Gans	120.000	0,77	55.200	110.400	2%	3.312	50%	90%	d	0,09%	0,01	0,0000%
5010	Calidris minuta	Kleine Strandloper	46.000	0,8	18.400	36.800	2%	1.104	25%	70%	w	0,13%	0,00	0,0000%
5460	Tringa totanus	Tureluur	31.400	0,75	15.700	31.400	2%	942	25%	70%	w	0,13%	0,00	0,0000%
2130	Melanitta nigra	Zwarte Zeeëend	100.000	0,783	43.400	86.800	2%	2.604	33%	90%	d	0,09%	0,00	0,0000%
5090	Calidris ferruginea	Krombekstrandloper	25.000	0,742	12.900	25.800	2%	774	25%	70%	w	0,13%	0,00	0,0000%
5100	Calidris maritima	Paarse Strandloper	28.000	0,795	11.480	22.960	2%	689	25%	70%	w	0,13%	0,00	0,0000%
2150	Melanitta fusca	Grote Zeeëend	85.000	0,8	34.000	68.000	2%	2.040	33%	90%	d	0,09%	0,00	0,0000%
5610	Arenaria interpres	Steenloper	34.000	0,86	9.520	19.040	2%	571	25%	70%	w	0,13%	0,00	0,0000%
5450	Tringa erythropus	Zwarte Ruiter	19.000	0,75	9.500	19.000	2%	570	25%	70%	w	0,13%	0,00	0,0000%
4970	Calidris alba	Drieteenstrandloper	25.000	0,83	8.500	17.000	2%	510	25%	70%	w	0,13%	0,00	0,0000%
1580	Anser brachyrhynchus	Kleine Rietgans	50.000	0,836	16.400	32.800	2%	984	50%	90%	d	0,09%	0,00	0,0000%
3010	Pandion haliaetus	Visarend	7.600	0,85	2.280	4.560	2%	137	25%	70%	g	0,37%	0,00	0,0001%
2210	Mergus serrator	Middelste Zaagbek	73.000	0,89	16.060	32.120	2%	964	33%	90%	d	0,09%	0,00	0,0000%
4960	Calidris canutus	Kanoetstrandloper	15.000	0,84	4.800	9.600	2%	288	25%	70%	w	0,13%	0,00	0,0000%
1670	Branta leucopsis	Brandgans	41.000	0,91	7.380	14.760	2%	443	50%	90%	d	0,09%	0,00	0,0000%
1530	Cygnus columbianus	Kleine Zwaan	9.000	0,85	2.700	5.400	2%	162	50%	90%	d	0,09%	0,00	0,0000%
4860	Pluvialis squatarola	Zilverplevier	2.100	0,73	1.134	2.268	2%	68	25%	70%	w	0,13%	0,00	0,0000%
5340	Limosa lapponica	Rosse Grutto	1.400	0,84	448	896	2%	27	25%	70%	w	0,13%	0,00	0,0000%
1680	Branta bernicla	Rotgans	1.000	0,84	320	640	2%	19	50%	90%	d	0,09%	0,00	0,0000%
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(1)	Biogeografische populatie van Noord-west Europa (in broedparen) volgend Birdlife International													
(2)	Jaarlijkse overleving van de volwassen dieren van de populatie volgens de British Trust for Ornithology (BTO): voor soorten waarvan de jaarlijkse overleving onbekend is, is deze geschat o.b.v. de overleving van nauw verwante soorten.													
(3)	Jaarlijkse sterfte in de populatie op basis van de omvang van de biogeografische populatie en de jaarlijkse overleving													
(4)	Worst case aanname van de flux over de Noordzee (aannee is dat de hele biogeografische populatie over de noordzee trekt)													
(5)	Breedte van het windpark ten opzichte van de breedte van de trekbaan over de Noordzee, rekening houdend met stuwing													
(6)	Deel van de trekvogels die het windpark passeert (op basis van flux over de Noordzee en verhouding breedte trekbaan en windpark) * 2 (voor- en najaarstrek)													
(7)	Deel van de vogels dat tijdens de migratie op rotorhoogte vliegt													
(8)	Deel van de vogels dat bij nadering van het windpark uitwijkt													
(9)	Soortgroep: d=eendachtigen; g=meeuwachtigen; w=steltopers; p=zangvogels. Geen strikte indeling, de soorten zijn aan de soortgroep toegekend waarmee het vlieggedrag het meest overeenkomt.													
(10)	Aanvaringskans per soortgroep (soortgroepspecifiek)													
(11)	Aantal aanvaringen per jaar (zie rekenvoorbeeld tekst)													
(12)	Aantal aanvaringen per jaar uitgedrukt als percentage van de jaarlijkse natuurlijke sterfte													

Arcadis Nederland B.V.

Postbus 63
9400 AB Assen
Nederland
+31 (0)88 4261 261

www.arcadis.com

Projectnummer: C05062.000230
Onze referentie: 079668802 A

Bijlagerapport F

Optimalisatie Windenergie
Oosterscheldekering
Onderzoek geluid en slagschaduw

CONCEPT

Opdrachtgever
E-Connection Project BV
Contactpersoon
de heer M. Jansen
Kenmerk
R068380ac.00001.tdr
Versie
03_001
Datum
20 december 2017
Auteur
T.E. (Thom) de Rijk MSc.
ir. M.T. (Mike) Dijkstra

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	3
2	Uitgangspunten	4
2.1	Situatie	4
2.2	Normstelling geluid	6
2.3	Normstelling slagschaduw	6
2.4	De windturbines	7
3	Geluid windturbines.....	8
3.1	Modellering omgeving en geluidoverdracht	8
3.2	Resultaten	9
4	Overige geluidaspecten.....	12
4.1	Cumulatie	12
4.1.1	Inleiding	12
4.1.2	Rekenmodel verkeerslawaaï	12
4.1.3	Rekenmodel naburige windpark Noord-Beveland	12
4.1.4	Rekenmodel industrie- en scheepvaartlawaaï	13
4.1.5	Resultaten cumulatieberekeningen.....	13
4.2	Geluid in natuurgebieden.....	15
4.2.1	Inleiding	15
5	Slagschaduwonderzoek	17
5.1	Slagschaduw.....	17
5.2	Rekenmethode.....	17
5.3	Resultaten	17
5.4	Cumulatie van slagschaduw	18
6	Samenvatting en conclusie.....	20

Bijlagen

Bijlage I	Figuren geluid
Bijlage II	Berekening geluidvermogenniveaus
Bijlage III	Invoergegevens rekenmodel geluid
Bijlage IV	Rekenresultaten geluid in tabelvorm
Bijlage V	Figuren slagschaduw
Bijlage VI	Invoergegevens slagschaduw
Bijlage VII	Rekenresultaten slagschaduw in tabelvorm

1 Inleiding

In opdracht van E-Connection Project B.V. te Bunnik is een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting en slagschaduwuren vanwege de (her-)ontwikkeling van de windparken op de Oosterscheldekering.

Hoofdstuk 2 geeft de locatie van de windparken op en rondom de Oosterscheldekering, de normstelling voor geluid en slagschaduw, en een overzicht van de mogelijk te plaatsen turbinetypes. In hoofdstuk 3 is de geluidbelasting vanwege de windturbines onderzocht en beoordeeld. In hoofdstuk 4 is de cumulatie van het windturbinegeluid met onder andere wegverkeersgeluid onderzocht. In hoofdstuk 5 is het slagschaduwonderzoek opgenomen. Hoofdstuk 6 bevat een samenvatting en een conclusie.

2 Uitgangspunten

2.1 Situatie

Op en rondom de Oosterscheldekering zijn enkele windparken gelegen. De wens bestaat om deze parken te herontwikkelen, en enkele nieuwe parken in de omgeving te realiseren. Het gaat om de volgende bestaande windparken:

- Windpark Roggeplaat, momenteel bestaande uit vier turbines van het type Enercon E82 gelegen op de Roggenplaat ten noorden van Neeltje Jans, wordt vernieuwd.
- Windpark Neeltje Jans gelegen aan de Vluchthaven, momenteel bestaande uit vier windturbines van het type Vestas V90, gelegen aan de noordwestzijde van werkeiland Neeltje Jans.
- Windpark Noordland Buiten, bestaande uit vier windturbines van het type Vestas V90, gelegen aan de zuidwestzijde van werkeiland Neeltje Jans.
- Windpark Jacobahaven, bestaande uit drie windturbines van het type Vestas V90, gelegen op de damaanzet aan de zuidzijde van de Oosterscheldekering bij de Jacobahaven.
- Windpark Bouwdokken: bestaande uit negen windturbines, gelegen aan de oostzijde van het werkeiland Neeltje Jans. Dit windpark hoort formeel gezien niet bij de ontwikkeling die hier beschouwd wordt, maar ligt wel midden in het plangebied. Om deze reden is het windpark toch meegenomen in de studie.

Hiernaast wordt de realisatie van de volgende nieuwe windparken onderzocht:

- Windpark Poolvoet, bestaande uit twee windturbines (waarvan voor één turbine reeds een locatie is gekozen en voor de andere turbine twee mogelijke locaties worden onderzocht) langs de N57 ter hoogte van de afslag naar de A.M. Gelukweg.
- Windpark Mattenhaven óf windpark Binnenhaven, beide bestaande uit vier windturbines, gelegen aan de mattenhaven of de binnenhaven, beide aan de zuidoost zijde van Neeltje Jans.
- Windpark Roggeplaat-West, bestaande uit twee windturbines of één grotere windturbine, gelegen aan de westzijde van het werkeiland Roggenplaat.

Uiteindelijk worden acht mogelijk varianten voor de plaatsing van de nieuwe turbines overwogen. Het verschil tussen de varianten zit in de opstellingsvarianten van de nieuwe windparken. In tabel 2.1 zijn de verschillende varianten toegelicht.

Tabel 2.1

Overzicht van de verschillen tussen de acht mogelijke opstellingsvarianten

Variant	Nieuwe WTs Roggeplaat	Mattenhaven of Binnenhaven	Poolvoet
1	Landmark	MH	PV1 en PV2
2	Landmark	<i>BH</i>	PV1 en PV2
3	Landmark	MH	PV1 en PV3
4	Landmark	<i>BH</i>	PV1 en PV3
5	RPW1 en RPW2	MH	PV1 en PV2
6	RPW1 en RPW2	<i>BH</i>	PV1 en PV2

Variant	Nieuwe WT's Roggeplaat	Mattenhaven of Binnenhaven	Poolvoet
7	RPW1 en RPW2	MH	PV1 en PV3
8	RPW1 en RPW2	BH	PV1 en PV3

Uit de eerste berekeningen blijkt dat de meeste varianten qua geluid en slagschaduw zeer weinig van elkaar verschillen. De meest relevante afwijking is de keuze tussen windpark Mattenhaven of Binnenhaven. In dit onderzoek is daarom gekozen om alleen varianten vijf en zes te onderzoeken en te rapporteren. Hiernaast wordt ook gekeken naar de autonome situatie, en wordt een variant onderzocht waarbij geen nieuwe turbines worden geplaatst, maar waarbij alleen de bestaande turbines worden vervangen (Repowering).

Binnen deze varianten wordt ook een voorkeursalternatief onderzocht. Deze is als volgt vastgesteld:

- Realisatie van het nieuwe park Roggeplaat west met twee turbines (RPW1 en RPW2);
- Windpark Poolvoet bestaande uit turbines PV1 en PV2;
- Een combinatie van windpark Mattenhaven en Binnenhaven bestaande uit turbines BH1, BH2, BH3 en MH1.

Omdat de realisatie van de windparken gefaseerd wordt uitgevoerd is voor alle onderzoeksvarianten gekeken naar de situatie in het jaar 2020 als een deel van de ontwikkeling gerealiseerd is, en in 2027 wanneer alle ontwikkelingen zijn doorgevoerd.


In totaal komt het aantal te onderzoeken alternatieven in dit onderzoek daarmee op:

- Autonoom;
- Repowering (2020);
- Repowering (2027);
- Variant 5 (2020);
- Variant 5 (2027);
- Variant 6 (2020);
- Variant 6 (2027);
- Voorkeursalternatief (2020)
- Voorkeursalternatief (2027)

In figuur 2.1 is de situatie weergegeven voor variant 6 (dus twee nieuwe windturbines op de Roggeplaat, windpark Binnenhaven en nieuwbouw van turbines Poolvoet 1 en 2). De meest nabijgelegen en voor het geluidonderzoek beschouwde woningen en andere gevoelige objecten¹ zijn weergegeven. Ook enkele locaties die formeel² niet geluidgevoelig zijn maar wel in het onderzoek zijn betrokken zoals themapark Neeltje Jans en het vakantiepark De Banjaard zijn hierin weergegeven. Uit de figuur blijkt dat de gevoelige objecten gesitueerd zijn in meerdere richtingen rondom de windparken, over het algemeen op grotere afstand, met uitzondering van windpark Jacobahaven, waar op kortere afstand woningen zijn gelegen.

1 BAG verblijfsobjecten met woonfunctie, gezondheidszorgfunctie en onderwijsfunctie. Zie ook <https://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/geluid/inhoudelijk-dossier/regelgeving/wet-geluidhinder/wgh-geluidsgevoelige/>

2 conform de geldende definitie van de Wet geluidhinder



Figuur 2.1

Situatie van de windparken (opstellingsvariant 6, rode sterren) met geluidgevoelige en overige beschouwde locaties (paarse stippen)

2.2 Normstelling geluid

Voor windturbines gelden de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Volgens dit besluit geldt voor geluid een jaargemiddelde norm van 47 dB L_{den} en 41 dB L_{night} ter plaatse van woningen van derden en andere gevoelige objecten. Toetsing aan de grenswaarden uit het activiteitenbesluit vindt plaats in hoofdstuk 3. Het geluid van alle windparken wordt cumulatief getoetst.

Naast de toets aan de wettelijke grenswaarden is het gecumuleerde geluidniveau vanwege de windturbines, de weg N57, scheepvaartlawaai, en industriellawaai berekend. In hoofdstuk 4 is verder ingegaan op de gecumuleerde geluidbelasting.

2.3 Normstelling slagschaduw

Voor slagschaduw geldt volgens artikel 3.12 lid 1 van de Activiteitenregeling dat een stilstandvoorziening is voorgeschreven in het geval dat de grenswaarde wordt overschreden van maximaal 17 dagen per jaar met niet meer dan 20 minuten per dag slagschaduw ter plaatse van gevoelige objecten. Deze norm is geldig voor zover de afstand tussen de windturbine en de gevoelige objecten minder dan 12 maal de rotordiameter bedraagt.

Voor dit onderzoek is niet per woning of andere gevoelige locatie getoetst of aan deze slagschaduwnorm voldaan wordt. In plaats daarvan zijn contourkaarten gemaakt waarin wordt weergegeven in welk gebied meer dan 6 uur per jaar slagschaduw te verwachten is. Binnen deze contour is mogelijk sprake van een overschrijding van de norm, maar niet altijd. Buiten deze contour kan de norm niet overschreden worden: voor een overschrijding van de norm is minimaal 18 maal 20 minuten (dus zes uur) slagschaduw nodig.

2.4 De windturbines

Voor dit onderzoek is uitgegaan van de volgende mogelijke turbinetypes:

- De Lagerwey L136, met een rotordiameter van 136 meter, en een ashoogte van 132 meter met een nominaal vermogen van 4,5MW.
- De Enercon E126 EP4, met een rotordiameter van 127 meter, en een ashoogte van 99 meter, met een nominaal vermogen van 4,2MW.
- De Vestas V117, met een rotordiameter van 117 meter, en een ashoogte van 89,5 meter, met een nominaal vermogen van 4,2MW.

Deze mogelijke keuzes gelden voor alle locaties, met uitzondering van:

- De windturbines Roggeplaat 5 en 6. Hier zijn windturbines uit de 3MW klasse voorzien. In dit rapport is gerekend met het type Enercon E82, met een rotordiameter van 82 meter, en een ashoogte van 84 meter, met een nominaal vermogen van 3MW.
- Windpark Bouwdokken, dat momenteel in aanbouw is, en niet op korte termijn zal worden vervangen. Hier worden turbines van het type Enercon E126 EP4 geplaatst, met een rotordiameter van 127 meter, en een ashoogte van 99 meter, met een nominaal vermogen van 4,2MW.

Voor alle windturbines geldt dat de werkelijke ashoogte enigszins kan afwijken van de waarde waarmee hier gerekend is. Een kleine afwijking in de ashoogte (<5 meter) heeft voor de geluidberekeningen een verwaarloosbaar effect.

3 Geluid windturbines

De berekening van de jaargemiddelde geluidbelasting ter plaatse van de omliggende geluid-gevoelige objecten is uitgevoerd volgens het reken- en meetvoorschrift windturbines, dat is opgenomen in de ministeriële regeling behorende bij het Activiteitenbesluit (Activiteitenregeling milieubeheer).

3.1 Modellerings omgeving en geluidoverdracht

De jaargemiddelde geluidbelasting is berekend door een rekenmodel (Geomilieu v4.30) op te stellen waarbij de windturbines ingevoerd zijn als puntbron. Rekenpunten zijn gemodelleerd op een standaardhoogte van 5 meter (waar de slaapkamers zijn gelegen bij de meeste woningen). De gevoelige objecten, zoals weergegeven in figuur 2.1, zijn gehanteerd voor het geluidonderzoek.

- Gezien het vele water in de omgeving is gerekend met een volledig harde bodem (factor 0,0). Voor windpark Jacobahaven geeft dit een lichte overschatting van het geluidniveau omdat hier meer zachte bodemgebieden aanwezig zijn. Bebouwing is in het model niet meegenomen: gezien de hoge bronhoogte bij windturbines vindt nauwelijks afscherming plaats.
- Voor het windprofiel is gebruikgemaakt van KNMI-data. Deze data zijn beschikbaar van 80 tot 120 meter hoogte. Voor het turbinetype L136, met een ashoogte die buiten dit bereik valt, is de geluidemissie op 80, 90, 100, 110 en 120 meter hoogte berekend en vervolgens lineair geëxtrapoleerd naar 132 meter ashoogte. Voor de autonome situatie hebben enkele turbines een ashoogte van minder dan 80 meter, hier is gerekend met het windprofiel op 80 meter hoogte, waardoor een kleine overschatting plaatsvindt van de geluidemissie.
- Voor de bronsterkte en het frequentiespectrum van de turbines is zoveel mogelijk uitgegaan van fabrikantgegevens voor de betreffende windturbine. Waar dit niet mogelijk was is gebruik gemaakt van een vergelijkbare windturbine. De berekeningen en gebruikte bronnen zijn opgenomen in bijlage II.
- In het bijzonder is voor de Vestas V117 4,2MW nog weinig geluidinformatie beschikbaar, slechts een maximaal bronvermogeniveau (met of zonder serrated trailing edges, STE). De geluidcurve van een andere versie van de V117 is gebruikt, en verschoven met het verschil tussen de maximale geluidemissies. Bijvoorbeeld: voor de nieuwe V117 met STE bedraagt de maximale bronsterkte 106 dB. Voor het oudere type is dit 107 dB. Het emissieprofiel voor de nieuwe versie is verkregen door bij het oude type alle bronsterktes (bij alle windsnelheden) met 1 dB te verlagen.

Met de bronsterkte van de turbines bij de verschillende windsnelheden en het KNMI-windprofiel ter plaatse is de jaargemiddelde bronsterkte berekend. In tabellen 3.1 (nieuwe varianten) en 3.2 (autonome situatie) is een beknopt overzicht hiervan opgenomen.

Tabel 3.1

Overzicht van de geluidemissie van de turbines voor de nieuwe varianten

Turbintype en ashoogte	L _{den} [dB]	Emissieterm dag [dB]	Emissieterm avond [dB]	Emissieterm nacht [dB]
L136, 132m ashoogte	110,5	103,8	104,1	104,2
E126, 99m ashoogte	108,8	102,2	102,4	102,5
V117, 89.5m ashoogte	111,7	104,9	105,3	105,3
E82, 84m ashoogte	108,8	102,2	102,5	102,5
V117 STE, 89.5m ashoogte (VKA)	109,2	102,4	102,8	102,8

Tabel 3.2

Overzicht van de geluidemissie van de turbines voor de autonome situatie

Turbintype en ashoogte	L _{den} [dB]	Emissieterm dag [dB]	Emissieterm avond [dB]	Emissieterm nacht [dB]
E126, 99m ashoogte	108,8	102,2	102,4	102,5
V90, 75/78/80m ashoogte	111,4	104,7	105	105
E82 E2, 78m ashoogte	108,8	102,2	102,5	102,5

Uit tabel 3.1 blijkt dat de Vestas V117 (zonder STE) het meeste geluid produceert. Uit een eerste berekening blijkt ook dat de geluidcontouren van deze turbine het grootst zijn³. **De contouren en geluidniveaus die in de rest van dit rapport gepresenteerd worden zijn daarom (voor geluid) gebaseerd op de Vestas V117, waardoor een worst-case weergave ontstaat van de optredende geluidniveaus. Voor het voorkeursalternatief VKA wordt uitgegaan van de V117 met STE.** Dit geldt uiteraard niet voor de winturbines Roggeplaat 5 en 6, waar is uitgegaan van de Enercon E82, en voor windpark Bouwdokken, waar de E126 EP4 geplaatst wordt.

De invoergegevens van het geluidmodel zijn opgenomen in bijlage III.

3.2 Resultaten

De L_{den} 47 dB geluidcontouren van de verschillende opstellingsvarianten zijn opgenomen in de figuren in bijlage I. In figuur 3.1 zijn deze voor varianten 5 en 6 (voor het jaar 2027) nog een keer opgenomen. In figuur 3.2 zijn de resultaten voor het voorkeursalternatief opgenomen.


Uit de figuur blijkt dat alleen voor windpark Jacobahaven enkele woningen binnen de 47 dB L_{den} contour gelegen zijn. Het gaat om de woningen Jacobaweg 1⁴ en Strandhoekweg 1a en 3. Bij de woningen aan de Strandhoekweg wordt een geluidniveau van 49 dB (E126) tot 51 dB (V117)

- Omdat de overdracht van geluid frequentieafhankelijk is kan een verschil in het spectrum van twee windturbines ervoor zorgen dat het geluidniveau in de omgeving van een turbine met een lager geluidvermogen, maar een ongunstiger spectrum, toch hoger is dan het geluidniveau van een turbine met een hoger geluidvermogeniveau maar een gunstiger spectrum.
- In het bestemmingsplan is deze woning niet opgenomen, de locatie is bestemd voor een bedrijf. De woning hoort bij dit bedrijf.

berekend. Hier kan met het toepassen van geluidreducerende instellingen aan de norm voldaan worden. De woning Jacobaweg 1 ligt dermate dicht bij de turbines dat dit hier niet mogelijk zal zijn.


Ook enkele formeel niet geluidgevoelige locaties als het vakantiepark De Banjaard liggen gedeeltelijk binnen de 47 dB L_{den} contour van de windparken. Hetzelfde geldt voor het strand De Banjaard en het themapark Neeltje Jans.

In bijlage IV zijn voor alle varianten de op de toetslocaties berekende geluidniveaus opgenomen.



Figuur 3.1

Optredende geluidniveaus voor varianten 5 en 6 (jaar 2027). De windturbines en L_{den} -contouren zijn groen gekleurd voor variant 5 en paars voor variant 6.



Figuur 3.2

Optredende geluidniveaus voor het voorkeursalternatief.

4 Overige geluidaspecten

4.1 Cumulatie

4.1.1 Inleiding

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de geluidbelasting vanwege windturbinegeluid gecumuleerd met wegverkeersgeluid van de N57, industrielawaai in de omgeving, scheepvaartlawaai en het nabijgelegen windpark Noord-Beveland.

De cumulatieve geluidbelasting L_{cum} is bepaald conform de rekenmethode uit het Reken- en meetvoorschrift windturbines, zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. Met deze methode is de gecumuleerde **hinderequivalente** geluidbelasting berekend⁵, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen in **dosis-effectrelaties** van de verschillende geluidbronnen. Daarbij is uitgegaan van specifieke formules, waarbij de berekende geluidwaarden (L_{den} -waarden) van de desbetreffende bronnen worden gebruikt om de hinderequivalente geluidwaarden te berekenen. Vervolgens zijn deze hinderequivalente geluidwaarden energetisch bij elkaar opgeteld. De onderstaande wettelijke formules zijn gebruikt om te corrigeren voor de ervaren hinder van de diverse geluidbronnen.

- Windturbines: $L_{wtb}^* = 1,65 L_{wtb} - 20,05$
- Wegverkeer⁶: $L_{vl}^* = 1,0 L_{vl} + 0$
- Industrielawaai: $L_{il}^* = 1,0 L_{il} + 1,0$

4.1.2 Rekenmodel verkeerslawaai

Als basis voor het rekenmodel wegverkeer is gebruik gemaakt van het geluidregister wegverkeer van Rijkswaterstaat⁷. In dit model zijn alle aanwezige wegen en geluidschermen meegenomen. Wel is het model versimpeld:

- Voor een nauwkeurige berekening verkeerslawaai is het belangrijk dat nauwkeurig de hoogteverschillen in beeld gebracht worden, in dit model is dat maar beperkt gedaan.
- Er zijn geen gebouwen gemodelleerd. Dit betekent dat er geen sprake is van afscherming, maar dat ook reflecties niet in het model voorkomen.
- Er is net als in het rekenmodel voor het windturbinegeluid gerekend met een harde bodem, waardoor geen bodemabsorptie plaatsvindt.

Ondanks de versimpeling van het rekenmodel geeft dit een goede indicatie van de toename van het geluidniveau ten behoeve van de cumulatieberekening.

4.1.3 Rekenmodel naburige windpark Noord-Beveland

Het Windpark Noord-Beveland bestaat uit vier turbines van het type Nordex N117, met een rotordiameter van 117 meter en een ashoogte van 91 meter. Op dezelfde manier als voor de onderzochte turbines is ook voor de turbines van windpark Noord-Beveland het geluidvermogeniveau berekend. In tabel 4.1 zijn de emissietermen per etmaalperiode en de L_{den} -bronsterkte gegeven.

5 De geluidbelasting van de verschillende geluidbronnen wordt gelijkgesteld aan de geluidbelasting vanwege wegverkeersgeluid. Dit is terug te zien in de formule voor wegverkeer.

6 Zonder aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder

7 http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/natuur_en_milieu/geluidregister/

Tabel 4.1

Overzicht van de geluidemissie van de turbines voor de nieuwe varianten

Turbintype en ashoogte	L _{den} [dB]	Emissieterm dag [dB]	Emissieterm avond [dB]	Emissieterm nacht [dB]
N117, 91m ashoogte	107,5	100,8	101,1	101,2


4.1.4 Rekenmodel industrie- en scheepvaartlawaaï

In de omgeving van het windpark zijn enkele inrichtingen gelegen, met als meest geluid producerende inrichting Deltapark Neeltje Jans. Hiernaast zijn het Topshuis en Proef Zeeland in het rekenmodel opgenomen. Voor geen van de inrichtingen zijn gedetailleerde geluidgegevens beschikbaar, waardoor het noodzakelijk was een inschatting van het totale geluidvermoggenniveau per inrichting te maken. Voor het Topshuis en Proef Zeeland is een geluidvermoggenniveau van 85 dB(A) gekozen (in alle etmaalperioden). Voor Neeltje Jans is dit 100 dB(A).

Het geluidvermoggenniveau van passerende schepen is 108 dB(A). Per dag varen ongeveer 10 schepen door het gebied (deze varen door de Roompotsluis).

4.1.5 Resultaten cumulatieberekeningen

De resultaten voor de cumulatieberekening zijn voor alle varianten opgenomen in de figuren in bijlage I. Ter illustratie is in figuur 4.1 het gecumuleerde geluidniveau opgenomen voor het voorkeursalternatief in 2027.



Figuur 4.1

Het gecumuleerde geluidniveau (voorkeursalternatief voor de windturbines gecumuleerd met de overige aanwezige geluidbronnen).


Uit de figuur blijkt dat het geluid van de windturbines en de N57 maatgevend is in het gebied. De scheepvaart is slechts op korte afstand van de vaarroute maatgevend. Het effect van geluid van de inrichtingen Neeltje Jans, Proef Zeeland, en het Topshuis is in de contouren niet of nauwelijks terug te zien, de geluideffecten hiervan zijn zeer lokaal en vallen binnen de contouren van het gehele project.

4.2 Geluid in natuurgebieden

4.2.1 Inleiding

In de provinciale verordening van de provincie Zeeland zijn geluidnormen opgenomen voor natuurgebieden. Hier geldt een geluidnorm van 40 dB(A) etmaalwaarde (indicatief ongeveer 38 dB L_{den}). Omdat de Oosterscheldekering als windturbineconcentratiegebied is aangegeven geldt deze norm niet voor windturbines op deze locatie. In het kader van volledigheid is toch naar dit geluid gekeken.

De milieubeschermingsgebieden zijn door de provincie aangewezen. In figuur 4.2 is de locatie van nabijgelegen gebieden aangegeven.



Figuur 4.2


Milieubeschermingsgebieden (roze vlakken) met een geluidnorm van 40 dB(A).

Uit de figuur blijkt direct dat niet aan een waarde van 40 dB(A) voldaan kan worden: de gebieden liggen pal naast, of soms zelfs tussen, de windturbines. Ook is duidelijk dat dit ook voor de

bestaande situatie ook al het geval is: natuurgebieden op het werkeiland Neeltje Jans liggen bijvoorbeeld pal naast windturbines en de N57.

Omdat de norm voor de natuurgebieden in etmaalwaarde is gesteld, is voor alle windturbines het geluidvermogeniveau in etmaalwaarde bepaald. Omdat bij de berekening van etmaalwaarde meestal wordt gekeken naar de dag dat het meeste geluid wordt geproduceerd, is per turbine uitgegaan van een geluidvermogeniveau gelijk aan het maximale geluidvermogeniveau voor de betreffende windturbine.

In figuur 4.3 is voor het voorkeursalternatief de 40 dB(A) etmaalwaarde contour opgenomen. Voor alle varianten zijn deze contouren ook in bijlage I opgenomen.



Figuur 4.3

Het geluidniveau in milieubeschermingsgebieden als etmaalwaarde op 5 meter hoogte.

5 Slagschaduwonderzoek

5.1 Slagschaduw

De ronddraaiende wieken van een windturbine werpen schaduw op de omgeving. Dat wordt slagschaduw genoemd. Die schaduw reikt het verst als de zon laag staat ('s winters, 's ochtends en 's avonds). Als slagschaduw op het raam van bijvoorbeeld een woning valt kan de afwisseling van donker en licht als hinderlijk ervaren worden. De frequentie, de intensiteit en de duur van dergelijke slagschaduw bij een locatie bepalen de mate van hinder.

Een automatische stilstandvoorziening kan ervoor zorgen dat de slagschaduwduur binnen de wettelijke norm blijft. Deze schakelt de windturbine uit gedurende de tijd dat er meer dan volgens de wettelijk toegestane norm slagschaduw optreedt. De duur dat er slagschaduw optreedt, kan daarnaast ook tot een minimum worden beperkt, maar dat is niet verplicht.

5.2 Rekenmethode

De slagschaduwduur is bepaald met behulp van de software Windpro, versie 3.1, waarbij de gemiddelde (of verwachte) duur is afgeleid van de maximale (of potentiële) duur. Hierbij is rekening gehouden met de gemiddelde zonuren per dag voor het KNMI-meetstation in Vlissingen. Ook is van dit weerstation de windrichtingsverdeling in het onderzoek betrokken. Het aantal zonne-uren per dag en de windrichtingsverdeling hebben geen invloed op de berekening van de worst-case slagschaduwvorming, maar wel op de verwachte gemiddelde slagschaduwvorming: er wordt dan rekening mee gehouden dat het kan voorkomen dat de zon niet schijnt, of dat de windrichting zodanig is dat de turbine zo georiënteerd is dat geen slagschaduw op een woning wordt geworpen.

Omdat de L136 windturbine de grootste ashoogte en de grootste rotordiameter heeft zal de slagschaduwvorming van deze turbine groter zijn dan die van de andere mogelijke types. **De slagschaduwresultaten die hier en verder in dit rapport gepresenteerd worden zijn afkomstig van de L136 windturbine en betreffen dus een worst-case benadering.** Uiteraard geldt dit niet voor RPW1 en RPW2, waar met de Enercon E82 is gerekend.


5.3 Resultaten

In bijlage V zijn de berekende slagschaduwcontouren opgenomen als contourkaarten. In figuur 5.1 is een voorbeeld hiervan opgenomen, voor het voorkeursalternatief.

Uit de figuren blijkt dat enkele woningen zijn gelegen binnen de contour. Het gaat om de woningen Jacobaweg 1⁸ en Strandhoekweg 1a en 3. Hier is mogelijk, maar niet gegarandeerd, sprake van een overschrijding van de slagschaduwnorm. In een later stadium dient dit per woning onderzocht te worden en dienen zo nodig (stilstand)maatregelen getroffen te worden.

8 In het bestemmingsplan is deze woning niet opgenomen, de locatie is bestemd voor een bedrijf. De woning hoort bij dit bedrijf.

In bijlage VII zijn voor de maatgevende toetslocaties de berekende slagschaduwuren per jaar opgenomen, zowel worst-case als verwacht (gemiddeld), voor alle opstellingsvarianten.



Figuur 5.1

De 6-uur-real-case-slagschaduw contour voor het voorkeursalternatief. Buiten de contour kan de wettelijke slagschaduwnorm niet overtreden worden. Binnen de contour is mogelijk, maar niet altijd, sprake van een overschrijding.

5.4 Cumulatie van slagschaduw

Ook voor het aspect slagschaduw is er sprake van cumulatie met het nabijgelegen windpark Noord-Beveland. Hierom is voor alle varianten een extra slagschaduwmodel opgesteld waarin ook de effecten van windpark Noord-Beveland worden meegerekend. In bijlage V zijn de resulterende

cumulative slagschaduwcontouren opgenomen. In figuur 5.2 is een voorbeeld gegeven voor opstellingsvariant 5 (jaar 2027).



Figuur 5.2

De cumulatieve 6-uur-slagschaduwcontour voor variant 5 (jaar 2027) en windpark Noord-Beveland.

6 Samenvatting en conclusie

De jaargemiddelde geluidbelasting en slagschaduw vanwege de herontwikkeling en nieuwbouw van de windparken op en rondom de Oosterscheldekering is berekend en gerapporteerd voor acht opstellingsvarianten. Binnen de varianten bestaan weinig significante verschillen. Daarom zijn alleen de varianten repowering, variant en 5 en 6, en het voorkeursalternatief uitgewerkt.

Onderstaand zijn per deelonderzoek de resultaten beoordeeld. De resultaten zijn gebaseerd op de gemaakte worst-case aannames, waardoor met een andere turbinekeuze de conclusies enigszins kunnen veranderen.

Geluidonderzoek

Uit de berekeningen blijkt dat zonder mitigerende maatregelen niet aan de geluidnorm voldaan kan worden. Met mitigerende maatregelen is het wel mogelijk om aan de geluidnormen te voldoen, met uitzondering van de woning Jacobaweg 1.

Overige geluidsaspecten

Het cumulatieve geluidniveau van de windturbines, de weg N57, het scheepsvaartlawaaï en enkele inrichtingen is berekend. Ook is gekeken naar het geluidniveau in nabijgelegen milieubeschermingsgebieden, waar een norm van 40 dB(A) geldt. Uit het onderzoek blijkt dat ook in de bestaande situatie niet aan deze laatste norm voldaan kan worden en dat er sprake is van een toename van het geluidniveau.

Slagschaduw

Per variant zijn de 6-uur-slagschaduw contouren berekend. Deze contouren geven weer in welk gebied mogelijk (maar niet altijd) sprake kan zijn van overschrijdingen van de norm. Als uit een nadere berekening blijkt dat er inderdaad bij woningen sprake is van een overschrijding van de norm kunnen hier maatregelen worden getroffen om de overschrijding te verhelpen.

LBP|SIGHT BV


T.E. (Thom) de Rijk MSc.

ir. M.T. (Mike) Dijkstra

Bijlage I

Figuren geluid

Lden-contouren



Figuur I.1

Lden-contouren voor de autonome variant




Figuur I.2

Lden-contouren voor de Repowering variant (jaar 2020)




Figuur I.3

L_{den}-contouren voor de Repowering variant (jaar 2027)




Figuur I.4

L_{den}-contouren voor variant 5 (jaar 2020)



Figuur I.5

L_{den}-contouren voor variant 5 (jaar 2027)




Figuur I.6

L_{den}-contouren voor variant 6 (jaar 2020)




Figuur 1.7

L_{den}-contouren voor variant 6 (jaar 2027)



Figuur 1.8


L_{den}-contouren voor het voorkeursalternatief in het jaar 2020.



Figuur I.9


Lden-contouren voor het voorkeursalternatief in het jaar 2027.

L_{cum} contouren



Figuur I.10

L_{cum}-contouren voor de autonome variant




Figuur I.11


L_{cum}-contouren voor variant Repowering (jaar 2020)



Figuur I.14
L_{cum}-contouren voor variant 5 (jaar 2027)



Figuur I.15
L_{cum}-contouren voor variant 6 (jaar 2020)




Figuur I.16

LCUM-contouren voor variant 6 (jaar 2027)



Figuur I.17

LCUM-contouren voor het voorkeursalternatief (jaar 2020)




Figuur I.18
LCUM-contouren voor het voorkeursalternatief (jaar 2027)


Letmaal-contouren voor de autonome variant




Letmaal-contouren voor de variant Repowering (jaar 2020)



Figuur I.21
Letmaal-contouren voor de variant Repowering (jaar 2027)




Figuur I.22
Letmaal-contouren voor variant 5 (jaar 2020)




Figuur I.23


Letmaal-contouren voor variant 5 (jaar 2027)



Figuur I.24

Letmaal-contouren voor variant 6 (jaar 2020)





Figuur I.27

Letmaal-contouren voor het voorkeursalternatief (jaar 2027)

Bijlage II

Berekening geluidvermogenniveaus

Berekening geluidvermogenenniveaus

RD coords:	45150	406157						
ellips coords:	3,80044	51,6335						
Windprofiel:	80 m							
Turbine type:	Enercon E82 E2		Ashoogte	78 m				
Modeinstelling:	mode 0			Lw+Cb				
wind (ashoogte) m/s	dag %	avond %	nacht %	Lw as [dB(A)]	LE dag [dB(A)]	LE avond [dB(A)]	LE nacht [dB(A)]	
1	2,17	1,88	1,18					
2	4,32	3,72	3,05					
3	6,45	6,28	4,70	96,6	84,7	84,6	83,3	
4	8,82	7,77	6,55	96,6	86,1	85,5	84,8	
5	10,40	9,32	9,15	96,6	86,8	86,3	86,2	
6	11,07	10,47	11,72	96,6	87,0	86,8	87,3	
7	11,23	11,40	13,20	96,6	87,1	87,2	87,8	
8	10,35	10,17	12,28	99,9	90,0	90,0	90,8	
9	8,62	9,62	9,45	102,6	92,0	92,4	92,4	
10	6,75	8,11	8,32	103,5	91,8	92,6	92,7	
11	5,57	6,57	6,13	104,0	91,5	92,2	91,9	
12	4,53	4,38	4,28	104,0	90,6	90,4	90,3	
13	2,78	3,40	3,38	104,0	88,4	89,3	89,3	
14	1,93	2,57	2,22	104,0	86,9	88,1	87,5	
15	1,72	1,77	1,52	104,0	86,3	86,5	85,8	
16	1,12	0,92	1,35	104,0	84,5	83,6	85,3	
17	0,93	0,65	0,72	104,0	83,7	82,1	82,6	
18	0,53	0,47	0,30	104,0	81,3	80,7	78,8	
19	0,25	0,22	0,15	104,0	78,0	77,4	75,8	
20	0,22	0,15	0,12	104,0	77,4	75,8	74,7	
21	0,03	0,02	0,03	104,0	69,3	66,2	69,2	
22	0,10	0,00	0,00	104,0	74,0	39,7	46,6	
23	0,02	0,00	0,00	104,0	66,2	-99,0	39,7	
24	0,00	0,00	0,00	104,0	-99,0	-99,0	-99,0	
25	0,02	0,02	0,00	104,0	66,2	66,2	-99,0	
Lden [dB]				107,1	100,5	100,8	100,8	

in relation to wind speed in hub height									
wind speed at hub height [m/s]	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sound Power Level [dB(A)]	96.6	99.9	102.6	103.5	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0

Octave band sound power level for $v_s = 10 \text{ ms}^{-1}$ in dB(A)								
Frequency	63	125	250	500	1,000	2,000	4,000	8,000
LWAP	87.2	94.8	93.9	96.7*	98.5	94.2	82.7	75.4


Figuur II.1

De berekening van de geluidemissie van de Enercon E82 E2 (voor de autonome variant), inclusief geluidspecificaties

V90-2.0 MW-VCS-50 Hz-Mode 0 – Hub Height 80 m											
Wind speed 10 m	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Power [kW]	108.5	293.1	587.5	1023.5	1518.0	1903.1	1994.4	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0
1/1 octaves	LWA	LWA	LWA	LWA	LWA	LWA	LWA	LWA	LWA	LWA	LWA
[Hz]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
16	44.5	50.2	55.7	58.6	60.9	62.9	63.0	63.0			
31.5	58.8	63.2	69.3	74.2	76.0	77.1	77.5	77.5			
63	71.7	75.5	79.6	82.3	84.4	86.0	86.0	86.0			
125	76.2	79.8	84.5	88.1	89.9	90.3	90.1	90.1			
250	82.6	85.5	89.5	92.6	93.7	94.2	94.3	94.3			
500	86.4	88.8	92.7	95.8	96.7	97.5	97.9	97.9			
1000	87.7	90.1	94.1	97.4	98.3	98.0	97.8	97.8			
2000	85.9	89.5	93.9	96.5	97.1	97.5	97.5	97.5			
4000	82.0	86.5	91.2	93.8	94.7	94.9	94.6	94.6			
8000	69.7	74.2	79.1	82.3	84.2	83.4	82.3	82.2			

RD coords:	45150	406157							
ellips coords:	3,80044	51,6335							
Windprofiel:	84 m								
Turbine type:	Enercon E82		Ashoogte	84 m					
Modeinstelling:	mode 0			Lw+Cb					
wind (ashoogte) m/s	dag %	avond %	nacht %	Lw as [dB(A)]	LEdag [dB(A)]	LEavond [dB(A)]	LEnacht [dB(A)]		
1	2,12	1,84	1,15						
2	4,24	3,73	2,94						
3	6,38	6,17	4,65	98,0	86,0	85,9	84,7		
4	8,68	7,54	6,40	98,0	87,4	86,8	86,1		
5	10,22	9,22	9,07	98,0	88,1	87,6	87,6		
6	10,86	10,41	11,54	98,0	88,4	88,2	88,6		
7	11,18	11,11	13,05	98,0	88,5	88,5	89,2		
8	10,37	10,37	12,08	100,9	91,1	91,1	91,7		
9	8,68	9,64	9,72	103,6	93,0	93,4	93,5		
10	6,83	8,14	8,32	105,3	93,6	94,4	94,5		
11	5,67	6,52	6,30	106,0	93,5	94,1	94,0		
12	4,59	4,56	4,23	106,0	92,6	92,6	92,3		
13	2,92	3,51	3,57	106,0	90,7	91,5	91,5		
14	2,01	2,59	2,28	106,0	89,0	90,1	89,6		
15	1,72	1,91	1,64	106,0	88,4	88,8	88,2		
16	1,15	1,04	1,22	106,0	86,6	86,2	86,9		
17	0,91	0,65	0,86	106,0	85,6	84,1	85,3		
18	0,61	0,50	0,35	106,0	83,8	83,0	81,5		
19	0,30	0,26	0,19	106,0	80,7	80,2	78,8		
20	0,18	0,15	0,12	106,0	78,6	77,8	76,9		
21	0,11	0,05	0,03	106,0	76,3	73,0	70,3		
22	0,07	0,01	0,01	106,0	74,2	64,3	64,4		
23	0,02	0,00	0,03	106,0	68,2	-99,0	71,2		
24	0,00	0,00	0,01	106,0	-99,0	-99,0	64,3		
25	0,05	0,05	0,00	106,0	73,0	73,0	-99,0		
Lden [dB]				108,8	102,2	102,5	102,5		

in relation to wind speed at hub height									
wind speed at hub height [m/s]	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sound Power Level [dB(A)]	98,0	100,9	103,6	105,3	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0



Figuur II.3

De berekening van de geluidemissie van de Enercon E82 3MW, inclusief geluidspecificaties.

RD coords:	45150	406157							
ellips coords:	3,80044	51,6335							
Windprofiel:	89,5 m								
Turbine type:	Vestas V117			Ashoogte	89,5 m				
Modeinstelling:	mode 0				Lw+Cb				
wind (ashoogte) m/s	dag %	avond %	nacht %		Lw as [dB(A)]	LE dag [dB(A)]	LE avond [dB(A)]	LE nacht [dB(A)]	
1	2,06	1,77	1,10						
2	4,14	3,75	2,80						
3	6,28	6,01	4,59		93,3	81,3	81,1	79,9	
4	8,50	7,23	6,19		93,6	82,9	82,2	81,5	
5	9,97	9,10	8,96		95,4	85,4	85,0	84,9	
6	10,58	10,33	11,31		98,6	88,8	88,7	89,1	
7	11,11	10,71	12,84		101,9	92,4	92,2	93,0	
8	10,40	10,64	11,81		104,9	95,1	95,2	95,6	
9	8,77	9,68	10,10		107,6	97,0	97,5	97,6	
10	6,94	8,16	8,33		108,5	96,9	97,6	97,7	
11	5,80	6,46	6,54		108,5	96,1	96,6	96,7	
12	4,67	4,81	4,16		108,5	95,2	95,3	94,7	
13	3,12	3,67	3,83		108,5	93,4	94,1	94,3	
14	2,11	2,63	2,36		108,5	91,7	92,7	92,2	
15	1,73	2,10	1,82		108,5	90,9	91,7	91,1	
16	1,20	1,20	1,05		108,5	89,3	89,3	88,7	
17	0,89	0,65	1,05		108,5	88,0	86,6	88,7	
18	0,71	0,55	0,43		108,5	87,0	85,9	84,8	
19	0,36	0,33	0,24		108,5	84,1	83,7	82,4	
20	0,14	0,15	0,13		108,5	79,9	80,3	79,7	
21	0,21	0,10	0,02		108,5	81,7	78,3	71,0	
22	0,02	0,02	0,02		108,5	71,7	70,5	70,6	
23	0,02	0,00	0,08		108,5	70,7	-99,0	77,5	
24	0,00	0,00	0,02		108,5	-99,0	-99,0	70,5	
25	0,10	0,10	0,00		108,5	78,3	78,3	-99,0	
				Lden [dB]	111,7	104,9	105,3	105,3	
Wind speed at hub height [m/s]	Sound Power Level at Hub Height [dBA] Power Optimized Mode PO1 (Blades with serrated trailing edge)			Sound Power Level at Hub Height [dBA] Power Optimized Mode PO1-0S (Blades without serrated trailing edge)					
3	91.8			93.3					
4	92.1			93.7					
5	93.9			96.0					
6	97.1			99.6					
7	100.4			103.1					
8	103.4			106.1					
9	106.1			108.6					
10	107.0			109.6					
11	107.0			109.6					
12	107.0			109.6					
13	107.0			109.6					
14	107.0			109.6					
15	107.0			109.6					
16	107.0			109.6					
17	107.0			109.6					
18	107.0			109.6					
19	107.0			109.6					
20	107.0			109.6					

Figuur II.4

Geluidgegevens van de Vestas V117, zie ook de volgende pagina

V117-3.3MW-IEC2A-Mode0 - Hub height 91.5m - Shear 0.16											
Wind speed in 10m height	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wind speed in hub height	4.3	5.7	7.1	8.6	10.0	11.4	12.8	14.3	15.7	17.1	18.5
Power [kW]	190	511	1040	1812	2737	3225	3295	3300	3300	3300	3300
1/3 octaves	LWA	LWA	LWA	LWA	LWA	LWA	LWA	LWA	LWA	LWA	LWA
[Hz]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
6.3	31.8	31.2	31.3	32.2	33.6	35.6	38.3	41.2			
8	33.6	33.6	34.7	36.5	38.5	40.7	43.5	46.8			
10	35.6	37.3	39.3	41.6	43.6	45.8	48.6	52.0			
12.5	38.0	42.4	45.4	47.7	49.4	51.5	54.4	58.1			
16	40.4	47.6	51.9	54.5	55.9	57.3	59.7	63.3			
20	45.8	52.0	57.5	61.7	64.2	65.7	67.1	69.5			
25	52.5	56.7	60.7	64.3	67.0	69.2	71.4	74.1			
31.5	57.1	61.6	64.8	67.5	69.7	71.9	74.6	77.4			
40	60.6	65.6	69.0	71.6	73.8	75.9	78.4	80.7			
50	67.7	70.7	73.4	75.8	77.6	79.3	81.0	82.7			
63	76.9	75.8	77.1	79.7	82.1	84.1	85.6	86.5			
80	79.8	80.8	81.4	82.4	83.8	85.6	87.3	87.6			
100	79.2	82.5	84.6	86.2	87.3	88.2	89.0	89.0			
125	82.3	82.3	85.7	89.7	91.9	92.2	91.2	90.3			
160	83.7	84.9	87.0	89.0	90.0	90.2	89.7	88.9			
200	82.1	85.3	88.4	90.6	91.3	91.0	90.3	89.8			
250	82.7	86.2	89.7	92.4	93.5	93.4	92.9	92.6			
315	85.6	87.7	91.0	93.8	94.8	94.2	92.9	92.2			
400	83.9	87.3	91.2	94.3	95.4	94.8	93.6	92.9			
500	83.3	87.6	91.7	94.8	96.0	95.9	95.0	94.3			
630	82.4	87.0	91.8	95.4	97.0	96.9	96.3	96.2			
800	82.1	86.5	91.2	95.0	96.9	97.0	96.4	96.2			
1000	85.3	87.7	91.1	94.3	96.4	97.3	97.4	97.3			
1250	81.8	86.6	90.5	93.7	95.7	96.9	97.6	97.9			
1600	80.9	84.9	89.4	93.3	95.7	96.9	97.3	97.6			
2000	79.7	82.2	86.0	90.0	93.0	94.9	96.0	96.3			
2500	78.2	81.2	84.9	88.5	91.3	93.1	94.3	94.9			
3150	76.5	80.0	83.7	87.1	89.5	91.1	92.3	93.0			
4000	76.5	79.0	82.5	85.9	88.3	89.7	90.6	91.0			
5000	76.2	77.3	80.1	83.1	85.0	85.9	86.2	86.4			
6300	73.2	73.3	75.3	77.9	79.9	81.1	81.6	81.4			
8000	69.9	70.1	70.3	71.4	73.2	75.5	77.4	77.0			
10000	66.2	66.6	65.7	65.9	67.8	71.1	74.2	73.5			
12500	62.3	62.3	61.1	61.0	62.2	64.6	66.5	64.8			
16000	63.2	62.5	60.8	60.2	60.9	62.9	64.9	63.7			
20000											
Spectra Value	94.9	97.9	101.6	104.8	106.5	107.0	107.0	107.0			

Table A2. Third Octaves for V117-3.3MW-IEC2A-Mode0 with hub height equal to 91.5m

Figuur II.5

De berekening van de geluidemissie van de Vestas V117 4MW, inclusief geluidspecificaties. Voor de 4MW versie van de V117 zijn nog weinig geluidgegevens bekend, alleen dat het maximale geluidvermoggenniveau 108,5 of 106 (STE) dB is. De curve van de 3,3MW versie is verschoven met het verschil tussen de twee maximale waarden. Ook het spectrum is afkomstig van de 3,3MW versie.

RD coords:	45150	406157						
ellips coords:	3,80044	51,6335						
Windprofiel:	99	[m]						
Turbine type:	Enercon E126 EP4 4.2MW		Ashoogte	99	[m]			
Mode instelling:	mode 0				Lw+Cb			
wind (ashoogte)	dag	avond	nacht	Lw as	LE dag	LE avond	LE nacht	
m/s	%	%	%	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	
1	1,96	1,66	1,10					
2	4,12	3,59	2,77					
3	6,03	5,68	4,31	100,1	87,9	87,6	86,4	
4	8,15	7,26	5,94	100,1	89,2	88,7	87,8	
5	9,80	8,65	8,63	100,1	90,0	89,5	89,5	
6	10,46	10,12	10,70	100,1	90,3	90,2	90,4	
7	10,71	10,50	13,01	100,1	90,4	90,3	91,2	
8	10,43	10,58	11,64	102,0	92,2	92,2	92,7	
9	8,93	9,40	10,16	103,3	92,8	93,0	93,4	
10	7,11	8,33	8,36	104,1	92,6	93,3	93,3	
11	5,91	6,49	6,93	104,5	92,2	92,6	92,9	
12	4,73	5,46	4,45	104,8	91,5	92,2	91,3	
13	3,37	3,94	3,98	105,0	90,3	91,0	91,0	
14	2,40	2,66	2,70	105,0	88,8	89,3	89,3	
15	1,67	2,34	1,77	105,0	87,2	88,7	87,5	
16	1,50	1,25	1,15	105,0	86,8	86,0	85,6	
17	0,91	0,74	1,22	105,0	84,6	83,7	85,8	
18	0,72	0,52	0,61	105,0	83,6	82,2	82,9	
19	0,44	0,38	0,25	105,0	81,5	80,8	79,0	
20	0,24	0,21	0,13	105,0	78,8	78,2	76,3	
21	0,20	0,12	0,09	105,0	78,0	75,6	74,6	
22	0,03	0,02	0,03	105,0	70,0	67,2	70,0	
23	0,02	0,00	0,01	105,0	67,2	40,2	64,3	
24	0,02	0,00	0,00	105,0	66,8	-99,0	57,3	
25	0,10	0,10	0,02	105,0	75,0	75,0	66,8	
Lden [dB]				108,8	102,2	102,4	102,5	

Calculated sound power level in dB(A), based on wind speed at hub height

7 m/s	8 m/s	9 m/s	10 m/s	11 m/s	12 m/s	13 m/s	14 m/s	15 m/s
100.1	102.0	103.3	104.1	104.5	104.8	105.0	105.0	105.0

Based on wind speed v_m at hub height, one-third octave band level values in dB(A)										
One-third octave band level centre frequency in Hz	Wind speed at hub height in m/s									
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
20	57.3	58.4	59.0	59.5	60.1	60.2	60.2	60.2	60.0	
25	63.0	64.2	64.9	65.5	66.1	66.3	66.3	66.2	66.1	
31.5	67.9	69.3	70.1	70.7	71.3	71.5	71.5	71.5	71.4	
40	72.1	73.6	74.5	75.1	75.7	76.0	76.0	76.0	75.9	
50	75.8	77.3	78.2	78.9	79.5	79.8	79.8	79.8	79.7	
63	78.9	80.5	81.4	82.1	82.7	83.1	83.1	83.1	82.9	
80	81.6	83.2	84.1	84.8	85.5	85.9	85.8	85.8	85.7	
100	83.6	85.3	86.2	86.9	87.6	87.9	87.9	87.9	87.7	
125	84.8	86.5	87.5	88.2	88.8	89.1	88.9	88.8	88.7	
160	85.7	87.4	88.5	89.3	89.8	90.0	89.6	89.4	89.3	
200	86.7	88.5	89.7	90.6	91.0	90.9	90.3	90.0	89.9	
250	87.8	89.6	91.0	91.9	92.2	92.0	91.3	91.0	90.9	
315	88.5	90.4	91.8	92.7	92.9	92.7	92.0	91.7	91.7	
400	89.1	91.0	92.4	93.3	93.4	93.2	92.6	92.4	92.5	
500	89.8	91.5	92.9	93.7	93.8	93.7	93.2	93.2	93.4	
630	89.7	91.8	93.1	94.0	94.1	94.1	93.9	94.0	94.4	
800	89.4	91.5	92.8	93.7	94.0	94.2	94.3	94.6	95.1	
1000	89.3	91.4	92.6	93.3	93.8	94.3	94.8	95.4	95.6	
1250	89.1	91.2	92.3	93.1	93.7	94.4	95.4	95.8	95.8	
1600	88.8	90.8	91.9	92.6	93.3	94.3	95.4	95.5	95.3	
2000	87.6	89.6	90.7	91.4	92.2	93.3	94.2	94.0	93.6	
2500	85.7	87.7	88.8	89.5	90.3	91.6	91.9	91.6	91.1	
3150	83.2	85.2	86.2	86.9	87.8	89.1	88.8	88.4	87.9	
4000	79.4	81.6	82.6	83.4	84.2	85.1	84.5	84.0	83.5	
5000	74.2	76.4	77.6	78.3	79.2	79.6	78.8	78.3	77.7	
6300	66.2	68.6	69.8	70.6	71.4	71.6	70.7	70.1	69.5	
8000	54.4	56.8	58.1	58.9	59.6	59.8	58.8	58.1	57.4	
10000	38.4	40.8	42.1	42.9	43.6	43.7	42.5	41.8	41.0	

Figuur II.6

De berekening van de geluidemissie van de Enercon E126 EP4, inclusief geluidspecificaties.

RD coords:	45150	406157					
ellips coords:	3,80044	51,6335					
Windprofiel:	120 m						
Turbine type:	Lagerwey L136		Ashoogte	132/166	m		
Modeinstelling:	mode 0				Lw+Cb		
wind (ashoogte) m/s	dag %	avond %	nacht %	Lw as [dB(A)]	LE dag [dB(A)]	LE avond [dB(A)]	LE nacht [dB(A)]
1	1,77	1,65	1,00				
2	3,88	3,35	2,47				
3	5,63	5,27	4,07	91,6	79,1	78,8	77,7
4	7,55	6,82	5,55	91,6	80,4	79,9	79,0
5	9,30	8,40	7,75	94,1	83,8	83,4	83,0
6	10,08	9,34	9,98	98,8	88,8	88,5	88,8
7	10,47	10,20	12,65	102,2	92,4	92,3	93,2
8	10,33	10,40	11,37	104,4	94,5	94,6	94,9
9	9,05	9,13	10,80	105,6	95,1	95,2	95,9
10	7,68	8,80	8,27	106,5	95,4	96,0	95,7
11	5,98	6,73	7,08	106,8	94,6	95,1	95,3
12	4,90	5,96	5,33	106,7	93,6	94,5	94,0
13	3,95	4,15	3,83	106,7	92,7	92,9	92,5
14	2,57	2,98	3,17	106,7	90,8	91,4	91,7
15	1,90	2,35	2,12	106,7	89,5	90,4	90,0
16	1,63	1,75	1,40	106,7	88,8	89,1	88,2
17	1,08	1,02	1,18	106,7	87,0	86,8	87,4
18	0,75	0,63	0,87	106,7	85,5	84,7	86,1
19	0,63	0,47	0,42	106,7	84,7	83,4	82,9
20	0,37	0,32	0,25	106,7	82,3	81,7	80,7
21	0,13	0,15	0,13	106,7	78,0	78,5	78,0
22	0,22	0,12	0,02	106,7	80,1	77,4	68,9
23	0,02	0,02	0,02	106,7	68,9	68,9	68,9
24	0,02	0,00	0,00	106,7	68,9	-99,0	49,3
25	0,10	0,10	0,10	106,7	76,7	76,7	76,7
				Lden [dB]	110,5	103,8	104,1
					110,5	103,8	104,2
Extrapolatie:				Wind [m]	Lden	Dag	Avond
				80	110,1	103,3	103,6
				90	110,2	103,5	103,8
				100	110,3	103,6	103,9
				110	110,4	103,7	104,0
				120	110,5	103,8	104,1
					132	110,7	103,9
						104,2	104,3

Frequency [Hz]	Standardized wind speed at 10m height - 0 dB(A)					
	3.0m/s	4.0m/s	5.0m/s	6.0m/s	7.0m/s	8.0m/s
25	44.4	52.1	58.0	60.7	63.1	65.0
32	49.0	56.5	62.3	65.0	67.4	69.3
40	53.3	60.5	66.2	68.8	71.2	73.0
50	57.5	64.3	69.8	72.4	74.7	76.4
63	61.7	68.0	73.2	75.7	77.9	79.4
80	66.0	71.8	76.6	79.0	81.0	82.2
100	70.2	75.8	80.1	82.4	84.3	85.0
125	74.0	79.5	83.7	85.8	87.5	87.5
160	77.2	83.0	87.1	89.1	90.6	89.8
200	79.5	86.0	90.2	92.1	93.5	92.1
250	80.8	88.1	92.8	94.6	96.0	94.2
315	81.2	89.0	94.3	96.2	97.6	95.7
400	81.2	88.9	94.6	96.6	98.1	96.6
500	81.3	88.6	94.3	96.3	97.8	96.9
630	81.2	88.1	93.5	95.4	96.9	96.8
800	81.2	87.7	92.8	94.4	95.9	96.5
1000	80.8	87.3	92.2	93.7	95.1	96.2
1250	80.2	86.9	91.6	93.0	94.4	95.8
1600	79.0	85.9	90.8	92.2	93.6	94.8
2000	77.5	84.7	89.7	91.2	92.6	93.5
2500	75.9	83.1	88.3	89.9	91.3	91.9
3150	73.9	81.3	86.5	88.1	89.6	90.0
4000	71.7	79.2	84.5	86.1	87.6	87.9
5000	69.3	76.8	82.2	83.9	85.3	85.6
6300	66.5	74.2	79.7	81.4	82.9	83.0
8000	63.2	71.0	76.6	78.3	79.8	79.9
10000	59.4	67.4	73.1	74.9	76.4	76.4
12500	55.1	63.3	69.1	70.9	72.5	72.5
16000	49.9	58.3	64.2	66.1	67.7	67.6
20000	44.4	53.0	59.1	61.0	62.7	62.5
Total sound power level	91.6	98.6	103.7	105.5	106.9	106.7

Figuur II.7

De berekening van de geluidemissie van de Lagerwey L136, inclusief geluidspecificaties.

Bijlage III

Invoergegevens rekenmodel geluid

Vanwege de vele varianten en bijbehorende rekenmodellen zijn als voorbeeld de invoergegevens voor variant 5, jaar 2027 gegeven.

Bijlage IV

Rekenresultaten geluid in tabelvorm

Rekenresultaten geluid in tabelvorm

Tabel IV.1

De berekende geluidniveaus voor omliggende toetslocaties

Naam	Omschrijving	Status	Hoogte	Autonoom Lden	Repower 2020 Lden	Repower 2028 Lden	Variant 5 2020 Lden	Variant 5 2028 Lden	Variant 6 2020 Lden	Variant 6 2028 Lden	Voorkeursalternatief Lden
0_A	De Banjaard (noordoost)	vakantiewoning/park	5	52	53	53	53	53	53	53	50
1_A	Bosdijk 1	(bedrijfs)woning	5	28	30	31	32	32	32	32	30
1_A	Brededijk 1	woning	5	32	34	35	35	35	35	35	33
1_A	Groeneweg 1	woning	5	30	32	33	33	34	33	34	32
1_A	Hofwijkweg 1	woning	5	34	37	37	37	37	37	37	35
1_A	Hofwijkweg 1	woning	5	34	37	37	37	37	37	37	35
1_A	Hofwijkweg 1a	woning	5	34	37	37	37	37	37	37	35
1_A	Hoodijk 1	woning	5	33	35	35	36	36	36	36	34
1_A	Jacobaweg 1	(bedrijfs)woning (onbestemd)	5	52	54	54	54	54	54	54	52
1_A	Korteweg 1	(bedrijfs)woning	5	30	32	32	33	33	33	33	32
1_A	Krommeweg 1	woning	5	33	35	36	36	36	36	36	34
1_A	Middenhofweg 1	(bedrijfs)woning	5	30	33	33	33	34	34	34	32
1_A	Neeltje Jans (ingang/restaurant)	recreatiepark	5	56	56	56	58	58	58	58	57
1_A	Rippad 1	woning	5	32	34	35	35	35	35	35	33
1_A	Rippolderseweg 1	woning	5	43	46	46	46	46	46	46	44
1_A	Strandhoekweg 1a	(bedrijfs)woning	5	49	51	51	51	51	51	51	49
1_A	Vredenhofweg 1	woning	5	39	42	42	42	42	42	42	40
10_A	Cauersweg 10	woning	5	35	36	38	37	39	37	39	37
10_A	De Banjaard (oost)	vakantiewoning/park	5	48	49	49	49	49	49	50	47
11_A	de Banjaard (midden)	vakantiewoning/park	5	42	44	44	44	44	44	44	42
11_A	Irisweg 11	woning	5	34	35	37	37	39	37	38	37
11_A	Jacobadijk 11	woning	5	31	33	34	34	34	34	34	32
11_A	Kampweg 11	woning	5	35	36	38	38	39	38	39	37
12_A	Baas Huisweg 12	(bedrijfs)woning	5	32	34	34	35	35	35	35	33
12_A	Cauersweg 12	woning	5	35	36	38	38	39	37	39	37
12_A	de Banjaard (noordwest)	vakantiewoning/park	5	42	44	44	44	44	44	44	42
12_A	Jacobadijk 12	woning	5	31	33	34	34	34	34	34	32
13_A	Baas Huisweg 13	woning	5	35	37	37	38	38	38	38	35
13_A	de Banjaard (west)	vakantiewoning/park	5	37	40	40	40	40	40	40	38
13_A	Irisweg 13	woning	5	34	35	37	37	39	37	38	37
14_A	Baas Huisweg 14	woning	5	36	38	39	39	39	39	39	37
14_A	de Banjaard (zuidwest)	vakantiewoning/park	5	35	38	38	38	38	38	38	36
14_A	Jacobadijk 14	woning	5	32	35	35	35	35	35	36	33
14_A	Oude Havenweg 14	woning	5	33	34	36	36	37	36	37	35
15_A	Irisweg 15	woning	5	34	35	37	37	39	37	39	37
15_A	Jacobadijk 15	woning	5	33	35	35	36	36	36	36	34
16_A	Jacobadijk 16	woning	5	32	34	35	35	35	35	35	33
17_A	Irisweg 17	woning	5	34	35	37	37	39	37	39	37
17_A	Jacobadijk 17	woning	5	32	35	35	35	35	35	35	33
18_A	Jacobadijk 18	woning	5	32	35	35	35	35	35	36	33
19_A	Jacobadijk 19	woning	5	32	35	35	35	36	35	36	33
2_A	Bosdijk 2	woning	5	28	30	31	31	32	32	32	30
2_A	Campensnieuwlanddijk 2	woning	5	31	33	33	34	34	34	34	32
2_A	Groeneweg 2	woning	5	30	32	33	33	34	33	34	32
2_A	Hofwijkweg 2	woning	5	35	37	37	38	38	38	38	35
2_A	Kampweg 2	woning	5	34	35	37	37	39	37	39	37
2_A	Mariapolderseweg 2	woning	5	31	33	34	34	35	35	35	33
2_A	Middenhofweg 2	woning	5	31	33	34	34	34	34	34	32
2_A	Neeltje Jans (oost)	recreatiepark	5	56	56	56	56	56	56	56	56
2_A	Rippad 2	woning	5	32	34	34	35	35	35	35	33
20_A	Jacobadijk 20	woning	5	33	36	36	36	36	36	36	34
21_A	Jacobadijk 21	woning	5	33	36	36	36	36	36	36	34
22_A	Jacobadijk 22	woning	5	33	36	36	36	36	36	36	34
3_A	Bosdijk 3	woning	5	28	30	31	31	32	31	32	30
3_A	Campensnieuwlanddijk 3	woning	5	31	33	33	34	34	34	34	32
3_A	Groeneweg 3	woning	5	30	32	33	33	34	33	34	32
3_A	Hofwijkweg 3	(bedrijfs)woning	5	36	38	38	39	39	39	39	36
3_A	Hofwijkweg 3	woning	5	35	38	38	38	39	39	39	36
3_A	Krommeweg 3	woning	5	35	38	38	38	39	38	39	36
3_A	Neeltje Jans (midden)	recreatiepark	5	55	55	55	56	56	56	56	55
3_A	Strandhoekweg 3	(bedrijfs)woning	5	49	51	51	51	51	51	51	49
3_A	Vredenhofweg 3	woning	5	36	39	39	39	39	39	39	37
4_A	Anna Frisoweg 4	(bedrijfs)woning	5	33	36	36	36	37	37	37	35
4_A	Kampweg 4	woning	5	35	35	37	38	39	37	39	37
4_A	Nieuweweg 4	(bedrijfs)woning	5	30	32	33	33	34	33	34	32
4_A	Strand Westenschouwen oost	recreatiegebied	5	39	39	42	42	43	42	43	41
5_A	Strand Westenschouwen (west)	recreatiegebied	5	36	37	38	39	40	39	40	38
5_A	Vredenhofweg 5a	woning	5	36	39	39	39	39	39	39	37
52_A	Molenweg 52	woning	5	31	33	34	34	34	34	35	32
54_A	Molenweg 54	woning	5	31	34	34	34	34	34	35	32
69_A	Strand De Banjaard	recreatiegebied	5	51	54	54	54	54	54	54	51
69_A	Molenweg 69b	woning	5	31	33	34	34	34	34	34	32
7_A	Kampweg 7	woning	5	34	35	37	37	39	37	39	37
7_A	Topshuis	bedrijf	5	54	55	55	56	56	56	56	54
7_A	Westerseweg 7	woning	5	35	36	37	38	39	37	39	37
8_A	De Banjaard (noord)	vakantiewoning/park	5	50	51	51	51	51	51	51	49
8_A	Westerseweg 8a	woning	5	35	35	37	37	39	37	39	37
9_A	Irisweg 9	woning	5	34	35	37	37	39	37	38	37

Tabel IV.2


De berekende **cumulatieve** geluidniveaus voor omliggende toetslocaties

Naam	Omschrijving	Status	Hoogte	WP Rippolder	VL	IL	Autonoom	Repower 2020	Repower 2028	Variant 5 2020	Variant 5 2028	Variant 6 2020	Variant 6 2028	VKA
				Lden	Lden	Etnaal	LCUM	LCUM	LCUM	LCUM	LCUM	LCUM	LCUM	Lden
0_A	De Banjaard (noordoost)	vakantiewoning/park	5	44	54	19	66	68	68	68	68	68	68	63
1_A	Bosdijk 1	(bedrijfs)woning	5	30	23	14	32	33	34	35	35	35	35	33
1_A	Brededijk 1	woning	5	41	33	15	48	48	48	48	48	48	48	48
1_A	Groeneweg 1	woning	5	32	26	17	35	36	37	37	38	37	38	36
1_A	Hofwijkweg 1	woning	5	45	34	16	54	54	54	54	54	54	54	54
1_A	Hofwijkweg 1	woning	5	45	34	16	54	54	54	54	54	54	54	54
1_A	Hofwijkweg 1a	woning	5	45	34	16	54	54	54	54	54	54	54	54
1_A	Hooijdijk 1	woning	5	38	31	18	44	44	44	45	45	45	45	44
1_A	Jacobaweg 1	(bedrijfs)woning (onbestemd)	5	46	45	20	66	69	69	69	69	69	69	66
1_A	Korteweg 1	(bedrijfs)woning	5	30	25	17	33	35	35	36	36	36	36	35
1_A	Krommeweg 1	woning	5	43	32	16	51	51	51	51	51	51	51	51
1_A	Middenhofweg 1	(bedrijfs)woning	5	35	39	14	42	42	42	42	43	43	43	42
1_A	Neeltje Jans (ingang/restaurant)	recreatiepark	5	25	55	60	73	73	73	76	76	76	76	74
1_A	Rippad 1	woning	5	41	33	15	48	48	48	48	48	48	48	48
1_A	Rippolderseweg 1	woning	5	50	39	19	63	63	63	63	63	63	63	63
1_A	Strandhoekweg 1a	(bedrijfs)woning	5	45	43	20	62	65	65	65	65	65	65	62
1_A	Vredenhofweg 1	woning	5	44	57	17	59	59	59	59	59	59	59	59
10_A	Cauersweg 10	woning	5	20	45	19	46	46	47	46	48	46	48	46
10_A	De Banjaard (oost)	vakantiewoning/park	5	45	55	18	61	63	63	63	63	63	64	61
11_A	de Banjaard (midden)	vakantiewoning/park	5	42	49	17	54	55	55	55	55	55	55	54
11_A	Irisweg 11	woning	5	20	38	20	40	41	43	43	45	43	44	43
11_A	Jacobadijk 11	woning	5	37	38	14	43	43	44	44	44	44	44	43
11_A	Kampweg 11	woning	5	20	39	21	41	42	44	44	45	44	45	43
12_A	Baas Huisweg 12	(bedrijfs)woning	5	40	34	14	46	47	47	47	47	47	47	46
12_A	Cauersweg 12	woning	5	20	43	20	44	45	46	46	47	45	47	45
12_A	de Banjaard (noordwest)	vakantiewoning/park	5	39	45	18	52	54	54	54	54	54	54	52
12_A	Jacobadijk 12	woning	5	37	38	14	43	43	44	44	44	44	44	43
13_A	Baas Huisweg 13	woning	5	45	38	16	54	55	55	55	55	55	55	54
13_A	de Banjaard (west)	vakantiewoning/park	5	37	47	17	49	50	50	50	50	50	50	49
13_A	Irisweg 13	woning	5	20	38	20	40	41	43	43	45	43	44	43
14_A	Baas Huisweg 14	woning	5	47	39	16	58	58	58	58	58	58	58	58
14_A	de Banjaard (zuidwest)	vakantiewoning/park	5	37	58	17	58	58	58	58	58	58	58	58
14_A	Jacobadijk 14	woning	5	39	40	15	46	46	46	46	46	46	47	46
14_A	Oude Havenweg 14	woning	5	19	33	18	37	38	40	40	42	40	42	39
15_A	Irisweg 15	woning	5	20	38	20	40	41	43	43	45	43	45	43
15_A	Jacobadijk 15	woning	5	40	40	15	47	47	47	48	48	48	48	47
16_A	Jacobadijk 16	woning	5	38	41	15	45	45	46	46	46	46	46	45
17_A	Irisweg 17	woning	5	20	38	21	40	41	43	43	45	43	45	43
17_A	Jacobadijk 17	woning	5	39	41	15	46	47	47	47	47	47	47	46
18_A	Jacobadijk 18	woning	5	39	42	15	47	47	47	47	47	47	47	47
19_A	Jacobadijk 19	woning	5	39	42	15	47	47	47	47	47	47	47	47
2_A	Bosdijk 2	woning	5	30	23	14	32	33	34	34	35	35	35	33
2_A	Campensnieuwlanddijk 2	woning	5	37	29	15	42	42	42	42	42	42	42	42
2_A	Groeneweg 2	woning	5	32	26	17	35	36	37	37	38	37	38	36
2_A	Hofwijkweg 2	woning	5	46	35	16	56	56	56	56	56	56	56	56
2_A	Kampweg 2	woning	5	20	38	21	40	41	43	43	45	43	45	43
2_A	Mariapolderseweg 2	woning	5	34	28	18	38	39	39	39	40	40	40	39
2_A	Middenhofweg 2	woning	5	35	40	14	42	43	43	43	43	43	43	43
2_A	Neeltje Jans (oost)	recreatiepark	5	25	50	65	73	73	73	73	73	73	73	73
2_A	Rippad 2	woning	5	40	32	15	46	47	47	47	47	47	47	46
20_A	Jacobadijk 20	woning	5	40	44	15	48	49	49	49	49	49	49	48
21_A	Jacobadijk 21	woning	5	40	44	15	48	49	49	49	49	49	49	48
22_A	Jacobadijk 22	woning	5	40	44	15	48	49	49	49	49	49	49	48
3_A	Bosdijk 3	woning	5	30	23	14	32	33	34	34	35	34	35	33
3_A	Campensnieuwlanddijk 3	woning	5	37	29	15	42	42	42	42	42	42	42	42
3_A	Groeneweg 3	woning	5	31	25	17	34	36	36	36	38	36	38	36
3_A	Hofwijkweg 3	(bedrijfs)woning	5	48	36	16	59	59	59	59	59	59	59	59
3_A	Hofwijkweg 3	woning	5	48	36	16	59	59	59	59	59	59	59	59
3_A	Krommeweg 3	woning	5	47	34	17	58	58	58	58	58	58	58	58
3_A	Neeltje Jans (midden)	recreatiepark	5	25	51	65	72	72	72	73	73	73	73	72
3_A	Strandhoekweg 3	(bedrijfs)woning	5	45	43	20	62	65	65	65	65	65	65	62
3_A	Vredenhofweg 3	woning	5	40	56	16	56	57	57	57	57	57	57	57
4_A	Anna Frisoweg 4	(bedrijfs)woning	5	40	30	18	46	47	47	47	47	47	47	47
4_A	Kampweg 4	woning	5	20	38	21	41	41	43	44	45	43	45	43
4_A	Nieuweweg 4	(bedrijfs)woning	5	34	26	16	37	38	39	39	39	39	39	38
4_A	Strand Westenschouwen oost	recreatiegebied	5	21	47	23	49	49	51	51	52	51	52	50
5_A	Strand Westenschouwen (west)	recreatiegebied	5	21	38	22	42	43	44	45	47	45	47	44
5_A	Vredenhofweg 5a	woning	5	40	55	16	56	56	56	56	56	56	56	56
52_A	Molenweg 52	woning	5	39	32	15	45	45	45	45	45	45	45	45
54_A	Molenweg 54	woning	5	39	32	15	45	45	45	45	45	45	45	45
6_A	Strand De Banjaard	recreatiegebied	5	40	50	20	64	69	69	69	69	69	69	64
69_A	Molenweg 69b	woning	5	38	31	14	43	44	44	44	44	44	44	43
7_A	Kampweg 7	woning	5	20	38	21	40	41	43	43	45	43	45	43
7_A	Topshuis	bedrijf	5	24	58	56	70	71	71	73	73	73	73	70
7_A	Westerseweg 7	woning	5	20	40	20	42	43	44	45	46	44	46	44
8_A	De Banjaard (noord)	vakantiewoning/park	5	43	51	19	63	65	65	65	65	65	65	62
8_A	Westerseweg 8a	woning	5	20	39	20	41	41	43	43	45	43	45	43
9_A	Irisweg 9	woning	5	20	39	20	41	41	43	43	45	43	44	43

Bijlage V

Figuren slagschaduw

Real case slagschaduwcontouren



Figuur V.1

Slagschaduwcontouren (6 uur verwacht per jaar) voor de autonome variant



Figuur V.2

Slagschaduwcontouren (6 uur verwacht per jaar) voor de variant Repowering (jaar 2020)



Figuur V.3

Slagschaduwcontouren (6 uur verwacht per jaar) voor de variant Repowering (jaar 2027)



Figuur V.4

Slagschaduwcontouren (6 uur verwacht per jaar) voor variant 5 (jaar 2020)



Figuur V.5

Slagshaduwcontouren (6 uur verwacht per jaar) voor variant 5 (jaar 2027)



Figuur V.6

Slagshaduwcontouren (6 uur verwacht per jaar) voor variant 6 (jaar 2020)



Figuur V.7

Slagschaduwcontouren (6 uur verwacht per jaar) voor variant 6 (jaar 2027)



Figuur V.7


Slagschaduwcontouren (6 uur verwacht per jaar) voor het voorkeursalternatief (jaar 2020)



Figuur V.7


Slagshaduwcontouren (6 uur verwacht per jaar) voor het voorkeursalternatief (jaar 2027)

Real case slagschaduwcumulatie



Figuur V.8

Gecumuleerde slagschaduwcontouren (6 uur verwacht per jaar) voor de autonome variant




Figuur V.9

Gecumuleerde slagschaduwcontouren (6 uur verwacht per jaar) voor de variant Repowering (jaar 2020)




Figuur V.10

Gecumuleerde slagschaduwcontouren (6 uur verwacht per jaar) voor de variant Repowering (jaar 2027)



Figuur V.11

Gecumuleerde slagschaduwcontouren (6 uur verwacht per jaar) voor variant 5 (jaar 2020)




Figuur V.12

Gecumuleerde slagschaduwcontouren (6 uur verwacht per jaar) voor variant 5 (jaar 2027)




Figuur V.13

Gecumuleerde slagschaduwcontouren (6 uur verwacht per jaar) voor variant 6 (jaar 2020)




Figuur V.13

Gecumuleerde slagschaduwcontouren (6 uur verwacht per jaar) voor variant 6 (jaar 2027)



Figuur V.13

Gecumuleerde slagschaduwcontouren (6 uur verwacht per jaar) voor het voorkeursalternatief (jaar 2020)



Figuur V.13

Gecumuleerde slagschaduwcontouren (6 uur verwacht per jaar) voor het voorkeursalternatief (jaar 2027)

Bijlage VI

Invoergegevens slagschaduw

Vanwege de vele varianten en bijbehorende rekenmodellen zijn als voorbeeld de invoergegevens voor variant 5, jaar 2027 gegeven.

Bijlage VII

Rekenresultaten slagschaduw in tabelvorm

Rekenresultaten slagschaduw in tabelvorm

Tabel VII.1

De berekende slagschaduwvorming voor omliggende toetslocaties

No.	Name	Status	Autonom		Repower 2020		Repower 2027		Variant 5 2020		Variant 5 2027		Variant 6 2020		Variant 6 2027		Voorkeursalternatief	
			Shadow hours per year (worstcase) [h/year]	Shadow hours per year (real) [h/year]	Shadow hours per year (worstcase) [h/year]	Shadow hours per year (real) [h/year]	Shadow hours per year (worstcase) [h/year]	Shadow hours per year (real) [h/year]	Shadow hours per year (worstcase) [h/year]	Shadow hours per year (real) [h/year]	Shadow hours per year (worstcase) [h/year]	Shadow hours per year (real) [h/year]	Shadow hours per year (worstcase) [h/year]	Shadow hours per year (real) [h/year]	Shadow hours per year (worstcase) [h/year]	Shadow hours per year (real) [h/year]	Shadow hours per year (worstcase) [h/year]	Shadow hours per year (real) [h/year]
A	Molenweg 54	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Bosdijk 2	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Vredenhofweg 5a	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	Jacobadijk 22	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	Krommeweg 1	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F	Middenhofweg 1	(bedrijfs)woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G	Cauersweg 12	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H	Jacobadijk 12	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I	Groeneweg 3	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J	Baas Huisweg 13	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K	Vredenhofweg 3	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L	Molenweg 60b	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M	Jacobadijk 14	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N	Kampweg 2	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O	Brededijk 1	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P	Irisweg 15	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Q	Irisweg 11	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	Jacobadijk 17	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	Groeneweg 1	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T	Rippolderseweg 1	woning	10.44	2.40	45.51	11.17	45.51	11.17	45.51	11.17	45.51	11.17	45.51	11.17	45.51	11.17	24.53	6.11
U	Jacobaweg 1	(bedrijfs)woning (onbestemd)	35.38	9.02	116.50	31.03	116.50	31.03	116.50	31.03	116.50	31.03	116.50	31.03	116.50	31.03	74.15	19.28
V	Hofwijkweg 1	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W	Jacobadijk 18	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X	Hooidijk 1	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y	Kampweg 7	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z	Nieuweweg 4	(bedrijfs)woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AA	Irisweg 17	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AB	Rippad 2	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC	Anna Frisoweg 4	(bedrijfs)woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD	Jacobadijk 19	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AE	Kampweg 11	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AF	Groeneweg 2	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AG	Hofwijkweg 1	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AH	Jacobadijk 11	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AI	Strandhoekweg 1a	(bedrijfs)woning	35.44	8.47	96.31	24.12	96.31	24.12	96.31	24.12	96.31	24.12	96.31	24.12	96.31	24.12	73.50	18.17
AJ	Kampweg 4	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AK	Oude Havenweg 14	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AL	Bosdijk 1	(bedrijfs)woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AM	Molenweg 52	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AN	Jacobadijk 15	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO	Hofwijkweg 1a	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AP	Rippad 1	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AQ	Irisweg 13	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AR	Strandhoekweg 3	(bedrijfs)woning	30.43	7.20	96.19	23.57	96.19	23.57	96.20	23.57	96.20	23.57	96.20	23.57	96.20	23.57	58.14	14.22
AS	Westerseweg 8a	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AT	Vredenhofweg 1	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AU	Jacobadijk 21	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AV	Baas Huisweg 12	(bedrijfs)woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AW	Westerseweg 7	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AX	Jacobadijk 20	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AY	Mariapolderseweg 2	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AZ	Korteweg 1	(bedrijfs)woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BA	Middenhofweg 2	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BB	Bosdijk 3	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BC	Krommeweg 3	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0										

Tabel VII.2

De berekende cumulatieve slagschaduwvorming voor omliggende toetslocaties

Name	Status	Autonoom en Rippolder		Repower 2020 en Rippolder		Repower 2027 en Rippolder		Variant 5 2020 en Rippolder		Variant 5 2027 en Rippolder		Variant 6 2020 en Rippolder		Variant 6 2027 en Rippolder		Voorkeursalternatief	
		Shadow hours [per year (worstcase)]		Shadow hours [per year (worstcase)]		Shadow hours [per year (worstcase)]		Shadow hours [per year (worstcase)]		Shadow hours [per year (worstcase)]		Shadow hours [per year (worstcase)]		Shadow hours [per year (worstcase)]		Shadow hours [per year (worstcase)]	
		[h/year]	[h/year]	[h/year]	[h/year]	[h/year]	[h/year]	[h/year]	[h/year]	[h/year]	[h/year]	[h/year]	[h/year]	[h/year]	[h/year]	[h/year]	[h/year]
Molenweg 54	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bosdijk 2	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vredenhofweg 5a	woning	18.31	4.52	18.31	4.52	18.31	4.52	18.31	4.52	18.31	4.52	18.31	4.52	18.31	4.52	18.31	4.52
Jacobdijk 22	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Krommeweg 1	woning	8.53	2.13	8.53	2.13	8.53	2.13	8.53	2.13	8.53	2.13	8.53	2.13	8.53	2.13	8.53	2.13
Middenhofweg 1	(bedrijfs)woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cauersweg 12	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jacobdijk 12	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Groeneweg 3	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Baas Huisweg 13	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vredenhofweg 3	woning	20.55	5.33	20.53	5.33	20.53	5.33	20.53	5.33	20.53	5.33	20.53	5.33	20.53	5.33	20.53	5.33
Molenweg 69b	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jacobdijk 14	woning	3.21	1.00	3.21	1.00	3.21	1.00	3.21	1.00	3.21	1.00	3.21	1.00	3.21	1.00	3.21	1.00
Kampweg 2	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Brededijk 1	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Irisweg 15	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Irisweg 11	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jacobdijk 17	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Groeneweg 1	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rippolderseweg 1	woning	212.36	42.56	247.44	51.45	247.44	51.45	247.44	51.45	247.44	51.45	247.44	51.45	247.44	51.45	226.46	46.32
Jacobarweg 1	(bedrijfs)woning (onbestemd)	54.27	11.52	135.39	33.52	135.39	33.52	135.39	33.52	135.39	33.52	135.39	33.52	135.39	33.52	93.04	22.17
Hofwijkweg 1	woning	18.31	4.36	18.37	4.37	18.37	4.37	18.37	4.37	18.37	4.37	18.37	4.37	18.37	4.37	18.37	4.37
Jacobdijk 18	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hoodijk 1	woning	8.27	2.08	8.27	2.08	8.27	2.08	8.27	2.08	8.27	2.08	8.27	2.08	8.27	2.08	8.27	2.08
Kampweg 7	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nieuweweg 4	(bedrijfs)woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Irisweg 17	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rippad 2	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anna Frisoweg 4	(bedrijfs)woning	19.41	4.50	19.40	4.50	19.40	4.50	19.40	4.50	19.40	4.50	19.40	4.50	19.40	4.50	19.40	4.50
Jacobdijk 19	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kampweg 11	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Groeneweg 2	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hofwijkweg 1	woning	18.51	4.41	18.52	4.41	18.52	4.41	18.52	4.41	18.52	4.41	18.52	4.41	18.52	4.41	18.52	4.41
Jacobdijk 11	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Strandhoekweg 1a	(bedrijfs)woning	120.14	21.47	181.06	37.32	181.06	37.32	181.06	37.32	181.06	37.32	181.06	37.32	181.06	37.32	158.25	31.33
Kampweg 4	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Oude Havenweg 14	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bosdijk 1	(bedrijfs)woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Molenweg 52	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jacobdijk 15	woning	0.37	0.11	0.37	0.11	0.37	0.11	0.37	0.11	0.37	0.11	0.37	0.11	0.37	0.11	0.37	0.11
Hofwijkweg 1a	woning	18.31	4.36	18.37	4.37	18.37	4.37	18.37	4.37	18.37	4.37	18.37	4.37	18.37	4.37	18.37	4.37
Rippad 1	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Irisweg 13	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Strandhoekweg 3	(bedrijfs)woning	104.25	18.54	170.04	35.43	170.04	35.43	170.05	35.43	170.05	35.43	170.05	35.43	170.05	35.43	131.59	25.57
Westerseweg 8a	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vredenhofweg 1	woning	46.01	11.38	46.00	11.38	46.00	11.38	46.00	11.38	46.00	11.38	46.00	11.38	46.00	11.38	46.00	11.38
Jacobdijk 21	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Baas Huisweg 12	(bedrijfs)woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Westerseweg 7	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jacobdijk 20	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mariapolderseweg 2	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Korteweg 1	(bedrijfs)woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Middenhofweg 2	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bosdijk 3	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Krommeweg 3	woning	97.07	23.58	97.13	24.00	97.13	24.00	97.13	24.00	97.13	24.00	97.13	24.00	97.13	24.00	97.13	24.00
Jacobdijk 16	woning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hofwijkwegkweg 3																	

Bijlagerapport G


Externe Veiligheidsanalyse windturbines op de OSK

Een beoordeling van risico's van
windturbines op objecten op de OSK

Vertrouwelijk

In opdracht van Matthijs Jansen, E-connection

rev. nr.	datum	omschrijving
C	11-12-17	definitief
B	29-11-17	2 ^e concept
A	24-11-17	1 ^e concept

auteur(s):	Chevalking, H.R.	beoordeeld:	R.W. Langius
			
	11-12-2017		11-12-2017
naam:	23238.26_17.146064_Externe Veiligheidsanalyse windturbines op de OSK_FINAL.docx	goedgekeurd:	M. Schopman
			
referentienr.:	23238.26/17.146064	status:	FINAL
68 pagina's	11-12-2017		

Inhoudsopgave

Samenvatting	7
1 Inleiding	9
2 Situatieschets	10
2.1 Locaties van de windturbines	10
2.2 Windturbinegegevens	11
2.3 Objecten in het invloedsgebied van windturbines	12
2.3.1 Externe veiligheid	12
2.3.2 Waterveiligheid	14
3 Toetsingskaders	15
3.1 Bebouwing	15
3.1.1 Kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten	15
3.1.2 Bijzondere objecten 1: Hangculturen	15
3.1.3 Bijzondere objecten 2: Jacht / passantenhaven binnenhaven	16
3.2 Wegen en scheepvaartroute	16
3.2.1 Afstandseis	16
3.2.2 Individueel Passanten Risico (IPR)	16
3.2.3 Maatschappelijk Risico (MR)	16
3.2.4 Gevaarlijke stoffen	17
3.3 Ondergrondse bekabeling OSKneT	17
3.4 Opslag gevaarlijke stoffen	17
3.5 Recreatieve ruimte	17
3.6 Waterveiligheid	18
3.6.1 Topshuis	18
3.6.2 HK-OSK	18
3.6.3 Schuiven	18
3.6.4 Damaanzetten tussen vaste en beweegbare deel van de OSK	19
4 Aanpak trefkansanalyse	20
4.1 Faalscenario's van een windturbine	20
4.1.1 Bladworp	20
4.1.2 Mastbreuk	21
4.1.3 Rotor/gondelval	22
4.1.4 Faalfrequenties	22
4.2 Bebouwing	22
4.2.1 Kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten	22
4.2.2 Bijzondere objecten 1: Hangculturen	23
4.2.3 Bijzondere objecten 2: Jacht / passantenhaven binnenhaven	23
4.3 Wegen en scheepvaartroute	24
4.3.1 IPR en MR	24
4.3.2 Gevaarlijke stoffen	26
4.4 Ondergrondse bekabeling	26
4.4.1 Kritische breedte	26
4.4.2 Trefkansbepaling	27
4.4.3 Autonome faalfrequentie OSKneT	28
4.5 Opslag gevaarlijke stoffen	28
4.6 Recreatieve ruimte	28
4.7 Waterveiligheid	29

4.7.1	Topshuis	29
4.7.2	HK-OSK	29
4.7.3	Schuiven	30
4.7.4	Damaanzetten tussen vaste en beweegbare deel van de OSK	30
5	Resultaten en toetsing	31
5.1	Risicocontouren en worpafstanden van de windturbines	31
5.2	Externe Veiligheid	32
5.2.1	Bebouwing	32
5.2.2	Wegen en scheepvaartroute	33
5.2.3	Ondergrondse bekabeling	34
5.2.4	Opslag gevaarlijke stoffen	34
5.2.5	Recreatieve ruimte	35
5.3	Waterveiligheid	35
5.3.1	Trefkansen	35
5.3.2	Risicobeoordeling	35
	Topshuis	35
	HK-OSK	35
	Schuiven	36
	Damaanzetten tussen vaste en beweegbare deel van de OSK	36
6	Conclusies	37
	Lijst van tabellen	38
	Lijst van figuren	38
7	Bibliografie	40
Bijlage A	Overzicht windparken	41
Bijlage B	EV Objecten per windturbine	42
B.1	Roggeplaat-West 1	42
B.2	Roggeplaat-West 2	43
B.3	Neeltje Jans 1	44
B.4	Neeltje Jans 2	45
B.5	Neeltje Jans 3	46
B.6	Neeltje Jans 4	47
B.7	Poolvoet 1	48
B.8	Poolvoet 2	49
B.9	Binnenhaven 1	50
B.10	Binnenhaven 2	51
B.11	Binnenhaven 3	52
B.12	Mattenhaven 1	53
B.13	Noordland buiten 1	54
B.14	Noordland buiten 2	55
B.15	Noordland buiten 3	56
B.16	Noordland buiten 4	57
B.17	Jacobahaven 1	58
B.18	Jacobahaven 2	59
B.19	Jacobahaven 3	60
Bijlage C	Waterveiligheidsobjecten	61
C.1	Roggeplaat	61

C.2	Neeltje Jans	62
C.3	Roompot	63
C.4	Jacobahaven	64
Bijlage D	Identificatie risico's op objecten	65
Bijlage E	Trefkansen	67



Samenvatting

E-Connection Project BV (ECP) is voornemens om de Oosterscheldekering (OSK) verder te benutten voor windenergie door het ontwikkelen van nieuwe windturbine-locaties en het op termijn opschalen van bestaande windturbines. In de nabijheid van de windturbinelocaties bevinden zich diverse infrastructuur, wegen en fietspaden, een primaire waterkering (Oosterscheldekering) en recreatiegebieden. In het kader van de Milieu Effect Rapportage (MER) dient er een externe veiligheidsanalyse uitgevoerd te worden, waarin het effect van de windturbines op deze objecten wordt beschouwd.

Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat in het kader van de Waterwet tevens alle ontwikkelingen op en rondom de OSK behandeld dienen te worden in een integrale (water-) veiligheidsstudie waarin ook de invloed op het functioneren van de OSK moet worden beschouwd. Hierbij gaat het om de faalkans van vaste dijklichamen en de faalkans van de beweegbare kering.

In deze analyse is de invloed op de externe veiligheid van een 19-tal windturbines op 36-tal objecten geïnventariseerd, berekend en getoetst. Het type objecten zijn kwetsbare en beperkt kwetsbare gebouwen, hangculturen, aanlegplaatsen, wegen, ondergrondse kabels, opslag van gevaarlijke stoffen en recreatie gebieden. Daarnaast is de invloed van windturbines op een viertal type objecten die relevant zijn voor de waterveiligheid beoordeeld, namelijk het Topshuis, het hoofdkabeltracé OSK, een aantal schuiven en een aantal dam aanzetten tussen de vaste waterkering en de beweegbare kering.

Ten aanzien van de externe veiligheid geldt dat alle objecten behalve een opslagtank propaangas ten behoeve van Deltapark Neeltje Jans voldoen aan de toetscriteria. De analyse is uitgevoerd op basis van worst case risicoafstanden, dat wil zeggen de windturbine met de grootste afmetingen. Wanneer een ander type windturbine gekozen wordt (Enercon E126) op de locatie Poolvoet 1, dan voldoet ook dit object aan de toetscriteria.

Ten aanzien van de waterveiligheid wordt geconcludeerd dat de invloed van het falen van windturbines op het beweegbare deel van de OSK verwaarloosbaar is. Zelfs met een conservatieve benadering waarbij een reparatietijd van een jaar wordt aangenomen is de bijdrage op de faalkans van de OSK (hele kering, halve kering, 1 schuif) niet significant.

1 Inleiding

E-Connection Project BV (ECP) is voornemens om de Oosterscheldekering (OSK) verder te benutten voor windenergie door het ontwikkelen van nieuwe windturbine-locaties en het op termijn opschalen van bestaande windturbines. In de nabijheid van de windturbines bevinden zich diverse infrastructuur, wegen en fietspaden, een primaire waterkering (Oosterscheldekering) en recreatiegebieden. In het kader van de Milieu Effect Rapportage (MER) dient er een externe veiligheidsanalyse uitgevoerd te worden, waarin het effect van de windturbines op deze objecten wordt beschouwd.

Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat in het kader van de Waterwet tevens alle ontwikkelingen op en rondom de OSK behandeld dienen te worden in een integrale (water-) veiligheidsstudie waarin ook de invloed op het functioneren van de OSK moet worden beschouwd. Hierbij gaat het om de volgende aspecten:

- Faalkans vaste dijklichamen;
- Faalkans beweegbare kering OSK.

De *effecten* van impact van windturbines op de vaste waterkeringen en waterloopkundige processen zijn door Arcadis in een separaat rapport beschouwd [1]. Voorliggend rapport geeft de totstandkoming en resultaten van de trefkansen van de in het waterveiligheidsrapport geïdentificeerde kwetsbare zones (damaanzetten) van de vaste dijklichamen. Tevens is voor het beweegbare deel van de OSK een beschouwing gedaan van het effect van windturbines op de faalkans van het niet-sluiten van de OSK.

Dit rapport beschrijft de aanpak en resultaten van de externe veiligheidsanalyse. Deze externe veiligheidsanalyse is daar waar van toepassing uitgevoerd conform het Handboek Risico Zonering Windturbines (HRW) [2].

Voorliggend rapport is als volgt opgebouwd:

- In hoofdstuk 1: de inleiding.
- In hoofdstuk 2: een situatieschets en een overzicht van de windturbine-eigenschappen en de te analyseren objecten.
- In hoofdstuk 3: vastlegging van de toetsingskaders voor de analyse.
- In hoofdstuk 4: beschrijving van de aanpak van de analyse. Hierbij zal kort ingegaan worden op de specifieke analysetechnieken per te analyseren object.
- In hoofdstuk 5: uitwerking van de tref- en bezwijkkansen en de toetsing van de geïdentificeerde objecten.
- In hoofdstuk 6: conclusies.

2 Situatieschets

2.1 Locaties van de windturbines

Het totale optimalisatieplan voor windenergie op de OSK bestaat uit de volgende deelprojecten:

- Opschaling bestaande Windpark Neeltje Jans (NJ)
- Opschaling bestaande Windpark Noordland Buiten (NB)
- Nieuwbouw Windpark Binnenhaven (BH)
- Nieuwbouw Windpark Roggeplaat-West (RPW)
- Nieuwbouw Windpark Poolvoet (PV)
- Opschaling bestaande Windpark Jacobahaven (JH)

In Tabel 1 zijn de Rijksdriehoekskoördinaten van de locaties van de windturbines weergegeven en de voorgenomen turbine vermogensklasse per locatie. In Bijlage A is een overzicht van alle betrokken windparken weergegeven.

Tabel 1 Locaties en vermogensklasse van de windturbines per locatie

Windpark	RD coördinaten		Vermogensklasse
Roggeplaat-west	x	y	
RPW1	39515	408623	3MW
RPW2	39537	408340	3MW
Neeltje Jans	x	y	
NJ1	38254	406802	4+MW
NJ2	38058	407073	4+MW
NJ3	38441	407439	4+MW
NJ4	38709	407201	4+MW
Poolvoet	x	y	
PV1	38803	406796	4+MW
PV2	38338	406449	4+MW
Noordland Buiten	x	y	
NB1	36219	405143	4+MW
NB2	36771	405164	4+MW
NB3	36745	404561	4+MW
NB4	36441	404816	4+MW
Binnenhaven	x	y	
BH1	37211	404441	4+MW
BH2	37704	404444	4+MW
BH3	37701	404909	4+MW

Windpark	RD coördinaten		Vermogensklasse
BH4	37462	405175	4+MW
Jacobahaven	x	y	
JH1	36943	402577	4+MW
JH2	37353	402574	4+MW
JH3	36895	402282	4+MW

2.2 Windturbinegegevens

In deze externe veiligheidsbeoordeling worden twee type windturbines nader beschouwd, als worst case voor de te implementeren windturbine. Dit zijn de Lagerwey L136 voor de 4+ MW klasse en de Enercon E82 voor de 3MW klasse. Hierbij is gekozen voor windturbines met de meest conservatieve risicoafstanden (rotordiameter en tiphoogte). Een besluit over welke turbine op welke positie wordt gebouwd is nog niet genomen. In Tabel 2 zijn de voor deze analyse relevante windturbinegegevens opgenomen.

Tabel 2 Windturbinegegevens Enercon E82 en Lagerwey L136

Eigenschap	E82	L136	Eenheid
Ashoogte	84	132	[m]
Rotordiameter	82	136	[m]
Nominaal toerental	18	11,1	[rpm]
Aantal bladen	3	3	[-]
Lengte bladen	38,8	66,5	[m]
Zwaartepunt ¹	11,25	20,67	[m]
Oppervlakte van het blad	100,3	156 ²	[m ²]
Massa van het blad	7,2	17,5	[ton]
Massa gondel (incl. naaf en generator)	120,5	163	[ton]
Massa mast	245	400	[ton]

¹ Gemeten ten opzichte van verbindingsflens van het blad met de naaf van de windturbine.

² Bladoppervlakte niet bekend. Gekozen is om bladoppervlakte te gebruiken van een windturbine uit dezelfde vermogensklasse (Enercon E126)

2.3 Objecten in het invloedsgebied van windturbines

2.3.1 Externe veiligheid

In Figuur 1 is een luchtfoto weergegeven met daarin de windturbinelocaties en de objecten die geïdentificeerd zijn in het kader van Externe veiligheid.



Figuur 1 Overzicht windturbinelocaties en geïdentificeerde objecten

Voor de bepaling van het invloedsgebied van de windturbines is de maximale worpafstand van de windturbines in de overtoerensituatie nodig. In §4.1.1 wordt de totstandkoming van dit getal toegelicht. Deze afstand is voor de Lagerwey L136 425,5 meter, en voor de Enercon E82 358,7 meter. Deze afstanden zullen gebruikt worden om te bepalen welke objecten zich binnen het invloedsgebied van de windturbines bevinden.

In Bijlage B zijn alle windturbines separaat weergegeven met daarbij de objecten die relevant zijn voor de externe veiligheidsanalyse. De blauwe cirkels rondom de locaties geven het invloedsgebied weer van de windturbines op de omgeving. De rode cirkel geeft de tipafstand (ashoogte + halve rotordiameter) weer, en de zwarte cirkel de rotorstraal. In Tabel 3 zijn de geïdentificeerde objecten weergegeven en de windturbines die invloed hebben op deze objecten.

Tabel 3 Geïdentificeerde objecten binnen het invloedsgebied van WT locaties

Nr.	Objecten	Betrokken Windturbine's
26	Bedieningsgebouw RS-sluys	NB3, BH1
19	Bedrijfswoning Anna Friso	JH2
18	Bedrijfswoning vd Kam (de Bruinvis)	JH2
9	COT loods	BH4, BH3
9	COT portocabins	BH4, BH3
17	De Banjaard	JH3
5	Delta Plaza	PV1
28	Frituur de helling	NB3, BH1
33	Fry-Marine	JH1, JH2, JH3
10	KNRM ligplaats binnenhaven	BH4, BH3
12	KNRM ligplaats buitenhaven	NB2, NB3, NB4
32	Proef Zeeland restaurant	PV1
15	Seafood Proeverij (restaurant) (Seafarm)	JH1, JH2
16	Stichting Zeeschelp	JH1, JH2, JH3
3	Strandpaviljoen Noordzeestrand	NJ1, NJ2, PV2
4	Topshuis RWS	NJ4, PV1
8	Hangcultuur mattenhaven NJ	BH3, BH4
1	Hangcultuur vluchthaven NJ	NJ1, NJ2, NJ3, NJ4, PV2
34	Zeewaar	JH1, JH2, JH3
11	Jacht/passantenhaven Binnenhaven	BH1 en BH2
30	Bovengrondse Propaantank Anna Friso **	geen
21	Bovengrondse Propaantank Bluer Reef Aquarium*	geen
20	Gastank Delta Plaza	PV1
27	OSKneT	JH1, JH3, BH1, NB3, BH4, PV2
13	Radartoren Lange Neel	NB1
22	N57	BH1, BH4, PV1, PV2, NB2, NB3, JH1, JH3, RPW1, RPW1
23	Dijkgraaf AM Gelukweg	PV1, PV2, NJ1, NJ4

Nr.	Objecten	Betrokken Windturbine's
24	Faelweg	BH4, BH1, PV1, PV2
25	Scheepvaartroute Binnenhaven	BH1, BH2, BH3, NB1, NB2, NB3, NB4
7	Helikopterplaats	PV2
2	Noordzee strand Neeltje Jans	NJ1, NJ2, PV2
31	Kitestrand zuidzijde Neeltje Jans	BH4, NB2
14	Strand de Banjaard	JH1, JH3
36	Camping Anna Friso	JH2
35	Mini-camping de kering	JH2, JH3
6	Planologisch: cultuur en ontspanning	PV1, NJ4

* Van Delta Park Neeltje Jans vallen enkel het hoofdgebouw (Delta Plaza) en de parkeerplaats binnen de invloedssfeer van een windturbine. De overige attracties zullen daarom buiten beschouwing gelaten worden.

** Deze propaantanks zijn op voorhand geïdentificeerd via risicokaart.nl maar liggen buiten het invloedsgebied van alle voorgenomen windturbines.

2.3.2 Waterveiligheid

Ten aanzien van de waterveiligheid is in overleg met RWS besloten dat de trefkansen van het Topshuis, het Hoofd Kabeltracé-OSK (HK-OSK) en de damaanzetten tussen de beweegbare en de vaste kering gekwantificeerd zullen worden. In Tabel 4 zijn de geïdentificeerde objecten weergegeven die binnen het invloedsgebied van windturbines vallen. In Bijlage C zijn de locaties van deze objecten en de invloedsgebieden van de windturbines weergegeven.

Tabel 4 Geïdentificeerde waterveiligheidsobjecten

Nr.	Objecten	Betrokken WT's
4	Topshuis RWS	NJ4, PV1
29	HK-OSK (E-voeding en VSL)	BH1, NB3, NB2, BH4, NJ4, PV2, PV1
-	Schuiven Roompot noordzijde	BH1
-	Schuiven Roompot zuidzijde	JH1
-	Damaanzet Roggeplaat noordzijde	RPW2
-	Damaanzet Roggeplaat zuidzijde	RPW1
-	Damaanzet Roompotsluis noordzijde	BH1, NB2, NB3
-	Damaanzet Roompotsluis zuidzijde	BH1, NB3
-	Damaanzet Jacobahaven	JH1, JH3

3 Toetsingskaders

In dit hoofdstuk is per type object het toetsingskader weergegeven zoals dit in het HRW is benoemd. Daar waar het HRW onvoldoende kader biedt of afwijkende kaders gehanteerd dienen te worden, wordt dit benoemd. In Bijlage D zijn de objecten met de te beoordelen risico's weergegeven. De volgende type objecten zijn geïdentificeerd:

- Bebouwing
- Wegen en scheepvaartroute
- Ondergrondse bekabeling
- Opslag gevaarlijke stoffen
- Recreatieve ruimte
- Waterveiligheid Oosterscheldekering

3.1 Bebouwing

3.1.1 Kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten

Volgens het Activiteitenbesluit [3] gelden voor de bebouwing die binnen het invloedsgebied van de windturbines ligt de volgende eisen:

- Het plaatsgebonden risico voor een buiten de inrichting gelegen kwetsbaar object, veroorzaakt door een windturbine of een combinatie van windturbines, is niet hoger dan $1E-6$ per jaar.
- Het plaatsgebonden risico voor een buiten de inrichting gelegen beperkt kwetsbaar object, veroorzaakt door een windturbine of een combinatie van windturbines, is niet hoger dan $1E-5$ per jaar.

Hierbij is het Plaatsgebonden Risico "de kans per jaar dat een persoon, die zich continu en onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt, overlijdt als direct gevolg van een ongeval bij een risicovolle activiteit".

3.1.2 Bijzondere objecten 1: Hangculturen

De hangculturen t.b.v. mosselkweek (Hangculturen Vluchthaven Neeltje Jans en Mattenhaven) en onderzoek (Zeewaar, Jacobahaven) worden gezien als bedrijfsruimte. Omdat er geen duidelijke klassering van het type object te maken is en de mosselarbeiders zich langere tijd onbeschermd binnen het invloedsgebied van windturbines bevinden, zal het IPR en MR berekend worden. Hiermee wordt inzicht verkregen in het individuele veiligheidsrisico. De definitie van het IPR en MR wordt in §3.2.2 en §3.2.3 nader uitgewerkt.

3.1.3 Bijzondere objecten 2: Jacht / passantenhaven binnenhaven

De jacht / passantenhaven wordt voornamelijk gebruikt door vissersboten. De schepen worden afgemeerd en bemanning gaat van en aan boord. Ook kunnen er reparatie en overslagwerkzaamheden plaatsvinden. Omdat er voor de jacht / passantenhaven geen duidelijke klassering van het type objecten te maken is, is gekozen om het IPR en MR voor de passanten te berekenen. Hierbij zal worden uitgegaan van een arbeider die zich dagelijks korte tijd in het invloedsgebied van de windturbine bevindt. De definitie van het IPR en MR wordt in §3.2.2 en §3.2.3 nader uitgewerkt

3.2 Wegen en scheepvaartroute

Bij plaatsing van windturbines in de nabijheid van wegen dienen volgens het HRW de volgende zaken bekeken te worden:

- Een afstandscriterium
- IPR berekening bij plaatsing binnen de werpafstand bij nominaal toerental
- MR berekening bij plaatsing binnen de werpafstand bij nominaal toerental
- Invloed op transport van gevaarlijke stoffen

3.2.1 Afstandseis

Rijkswaterstaat hanteert een afstandseis van een halve rotordiameter ten opzichte van wegen en vaarwegen voor windturbines met een diameter groter dan 60 meter. Wanneer wegen binnen deze afstand komen, wordt plaatsing van een windturbine slechts toegestaan indien uit aanvullend onderzoek blijkt dat er geen onaanvaardbaar verhoogd veiligheidsrisico bestaat.

3.2.2 Individueel Passanten Risico (IPR)

Het IPR is een risicomaat die aansluit bij de individuele beleving van de passant, namelijk de overlijdenskans per passant per jaar. Hierbij wordt de passant gevolgd gedurende zijn bezigheden in de nabijheid van een windturbine. Het IPR houdt dus rekening met de aanwezigheidsfractie van een passant; dit is de procentuele verblijfsduur in de ‘gevaarlijke’ omgeving gedurende een jaar. Het maximaal toelaatbaar IPR wordt gesteld op $1E-6$ per jaar. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat een mens overlijdt, zodra deze geraakt wordt door een deel van een windturbine.

3.2.3 Maatschappelijk Risico (MR)

Het MR is de verwachtingswaarde van het aantal dodelijke slachtoffers per jaar. Dit is het product van het gemiddelde aantal dodelijke slachtoffers per passage en het aantal passages per jaar. Ten opzichte van het IPR wordt bij het MR met alle passages gerekend, in plaats van het aantal passages van één enkel persoon. Het externe veiligheidsbeleid houdt per industriële installatie een acceptabel risiconiveau aan

van 2E-3 dodelijke slachtoffers per jaar. Een maximaal toelaatbaar MR van 2E-3 dodelijke slachtoffers per jaar sluit hierbij aan. Deze waarde wordt in dit rapport dan ook aangehouden voor toetsing.

3.2.4 Gevaarlijke stoffen

De bijdrage van windturbines op het falen van tankwagens met gevaarlijke lading mag niet meer dan 10% van de autonome faalfrequentie bedragen. Voor deze toetsing zullen generieke uitstroomfrequenties uit de Handleiding Risicoanalyse Transport [4] gebruikt worden.

3.3 Ondergrondse bekabeling OSKneT

Het OSKneT betreft een 150kV elektriciteitskabel ten behoeve van de windparken op Neeltje Jans. Windturbines kunnen de leveringszekerheid in gevaar brengen wanneer een falende windturbine (of onderdelen daarvan) de hoogspanningsinfrastructuur beschadigt. Als eerste richtlijn kan gebruikt worden dat de windturbine(s) de kans op falen van de verbinding met maximaal 10% mag (mogen) verhogen. Deze additionele faalkans wordt gerelateerd aan de autonome faalfrequentie van de verbinding tussen de aangrenzende verdeel- of transformatorstations. Wanneer deze richtwaarde overschreden wordt, dient overleg gepleegd te worden met de kabelbeheerder.

3.4 Opslag gevaarlijke stoffen

Voor de opslag van gevaarlijke stoffen zal worden getoetst aan de autonome faalfrequentie van bovengrondse opslagtanks. De additionele bijdrage van de windturbines op het falen van de opslagtanks mag niet hoger zijn dan 10% van de autonome faalfrequentie.

3.5 Recreatieve ruimte

Een tweetal campings valt binnen het invloedsgebied van de windturbines. Volgens het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) [5] dienen deze ingedeeld te worden onder de noemer recreatieve ruimte. Het soort recreatie dat plaatsvindt is bepalend voor welke risicocategorie van toepassing is. Volgens BEVI geldt dat *“kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen”* beschouwd moeten worden als kwetsbare objecten. Voor mini-camping de Kering geldt dat deze bestemd is voor een verblijf van minder dan 50 personen. Deze camping zal daarom als beperkt kwetsbaar object behandeld worden. Voor camping Anna-Friso geldt dat een groter aantal bezoekers ontvangen kan worden zodat deze als kwetsbaar object beschouwd wordt.

Ten aanzien van de genoemde stranden geldt dat BEVI hier geen expliciete categorisering heeft. Tevens geldt voor de twee stranden aan de Noordzeekust op Neeltje Jans geldt echter dat deze niet bestemd zijn als strand, maar dat deze wel gebruikt worden als recreatiestrand. Om inzicht te krijgen in het

veiligheidsrisico voor personen die zich bevinden op deze twee stranden wordt daarom het IPR en MR berekend.

3.6 Waterveiligheid

3.6.1 Topshuis

Het Topshuis is de centrale locatie vanwaar de bediening en voeding van de OSK uitgevoerd wordt. Het gebouw zal veel bescherming bieden aan de aanwezige vitale onderdelen (besturing en elektrische voeding). In [6] wordt conservatief aangenomen dat alle benodigde infrastructuur voor het beweegbare deel van de Oosterscheldekering vernietigd wordt bij impact van een windturbine-onderdeel. De trefkans van het Topshuis dient verwaarloosbaar te zijn ten opzichte van de autonome faalkans van de hele kering. Een bijdrage van minder dan 1% op de niet-sluitkans van de OSK wordt verwaarloosbaar geacht.

3.6.2 HK-OSK

Het Hoofd Kabeltracé ten behoeve van het beweegbare deel van de Oosterscheldekering (HK-OSK) heeft relatie met de waterveiligheid. Wanneer deze kabels bezwijken door toedoen van een onderdeel van een windturbine kan dit gevolgen hebben voor het functioneren van het beweegbare deel van de kering. In een separate notitie [6] is in detail kwalitatief ingegaan op de mogelijke effecten van windturbine-onderdelen op de faalmodi. Hierbij zijn een tweetal types kabel geïdentificeerd die, wanneer deze getroffen worden, effect op de faalkans van de kering hebben. Dit zijn de 10kV E-voedingskabels en de Veilig Sluiten Lijnen. Deze kabels lopen via hetzelfde tracé. In dit tracé lopen ook de DNM-kabels (data t.b.v. waterstandinformatie), maar bezwijken van deze kabels zal in het ergste geval een onterechte sluiting van de kering veroorzaken. Dit heeft geen directe relatie met de waterveiligheid en zal in deze analyse kwalitatief beoordeeld worden.

Rijkswaterstaat wil aangetoond hebben dat de invloed van windturbines op de faalkans van de kering verwaarloosbaar klein is. Een bijdrage van minder dan 1% op de niet-sluitkans van de OSK wordt verwaarloosbaar geacht.

3.6.3 Schuiven

In [6] is gesteld dat het civiele deel van de schuiven van de OSK zeer robuust is uitgevoerd waardoor dit een impact van een windturbine-onderdeel hoogstwaarschijnlijk zal weerstaan. Echter de onderdelen voor (de aansturing van) het bewegingswerk kunnen mogelijk wel bezwijken waardoor de schuif niet meer bedienbaar is. De bijdrage van windturbines op de faalkans van 1 schuif dient verwaarloosbaar klein te zijn. Een bijdrage van minder dan 1% op de niet-sluitkans van één schuif wordt verwaarloosbaar geacht.

3.6.4 Damaanzetten tussen vaste en beweegbare deel van de OSK

In [1] is bepaald dat treffen door een windturbine-onderdeel beschadiging kan opleveren van de bekleding van de dam aanzetten tussen het vaste en beweegbare deel van de OSK. De effecten hiervan zullen niet in dit rapport behandeld worden, maar er wordt wel een kwantificering van de trefkans uitgevoerd.

4 Aanpak trefkansanalyse

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk (§ 4.1) is de algemene aanpak van de trefkansanalyse volgens de methodiek zoals beschreven in het HRW weergegeven. In de daaropvolgende paragrafen (§4.2- §4.6) wordt per object toelichting gegeven over de in deze analyse gehanteerde (eventueel afwijkende) aanpak.

4.1 Faalscenario's van een windturbine

De risico's van een windturbine voor personen en objecten in de directe omgeving worden gevormd door drie faaltypen:

- bladworp, d.w.z. het afbreken en weggeworpen worden van (een gedeelte van) een rotorblad;
- mastbreuk, d.w.z. het omvallen van de mast (inclusief gondel en rotor);
- rotor/gondelval, d.w.z. het neerstorten van de gondel en/of rotor.

4.1.1 Bladworp

De treffrequentie van personen en objecten door afgeworpen rotorbladen wordt bepaald met behulp van een simulatiemodel. Het gebruikte rekenmodel is een kogelbaanmodel, waarbij rekening gehouden wordt met luchtweerstand, de windverdeling op de betreffende locatie en de liftkrachten van de rotorbladen. De praktische uitvoering hiervan vindt plaats door met behulp van een Monte Carlo-simulatie het ballistisch worpmodel te combineren met een windverdeling. Hierbij wordt rekening gehouden met de windrichtingverdeling van een locatie in de nabijheid van de windturbines.

Gegevens met betrekking tot de verdeling van windsnelheden en windrichtingen zijn ontleend aan de windstatistiek van het KNMI [7], weerstation Oosterschelde.


De simulatie levert een groot aantal (100.000) treffers op, die met behulp van een raster gelokaliseerd zijn. Gebruik makend van de bladoppervlakte en de faalfrequentie kan dit raster daarna verwerkt worden tot een risicocontour. Deze risicocontour wordt vervolgens in een kaart verwerkt zodat zichtbaar is waar de diverse contouren lopen. Met behulp van 3D rekensoftware wordt hierna het risicovolume per object berekend.

In §2.3 wordt gerefereerd aan het invloedsgebied van de windturbines. Deze komt tot stand door de maximale worpafstand van een windturbineblad bij overtoeren te bepalen. De overtoeren-situatie is een toerental waarbij de rotor tweemaal de nominale draaisnelheid heeft. De grootst geworpen afstand vermeerderd met de bladlengte minus de zwaartepuntsafstand is de maximale worpafstand in de overtoeren-situatie, en vormt het maximale theoretische invloedsgebied van de windturbines. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat voor moderne windturbines de kans op een overtoeren-situatie waarbij een dubbel toerental behaald wordt zeer klein is, vanwege het aantal overtoeren-beveiligingen dat ingebouwd is. Daarnaast is de inschatting dat een windturbineblad zal breken, vóórdat een dubbel

toerental bereikt is. Deze wijze van berekenen van de grootte van het invloedsgebied van de windturbines levert derhalve een conservatieve (grote) waarde op.

4.1.2 Mastbreuk

De treffrequentie van personen en bovengrondse objecten ten gevolge van mastbreuk wordt bepaald met behulp van een hoekmeet-tool in Microsoft Visio. Hierbij wordt een plaatje van de plattegrond en het object gemaakt en er een windturbine model op schaal overheen geprojecteerd. Met de tool kan eenvoudig het cirkelsegment worden vastgesteld waarbij de windturbine het object zal raken. In Figuur 2 is een voorbeeld van een dergelijke kwantificering weergegeven, in dit geval voor het strand van Neeltje Jans.



Figuur 2 Voorbeeld vaststelling trefhoek mastbreuk

De trefkans van het object wordt gelijkgesteld aan de kans dat een gedeelte van het cirkelsegment in aanraking komt met het object. Hierbij is een uniforme verdeling aangenomen van de richting waarin de windturbinemast valt. Dat wil zeggen dat er geen windverdeling wordt toegepast om de richting te bepalen waarin de mast valt.

4.1.3 Rotor/gondelval

De treffrequentie van personen en objecten ten gevolge van het neerstorten van de gondel met rotor of alleen de rotor wordt bepaald middels hetzelfde model als onder §4.1.2, waarbij de masthoogte (H) op nul gesteld wordt. Het invloedsgebied blijft dan beperkt tot een gebied rondom de mastvoet ter grootte van de rotordiameter.

4.1.4 Faalfrequenties

In Tabel 5 zijn de faalfrequenties weergegeven zoals deze in het HRW samengesteld zijn.

Tabel 5 Generieke faalfrequenties

Scenario	Faalfrequentie [/jaar]
Bladworp	
<i>Nominaal toerental</i>	8,4E-4
<i>Overtoeren</i>	5,0E-6
Mastbreuk	1,3E-4
Rotor/gondelval	4,0E-5

Deze generieke data is gebaseerd op een historie van windturbines tot 2000. Het HRW hanteert conservatieve waarden, moderne windturbines hebben waarschijnlijk lagere faalfrequenties.

4.2 Bebouwing

4.2.1 Kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten

Voor kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten zal gescreend worden op basis van de 1E-5/1E-6 risico-afstanden. In het HRW [2] zijn de 1E-5/j en 1E-6/j contouren vastgesteld op een cirkel met een diameter van de rotor (1E-5/j) en een ½ rotor + ashoogte (1E-6/j). Kwetsbare objecten dienen buiten de 1E-6 cirkel te liggen en beperkt kwetsbare objecten buiten de 1E-5 cirkel.

4.2.2 Bijzondere objecten 1: Hangculturen

Voor de hangculturen die binnen het invloedsgebied van meerdere windturbines vallen, zal een kwantificering van het IPR uitgevoerd worden. De trefkansberekening hiervoor wordt uitgevoerd conform de aanpak zoals beschreven in §4.1.

Het IPR wordt als volgt berekend:

$$IPR = N * P_{TIJD} * P_{OPPERVLAKTE} * P_{GEBIED}$$

- N is het aantal werkdagen per jaar,
- P_{TIJD} is de tijdsfractie van een 1 werkdag op één jaar,
- $P_{OPPERVLAKTE}$ is de oppervlaktefractie van de arbeider ten opzichte van het oogstgebied,
- P_{GEBIED} is de trefkans van het oogstgebied per jaar.

Het MR wordt berekend door de trefkans per passage te vermenigvuldigen met het totaal aantal arbeiders in de hangculturen per jaar. Voor de bepaling van het IPR en MR voor arbeiders in de hangculturen worden de aannames gedaan weergegeven in Tabel 6.

Tabel 6 Aannames arbeidersgegevens hangculturen

Object	Grootheid	Grootte	Eenheid
Hangcultuur vluchthaven Neeltje Jans	Oppervlakte arbeider	1	[m ²]
	Werkduur	8	[uur/dag]
	Oppervlakte oogstgebied	60.000	[m ²]
	Werkdagen per jaar	150	[/jaar]
	Totaal aantal arbeidsdagen	1000*	[/jaar]
Onderzoeksgebied Zeewaar	Oppervlakte arbeider	1	[m ²]
	Werkduur	4	[uur/dag]
	Oppervlakte oogstgebied	2840	[m ²]
	Werkdagen per jaar	50	[/jaar]
	Totaal aantal arbeidsdagen	200*	[/jaar]
Hangcultuur Mattenhaven	Oppervlakte arbeider	1	[m ²]
	Werkduur	8	[uur/dag]
	Oppervlakte oogstgebied	150.000	[m ²]
	Werkdagen per jaar	150	[/jaar]
	Totaal aantal arbeidsdagen	1000*	[/jaar]

* Dit betreft het aantal werkdagen voor alle arbeiders, en is alleen voor de bepaling van het MR van belang. Voor al deze aannames geldt dat het grove conservatieve schattingen zijn.

4.2.3 Bijzondere objecten 2: Jacht / passantenhaven binnenhaven

Voor het deel van de haven dat zich binnen het invloedsgebied van windturbines bevindt, zal een kwantificering van het IPR uitgevoerd worden. De trefkansberekening hiervoor wordt uitgevoerd conform de aanpak zoals beschreven in §4.1. Voor de berekening van het IPR wordt uitgegaan van een

arbeider op een vissersboot die zich dagelijks enige tijd binnen het invloedsgebied van een windturbine bevindt.

Het IPR wordt als volgt berekend:

$$IPR = N * P_{\text{BESCHERMING}} * P_{\text{TIJD}} * P_{\text{OPPERVLAKTE}} * P_{\text{GEBIED}}$$

- N is het aantal werkdagen per jaar,
- $P_{\text{BESCHERMING}}$ is de beschermingsfactor van het schip,
- P_{TIJD} is de tijdsfractie van een 1 werkdag op één jaar,
- $P_{\text{OPPERVLAKTE}}$ is de oppervlaktefractie van het schip ten opzichte van de haven,
- P_{GEBIED} is de trefkans van de haven per jaar.

Het MR wordt berekend door de trefkans per passage te vermenigvuldigen met het totaal aantal passanten/arbeiders per jaar. Voor de bepaling van het IPR en MR voor arbeiders in de hangculturen worden de aannames gedaan weergegeven in Tabel 7.

Tabel 7 Aannames arbeidersgegevens jacht / passantenhaven binnenhaven

Object	Grootte	Eenheid
Jacht / passantenhaven	Oppervlakte vissersboot (35m*12m)	420 [m ²]
	Werkduur	1 [uur/dag]
	Oppervlakte haven	15.000 [m ²]
	Werkdagen per jaar per arbeider	150 [/jaar]
	Beschermingsfactor	0,5 [-]
	Aantal passages	10 [/dag]

4.3 Wegen en scheepvaartroute

4.3.1 IPR en MR

De trefkansberekening van de wegen die binnen het invloedsgebied liggen van de windturbines wordt voor alle faalscenario's uitgevoerd conform de aanpak zoals beschreven in §4.1.

Het IPR wordt als volgt berekend:

$$IPR = N * P_{\text{TIJD}} * P_{\text{LENGTE}} * P_{\text{TRACÉ}}$$

Waarbij

- N is het aantal individuele passages per jaar,
- P_{TIJD} is de tijdsfractie van 1 passage van het tracé op een jaar,
- P_{LENGTE} is de lengte fractie van het voertuig ten opzichte van het tracé,
- $P_{\text{TRACÉ}}$ is de trefkans van het tracé per jaar.

Het MR wordt als volgt berekend:

$MR = \text{risico per passage} * \text{totaal aantal passages per jaar}$

De aannames voor de berekening van het IPR en MR zijn weergegeven Tabel 8. De gegevens van aantallen passerende voertuigen zijn gebaseerd op de verkeersstromenkaart Zeeland [8]. De helikopterplaats wordt slechts enkele keren per jaar gebruikt en wordt derhalve uitgescreend.

Tabel 8 Aannames passantengegevens wegen

Object	Grootheid	Grootte	Eenheid
N57	Snelheid auto	80	[km/u]
	Lengte auto (5m) plus stopafstand	65	[m]
	Aantal passerende voertuigen N57	7500	[/dag]
	Lengte tracé	5055 ³	[m]
	Aantal passages individueel	500	[/jaar]
Faelweg⁴	Snelheid fiets	15	[km/u]
	Lengte fiets (2m) plus stopafstand	12	[m]
	Aantal passerende fietsers / auto's	150	[/dag]
	Lengte tracé	2465	[m]
	Aantal passages individueel	500	[/jaar]
Dijkgraaf A.M. Gelukweg	Snelheid auto	50	[km/u]
	Lengte auto (5m) plus stopafstand	30	[m]
	Aantal passerende voertuigen ⁵	550.000	[/jaar]
	Lengte tracé	2465	[m]
	Aantal passages individueel	500	[/jaar]
Scheepvaartroute Binnenhaven	Snelheid schip ⁶	5	[km/u]
	Lengte (binnenvaart)schip	80	[m]
	Aantal scheepsbewegingen	17.520	[/jaar]
	Lengte tracé	2450	[m]
	Aantal passages individueel	500	[/jaar]

³ Roggeplaat = 866m, Neeltje Jans = 1546m + 1652m, Jacobahaven = 991m

⁴ Het deel van de Faelweg dat binnen het invloedsgebied van de windturbines valt, wordt voornamelijk gebruikt door fietsers. Aanname dat er 100 fietsers en 50 auto's per dag langskomen. Conservatieve aanname dat auto's dezelfde snelheid hebben als fietsers.

⁵ Getal is opgebouwd uit: 350.000 bezoekers Delta Park, 180.000 strandbezoekers, en 20.000 werknemers passages.

⁶ Gemiddelde snelheid over het tracé dat binnen het invloedsgebied van de windturbines valt.

4.3.2 Gevaarlijke stoffen

Over de N57 vindt (beperkt) transport van gevaarlijke stoffen plaats in tankwagens, bij de overige wegen is dit slechts zeer beperkt.

Voor de berekening van het additionele risico van de windturbines op deze tankwagens wordt de volgende formule toegepast:

$$\text{Trefkans per passage} = T_{\text{PASSAGE}} * P_{\text{LENGTE}} * P_{\text{TRACÉ}}$$

- T_{PASSAGE} is de benodigde tijd voor 1 passage over het tracé
- P_{LENGTE} is de lengtefractie van het voertuig ten opzichte van het tracé,
- $P_{\text{TRACÉ}}$ is de trefkans van het tracé.

In Tabel 9 zijn de aannames weergegeven waarmee deze berekening uitgevoerd wordt. De autonome uitstroombrequentie voor een tankwagen op een weg buiten de bebouwde kom is 1,2E-8/km [4]. Hierbij is conservatief gekozen voor het faaltal voor een tankwagen onder druk.

Tabel 9 Aannames tankwagens met gevaarlijke stoffen

Object	Grootheid	Grootte	Eenheid
Tankwagens met gevaarlijke stoffen	Snelheid tankwagens	80	[km/u]
	Lengte tankwagen plus stopafstand	100	[m]
	Lengte tracé	5055 ⁷	[m]
	Autonome uitstroombrequentie [4]	1,2E-8	[/km]
	Autonome uitstroombrequentie tracé	6E-8	[-]

Op de scheepvaartroute vindt er geen transport van gevaarlijke stoffen plaats.

4.4 Ondergrondse bekabeling

4.4.1 Kritische breedte

In deze paragraaf wordt voor zowel de OSKneT als de HK-OSK een beschouwing gedaan ten aanzien van de toe te passen kritische breedte. Volgens HRW dient een kritische strook gehanteerd te worden afhankelijk van het type kabel en de vermogensklasse van de windturbine. Voor toepassing in voorliggende analyse is volgens de redenering in bijlage C hoofdstuk 8.2 van het HRW een aanzienlijke mate van conservatisme op twee vlakken, namelijk het *gevolg* van impact van een windturbine nabij de kabels, en het *type* kabel dat wordt toegepast.

⁷ (Roggeplaat = 866m, Neeltje Jans = 1546m + 1652m, Jacobahaven = 991m)

Ten aanzien van het gevolg is uit het HRW op te maken dat impact van een winturbine-onderdeel binnen de kritische strook niet direct falen verondersteld hoeft te worden. Zo wordt er bijvoorbeeld ingegaan op eventuele niet-beschikbaarheid van kabels vanwege reparaties voor schade aan de bekleding van de kabels. Voor het functioneren van de OSK en het OSKneT is alleen van belang dat impact van een windturbine een directe en definitieve breuk van de kabels veroorzaakt. .

Ten aanzien van het type kabel kan gesteld worden dat in het HRW uitgegaan wordt van hoogspanningskabels met bijzondere vormen van isolatie. Van de beschouwde kabeltypes komt het type XLPE insulated cables (XLPE kabels) het dichtst in de buurt van de toegepaste kabels voor de HK-OSK. De dikte van de op de OSK toegepaste kabels (o.a. 10kV) is dermate kleiner dat er meer flexibiliteit verwacht wordt van de kabels. Tevens wordt in het HRW vermeld dat dit type kabels beter bestand is tegen mechanische krachten en dat de voornaamste schade zich zal voordoen nabij moffen. Deze schade is relatief eenvoudig te herstellen.

Het toegepaste type 150kV kabel voor de OSKneT is *E-YLKrvsdlwd 87/150 kV*. Dit betreft kabels met XLPE isolatie.

Met inachtneming van de bovengenoemde conservatismen in de kritischestrookbenadering van het HRW is gekozen om een reductiefactor van 0,2 toe te passen op de door het HRW voorgeschreven kritische breedte voor de HK-OSK bekabeling, en een reductiefactor van 0,5 voor de OSKneT kabels. De kritische breedte voor XLPE kabels volgens het HRW is 50 meter voor de 5MW klasse, en na lineaire interpolatie van het vermogen (4,5 MW) geldt een kritische breedte van 42,5 meter voor de gondelval/mastbreuk faalscenario's en 6 meter voor het faalscenario bladworp. Toepassing van de reductiefactoren levert voor de HK-OSK kabels een kritische breedte op van 8,5 meter voor het faalscenario mastbreuk en 1,2 meter voor het faalscenario bladworp. Voor de OSKneT kabels wordt de kritische breedte 21,25 meter voor het faalscenario mastbreuk en 3 meter voor het faalscenario bladworp.

Bij mastbreuk zal in alle gevallen de mast en gondel/rotor als geheel de grond raken en zal de gondel/rotor de klap opvangen en de mast zal zonder significante impact voor onderliggende kabels op het maaiveld terecht komen. De mast zelf zal derhalve in de trefkansberekening voor het faalscenario mastbreuk geen rol spelen.

4.4.2 Trefkansbepaling

De trefkansbepaling wordt uitgevoerd conform de beschrijving in §4.1. Ten aanzien van het invloedsgebied van de faalscenario's rotor/gondelval en mastbreuk wordt enkel 1/3 van de rotorstraal rondom de gondel beschouwd. Argumenten hiervoor zijn:

- Het belangrijkste deel van de impact van de gondel/rotorcombinatie zal zich concentreren kort rondom de gondel.
- Een groot deel van de rotorbladen (2/3) is niet stijf genoeg om significant impact te hebben op de grond. Deze zal versplinteren op de gronddekking boven de kabeltracés.

4.4.3 Autonome faalfrequentie OSKneT

De autonome faalfrequentie van het OSKneT tracé (hoogspanningsstation – Neeltje Jans) is $5E-3$ per jaar [9].

4.5 Opslag gevaarlijke stoffen

De trefkansberekening zal uitgevoerd worden conform de beschrijving in §4.1. In de Handleiding Risicoberekeningen BEVI [10] wordt in Module C hoofdstuk 3.4.3 een autonome faalfrequentie voor het instantaan vrijkomen van de gehele inhoud van de tank op $5E-7/j$ gehanteerd. De additionele bijdrage van windturbines dient minder te zijn dan 10% van dit getal, dus minder dan $5E-8/j$.

4.6 Recreatieve ruimte

Voor kwetsbare objecten (campings) zal gescreend worden op basis van de $1E-6$ risicoafstand.

Van het meest drukke strand (op Neeltje Jans) zal een berekening van het IPR en het MR gedaan worden. De trefkansberekening hiervan wordt uitgevoerd conform de aanpak zoals beschreven in §4.1.

Het IPR wordt als volgt berekend:

$$IPR = N * P_{TIJD} * P_{OPPERVLAKTE} * P_{STRAND}$$

- N is het aantal individuele stranddagen per jaar,
- P_{TIJD} de tijdsfractie van een jaar voor 1 stranddag,
- $P_{OPPERVLAKTE}$ is de oppervlaktefractie van een strandganger t.o.v. het strand,
- P_{STRAND} is de trefkans van het strand per jaar.

Het MR wordt als volgt berekend:

$$MR = \text{individuele risico per stranddag} * \text{totaal aantal strandgangers per jaar}$$

De aannames voor de berekening van het IPR en MR zijn weergegeven in Tabel 10. Er zijn geen bezoekersaantallen bekend van het strand. Hiervoor zijn conservatieve aannames gedaan. Strand de Banjaard wordt kwalitatief uitgescreend, omdat het deel binnen het invloedsgebied van windturbines een uithoek van het strand betreft waar zeer beperkte aanwezigheid van strandgangers is.

Tabel 10 Aannames strandgangers

Object	Grootheid	Grootte	Eenheid
Strand Neeltje Jans	Oppervlakte strandganger	2	[m ²]
	Duur stranddag	4	[uur/dag]
	Oppervlakte strand	50.000	[m ²]
	Stranddagen individueel per jaar	20	[/jaar]
	Totaal aantal strandgangers	180.000	[/jaar]
Kitestrand Neeltje Jans	Oppervlakte kitesurfer (persoon + scherm)	15	[m ²]
	Duur kitesurfdag	6	[uur/dag]
	Oppervlakte strand	100.000	[m ²]
	Kitesurfdagen individueel per jaar	60	[/jaar]
	Totaal aantal kitesurfers per jaar	3000	[/jaar]

Van het Delta Park Neeltje Jans (recreatie) valt het gebouw Delta Plaza binnen het invloedsgebied van winturbine PV1. Dit wordt behandeld als een beperkt kwetsbaar object. Voor de parkeerplaats van het Delta Park Neeltje Jans geldt dat dit enkel binnen het overtoeren gebied van de windturbine PV1 ligt. De invloed op IPR ./ MR is daarmee verwaarloosbaar.

Voor het gebied nabij windturbine PV1 genaamd *Planologisch: cultuur en ontspanning* geldt dat er nog geen concrete plannen met betrekking tot inrichting zijn. Dit gebied wordt daarom buiten beschouwing van deze analyse gelaten.

4.7 Waterveiligheid

4.7.1 Topshuis

De trefkansberekening voor het Topshuis wordt uitgevoerd conform de aanpak beschreven in §4.1. De berekende trefkans is een trefkans per jaar, in feite een treffrequentie dus. De betrouwbaarheid van het beweegbare deel van de kering wordt echter uitgedrukt in faalkans per vraag. Om de treffrequentie te vertalen naar de faalkans per vraag van de kering dient de treffrequentie vermenigvuldigd te worden met een reparatieduur die het gevolg is van de schade die ontstaat door impact van een windturbine. Gekozen is om een reparatieduur van een jaar aan te nemen. Hiermee wordt de treffrequentie 1 op 1 vertaald naar een kans op niet-beschikbaarheid, en daarmee een bijdrage aan faalkans van de OSK. Voor de hele kering (62 schuiven) is de autonome faalkans per vraag 1,9E-5 [11]. In feite wordt hiermee een gesimuleerd dat in alle gevallen dat falen van een windturbine een onderdeel van de kering niet-beschikbaar maakt, een sluiting van de kering nodig is.

4.7.2 HK-OSK

Wanneer de E-voedingskabels getroffen worden door een windturbine-onderdeel zal in het ergste geval de halve kering onbeschikbaar raken [6]. De autonome faalkans voor het falen van een halve kering is

1,7E-4 per vraag [11]. Hier geldt dezelfde benadering als beschreven in §4.7.1. ten aanzien van het vertalen van een treffrequentie door een windturbineonderdeel naar een bijdrage aan de faalkans per vraag van de OSK.

Voor het falen van de OSK ten gevolge van het verlies van de E-voedingskabels door windturbine-onderdelen dient de volgende berekening gedaan te worden:

$$\text{Additionele faalkans OSK} = P_{\text{TRACÉ}} * P_{\text{CALAMITEIT}}$$

$P_{\text{TRACÉ}}$ is de trefkans van het tracé door een windturbine-onderdeel,

$P_{\text{CALAMITEIT}}$ is de kans dat de calamiteitenvoeding niet aangesloten kan worden (4E-2, [6]).

De VSL-kabels zijn nodig voor de aansturing van de schuiven. Wanneer deze kabel onderbroken wordt is het alleen nog mogelijk om de schuiven lokaal één voor één te sluiten. Falen van de VSL-kabel zal worst case falen van de gehele kering tot gevolg hebben. De autonome faalkans voor een hele kering is 1,91E-5 per vraag. Voor het falen van de OSK ten gevolge van het verlies van de VSL-kabels door windturbine-onderdelen dient de volgende berekening gedaan te worden:

$$\text{Additionele faalkans OSK} = P_{\text{TRACÉ}} * P_{\text{GEEN HERSTEL}}$$

$P_{\text{TRACÉ}}$ is de trefkans van het tracé door een windturbine-onderdeel,

$P_{\text{GEEN HERSTEL}}$ is de kans dat de schuiven via lokale bediening niet te sluiten zijn (1,2E-2, [6]).

4.7.3 Schuiven

De trefkansberekening voor schuiven wordt uitgevoerd conform de aanpak beschreven in §4.1. Uitgegaan wordt van het onbedienbaar raken van 1 schuif wanneer deze getroffen wordt door een windturbine-onderdeel. De autonome faalkans van 1 schuif is 1,2E-2 per vraag. Ook hier geldt dezelfde benadering als beschreven in §4.7.1. ten aanzien van het vertalen van een treffrequentie door een windturbineonderdeel naar een bijdrage aan de faalkans per vraag van één schuif van de OSK.

4.7.4 Damaanzetten tussen vaste en beweegbare deel van de OSK

De trefkansberekening voor de damaanzetten wordt uitgevoerd conform de aanpak beschreven in §4.1. Voor het faalscenario mastbreuk wordt een rotorstraal van 1/3 bladlengte aangenomen. De reden hiervoor is dat een groot deel van het blad niet stijf genoeg zal zijn om schade aan de ondergrond toe te brengen.

5 Resultaten en toetsing

5.1 Risicocontouren en worpafstanden van de windturbines

In Tabel 11 zijn de afstanden weergegeven voor de 1E-5 en 1E-6/j risicocontouren en is het maximale invloedsgebied voor de twee voorgenomen windturbines opgenomen.

Tabel 11 Risicoafstanden en invloedsgebied

Invloeds WT's	Enercon E82	Lagerwey L36
1E-5 contour [m]	41	68
1E-6 contour [m]	125	200
Maximale invloedsgebied [m]	359	426

Op basis van deze afstanden is volgens het betreffende toetsingskader (zie Hoofdstuk 3) een screening gemaakt van objecten waarvoor trefkansen gekwantificeerd dienen te worden. In Tabel 12 zijn alle objecten en de onderlinge kortste afstanden tot windturbines weergegeven. Objecten waarbij is aangegeven dat er niet gekwantificeerd hoeft te worden voldoen aan de afstandscriteria. Voor objecten waarvoor wel trefkansen gekwantificeerd dienen te worden zijn de resultaten van de kwantificering en toetsing in §5.2 beschouwd. De precieze trefkansresultaten van alle windturbines en alle objecten zijn weergegeven in Bijlage E.

Tabel 12 Kortste afstanden WT's tot objecten

Nr.	Objecten	Type Risico	afstand WT [m]	kwantificeren
26	Bedieningsgebouw RS-sluiss	beperkt kwetsbaar	265	nee
19	Bedrijfswoning Anna Friso	beperkt kwetsbaar	390	nee
18	Bedrijfswoning vd Kam (de Bruinvis)	beperkt kwetsbaar	305	nee
9	COT opslagloods	beperkt kwetsbaar	85	nee
9	COT portocabins	beperkt kwetsbaar	135	nee
17	De Banjaard	kwetsbaar object	325	nee
5	Delta plaza	beperkt kwetsbaar	200	nee
28	Frituur de helling	beperkt kwetsbaar	205	nee
33	Fry-Marine	beperkt kwetsbaar	215	nee
10	KNRM ligplaats binnenhaven	beperkt kwetsbaar	205	nee
12	KNRM ligplaats buitenhaven	beperkt kwetsbaar	260	nee
32	Proef Zeeland restaurant	beperkt kwetsbaar	400	nee
15	Seafood Proeverij (restaurant) (Seafarm)	beperkt kwetsbaar	75	nee
16	Stichting Zeeschelp	beperkt kwetsbaar	140	nee

Nr.	Objecten	Type Risico	afstand WT [m]	kwantificeren
3	Strandpaviljoen Noordzeestrand	beperkt kwetsbaar	85	nee
4	Topshuis RWS	beperkt kwetsbaar	275	nee
8	Hangcultuur mattenhaven NJ	beperkt kwetsbaar / IPR	150	ja
1	Hangcultuur vluchthaven NJ	beperkt kwetsbaar / IPR	70	ja
34	Zeewaar	beperkt kwetsbaar / IPR	70	ja
11	Jacht/passantenhaven Binnenhaven	IPR/MR	25	ja
30	Bovengrondse Propaantank Anna Friso	opslag gevaarlijke stoffen	440	nee
21	Bovengrondse Propaantank Bluereef Aquarium	opslag gevaarlijke stoffen	550	nee
20	Gastank Delta	opslag gevaarlijke stoffen	165	ja
27	OSKneT	ondergrondse bekabeling	100	ja
13	Radartoren Lange Neel	beperkt kwetsbaar	200	nee
22	N57	IPR/MR	70	ja
23	Dijkgraaf AM Gelukweg	IPR/MR	85	ja
24	Faelweg	IPR/MR	165	ja
25	Scheepvaartroute Binnenhaven	IPR/MR	115	ja
7	Helikopterplaats	IPR/MR	200	nee
2	Strand Neeltje Jans	IPR/MR	80	ja
31	Kitestrand zuidzijde Neeltje Jans	IPR/MR	180	ja
14	Strand de Banjaard	geen	155	nee
36	Camping Anna Friso	kwetsbaar object	390	nee
35	Minicamping de Kering	kwetsbaar object	335	nee
6	Planologisch: cultuur en ontspanning	geen	25	nee
4	Topshuis RWS	waterveiligheid	275	ja
37	HK-OSK (E-voeding en VSL)	waterveiligheid	180	ja
29	Schuiven	waterveiligheid	250	ja
38	Damaanzet	Waterveiligheid	140	ja

5.2 Externe Veiligheid

5.2.1 Bebouwing

Alle ‘gewone’ kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten voldoen aan de afstandseis. Van bijzondere objecten (hangculturen en de jacht / passantenhaven binnenhaven) is het IPR en MR berekend. In Tabel

13 zijn de resultaten van de trefkansberekeningen en het IPR/MR weergegeven. Voor deze objecten geldt dat ruimschoots voldaan wordt aan de IPR en MR toetscriteria.

Tabel 13 Trefkansresultaten bebouwing

Object	totaal trefkans [/jaar]	IPR [/jaar]	MR [/jaar]
Hangcultuur vluchthaven NJ	2,40E-4	5,47E-10	3,65E-9
Hangcultuur Mattenhaven NJ	4,29E-5	3,91E-11	2,61E-10
Zeewaar	5,20E-5	4,18E-10	1,67E-9
Jacht/passantenhaven Binnenhaven	1,78E-4	7,11E-8	1,04E-6

5.2.2 Wegen en scheepvaartroute

Van de wegen in het invloedsgebied van de windturbines is het IPR en MR berekend. In Tabel 14 zijn de resultaten van de trefkansberekeningen en het IPR/MR weergegeven. Voor deze objecten geldt dat ruimschoots voldaan wordt aan de IPR en MR toetscriteria.

Tabel 14 Trefkans resultaten wegen en scheepvaartroute

Object	totaal trefkans [/jaar]	IPR [/jaar]	MR [/jaar]
N57	3,43E-4	1,59E-8	8,71E-5
Dijkgraaf AM Gelukweg	1,33E-4	4,55E-9	5,01E-6
Faelweg	3,73E-5	1,70E-9	1,87E-7
Scheepvaartroute Binnenhaven	1,71E-4	1,56E-7	5,47E-6

In Tabel 15 zijn de trefkans per passage van een tankwagen met gevaarlijke stoffen weergegeven. Windturbines leveren een toegevoegd risico 0,08% op het vervoer van gevaarlijke stoffen met een tankwagen. Dit is ruim beneden het toetscriterium van 10%.

Tabel 15 Resultaten transport gevaarlijke stoffen

Object	Totaal trefkans [/passage]	Autonome faalrequentie [/passage]	Bijdrage WT's
Tankwagen gevaarlijke stoffen	4,9E-11	6E-8	0,08%

5.2.3 Ondergrondse bekabeling

In Tabel 16 zijn de trefkansen van ondergrondse bekabeling en het percentage daarvan ten opzichte van autonoom falen weergegeven.

Tabel 16 Trefkansresultaten ondergrondse bekabeling

Object	Totaal trefkans [/jaar]	Autonome faalfrequentie [/jaar]	Bijdrage WT's
OSKneT	2,05E-04	5E-3	4,0%

5.2.4 Opslag gevaarlijke stoffen

In Tabel 17 is de trefkans, de autonome faalfrequentie en het percentage van de trefkans ten opzichte van autonoom falen weergegeven. Met de voorliggende trefkansresultaten wordt niet voldaan aan het 10% criterium zoals gesteld in §3.4.

De opbouw van de trefkans is als volgt:

- 1,1E-7 → Bladworp
- 1,7E-5 → Mastbreuk

Het grootste deel van de bijdrage wordt veroorzaakt door het faalscenario mastbreuk. Het effect van mastbreuk op het falen van de Gastank kan op twee manieren gemitigeerd worden:

- het verplaatsen van de windturbine locatie zodanig dat de Gastank buiten het invloedsgebied van faalscenario mastbreuk valt (tiphoogte)
- toepassen van een type windturbine met een lagere tiphoogte (<165 meter), zodanig dat de Gastank buiten het invloedsgebied van faalscenario mastbreuk valt

De onderlinge afstand is circa 165 meter. Wanneer bovenstaande maatregelen genomen worden dient een berekening gemaakt te worden om te verzekeren dat ook de bijdrage van bladworp lager is dan 5E-8. In het kader van verkenning van de mogelijkheden met andere windturbines is een trefkansberekening met bladworpcontouren van een Enercon E126 windturbine. Wanneer deze windturbine wordt toegepast en een tiphoogte van minder dan 165 meter wordt aangehouden levert dit een trefkans op van 2E-8/j, zie Tabel 17. Hiermee wordt aan het 10% totetscriterium voldaan.

Tabel 17 Trefkansresultaten opslag gevaarlijke stoffen

Object	Totaal trefkans [/jaar]	Autonome faalfrequentie [/jaar]	Bijdrage WT
Gastank Delta park	1,75E-05	5,E-07	3496%
Gastank Delta park*	2,00E-08	5,E-07	4%

* Alternatieve windturbine (Enercon E126)

5.2.5 Recreatieve ruimte

Van de recreatiegebieden in het invloedsgebied van de windturbines is het IPR en MR berekend. In Tabel 18 zijn de resultaten van de trefkansberekeningen en het IPR/MR weergegeven. Voor deze objecten geldt dat voldaan wordt aan de toetscriteria voor IPR en MR.

Tabel 18 Trefkansresultaten recreatieve ruimte

Object	Totaal trefkans [/jaar]	IPR [/jaar]	MR [/jaar]
Strand Neeltje Jans	1,07E-04	3,90E-11	3,51E-07
Kitestrand zuidzijde Neeltje Jans	1,49E-05	9,16E-11	4,58E-09

5.3 Waterveiligheid

5.3.1 Trefkansen

In Tabel 19 zijn de berekende trefkansen weergegeven voor de objecten die met waterveiligheid te maken hebben. In Bijlage E zijn de trefkansen weergegeven uitgesplitst naar windturbine en faalscenario.

Tabel 19 Trefkansen waterveiligheidsobjecten

Object	Totaal trefkans [/jaar*]	Autonome faalkans [/vraag]	Bijdrage
Topshuis RWS	7,31E-08	1,90E-05	0,38%
HK-OSK (E-voeding)	1,82E-06	1,70E-04	0,04%
HK-OSK (VSL)	1,82E-06	1,91E-05	0,11%
Damaanzetten	2,29E-04	nvt	nvt
Schuiven	2,33E-08	1,20E-02	0,00%

* Zie toelichting in §4.7.1 ten aanzien van de vertaling treffrequentie naar bijdrage op faalkans van de OSK.

5.3.2 Risicobeoordeling

Topshuis

De bijdrage van windturbines op het falen van de OSK als gevolg van inslag bij het Topshuis wordt verwaarloosbaar geacht, zelfs met de zeer conservatieve aannames die gedaan zijn ten aanzien van het effect van een mogelijke inslag (verlies van een hele kering), en het uitgangspunt dat reparaties een jaar in beslag nemen.

HK-OSK

De bijdrage van windturbines op het falen van de OSK als gevolg van inslag bij het Topshuis wordt verwaarloosbaar geacht, zelfs met de zeer conservatieve aanname dat reparaties een jaar in beslag nemen.



Ten aanzien van de in §3.6.2 genoemde DNM-kabels kan gesteld worden dat de bijdrage op het onterecht sluiten van de kering marginaal zal zijn. De trefkans van het tracé is verwaarloosbaar laag ten opzichte van andere oorzaken voor het onterecht sluiten van de kering.

Schuiven

De bijdrage van windturbines op het falen van de OSK als gevolg van inslag bij een van de schuiven van Roompot aan de noord- en zuidzijde wordt verwaarloosbaar geacht, zelfs met de zeer conservatieve aanname dat reparaties een jaar in beslag nemen.

Damaanzetten tussen vaste en beweegbare deel van de OSK

De trefkans voor de dam aanzetten zal worden gebruikt als input voor de Waterveiligheidsstudie van Arcadis [1].

6 Conclusies

In deze analyse is de invloed op de externe veiligheid van een 19-tal windturbines op 36-tal objecten geïnventariseerd, berekend en getoetst. Het type objecten zijn kwetsbare en beperkt kwetsbare gebouwen, hangculturen, aanlegplaatsen, wegen, ondergrondse kabels, opslag van gevaarlijke stoffen en recreatie gebieden. Daarnaast is de invloed van windturbines op een viertal type objecten die relevant zijn voor de waterveiligheid beoordeeld, namelijk het Topshuis, het hoofdkabeltracé OSK, een aantal schuiven en een aantal dam aanzetten tussen de vaste waterkering en de beweegbare kering.

Ten aanzien van de externe veiligheid geldt dat alle objecten behalve een opslagtank propaangas voldoen aan de toetscriteria. De analyse is uitgevoerd met conservatieve risicoafstanden: wanneer een ander type windturbine gekozen wordt (bijvoorbeeld een Enercon E126 met een tiphoogte onder de 162 meter) op de locatie Poolvoet 1, dan voldoet ook dit object aan het toetscriterium.

Ten aanzien van de waterveiligheid wordt geconcludeerd dat de invloed van het falen van windturbines op het beweegbare deel van de OSK verwaarloosbaar is. Zelfs met een conservatieve benadering waarbij een reparatietijd van een jaar wordt aangenomen is de bijdrage op de faalkans van de OSK (hele kering, halve kering, 1 schuif) niet significant.

Lijst van tabellen

Tabel 1	Locaties en vermogensklasse van de windturbines per locatie	10
Tabel 2	Windturbinegegevens Enercon E82 en Lagerwey L136	11
Tabel 3	Geïdentificeerde objecten binnen het invloedsgebied van WT locaties	13
Tabel 4	Geïdentificeerde waterveiligheidsobjecten	14
Tabel 5	Generieke faalfrequenties	22
Tabel 6	Aannames arbeidersgegevens hangculturen	23
Tabel 7	Aannames arbeidersgegevens jacht / passantenhaven binnenhaven	24
Tabel 8	Aannames passantengegevens wegen	25
Tabel 9	Aannames tankwagens met gevaarlijke stoffen	26
Tabel 10	Aannames strandgangers	29
Tabel 11	Risicoafstanden en invloedsgebied	31
Tabel 12	Kortste afstanden WT's tot objecten	31
Tabel 13	Trefkansresultaten bebouwing	33
Tabel 14	Trefkans resultaten wegen en scheepvaartroute	33
Tabel 15	Resultaten transport gevaarlijke stoffen	33
Tabel 16	Trefkansresultaten ondergrondse bekabeling	34
Tabel 17	Trefkansresultaten opslag gevaarlijke stoffen	34
Tabel 18	Trefkansresultaten recreatieve ruimte	35
Tabel 19	Trefkansen waterveiligheidsobjecten	35

Lijst van figuren

Figuur 1	Overzicht windturbinelocaties en geïdentificeerde objecten	12
Figuur 2	Voorbeeld vaststelling trefhoek mastbreuk	21

7 Bibliografie


- [1] H. Niemeijer, „Windpark Oosterscheldekering, Invloed Waterveiligheid,” Arcadis, Arnhem, 2017.
- [2] DNV Kema, „Handboek Risicozonering Windturbines,” AgentschapNL, 2014.
- [3] Ministerie voor Infrastructuur en Milieu, „Activiteitenbesluit Milieubeheer,” 2017.
- [4] Rijkswaterstaat, „Handleiding Risicoanalyse Transport,” Ministerie van Infrastructuur en Transport, 2011.
- [5] Ministerie voor Infrastructuur en Milieu, „Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen,” 2016.
- [6] H.R.Chevalking, „Risico's van windturbines op de beweegbare delen van de OSK,” NRG, Arnhem, 2017.
- [7] KNMI, <http://www.knmi.nl/samenw/hydra>, de Bilt, Utrecht.
- [8] Provincie Zeeland, „<https://www.zeeland.nl/kaarten-en-cijfers/verkeerscijfers>,” 2016. [Online]. [Geopend 28 11 2017].
- [9] ENSOL, „Impactonderzoek voor de realisatie en het beheer van de 150kV kabels voor OSKneT op de faalkans en het functioneren en onderhouden van Oosterscheldekering”.
- [10] Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, „Handleiding Risicoberekeningen Bevi,” Ministerie voor Volksgezondheid en sport, Den Haag, 2015.
- [11] NRG, „Faalkansanalyse Stormvloedkering Oosterschelde,” 2008.

Bijlage A Overzicht windparken





Bijlage B EV Objecten per windturbine

B.1 Roggeplaat-West 1





B.2 Roggeplaat-West 2







B.4 Neeltje Jans 2













B.8 Poolvoet 2







B.10 Binnenhaven 2






B.12 Mattenhaven 1






B.14 Noordland buiten 2






B.16 Noordland buiten 4



B.17 Jacobahaven 1




B.18 Jacobahaven 2






Bijlage C Waterveiligheidsobjecten


C.1 Roggeplaat





C.3 Roompot





Bijlage D Identificatie risico's op objecten

Nr.	Object	Type risico	Toelichting	Criterium
26	Bedieningsgebouw RS-sluys	beperkt kwetsbaar	Dit object wordt behandeld als bedrijfsruimte.	1,00E-05
19	Bedrijfswoning Anna Friso	beperkt kwetsbaar	Dit object wordt behandeld als bedrijfsruimte.	1,00E-05
18	Bedrijfswoning vd Kam (de Bruinvis)	beperkt kwetsbaar	Dit object wordt behandeld als bedrijfsruimte.	1,00E-05
9	COT loods	beperkt kwetsbaar	Dit object wordt behandeld als bedrijfsruimte.	1,00E-05
9	COT portocabins	beperkt kwetsbaar	Dit object wordt behandeld als bedrijfsruimte.	1,00E-05
17	De Banjaard	kwetsbaar object	Betreft vakantiehuisjes waar mensen zich gedurende meerdere dagen aaneengesloten bevinden.	1,00E-06
5	Delta plaza	beperkt kwetsbaar	Dit object wordt behandeld als bedrijfsruimte/restaurant.	1,00E-05
28	Frituur de helling	beperkt kwetsbaar	Dit object wordt behandeld als restaurant.	1,00E-05
33	Fry-Marine	beperkt kwetsbaar	Dit object wordt behandeld als bedrijfsruimte.	1,00E-05
10	KNRM ligplaats binnenhaven	beperkt kwetsbaar	Niet opgegeven in bestemmingsplan. De ligplaats zal als beperkt kwetsbaar object behandeld worden in deze analyse.	1,00E-05
12	KNRM ligplaats buitenhaven	beperkt kwetsbaar	Idem KNRM ligplaats binnenhaven.	1,00E-05
32	Proef Zeeland restaurant	beperkt kwetsbaar	Dit object wordt behandeld als restaurant.	1,00E-05
15	Seafood Proeverij (restaurant) (Seafarm)	beperkt kwetsbaar	Dit object wordt behandeld als restaurant.	1,00E-05
16	Stichting Zeeschelp	beperkt kwetsbaar	Dit object wordt behandeld als bedrijfsruimte.	1,00E-05
3	Strandpaviljoen Noordzeestrand	beperkt kwetsbaar	Dit object wordt behandeld als restaurant.	1,00E-05
4	Topshuis RWS	beperkt kwetsbaar	Dit object wordt behandeld als bedrijfsruimte.	1,00E-05
8	Hangcultuur mattenhaven NJ	IPR/MR	Zie opmerkingen hangcultuur vluchthaven.	1E-6 / 2E-3
1	Hangcultuur vluchthaven NJ	IPR/MR	Hangcultuur zijn locaties waar zich periodiek mensen bevinden in het kader van het oogsten van mossels. In het kader van de risico beoordeling zal dit op dezelfde wijze behandeld worden als bedrijfsruimte. In het geval van cumulatieve WT's kan het IPR/MR van de aanwezige werkers bepaald worden.	1E-6 / 2E-3
34	Zeewaar	IPR/MR	Dit betreft een locatie waar in het kader van onderzoek kweken worden gedaan.	1E-6 / 2E-3
11	Jacht/passantenhaven Binnenhaven	IPR/MR	Hier liggen voornamelijk vissersschepen. In de kwantificering rekening houden met aanwezig personeel die werkzaamheden uitvoert. IPR/MR kwantificeren.	1E-6 / 2E-3
30	Bovengrondse Propaantank Anna Friso *	gevaarlijke stoffen	dit object ligt buiten het invloedsgebied van windturbines	-
21	Bovengrondse Propaantank Bluereef Aquarium*	gevaarlijke stoffen	dit object ligt buiten het invloedsgebied van windturbines	-

Nr.	Object	Type risico	Toelichting	Criterium
20	Gastank Delta Plaza	gevaarlijke stoffen	Dit betreft een Gastank van 10m3 nabij Delta Plaza.	bijdrage WT's < 10% autonome faalfrequentie
27	OSKneT	infrastructuur	Object met hoge infrastructurele waarde.	<10% autonoom falen
13	Radartoren Lange Neel	infrastructuur	Betreft een object waarvoor geen expliciet criteria voor benoemd zijn.	1,00E-06
22	N57	IPR/MR	Cumulatie van alle windturbines op deze weg.	1E-6 / 2E-3
23	Dijkgraaf AM Gelukweg	IPR/MR	Cumulatie van alle windturbines op deze weg.	1E-6 / 2E-3
24	Faelweg	IPR/MR	Het deel van de Faelweg dat binnen de invloedsferen van de voorgenomen windturbines valt is het zuidelijke deel. Hier wordt voor de bepaling van het IPR/MR rekening mee gehouden m.b.t. verkeersintensiteit.	1E-6 / 2E-3
25	Scheepvaartroute Binnenhaven	IPR/MR	Rekening houden met grootste traagste vaartuig.	1E-6 / 2E-3
7	Helikopterplaats	IPR/MR	Helikopterplaats wordt zeer weinig gebruikt.	1E-6 / 2E-3
2	Noordzee strand Neeltje Jans	IPR/MR	Heeft als bestemming 'strand'. Hiervoor geldt volgens definitie 'beperkt kwetsbaar'. Voor de strandbezoekers lijkt het realistischer het risico in de vorm van IPR en MR te kwantificeren. Gezien de beperkte mensdichtheid op dit relatief rustige strand is de kwantificering van het GR niet van toepassing.	1E-6 / 2E-3
31	Kitestrand zuidzijde neeltje jans	IPR/MR	Zie opmerkingen strand Neeltje Jans. Rekening houden met oppervlakte en snelheid van de individuele kitesurfers.	1E-6 / 2E-3
14	Strand de Banjaard	IPR/MR	Kwalitatieve screening. Strand valt voor een klein deel binnen het invloedsgebied en het betreft een laag bezet deel van het strand.	-
36	Camping Anna Friso	kwetsbaar object	Meer dan 50 personen gedurende meerdere nachten aanwezig	1,00E-06
35	Minicamping de Kering	beperkt kwetsbaar	Minder kan 50 personen.	1,00E-05
6	Planologisch: cultuur en ontspanning	geen	Voor dit gebied zijn nog geen concrete plannen met betrekking tot inrichting.	-
4	Topshuis	waterveiligheid	Het effect van windturbines op het beweegbare deel van de waterkering moet verwaarloosbaar zijn.	verwaarloosbaar effect (<1%)
29	HK-OSK (E-voeding en VSL)	waterveiligheid	Het effect van windturbines op het beweegbare deel van de waterkering moet verwaarloosbaar zijn.	verwaarloosbaar effect (<1%)
-	Schuiven	waterveiligheid	Het effect van windturbines op het beweegbare deel van de waterkering moet verwaarloosbaar zijn.	verwaarloosbaar effect (<1%)
-	Damaanzetten	waterveiligheid	Dit dient als input voor de waterveiligheidsstudie	-

Bijlage E Trefkansen

WTG	Object	Bladworp	Mastbreuk	Rotorval	Totaal
BH1	jacht passanten binnenhaven	8,5E-05	5,3E-05	4,0E-05	1,8E-04
BH2	jacht passanten binnenhaven	8,6E-08	0,0E+00	0,0E+00	8,6E-08
NJ1	strand neeltje jans	6,1E-05	4,5E-05	0,0E+00	1,1E-04
NJ2	strand neeltje jans	1,7E-07	0,0E+00	0,0E+00	1,7E-07
PV2	strand neeltje jans	3,1E-07	0,0E+00	0,0E+00	3,1E-07
PV1	gastank delta plaza	1,1E-07	1,7E-05	0,0E+00	1,7E-05
BH1	N57	5,1E-06	4,3E-05	0,0E+00	4,9E-05
JH1	N57	1,0E-05	6,5E-05	0,0E+00	7,5E-05
JH3	N57	8,0E-06	6,2E-05	0,0E+00	7,0E-05
BH4	N57	2,9E-08	0,0E+00	0,0E+00	2,9E-08
NB3	N57	1,5E-08	0,0E+00	0,0E+00	1,5E-08
NJ4	N57	4,1E-09	0,0E+00	0,0E+00	4,1E-09
PV1	N57	1,8E-05	6,4E-05	0,0E+00	8,3E-05
PV2	N57	7,8E-06	5,9E-05	0,0E+00	6,7E-05
RPW1	N57	5,1E-08	0,0E+00	0,0E+00	5,1E-08
RPW1	N57	2,3E-08	0,0E+00	0,0E+00	2,3E-08
NJ4	dijkgraaf am gelukweg naar afrit N57	3,3E-08	0,0E+00	0,0E+00	3,3E-08
PV1	dijkgraaf am gelukweg naar afrit N57	1,8E-06	8,3E-05	0,0E+00	8,5E-05
PV2	dijkgraaf am gelukweg naar afrit N57	4,0E-06	4,1E-05	0,0E+00	4,5E-05
NJ1	dijkgraaf am gelukweg naar oprit N57	1,3E-08	0,0E+00	0,0E+00	1,3E-08
NJ4	dijkgraaf am gelukweg naar oprit N57	3,2E-08	0,0E+00	0,0E+00	3,2E-08
PV1	dijkgraaf am gelukweg naar oprit N57	2,3E-06	0,0E+00	0,0E+00	2,3E-06
PV2	dijkgraaf am gelukweg naar oprit N57	1,2E-07	0,0E+00	0,0E+00	1,2E-07
BH1	faelweg	8,7E-09	0,0E+00	0,0E+00	8,7E-09
BH41	faelweg	1,4E-06	3,6E-05	0,0E+00	3,7E-05
PV1	faelweg	7,7E-09	0,0E+00	0,0E+00	7,7E-09
PV2	faelweg	2,3E-08	0,0E+00	0,0E+00	2,3E-08
BH1	scheepvaartroute	6,7E-08	0,0E+00	0,0E+00	6,7E-08
BH2	scheepvaartroute	1,4E-05	5,1E-05	0,0E+00	6,6E-05
BH3	scheepvaartroute	4,5E-08	0,0E+00	0,0E+00	4,5E-08
NB1	scheepvaartroute	5,4E-07	2,2E-05	0,0E+00	2,3E-05
NB2	scheepvaartroute	4,1E-08	0,0E+00	0,0E+00	4,1E-08
NB3	scheepvaartroute	2,8E-06	2,9E-05	0,0E+00	3,2E-05
NB4	scheepvaartroute	3,3E-06	4,7E-05	0,0E+00	5,0E-05
JH1	150kV jacobahaven strook	7,9E-06	5,4E-05	0,0E+00	6,2E-05
JH3	150kV jacobahaven strook	1,0E-05	5,5E-05	0,0E+00	6,5E-05

BH1	150kV neeltje jans strook	7,1E-06	3,1E-05	0,0E+00	3,8E-05
BH4	150kV neeltje jans strook	3,8E-08	0,0E+00	0,0E+00	3,8E-08
NB3	150kV neeltje jans strook	1,2E-08	0,0E+00	0,0E+00	1,2E-08
PV2	150kV neeltje jans strook	7,8E-06	3,2E-05	0,0E+00	4,0E-05
BH1	HK-OSK	1,9E-07	0,0E+00	0,0E+00	1,9E-07
BH4	HK-OSK	1,2E-06	0,0E+00	0,0E+00	1,2E-06
NB2	HK-OSK	1,7E-08	0,0E+00	0,0E+00	1,7E-08
NB3	HK-OSK	3,3E-08	0,0E+00	0,0E+00	3,3E-08
NJ4	HK-OSK	3,6E-09	0,0E+00	0,0E+00	3,6E-09
PV1	HK-OSK	3,3E-07	0,0E+00	0,0E+00	3,3E-07
PV2	HK-OSK	3,0E-08	0,0E+00	0,0E+00	3,0E-08
BH4	strand neeltje jans zuid	3,5E-07	0,0E+00	0,0E+00	3,5E-07
NB2	strand neeltje jans zuid	3,5E-07	1,4E-05	0,0E+00	1,5E-05
JH1	zeewaar	2,07E-05	3,1E-05	0,0E+00	5,2E-05
JH2	zeewaar	3,07E-08	0,0E+00	0,0E+00	3,1E-08
JH3	zeewaar	3,16E-08	0,0E+00	0,0E+00	3,2E-08
NJ4	hangcultuur vluchthaven	2,78E-08	0,0E+00	0,0E+00	2,8E-08
NJ1	hangcultuur vluchthaven	6,56E-05	3,1E-05	0,0E+00	9,6E-05
NJ2	hangcultuur vluchthaven	7,36E-05	4,5E-05	0,0E+00	1,2E-04
NJ3	hangcultuur vluchthaven	2,87E-07	2,4E-05	0,0E+00	2,5E-05
BH3	hangcultuur mattenhaven	6,52E-06	3,61E-05	0,0E+00	4,3E-05
BH4	hangcultuur mattenhaven	2,59E-07	0,00E+00	0,0E+00	2,6E-07
RPW1_C	damaanzet roggeplaat zuid	1,66E-06	0,00E+00	0,0E+00	1,7E-06
RPW1_C	damaanzet roggeplaat noord	1,81E-07	0,00E+00	0,0E+00	1,8E-07
BH1_C	damaanzet roompotsluis noord	1,49E-07	0,00E+00	0,0E+00	1,5E-07
NB2_C	damaanzet roompotsluis noord	1,55E-07	0,00E+00	0,0E+00	1,5E-07
NB3_C	damaanzet roompotsluis noord	1,78E-07	0,00E+00	0,0E+00	1,8E-07
BH1_C	damaanzet roompotsluis zuid	2,36E-05	2,42E-05	0,0E+00	4,8E-05
NB3_C	damaanzet roompotsluis zuid	5,76E-06	0,00E+00	0,0E+00	5,8E-06
JH1_C	damaanzet jacobahaven	1,30E-04	4,30E-05	0,0E+00	1,7E-04
JH3_C	damaanzet jacobahaven	1,74E-07	0,00E+00	0,0E+00	1,7E-07
BH1_C	schuiven roompot noord	1,11E-08	0,00E+00	0,0E+00	1,1E-08
JH1_C	schuiven roompot zuid	1,22E-08	0,00E+00	0,0E+00	1,2E-08
PV1_C	topshuis	2,56E-08	0,00E+00	0,00E+00	2,6E-08
NJ4_C	topshuis	4,76E-08	0,00E+00	0,00E+00	4,8E-08

Bijlagerapport H

ARTEFACT! RAPPORT 326

Kamperland
Windpark Jacobahaven

Gemeente Noord-Beveland

Archeologisch Bureauonderzoek

ARTEFACT! RAPPORT 326

Kamperland Windpark Jacobahaven

Gemeente Noord-Beveland

Archeologisch Bureauonderzoek

E. Coppens

Colofon

Titel	Kamperland Windpark Jacobahaven. Gemeente Noord-Beveland. Archeologisch Bureauonderzoek.
Auteur(s)	Drs. E. Coppens
Status rapport	Definitief
Datum	7 december 2017
Projectcode	2017ART83
Projectleider	Drs. E. Coppens
Projectmedewerker(s)	-
Opdrachtgever	E-connection
ISSN	2213-7424

Autorisatie	Naam	Drs. J.E.M. Wattenberghe (Senior KNA Archeoloog)
	Datum	7 december 2017
	Paraaf	



Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed!

Riemensstraat 9
4543 BW Zaamslag
T 0115 851614
E info@artefact-info.nl
W www.artefact-info.nl

© Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed, 2017

Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van het hierin verwoorde advies.

Inhoud

Samenvatting.....	7
Administratieve Gegevens	9
1 Inleiding	11
1.1 Aanleiding, Doel en Opzet van het onderzoek	11
1.2 Beleidskader	12
1.3 Plangebied: afbakening en (toekomstig) grondgebruik	14
2 Archeologisch Bureauonderzoek.....	17
2.1 Onderzoeksmethode	17
2.2 Aardkundige Waarden	18
2.2.1 Inleiding	18
2.2.2 Algemene Geologische Geschiedenis.....	18
2.2.3 Geologie, Landschap en Bodem.....	21
2.2.4 Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)	23
2.3 Bewoningsgeschiedenis.....	25
2.3.1 Algemene Bewoningsgeschiedenis van Zeeland	25
2.3.2 Historische gegevens	31
2.3.3 Archeologische Gegevens	39
2.3.4 Recent gebruik: verstoringen en luchtfoto's	41
2.4 Archeologisch Verwachtingsmodel.....	43
3 Conclusie en Advies	45
3.1 Conclusie	45
3.2 Advies.....	45
Bronnen	47
Verklarende Woordenlijst.....	49
Tijdstabel	53

Samenvatting

In opdracht van E-Connection Project BV heeft Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed in juli 2017 een Archeologisch Bureauonderzoek uitgevoerd binnen een plangebied gelegen aan de Jacobahaven te Kamperland (gemeente Noord-Beveland). De totale oppervlakte van het plangebied is circa 2 hectare. De aanleiding tot het onderzoek is het voornemen van de opdrachtgever om de windturbines van Windpark Jacobahaven te vervangen door een nieuwe, grotere windturbines. Twee van deze windturbines worden op dezelfde locatie als de huidige turbines gebouwd. De windturbine, gelegen binnen het plangebied, dient op een andere locatie te worden gebouwd. Een exacte locatie voor de nieuwe turbine is nog niet bekend. Er is wel is een zoekgebied afgebakend waarbinnen deze nieuwe windturbine is gepland (= plangebied). Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een MER procedure.

Op basis van de beschikbare aardwetenschappelijke, archeologische en historische gegevens werd in het archeologisch bureauonderzoek een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel opgesteld. Er kan samengevat gesteld worden dat binnen het plangebied geen verwachting bestaat op het aantreffen van vindplaatsen uit de vroege prehistorie tot en met de Romeinse Tijd. De geologische niveaus waarop deze vindplaatsen kunnen worden aangetroffen zijn door latere geulwerking volledig weg geërodeerd. Tevens kan gesteld worden dat, gelet op cartografische bronnen en geologische informatie, binnen het plangebied geen vindplaatsen uit de Vroege en Late Middeleeuwen aanwezig kunnen zijn. Het plangebied lag in deze perioden buitendijks en het niveau waarop vindplaatsen uit deze perioden op Noord-Beveland aanwezig kunnen zijn (Duinkerke II afzettingen, Laagpakket van Walcheren) is hier als gevolg van mariene erosie niet meer aanwezig.

Voor de Nieuwe Tijd geldt dat er op het niveau van de Duinkerke III afzettingen (Laagpakket van Walcheren) en de afzettingen van het Laagpakket van Schoorl (Jonge Duin- en Strandzanden) vindplaatsen aanwezig kunnen zijn. Echter vanaf de bedijking van de ten zuiden gelegen Jacobapolder (bedijkt rond 1767) tot in de tweede helft van de 20^{ste} eeuw maakt het plangebied deel uit van een slikken- en schorregebied. In de tweede helft van de 20^{ste} eeuw wordt het terrein ingedijkt en opgehoogd. Enkel aan de uiterst zuidelijke rand van het plangebied geldt een verwachting voor de Nieuwe Tijd. Aan deze zijde van het plangebied kan mogelijk de teen van de 18^{de} eeuwse dijk van de Jacobapolder worden aangetroffen. De teen van deze dijk wordt verwacht op een diepte van circa 6,50 meter beneden maaiveld (1,25 meter +NAP), onder de 20^{ste} eeuwse ophooglagen.

Op basis van voorliggend onderzoek kan gesteld worden dat enkel aan de zuidzijde van het plangebied, onder de antropogene ophooglagen uit de 20^{ste} eeuw, mogelijk resten van de teen van de 18^{de} eeuwse dijk aanwezig zijn (zie afbeelding 22). Het strekt dan ook tot aanbeveling om de nieuwe windturbine niet binnen de grenzen van de verwachte vindplaats te bouwen. Echter indien dit niet mogelijk is en de nieuwe windturbine, vanuit andere overwegingen, toch binnen de afgebakende zone dient te worden gebouwd, is gezien de aard van de vindplaats (teen van de 18^{de} eeuwse dijk), de diepte van de vindplaats (circa 6,50 meter beneden maaiveld) en de aard van de verstoring (heipalen) de impact op de mogelijke vindplaats beperkt, en de mogelijkheden tot onderzoek minimaal.

Archeologisch vervolgonderzoek wordt dan ook niet noodzakelijk geacht.

Het is ondanks dit advies echter niet uit te sluiten dat er desondanks toch archeologische vindplaatsen in de bodem verborgen zijn en dat deze in de uitvoeringsfase van de toekomstige graafwerkzaamheden aan het licht komen. Voor dergelijke vondsten bestaat een wettelijke meldingsplicht op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet (2016). Om er voor te zorgen dat aan deze wettelijke plicht wordt voldaan bij het eventueel aantreffen van sporen en/of vondsten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, wordt verzocht om navolgende tekst in het uitvoeringsbestek op te nemen:

Archeologie

Ondanks er bij het vooronderzoek geen behoudenswaardige archeologische waarden werden aangetroffen, is niettemin de kans aanwezig dat archeologische sporen en vondsten in de bodem aanwezig zijn en dat deze in de uitvoeringsfase van de graaf- en inrichtingswerkzaamheden aan het licht komen. Voor dergelijke vondsten bestaat een wettelijke meldingsplicht ex. artikel 5.10 van de Erfgoedwet (2016). Bij graafwerkzaamheden dient men dan ook attent te zijn op eventuele vondsten. Opdrachtgever verplicht de aannemers om attent te zijn op eventuele vondsten en/of sporen tijdens de werkzaamheden en verplicht hen archeologische vondsten onverwijld te melden bij de gemeente.

Administratieve Gegevens

Onderzoeksvorm	Archeologisch Bureauonderzoek
Projectnaam	Kamperland Windpark Jacobahaven

Locatie

Provincie	Zeeland
Gemeente	Noord-Beveland
Plaats	Kamperland
Adres / Locatie	Jacobahaven
Kadastrale Perceelsnummers	Gemeente Wissenkerke, Sectie A, nrs. 2.656 (deels) en 2.752 (deels)
RD coördinaten	NW 36.850 / 402.370 NO 36.962 / 402.388 ZW 36.809 / 402.224 ZO 36.997 / 402.273
Kaartblad	48E
Oppervlakte plangebied	Circa 2 hectare
Bestemmingsplan	Landelijk Gebied 2013: WA-4 (2.500 m ² , 0,40 m-mv)
Planologische Aanleiding	MER-procedure

Bekende waarden binnen plangebied

AMK status	Geen
Archis vondstlocaties	Geen
Zeeuws Archeologisch Archief	Geen aanvullende gegevens
Gemeentearchief	Gemaid op 24-07-17 – nog geen reactie ontvangen
Archeologische Werkgroep Nederland – afdeling Zeeland	Geen aanvullende gegevens
Heemkundige Kring de Bevelanden	Gemaid op 21-07-17 – geen reactie ontvangen

Opdrachtgever

Naam	E-Connection Project BV
Contactpersoon	Dhr. T. Hirdes
Adres	Postbus 101, 3980 CC Bunnik
Contactgegevens	T 06 10541452 E ton.hirdes@e-connection.nl

Bevoegde Overheid

Naam	Gemeente Noord-Beveland
Contactpersoon	Mevr. I.M. van Hoorn – de Lange
Adres	Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke
Contactgegevens	T 0113 377357
	E m.van.hoorn@noord-beveland.nl

Adviseur Bevoegde Overheid

Naam	Oosterschelderegio Archeologisch Samenwerkingsverband (OAS)
Contactpersoon	Dhr. K.-J.R. Kerckhaert
Adres	Postbus 49, 4330 AA Middelburg
Contactgegevens	T 0118 670613
	E kjr.kerckhaert@scez.nl

Beheer en plaats van documentatie

Naam	Zeeuws Archeologisch Depot (ZAD) Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ)
Contactpersoon	Dhr. J.J.H. van den Berg
Adres	Looierssingel 2, 4331 LS Middelburg Postbus 49, 4330 AA Middelburg
Contactgegevens	T 0118 670618
	E jjh.vanden.berg@scez.nl depot@scez.nl
Digitaal	E-depot: dans-easy

Uitvoerder

Naam	Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed.
Contactpersoon	Dhr. J.E.M. Wattenberghe
Adres	Riemensstraat 9, 4543 BW Zaamslag
Contactgegevens	T 0115 851614
	E janwattenberghe@artefact-info.nl

Onderzoeksgegevens

Aanleiding	MER procedure
Uitvoeringsperiode	juli 2017
Archis onderzoeksmelding	4555346100
Nieuw aangetroffen vindplaats(en)	Niet van toepassing

1 Inleiding

1.1 Aanleiding, Doel en Opzet van het onderzoek

In opdracht van E-Connection Project BV heeft Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed in juli 2017 een Archeologisch Bureauonderzoek uitgevoerd binnen plangebied gelegen binnen Windpark Jacobahaven, aan de Jacobahaven te Kamperland (gemeente Noord-Beveland) (zie afbeeldingen 2 en 3). De aanleiding tot het onderzoek is het voornemen van de opdrachtgever om de windturbines van Windpark Jacobahaven te vervangen door een nieuwe, grotere windturbines. Twee van deze windturbines kunnen op dezelfde locatie dan de huidige turbines worden gebouwd. De windturbine, gelegen binnen het plangebied, dient op een andere locatie te worden gebouwd. Een exacte locatie voor de nieuwe turbine is nog niet bekend. Er is wel is een zoekgebied afgebakend waarbinnen deze nieuwe windturbine is gepland (= plangebied). Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een MER procedure.

Het plangebied is gesitueerd binnen bestemmingsplan *Landelijk Gebied 2013*. De zuidzijde van het plangebied is gelegen in een gebied met dubbelbestemming waarde archeologie 4. Hiervoor geldt een verbod op het uitvoeren van (graaf)werkzaamheden die groter zijn dan 2.500 m² én dieper reiken dan 0,40 meter beneden maaiveld. Dergelijke werkzaamheden zijn wel vergunbaar mits een archeologisch onderzoeksrapport wordt voorgelegd waarin wordt aangetoond dat geen archeologische waarden aanwezig zijn, dat deze niet behoudenswaardig zijn of dat deze door de voorgenomen werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad.

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is het verwerven van informatie, aan de hand van bestaande bronnen, over bekende of verwachte archeologische waarden, binnen een omschreven gebied, om daarmee te komen tot een specifieke archeologische verwachting. Op basis van de gegevens uit het bureauonderzoek wordt een waardering en een inhoudelijk advies gegeven waarop een verantwoorde beleidsbeslissing genomen kan worden ten aanzien van (eventueel) vervolgonderzoek. De gegevens van dit onderzoek worden gepresenteerd in de voorliggende rapportage.

Het Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek werden uitgevoerd conform de eisen gesteld in de KNA Versie 4.0 en de aanvullende richtlijnen van de Provincie Zeeland¹.



Afbeelding 1 Ligging van het plangebied in Nederland.

¹ Aanvullende richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de Provincie Zeeland: Hoofdstuk 1: Bureauonderzoek.



Afbeelding 2 Ligging van het plangebied op een uitsnede van de Topografische Kaart van Nederland. Bron: Esri.

1.2 Beleidskader

Rijk

Sinds 1 juli 2016 is de Erfgoedwet van kracht. Middels deze is het verdrag van Malta binnen de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Het Europese Verdrag van Valletta beoogt het cultureel erfgoed, dat zich in de bodem bevindt, beter te beschermen. Deze wet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, de inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van archeologische onderzoeken. De belangrijkste veranderingen als gevolg van deze nieuwe wetgeving betreffen:

- het streven naar behoud en bescherming van archeologische waarden in de bodem;
- de archeologische monumentenzorg wordt een geïntegreerd onderdeel van het ruimtelijk ordeningsproces;
- de kosten van archeologische werkzaamheden komen in principe voor rekening van de initiatiefnemer van bodemverstorende activiteiten (principe van 'veroorzaker betaalt').

Daarnaast is er op landelijk niveau een Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA 2.0) opgesteld waarin thematisch de archeologische kennis van regio's en perioden is beschreven.

Provincie

Het beleid van de Provincie Zeeland ten aanzien van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) is vastgelegd in de CultuurNota 2017-2020. Daarnaast heeft de provincie in 2017 aanvullende richtlijnen opgesteld voor het uitvoeren van een bureauonderzoek, onderzoek op veen en onderzoek op dagzomend en dun afgedekt dekzand.

Kortgeleden is de evaluatie van de Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland (POAZ)² opgesteld. Naar aanleiding daarvan is ook de POAZ 2017-2020 opgesteld en gepubliceerd³. Daarin worden een aantal kennislacunes benoemd. Onderzoek naar deze thema's kan een bijdrage leveren om de genoemde kennislacunes in de onderzoeksagenda op te vullen. Deze kernthema's zijn:

1. Basale harde gegevens en diachrone datasets
2. Archeologisch onderzoek in diepere bodemontsluitingen
3. Uitwerking oud archeologisch onderzoek
4. Verdrongen land en dorpen
5. Onderzoek naar infrastructuur
6. Verdedigingswerken in Zeeland
7. Boerderijen en rurale nederzettingen
8. Voedsel economie van stad en platteland
9. Religieuze en rituele verschijningsvormen
10. Scheeps- en onderwaterarcheologie¹¹
11. Publiekswerking van archeologisch onderzoek

Gemeente

Met de komst van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) is de verantwoordelijkheid voor het cultureel erfgoed in grote mate verschoven van Rijk en provincie naar de gemeenten. Gemeenten worden verantwoordelijk gehouden voor de omgang met archeologische waarden binnen het gemeentelijk grondgebied. Daartoe dienen gemeenten een eigen archeologiebeleid te voeren.

Het onderhavig archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd binnen het kader van het ruimtelijke ordeningsbeleid, de beleidsnota en de maatregelenkaart-in-lagen van de gemeente Noord-Beveland. Dit beleid werd door Vestigia BV opgesteld en is op 12 januari 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Het is sindsdien geldig als beleid. Dit beleid is inmiddels verankerd in de bestemmingsplannen. Het plangebied is binnen bestemmingsplan *Landelijk Gebied (2013)* gesitueerd, waarbij de zuidzijde van het plangebied is gelegen in een gebied met dubbelbestemming waarde archeologie 4.⁴ Voor het overige deel van het plangebied geldt geen dubbelbestemming waarde archeologie 4. Binnen het gebied met dubbelbestemming waarde archeologie 4 dient archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd bij ontgravingen met een oppervlakte van meer dan 2500 m² en dieper dan 40 cm beneden maaiveld.

² Dierendonck, 2017

³ Provincie Zeeland, 2017

⁴ <http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn>

1.3 Plangebied: afbakening en (toekomstig) grondgebruik

Het plangebied is gelegen binnen Windpark Jacobahaven, aan de oostzijde van de N57, net ten zuiden van de Oosterschelde. Windpark Jacobahaven maakt onderdeel uit van het Zeeuwse concentratiegebied voor windenergie Oosterscheldekering. Voor dat concentratiegebied is in een brede samenwerking met overheden, Rijkswaterstaat en natuurorganisaties gekeken naar een verdere optimalisatie. Op Neeltje Jans en de Roggenplaat zal een aantal nieuwe windmolens geplaatst worden, bij de Jacobahaven wordt uitgegaan van opschaling: de huidige windturbines worden rond 2020 vervangen door nieuwe turbines met een groter vermogen.

Deze laatste zullen ook groter van omvang zijn (tiphoogte maximaal 150 meter, nu is dat 123 meter). Het effect daarvan is dat één van de molens niet meer binnen het vigerende bestemmingsplan past, omdat een bepaalde afstand tot weg en waterkering aangehouden moet worden. De andere 2 windturbines worden op de huidige plek herbouwd.⁵



Afbeelding 3 Ligging van het plangebied en de bestaande windturbine op een vergrote uitsnede van de Topografische Kaart. Bron ondergrond: Esri 2017.

De exacte locatie en het type voor de nieuwe windturbine is nog niet bekend. Momenteel wordt geschat dat voor een turbine van max. 150 meter een fundering van minimaal 315 m² tot maximaal 530 m² nodig zal zijn. Indien geheid wordt, dient rekening te worden gehouden met heipalen tot

⁵ Informatie verkregen van de opdrachtgever.

maximaal 25 meter (naar verwachting eerder 15-20 meter). Er zal ook een kraanopstelplaats worden aangelegd (ongeveer 4500 m²), waarvoor hooguit de bovenlaag wordt geroerd.⁶

Momenteel is het plangebied in gebruik als grasland met struikgewas. Aan de zuidzijde van het plangebied is een windturbine aanwezig en een smalle geasfalteerde weg vanaf de Jacobaweg naar deze turbine.⁷



Afbeelding 4 Foto van de te vervangen windturbine.

⁶ Informatie verkregen van de opdrachtgever.

⁷ Plaatsbezoek: 26-10-2017.

2 Archeologisch Bureauonderzoek

2.1 Onderzoeksmethode

Voorliggend Archeologisch Bureauonderzoek werd uitgevoerd conform de eisen gesteld in de KNA Versie 3.3, de aanvullende richtlijnen van de Provincie Zeeland⁸. Om tot een specifieke archeologische verwachting te komen werden volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- bepalen van het onderzoekskader (aanleiding onderzoek en begrenzing onderzoeksgebied)
- het vaststellen van het huidige en historische gebruik van het onderzoeksgebied en naaste omgeving door het raadplegen van de beheerder/eigenaar van de grond en/of de opdrachtgever en de door hen overgedragen gegevens
- het vaststellen van de toekomstige inrichting van het onderzoeksgebied
- het bepalen van de landschappelijke (geologische en bodemkundige) kenmerken aan de hand van bestudering van de bodem-, geologische en geomorfologische kaarten en gegevens uit eerder verricht bodemonderzoek
- het bestuderen van oude kaarten
- het raadplegen van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)
- het raadplegen van relevante literatuur en luchtfoto's
- het inventariseren van gegevens uit het ARChEologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort
- het raadplegen van de Archeologische Monumentenkaart (AMK) van Nederland
- het raadplegen van de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW)
- het raadplegen van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur
- het raadplegen van het milieukundig onderzoek binnen het onderzoeksgebied
- het raadplegen van het Zeeuws Archeologisch Archief (ZAA)

Bij het tot stand komen van voorliggend onderzoeksrapport werd gebruikt gemaakt van de hieronder genoemde historische of oude kaarten. Enkel de kaarten waarop nieuwe, afwijkende of kenmerkende informatie met betrekking tot het onderzoeksgebied wordt weergegeven, zijn afgebeeld in het rapport.

- Kaart van Zeeland, Jacob van Deventer, 1546.
- Ostium Scaldis, Kaart van de Zeeuwse Delta uit het midden van de 16^{de} eeuw, door C. Sgrooten, 1573.
- Zelandiae comitatus. Het nieuwe aanzien van westelijk Staats-Vlaanderen. N. Visscher, 1656.
- Kaart van Beveland en Wolphaartsdijk, J. Blaeu, 1664.
- Kaart van Zeeland door D.W.C. Hattinga 1753.
- Kadastrale Kaart (Minuutkaart), circa 1830.
- Topografische Militaire Kaart (Bonnebladen): ca. 1910.
- Topografische Kaart: 1950, 1960, 1970, 1985, 1995.
- Luchtfoto's en satellietfoto's 1959, 1971, 1989, 2003, 2005, 2007 t/m 2016.

⁸ Aanvullende richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de Provincie Zeeland.

2.2 Aardkundige Waarden

2.2.1 Inleiding

In dit rapport is gekozen om zo veel mogelijk de nieuwe lithostratigrafische nomenclatuur te gebruiken en dus zo veel mogelijk de oudere Duinkerke-transgressies buiten beschouwing te laten. In onderstaande tabel wordt echter een overzicht gegeven waarin de oude nomenclatuur (van Rummelen 1960) 'vertaald' wordt naar de huidige (Mulder et al. 2003).

Tabel 1 Vertaling van de oude naar de nieuwe lithostratigrafische nomenclatuur. Bron: De Mulder 2003.

Oude nomenclatuur	Nieuwe nomenclatuur
Formatie van Twente	Laagpakket van Wierden (Formatie van Bostel)
Basisveen	Basisveen Laagpakket
Afzettingen van Calais	Laagpakket van Wormer (Formatie van Naaldwijk)
Hollandveen	Hollandveen Laagpakket (Formatie van Nieuwkoop)
Afzettingen van Duinkerke	Laagpakket van Walcheren (Formatie van Naaldwijk)

2.2.2 Algemene Geologische Geschiedenis

Voor het verkrijgen van inzicht in de geologische opbouw van het plangebied en de directe omgeving daarvan is gebruik gemaakt van de Paleografische kaart van Nederland, Bodemkaart van Nederland (StiBoKa) en de Geomorfologische kaart van Nederland (StiBoKa/RGD). Een nadeel bij het gebruik is de relatieve grofschaligheid van deze kaarten. Deze informatie is niet bedoeld en ook niet bruikbaar voor een beoordeling op perceelniveau. Wel bieden de kaarten kaders voor een globale inschatting van de geologische en paleogeografische situatie.

Geologisch gezien bestaat de omgeving van het plangebied uit jonge mariene afzettingen op veen op oudere mariene afzettingen (Laagpakket van Walcheren op Hollandveen Laagpakket op Laagpakket van Wormer.⁹ De geologische basis, die bepalend zal zijn voor het uitzicht van het huidige landschap, begint na het laatste glaciaal (Weichselien, Laat Paleolithicum, tot 9.700 v. Chr.). Onder invloed van de stijgende temperatuur en het smelten van ijskappen in het Boreaal (Mesolithicum, 7.220 – 8.640 v. Chr.) zal de zeespiegel stijgen en zal het pleistocene landschap langzaam vernatten (afbeelding 5). Hierdoor begint zich op lager gelegen delen van het landschap een laag basisveen te vormen.

Dit fenomeen deed zich eerst in het noorden van Beveland, maar de veengrens verschoof door de constante stijging van het waterpeil geleidelijk op naar het zuiden. Bij Kamperland werd de basis van dit veen gedateerd op circa 6.500 v. Chr. Aan dit veenvormingsproces komt een einde in het Midden-Atlanticum (circa 6.000 v. Chr., Laat-Mesolithicum).¹⁰ Door de sterke zeespiegelstijging en getijdenwerking liep het noordelijke deel van Zeeland geleidelijk onder water en ontstond een getijdengebied met platen, slikken en schorren. Grote delen van het pleistocene landschap werden door getijdengeulen uitgeschuurd. De afzettingen van het Laagpakket van Wormer (Formatie van Naaldwijk) werden in Noord-Beveland bij een open kust gevormd in het Midden en Laat Atlanticum


⁹ Vos & van Heeringen 1997.

¹⁰ Van Rummelen 1978b, 62-64.

(vanaf 5.500 v. Chr.). Deze afzettingen zijn overwegend zandig, maar kunnen, met name centraal op Noord-Beveland, ook bestaan uit kleiplaatgronden.¹¹

Vanaf het Subboreaal stagneert de stijging van de zeespiegel in die mate dat de sedimentatie en de stijging elkaar in balans hielden. Er worden meer kleiige sedimenten afgezet. Deze klei is slap en bevat veel rietwortels. Deze wortels zijn een indicatie voor de veenvorming die begint plaats te vinden. Vanaf deze periode begon het getijdengebied geleidelijk te verlanden en plaatselijk begon er zich veen te vormen op de getijdenafzettingen, zodat er vanaf het Midden-Subboreaal (Midden- tot Laat-Neolithicum, 3.200 v. Chr.) een quasi gesloten kustbarrière van strandwallen ontstond met daarachter een groot veenlandschap bestaande uit een veenmoeras met kleine vennen en veenstroompjes.¹² Geologisch wordt het dit veen tot het Hollandveen Laagpakket van de Formatie van Nieuwkoop gerekend.

Het milieu veranderde in het Subboreaal van brak naar zoet en vervolgens van eutroof naar oligotroof en kon opgroeien tot ruim boven NAP.¹³ Omstreeks 500 v. Chr. vindt een eerste afbraakfase van dit veengebied plaats. Tussen Vrouwenpolder en Oostkapelle, op Walcheren, werd de strandwal doorbroken en ontstond een sluftegebied met smalle geulen die zorgden voor een verbinding van het veengebied met de zee. Het Veerse gat, de inbraakgeul tussen Walcheren en Noord-Beveland, is



Afbeelding 5 Curve van de Holocene zeespiegelstijging in het zuidwestelijke kustgebied van Nederland. Bron: De Boer 2008, naar Kiden 1995.

in oorsprong wellicht ook toen ontstaan.¹⁴ De aanwijzingen van bewoning tot in het Vroeg-Subatlanticum (IJzertijd, 250 v. Chr.) zijn vooral aangetroffen in het strandwallengebied. Pas vanaf het moment dat de mariene invloed volledig was afgenomen en delen van het hoog opgegroeide veen voldoende ontwaterd waren, werden delen van het veen bewoond. In de Vroeg-Romeinse tijd (in dit gebied ca. 50 n. Chr.), nam de bewoningsintensiteit in het gehele Zeeuwse kustgebied af. De bewoning verplaatst zich van het veengebied terug naar de strandwallen, het verlande sluftegebied en langs de oevers van de huidige Oosterschelde.¹⁵

Tijdens de Midden Romeinse tijd (200 na Chr.) keerde de mens weer terug naar het Zeeuwse kustgebied. Grote delen van het

veengebied werden ten behoeve van de grootschalige verbreiding van de bewoning ontwaterd. Dit deed men door het graven van afwateringsgreppels en het verbreden en kanaliseren van de reeds aanwezige veenstroompjes en watergangen (afbeelding 6).


¹¹ Van Rummelen 1997b, 53.

¹² Vos & van Heeringen 1997, 28.

¹³ Vos & van Heeringen 1997, 28.

¹⁴ Vos & van Heeringen 1997, paleogeografische kaart.

¹⁵ Van Strydonck & de Mulder 2000, 79.



Afbeelding 6 Patroon met natuurlijke en antropogene getijdengeulen op Walcheren. Bron: Vos & van Heeringen 1997, naar Brus et al 1986.

Doordat het ontwaterde veen ging inklinken kreeg de zee opnieuw vat op dit gebied. Vanaf het Midden-Subatlanticum (Laat-Romeinse tijd, 250 n. Chr.) kon de zee verder en breder het achterland instromen waardoor een nieuw getijdenlandschap ontstond. Dit resulteerde in de sedimentatie van dikke pakketten klei en zand. Daar waar getijdengeulen zich hebben ingesneden werden zandige pakketten afgezet en de hoger gelegen veengronden werden afgedekt met fijner sediment, hoofdzakelijk zware klei. De afzettingen van het Laagpakket van Walcheren (Formatie van Naaldwijk), die daarbij tot stand kwamen, liggen tot op heden in vrijwel heel Zeeland overal aan het oppervlak. Ook Noord-Beveland wordt grotendeels een waddengebied. Alleen rond Kamperland blijft tijdelijk een veeneiland bestaan, wat ook zal verdwijnen onder successieve wad- en kwelderafzettingen.¹⁶

Vanaf de 8^{ste} eeuw is de situatie in dit gebied weer gunstiger voor bewoning. Deze zal zich dan situeren op de hogere en drogere delen. In dit onbedijkte land waren dit de oeverwallen langs de

kreken en, waar de kreken reeds volledig dichtgeslibd waren, de hoge inversieruggen. Ook het schorrengebied raakt stilaan voldoende opgeslibd waardoor het slechts tijdens stormvloed weer onder water te staan. Dit maakte deze gebieden ook economisch interessant. Vanaf die periode vindt er dan ook een intensieve kolonisatie van het Zeeuwse getijdengebied plaats. Het economische zwaartepunt ligt hier op schapenteelt en wolproductie. Vanaf de 11^{de} en 12^{de} eeuw beginnen de bewoners zich met dijken tegen het water te beschermen. Daarnaast worden er ook nieuwe gebieden ingepolderd. In het nieuw gewonnen land wordt naast landbouw ook aan veenontginning gedaan. Het zoute veen werd hoofdzakelijk gebruikt bij de productie van zout. Het weggraven van het veen had een aanzienlijke verlaging en erosie van het oppervlak tot gevolg.¹⁷ Deze erosie werd in de hand gewerkt door slecht onderhoud van dijken. Dit had tot gevolg dat dijkdoorbraken tijdens een stormvloed catastrofale gevolgen kon hebben waarbij veel land verloren ging.


De stormvloed op "Sint Felix quade saterdach" in 1530 werd fataal voor Noord-Beveland. Het eiland werd volledig overspoeld en verschillende dorpen en ook de stad Kortgene verdrongen. Dit herhaalde zich tijdens een tweede zware stormvloed in 1532. Noord-Beveland werd voor een ruim een halve eeuw opnieuw een schorrengebied. Het is pas op het einde van de 16^{de} eeuw dat men dit gebied opnieuw zal inpolderen.

¹⁶ Bos et al. 2011, 48.

¹⁷ Dekker 1971, 20.

2.2.3 Geologie, Landschap en Bodem

Voor het verkrijgen van inzicht in de geologische opbouw van het onderzoeksgebied en de directe omgeving daarvan kon gebruik worden gemaakt van de Geologische overzichtskaart (TNO 2010), de oudere Geologische Kaart van Nederland 1:50.000, Blad Beveland en Blad Walcheren (RGD 1971/1978), de Bodemkaart van Nederland (StiBoKa 1987) en de Geomorfologische kaart van Nederland (StiBoKa/RGD 1986). Een nadeel bij het gebruik is de relatieve grofschaligheid van deze kaarten. Deze informatie is niet bedoeld en ook niet bruikbaar voor een beoordeling op perceelsniveau. Wel bieden de kaarten kaders voor een globale inschatting van de geologische en de paleogeografische situatie.



Afbeelding 7 Projectie van het plangebied op een uitvergroete uitsnede van de Geologische Kaart van Nederland, Blad Walcheren. Bron: Van Rummelen 1971.

Op de Geologische overzichtskaart uit 2010 is het plangebied gelegen in een zone met de code Na6 (niet afgebeeld). Met deze code wordt een bodemopbouw aangeduid van mariene zand- en kleiafzettingen behorende tot het Laagpakket van Walcheren (Formatie van Naaldwijk).

Op de oudere Geologische kaart van Nederland (Van Rummelen 1971), die een meer gedetailleerd beeld schetst, is het plangebied gelegen op de grens van twee eenheden, namelijk aan de zuidzijde een gebied met code Do.3 en aan de noordzijde een gebied met code S1. Het betreft respectievelijk

een zone waar de ondergrond gedomineerd wordt door Duinkerke III afzettingen (Laagpakket van Walcheren) en een zone bestaande uit Jonge Duin- en Strandzanden (Laagpakket van Schoorl). De grens tussen deze eenheden is op de kaart gemarkeerd met een roodoranje lijn.


In beide zones zijn de oorspronkelijk aanwezige oudere afzettingen behorende tot het Laagpakket van Wormer (mariene klei- en zandafzettingen) en het Hollandveen Laagpakket) door sterke mariene invloeden geheel weggeslagen. Gelet op de diepteligging van het pleistocene dekzand (Laagpakket van Wierden), zoals vermeld op de Bijkaart van de Geologische Kaart (blad Walcheren, RGD 1971), dieper dan 15 meter –NAP, zal de oorspronkelijke top van deze afzettingen eveneens geërodeerd zijn. Het is eveneens mogelijk dat door mariene erosie dit laagpakket geheel niet meer aanwezig is.

Op de Geomorfologische Kaart van Nederland ligt het onderzoeksgebied deels in een paars-zwarte zone en deels in een paars-geblokte zone (zie afbeelding 8). Het gaat hier achtereenvolgens om een dijk met hoogteverschil > 5 meter (paars-zwart geblokt) en een dijk of soortgelijk kunstwerk met hoogteverschil 1½ – 5 meter (paars-zwart).

Op de Bodemkaart van Nederland ligt het onderzoeksgebied in een niet gekarteerde zone (dijken). Op deze kaart is wel aangeduid dat het plangebied is gelegen in een zone dat is opgehoogd of opgespoten. Deze kaart biedt verder geen informatiewaarde voor dit gebied en is daarom niet afgebeeld. Ook de grondwaterstand is, gelet op de ligging op en onderaan het buitenste talud van de dijk, in dit onderzoek niet relevant.

Ten behoeve van dit onderzoek werden geologische boorgegevens uit het DINO-loket (TNO Geologische Dienst Nederland) geraadpleegd. Op Noord-Beveland zijn zeer veel boringen beschikbaar in het DINO-loket, die informatie verschaffen over de lokale en regionale bodemopbouw. Op basis van deze boringen is het mogelijk een ondergrondmodel samen te stellen voor een gekozen locatie waarbij boorgegevens worden geïnterpoleerd tot een voorspelling van de bodemopbouw op het gekozen punt. Tevens maakt het mogelijk om een bodemprofiel te genereren tussen twee gekozen punten, waarmee de bodemopbouw van een lokaal of regionaal gebied kan worden weergegeven. Uiteraard gaat het in beide gevallen om de verwachte bodemopbouw die af kan wijken van de werkelijke situatie vanwege onbekende lokale omstandigheden. De nauwkeurigheid van voorspelde bodemopbouw op puntlocaties en verticale gebiedsdoorsneden is dus beperkt.

Volgens het ondergrondmodel bestaat de bodem ter plaatse van het onderzoeksgebied vanaf het maaiveld tot 6,50 meter beneden maaiveld (1,25 meter +NAP) uit antropogene afzettingen. Hieronder bevinden zich tot een diepte van 39,50 meter beneden maaiveld (31,75 meter –NAP) afzettingen van het Laagpakket van Walcheren (Duinkerke III afzettingen). De afzettingen het Hollandveen Laagpakket en het Laagpakket van Wormer zijn, in overeenstemming met de gegevens van de Geologische Kaart, niet meer aanwezig. Tevens is volgens het ondergrondmodel het pleistocene dekzand (Laagpakket van Wierden) hier geheel niet meer aanwezig. Onder de afzettingen van het Laagpakket van Walcheren liggen de pleistocene zand- en kleiafzettingen van de Formatie van Peize en de Formatie van Waalre.



Afbeelding 8 Projectie van het plangebied op een uitvergroete uitsnede van de Geomorfologische Kaart van Nederland. Bron: Brus & De Lange 1986.

2.2.4 Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)


Tijdens het onderzoek is het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) geraadpleegd (zie afbeelding 9). Het Actueel Hoogtebestand Nederland vormt een belangrijke aanvullende informatiebron voor de landschapsanalyse. Dit met behulp van laser-altimetrie (LiDAR) verkregen digitale bestand toont een goed beeld van het huidige reliëf in het plangebied en de ruime omgeving. Kleine hoogteverschillen kunnen zo visueel in kaart worden gebracht, wat belangrijk kan zijn voor de lokalisering van verdwenen nederzettingenpatronen. De lager gelegen gebieden hebben een blauwe en groene kleur, de hoger gelegen delen hebben een gele tot (oranje)rode kleur.

De weergave van Noord-Beveland als geheel op de hoogtekarte biedt een duidelijk beeld van de ontwikkeling van de verschillende polders. Het oudste deel, waar volgens de Geologische Kaart, oudere afzettingen aanwezig zijn onder de jongere Duinkerke IIIb sedimenten, betreft het midden en grootste deel van het voormalige eiland. Het maaiveld ligt hier lager dan in de jongere polders die zich aan de waterzijden van het huidige Noord-Beveland bevinden, en varieert tussen 1,00 en 0,40 meter +NAP. Rond Kamperland ligt het maaiveld plaatselijk echter hoger, tot maximaal 1,40 meter +NAP. Het AHN toont in dit deel van Noord-Beveland duidelijk de ligging van voormalige getijdengeulen binnen de Rippolder en Anna Friso polder. Deze zijn vaak later na de aanleg van de polders gekanaliseerd tot sloot of watergang. De gebieden buiten het oudere polderlandschap stonden langer

aan mariene invloeden bloot voor ze ingepolderd werden en konden daardoor hoger opslibben, waardoor het maaiveld hier hoger ligt: tussen 1,20 en 0,80 meter +NAP. Voorbeelden hiervan zijn de ten zuiden en zuidwesten gelegen Jacobapolder en Onrustpolder.

De hoogtekkaart van de omgeving van het onderzoeksgebied toont de hoge ligging van de dijken ten opzichte van het achterland. Het plangebied is gelegen binnen een hoger gelegen gebied. Informatie verkregen van de geomorfologische kaart leert ons dat dit terrein is opgehoogd. Het maaiveld binnen het plangebied is gelegen op een hoogte van circa 7,80 meter +NAP. Het maaiveld gelegen in de polder direct ten zuiden van het plangebied is gelegen op een hoogte van 1,29 meter +NAP. Dit betekent dat het plangebied met circa 6,5 meter is opgehoogd. Dit stemt overeen met de informatie verkregen uit het DINO-loket.

De hoogtekkaart toont geen aanwijzingen voor archeologische vindplaatsen binnen en in de directe omgeving van het plangebied. Ook zijn er geen aanwijzingen voor grote verstoringen van de bodem.



Afbeelding 9 Projectie van het plangebied op een uitsnede van het AHN. Bron: Het Waterschapshuys.

2.3 Bewoningsgeschiedenis

2.3.1 Algemene Bewoningsgeschiedenis van Zeeland

Ten behoeve van het opstellen van de archeologische verwachting wordt gebruik gemaakt van de relatie die bestaat tussen de situering van de archeologische vindplaatsen en het landschap, of zelfs specifieke landschapselementen. Deze relatie (locatiekeuzefactoren) verschilt per archeologische periode en per complextype. Omdat de locatiekeuze sterk gebonden is aan het landschap is Nederland in de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NoaA) verdeeld in zogenaamde Archeoregio's. Hierbij is het onderzoeksgebied ingedeeld bij het Zeeuws Zeekleigebied. Kennis van de bewoningsgeschiedenis van het dit gebied is derhalve onontbeerlijk om een goed verwachtingsmodel op te stellen en de locatiekeuzefactoren per periode te bepalen.

Paleolithicum (circa 300.000 – 8.800 v. Chr.)

In Zeeland zijn vondsten uit het Paleolithicum bijzonder schaars. De vroegste getuigen van menselijke aanwezigheid dateren uit het Midden-Paleolithicum (tot circa 35.000 v. Chr.) en bestaan uit enkele afslagen en werktuigen, waaronder vuistbijlen, uit vuursteen.

Deze relictten van Neanderthalers werden echter enkel in verspoelde (Cadzand), opgebaggerde (Ellewoutsdijk) of in losse context (Nieuw Namen) aangetroffen. Ook van de daarop volgende periode, het Laat-Paleolithicum (35.000 tot 8.800 v. Chr.), werden de meeste artefacten in secundaire context waargenomen: zo werden op het strand van Cadzand en op de akkers rond Nieuw Namen vuurstenen werktuigen gevonden. Een bijzondere exponent uit deze periode is de zogenaamde Lyngby-bijl, vervaardigd uit rendiergewei en opgebaggerd uit de Westerschelde nabij Ellewoutsdijk. De vuurstenen werktuigen die bij de bouw van een bejaardentehuis in Axel werden aangetroffen getuigen van de vroegste menselijke bewoning van Zeeland. De langgerekte Pleistocene dekzandruggen in het zuiden van Zeeuws-Vlaanderen nodigden blijkbaar uit tot het opslaan van kleine tijdelijke kampementen, getuige de spitsen, schrabbers, stekers en afslagen die werden verzameld. Bij het graven en boren van de tunnel onder de Westerschelde kwamen ook de nodige dierlijke resten naar boven uit dit tijdperk.

Mesolithicum (circa 8.800 – 4.900 v. Chr.)

Op het einde van de laatste IJstijd resulteerde een aangename klimaat in een veranderd landschap. In aanvang zal het huidige Noordzeebekken nog grotendeels droog hebben gelegen. Onder invloed van de klimaatsverandering veranderde en diversifieerde ook de dierenwereld.

Het wild bestond onder andere uit oerrunderen, wisenten en edelherten, maar ook kleinere soorten als everzwijnen, bevers, otters en vogels. De mens was voor zijn dagelijks eten niet meer aangewezen op enkele diersoorten maar kon kiezen uit een breed voedselaanbod dat behalve door de jacht ook verkregen werd door te vissen en het verzamelen van noten en vruchten. Dit had grote gevolgen voor het nederzettingsspatroon van de mens, aangezien hij niet langer over grote afstanden hoefde rond te trekken om in zijn onderhoud te voorzien, want voedsel was alom aanwezig in een dergelijk landschap. Kenmerkend voor het Mesolithicum is dat men zich voor de jacht aan de nieuwe samenstelling van de meer kleinere wildsoorten ging aanpassen. Men ging allerlei kleinere en lichtere wapens gebruiken, zoals vuurstenen pijlen, benen vishaken en gevlochten visfuisen. De overvloed aan bepaalde voedselbronnen in een bepaald seizoen leidt tot meer seizoensgebonden kampementen. Mensen konden nu ook langer op één plaats blijven, maar de bewoning was nog niet permanent.

Waarschijnlijk trokken deze mesolithische gemeenschappen als nomaden rond, in een vast jaarcyclus van kamp naar kamp, binnen een eigen territorium.

Het aangenamer klimaat zal in Zeeland hebben geresulteerd in een toename van de menselijke aanwezigheid. Vindplaatsen uit het Mesolithicum zijn in Zeeland enkel bekend uit Zeeuws-Vlaanderen.

Naar alle waarschijnlijkheid zijn vindplaatsen uit het Mesolithicum ook in de rest van Zeeland aanwezig. Deze zijn echter bijzonder moeilijk op te sporen omdat ze zijn bedekt onder een metersdik pakket van klei en veen. Opgravingen in Aardenburg, Nieuw Namen en Axel documenteerden haardplaatsen met vuurstenen werktuigen. Afslagen en vuursteenknollen die aan elkaar konden gepast worden illustreren dat in deze tijdelijke jachtkampen ook specifieke activiteiten als vuursteenbewerking plaats vond.

Vuursteenvondsten werden verder nog aangetroffen in Koewacht, het Land van Saeftinghe, Sluiskil en Aardenburg. Ook werden in Hulst mogelijke crematieresten uit het Mesolithicum gedocumenteerd langsheen de Abdaalse weg. Archeologisch onderzoek elders in Nederland laat zien dat de vondstniveaus uit het Laat Paleolithicum en Mesolithicum verschillen. De materiële resten van de Federmesser-traditie worden aangetroffen onder, in en juist boven de Usselo-bodem (een vuilgrijze laag met kleine stukjes houtskool, die door de inwerking van planten ontstond gedurende een relatief warme periode, het Allerød interstadiaal, circa 9900-9100 v. Chr., tijdens de laatste ijstijd). De vroeg-mesolithische vondstniveaus bevinden zich in de top van het dekzand boven de Usselo-bodem.

Neolithicum (circa 5.300 – 2000 v. Chr.)

In het Neolithicum was bewoning slechts mogelijk op de strandwallen en de hogere delen van het getijdengebied dat Zeeland kenmerkte. Tijdens het Neolithicum veranderde de mens geleidelijk aan zijn manier van bestaan. Hij ging zich in steeds grotere mate voorzien in zijn voedselbehoefte door het houden van vee en het verbouwen van voedsel. De mensen gingen de natuur naar hun hand zetten en in plaats van rond te trekken, vestigde men zich op vaste locaties (boerderijen). Als gevolg van het toepassen van landbouw en veeteelt werd de mens gebonden aan een vaste plek in het landschap, in plaats van rond te trekken tussen tijdelijke kampementen. Neolithische sporen in Zeeland zijn echter schaars.

In Saeftinghe werden een aantal fragmenten aardewerk uit de Michelsbergcultuur gevonden. De eerste nederzettingssporen dateren echter pas rond 2500 v. Chr. en werden opgetekend op de strandwal van Haamstede (Brabers) op Schouwen-Duiveland.

Bronstijd (circa 2.000 – 800 v. Chr.)

Vondsten uit de Bronstijd zijn erg schaars in Zeeland. De langzaam doorgaande zeespiegelrijzing en het weinig toegankelijke landschap zal vermoedelijk weinig kans op permanente bewoning hebben geboden. Dat er mogelijk wel wat bewoning is geweest in Zeeland tijdens de Bronstijd zou kunnen afgeleid worden uit enkele losse vondsten zoals de opgebaggerde hielbijl voor de kust van Westkapelle en een paar metaalvondsten uit de oude duinen van Schouwen-Duiveland. In Westenschouwen zijn aanwijzingen voor bewoning in de Late Bronstijd. In de groeve van Nieuw-Namen werden enkele jaren geleden 2 potten uit de Bronstijd aangetroffen. Dit blijven echter zeldzame vondsten in Zeeland.

IJzertijd (circa 800 – 12 v. Chr.)

In de IJzertijd wordt Zeeland bedekt door een uitgestrekt veenlandschap. Toch wordt Zeeland tijdens deze periode vrij intensief bewoond, met name in de Late IJzertijd. Vindplaatsen zijn echter vooral bekend uit Walcheren, Tholen en Schouwen. In Grijskerke werd een rituele kuil met meer dan 600 kilogram aardewerk aangetroffen.

De middelen van bestaan waren nu exclusief gericht op landbouw (onder andere werd in Zeeland het verbouwen van gerst, huttentut en rogge aangetoond) en veeteelt (onder andere runderen, schapen, geiten en varkens).

De nederzettingen bestonden uit slechts enkele boerderijen, die werden bewoond door enkele families, die volledig op de eigen gemeenschap waren gericht. Op de foto (afbeelding 10) is een boerderij te zien die werd opgegraven in kader van de aanleg van de N57 te Serooskerke. In Zeeuws-Vlaanderen zijn sporen uit deze tijd in de buurt van Axel bekend.



Afbeelding 10 Sporen van een boerderij uit de IJzertijd te Serooskerke, aangetroffen bij de aanleg van de N57 Bron: ADC ArcheoProjecten.

Romeinse Tijd (12 v. Chr. – 450 n. Chr.)

Rond 50 v. Chr. verschenen de Romeinen in de Lage Landen. Voor het eerst worden deze streken vermeld in historische bronnen als *De bello gallico* van Julius Caesar. In Nederland begint de Romeinse tijd in 12 v. Chr., toen alle stammen in Nederland, inclusief die ten noorden van de grote rivieren, door de Romeinse veldheer Drusus waren onderworpen. Vanaf het midden van de eerste eeuw werd de Rijn de noordgrens van het Romeinse rijk in West-Europa. Zeeland werd onderdeel van de provincie Gallia Belgica. Ook in de Romeinse Tijd was Zeeland een uitgestrekt veengebied.

De bewoning zal zich voornamelijk geconcentreerd hebben op de strandwallen en langs de oevers van de Schelde, die een belangrijke handels(vaar)weg vormde. Vele (recente) vondsten tonen echter dat ook het veengebied vrij intensief bewoond werd. Nederzettingen zijn bekend uit Haamstede, Colijnsplaat, Kats, Domburg, Aardenburg, Ellewoutsdijk en ook Zierikzee. Aardenburg maakte deel uit van de kustverdedigingslinie en werd voorzien van een klein fort, een zogeheten castellum (175-280 n. Chr.). De handel werd een belangrijke activiteit die voornamelijk via waterwegen geschiedde.

De belangrijkste producten die vanuit Romeins Zeeland werden geëxporteerd betroffen vissaus en zout. Op een aantal altaren gewijd aan de godin Nehalennia worden de namen vermeld van handelaren in deze producten. Bij Colijnsplaat en Domburg werden dan ook tempelcomplexen, gewijd aan deze godin, teruggevonden. In Domburg wordt duidelijk dat ook andere goden vereerd werden. Het was dan vermoedelijk ook een belangrijk regionaal bestuurscentrum met een vlootstation. Met de Romeinse Tijd zorgde een betere afwateringsinfrastructuur voor een grondige ontwatering van het veenlandschap. Dit had echter tevens een klink van het veen tot gevolg. De hierdoor ontstane maaiveldverlaging, samen met de gegraven afwateringsloten, lieten toe dat het stijgende zeewater steeds meer vat kreeg op het land (zie afbeelding 5).

De Middeleeuwen (450 n. Chr. – 1500 n. Chr.)

Onder invloed van de zee verdrinkt het Zeeuwse landschap geleidelijk. Dit proces begon omstreeks het derde kwart van de 3^{de} eeuw. Het Zeeuwse gebied moet vanaf dat moment lange tijd ongeschikt geweest zijn voor bewoning. Bewoningscontinuïteit na de Romeinse Tijd werd in ieder geval nog niet



aangetoond. Zeeland wordt geteisterd door stormvloeden die diepe getijdengeulen in het veenlandschap uitschuren, en van waaruit grote gebieden onder water komen te staan en dikke pakketten klei en zand worden afgezet. Pas na 700 lijkt de rust wat weer te keren en lijken vele van de geulen verland.

Afbeelding 11 Schets van een ringwalburg. De ring is perfect rond met binnenin de kruising van wegen met daarlangs houten huizen.

Door klink van het omliggende veenlandschap ontstaan in het landschap hoger gelegen kreekruggen die opnieuw bewoning in het gebied toelieten. Vanaf het einde van de 8^{ste} eeuw vinden we dan ook weer bewoningssporen terug. Aanvankelijk zullen dit slechts schapenherders zijn geweest. Al snel werd het gebied vanuit Engeland en Vlaanderen gekerstend. Bronnen maken gewag dat Willibrordus in 695 Villam Walichrum, of het koningsdomein Walcheren, zou hebben bezocht. In de 9^{de} eeuw wordt het hele kustgebied geteisterd door invallen van de Vikingen. Als verdediging tegen deze aanvallen worden eind 9^{de} eeuw op verscheidene plaatsen de meest bekende exponenten van de Vroege Middeleeuwen in Zeeland opgericht: de ringwalburgen (zie afbeelding 11).

Deze grote ronde verdedigingswerken met aarden wal met palissade en gracht werden onder meer aangetoond in Domburg, Middelburg, Oostburg, Oost-Souburg en Burgh-Haamstede. Rond 1000 na Chr. zijn grote delen van Zeeland reeds bewoond. De hoger gelegen kreekruggen waren uitermate geschikt voor de aanleg van wegen en het stichten van nederzettingen. Onder impuls van lokale ambachtsheren werden kerken gesticht. Grote delen van Zeeland krijgen hun huidige aanzien in de Volle Middeleeuwen wanneer grootschalige bedijkingen aangelegd werden. Deze werden met name vanuit Vlaanderen, ondermeer door de sterke expansiedrang van de Vlaamse abdijen, mogelijk gemaakt. Deze ontwikkelingen zorgden voor een sterke uitbreiding van de bevolking en de eerste steden kwamen tot ontwikkeling.

Een belangrijke activiteit die in de Late Middeleeuwen voor sterke economische impuls zorgde, was het moerneren (veen als brandstof) en selneren, ten behoeve van zoutproductie. Belangrijke productie- en handelscentra waren Hulst, Axel, Biervliet, Middelburg en later ook Goes. Het ontginnen van de moeren resulteerde ook in het ontstaan van moerdorpen en moervaarten voor het transport van veen en zout. De grootschalige binnendijkse ontginningen resulteerden in een sterk verlaagd landschap. In combinatie met de hevige stormvloeden, kenmerkend voor de Late Middeleeuwen, konden diepe getijdegeulen zich in het landschap insnijden. Grote overstromingen ten gevolge van stormvloeden zetten grote gebieden eerder bedijkt land opnieuw onder water en dorpen 'verdronken'.

De Nieuwe tijd (1500 n. Chr. tot heden)

Door de bedijking kon tijdens stormvloeden het water zich niet verspreiden over het uitgestrekte schorregebied. In plaats daarvan werd het water opgedreven tegen de dijken en kwam het maximale stormvloedniveau steeds hoger te liggen. Het achter de dijken liggende gebied daarentegen daalde

door de kunstmatige ontwatering en veenontginningen. Wanneer nu tijdens een extreme stormvloed de dijken braken doordat ze niet waren opgehoogd of slecht waren onderhouden (bv. door politieke onrust), waren de gevolgen catastrofaal. Ook later, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, zijn kreken ontstaan door geplande inundaties. Het opgestuwde water stortte zich met grote kracht in de laaggelegen polders, hierbij grote geulen uitschurend. Deze inbraakgeulen waren in de overstroomde polders, waar het maaiveld beneden het toenmalige gemiddeld hoogwaterniveau was gezakt, niet te dichten.

De grote overstromingsramp van 1531 die het oostelijk deel van Zuid-Beveland trof, was van doorslaggevende betekenis voor de afwatering van de Schelde. Tot aan de overstroming was de Oosterschelde de hoofdgeul. Het wantij, de grens waar de vloedstromen vanuit de Oosterschelde en Westerschelde elkaar raakten, lag tot 1530 tussen het Verdrongen Land van Saeftinge en Zuid-Beveland. Na de overstromingsramp kwam het wantij echter tussen Zuid-Beveland en de Brabantse Zoom te liggen. De wantijverlegging had tot gevolg dat de Oosterscheldegeul ter hoogte van het wantij ging verzanden door de sterk afgenomen getijdestroom. In de Westerschelde daarentegen namen de stroomsnelheden juist toe omdat de Westerschelde het debiet van de achterliggende Schelde rivier overnam. Het nieuwe wantijgebied tussen de Wester- en Oosterschelde slibde in de volgende eeuwen hoog op en werd ingedijkt. Aan de verbinding tussen de Wester- en Oosterschelde kwam definitief een einde toen in 1871 een spoordijk gereed kwam tussen Zuid-Beveland en de Brabantse Zoom.

Vóór de grote overstromingsramp van 1953 waren de Zeeuwse eilanden nog niet via waterstaatkundige werken verbonden met het vasteland. Reeds voor de Tweede Wereldoorlog was men zich bewust van het feit dat in Zuidwest-Nederland de kustverdediging tegen extreme hoge stormvloeden ontoereikend was. In 1937 waren er door Rijkswaterstaat plannen gemaakt ter verbetering van de kustbeveiliging in dit gebied. Volgens deze plannen zou een groot aantal dijken moeten worden verhoogd en enkele ingrijpende waterstaatkundige werken zouden moeten worden gerealiseerd. Vanwege de krappe overheidsfinanciën en het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn de plannen niet uitgevoerd. Walcheren had onder de Tweede Wereldoorlog veel te lijden.

Om de Fransen te verjagen en zeeland te veroveren voerden de Duitsers op 17 mei 1940 zware bombardementen uit op Walcherse steden, waarbij de binnenstad van Middelburg en Vlissingen volledig in puin werd geschoten. Ook het einde van de oorlog eiste een zware tol. Ter voorbereiding van de landingsoperatie op de Walcherse kusten besloten de geallieerde troepen het land onder water te zetten. Begin oktober 1944 werden op meerdere plaatsen de dijken stukgeschoten. Voor Westkapelle op de kop van Walcheren was de schade het grootst. Het dorp werd in enkele uren tijd door slecht gecoördineerde bombardementen en het wassende zeewater grotendeels van de kaart geveegd. De huidige Westkapelsche Kreek is hiervan nog een stille getuige. Gedurende bijna twee jaar had de zee vrij spel tot in 1946 het laatste gat in de dijk gedicht kon worden.

Door het uitblijven van structurele werken bleef de onveilige situatie bestaan en kon de catastrofale overstromingsramp van 1953 plaatsvinden. Een zware noordwesterstorm, aangezwollen tot orkaankracht (windkracht 12) gepaard gaande met springtij, teisterde op 1 februari 1953 meer dan 20 uur onafgebroken de Nederlandse, Engelse en Belgische kust. Het zeewater, dat bij eb nauwelijks meer zakte, rees tot hoogten die sedert 1825 niet meer waren voorgekomen. In Vlissingen bereikte het zeewater een hoogte van 4,55 m +NAP. De dijken braken op 89 plaatsen en 137.000 ha land kwam onder water te staan. De ramp kostte in Nederland aan 1835 mensen het leven. Direct na de ramp, op 21 februari 1953, werd de Deltacommissie ingesteld, waarvan de adviezen uiteindelijk resulteerden in

het versneld uitvoeren van het Deltaplan, waarmee in 1958 werd begonnen. In het kader van het Deltaplan werden het Veerse Gat (1961), Haringvliet (1971) en Grevelingen (1976) afgesloten. Het gebied rond de Oosterschelde wordt nu beschermd door de stormvloedkering, een open dam (gereed in 1986) die gesloten wordt tijdens extreem hoge stormvloed. De Westerschelde kon niet worden afgedamd vanwege de scheepvaartbelangen van Antwerpen. Rond deze zeearm zijn in het kader van het plan de dijken verzwakt. Met de voltooiing van het Deltaplan is de wapenspreuk van Zeeland recht gedaan: Luctor et Emergo.

2.3.2 Historische gegevens

Het beschrijven van de historische situatie dient meerdere doelen. Er wordt archeologisch inhoudelijk gekeken of eventueel sprake is van historische bebouwing, mogelijke (vaar)wegen en/of subrecent gebruik, waarbij vastgesteld moet worden of sprake is van verstoringen (bijvoorbeeld ontgravingen, stortingen en verhardingen).

Bij het tot stand komen van voorliggend onderzoeksrapport werd gebruikt gemaakt van meerdere historische of oude kaarten. Enkel de kaarten waarop nieuwe, afwijkende of kenmerkende informatie met betrekking tot het plangebied wordt weergegeven, zijn afgebeeld in het rapport. Hierbij dient opgemerkt dat de projecties die gemaakt werden op de oude kaarten vrij betrouwbaar zijn voor alle kaarten daterend vanaf het midden van de 18^{de} eeuw wanneer, dikwijls voor militaire doeleinden, topografische kaarten ontwikkeld werden met vrij grote schaalnauwkeurigheid. De projecties op de kaarten daterend vóór deze periode moeten dan ook als indicatief beschouwd worden.

Onderstaande tekst is een aangepaste versie van een eerder door Artefact opgesteld bureauonderzoek voor het plangebied Dijktraject Roompot Definitief (gemeente Noord-Beveland).¹⁸ Dit onderzoeksrapport werd geschreven door G. Besuijen in 2015. Onderstaande paragrafen zijn bijgevolg grotendeels van zijn hand en enkel gewijzigd naar het specifieke plangebied of aangevuld met specifieke of aanvullende gegevens.

Van de paleogeografische reconstructiekaarten kaartbijlage 2-1 t/m 2-18 uit de Toelichting bij de beleidskaart van het Archeologiebeleid van de gemeente Noord-Beveland is af te leiden dat het huidige Kamperland tot circa 4500 BP gelegen is ter plaatse van voormalige zeegaten. Doordat de invloed van de zee op het gebied afneemt gaat zich vanaf die tijd een groot veenmoeras vormen, doorsneden door enkele geulen, restanten van de dichtgeslibde oude zeegaten. Door stijging van zeespiegel komt het gebied vanaf het midden van de 3^{de} eeuw weer onder invloed van de zee te staan waardoor het veenlandschap verdrinkt. Over de hierna ontstane landschappelijke situatie is weinig informatie beschikbaar, maar het zal voornamelijk uit wadplaten en slikken hebben bestaan. Vanaf het midden van de 4^{de} eeuw ontstaat een kwelder-/ schorrengebied. De hoog opgeslibde schorren worden vanaf de 10^{de} eeuw bedijkt. Wanneer de eerste bedijkingen van Noord-Beveland precies hebben plaatsgevonden is niet bekend, maar wel is zeker dat omstreeks 1223 een deel van het eiland al ingepolderd moet zijn.¹⁹


De oudste vermelding van Noord-Beveland ("Nortbevelant") dateert uit 1233. Het bestond in feite uit twee eilanden. Er was het eiland Nortbevelant en het noordelijk ervan gelegen Orizand of

¹⁸ Besuijen, 2015b.

¹⁹ Wilderom 1961, 10.

Worighesant dat onbedijkt was. Daartussen lag de Oude Lek, het Faal met daarin de Vjisse- of Layeplaat en de Colinsplaat. Kortgene lag in het zuiden van Noord-Beveland aan de Zuidvliet.

Met de inundatie van het eiland in 1530 en later in 1532 werd een volledige nieuwe situatie gecreëerd. Het eiland raakte doorsneden door verschillende brede inbraakgeulen en verschillende dorpen verdronken. Volgens historische bronnen waren de dijken reeds verschillende jaren onvoldoende onderhouden.²⁰ Bovendien was het dijkbestuur versnipperd en in handen van mensen buiten het eiland. In de keizerlijke ordonnantie van 2 maart 1530 is getracht deze kromme situatie enigszins recht te trekken. Helaas kwam deze ordonnantie te laat. In het najaar van datzelfde jaar, op "Sint Felix quade saterdach" (5 november), bezwijken verschillende dijken in een stormvloed en gaat een groot deel van Noord-Beveland verloren in het water.²¹ Een eerste moeizame herstelfase vanaf het voorjaar 1531 werd opnieuw ongedaan gemaakt tijdens een tweede stormvloed op 2 november 1532.²² Door de rechtstreekse invloed van de zee verdwijnt de laatmiddeleeuwse situatie geleidelijk onder een dik pakket sediment. De nieuwe schorren worden vanaf 1598 dan ook opnieuw op grote schaal ingepolderd. Eerst ontstaan er grote polders op het oostelijke deel van het eiland Noord-Beveland, maar successievelijk verschuift de inpolderingsbeweging naar het westen. Tabel 2 toont de chronologie van de inpoldering van Noord-Beveland in deze periode. De reden waarom er niet eerder is begonnen met de herinpoldering is wellicht te zoeken in de ongunstige klimatologische en politieke situatie in de tweede helft van de 16^{de} eeuw.



Afbeelding 12 Reconstructietekening van de van het eiland Noord Beveland vóór 1530. De ruime omgeving van het plangebied is hier met een rode ellips aangeduid. Bron: Wilderom 1961.

De reconstructie van de landschappelijke situatie op Noord-Beveland vóór de inundatie van 1530 blijft een moeilijke opgave. Op basis van hoofdzakelijk bodemkundige gegevens de kaarten van Christiaan 's Grooten en Jacob van Deventer, beide omstreeks het midden van de 16^{de} eeuw, is door Beekman en Hollestelle getracht een reconstructie te maken. Deze reconstructiekaart is door Wilderom

20 Wilderom 1961, 18.

21 Wilderom 1961, 18.

22 Wilderom 1961, 23.

overgenomen in zijn werk over Noord-Beveland (zie afbeelding 12). Op deze kaart is te zien dat het eiland is opgedeeld in drie districten. Verschillende dorpen, zoals Wissenkerke, Geersdijk en Campen, die verdronken in de stormvloeden werden later in herbouwd, zij het niet op dezelfde locatie. Zo ligt het oude Geersdijk noordelijker dan het huidige dorp en Wissenkerke een stuk noordwestelijk van Oud-Wissenkerke. De kaart van Wilderom toont de vermoedelijke ligging van de verdronken dorpen en laat zien dat Noord-Beveland in de laatmiddeleeuwse situatie wordt doorsneden door meerdere getijdengeulen. Het onderzoeksgebied moet op deze kaart noordwestelijk van het eiland in buitendijks gebied liggen.

De oudst bewaarde en betrouwbare kaarten met betrekking tot Noord-Beveland dateren uit de 16^{de} eeuw. Op afbeelding 13, die een uitsnede van de Kaart met de Zeeuwse Delta door Christiaan Sgrooten uit 1573 toont, is duidelijk te zien dat Noord-Beveland geheel is zijn overstromd of weggespoeld, als gevolg van de stormvloeden in 1530 en 1532.



Afbeelding 13 Uitsnede van de kaart van de Zeeuwse Delta door C. Sgrooten uit 1573, met daarop Noord-Beveland, gelegen tussen Zuid-Beveland en Schouwen.

Tabel 2 Overzicht inpolderingen polders Noord-Beveland. Bron: J. Kuyper, Gemeenteatlas, 1858-1870; Wilderom 1961.

Datum inpoldering	Naam Polder
1598	Oud- Noord-Bevelandpolder
1639-1641	Frederik Polder
1652	Wissenkerke Polder
1657	's Gravenhoekpolder
1658	Kamperlandpolder
1665	Ouweleckpolder
1667	Oud-Kortgene Polder
1668	Geersdijkpolder
1668	Katspolder
1670	Al te Kleinpolder (verloren gegaan in 1943)
1671	Nieuw 's Gravenhoekpolder
1669	Kampensnieuwlandpolder
1684	Stadspolder
1686	Westpolder
1686	Oostpolder
1686	Vlietepolder
1697	Torenspolder
1700	Heer Janszpolder
1713	Rippolder
1718	Adriaan Polder
1719	Mariapolder
1727	(Jonkvrouw) Anna Polder
1747	Anna Frisopolder
1748	Willem Adriaan Polder
1769	Jacobapolder
1770	Willempolder
1775	Sophiapolder
1817	Soelekerkepolder
1846	Onrustpolder
1853	Leendert Abrahampolder (verloren in 1879)
1855	Spieringpolder




Abbeelding 14 Uitsnede van de kaart van J. Blaeu van de Bevelanden en Wolphaartsdijk uit 1664, met een indicatieve ligging van het plangebied (rode polygoon). Bron: www.geheugenvannederland.nl.

De kaart van Visscher-Roman van Zeeland, van omstreeks 1650, is de belangrijkste regionale overzichtskaart uit deze periode.²³ Andere 17^{de}-eeuwse cartografen, zoals Joan W. Blaeu, hebben zich voor deze regio vaak gebaseerd op deze kaart. Hieronder is de kaart van Blaeu beschreven, omdat deze zich op grote schaal duidelijker laat afbeelden. Voor het onderzoeksgebied en omgeving komt het kaartbeeld van de kaart van Blaeu vrijwel overeen met die van Visscher-Roman.

Op de kaart van Blaeu van de Bevelanden en Wolphaartsdijk uit 1664 (zie afbeelding 14) is te zien dat het westelijke deel van het eiland Noord-Beveland dan nog steeds niet opnieuw is ingepolderd. Even westelijk van het opnieuw gestichte Nieuw-Wissenkerke (het huidige Wissenkerke) is dan nog een diepe getijdengeul aanwezig (de Kampense Kreke) die de nieuwe polders scheidt met het westelijk gelegen Ambacht van Kampen, dat gelegen is ter hoogte van het huidige Kamperland. Op het oostelijke deel van het Noord-Beveland is de grote Oud-Noord-Bevelandpolder ingedijkt. Deze polder heeft een heel rechtlijnige indeling gekregen. Diverse voormalige getijdengeulen zijn in deze periode nog als krekken in de nieuwe polders aanwezig.

Een directe projectie van het onderzoeksgebied op de kaarten van Blaeu is gezien de buitendijkse ligging en daarmee het ontbreken van topografische referenties niet mogelijk. Afbeelding 14 geeft zodoende een indicatie van de ligging van het plangebied. Het plangebied ligt daarmee in de 17^{de} eeuw ten noordwesten van het toenmalige eiland. De plaats is dan aangeduid als "Het Fael", een


²³ Speculum Zelandiae, Nicolaas Visscher & Zacharias Roman.



Afbeelding 16 Projectie van het plangebied op de gedigitaliseerde Kadastrale Minuut (1811-1832). Bron: Geoloket Provincie Zeeland/CHS.

Op dit Minuutplan is te zien dat het plangebied nog steeds buitendijks is gelegen, maar deze keer in slikken- en schorregebied. Het terrein net ten zuiden van het plangebied is rond 1769 ingepolderd (Jacobapolder).

De Topografische Militaire Kaart uit de periode 1830-1850 toont een ongewijzigd beeld van het onderzoeksgebied en omgeving ten opzichte van de Kadastrale Minuut en is hier zodoende niet afgebeeld. Op de Topografische Militaire Kaart uit 1916 zou een west-oost georiënteerde geul dwars doorheen het plangebied aanwezig zijn (zie afbeelding 17). Deze geul verdwijnt tussen 1916 en 1950, waarschijnlijk als gevolg van verzanding. Volgens de projectie van het plangebied op de Topografische (Militaire) Kaarten uit 1916, 1950 en 1970 zou binnen het zuidelijke deel van het plangebied de teen van de dijk gesitueerd zijn. Rond 1990 wordt het terrein ingedijkt en opgehoogd tot 6,50 meter +NAP. Ten westen van het plangebied is de huidige N57 aangelegd. Binnen en ten oosten van het plangebied zijn wegen aanwezig. De situatie blijft vanaf 1990 ongewijzigd tot op heden.



Afbeelding 17 Projectie van het onderzoeksgebied op de Topografische (Militaire) Kaarten uit 1916, 1950, 1970 en 1990. Bron: Esri.


2.3.3 Archeologische Gegevens

In deze paragraaf worden de bekende archeologische gegevens weergegeven die zich binnen een straal van 1 kilometer rond het plangebied bevinden. Alleen de archeologische vindplaatsen die relevante informatie met betrekking tot het opstellen van een specifiek archeologisch verwachtingsmodel opleveren, worden hier nader besproken. Deze gegevens werden ontleend aan Archis, het ZAA, de gemeentelijke verwachtingskaart en literatuur.

Archeologische Monumentenkaart (AMK)

De AMK is een dynamisch digitaal bestand van alle bekende behoudenswaardige archeologische terreinen in Nederland dat door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in samenwerking met de Provincie Zeeland is opgesteld. Op de kaart staan terreinen met archeologische status aangegeven. Statustoekenning vindt plaats nadat het terrein is getoetst aan een aantal door de RCE gehanteerde criteria: kwaliteit, zeldzaamheid en contextwaarde. De AMK is opgenomen in de Cultuurhistorische Hoofdstructuur.

Binnen het plangebied bevinden zich geen bekende archeologische waarden. Ook in de wijde omgeving zijn op de AMK geen terreinen van archeologische waarde weergegeven.



Abbeelding 18 Onderzoeksmeldingen en vondstlocaties (waarnemingen/vondstmeldingen) in de omgeving van het plangebied (Archis3). AMK-terreinen zijn binnen dit gebied niet aanwezig. Bron ondergrond: Kadaster/Esri 2017.

Onderzoeken en vondstlocaties

Grenzend aan de westzijde van het plangebied is door een archeologisch bureauonderzoek (Artefact, 2014) uitgevoerd (Archis nr. 2462313100). Dit bureauonderzoek is uitgevoerd in het kader van de aanleg van een stroomkabeltracé tussen Goes en Neeltje Jans. Ter hoogte van het plangebied werd geen vervolgonderzoek aanbevolen voor de geplande werkzaamheden.²⁴

Ten oosten van het plangebied zijn twee onderzoeken uitgevoerd. Het eerste en oudste onderzoek omvat een geofysisch onderzoek (Periplus Archeomare, 2013) in de waterbodem uitgevoerd t.b.v. de versterking van de vooroeververdediging door Rijkswaterstaat (Archis nr. 2425045100). Bij dit onderzoek, uitgevoerd d.m.v. sonar- en multibeamopnamen werden geen fenomenen waargenomen waaraan een archeologische verwachting kon worden toegekend. Er werd zodoende geen vervolgonderzoek geadviseerd.²⁵

Het tweede onderzoek betreft een archeologisch bureauonderzoek (Artefact, 2015) uitgevoerd in het kader van het Projectplan Roompot waarbij dijkversterkingen werden gepland. Op basis van het bureauonderzoek werd de kans echter klein geacht op het aantreffen van archeologische vindplaatsen. Hierdoor werd archeologisch vervolgonderzoek in het kader van de geplande graafwerkzaamheden niet noodzakelijk geacht.²⁶

Binnen het onderzoeksgebied zijn geen vondstmeldingen of waarnemingen bekend. In de omgeving liggen enkele waarnemingen:

- 1052076 en 1055408: Beide waarnemingen worden in verband gebracht met het verdrongen Westkerke uit de Late Middeleeuwen. Nummer 1052076 betreft een literatuurverwijzing. Archeologische vondsten zijn hier niet bekend. Nummer 1055408 circa 850 ten zuidoosten van waarneming 1052076, heeft eveneens betrekking op de mogelijke locatie van Westkerke. Hier zijn in 1982 resten van fundamenteen gevonden (particuliere vondst). Onduidelijk is echter of het daadwerkelijk resten van Westkerke betreft.
- 1055406: Het betreft eveneens een literatuurvermelding van een voormalige hollestelle of dobbe (een veedrinkplaats) uit de 18^{de} eeuw. Deze verdwenen hollestelle lag ongeveer 40 meter ten westen van de Baas Huisweg.
- 1095108: op het strand bij de Banjaard is een fossiel fragment van een hoornpit aangetroffen. De datering hiervan is niet duidelijk.
- 1096655: op het strand bij de Banjaard is een Romeinse bronzen scharnierfibula aangetroffen (datering circa 70 – 150 n.C.).
- 1115774: funderingen en bakstenen waterput uit de Nieuwe Tijd aangetroffen.

Op de cultuurhistorische hoofdstructuur van de provincie Zeeland (CHS) wordt naast de archeologische monumenten ook informatie verstrekt over bekende landschappelijke, monumentale en cultuurhistorische waardevolle objecten en hun locatie in Zeeland. In het plangebied worden in de CHS geen cultuurhistorisch waardevolle objecten weergegeven.

In het Zeeuws Archeologisch Archief (ZAA) zijn geen aanvullende gegevens betreffende archeologische waarden in de directe omgeving van het onderzoeksgebied beschikbaar.²⁷

²⁴ Besuijen, 2015a, 63-67.

²⁵ Van den Brenk, Muis & Lil 2013.

²⁶ Besuijen, 2015b, 5.


²⁷ Informatie verstrekt door dhr. drs. J. Jongepier (SCEZ), e-mailcorrespondentie d.d. 24-07-2017.

2.3.4 Recent gebruik: verstoringen en luchtfoto's

Op basis van het historisch verhaal lag het plangebied tot in 1990 buitendijks. Tussen 1970 en 1990 wordt het terrein ingedijkt en opgehoogd. Deze veranderingen zijn ook zichtbaar op de luchtfoto's. Op de luchtfoto uit 1959 maakt het plangebied nog deel uit van het slikken- en schorregebied. Ook op deze luchtfoto is te zien dat de zuidelijke grens van het plangebied grenst aan de teen van de dijk rondom de Jacobapolder. Op de luchtfoto uit 1970 is te zien dat het terrein is ingedijkt en opgehoogd. Op de luchtfoto uit 2003 is te zien dat het terrein volledig is ingericht. Aan de zuidzijde is de windturbine aanwezig met een asfaltweg. Langs de zuidzijde en aan de oostzijde van het plangebied is de weg "Jacobahaven" aangelegd.

In het bodemloket zijn geen gegevens aanwezig over de aanwezigheid van vervuilde grond en/of uitgevoerde saneringen.

Het bestuderen van de lucht- en satellietfoto's leverde geen aanwijzingen op voor de aanwezigheid van eventuele archeologische vindplaatsen en in het plangebied. Met uitzondering van de graafwerkzaamheden voor de aanleg van de huidige windturbine, zijn geen aanwijzingen binnen het plangebied aanwezig van grote bodemingrepen.



Afbeelding 19 Ligging van het plangebied (rode polygoon) op een luchtfoto uit 1959. Bron: Geoloket Provincie Zeeland.



Afbeelding 20 Ligging van het plangebied (rode polygoon) op een luchtfoto uit 1970. Bron: Geoloket Provincie Zeeland.



Afbeelding 21 Ligging van het plangebied (rode polygoon) op een luchtfoto uit 2003. Bron: Geoloket Provincie Zeeland.

2.4 Archeologisch Verwachtingsmodel

Op basis van de in eerdere paragrafen beschreven informatie over de huidige situatie, de aardwetenschappelijke, de historische situatie en bekende archeologische waarden kan een specifieke archeologische verwachting worden opgesteld. Hierbij werd per geologisch niveau (met dieptematen) aangegeven uit welke perioden archeologische waarden aangetroffen kunnen worden. Indien mogelijk wordt hierbij informatie verstrekt over het complextype en worden nadere kenmerken van de vindplaats beschreven. Een meer specifieke datering wordt indien bekend ook aangegeven. Daarna kan de verwachting worden bijgesteld door gegevens die uit het verstoringsonderzoek naar voren zijn gekomen of wordt de verwachting genuanceerd door de stand van het onderzoek.

Uit bestudering van de beschikbare geologische informatie is gebleken dat binnen het onderzoeksgebied geen afzettingen behorende tot het Laagpakket van Wormer en het Hollandveen Laagpakket meer voor kunnen komen, als gevolg van mariene erosie. Ook de top van het pleistocene dekzand (Laagpakket van Wierden) is, gezien de diepteligging van deze afzettingen, niet meer intact aanwezig. Daarmee vervalt de archeologische verwachting op het aantreffen van vindplaatsen uit de vroege prehistorie tot en met de Romeinse Tijd. In de Vroege en Late Middeleeuwen lag het onderzoeksgebied in buitendijks gebied, zo blijkt uit het beschikbare aardwetenschappelijk en historisch kaartmateriaal. De binnen het onderzoeksgebied aanwezige sedimenten (Duinkerke III afzettingen) dateren van na deze periode en kunnen zodoende geen vindplaatsen uit de Vroege of Late Middeleeuwen bevatten, waarmee ook voor deze periode de verwachting vervalt. De Duinkerke II afzettingen waarop elders op Noord-Beveland middeleeuwse vindplaatsen zijn aangetroffen, zijn binnen het onderzoeksgebied niet meer aanwezig als gevolg van mariene invloeden. Daarmee geldt alleen voor de Nieuwe Tijd een verwachting binnen het onderzoeksgebied.

Laagpakket van Walcheren (Afzettingen van Duinkerke III) – Laagpakket van Schoorl (Jonge Duin- en Strandzanden)

Het deel van het onderzoeksgebied dat onderaan de zeedijk is gelegen, bestaat uit afzettingen van het Laagpakket van Walcheren (Duinkerke III) en/of afzettingen van het Laagpakket van Schoorl (Jonge Duin- en Strandzanden). Op deze niveaus kunnen in het noordwestelijk deel van Noord-Beveland normaliter vindplaatsen uit de Nieuwe Tijd aanwezig zijn. Echter historisch kaartmateriaal en de bestudering van de luchtfoto's leert ons dat het plangebied tot in de tweede helft van de 20^{ste} eeuw buitendijks was gelegen. In de tweede helft van de 18^{de} eeuw wordt de ten zuiden gelegen Jacobapolder ingedijkt. Vanaf dat moment is het plangebied gelegen in een slikken- en schorrengebied. De teen van de dijk is mogelijk net binnen het zuidelijke deel van het plangebied gesitueerd. Door de indijking en ophoging in de 2^{de} helft van de 20^{ste} eeuw is deze teen van de 18^{de} eeuwse dijk begraven onder een circa 6,50 meter dik antropogeen ophoogpakket. Hierdoor geldt enkel voor het zuidelijke deel van het plangebied een verwachting voor de Nieuwe Tijd.

3 Conclusie en Advies

3.1 Conclusie

Op basis van de beschikbare aardwetenschappelijke, archeologische en historische gegevens werd in het archeologisch bureauonderzoek een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel opgesteld. Er kan samengevat gesteld worden dat binnen het plangebied geen verwachting bestaat op het aantreffen van vindplaatsen uit de vroege prehistorie tot en met de Romeinse Tijd. De geologische niveaus waarop deze vindplaatsen kunnen worden aangetroffen zijn door latere geulwerking volledig weg geërodeerd. Tevens kan gesteld worden dat, gelet op cartografische bronnen en geologische informatie, binnen het plangebied geen vindplaatsen uit de Vroege en Late Middeleeuwen aanwezig kunnen zijn. Het plangebied lag in deze perioden buitendijks en het niveau waarop vindplaatsen uit deze perioden op Noord-Beveland aanwezig kunnen zijn (Duinkerke II afzettingen, Laagpakket van Walcheren) is hier als gevolg van mariene erosie niet meer aanwezig.

Voor de Nieuwe Tijd geldt dat er op het niveau van de Duinkerke III afzettingen (Laagpakket van Walcheren) en de afzettingen van het Laagpakket van Schoorl (Jonge Duin- en Strandzanden) vindplaatsen aanwezig kunnen zijn. Echter vanaf de bedijking van de ten zuiden gelegen Jacobapolder (bedijkt rond 1767) tot in de tweede helft van de 20^{ste} eeuw maakt het plangebied deel uit van een slikken- en schorregebied. In de tweede helft van de 20^{ste} eeuw wordt het terrein ingedijkt en opgehoogd. Enkel aan de uiterst zuidelijke rand van het plangebied geldt een verwachting voor de Nieuwe Tijd. Aan deze zijde van het plangebied kan mogelijk de teen van de 18^{de} eeuwse dijk van de Jacobapolder worden aangetroffen. De teen van deze dijk wordt verwacht op een diepte van circa 6,50 meter beneden maaiveld (1,25 meter +NAP), onder de 20^{ste} eeuwse ophooglagen.

3.2 Advies

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een MER procedure in verband met het vervangen van de bestaande windturbines binnen de locatie Windpark Jacobahaven. Twee van de drie windturbines zullen op dezelfde locatie worden gebouwd. Echter één windturbine dient, als gevolg van het vigerende bestemmingsplan, op een andere locatie te worden gebouwd. De exacte oppervlakte en diepte voor de bouw van deze nieuwe windturbine is nog niet bekend.


Op basis van voorliggend onderzoek kan gesteld worden dat enkel aan de zuidzijde van het plangebied, onder de antropogene ophooglagen uit de 20^{ste} eeuw, mogelijk resten van de teen van de 18^{de} eeuwse dijk aanwezig zijn (zie afbeelding 22). Het strekt dan ook tot aanbeveling om de nieuwe windturbine niet binnen de grenzen van de verwachte vindplaats te bouwen. Echter indien dit niet mogelijk is en de nieuwe windturbine, vanuit andere overwegingen, toch binnen de afgebakende zone dient te worden gebouwd, is gezien de aard van de vindplaats (teen van de 18^{de} eeuwse dijk), de diepte van de vindplaats (circa 6,50 meter beneden maaiveld) en de aard van de verstoring (heipalen) de impact op de mogelijke vindplaats beperkt, en de mogelijkheden tot onderzoek minimaal.

Archeologisch vervolgonderzoek wordt om die reden niet noodzakelijk geacht.

Het is ondanks dit advies echter niet uit te sluiten dat er desondanks toch archeologische vindplaatsen in de bodem verborgen zijn en dat deze in de uitvoeringsfase van de toekomstige graafwerkzaamheden aan het licht komen. Voor dergelijke vondsten bestaat een wettelijke meldingsplicht op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet (2016). Om er voor te zorgen dat aan deze wettelijke plicht wordt voldaan bij het eventueel aantreffen van sporen en/of vondsten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, wordt verzocht om navolgende tekst in het uitvoeringsbestek op te nemen:

Archeologie

Ondanks er bij het vooronderzoek geen behoudenswaardige archeologische waarden werden aangetroffen, is niettemin de kans aanwezig dat archeologische sporen en vondsten in de bodem aanwezig zijn en dat deze in de uitvoeringsfase van de graaf- en inrichtingswerkzaamheden aan het licht komen. Voor dergelijke vondsten bestaat een wettelijke meldingsplicht ex. artikel 5.10 van de Erfgoedwet (2016). Bij graafwerkzaamheden dient men dan ook attent te zijn op eventuele vondsten. Opdrachtgever verplicht de aannemers om attent te zijn op eventuele vondsten en/of sporen tijdens de werkzaamheden en verplicht hen archeologische vondsten onverwijld te melden bij de gemeente.



Afbeelding 22 Afbakening mogelijke locatie teen van de dijk (oranje zone) binnen het plangebied (rode polygoon), geprojecteerd op een vergrote uitsnede van de Topografische kaart van Nederland. Bron ondergrond: Esri.

Bronnen

Literatuur

Alkemade, M., R.M. van Heeringen, W.A.M. Hessing, 2011. Archeologiebeleid gemeente Noord-Beveland. Deel A: Beleidsnota archeologie, Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie, Rapport V706-A, Amersfoort.

Berendsen, H.J.A., 2004. De vorming van het land. Inleiding in de geologie en de geomorfologie. Koninklijke Van Gorcum, Assen.

Berendsen, H.J.A., 2005. Fysisch-geografisch onderzoek. Thema's en methoden. Koninklijke Van Gorcum, Assen.

Berendsen, H.J.A. 2005. Landschappelijk Nederland. De fysisch-geografische regio's. Koninklijke Van Gorcum, Assen.

Besuijen, G.P.A., 2015a. Windpark Bouwdokken – aanleg kabeltracé 150 kV. Gemeente Goes – Noord-Beveland. Archeologisch Bureauonderzoek, Artefact! Rapport 142, Kamperland.

Besuijen, G.P.A., 2015b. Kamperland-Wissenkerke Dijktraject Roompot. Gemeente Noord-Beveland. Archeologisch Bureauonderzoek, Artefact! Rapport 165, Kamperland.

Brenk, S. van den, L.A. Muis & R. van Lil, 2013. Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (opwaterfase) Waterbodembescherming Oosterschelde – Locatie Anna Frisopolder, (Periplus Archeomare rapport 13A012-02-R01) Amsterdam.

Blonk-van der Wijst, D. & J., 2010. Zelandia Comitatus. Geschiedenis en Cartobibliografie van de provincie Zeeland tot 1860. Utrechtse Historisch-Cartografische Studies 11, Houten.

Bos, J.A.A., W.K. van Zijverden & F. S. Zuidhoff, 2011. De ontwikkeling van het landschap op Walcheren met de nadruk op het onderzoeksgebied rondom Serooskerke. In: Dijkstra, J., & F.S. Zuidhoff (red.), Kansen op de Kwelder, ADC ArcheoProjecten, Amersfoort (ADC Monografie 10).

Brugman, B.A., R.M. van Heeringen, R. Schrijvers, 2011. Archeologiebeleid gemeente Noord-Beveland, Deel B: Toelichting beleidskaart, Rapport V705 (deel B), Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie, Amersfoort.

Dekker, C., 1971. Zuid-Beveland: de historische geografie en de instellingen van een Zeeuws eiland in de Middeleeuwen, Assen.

Dierendonck, van, R.M., 2017: Nieuwe wijn uit oude zak(k)en. Evaluatie van de Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland (POAZ) 2009-2015, Middelburg.

Jongepier, J., 1995. Zeeland in de prehistorie, Middelburg.

Hessing, W.M.A, et al. (red.), 2008. Archeologie naar Deltahoogte. Een onderzoek naar de Zeeuwse archeologiebeoefening, Zierikzee.

Kuipers, J.J.B. & R.J. Swiers, 2005. Het verhaal van Zeeland, Hilversum.

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 4.0, 2016. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Den Haag.

Mulder, E.F.J. et al., (red.), 2003. De ondergrond van Nederland. Wolters-Noordhoff, Groningen

Provinciaal Blad van Zeeland, nr 3112, 2017. Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 11 juli 2017, houdende aanwijzingregeling aanvullende richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de provincie Zeeland.

Rummelen, F.F.F.E. van, 1997a. Geologische Kaart van Nederland, Walcheren, 1:50.000. Rijks Geologische Dienst, Haarlem.

Rummelen, F.F.F.E. van, 1997b. Toelichtingen bij de Geologische Kaart van Nederland, Walcheren, 1:50.000. Rijks Geologische Dienst, Haarlem.

Strydonck, M. van, Mulder, G. de, (red.), 2000. De Schelde, verhaal van een rivier, Leuven: Davidsfonds.

Stulp, B., 2011. Verdwenen dorpen in Nederland. Deel 5: Zeeland, Alkmaar.

Vos, P.C., R.M. van Heeringen, 1997. Holocene Geology and occupation history of the Province of Zeeland (SW Netherlands), In: Fischer, M.M., (red.), Holocene evolution of Zeeland (SW Netherlands), Mededelingen Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen, TNO 59, pp. 5-109.

Wilderom M.H., 1961. Tussen afsluitdammen en deltadijken. Deel 1: Noord-Beveland, Vlissingen.

Wilderom, M.H., 1968. Tussen afsluitdammen en deltadijken. Deel III: Midden-Zeeland (Walcheren en Zuid-Beveland), Vlissingen.

Websites

Actueel Hoogtebestand Nederland: <http://www.ahn.nl> – geraadpleegd op 21-07-2017

Archis: <https://zoeken.cultureelerfgoed.nl/#/zaak/search> – geraadpleegd op 21-07-2017

DINOloket: <http://www.dinoloket.nl> – geraadpleegd op 21-07-2017

Geheugen van Nederland: <http://www.geheugenvannederland.nl> – geraadpleegd op 21-07-2017

Geoloket Provincie Zeeland/ CHS: <https://www.zeeland.nl/kaarten-en-cijfers/kaarten> – geraadpleegd op 21-07-2017

Verklarende Woordenlijst

Afkortingen

AB	Archeologische Begeleiding
AD	Anno Domini; na Christus
AMK	Archeologische Monumentenkaart
ARCHIS	ARChEologisch Informatie Systeem Archis
BP	before present (voor heden); C14 jaren; het nulpunt 'heden' is hierbij volgens internationale afspraak gesteld op 1950 (n.Chr.); de werkelijke kalender- of zonnejaren (gekalibreerde C14-jaren) zijn weergegeven in jaren v.Chr. en n.Chr.
BC	before Christ; voor Chr.
C14	koolstof 14, isotoop van het normale koolstof 12; radioactief element dat voor dateringsmethoden gebruikt wordt.
IKAW	Indicatieve Kaart Archeologische Waarden
IVOb	Inventariserend Veldonderzoek door middel van boringen
IvOp	Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven
KNA	Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie
NAP	Nieuw Amsterdams Peil
ROB	Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek
RCE	Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
RGD	Rijks Geologische Dienst (tegenwoordig onderdeel van TNO-NITG Bodem)
SCEZ	Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland
StiBoKa	Stichting Bodem Kartering (tegenwoordig onderdeel van Alterra Wageningen)

Woordenlijst

Antropogeen	door menselijk handelen
ARCHIS	het geautomatiseerde Archeologisch Informatiesysteem voor Nederland. Dit bestaat uit een databank waarin allerlei gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen in Nederland zijn opgeslagen, daterend van de Prehistorie tot de Nieuwe Tijd.

AMK	Een digitaal bestand van alle bekende behoudenswaardige archeologische terreinen in Nederland dat door de RCE in samenwerking met de desbetreffende provincie is opgesteld. Op de kaart staan terreinen met archeologische status aangegeven. De kaart baseert zich op gegevens uit ARCHIS. Statustoekenning vindt plaats nadat het terrein is getoetst aan een aantal door de RCE gehanteerde criteria (kwaliteit, zeldzaamheid en contextwaarde).
Erosie	verzamelnaam voor processen die het aardoppervlak aantasten en los materiaal afvoeren. Dit vindt voornamelijk plaats door wind, ijs en stromend water
Geul	rivier- of kreekbedding
Holoceen	geologisch tijdvak, vroeger Alluvium genoemd, binnen het Quartair, van ongeveer 10.000 jaar geleden tot nu, met daarin o.a. het Mesolithicum, Neolithicum, de Bronstijd, de IJzertijd, de Romeinse tijd en de historische tijd.
IKAW	de zogenaamde archeologische verwachtingskaart. Deze geeft een gebiedsindeling in drie categorieën weer op basis van de verwachting van archeologische vondsten (gebieden met een lage, midden, dan wel hoge – archeologische verwachting). De kaart is voornamelijk gebaseerd op het bodemtype.
In situ	bewaard gebleven op de oorspronkelijke plaats. Dit met name met betrekking tot onverstoorde archeologische sporen en vondsten
Kwartair	geologische periode van 2 miljoen jaar geleden tot nu, de tijd van het menselijk leven op aarde, omvattend het Pleistoceen en het Holoceen.
OM-nummer	Het landelijk registratienummer ten behoeve van archeologisch onderzoek, uitgegeven door het Centraal Informatiesysteem.
Pleistoceen	geologisch tijdvak binnen het Quartair, van ongeveer 2 miljoen jaar geleden tot 10.000 jaar geleden, met daarin o.a. de eerste mensensoorten en het Paleolithicum (oude steentijd).
Prehistorie	dat deel van de geschiedenis waarvan geen geschreven bronnen bewaard zijn gebleven.
Regressiefase	periode waarin de zee-invloed afneemt (als gevolg van een daling van de zeespiegel of als gevolg van sluiting van strandwallencomplex) na een transgressiefase
Sediment	afzetting gevormd door bezinksel of neerslag
Site	een plaats waar in het verleden menselijke activiteiten hebben plaatsgevonden.

Tertiair	geologische periode van 65-2 miljoen jaar geleden, waarin zich de belangrijkste ontwikkelingen van de zoogdieren voordeden.
Transgressiefase	fase waarin de invloed van de zee zich in het binnenland uitbreidt (als gevolg van stijging van de zeespiegel of als gevolg van erosie van het strandwallencomplex)
Vindplaats	Een ruimtelijk begrensd gebied waarbinnen zich archeologische informatie bevindt (monument, type monument, aard archeologische waarde, archeologische indicatie).
Vondst	Alle soorten mobilia: roerende of roerend geraakte onderdelen van onroerende goederen afkomstig van archeologisch veldwerk of uit bestaande collecties.
Weichselien	Geologische periode (laatste ijstijd, waarin het landijs Nederland niet bereikte) ca. 120.000-10.000 jaar geleden.

Tijdstabel

Cal. jaren v/n Chr	¹⁴ C jaren voor heden	Geologische perioden		Pollen zones	Archeologische perioden		
-1950	0	Laat	Subatlanticum	Vb2	Moderne tijd		
-1500	500				Middeleeuwen	Laat	
-1000	1000			Vroeg			
-500	1500			Vb1	Romeinse tijd		
0	2000						
-500	2500			Va	IJzertijd	Laat	
-1000	3000					Midden	
-1500	3500			Vroeg			
-2000	4000			Midden	Subboreaal	IVb	Laat
-2500	4500						Midden
-3000	5000	IVa	Vroeg				
-3500	5500						
-4000	6000	III	Mesolithicum			Laat	
-4500	6500					Midden	
-5000	7000	Vroeg					
-5500	7500	II				Vroeg	
-6000	8000						
-6500	8500	Vroeg	Boreaal				
-7000	9000						
-7500	9500						
-8000	10000	Pleistoceen	Laat-Glaciaal	LW III	Laat-Paleolithicum		
-8500	10500					LW II	
-9000	11000						LW I

Tijdstabel Holocene. Bron: Deebe et al. 2005.



Bijlagerapport I

—



Het economisch effect van windparken Oosterscheldekering op de verblijfstoeristische sector

Rapportage | 7 september 2017

In opdracht van: E-Connection



zka

LEISURE
CONSULTANTS

INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING	2
1.1.	Aanleiding	2
1.2.	Leeswijzer	2
1.3.	Onderzoeksopzet	2
2.	HUIDIGE SITUATIE	4
2.1.	Inleiding	4
2.2.	Locaties windturbines	4
2.3.	Toerisme in de omgeving van de windparken	5
3.	PLANNEN	8
3.1.	Inleiding	8
3.2.	Overzicht van de plannen	8
4.	EXPERT VISIE	12
4.1.	Inleiding	12
4.2.	Locaties	12
4.3.	Samenvattende conclusie	30
5.	LITERATUURONDERZOEK EN CASE STUDIES	31
5.1.	Inleiding	31
5.2.	Attitude	31
5.3.	Denkrichtingen	33
5.4.	Effect van windparken op toerisme	35
6.	CONCLUSIES	38

1. INLEIDING

1.1. Aanleiding

Na de voltooiing van de Oosterscheldekering werden windturbines al snel een vast onderdeel van het uitzicht. De provincie Zeeland heeft vervolgens de Oosterscheldekering in 2006 aangestipt als één van de concentratielocaties om windenergie op te wekken. Momenteel zijn er 4 windparken met in totaal 15 windturbines. Daarnaast is Windpark Bouwdokken momenteel (situatie begin augustus 2017) in aanbouw. Momenteel heeft E-Connection enkele scenario's ontwikkeld voor een plan om de huidige windturbines op te waarderen en de capaciteit uit te breiden door enkele nieuwe turbines op en rond de Oosterscheldekering te bouwen.

E-Connection heeft **ZKA leisure consultants** gevraagd om de te verwachten economische effecten van de plannen op de toeristisch economische sector te onderzoeken. De focus van deze studie ligt op het verblijfstoerisme. Aanvullend is in meer globale zin ook gekeken naar de effecten op de strandbeleving en langs fietsroutes.

Dit leidt tot de volgende vraagstelling: *hebben de plannen, in de verschillende varianten, effect op het aantal overnachtingen op Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland en enkele andere toeristische attracties? Zo ja, welk effect en wat is hiervan de oorzaak?*

1.2. Leeswijzer

Om bovenstaande vraagstelling te onderzoeken is aan de hand van een aantal stappen de rapportage als volgt opgebouwd:

- Hoofdstuk 2 gaat allereerst in op de huidige situatie. Dit aan de hand van een beschrijving van de ligging en specificaties van de huidige windparken op de Oosterscheldekering (in het vervolg van deze rapportage OSK windparken genoemd) en de toeristische vraag;
- Hoofdstuk 3 licht vervolgens de plannen van nieuwbouw en opschaling toe, waaronder een aantal mogelijke scenario's voor de opstelling van nieuwe windparken;
- Hoofdstuk 4 geeft een expert visie op de huidige beleving van de windparken (uitzicht, geluid, etc.) vanaf een aantal locaties. Vervolgens is het door ons verwachte effect van de plannen op die beleving toegelicht;
- Hoofdstuk 5 geeft de uitkomsten van de literatuurstudie weer, ondersteund door een aantal case studies. Hierbij wordt ingegaan op mogelijke tegenargumenten en de attitude van consumenten ten opzichte van windparken in het algemeen. Vervolgens verschuift de focus naar het effect op de toeristische sector aan de hand van bezoekersintentie en gemeten effect op toeristische verblijfscijfers;
- Hoofdstuk 6 sluit af met de conclusies en aanbevelingen.

1.3. Onderzoeksopzet

Onderstaand is een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden opgenomen. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in de rapportage en zijn input voor de conclusies.

- Deskresearch en interpretatie van de nieuwbouw en opschalingsplannen;
- Verschillende bezoeken aan tien locaties ter interpretatie van de effecten van de plannen;
- Analyse toeristische ontwikkelingen in de regio;

- Telefonische interviews met VVV Zeeland en de gemeenten Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland en Veere;
- Literatuurstudie naar de effecten van windparken op toerisme, inclusief ondersteunende (Europese) casestudies.

2. HUIDIGE SITUATIE

2.1. Inleiding

Om het verschil tussen de huidige situatie en de bestaande windparken rondom de Oosterscheldekering te kunnen vergelijken met de toekomstige situatie, is eerst inzicht in de huidige situatie nodig. Daarom gaat H2.2. in op de ligging en eigenschappen van de windparken op dit moment. Vervolgens schetst H2.3. een beeld van de toeristische sector in de omgeving van de Oosterscheldekering.

2.2. Locaties windturbines

Sinds 1991 maken windturbines onderdeel uit van het landschap in de nabijheid van de Oosterscheldekering. De samenstelling en opstelling van de windparken en hoogtes van de turbines heeft sindsdien gevarieerd. De huidige situatie staat op onderstaande kaartafbeelding weergegeven.



Momenteel zijn er vijf windparken met in totaal 22 turbines, waarvan windpark Bouwdokken op het moment van schrijven (september 2017) nog in aanbouw is. De karakteristieken van de windparken zijn in tabel 2.1 samengevat.

Tabel 2.1 Huidige situatie windturbines Oosterscheldekering

Locatie	Turbines (aantal)	Bouwjaar	Masthoogte (in meters)	Tiphoogte (in meters)	Vermogen (per turbine)
Roggeplaat	4	2012	78	119	2,3 MW
Neeltje Jans	4	2006 (3); 2012 (1)	78	123	3,0 MW
Noordland Buiten	4	2006 (2); 2012 (2)	78	123	3,0 MW
Jacobahaven	3	2006	78	123	3,0 MW
Bouwdokken	7	2017	99	162,5	4,2 MW
Totaal	22				

De vier huidige windparken leveren in totaal ruim 270 miljoen kWh per jaar, dit is elektriciteit voor circa 80.000 huishoudens per jaar.

In de nabijheid van de Jacobahaven zijn door een andere ontwikkelaar (Camperwind) ook nog vijf windturbines gerealiseerd (Jacobapolder).

2.3. Toerisme in de omgeving van de windparken

De Oosterscheldekering vormt één van de twee verbindingen tussen Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland. Op de Oosterscheldekering is DeltaPark Neeltje Jans gesitueerd als toeristische attractie. Daarnaast kan er op en rondom de Oosterscheldekering gewandeld en gefietst worden, is er een kitesurfstrand en een haven met vertrekpunt voor sportvisserij. Ten zuiden van de Oosterscheldekering (op de verbinding tussen Noord-Beveland en Walcheren) bevindt zich het Noordzeestrand bij Vrouwenpolder en de Veerse Gatdam. Meer naar het oosten biedt Noord-Beveland het Banjaardstrand en bij het Roompot Beach Resort bevindt zich ook een strand en een jachthaven. Ten noorden van de Oosterscheldekering, op Schouwen-Duiveland, zijn er rond de kustplaatsen Westenschouwen en Nieuw-Haamstede tevens stranden te vinden.


Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland en Vrouwenpolder bieden daarnaast veel verblijfstoerisme aan (met name veel campings en bungalowparken, maar ook enkele hotels). De locaties rondom de Oosterscheldekering zijn daarom een belangrijk onderdeel van de Zeeuwse toeristische sector. Het kenniscentrum Kusttoerisme geeft meer inzicht in de omvang van de toeristische vraag (in de vorm van het aantal overnachtingen per gemeente in Zeeland).

Verblijfstoerisme

Tussen 2014 en 2016 is het aantal overnachtingen in de gemeente Veere met 9% en op Schouwen-Duiveland met 7,5% gestegen¹. Op Noord-Beveland is het aantal overnachtingen licht gedaald met 2,7%. Zie hiervoor de grafiek op de volgende pagina. Samen realiseren deze drie gemeenten meer dan 10 miljoen toeristische overnachtingen (ongeveer 10% van alle toeristische overnachtingen in Nederland, Bron: CBS, 2016).


¹ Kenniscentrum Kusttoerisme, *kerncijfers vrijetijdseconomie Zeeland 2016, marktomvang*. O.b.v. toeristenbelastingcijfers. Totaal van gemeenten is hoger dan CBS cijfers over totaal Zeeland. Overnachtingen in tweede woningen zijn in deze cijfers niet meegeteld.

Grafiek 2.1. Aantal overnachtingen Schouwen-Duiveland, Veere en Noord-Beveland



Helaas zijn er geen vergelijkbare cijfers voorhanden van eerdere jaren. Om iets meer te kunnen zeggen over de ontwikkeling van het verblijfstoerisme is er daarom ook gekeken naar het aantal overnachtingen in heel Zeeland, zie onderstaande grafiek².

Grafiek 2.2. Aantal toeristische overnachtingen x 1.000 in Zeeland



Bovenstaande grafiek toont een stijgende trend voor het totaal aantal overnachtingen in de provincie Zeeland, al vlakt de groei sinds 2014 af. De binnenlandse markt lijkt verzadigd te zijn, de buitenlandse markt groeit gestaag. Binnenlandse en buitenlandse overnachtingen maken beide ongeveer 50% van het totaal aantal toeristische overnachtingen uit. Het aantal toeristische overnachtingeng in Zeeland groeide tussen 2012-2016 met ongeveer 20%.

Dagrecreatie

In 2015 zijn er in totaal 36,2 miljoen uitstapjes door Nederlanders in Zeeland gemaakt³. Dit is min of meer vergelijkbaar met het aantal uitstapjes in 2012, namelijk 37,8 miljoen. De top 3 meest ondernomen activiteiten in 2015 zijn buitenrecreatie (15,6 miljoen, vooral wandelen en fietsen), uitgaan (7,6 miljoen) en winkelen (3,9 miljoen).

In 2013 zijn er door Belgische dagbezoekers 2,7 miljoen uitstapjes in Zeeland gemaakt⁴. Hiermee is Zeeland de meest populaire dagbestemming voor Belgen onder de Nederlandse provincies.

² CBS, 2016.

³ NBTC-NIPO Research, CVTO. Beschikbaar via Kenniscentrum Kusttoerisme.

⁴ NBTC, 2015. Beschikbaar via Kenniscentrum Kusttoerisme.

Over Deltapark Neeltje Jans is bekend dat in 2009 het park 300.000 bezoekers trok en dat dit aantal sinds 2002 stabiel was⁵. Circa 250.000 bezoekers hebben een toeristisch motief, de overige 50.000 zijn zakelijke bezoekers. De meest recente bekende cijfers tonen een bezoekersaantal van 312.000 in 2012, een lichte stijging is ten opzichte van 2009⁶.

Samenvattend

Sinds 1991 maken windparken onderdeel uit van het uitzicht op de Oosterscheldekering. De opstelling en aantallen hebben over de jaren heen gevarieerd, maar zijn in aantal en in tiphoogte toegenomen. De toeristische sector op Zeeland laat over de afgelopen jaren een sterke groei zien in het aantal overnachtingen en stabilisatie in de dagrecreatie.

⁵ Bronnen: Kenniscentrum Kusttoerisme en ZKA, 2011. *Onderzoek verwachte effecten Windpark Bouwdokken op Deltapark Neeltje Jans*.

⁶ Top 50 dagattracties 2012, NBTC & Respons

3. PLANNEN

3.1. Inleiding

In 2006 heeft de provincie de Oosterscheldekering aangewezen als concentratielocatie voor windenergie. Het doel van E-Connection is om de windparken op de Oosterscheldekering te optimaliseren. Om dit te bereiken zijn er plannen opgesteld voor opschaling van bestaande turbines en nieuwbouw. H3.2. gaat in op de eigenschappen van deze plannen. Vervolgens licht H3.3. de verschillende nieuwbouwscenario's toe.

3.2. Overzicht van de plannen

Op onderstaande kaartafbeelding staan de nieuwbouwlocaties aangegeven met oranje aanduiding en de turbines ter opschaling (hogere turbines) met rood⁷. De volgende paragrafen lichten deze opschaling en nieuwbouwplannen nader toe.



3.2.1. Opschaling bestaande turbines

Voor de bestaande windparken is het plan om de windturbines te vervangen door grotere turbines in 2020 of 2027. Windpark Bouwdokken is hierop een uitzondering omdat deze in 2017 wordt gebouwd. De opschaling zorgt voor een groter vermogen, maar ook voor grotere tiphoogten. Er is geen sprake van uitbreiding van het aantal turbines op de huidige (micro) locaties van de bestaande windturbines.

⁷ Op de afbeelding staat het plan voor windpark Poolvoet aangeduid als 'Zoekgebied'

Wel zullen een paar turbines bij deze opschaling enkele meters verplaatst worden binnen de bestaande grid-structuur, om de opstelling te optimaliseren. De eigenschappen van de opschaling voor de bestaande windparken staan samengevat in tabel 2.

Tabel 3.1. Specificaties opschalingsplannen OSK windparken

Locatie	Actie	Jaar	Turbines (aantal)	Masthoogte (in meters)	Nieuwe tiphoogte (in meters)	Vermogen (per turbine)
Roggeplaat (oost)	Opschaling	2027	4	75-100	115-150	3,0 MW
Neeltje Jans	Opschaling	2020 (3); 2027 (1)	4	max. 140	max. 210	4,0-6,0 MW
Noordland Buiten	Opschaling	2020 (2); 2027 (2)	4	max. 140	max. 210	4,0-5,0 MW
Jacobahaven	Opschaling	2020	3	89	149	4,0-5,0 MW
Bouwdokken	Geen actie	-	-	-	-	-


3.2.2. Nieuwbouw

Naast opschaling zijn er plannen voor nieuwbouw. Deze nieuwbouw omvat 3 locaties, namelijk Poolvoet (2 varianten in opstelling), Roggeplaat west (2 varianten in opstelling) en een windpark in Mattenhaven óf Binnenhaven. Hieronder volgt een beschrijving van de verschillen tussen de varianten en scenario's aan de hand van foto's en aan het einde van de paragraaf een tabel met specificaties.

Allereerst geven de onderstaande afbeeldingen de twee varianten voor windpark Poolvoet weer.

- Variant 1: 1 turbine bij Dijkgraaf A.M. Gelukweg en 1 turbine ten zuiden van de N57 (tiphoogten max. 210 m.)
- Variant 2: 1 turbine bij Dijkgraaf A.M. Gelukweg en 1 turbine ten noorden van de N57 (tiphoogten max. 210 m.)

Omdat het verschil tussen één turbine ten noorden of ten zuiden van de N57 in het zicht op de toeristische locaties gering is, worden de twee varianten als één scenario meegenomen in deze rapportage.




Daarnaast zijn er varianten voor de windparken Roggeplaat en Mattenhaven/Binnenhaven. In het geval van Roggeplaat zal op de westkant één turbine geplaatst worden die hoger is dan de vier turbines op de oostkant, of twee turbines van vergelijkbare hoogte. Hogere turbines hebben over het algemeen een

grotere visuele impact op het landschap. In het geval van of Mattenhaven of Binnenhaven is vooral de positionering relevant.

De vier verschillende scenario's die deze varianten opleveren, zijn (zie ook onderstaande afbeeldingen):

- Scenario 1: Op Roggeplaat West 2 turbines (tiphoogte max. 150 m.) en op Mattenhaven 4 turbines (tiphoogte max. 210 m.)
- Scenario 2: Op Roggeplaat West 1 turbine (tiphoogte max. 150 m.) en op Mattenhaven 4 turbines (tiphoogte max. 210 m.)
- Scenario 3: Op Roggeplaat West 2 turbines (tiphoogte max. 150 m.) en op Binnenhaven 4 turbines (tiphoogte max. 210 m.)
- Scenario 4: Op Roggeplaat West 1 turbine (tiphoogte max. 150 m.) en op Binnenhaven 4 turbines (tiphoogte max. 210 m.)



Tot slot zijn de specificaties van de hierboven omschreven varianten in onderstaande tabel samengevat.

Tabel 3.2 . Specificaties nieuwbouwplannen OSK windparken

Locatie	Actie	Jaar	Turbines (aantal)	Masthoogte (in meters)	Tiphoogte (in meters)	Vermogen (per turbine)
Scenario 1						
*Roggeplaat West	Nieuwbouw	2020	2	75-100	115-150	3,0-4,0 MW
*Mattenhaven	Nieuwbouw	2020	4	100-140	150-210	4,0-5,0 MW
Scenario 2						
*Roggeplaat West	Nieuwbouw	2020	1	max. 140	max. 210	4,0-8,0 MW
*Mattenhaven	Nieuwbouw	2020	4	100-140	150-210	4,0-5,0 MW
Scenario 3						
*Roggeplaat West	Nieuwbouw	2020	2	75-100	115-150	3,0-4,0 MW
*Binnenhaven	Nieuwbouw	2020	4	100-140	150-210	4,0-5,0 MW
Scenario 4						
*Roggeplaat West	Nieuwbouw	2020	1	max. 140	max. 210	4,0-8,0 MW
*Binnenhaven	Nieuwbouw	2020	4	100-140	150-210	4,0-5,0 MW
Poolvoet (2 varianten)	Nieuwbouw	2020	2	100-140	max. 210	4,0-8,0 MW

Afhankelijk van het gekozen scenario, worden dus zeven of acht nieuwe windturbines gerealiseerd.

4. EXPERT VISIE

4.1. Inleiding

In dit hoofdstuk brengen we met name het eventuele effect van de beleving van de vernieuwing en uitbreiding van de windturbines rondom de Oosterscheldekering in kaart in relatie tot het toerisme. Hiervoor is een analyse gemaakt van de huidige situatie en locaties van de OSK- windturbines. Deze situatie is reeds beschreven in hoofdstuk 2. Door middel van locatiebezoeken, visualisaties en onze expert visie hebben we een inschatting gemaakt van de beleving van (verblijfs-)toeristen met betrekking tot de huidige windturbines. Deze huidige beleving is vergeleken met de toekomstige situatie na uitbreiding en vernieuwing van de windturbines. Van het verschil in beleving is door ons een inschatting gemaakt. Deze analyse is uitgevoerd voor een aantal toeristische locaties vanwaar de huidige en toekomstige windturbines zichtbaar (zullen) zijn.

4.2. Locaties

Omdat de focus van dit onderzoek ligt op het eventuele effect van de vernieuwing en uitbreiding van de OSK locaties op met name het verblijfstoerisme van Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland en Vrouwenpolder zijn in overleg met E-Connection acht toeristische locaties op deze twee eilanden gekozen. Dit zijn locaties:

- Waar de huidige windturbines in de omgeving van de Oosterscheldekering in meer of mindere mate zichtbaar zijn
- Die toeristische relevantie hebben;
- Die per verharde weg/pad bereikbaar zijn;
- Waar dag of verblijfstoerisme zich concentreert. Verblijfstoerisme: campings, bungalowparken, centra van dorpen of stranden. Dagtoerisme: dagrecreatie, Deltapark Neeltje Jans, fietslocaties, strand.

De plannen voor uitbreiding en vernieuwing hebben betrekking op locaties waar windturbines nu ook al in mindere of meerdere mate zichtbaar zijn. Dit zijn dus met name de locaties waar sprake is van uitbreiding van windturbines aan de horizon (in plaats van dat windturbines na plaatsing voor het eerst aan de horizon zichtbaar zijn).

Om iets te kunnen zeggen over het effect van de plannen is het allereerst van belang om de huidige situatie te beschrijven per locatie en te verbeelden. Dit is gedaan door foto's te maken van de huidige situatie op de locaties. De foto's zijn gemaakt eind juli 2017. Vervolgens zijn er bewerkingen uitgevoerd op deze foto's. Waar relevant (op locaties waar dit park zichtbaar is) is Windpark Bouwdokken ingetekend door bureau Bosch en Slabbers. De bouw van Windpark Bouwdokken zal in juli en augustus 2017 plaatsvinden. De situatie met Windpark Bouwdokken is daarom de uitgangssituatie (nulsituatie) die we zullen hanteren als de huidige beleving.

Daarna zijn de effecten van de huidige plannen gevisualiseerd door de windturbines die onderdeel uitmaken van de nieuwe plannen in te tekenen. Daarbij is rekening gehouden met de diverse scenario's van plaatsing van de turbines.

Locaties

Het betreft de volgende locaties:

Schouwen Duiveland

1. Strand Westenschouwen (strandopgang);
2. Burghsluis (verblijfsaccommodaties en fietslocatie);
3. Flaauwershaven (fietslocatie).

Walcheren

4. Veerse Gatdam (strandopgang).

Noord-Beveland

5. Schotsman/Rancho Grande (verblijfsaccommodaties);
6. Roompot Beach Resort (strand);
7. Keihoogteweg (fietslocatie).

Oosterscheldekering

8. Deltapark Neeltje Jans (toeristische attractie);
9. Kitestrand (strand);
10. Vertrekpunt sportvisserij Binnenhaven (dagrecreatie).



Vervolgens is er ingegaan op wat het effect is van de plannen op de beleving van de omgeving. Zoals op de kaart te zien is, verschilt de nabijheid van de Oosterscheldekering per locatie. De foto's vanaf locaties die op maximaal 4 km. vanaf het dichtstbijzijnde windpark liggen, zijn bewerkt om zowel de huidige situatie (inclusief windpark Bouwdokken) als de plannen in beeld te brengen. Deze locaties zijn op de kaart aangegeven in rode markering.

Vanaf de locaties die op meer dan 4 km. afstand liggen van een OSK windpark zijn overzichtsfoto's van het uitzicht opgenomen (blauwe markering op de kaart). Er is voor gekozen om deze foto's niet te bewerken. De grootte van de windturbines is op de foto's zo klein, dat het verschil tussen de originele en bewerkte foto's niet te zien is.

Het is mogelijk om de foto's dusdanig in te zoomen dat de afzonderlijke turbines wel zichtbaar worden, echter dit geeft een sterk vertekend beeld van de mate waarin de windturbines onderdeel zijn van het werkelijke uitzicht.

Begrenzing locaties

Op Schouwen-Duiveland zijn de huidige windturbines langs de kust ten noorden van Nieuw-Haamstede niet of nauwelijks meer te zien. Ook op Schouwen-Duiveland zijn, verder naar het zuidoosten vanaf de Flauwershaven, de windturbines ook niet of nauwelijks meer waarneembaar. Op Noord-Beveland is de Keihoogteweg de meest oostelijke locatie. Ten oosten daarvan zijn de windturbines minder sterk te zien en is tussen Wissenkerke en Colijnsplaat nauwelijks meer sprake van verblijfstoerisme. Om deze redenen zijn er geen locaties gekozen die buiten de genoemde grens-/ijkpunten zijn gesitueerd.

Onderstaand worden alle locaties beschreven, daarna wordt de huidige situatie getoond inclusief het Windpark Bouwdokken. Vervolgens wordt, voor de scenario's die op de locatie het meest relevant zijn, de opschaling en nieuwe windturbines ingetekend. Daarna geven wij onze visie op de effecten van de verandering in windturbines op de beleving van de toerist. We sluiten af met een matrix die dit verschil in beleving overzichtelijk weergeeft.

We geven daarin aan of er ten opzichte van de situatie inclusief Bouwdokken effecten zijn op:

- De mate waarin de zichtbaarheid van de windturbines toeneemt of intensiveert;
- De mate waarin het uitzicht wordt geïntensiveerd: nemen de windturbines na ontwikkeling een groot deel van het blikveld/ de horizon in?
- Het geluidsniveau;
- De slagschaduw.

4.2.1. Schouwen-Duiveland

Westenschouwen – strand en strandopgang bij strandpaviljoen 'De Schaar'

Beschrijving locatie: De strandopgang en het strand geven een weids uitzicht over zee. Kijkend naar links is vrijwel de gehele Oosterscheldekering in beeld, inclusief de windturbines. De locatie Roggeplaat ligt hemelsbreed op ruim 2 km. en Noordland Buiten op ca. 5,5 km. Met de blik recht naar voren is het zeezicht overheersend, maar zijn in de linkerooghoek de turbines en radartoren van Noordland Buiten te zien. Kijkend naar rechts is het uitzicht strand en zee.



Visualisatie: huidig zichtveld links (incl. Bouwdokken)

Huidige beleving: De windturbines zijn onderdeel van het uitzicht over zee, maar niet zodanig prominent in beeld dat ze het uitzicht bepalen. Dit komt doordat de windturbines op enige afstand staan en alleen in het linkerdeel van het blikveld liggen. Er is sprake van strandgeluiden (zee, wind, mensen op het strand). Op deze locatie zijn de windturbines niet te horen en is er geen sprake van slagschaduw.

Effect plannen: Op onderstaande foto's zijn de scenario's ingetekend. Door de uitbreiding (in aantal en in hoogte) wordt het uitzicht op de turbines intensiever. Het uitzicht op de windparken breidt zich echter niet uit doordat de plannen zich concentreren op/rond de Oosterscheldekering. Hierdoor nemen de windparken geen groter deel van het blikveld in beslag en blijft het weidse uitzicht over zee intact. Er zal geen sprake van slagschaduw zijn en niet of nauwelijks sprake van geluid door de turbines (zee- en strandgeluid overheersen)⁸.



Visualisatie: zichtveld links inclusief Roggeplaat West (1 turbine) en Mattenhaven



Visualisatie zichtveld links inclusief Roggeplaat West (2 turbine) en Binnenhaven

Tabel 4.1 Effect beleving Westenschouwen

Locatie	Meer zichtbaarheid	Turbines beslaan groot deel van blikveld/horizon	Geluid	Slagschaduw
Westenschouwen	+	-	-	-

+ er is sprake van; – er is geen sprake van; +/- er is enigszins of mogelijk sprake van

⁸ Zie impact tekeningen van geluid en slagschaduw elders in de MER. Deze locatie valt binnen 37 dB (erg stil tot beperkt geluid).

Burghsluis

Beschrijving locatie: Onderstaande foto geeft het zichtveld recht naar voren weer vanaf Meeldijk bij Burghsluis. Op en rond deze locatie liggen diverse vakantieverblijven. Achter de dijk zijn de OSK windparken te zien. Het zichtveld links en rechts kijkt de dijk af, waarvan links richting de Oosterschelde met een parkeerterrein en jachthaven aan de oever.



Visualisatie: huidig zichtveld (incl. Bouwdokken)

Huidige beleving: Bij verblijf in dit vakantiehuis (of in de directe omgeving waarbij de turbines ook (deels) zichtbaar zijn) of tijdens het fietsen over de dijken zijn de OSK windparken onderdeel van het uitzicht. Doordat de windparken op afstand liggen (windpark Roggeplaat is het dichtstbij op ca. 3 km), overstemmen de windturbines het uitzicht niet, maar zijn er onderdeel van. De turbines zijn vanaf deze locatie niet te horen en ook is er geen sprake van slagschaduw.

Effect plannen: Zoals onderstaande foto illustreert, zullen de plannen het uitzicht op de windparken intensiever maken. Ook na uitvoering van de plannen zal er vanaf deze locatie geen sprake zijn van slagschaduw of geluid van de turbines.



Visualisatie zichtveld links inclusief Roggeplaat West, Poolvoet en Mattenhaven

Tabel 4.2 Effect beleving locatie Burghsluis

Locatie	Meer zichtbaarheid	Turbines beslaan groot deel van blikveld/horizon	Geluid	Slagschaduw
Burghsluis	+	-	-	-

+ er is sprake van; – er is geen sprake van; +/- er is enigszins of mogelijk sprake van

Flaauwershaven

Beschrijving locatie: Langs deze locatie voert een fietsroute die de zuidoever van Schouwen-Duiveland volgt. Ook is bij Flaauwershaven een fietsknooppunt (nr. 90) te vinden. Kijkend naar links is de Zeelandbrug te onderscheiden (hemelsbreed op ruim 7 km.). Met de blik recht naar voren is de noordoever van Noord-Beveland te zien. Naar rechts kijkend is in de verte de Oosterscheldekering zichtbaar (dichtstbijzijnde punt is Roggeplaat, hemelsbreed op ca. 9 km.).



Afbeelding: huidig panoramabeeld

Huidige beleving: Vanaf deze locatie is er een weids uitzicht zoals bovenstaande foto illustreert. Hoewel in de verte enigszins zichtbaar, beperken de OSK windparken dit weidse uitzicht niet. De geluiden van het water, maar vooral de wind zijn overheersend. Op deze locatie zijn de windturbines niet te horen en is er geen sprake van slagschaduw.

Effect plannen: De plannen maken de OSK windparken beter zichtbaar (door uitbreiding en hogere tiphoogte) maar beperken desondanks het weidse uitzicht niet.

Tabel 4.3 Effect beleving locatie Flauwershaven

Locatie	Meer zichtbaarheid	Turbines beslaan groot deel van blikveld/horizon	Geluid	Slagschaduw
Flauwerhaven	+/-	-	-	-

+ er is sprake van; – er is geen sprake van; +/- er is enigszins of mogelijk sprake van

4.2.2. Walcheren

Veerse Gatdam - strand en strandopgang

Beschrijving locatie: Kijkend naar links en recht naar voren is het uitzicht strand en zee. Kijkend naar rechts zijn de OSK windparken onderdeel van het uitzicht over het water. Onderstaande afbeelding geeft dit rechter zichtveld weer. Overigens is bewust gekozen voor een foto vanaf de strandopgang en niet vanaf het strand. Op het strand verdwijnt windpark Jacobahaven (deels) achter de duinen.



Visualisatie: huidig zichtveld rechts (incl. Bouwdokken)

Huidige beleving: Het strand en de strandopgang (incl. fietspad) geven een weids uitzicht over strand en zee. Hoewel zichtbaar, beperken de OSK windparken dit weidse uitzicht niet. Er is sprake van strandgeluiden (zee, wind, mensen op het strand). Op deze locatie zijn de windturbines niet te horen en is er geen sprake van slagschaduw.

Effect plannen: Op onderstaande foto's zijn de scenario's ingetekend. De plannen maken het uitzicht op de windparken intensiever (vanwege uitbreiding en hogere tiphoogte) maar beperken desondanks het weidse uitzicht niet. Dit komt doordat de plannen zich concentreren op/rond de Oosterscheldekering en hierdoor geen groter deel van het blikveld zullen innemen. Deze locatie zal geen invloed ondervinden van slagschaduw en geluid door de turbines.



Visualisatie: zichtveld rechts inclusief scenario's Poolvoet en Mattenhaven



Visualisatie: zichtveld rechts inclusief scenario's Poolvoet en Binnenhaven

Tabel 4.4 Effect beleving locatie Veerse Gatdam

Locatie	Meer zichtbaarheid	Turbines beslaan groot deel van blikveld/horizon	Geluid	slagschaduw
Veerse Gatdam	+	-	-	-

+ er is sprake van; – er is geen sprake van; +/- er is enigszins of mogelijk sprake van

4.2.3. Noord-Beveland

Schotsman en Rancho Grande

Beschrijving locatie: Deze locatie kent veel vakantieverblijven. Dit zijn met name bungalows/ vakantiehuizen, maar er is ook een jachthaven (Jachthaven Kamperland). Vanaf Schotsman (zowel de vakantiehuiscampen als de Ruiterslaan) zijn de OSK windparken niet zichtbaar vanwege de begroeiing die in de zichtlijn staat. Vanaf het park Rancho Grande zijn er geen turbines zichtbaar vanwege de begroeiing. Vanaf de dijk bij Jachthaven Kamperland (waar Veerdijk en Havenweg samenkomen) en vanaf dit punt de Ruiterslaan richting Jacobadijk, zijn er wel windturbines zichtbaar. Hier stopt de begroeiing (grotendeels) en is er een uitzicht over land met aan de horizon, achter de aanwezige begroeiing en bebouwing, windturbines (hemelsbreed op ruim 4 km. afstand). De te onderscheiden turbines behoren deels tot het windpark Camperwind⁹ (5 turbines, niet van E-Connection) en OSK windpark Jacobahaven (3 turbines). Daarnaast zijn er enige rotorbladen te zien van de windparken die op grotere afstand liggen.

⁹ De vijf windturbines van Camperwind zullen worden vervangen door nieuwe turbines die hierbij wat naar links verschuiven ten opzichte van de huidige situatie. Deze externe ontwikkeling is overigens in de MER meegenomen als autonome ontwikkeling.



Visualisatie: huidig zichtveld

Huidige beleving: Kenmerkend voor deze locatie is (waar de begroeiing niet overheerst) uitzicht over het eiland Noord-Beveland met akkers en boerderijen. Hoewel deels zichtbaar, beperken de OSK windparken dit weidse uitzicht niet. Daarbij behoren er ook windturbines die vooraan in het gezichtsveld staan tot windpark Camperwind (5 turbines, niet van E-Connection). Er is sprake van geluid van verkeer (Ruiterslaatsweg).

Effect plannen: De plannen maken de OSK windparken beter zichtbaar vanaf de dijk bij Jachthaven Kamperland (m.n. vanwege hogere tiphoogte). Door hoogteverschillen in de Ruiterslaatsweg en de begroeiing langs de kant van de weg (en voor de vakantieparken) zal de mate van zichtbaarheid en aanwezigheid van de turbines in het uitzicht echter sterk variëren. Vanaf de vakantieparken blijven de windparken niet zichtbaar.

Tabel 4.5 Effect beleving locatie Veerse Gatdam

Locatie	Meer zichtbaarheid	Turbines beslaan groot deel van blikveld/horizon	Geluid	Slagschaduw
Schotsman en Rancho Grande	+/-	-	-	-

+ er is sprake van; – er is geen sprake van; +/- er is enigszins of mogelijk sprake van

Roompot Beachresort

Beschrijving locatie: Dit vakantiepark is aan twee kanten van de Hooidijk gelegen. Verreweg de meeste vakantieverblijven staan binnendijs. Buitendijs zijn o.a. een strand met strandhuisjes, jachthaven en bungalows gelegen. Binnendijs zijn de OSK windparken niet in beeld. Buitendijs zijn vanaf het strand en de jachthaven de windturbines overwegend wel zichtbaar. De mate van zichtbaarheid hangt sterk af van het standpunt – waar vanaf de Sophiaboulevard op de ene plek windturbines zichtbaar zijn, is er vijf stappen verderop niets te zien. Dit verschil wordt veroorzaakt door de dijk en de bungalows die tussen de Sophiaboulevard en Marinaweg staan.

Vanaf de jachthaven zijn in het linkerdeel van het gezichtsveld windturbines zichtbaar, tenminste, als deze te onderscheiden zijn tussen alle (witte) masten van de aangemeerde boten. Zie onderstaande foto.

Vanwege de masten zijn ter verduidelijking de turbines aangegeven op deze foto. De best zichtbare windturbines behoren tot Camperwind (niet van E-Connection).



Visualisatie: huidig zichtveld links zuidoosthoek jachthaven

Vanaf het strand (in het midden van het strand, aan de branding) is nagenoeg de hele Oosterscheldekering met windparken zichtbaar (uitzondering is windpark Jacobahaven). Zie onderstaande foto.



Visualisatie: huidig zichtveld links strand (incl. Bouwdokken)

Huidige beleving: Op het park is de zichtbaarheid van de OSK windparken (zeer) beperkt. In de jachthaven zijn er turbines zichtbaar, al behoren de dichtstbijzijnde turbines tot windpark Camperwind (niet van E-Connection). Vanaf het strand (inclusief strandhuisjes) zijn de OSK windparken onderdeel van het uitzicht maar alleen in het linker zichtveld. Hoewel zichtbaar, beperken de OSK windparken het weidse uitzicht vanaf het strand niet. Er is met name sprake van parkgeluiden (incl. jachthaven en strand). Op deze locatie zijn de windturbines niet te horen en is er geen sprake van slagschaduw.

Effect plannen: Onderstaande foto's geven de plannen weer. De beleving van de windparken wordt intensiever door de uitbreidingen (in aantal en in hoogte). Wel blijft het weidse uitzicht over de Oosterschelde in stand doordat de uitbreiding enkel plaatsvindt in het linker zichtveld (waar de

windparken reeds onderdeel van het uitzicht zijn). Er zal geen sprake van slagschaduw zijn en niet of nauwelijks sprake van geluid door de turbines (zee- en strandgeluid overheersen)¹⁰.



Visualisatie: zichtveld links inclusief Poolvoet en Binnenhaven



Visualisatie: zichtveld links inclusief Poolvoet en Mattenhaven

Tabel 4.6 Effect beleving locatie Roompot Beachresort

Locatie	Meer zichtbaarheid	Turbines beslaan groot deel van blikveld/horizon	Geluid	Slagschaduw
Roompot Beachresort	+	-	-	-

+ er is sprake van; – er is geen sprake van; +/- er is enigszins of mogelijk sprake van

Keihoogteweg

Beschrijving locatie: Langs de noordoever van Noord-Beveland liggen fietsroutes, zowel binnen- als buitendijks. Fietsers binnendijks zien de OSK windparken niet vanaf dit punt. Voor fietsers buitendijks zijn de windturbines onderdeel van het uitzicht. Onderstaand panoramabeeld illustreert dit uitzicht. In het

¹⁰ Zie impact tekeningen van geluid en slagschaduw elders in de MER. Deze locatie valt binnen 37 dB (erg stil tot beperkt geluid).

linker zichtveld zijn de OSK windparken te onderscheiden (hemelsbreed op ca. 4,5 km.). Naar voren kijkend is het uitzicht de zuidoever van Schouwen-Duiveland met in de linker ooghoek het windpark Noordland Buiten. Kijkend naar rechts is de uitkijk tevens de zuidoever van Schouwen-Duiveland.



Abeelding: huidig panoramabeeld Keihoogteweg

Huidige beleving: Kenmerkend voor dit uitzicht is de weidsheid over het water en Schouwen-Duiveland dat zich aan de horizon aftekent. De OSK windparken zijn in de verte zichtbaar en beperken dit weidse uitzicht niet. De geluiden van het water, maar vooral de wind zijn overheersend.

Effect plannen: De plannen maken de OSK windparken beter zichtbaar en het uitzicht intensiever (vanwege uitbreiding en hogere tiphoogte) maar beperken desondanks het weidse uitzicht niet.

Tabel 4.7 Effect beleving locatie Keihoogteweg

Locatie	Meer zichtbaarheid	Turbines beslaan groot deel van blikveld/horizon	Geluid	Slagschaduw
Keihoogteweg	+/-	-	-	-

+ er is sprake van; – er is geen sprake van; +/- er is enigszins of mogelijk sprake van

4.2.4. Oosterscheldekering

Parkeerplaats Deltapark Neeltje Jans

Beschrijving locatie: Deltapark Neeltje Jans is een dagattractie. Het park is nabij de OSK windparken gelegen. Onderstaande foto is richting windpark Neeltje Jans genomen. In het zichtveld links is windpark Noordland Buiten te zien, in het zichtveld rechts windpark Roggeplaat. Het gezichtsveld 180 graden draaiend komt windpark Bouwdokken in beeld.



Visualisatie: huidig zichtveld parkeerterrein

Huidige beleving: De Oosterscheldekering en (Deltapark) Neeltje Jans zijn symbool van water en wind (en de strijd hiertegen). Op deze locatie, omgeven door water en wind en midden tussen de windturbines, is dit alom tegenwoordig. Op deze locatie zijn de windturbines in principe te horen, maar zijn het geluid van het verkeer (N57) en de wind overheersend.

Effect plannen: Op onderstaande foto is één van de twee windturbines van windpark Poolvoet ingetekend die zichtbaar is vanuit dit zichtveld. Het effect hiervan is duidelijk – deze turbine is prominent aanwezig en zal het uitzicht (en geluid) intensiever maken.



Visualisatie: zichtveld parkeerterrein inclusief scenario Poolvoet

Tabel 4.8 Effect beleving locatie Deltapark Neeltje Jans

Locatie	Meer zichtbaarheid	Turbines beslaan groot deel van blikveld/horizon	Geluid	Slagschaduw
Deltapark Neeltje Jans	+	+	+	+/-

+ er is sprake van; – er is geen sprake van; +/- er is enigszins of mogelijk sprake van

Kitestrand

Beschrijving locatie: Aan de zeekant van werkeiland Neeltje Jans ligt het kitestrand. De blik recht naar voren (met de duinen in de rug) geeft een weids uitzicht over zee. Kijkend naar links (richting Vrouwenpolder) zijn strand, duinen en windpark Noordland Buiten (inclusief radartoren) goed zichtbaar.

Kijkend naar rechts (richting Westenschouwen) zijn zee, strand en duinen zichtbaar met op de achtergrond turbines van windpark Neeltje Jans. Afhankelijk van de precieze plek waar je staat op het strand verdwijnen er turbines (deels) achter de duinen.



Afbeelding: huidig zichtveld richting Vrouwenpolder



Afbeelding: huidig zichtveld richting Westerschouwen

Huidige beleving: Kenmerkend voor deze locatie is het weidse uitzicht over de Noordzee. De beleving en het geluid van de wind en de zee zijn overheersend. In het rechter zichtveld, maar met name links zijn er duidelijk windturbines zichtbaar. Op deze locatie zijn de windturbines van Noordland Buiten enigszins te horen en is er geen sprake van slagschaduw.

Effect plannen: De plannen zullen de reeds zichtbare turbines prominenter aanwezig maken. De nieuwe locatie van turbines van windpark Noordland Buiten zouden wat verder van het strand komen te liggen dan momenteel het geval is. Desondanks zal door toename in hoogte van de turbines, het zichtveld in de richting van Vrouwenpolder intensiveren. Ook zal in de richting van Westerschouwen meer te zien zijn van de windparken die momenteel nog (grotendeels) achter de duinen liggen verscholen vanwege

uitbreiding en hogere tiphoogten. De scenario's versterken hierdoor het idee en bewustzijn van de aanwezigheid van windturbines. Het weidse uitzicht over zee verdwijnt echter niet. Daarnaast zal windpark Noordland Buiten voor geluid en slagschaduw kunnen zorgen op deze locatie, al is de mate hiervan is vergelijkbaar met de huidige situatie.



Visualisatie zichtveld richting Vrouwenpolder inclusief plannen Noordland Buiten



Visualisatie: zichtveld richting Westerschouwen inclusief scenario's (Neeltje Jans, Roggeplaat en Poolvoet)

Tabel 4.9 Effect beleving kitestrand

Locatie	Meer zichtbaarheid	Turbines beslaan groot deel van blikveld/horizon	Geluid	Slagschaduw
Kitestrand	+	+	+/-	+/-

+ er is sprake van; – er is geen sprake van; +/- er is enigszins of mogelijk sprake van

Sportvisserij vertrekpunt (Binnenhaven)

Beschrijving locatie: De Binnenhaven is vertrekpunt voor sportvis-/zeevis uitjes (en rondvaarten). Het uitzicht vanaf de zuidwesthoek is in eerste instantie de haven zelf. Met de blik naar links is achter de haven windpark Noordland Buiten zichtbaar. Naar voren kijkend zijn op de achtergrond turbines van windparken Neeltje Jans en Roggeplaat in beeld, maar met name windpark Bouwdokken maakt prominent onderdeel uit van het uitzicht. Kijkend naar rechts is achter de zuidelijke havenarm de noordoever van Noord-Beveland zichtbaar en windparken Jacobahaven en Camperwind (de laatste behoort niet tot E-Connection).



Visualisatie: huidig zichtveld zuidwesthoek Binnenhaven

Huidige beleving: Op deze locatie is in de eerste plaats een beleving van de haven en bijbehorende bedrijvigheid en diverse vissersboten aanwezig. In de tweede plaats speelt het gevoel omringd te zijn door water en wind, inclusief windturbines (m.n. Bouwdokken). Het geluid van het verkeer (N57) is erg aanwezig. Op deze locatie zijn de windturbines niet te horen en is er geen sprake van slagschaduw.

Effect plannen: Aan de binnenkant van de Oosterscheldekering behoren twee scenario's tot de mogelijkheid – 4 turbines rond de Binnenhaven, dan wel 4 turbines rond de Mattenhaven. Zie onderstaande afbeelding voor de visualisatie van beide scenario's. Bij het tot stand komen van één van deze scenario's zal (het idee van) de aanwezigheid van windturbines sterk toenemen. De windturbines zullen te horen zijn (m.n. bij het Binnenhaven scenario). Bij het Binnenhaven scenario zal er op deze locatie tevens sprake zijn van slagschaduw. In het achterhoofd dient gehouden te worden dat de recreatieve voorzieningen van de Binnenhaven enkel verzamel- en vertrekpunt zijn voor boten/rondvaarten zijn, wat de impact van deze twee scenario's op de beleving van deze locatie beperkt.



Visualisatie zichtveld inclusief scenario's (Poolvoet en Mattenhaven, scenario 1-2)



Visualisatie: zichtveld inclusief scenario's (Poolvoet en Binnenhaven, scenario 3-4)

Tabel 4.10 Effect beleving Binnenhaven

Locatie	Meer zichtbaarheid	Turbines beslaan groot deel van blikveld/horizon	Geluid	Slagschaduw
Sportvisserij vertrekpunt (scenario 1, 2 Mattenhaven)	+	+	+/-	+/-
Sportvisserij vertrekpunt (scenario 3, 4 Binnenhaven)	+	+	+	+

+ er is sprake van; – er is geen sprake van; +/- er is enigszins of mogelijk sprake van

4.3. Samenvattende conclusie

Uit de voorgaande paragraaf is het verwachte effect van de opschaling en uitbreiding met maximaal acht windturbines rondom de Oosterscheldekering op het toerisme in de nabijheid van de Oosterscheldekering meer inzichtelijk geworden. Hiervoor is de huidige en verwachte beleving geanalyseerd op tien locaties aan de hand van vier factoren: zichtbaarheid, intensivering blikveld, geluid en slagschaduw.

Uit ons onderzoek en locatiebezoek is gebleken dat de mate waarin de huidige windturbines zichtbaar zijn niet alleen zeer sterk afhankelijk is van de locatie, maar ook van de exacte positie op die locatie. De turbines zijn soms op een deellocatie goed te zien, maar enkele stappen verder en de turbines verdwijnen achter een woning of duin. Voor de meeste locaties is het zicht echter eenduidig.

In zijn algemeenheid neemt de zichtbaarheid van de turbines na realisatie van de plannen op elke locatie toe. Van meer slagschaduw en geluid is op twee van de tien locaties sprake: bij de Binnenhaven en bij Deltapark Neeltje Jans. Bij de Binnenhaven wordt dit veroorzaakt door het feit dat de windturbines in scenario 3 en 4 hier geplaatst worden. Bij Deltapark Neeltje Jans wordt dit veroorzaakt door de korte afstand tussen het parkeerterrein van Deltapark Neeltje Jans en de locatie Poolvoet. Voor deze twee dagrecreatieve locaties en het kitestrand is het verschil in beleving in vergelijking met de huidige situatie relatief het sterkst. Het gaat dan met name om de zichtbaarheid op deze locaties en de intensivering van het blikveld. Het geluid en de slagschaduw nemen hierbij beperkt toe (in het geval van Binnenhaven en Deltapark Neeltje Jans).

Op de overige zeven, vaak meer verblijfstoeristische locaties, speelt het effect van slagschaduw geen rol en het effect van geluid zeer beperkt. Wel is er meer zichtbaarheid van de turbines in de nieuwe situaties en wordt de intensiteit van windturbines aan de horizon versterkt. Op deze zeven locaties wordt naar ons inzicht de horizon door de realisatie van de plannen nergens zodanig geïntensiveerd dat er sprake is van beeldbepaling van de horizon. Het weidse uitzicht op deze locaties wordt door de plannen in elk geval niet belemmerd.

5. LITERATUURONDERZOEK EN CASE STUDIES

5.1. Inleiding

Al jaren buigen onderzoekers, overheden en lokale stakeholders zich over de vraag of en in hoeverre windparken effect hebben op toerisme. De stakeholders die verwachten dat windturbines een negatieve impact hebben op de toeristische sector worden voor het leesgemak in dit hoofdstuk aangeduid als 'tegenstanders'. De initiatiefnemers voor de bouw van windparken (uitvoerders, overheden, etc.) noemen we voor het gemak 'voorstanders'. Tussen de uitkomsten van impactstudies en de zorgen van de tegenstanders zitten vaak grote verschillen.


Naar het effect van windparken op de toeristische sector is een literatuuronderzoek uitgevoerd en eerder onderzoek naar dit onderwerp van ZKA is geactualiseerd. De uitkomsten worden onderbouwd en geïllustreerd aan de hand van vier casestudies.

Dit hoofdstuk bespreekt allereerst de algemene attitude van consumenten ten aanzien van windparken (5.2.). Vervolgens worden algemene onderliggende denkrichtingen die de attitude bepalen besproken (5.3.). De laatste paragraaf gaat in op het effect van windparken op toerisme aan de hand van enkele cases over de bezoekingentent van toeristen en aantoonbaar effect van windparken op de omvang van het toerisme (5.4.).

5.2. Attitude

Er is veel onderzoek gedaan naar de algemene houding van mensen ten opzichte van windenergie en windturbines. De uitkomst hiervan is over het algemeen positief. De laatste jaren is de bekendheid met windenergie, fossiele brandstofvoorraden en klimaatveranderingen gegroeid en is er meer positieve aandacht gekomen voor de zogenaamde energietransitie. De houding van mensen tegenover windenergie is echter dynamisch, wat zich laat illustreren in een U-vorm¹¹. De figuur op de volgende pagina illustreert dat consumenten over het algemeen positief staat ten opzichte van windenergie. Wanneer echter bekend wordt dat er (in de buurt) plannen zijn voor een windpark neemt de scepsis en zorgen toe wat een negatief effect heeft op de attitude. Na de bouw draait de publieke opinie zich grotendeels weer om.

¹¹ Wolsink, M. (2007). Wind power implementation: the nature of public attitudes: equity and fairness instead of 'backyard motives'. *Renewable Sustainable Energy Rev.*, 11, pp.1188-1207.



Het NIMBY-effect (Not In My BackYard) is één van de verklarende factoren voor deze dynamische houding t.o.v. windparken. Het is echter te simplistisch om te stellen dat dit de enige factor is die meespeelt. Uit onderzoek komt naar voren dat o.a. ook meespelen: visuele impact, storend geluid, milieu effecten, mate van participatie van stakeholders, bekendheid met/mening over klimaatverandering, etc. De afstand van het windpark tot de stakeholders blijkt veel uit te maken. Offshore windparken die vanaf de kust niet zichtbaar zijn kennen over het algemeen de meeste steun. Echter, er zijn ook aanwijzingen voor YIMBY (Yes In My BackYard): mensen die dichterbij een windpark wonen hebben een positievere houding dan mensen die verder weg wonen.

Casestudy: Ruokolahti, Finland

De volgende case study laat zien hoe deze verschillen in houding in de praktijk tot uiting komen. In Finland is een studie gedaan naar hoe lokale bevolking en eigenaren van een tweede huis tegenover windenergie in het algemeen staan en de plannen voor een windpark in de buurt in het bijzonder¹². Finland kent een aloude cultuur in het hebben van een tweede huis om daar de vrije tijd/vakantie door te brengen. De resultaten van deze studie zijn dat de algemene houding (positief) en kennis over windenergie vergelijkbaar zijn tussen inwoners en tweede huiseigenaren. Bij beide groepen gaat de voorkeur uit naar zonne-energie als bron. Windenergie werd door inwoners als tweede voorkeur uitgesproken, door tweede huiseigenaren als minst favoriet¹³. De tweede huiseigenaren dicht bij de planlocatie waren negatiever over de impact die ze verwachtten dan inwoners (waaronder het effect op toerisme). Het grootste verschil was de impact op het landschap. Ruim 10% van de inwoners, maar de grote meerderheid van de tweede huiseigenaren, verwacht dat de kwaliteit van het landschap afneemt. Deze verschillen in houding tussen inwoners en tweede huiseigenaren verdwijnen wanneer de afstand tot de planlocatie groter is (meer dan 2 km).

Samenvattend

De attitude van stakeholders ten opzicht van windenergie is dynamisch en herstelt zich na realisatie van een windpark. De realiteit is complexer dan vaak wordt aangenomen. Stakeholders dichtbij een planlocatie staan niet per se negatiever tegenover (plannen voor) windparken. Ook zijn inwoners niet perse negatiever dan mensen die niet permanent verblijven. Paragraaf 5.4 gaat verder in op niet-permanent verblijf aan de hand van bezoeksintentie en daadwerkelijk bezoekgedrag van toeristen.

¹² Janhunen, S. et al. (2014). Owners of second homes, locals and their attitudes towards future rural wind farm. *Energy Policy*, 73, pp.450-460.

¹³ De verschillende bronnen waaruit gekozen kon worden zijn zonne-energie, windenergie, waterkracht, kernenergie en/of fossiele brandstoffen en bio-energie.

5.3. Denkrichtingen

Tegenstanders en voorstanders van windturbines in het landschap praten in de discussie over windparken en toerisme vaak langs elkaar heen. Voor- en tegenstanders beargumenteren hun zorgen aan de hand van bepaalde verhaallijnen of denkrichtingen.

Voorstanders kunnen hun denkrichtingen alleen baseren op een beperkt aantal (internationale) onderzoeken. Deze onderzoeken focussen zich met name op bezoekenintentie. Dit verklaart echter voor een beperkt deel het uiteindelijke gedrag van toeristen (zie 5.4.). Tegenstanders stellen bij deze onderzoeken dat het belang van de unieke lokale context groot is, zodat internationale onderzoeken die betrekking hebben op windturbines op één bepaalde locatie niet algemeen geldend verklaard kunnen worden voor alle locaties.

Zo lopen voor- en tegenstanders vast in de discussie vanwege hun eigen aannames en redeneringen. Om hierop in te springen en de verschillende argumenten op een rij te zetten, maken we gebruik van een onderzoek naar de onderliggende denkrichtingen van tegenstanders¹⁴. Dit onderzoek baseert zich op twee case studies van offshore windparken in Schotland en Duitsland, waarbij toerisme van groot belang is voor de lokale economie¹⁵. Uit interviews met de tegenstanders heeft de onderzoeker een vijftal overkoepelende verhaallijnen gededuceerd, welke ook herkenbaar en van toepassing zijn op andere locaties. Deze verhaallijnen, oftewel denkrichtingen, worden hieronder toegelicht (in schuinedrukte tekst) en vervolgens geduid.

Denkrichting 1 - visuele verstoring

De schoonheid/aantrekkelijkheid van de natuur wordt gezien als zijnde intrinsiek aan toerisme. De natuur maakt een bestemming de moeite waard om te bezoeken, waaruit volgt dat plaatsen met ongerepte natuur aantrekkelijker zijn dan plaatsen waarin de natuur is 'verstoord'. De specifieke bezienswaardigheden en uitzichten van een bestemming worden minder aantrekkelijk door de toevoeging van windturbines is de gedachte hierachter.

Dat windturbines een visuele impact hebben op hun omgeving staat buiten kijf. De mate waarin er sprake is van verstoring of afnemende aantrekkelijkheid is echter subjectief. Belangrijk in deze verhaallijn is dat de bewoners/lokale ondernemers hierbij aannemen dat toeristen (hoewel die tijdelijk op de locatie verblijven) dezelfde (mate van) verstoring beleven als zijzelf. Indien er sprake is van verminderde aantrekkelijkheid door windparken en daardoor een afname van toerisme, dan zou dit aan te tonen zijn met bezoek- en overnachtingcijfers. Zie voor een nadere verkenning hiervan 5.4.

Denkrichting 2 - verstoring van lokale identiteit



Windparken passen niet bij het lokale landschap. De nadruk ligt op een open horizontale horizon, daar past verticale inmenging niet bij. Dit zou afbreuk doen aan de lokale identiteit en culturele karakter wat de bestemming minder aantrekkelijk maakt.

In het geval van de OSK windparken is dit punt minder relevant. Windturbines maken al decennia onderdeel uit van het lokale landschap en zijn daardoor eerder onderdeel van de lokale identiteit geworden dan een verstoring ervan.

¹⁴ Rudolph, D. (2014). The resurgent conflict between offshore wind farms and tourism: underlying storylines. *Scottish Geographical Journal*, 130(3), pp.168-187.

¹⁵ Argyll Array offshore windfarm in Schotland (welke is opgeschort wegens gebrekkige financiële uitvoerbaarheid) en Baltic 1 Offshore Windpark in Duitsland.

Dit is bijvoorbeeld terug te zien in het promotie- en beeldmateriaal van VVV Zeeland, zoals onderstaande clips uit de officiële promotiefilm. In deze video worden verschillende Zeeuwse iconen speels in beeld gebracht en spelen strand, zee en wind een hoofdrol.



Denkrichting 3 - de 'constructie' van toeristen en bezoekers

Tegenstanders construeren een aanname van 'de toerist' en waar deze voor komt. 'De toerist' is op zoek naar ongerepte natuur, rust, weidse uitzichten, etc. Windparken staan in de weg om aan de behoeften van 'de toerist' te voldoen.

Deze aanname gaat voorbij aan de vele verschillende behoeften, motieven en criteria die om de hoek komen kijken wanneer toeristen bestemmingen selecteren en bezoeken. In werkelijkheid bestaat 'de toerist' niet. Waarom een bestemming wordt bezocht hangt van vele factoren af waaronder beschikbare tijd en budget, reisgezelschap, leefstijl van toerist, het weer, wat voor type vakantie de voorkeur heeft, etc. De mate waarin een potentiële bezoeker windparken storend vindt speelt dus, net als allerlei andere factoren, een bijrol.

Denkrichting 4 - verstoring van recreatieve activiteiten

De windparken (incl. bouw en onderhoud) verstoren, interfereren en limiteren recreatieve activiteiten. Dit verwijst in de case studies voornamelijk naar de verschillende watersporten die worden gedaan en die in ruimte (en veiligheid) belemmerd worden doordat er windturbines in het water staan.

Allereerst dient opgemerkt te worden dat de OSK windparken niet offshore zijn zoals wel het geval is bij die casestudies. De Binnenhaven als opstap-/startpunt voor rondvaarten en sportvissen zal hierdoor geen hinder ondervinden. Eerder onderzoek¹⁶ heeft aangetoond dat er geen aanwijzingen zijn dat windparken een negatief effect hebben op het aantal bezoekers van Deltapark Neeltje Jans en dat er zelfs kansen liggen voor de ontwikkeling van een thematische attractie op het gebied van windenergie. Er is ten aanzien van verstoring van recreatieve activiteiten wel (mogelijke) hinder voor kitesurfers op het kitesurfstrand. De rotorbladen veroorzaken een soort windkolk die niet gunstig is voor het kiten¹⁷.

Denkrichting 5 - impact op flora en fauna:

Tegenstanders maken zich zorgen over de negatieve gevolgen die windturbines kunnen hebben op de flora en fauna op de locatie.

De milieu-effect rapportage ondervangt dergelijke vragen in het geval van dit project.

¹⁶ ZKA, 2011. *Onderzoek verwachte effecten Windpark Bouwdokken op Deltapark Neeltje Jans.*

¹⁷ Over het huidige effect en het te verwachten effect van de nieuwbouw- en vervangingsplannen op het beoefenen van kitesport op de huidige locatie kunnen wij op grond van onze expertise geen nadere uitspraken doen.

Daarnaast hangt deze denkrichting deels samen met die van de 'constructie van toeristen' (*Toeristen komen voor de ongerepte natuur en specifieke doelgroepen (zoals vogelaars in de casestudies) zullen weg blijven*), zie hiervoor de duiding van verhaallijn 3.

Samenvattend

Inzicht in de zorgen van tegenstanders, helpt bij het planningsproces. Door het ontrafelen van onderliggende discoursen kan er gericht en constructief worden gekeken of de zorgen terecht zijn of niet. Visuele verstoring is in veel gevallen de grootste reden tot zorg en in het geval van de OSK windparken ook de meest relevante. In hoeverre een door windturbines 'verstoord' landschap toeristen daadwerkelijk afhoudt, wordt besproken in de volgende paragraaf. Ook het geluid en de slagschaduw die turbines veroorzaken geven aanleiding tot mogelijke (negatieve) ervaring. In hoofdstuk 4 is voor elk van de bezochte locaties aangegeven wat het effect van de plannen zijn op de beleving van het uitzicht, geluid en slagschaduw.

5.4. Effect van windparken op toerisme

Bezoekintentie

Om te meten wat het effect van een windpark zal zijn op de toeristische sector, richten veel studies zich op de bezoekintentie van toeristen. De meerderheid van deze studies toont een (zeer) beperkt negatief effect aan van windparken op de bezoekintentie. Enkele studies tonen zelfs het tegenovergestelde aan, namelijk dat windparken een toeristische attractie kunnen zijn¹⁸.

Casestudy Friese IJsselmeerkust

In 2014 heeft ZKA onderzoek¹⁹ gedaan naar het effect van een windpark²⁰ op de bezoekintentie van toeristen voor Makkum en Stavoren. Uit het onderzoek blijkt dat het windpark geen significant effect heeft op de bezoekintentie van dagrecreanten voor Makkum. Voor Stavoren komt de bezoekintentie met en zonder windpark vrijwel overeen. Ook onder verblijfstoeristen neemt de bezoekintentie niet significant af onder invloed van het windpark.

Het nadeel van onderzoek naar bezoekintentie is echter dat de relatie met het daadwerkelijk gedrag beperkt is. De bezoekintentie verklaart maar voor 22% het verschil tussen gedrag en intentie²¹. Het overige deel wordt dus bepaald door andere factoren. Voorbeelden van dergelijke factoren zijn het weer, vakantiebudget, beschikbaarheid van alternatieve bestemmingen, houding t.o.v. windparken, type vakantieganger, etc. Dit maakt dat enkel bezoekintentie geen betrouwbare uitkomst is om het effect van windparken op toeristisch bezoek aan te tonen.

Effect op overnachtingscijfers

Studies die toeristische bezoek- en bezettingscijfers en de aanwezigheid van windparken over meerdere jaren met elkaar vergelijken zijn ons inziens het meest bruikbaar en veelzeggend om uitspraken te doen over het effect van windparken op toerisme. Twee casestudies met een dergelijke aanpak staan hierna beschreven.

¹⁸ Zie o.a. bevindingen uit ZKA, 2011. *Onderzoek verwachte effecten Windpark Bouwdokken op Deltapark Neeltje Jans*. en Frantál and Kunc (2011). Wind turbines in tourism landscapes. *Annals of Tourism Research*, 38(2), pp.499-519.

¹⁹ ZKA, 2014. *Onderzoek effecten van Windpark Fryslân op het toerisme langs de Friese IJsselmeerkust*.

²⁰ Offshore windpark van 89 turbines.

²¹ Armitage and Conner (2001).

Casestudy: gemeenten in Duitsland

Een studie²² naar het effect van windparken op toerisme in Duitse gemeenten over de jaren 2008-2012 toont een negatieve impact aan²³. De kustregio vormt hierop echter een uitzondering.

Het onderzoek geeft opvallend genoeg een positief effect aan tussen het aantal turbines en het toerisme in de kustregio. Redenen die hier voor worden aangedragen zijn zogenaamd (*green*) *energy tourism* waarbij bezoekers worden aangetrokken omdat ze geïnteresseerd zijn in groene/windenergie, of uit nieuwgierigheid doordat in regio/land van herkomst weinig turbines zijn. De onderzoekers geven zelf echter aan dat ze het meest plausibel achten dat er sprake is van een *verplaatsingseffect*. Dit houdt in dat toeristen graag de kust willen bezoeken, maar dat ze in plaats van een locatie met veel en goed zichtbare turbines kiezen voor een locatie in de directe omgeving waar turbines minder prominent aanwezig zijn. Doordat de wens in de eerste plaats is om aan de kust te verblijven, is de afstand waarop de verplaatsing effect heeft dus gering (in vergelijking met bestemmingen in het binnenland). Hierdoor blijft ondanks de bouw van windturbines, het toeristisch verblijf op peil in de kustregio.

Casestudy regio IJmuiden/Velsen

ZKA heeft in 2005 en 2011 onderzoek gedaan naar het effect van een windpark op het toerisme in IJmuiden/Velsen²⁴. In de periode 2007-2008 is dit park²⁵ gebouwd en in gebruik genomen. De toeristische overnachtingen namen in de periode 2004-2010 toe van ca. 175.000 tot 189.000. Dit is een toename van 8%. Het aantal dagbezoeken is over dezelfde periode licht gedaald van 4,1 miljoen bezoeken naar 3,9 miljoen. Dit was met name het effect van minder wandelen en fietsen. Het strandbezoek is in die periode juist fors toegenomen.

Om bovenstaande ontwikkeling in overnachtingen te kunnen duiden is het volume-effect van de studie vergeleken met ontwikkelingen in de provincie Noord-Holland en Nederland²⁶ (zie tabel 4). Doordat ZKA en het CBS verschillende onderzoeksmethoden en definities hanteren, is het aantal overnachtingen in de gemeente Velsen aangepast naar de CBS-definitie en wijkt in onderstaande tabel daarom af van bovengenoemd getal.²⁷ Uit onderstaande tabel blijkt dat de ontwikkeling van het verblijfstoerisme in de gemeente Velsen aanzienlijk forser is geweest dan de provinciale en landelijke trend.

Tabel 5.1 Overnachtingen Gemeente Velsen, Noord-Holland en landelijk (CBS-definitie)

Item	Gemeente Velsen	Noord-Holland ²⁸	Nederland
Overnachtingen 2004	131.925	9.383.100	76.819.900
Overnachtingen 2010	166.330	10.235.000	80.999.200
Ontwikkeling	+8% (indien CBS definitie zelfs 26%)	+9%	+5%

Gesprekken met ondernemers in de toeristische verblijfssector in de gemeente Velsen²⁹ bevestigen de bevinding dat het windpark geen negatief effect heeft gehad op toeristisch verblijf in de regio.

²² Broekel, T. and Alfken, C. (2015). Gone with the wind? The impact of wind turbines on tourism demand. *Energy Policy*, 86, pp.506-519.

²³ Dit significante effect in het model van het onderzoek vertaalt zich echter niet perse in lagere bezettingscijfers van toeristische verblijfsaccommodaties. Het onderzoek toont bijvoorbeeld geen significant verschil aan tussen de groei van bezettingscijfers in 100 gemeenten met de hoogste dichtheid van windturbines in een straal van 10 km. en 100 gemeenten met de laagste dichtheid.

²⁴ ZKA, 2005; 2011. Economische effectmeting toerisme en recreatie IJmond.

²⁵ Prinses Amalia Windpark. Offshore, bestaat uit 60 turbines.

²⁶ CBS, 2011.

²⁷ Toeristische overnachtingen, exclusief overnachtingen in jachthavens en overnachtingen op vaste plaatsen op campings.

²⁸ Hotelontwikkelingen in Amsterdam zijn niet meegenomen omdat deze een aparte positie binnen de sector innemen.

²⁹ Deze accommodaties liggen vrijwel direct achter de duinen en hebben zicht op het windpark.

Samenvattend

Bezoekintentie verklaart slechts voor een beperkt deel het daadwerkelijke gedrag van toeristen. Daarom zeggen overnachtingscijfers meer over het effect van windparken op toerisme. De twee casestudies tonen aan dat er geen sprake is van een afname van het aantal overnachtingen aan de kust, ondanks de aanwezigheid en uitzicht op windturbines. Anderzijds had het bezoek zonder turbines mogelijk harder kunnen stijgen of was het bezoek niet gestagneerd. We kunnen dus niet meer concluderen dat bij een stabilisatie of stijging van het bezoekcijfer, de invloed van windturbines derhalve niet overwegend negatief is geweest.

Wel kan er sprake zijn van een verplaatsingseffect waarbij toeristen kiezen voor een andere accommodatie in de directe omgeving, die minder dicht bij het windpark is gevestigd. Ons zijn echter geen onderzoeken bekend die dit type effect nader onderzoeken.

6. CONCLUSIES

Op basis van het onderzoek naar de beleving en de cases uit de literatuurstudie trekken we een aantal conclusies.

Impact op uitzicht

Windturbines maken reeds onderdeel uit van het landschap /het uitzicht op de Oosterscheldekering. Dit uitzicht zal door de nieuwbouw- en opwaarderingsplannen intensiever worden. Aan de huidige 22 windturbines (inclusief Bouwdokken) worden er zeven of acht toegevoegd, een groei van ongeveer 35% in het aantal. Tussen 2020-2027 worden 15 van de windturbines die er voorjaar 2017 reeds stonden vervangen, waarbij de hoogte van deze windturbines zal toenemen tot een tiphoogte van 210 meter. Dit betekent dat het uitzicht op (een deel van de) de Oosterscheldekering zal worden geïntensiveerd door meer en hogere windturbines. Door de bouw en opwaardering kan op plaatsen waar de turbines nu deels of niet zichtbaar zijn (doordat deze bijvoorbeeld achter de duinen, begroeiing, bebouwing wegvallen) deze in de toekomst wel zichtbaar worden.

Ondanks dat de windturbines prominenter onderdeel zouden gaan uitmaken van het uitzicht, beperkt de toename van het aantal turbines en de hogere tiphoogte het weidse uitzicht niet. Dit komt doordat de bouw en opwaardering geconcentreerd blijven in de directe omgeving van de Oosterscheldekering. De OSK windparken nemen daardoor in te toekomst voor de meeste locaties niet een significant groter deel van het zichtveld in beslag. Deze bevinding wordt ondersteund door de zichthoek analyse, zie bijlage in de MER³⁰. Wel wordt op drie locaties (Kitestrand, Deltapark Neeltje Jans en Binnenhaven) het beeld van de windturbines sterker dan gemiddeld geïntensiveerd en zal er sprake zijn van iets meer geluid en iets meer slagschaduw. De tabel geeft het overzicht.

Tabel 6.1 Impact op uitzicht

Locatie	Meer zichtbaarheid	Turbines beslaan groot deel van blikveld/horizonG	Geluid	Slagschaduw
Westenschouwen	+	-	-	-
Burghsluis	+	-	-	-
Flaauwershaven	+/-	-	-	-
Veerse Gatdam	+	-	-	-
Schotsman en Rancho Grande	+/-	-	-	-
Roompot Beachresort	+	-	-	-
Keihoogteweg	+/-	-	-	-
Deltapark Neeltje Jans	+	+	+	+/-
Kitestrand	+	+	+/-	+/-
Sportvisserij vertrekpunt (scenario 1, 2 Mattenhaven)	+	+	+/-	+/-
Sportvisserij vertrekpunt (scenario 3, 4 Binnenhaven)	+	+	+	+

+ er is sprake van; – er is geen sprake van; +/- er is enigszins of mogelijk sprake van

³⁰ Vanuit vier zichtpunten (Westenschouwen, Zierikzee, Wissenkerke en Oostkapelle) zijn de zichthoeken berekend. Alleen vanaf Westenschouwen neemt na realisatie van de plannen de zichthoek van windturbines meer dan de helft van het zichtveld in beslag. Ter vergelijking, het huidig zichtveld is reeds bijna de helft.

Impact op toeristische verblijfseconomie

Uit de literatuurstudie zijn geen onderzoeken naar voren gekomen die een directe relatie aantonen tussen de aanwezigheid van windturbines en toerisme. Dit heeft alles te maken met de attitude van consumenten ten aanzien van windturbines, die sterk verschilt per persoon. Verder is bezoekenintentie niet per definitie een goed voorspelbare indicator van toeristisch bezoek. Een algemene aanname of richtlijn voor het effect van windturbines en de beleving van het uitzicht op toeristisch bezoekgedrag (voor een na realisatie van windturbines) is niet aanwezig.

Voor het beoordelen van het effect baseren we ons op de visie die we hebben op de beleving, de diverse scenario's en de visualisatie van de windturbines in foto's van het huidige landschap.

Ons inziens maken de windturbines reeds een belangrijk onderdeel uit van het landschap rondom de Oosterscheldekering. Het uitzicht /het blikveld wordt na realisatie van de plannen intensiever bepaald door de nieuwe en hogere windturbines. Op vrijwel geen enkele locatie leidt dit ertoe dat voor het uitzicht /de beleving het totaal aan windturbines beeldbepalend wordt en dus mogelijk een substantieel effect zou kunnen hebben op de verblijfstoeristische sector.

Het is wel denkbaar dat er sprake zal zijn van een verplaatsingseffect. Het is niet ondenkbaar dat een verblijfsaccommodatie met het huidige uitzicht op de windparken geen effect ondervindt, maar als het uitzicht intensiever wordt door uitbreiding en opschaling dat de voorkeur van toeristen voor deze locatie afneemt – met andere woorden: i.p.v. te kiezen voor toeristische verblijven met een intensiever beeld van windparken, hebben andere locaties in de directe omgeving de voorkeur. Dit bleek ook uit een studie die wij deden voor de provincie Fryslân. Hierdoor kunnen de effecten voor individuele ondernemers/eigenaren wel (licht) negatief zijn, maar voor verblijfstoeristische sector op Vrouwenpolder, Schouwen-Duiveland en Noord Beveland verwachten wij op totaalniveau geen substantiële effecten.

Omdat op drie locaties (Deltapark Neeltje Jans, Kitestrand en Binnenhaven) de turbines wel prominenter aanwezig zullen zijn (en bij Deltapark Neeltje Jans en Binnenhaven ook leiden tot iets meer geluid en slagschaduw) adviseren we E-connection te kijken naar mogelijkheden om op deze drie locaties de effecten zoveel mogelijk te beperken.

Bijlagerapport J

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
3-7-2017 11:06/3.0.654

PARK - Main Result

Calculation: Opt OSK autonom

Wake Model N.O. Jensen (RISØ/EMD)

Calculation Settings

Air density calculation mode Individual per WTG
Result for WTG at hub altitude 1,231 kg/m³ to 1,234 kg/m³
Air density relative to standard 100,5 % to 100,7 %
Hub altitude above sea level (asl) 78,3 m to 99,0 m
Annual mean temperature at hub alt. 10,1 °C to 10,2 °C
Pressure at WTGs 1.001,2 hPa to 1.003,7 hPa

Wake Model Parameters

Wake decay constant 0,040 Offshore & Water areas

Displacement heights from objects

Wake calculation settings

Angle [°] Wind speed [m/s]
start end step start end step
0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Wind statistics NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

WASP version WASP 11 Version 11.05.0028



New WTG

Scale 1:125.000

Site Data

Key results for height 100,0 m above ground level

Terrain Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Name of wind distribution Type

	X (east)	Y (north)	Name of wind distribution	Type	Wind energy [kWh/m ²]	Mean wind speed [m/s]	Equivalent roughness
A	37.537	408.244	Site data: WASP (3)	WASP (WASP 11 Version 11.05.0028)	6.261	8,9	0,2

Calculated Annual Energy for Wind Farm

WTG combination	Result		GROSS (no loss)	Park efficiency	Specific results ^{a)}		Full load hours	Mean wind speed @hub height
	PARK [MWh/y]	Result-10,0% [MWh]			Capacity factor [%]	Mean WTG result [MWh/y]		
Wind farm	295.517,2	265.965,5	324.613,7	91,0	37,9	11.081,9	3.325	8,5

^{a)} Based on Result-10,0%

Calculated Annual Energy for each of 24 new WTGs with total 80,0 MW rated power

WTG type								Power curve		Annual Energy		Park	
Links	Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Displacement height	Creator	Name	Result	Result-10,0%	Efficiency	Mean wind speed
				[kW]	[m]	[m]	[m]			[MWh]	[MWh]	[%]	[m/s]
1 A	Yes	VESTAS	V90-3.000	3.000	90,0	80,0	0,0	EMD	Level 0 - Estimated - 107,0 dB(A) - 06-2009	8.661,6	7.795	90,96	7,96
2 A	Yes	VESTAS	V90-3.000	3.000	90,0	80,0	0,0	EMD	Level 0 - Estimated - 107,0 dB(A) - 06-2009	8.559,5	7.704	89,25	7,98
3 A	Yes	VESTAS	V90-3.000	3.000	90,0	80,0	0,0	EMD	Level 0 - Estimated - 107,0 dB(A) - 06-2009	8.844,8	7.960	92,91	7,95
4 A	Yes	VESTAS	V90-3.000	3.000	90,0	80,0	0,0	EMD	Level 0 - Estimated - 107,0 dB(A) - 06-2009	9.573,8	8.616	89,35	8,46
5 A	Yes	VESTAS	V90-3.000	3.000	90,0	80,0	0,0	EMD	Level 0 - Estimated - 107,0 dB(A) - 06-2009	9.817,0	8.835	91,11	8,49
6 A	Yes	VESTAS	V90-3.000	3.000	90,0	80,0	0,0	EMD	Level 0 - Estimated - 107,0 dB(A) - 06-2009	10.204,2	9.184	95,01	8,47
7 A	Yes	VESTAS	V90-3.000	3.000	90,0	80,0	0,0	EMD	Level 0 - Estimated - 107,0 dB(A) - 06-2009	10.002,7	9.002	94,18	8,42
8 A	Yes	VESTAS	V90-3.000	3.000	90,0	80,0	0,0	EMD	Level 0 - Estimated - 107,0 dB(A) - 06-2009	10.210,2	9.189	92,37	8,61
9 A	Yes	VESTAS	V90-3.000	3.000	90,0	80,0	0,0	EMD	Level 0 - Estimated - 107,0 dB(A) - 06-2009	10.305,2	9.275	93,72	8,59
10 A	Yes	VESTAS	V90-3.000	3.000	90,0	80,0	0,0	EMD	Level 0 - Estimated - 107,0 dB(A) - 06-2009	10.083,4	9.075	91,72	8,59
11 A	Yes	VESTAS	V90-3.000	3.000	90,0	80,0	0,0	EMD	Level 0 - Estimated - 107,0 dB(A) - 06-2009	9.832,2	8.849	90,00	8,56
12 A	Yes	ENERCON	E-82 E2-2.300	2.300	82,0	78,3	0,0	EMD	Level 0 - calculated - Rev 3.0 - 02/2010	8.554,1	7.699	90,41	8,62
13 A	Yes	ENERCON	E-82 E2-2.300	2.300	82,0	78,3	0,0	EMD	Level 0 - calculated - Rev 3.0 - 02/2010	8.431,5	7.588	90,18	8,55
14 A	Yes	ENERCON	E-82 E2-2.300	2.300	82,0	78,3	0,0	EMD	Level 0 - calculated - Rev 3.0 - 02/2010	8.191,1	7.372	88,46	8,50
15 A	Yes	ENERCON	E-82 E2-2.300	2.300	82,0	78,3	0,0	EMD	Level 0 - calculated - Rev 3.0 - 02/2010	8.331,9	7.499	89,48	8,52
16 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.906,5	16.116	94,25	8,74
17 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.355,2	15.620	91,08	8,75
18 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.320,7	15.589	90,56	8,78
19 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.604,4	15.844	92,30	8,77
20 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	16.916,3	15.225	88,61	8,77
21 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.057,6	15.352	89,05	8,79
22 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.675,6	15.908	92,74	8,76
23 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.017,7	15.316	88,94	8,78
24 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.060,0	15.354	89,39	8,76

*) Included in array losses is influence from 4 WTG(s) in the neighborhood, which has status as "Reference WTGs", see separate report to identify these.

PARK - Main Result

Calculation: Opt OSK autonoom

WTG siting

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

	X (east)	Y (north)	Z	Row data/Description
			[m]	
1 New	36.943	402.577	0,0	VESTAS V90 3000 90.0 !O! hub: 80,0 m (TOT: 125,0 m) (24)
2 New	37.360	402.567	0,0	VESTAS V90 3000 90.0 !O! hub: 80,0 m (TOT: 125,0 m) (25)
3 New	36.890	402.248	0,0	VESTAS V90 3000 90.0 !O! hub: 80,0 m (TOT: 125,0 m) (26)
4 New	36.970	404.950	0,0	VESTAS V90 3000 90.0 !O! hub: 80,0 m (TOT: 125,0 m) (47)
5 New	36.683	405.159	0,0	VESTAS V90 3000 90.0 !O! hub: 80,0 m (TOT: 125,0 m) (48)
6 New	36.444	404.842	0,0	VESTAS V90 3000 90.0 !O! hub: 80,0 m (TOT: 125,0 m) (49)
7 New	36.782	404.596	0,0	VESTAS V90 3000 90.0 !O! hub: 80,0 m (TOT: 125,0 m) (50)
8 New	38.358	406.693	0,0	VESTAS V90 3000 90.0 !O! hub: 80,0 m (TOT: 125,0 m) (70)
9 New	38.070	407.058	0,0	VESTAS V90 3000 90.0 !O! hub: 80,0 m (TOT: 125,0 m) (71)
10 New	38.369	407.430	0,0	VESTAS V90 3000 90.0 !O! hub: 80,0 m (TOT: 125,0 m) (72)
11 New	38.782	407.106	0,0	VESTAS V90 3000 90.0 !O! hub: 80,0 m (TOT: 125,0 m) (73)
12 New	39.834	408.297	0,0	ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! hub: 78,3 m (TOT: 119,3 m) (81)
13 New	39.923	408.636	0,0	ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! hub: 78,3 m (TOT: 119,3 m) (82)
14 New	40.213	408.621	0,0	ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! hub: 78,3 m (TOT: 119,3 m) (83)
15 New	40.134	408.282	0,0	ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! hub: 78,3 m (TOT: 119,3 m) (84)
16 New	39.716	405.378	0,0	ENERCON E-126 EP4 TES 4200 127.0 !O! hub: 99,0 m (TOT: 162,5 m) (85)
17 New	40.064	405.778	0,0	ENERCON E-126 EP4 TES 4200 127.0 !O! hub: 99,0 m (TOT: 162,5 m) (86)
18 New	40.355	406.180	0,0	ENERCON E-126 EP4 TES 4200 127.0 !O! hub: 99,0 m (TOT: 162,5 m) (87)
19 New	39.195	405.809	0,0	ENERCON E-126 EP4 TES 4200 127.0 !O! hub: 99,0 m (TOT: 162,5 m) (88)
20 New	39.519	406.211	0,0	ENERCON E-126 EP4 TES 4200 127.0 !O! hub: 99,0 m (TOT: 162,5 m) (89)
21 New	39.893	406.586	0,0	ENERCON E-126 EP4 TES 4200 127.0 !O! hub: 99,0 m (TOT: 162,5 m) (90)
22 New	38.781	406.093	0,0	ENERCON E-126 EP4 TES 4200 127.0 !O! hub: 99,0 m (TOT: 162,5 m) (91)
23 New	39.093	406.485	0,0	ENERCON E-126 EP4 TES 4200 127.0 !O! hub: 99,0 m (TOT: 162,5 m) (92)
24 New	39.478	406.907	0,0	ENERCON E-126 EP4 TES 4200 127.0 !O! hub: 99,0 m (TOT: 162,5 m) (93)

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
3-7-2017 11:06/3.0.654

PARK - Reference WTGs

Calculation: Opt OSK autonoom

Wake Model N.O. Jensen (RISØ/EMD)

Calculation Settings

Air density calculation mode Individual per WTG
Result for WTG at hub altitude 1,231 kg/m³ to 1,234 kg/m³
Air density relative to standard 100,5 % to 100,7 %
Hub altitude above sea level (asl) 78,3 m to 99,0 m
Annual mean temperature at hub alt. 10,1 °C to 10,2 °C
Pressure at WTGs 1.001,2 hPa to 1.003,7 hPa

Wake Model Parameters

Wake decay constant 0,040 Offshore & Water areas

Displacement heights from objects

Wake calculation settings

Angle [°] Wind speed [m/s]
start end step start end step
0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

WASP version

WASP 11 Version 11.05.0028



Key results for height 100,0 m above ground level

Terrain Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Name of wind distribution Type

A 37.537 408.244 Site data: WASP (3)

WASP (WASP 11 Version 11.05.0028)

Wind energy [kWh/m²] Mean wind speed [m/s] Equivalent roughness
6.261 8,9 0,2

Calculated Annual Energy for Wind Farm

WTG combination	Result PARK [MWh/y]	Result-10,0% [MWh]	GROSS (no loss) Free WTGs [MWh/y]	Park efficiency [%]	Specific results ^{a)}			Mean wind speed @hub height [m/s]
					Capacity factor [%]	Mean WTG result [MWh/y]	Full load hours [Hours/year]	
Wind farm	295.517,2	265.965,5	324.613,7	91,0	37,9	11.081,9	3.325	8,5

^{a)} Based on Result-10,0%

Calculated Annual Energy for each of 4 reference WTGs with total 12,0 MW rated power

WTG type				Power curve					Calculated prod. without new WTGs [MWh]	Goodness Factor [%]
Links	Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Displacement height	Creator Name		
				[kW]	[m]	[m]	[m]			
25 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.933,8	0
26 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.680,0	0
27 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.831,3	0
28 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.853,3	0

WTG siting

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Z Row data/Description

Production source Statistical basis for
normalized
production:
[Months]

25	36.871	401.421	0,0	NORDEX N117/3000	3000	116.8	!O!	hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m)	(19)	
26	37.224	401.668	0,0	NORDEX N117/3000	3000	116.8	!O!	hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m)	(20)	
27	37.579	401.395	0,0	NORDEX N117/3000	3000	116.8	!O!	hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m)	(21)	
28	38.067	401.656	0,0	NORDEX N117/3000	3000	116.8	!O!	hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m)	(22)	

Project:

P179_Opt OSK_totaal



Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
3-7-2017 11:06/3.0.654

PARK - Production Analysis

Calculation: Opt OSK autonoom WTG: All new WTGs, Air density varies with WTG position 1,234 kg/m³ - 1,236 kg/m³
Directional Analysis



Sector		0 N	1 NNE	2 ENE	3 E	4 ESE	5 SSE	6 S	7 SSW	8 WSW	9 W	10 WNW	11 NNW	Total
Roughness based energy	[MWh]	12.899,8	15.422,6	18.892,6	17.096,7	8.238,0	11.183,9	36.115,3	64.185,0	65.483,9	34.474,7	23.242,1	16.969,0	324.203,4
+ Increase due to hills	[MWh]	38,3	50,2	25,7	-10,9	-7,5	18,5	99,8	154,4	48,3	-15,1	-9,3	17,9	410,3
- Decrease due to array losses	[MWh]	1.158,6	2.522,4	1.457,5	1.754,3	1.481,0	1.276,0	3.822,1	7.996,5	2.432,9	2.155,5	2.010,8	1.028,9	29.096,5
Resulting energy	[MWh]	11.779,5	12.950,3	17.460,8	15.331,5	6.749,6	9.926,4	32.392,9	56.342,9	63.099,3	32.304,1	21.221,9	15.957,9	295.517,2
Specific energy	[kWh/m ²]													1.441
Specific energy	[kWh/kW]													3.694
Increase due to hills	[%]	0,3	0,3	0,1	-0,1	-0,1	0,2	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,13
Decrease due to array losses	[%]	9,0	16,3	7,7	10,3	18,0	11,4	10,6	12,4	3,7	6,3	8,7	6,1	8,96
Utilization	[%]	30,1	30,5	34,5	32,4	32,4	34,9	28,5	25,2	22,1	23,6	20,8	27,6	25,7
Operational	[Hours/year]	447	519	631	599	401	452	904	1.389	1.241	768	557	530	8.437
Full Load Equivalent	[Hours/year]	147	162	218	192	84	124	405	704	789	404	265	199	3.694



PARK - Production Analysis

Calculation: Opt OSK autonoom WTG: All existing WTGs, Air density varies with WTG position $1,234 \text{ kg/m}^3$ - $1,236 \text{ kg/m}^3$
Directional Analysis

Sector		0 N	1 NNE	2 ENE	3 E	4 ESE	5 SSE	6 S	7 SSW	8 WSW	9 W	10 WNW	11 NNW	Total
Roughness based energy	[MWh]	2.595,9	3.132,2	3.668,8	2.522,4	1.208,7	2.140,2	6.505,8	10.531,8	8.996,5	5.338,6	4.051,1	3.164,3	53.856,3
+ Increase due to hills	[MWh]	-5,4	-3,5	-3,3	-6,8	-6,5	-10,6	-15,6	-10,8	-6,9	-8,1	-7,9	-8,9	-94,4
- Decrease due to array losses	[MWh]	243,4	258,8	509,2	288,7	123,0	19,2	0,0	84,5	856,2	359,0	234,5	272,7	3.249,1
Resulting energy	[MWh]	2.347,1	2.869,9	3.156,3	2.226,9	1.079,3	2.110,5	6.490,2	10.436,4	8.133,4	4.971,5	3.808,7	2.882,7	50.512,8
Specific energy	[kWh/m ²]													1.179
Specific energy	[kWh/kW]													4.209
Increase due to hills	[%]	-0,2	-0,1	-0,1	-0,3	-0,5	-0,5	-0,2	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	-0,3	-0,18
Decrease due to array losses	[%]	9,4	8,3	13,9	11,5	10,2	0,9	0,0	0,8	9,5	6,7	5,8	8,6	6,04
Utilization	[%]	24,9	29,4	29,6	33,4	36,9	38,6	31,9	28,6	23,9	23,6	18,4	23,3	26,6
Operational	[Hours/year]	456	527	646	589	406	511	976	1.414	1.173	749	570	542	8.557
Full Load Equivalent	[Hours/year]	196	239	263	186	90	176	541	870	678	414	317	240	4.209



PARK - Power Curve Analysis

Calculation: Opt OSK autonoom WTG: 1 - VESTAS V90 3000 90.0 !O! Level 0 - Estimated - 107.0 dB(A) - 06-2009, Hub height: 80,0 m

Name: Level 0 - Estimated - 107.0 dB(A) - 06-2009

Source: Manufacturer

Source/Date	Created by	Created	Edited	Stop wind speed [m/s]	Power control	CT curve type	Generator type	Specific power kW/m ²
30-6-2009	EMD	23-8-2004	24-9-2010	25,0	Pitch	User defined	Variable	0,47

Estimated power curves and Ct values based on item no: 0000-5450 V04 2009-06-30.

Please contact Vestas for information on latest power curve.

HP curve comparison - Note: For standard air density and weibull k parameter = 2

Vmean	[m/s]	5	6	7	8	9	10
HP value Pitch, variable speed (2013)	[MWh]	3.344	5.435	7.674	9.840	11.792	13.440
VESTAS V90 3000 90.0 !O! Level 0 - Estimated - 107.0 dB(A) - 06-2009	[MWh]	3.302	5.361	7.570	9.712	11.640	13.261
Check value	[%]	1	1	1	1	1	1

The table shows comparison between annual energy production calculated on basis of simplified "HP-curves" which assume that all WTGs performs quite similar - only specific power loading (kW/m²) and single/dual speed or stall/pitch decides the calculated values. Productions are without wake losses.

For further details, ask at the Danish Energy Agency for project report J.nr. 51171/00-0016 or see windPRO manual chapter 3.5.2.

The method is refined in EMD report "20 Detailed Case Studies comparing Project Design Calculations and actual Energy Productions for Wind Energy Projects worldwide", jan 2003.

Use the table to evaluate if the given power curve is reasonable - if the check value are lower than -5%, the power curve probably is too optimistic due to uncertainty in power curve measurement.

Power curve



Original data from Windcat, Air density: 1,225 kg/m³

Wind speed [m/s]	Power [kW]	Ce	Wind speed [m/s]	Ct curve
4,0	77,0	0,31	4,0	0,87
5,0	190,0	0,39	5,0	0,84
6,0	353,0	0,42	6,0	0,81
7,0	581,0	0,43	7,0	0,81
8,0	886,0	0,44	8,0	0,81
9,0	1.273,0	0,45	9,0	0,80
10,0	1.710,0	0,44	10,0	0,73
11,0	2.145,0	0,41	11,0	0,66
12,0	2.544,0	0,38	12,0	0,57
13,0	2.837,0	0,33	13,0	0,49
14,0	2.965,0	0,28	14,0	0,38
15,0	2.995,0	0,23	15,0	0,30
16,0	3.000,0	0,19	16,0	0,24
17,0	3.000,0	0,16	17,0	0,20
18,0	3.000,0	0,13	18,0	0,17
19,0	3.000,0	0,11	19,0	0,14
20,0	3.000,0	0,10	20,0	0,12
21,0	3.000,0	0,08	21,0	0,10
22,0	3.000,0	0,07	22,0	0,09
23,0	3.000,0	0,06	23,0	0,08
24,0	3.000,0	0,06	24,0	0,07
25,0	3.000,0	0,05	25,0	0,06

Power, Efficiency and energy vs. wind speed

Data used in calculation, Air density: 1,234 kg/m³ New windPRO method (adjusted IEC method, improved to match turbine control) <RECOMMENDED>

Wind speed [m/s]	Power [kW]	Ce	Interval [m/s]	Energy [MWh]	Acc. Energy [MWh]	Relative [%]
1,0	0,0	0,00	0,50- 1,50	0,0	0,0	0,0
2,0	0,0	0,00	1,50- 2,50	0,0	0,0	0,0
3,0	0,0	0,00	2,50- 3,50	5,3	5,3	0,1
4,0	78,0	0,31	3,50- 4,50	50,4	55,6	0,6
5,0	191,9	0,39	4,50- 5,50	156,2	211,8	2,4
6,0	356,1	0,42	5,50- 6,50	321,9	533,7	6,2
7,0	585,9	0,44	6,50- 7,50	547,5	1.081,3	12,5
8,0	893,1	0,44	7,50- 8,50	804,6	1.885,9	21,8
9,0	1.282,7	0,45	8,50- 9,50	1.036,8	2.922,7	33,7
10,0	1.722,1	0,44	9,50-10,50	1.173,6	4.096,3	47,3
11,0	2.159,0	0,41	10,50-11,50	1.171,4	5.267,7	60,8
12,0	2.556,3	0,38	11,50-12,50	1.037,4	6.305,1	72,8
13,0	2.842,9	0,33	12,50-13,50	817,5	7.122,6	82,2
14,0	2.966,5	0,28	13,50-14,50	578,9	7.701,5	88,9
15,0	2.995,3	0,23	14,50-15,50	378,6	8.080,1	93,3
16,0	3.000,0	0,19	15,50-16,50	235,9	8.316,0	96,0
17,0	3.000,0	0,16	16,50-17,50	143,1	8.459,1	97,7
18,0	3.000,0	0,13	17,50-18,50	85,4	8.544,4	98,6
19,0	3.000,0	0,11	18,50-19,50	50,4	8.594,9	99,2
20,0	3.000,0	0,10	19,50-20,50	29,6	8.624,4	99,6
21,0	3.000,0	0,08	20,50-21,50	17,2	8.641,6	99,8
22,0	3.000,0	0,07	21,50-22,50	9,9	8.651,5	99,9
23,0	3.000,0	0,06	22,50-23,50	5,7	8.657,2	99,9
24,0	3.000,0	0,06	23,50-24,50	3,2	8.660,4	100,0
25,0	3.000,0	0,05	24,50-25,50	1,2	8.661,6	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
3-7-2017 11:06/3.0.654

PARK - Terrain

Calculation: Opt OSK autonoom Site Data: A - Site data: WAsP (3)

Obstacles:

0 Obstacles used

Roughness:

Calculation uses following MAP files:

C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Mapfiles\OSK 12km Orograpghy 2m v4.map
Min X: 24.727, Max X: 52.183, Min Y: 388.580, Max Y: 420.081, Width: 27.457 m, Height: 31.500 m

Orography:

Calculation uses following MAP files:

C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Mapfiles\OSK 12km Orograpghy 2m v4.map
Min X: 24.750, Max X: 52.182, Min Y: 390.684, Max Y: 420.081, Width: 27.432 m, Height: 29.398 m

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierenring 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

3-7-2017 11:06/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: Opt OSK autonoom Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 80,0

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		Frequency [%]
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	
0 N	8,19	7,25	2,193	5,3	7,84	2,311	5,4
1 NNE	7,55	6,72	2,732	6,2	7,80	2,809	6,3
2 ENE	8,02	7,14	2,826	7,5	7,48	2,886	7,7
3 E	8,09	7,18	2,541	7,1	7,24	2,608	6,8
4 ESE	7,14	6,33	2,432	4,8	6,55	2,574	4,8
5 SSE	7,76	6,91	2,744	5,2	7,43	2,750	5,4
6 S	9,84	8,77	2,861	10,5	9,44	2,923	11,0
7 SSW	10,98	9,80	2,951	16,2	10,23	3,011	16,8
8 WSW	12,34	10,99	2,826	15,3	10,86	2,886	14,3
9 W	10,63	9,43	2,475	9,2	9,48	2,565	8,6
10 WNW	10,30	9,12	2,115	6,6	8,92	2,198	6,7
11 NNW	8,67	7,68	2,092	6,3	7,86	2,230	6,2
All	9,75	8,64	2,346	100,0	8,94	2,487	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
3-7-2017 11:06/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: Opt OSK autonoom Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 78,3

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		Frequency [%]
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	
0 N	8,16	7,23	2,193	5,3	7,80	2,306	5,4
1 NNE	7,53	6,70	2,729	6,2	7,76	2,803	6,3
2 ENE	7,99	7,12	2,826	7,5	7,45	2,880	7,7
3 E	8,07	7,16	2,541	7,1	7,21	2,603	6,8
4 ESE	7,12	6,31	2,432	4,8	6,52	2,569	4,8
5 SSE	7,73	6,88	2,740	5,2	7,39	2,744	5,4
6 S	9,81	8,74	2,857	10,5	9,40	2,917	11,0
7 SSW	10,95	9,77	2,951	16,2	10,18	3,004	16,8
8 WSW	12,31	10,97	2,830	15,3	10,82	2,879	14,3
9 W	10,60	9,40	2,479	9,2	9,44	2,560	8,6
10 WNW	10,27	9,10	2,115	6,6	8,88	2,193	6,7
11 NNW	8,65	7,66	2,096	6,3	7,82	2,226	6,2
All	9,72	8,61	2,346	100,0	8,90	2,482	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

3-7-2017 11:06/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: Opt OSK autonoom Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 99,0

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,49	7,51	2,178	5,3	8,22	2,359	5,4
1 NNE	7,86	6,99	2,740	6,2	8,18	2,866	6,3
2 ENE	8,30	7,39	2,822	7,5	7,85	2,944	7,7
3 E	8,34	7,40	2,521	7,1	7,60	2,663	6,8
4 ESE	7,34	6,51	2,412	4,8	6,87	2,628	4,8
5 SSE	8,03	7,15	2,756	5,2	7,79	2,808	5,4
6 S	10,18	9,08	2,881	10,5	9,90	2,983	11,0
7 SSW	11,30	10,08	2,955	16,2	10,70	3,077	16,8
8 WSW	12,63	11,25	2,814	15,3	11,32	2,952	14,3
9 W	10,89	9,65	2,455	9,2	9,94	2,620	8,6
10 WNW	10,53	9,33	2,100	6,6	9,35	2,246	6,7
11 NNW	8,88	7,87	2,076	6,3	8,24	2,277	6,2
All	10,03	8,89	2,350	100,0	9,36	2,538	100,0



PARK - Park power curve

Calculation: Opt OSK autonoom

Power															
Wind speed	Free	Park	N	NNE	ENE	E	ESE	SSE	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	
[m/s]	WTGs	WTGs	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]
0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,5	6	5	6	6	6	5	6	6	6	5	5	5	6	6	6
2,5	320	248	256	245	296	272	263	295	265	203	253	238	217	240	
3,5	1.779	1.316	1.340	1.191	1.416	1.373	1.278	1.481	1.333	1.157	1.393	1.336	1.228	1.374	
4,5	5.536	4.400	4.501	4.077	4.627	4.504	4.126	4.640	4.453	4.047	4.616	4.500	4.169	4.641	
5,5	11.069	9.086	9.254	8.514	9.494	9.283	8.670	9.574	9.191	8.448	9.440	9.244	8.667	9.507	
6,5	18.939	15.775	16.054	14.837	16.432	16.064	15.079	16.570	15.917	14.734	16.377	16.025	15.115	16.497	
7,5	29.445	24.685	25.112	23.280	25.672	25.097	23.643	25.861	24.878	23.119	25.598	25.063	23.726	25.792	
8,5	42.491	36.076	36.616	34.061	37.441	36.598	34.612	37.632	36.296	33.939	37.419	36.628	34.791	37.589	
9,5	56.980	49.445	50.085	46.816	51.129	50.014	47.540	51.157	49.585	46.791	51.291	50.213	47.978	51.421	
10,5	70.206	62.901	63.699	59.929	64.728	63.359	60.567	64.224	62.765	59.968	65.304	63.851	61.497	65.335	
11,5	80.446	74.908	75.705	72.089	76.588	75.342	72.658	75.671	74.641	72.144	77.306	75.988	73.819	77.172	
12,5	87.182	84.026	84.729	82.191	85.130	84.383	82.442	84.236	83.605	82.145	85.669	84.928	83.447	85.630	
13,5	90.788	89.481	89.798	88.752	90.004	89.569	88.827	89.422	89.163	88.697	90.192	89.865	89.385	90.218	
14,5	91.997	91.703	91.777	91.531	91.839	91.700	91.528	91.620	91.599	91.535	91.893	91.791	91.708	91.894	
15,5	92.176	92.145	92.153	92.128	92.156	92.145	92.119	92.118	92.130	92.136	92.165	92.160	92.149	92.167	
16,5	92.200	92.198	92.198	92.197	92.199	92.198	92.195	92.196	92.197	92.197	92.199	92.199	92.198	92.199	
17,5	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	
18,5	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	
19,5	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	
20,5	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	
21,5	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	
22,5	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	
23,5	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	
24,5	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	
25,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Description:

The park power curve is similar to a WTG power curve, meaning that when a given wind speed appears in front of the park with same speed in the entire wind farm area (before influence from the park), the output from the park can be found in the park power curve. Another way to say this: The park power curve includes array losses, but do NOT include terrain given variations in the wind speed over the park area.

Measuring a park power curve is not as simple as measuring a WTG power curve due to the fact that the park power curve depends on the wind direction and that the same wind speed normally will not appear for the entire park area at the same time (only in very flat non-complex terrain). The idea with this version of the park power curve is not to use it for validation based on measurements. This would require at least 2 measurement masts at two sides of the park, unless only a few direction sectors should be tested, AND non complex terrain (normally only useable off shore). Another park power curve version for complex terrain is available in windPRO.

The park power curve can be used for:

1. Forecast systems, based on more rough (approximated) wind data, the park power curve would be an efficient way to make the connection from wind speed (and direction) to power.
2. Construction of duration curves, telling how often a given power output will appear, the park power curve can be used together with the average wind distribution for the Wind farm area in hub height. The average wind distribution can eventually be obtained based on the Weibull parameters for each WTG position. These are found at print menu: >Result to file< in the >Park result< which can be saved to file or copied to clipboard and pasted in Excel.
3. Calculation of wind energy index based on the PARK production (see below).
4. Estimation of the expected PARK production for an existing wind farm based on wind measurements at minimum 2 measurement masts at two sides of wind farm. The masts must be used for obtaining the free wind speed. The free wind speed is used in the simulation of expected energy production with the PARK power curve. This procedure will only work suitable in non complex terrains. For complex terrain another park power curve calculation is available in windPRO (PPV-model).

Note:

From the >Result to file< the >Wind Speeds Inside Wind farm< is also available. These can (e.g. via Excel) be used for extracting the wake induced reductions in measured wind speed.

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:


3-7-2017 11:06/3.0.654

PARK - WTG distances

Calculation: Opt OSK autonoom

WTG distances

	Z	Nearest WTG	Z	Horizontal distance	Distance in rotor diameters
	[m]		[m]	[m]	
1	0,0	3	0,0	333	3,7
2	0,0	1	0,0	417	4,6
3	0,0	1	0,0	333	3,7
4	0,0	5	0,0	355	3,9
5	0,0	4	0,0	355	3,9
6	0,0	5	0,0	397	4,4
7	0,0	4	0,0	401	4,5
8	0,0	9	0,0	465	5,2
9	0,0	8	0,0	465	5,2
10	0,0	9	0,0	477	5,3
11	0,0	10	0,0	525	5,8
12	0,0	15	0,0	300	3,7
13	0,0	14	0,0	290	3,5
14	0,0	13	0,0	290	3,5
15	0,0	12	0,0	300	3,7
16	0,0	17	0,0	530	4,2
17	0,0	18	0,0	496	3,9
18	0,0	17	0,0	496	3,9
19	0,0	22	0,0	502	4,0
20	0,0	23	0,0	506	4,0
21	0,0	24	0,0	524	4,1
22	0,0	23	0,0	501	3,9
23	0,0	22	0,0	501	3,9
24	0,0	21	0,0	524	4,1
25	0,0	26	0,0	431	3,7
26	0,0	25	0,0	431	3,7
27	0,0	26	0,0	448	3,8
28	0,0	27	0,0	553	4,7
Min	0,0		0,0	290	3,5
Max	0,0		0,0	553	5,8



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
3-7-2017 11:06/3.0.654

PARK - Wind statistics info

Calculation: Opt OSK autonoom

Main data for wind statistic

File	C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Wind KNMI\Station 316 Schaar\NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws
Name	De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m
Country	Netherlands
Source	USER
Mast coordinates	Dutch Stereo-RD/NAP 2008 East: 37.832 North: 408.808
Created	8-2-2017
Edited	8-2-2017
Sectors	12
WASP version	WASP 11 Version 11.05.0028

Additional info for wind statistic


Source data	Default Meteo data description
Data from	1-1-2011
Data to	1-1-2017
Measurement length	72,0 Months
Recovery rate	100,0 %
Effective measurement length	72,0 Months

Note

To get the most correct calculation results, wind statistics shall be calculated with the SAME model and model parameters, as currently chosen in calculation. For WASP versions before 10.0, the model is unchanged, but thereafter more model changes affecting the wind statistic is seen. Likewise WASP CFD should always use WASP CFD calculated wind statistics.

PARK - Map

Calculation: Opt OSK autonoom



New WTG
 Existing WTG
 Site Data

P179_Opt OSK_totaal

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:40/3.0.654

Calculation: Enkel Vervanging V117 2020

Wake Model N.O. Jensen (RISØ/EMD)

Calculation Settings	
Air density calculation mode	Individual per WTG
Result for WTG at hub altitude	1,231 kg/m³ to 1,234 kg/m³
Air density relative to standard	100,5 % to 100,7 %
Hub altitude above sea level (asl)	78,3 m to 99,0 m
Annual mean temperature at hub alt.	10,1 °C to 10,2 °C
Pressure at WTGs	1.001,2 hPa to 1.003,7 hPa

Wake Model Parameters	
Wake decay constant	0,075 Open farmland

Displacement heights from objects

Wake calculation settings					
Angle [°]			Wind speed [m/s]		
start	end	step	start	end	step
0,5	360,0	1,0	0,5	30,5	1,0

Wind statistics NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

WASP version WASP 11 Version 11.05.0028



 New WTG

Scale 1:125.000
 Site Data

Key results for height 50,0 m above ground level

Terrain Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east)	Y (north)	Name of wind distribution	Type
----------	-----------	---------------------------	------

Wind energy [kWh/m ²]	Mean wind speed [m/s]	Equivalent roughness
4,741	8,1	0,2

Calculated Annual Energy for Wind Farm

WTG combination	Result PARK [MWh/y]	Result-10,0% [MWh]	GROSS (no loss) Free WTGs [MWh/y]	Park efficiency [%]	Specific results ^{a)}			
					Capacity factor [%]	Mean WTG result [MWh/y]	Full load hours [Hours/year]	Mean wind speed @hub height [m/s]
Wind farm	189.635,9	170.672,3	203.074,7	93,4	38,8	11.378,2	3.400	8,5

▫) Based on Result-10,0%

Calculated Annual Energy for each of 15 new WTGs with total 50,2 MW rated power

Links	WTG type			Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Displacement height	Power curve		Annual Energy		Park		
	Valid	Manufact.	Type-generator					Creator	Name	Result	Result-10,0%	Efficiency	Mean wind speed	
				[kW]	[m]	[m]	[m]				[MWh]	[MWh]	[%]	[m/s]
1 A	Yes	ENERCON	E-82 E2-2.300	2.300	82,0	78,3	0,0	EMD	Level 0 - official - OM I - 02/2010		8.746,4	7.872	92,44	8,62
2 A	Yes	ENERCON	E-82 E2-2.300	2.300	82,0	78,3	0,0	EMD	Level 0 - official - OM I - 02/2010		8.586,1	7.727	91,83	8,55
3 A	Yes	ENERCON	E-82 E2-2.300	2.300	82,0	78,3	0,0	EMD	Level 0 - official - OM I - 02/2010		8.397,8	7.558	90,70	8,50
4 A	Yes	ENERCON	E-82 E2-2.300	2.300	82,0	78,3	0,0	EMD	Level 0 - official - OM I - 02/2010		8.540,8	7.687	91,72	8,52
5 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25,00 0,00		16.748,8	15,074	94,07	8,81
6 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25,00 0,00		16.702,9	15,033	94,90	8,75
7 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25,00 0,00		16.508,3	14,858	93,76	8,75
8 A	Yes	VESTAS	V90-3.000	3.000	90,0	80,0	0,0	EMD	Level 0 - Estimated - 107,0 dB(A) - 06-2009		9.965,7	8.969	91,22	8,56
9 A	Yes	VESTAS	V90-3.000	3.000	90,0	80,0	0,0	EMD	Level 0 - Estimated - 107,0 dB(A) - 06-2009		10.190,7	9.172	94,88	8,47
10 A	Yes	VESTAS	V90-3.000	3.000	90,0	80,0	0,0	EMD	Level 0 - Estimated - 107,0 dB(A) - 06-2009		10.148,8	9.134	95,56	8,42
11 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25,00 0,00		16.251,9	14,627	93,78	8,64
12 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25,00 0,00		16.870,2	15,183	96,91	8,67
13 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016		13.956,5	12,561	91,45	8,19
14 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016		14.295,6	12,866	93,85	8,17
15 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016		13.725,5	12,353	90,53	8,16

WTG siting

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

Data: Stereo RD/NM 2000			
X (east)	Y (north)	Z	Row data/Description
[m]			

1 New	39.834	408.297	0,0 ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O!	hub: 78,3 m (TOT: 119,3 m) (81)
2 New	39.923	408.636	0,0 ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O!	hub: 78,3 m (TOT: 119,3 m) (82)
3 New	40.213	408.621	0,0 ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O!	hub: 78,3 m (TOT: 119,3 m) (83)

To be continued on next page...

*) Included in array losses is influence from 13 WTG(s) in the neighborhood, which has status as "Reference WTGs", see separate report to identify these.

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:40/3.0.654

PARK - Main Result

Calculation: Enkel Vervanging V117 2020

...continued from previous page

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

	X (east)	Y (north)	Z	Row data/Description
			[m]	
4 New	40.134	408.282	0,0	ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! hub: 78,3 m (TOT: 119,3 m) (84)
5 New	38.254	406.802	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (95)
6 New	38.058	407.073	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (96)
7 New	38.441	407.439	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (97)
8 New	38.782	407.106	0,0	VESTAS V90 3000 90.0 !O! hub: 80,0 m (TOT: 125,0 m) (98)
9 New	36.444	404.842	0,0	VESTAS V90 3000 90.0 !O! hub: 80,0 m (TOT: 125,0 m) (108)
10 New	36.782	404.596	0,0	VESTAS V90 3000 90.0 !O! hub: 80,0 m (TOT: 125,0 m) (109)
11 New	36.771	405.164	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (112)
12 New	36.219	405.143	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (113)
13 New	37.353	402.574	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (126)
14 New	36.895	402.282	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (128)
15 New	36.943	402.577	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (134)

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:40/3.0.654

PARK - Reference WTGs

Calculation: Enkel Vervanging V117 2020

Wake Model N.O. Jensen (RISØ/EMD)

Calculation Settings

Air density calculation mode Individual per WTG
Result for WTG at hub altitude 1,231 kg/m³ to 1,234 kg/m³
Air density relative to standard 100,5 % to 100,7 %
Hub altitude above sea level (asl) 78,3 m to 99,0 m
Annual mean temperature at hub alt. 10,1 °C to 10,2 °C
Pressure at WTGs 1.001,2 hPa to 1.003,7 hPa

Wake Model Parameters

Wake decay constant 0,075 Open farmland

Displacement heights from objects

Wake calculation settings

Angle [°] Wind speed [m/s]
start end step start end step
0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

WASP version

WASP 11 Version 11.05.0028



Key results for height 50,0 m above ground level

Terrain Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Name of wind distribution Type

	X (east)	Y (north)	Name of wind distribution	Type	Wind energy [kWh/m ²]	Mean wind speed [m/s]	Equivalent roughness
A	37.537	408.244	Site data: WASP (3)	WASP (WASP 11 Version 11.05.0028)	4.741	8,1	0,2

Calculated Annual Energy for Wind Farm

WTG combination	Result	Result-10,0%	GROSS (no loss)	Park	Capacity	Mean WTG	Full load	Mean wind speed
	PARK [MWh/y]	[MWh]	Free WTGs [MWh/y]	efficiency [%]	factor [%]	result [MWh/y]	hours [Hours/year]	@hub height [m/s]
Wind farm	189.635,9	170.672,3	203.074,7	93,4	38,8	11.378,2	3.400	8,5

a) Based on Result-10,0%

Calculated Annual Energy for each of 13 reference WTGs with total 49,8 MW rated power

WTG type								Power curve		Calculated prod. without new WTGs [MWh]	Goodness Factor [%]
Links	Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Displacement height	Creator	Name		
				[kW]	[m]	[m]	[m]				
16 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.991,2	0
17 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.741,6	0
18 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.889,8	0
19 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.947,2	0
20 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.303,6	0
21 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.847,0	0
22 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.873,0	0
23 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.105,4	0
24 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.490,4	0
25 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.691,7	0
26 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.281,6	0
27 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.751,6	0
28 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.844,8	0

WTG siting

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Z Row data/Description

Production source Statistical basis for normalized production: [Months]

	X (east)	Y (north)	Z	Row data/Description
16	36.871	401.421	0,0	NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (19)
17	37.224	401.668	0,0	NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (20)

To be continued on next page...

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:40/3.0.654

PARK - Reference WTGs

Calculation: Enkel Vervanging V117 2020

...continued from previous page

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Z Row data/Description

Production source Statistical basis for
normalized
production:
[Months]

			[m]	
18	37.579	401.395	0,0 NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (21)	
19	38.067	401.656	0,0 NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (22)	
20	39.716	405.378	0,0 BD1	
21	40.071	405.768	0,0 BD2	
22	40.355	406.180	0,0 BD3	
23	39.195	405.809	0,0 BD4	
24	39.519	406.211	0,0 BD5	
25	39.893	406.586	0,0 BD6	
26	38.781	406.093	0,0 BD7	
27	39.093	406.485	0,0 BD8	
28	39.478	406.907	0,0 BD9	

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl



Calculated:

20-10-2017 16:40/3.0.654

PARK - Production Analysis

Calculation: Enkel Vervanging V117 2020WTG: All new WTGs, Air density varies with WTG position 1,233 kg/m³ - 1,236 kg/m³
Directional Analysis



Sector		0 N	1 NNE	2 ENE	3 E	4 ESE	5 SSE	6 S	7 SSW	8 WSW	9 W	10 WNW	11 NNW	Total
Roughness based energy	[MWh]	8.295,4	9.523,5	11.830,3	10.578,5	4.914,6	7.005,9	22.790,0	40.053,0	40.588,1	21.740,0	14.634,9	10.623,7	202.577,7
+ Increase due to hills	[MWh]	29,0	44,7	43,1	18,4	6,6	21,3	78,8	135,5	71,8	20,2	8,2	19,3	496,9
-Decrease due to array losses	[MWh]	523,0	763,8	1.065,1	1.130,0	589,7	1.164,1	2.551,2	2.348,0	1.385,1	1.052,3	336,6	530,0	13.438,9
Resulting energy	[MWh]	7.801,4	8.804,4	10.808,3	9.466,9	4.331,4	5.863,1	20.317,6	37.840,5	39.274,8	20.707,9	14.306,5	10.113,0	189.635,9
Specific energy	[kWh/m ²]													1.502
Specific energy	[kWh/kW]													3.778
Increase due to hills	[%]	0,4	0,5	0,4	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,25
Decrease due to array losses	[%]	6,3	8,0	9,0	10,7	12,0	16,6	11,2	5,8	3,4	4,8	2,3	5,0	6,62
Utilization	[%]	30,6	35,1	35,3	33,8	36,5	34,3	30,2	28,9	23,6	24,7	22,6	28,6	27,7
Operational	[Hours/year]	452	525	638	604	405	461	919	1.403	1.254	778	564	536	8.539
Full Load Equivalent	[Hours/year]	155	175	215	189	86	117	405	754	782	413	285	201	3.778



PARK - Production Analysis

Calculation: Enkel Vervanging V117 2020WTG: All existing WTGs, Air density varies with WTG position 1,233 kg/m³ - 1,236 kg/m³
Directional Analysis

Sector		0 N	1 NNE	2 ENE	3 E	4 ESE	5 SSE	6 S	7 SSW	8 WSW	9 W	10 WNW	11 NNW	Total
Roughness based energy	[MWh]	9.404,1	11.693,4	14.051,3	11.930,6	5.930,6	8.352,3	25.804,0	44.457,9	42.834,0	23.022,9	15.905,9	12.180,3	225.567,3
+ Increase due to hills	[MWh]	6,0	15,3	2,9	-20,4	-17,1	-12,2	11,9	40,0	2,8	-26,5	-22,9	-11,7	-31,9
- Decrease due to array losses	[MWh]	769,1	1.388,0	986,7	780,5	832,8	337,5	870,7	3.610,4	1.994,4	1.190,2	1.501,2	937,2	15.198,7
Resulting energy	[MWh]	8.641,0	10.320,7	13.067,4	11.129,7	5.080,7	8.002,6	24.945,1	40.887,6	40.842,5	21.806,2	14.381,8	11.231,5	210.336,7
Specific energy	[kWh/m ²]													1.341
Specific energy	[kWh/kW]													4.224
Increase due to hills	[%]	0,1	0,1	0,0	-0,2	-0,3	-0,1	0,0	0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,01
Decrease due to array losses	[%]	8,2	11,9	7,0	6,6	14,1	4,0	3,4	8,1	4,7	5,2	9,5	7,7	6,74
Utilization	[%]	27,6	29,4	32,4	32,2	33,1	36,4	28,6	24,3	20,3	21,9	18,3	24,4	24,5
Operational	[Hours/year]	456	527	644	606	407	471	931	1.415	1.237	770	568	540	8.571
Full Load Equivalent	[Hours/year]	174	207	262	223	102	161	501	821	820	438	289	226	4.224



PARK - Power Curve Analysis

Calculation: Enkel Vervanging V117 2020WTG: 1 - ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! Level 0 - official - OM I - 02/2010, Hub height: 78,3 m

Name: Level 0 - official - OM I - 02/2010

Source: Enercon

Source/Date	Created by	Created	Edited	Stop wind speed [m/s]	Power control	CT curve type	Generator type	Specific power kW/m ²
25-2-2010	EMD	25-11-2009	15-1-2015	25,0	Pitch	User defined	Variable	0,44

According to Enercon specification document SIAS-001-ct_E82_E2_2 3MW_Vers 3 1ger-ger.pdf. Revision number of PC is 3.0, Revision number of ct curve is 3.1.

HP curve comparison - Note: For standard air density and weibull k parameter = 2

Vmean	[m/s]	5	6	7	8	9	10
HP value Pitch, variable speed (2013)	[MWh]	2.771	4.454	6.221	7.904	9.401	10.653
ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! Level 0 - official - OM I - 02/2010	[MWh]	3.050	4.801	6.614	8.321	9.823	11.062
Check value	[%]	-9	-7	-6	-5	-4	-4

The table shows comparison between annual energy production calculated on basis of simplified "HP-curves" which assume that all WTGs performs quite similar - only specific power loading (kW/m²) and single/dual speed or stall/pitch decides the calculated values. Productions are without wake losses.

For further details, ask at the Danish Energy Agency for project report J.nr. 51171/00-0016 or see windPRO manual chapter 3.5.2.

The method is refined in EMD report "20 Detailed Case Studies comparing Project Design Calculations and actual Energy Productions for Wind Energy Projects worldwide", jan 2003.

Use the table to evaluate if the given power curve is reasonable - if the check value are lower than -5%, the power curve probably is too optimistic due to uncertainty in power curve measurement.

Power curve



Original data from Windcat, Air density: 1,225 kg/m³

Wind speed [m/s]	Power [kW]	Ce	Wind speed [m/s]	Ct curve
1,0	0,0	0,00	1,0	0,00
2,0	3,0	0,12	2,0	0,78
3,0	25,0	0,29	3,0	0,79
4,0	82,0	0,40	4,0	0,77
5,0	174,0	0,43	5,0	0,78
6,0	321,0	0,46	6,0	0,78
7,0	532,0	0,48	7,0	0,78
8,0	815,0	0,49	8,0	0,77
9,0	1.180,0	0,50	9,0	0,77
10,0	1.580,0	0,49	10,0	0,77
11,0	1.890,0	0,44	11,0	0,77
12,0	2.100,0	0,38	12,0	0,61
13,0	2.250,0	0,32	13,0	0,44
14,0	2.350,0	0,26	14,0	0,34
15,0	2.350,0	0,22	15,0	0,27
16,0	2.350,0	0,18	16,0	0,22
17,0	2.350,0	0,15	17,0	0,18
18,0	2.350,0	0,12	18,0	0,15
19,0	2.350,0	0,11	19,0	0,13
20,0	2.350,0	0,09	20,0	0,11
21,0	2.350,0	0,08	21,0	0,10
22,0	2.350,0	0,07	22,0	0,08
23,0	2.350,0	0,06	23,0	0,07
24,0	2.350,0	0,05	24,0	0,07
25,0	2.350,0	0,05	25,0	0,06

Power, Efficiency and energy vs. wind speed

Data used in calculation, Air density: 1,234 kg/m³ New windPRO method (adjusted IEC method, improved to match turbine control) <RECOMMENDED>

Wind speed [m/s]	Power [kW]	Ce	Interval [m/s]	Energy [MWh]	Acc. Energy [MWh]	Relative [%]
1,0	0,0	0,00	0,50- 1,50	0,1	0,1	0,0
2,0	3,1	0,12	1,50- 2,50	2,0	2,1	0,0
3,0	25,4	0,29	2,50- 3,50	13,7	15,8	0,2
4,0	82,9	0,40	3,50- 4,50	49,8	65,6	0,8
5,0	175,7	0,43	4,50- 5,50	128,1	193,7	2,2
6,0	323,9	0,46	5,50- 6,50	263,5	457,3	5,2
7,0	536,6	0,48	6,50- 7,50	458,4	915,7	10,5
8,0	821,9	0,49	7,50- 8,50	695,8	1.611,5	18,4
9,0	1.189,1	0,50	8,50- 9,50	932,7	2.544,2	29,1
10,0	1.588,8	0,49	9,50-10,50	1.092,1	3.636,3	41,6
11,0	1.897,5	0,44	10,50-11,50	1.114,3	4.750,6	54,3
12,0	2.106,4	0,37	11,50-12,50	1.015,6	5.766,2	65,9
13,0	2.254,7	0,31	12,50-13,50	853,5	6.619,7	75,7
14,0	2.350,0	0,26	13,50-14,50	669,2	7.288,9	83,3
15,0	2.350,0	0,21	14,50-15,50	492,4	7.781,2	89,0
16,0	2.350,0	0,18	15,50-16,50	345,8	8.127,1	92,9
17,0	2.350,0	0,15	16,50-17,50	234,6	8.361,6	95,6
18,0	2.350,0	0,12	17,50-18,50	153,6	8.515,3	97,4
19,0	2.350,0	0,11	18,50-19,50	97,2	8.612,5	98,5
20,0	2.350,0	0,09	19,50-20,50	59,5	8.672,0	99,1
21,0	2.350,0	0,08	20,50-21,50	35,2	8.707,2	99,6
22,0	2.350,0	0,07	21,50-22,50	20,1	8.727,3	99,8
23,0	2.350,0	0,06	22,50-23,50	11,1	8.738,4	99,9
24,0	2.350,0	0,05	23,50-24,50	5,9	8.744,4	100,0
25,0	2.350,0	0,05	24,50-25,50	2,0	8.746,4	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:40/3.0.654

PARK - Terrain

Calculation: Enkel Vervanging V117 2020Site Data: A - Site data: WASP (3)

Obstacles:

0 Obstacles used

Roughness:

Calculation uses following MAP files:

C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Mapfiles\OSK 12km Orograpghy 2m v4.map
Min X: 24.727, Max X: 52.183, Min Y: 388.580, Max Y: 420.081, Width: 27.457 m, Height: 31.500 m

Orography:

Calculation uses following MAP files:

C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Mapfiles\OSK 12km Orograpghy 2m v4.map
Min X: 24.750, Max X: 52.182, Min Y: 390.684, Max Y: 420.081, Width: 27.432 m, Height: 29.398 m

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:40/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: Enkel Vervanging V117 2020 Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 78,3

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,16	7,23	2,193	5,3	7,80	2,306	5,4
1 NNE	7,53	6,70	2,729	6,2	7,76	2,803	6,3
2 ENE	7,99	7,12	2,826	7,5	7,45	2,880	7,7
3 E	8,07	7,16	2,541	7,1	7,21	2,603	6,8
4 ESE	7,12	6,31	2,432	4,8	6,52	2,569	4,8
5 SSE	7,73	6,88	2,740	5,2	7,39	2,744	5,4
6 S	9,81	8,74	2,857	10,5	9,40	2,917	11,0
7 SSW	10,95	9,77	2,951	16,2	10,18	3,004	16,8
8 WSW	12,31	10,97	2,830	15,3	10,82	2,879	14,3
9 W	10,60	9,40	2,479	9,2	9,44	2,560	8,6
10 WNW	10,27	9,10	2,115	6,6	8,88	2,193	6,7
11 NNW	8,65	7,66	2,096	6,3	7,82	2,226	6,2
All	9,72	8,61	2,346	100,0	8,90	2,482	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierenring 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:40/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: Enkel Vervanging V117 2020 Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 91,5

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,37	7,41	2,182	5,3	8,08	2,341	5,4
1 NNE	7,72	6,87	2,736	6,2	8,04	2,845	6,3
2 ENE	8,20	7,30	2,826	7,5	7,72	2,923	7,7
3 E	8,25	7,32	2,529	7,1	7,47	2,643	6,8
4 ESE	7,27	6,44	2,420	4,8	6,75	2,608	4,8
5 SSE	7,94	7,07	2,752	5,2	7,66	2,787	5,4
6 S	10,06	8,97	2,873	10,5	9,73	2,961	11,0
7 SSW	11,18	9,98	2,955	16,2	10,53	3,053	16,8
8 WSW	12,52	11,15	2,818	15,3	11,15	2,928	14,3
9 W	10,79	9,57	2,463	9,2	9,77	2,600	8,6
10 WNW	10,45	9,25	2,104	6,6	9,19	2,228	6,7
11 NNW	8,81	7,80	2,084	6,3	8,10	2,260	6,2
All	9,93	8,80	2,350	100,0	9,21	2,519	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierenring 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:40/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: Enkel Vervanging V117 2020Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 80,0

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,19	7,25	2,193	5,3	7,84	2,311	5,4
1 NNE	7,55	6,72	2,732	6,2	7,80	2,809	6,3
2 ENE	8,02	7,14	2,826	7,5	7,48	2,886	7,7
3 E	8,09	7,18	2,541	7,1	7,24	2,608	6,8
4 ESE	7,14	6,33	2,432	4,8	6,55	2,574	4,8
5 SSE	7,76	6,91	2,744	5,2	7,43	2,750	5,4
6 S	9,84	8,77	2,861	10,5	9,44	2,923	11,0
7 SSW	10,98	9,80	2,951	16,2	10,23	3,011	16,8
8 WSW	12,34	10,99	2,826	15,3	10,86	2,886	14,3
9 W	10,63	9,43	2,475	9,2	9,48	2,565	8,6
10 WNW	10,30	9,12	2,115	6,6	8,92	2,198	6,7
11 NNW	8,67	7,68	2,092	6,3	7,86	2,230	6,2
All	9,75	8,64	2,346	100,0	8,94	2,487	100,0



PARK - Park power curve

Calculation: Enkel Vervanging V117 2020

Power															
Wind speed	Free WTGs	Park WTGs	N	NNE	ENE	E	ESE	SSE	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	
[m/s]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]
0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,5	6	6	6	6	6	5	6	6	6	5	6	5	6	6	6
2,5	320	272	269	259	298	280	274	297	279	239	283	273	262	278	
3,5	2.240	1.772	1.818	1.722	1.801	1.777	1.654	1.752	1.739	1.686	1.844	1.827	1.771	1.874	
4,5	6.369	5.303	5.364	5.190	5.409	5.378	5.127	5.364	5.360	5.181	5.372	5.366	5.147	5.343	
5,5	12.634	10.719	10.833	10.498	10.946	10.882	10.463	10.890	10.853	10.467	10.834	10.811	10.425	10.743	
6,5	21.591	18.519	18.735	18.118	18.881	18.762	18.074	18.770	18.709	18.063	18.744	18.701	18.076	18.630	
7,5	33.590	29.034	29.365	28.449	29.517	29.335	28.308	29.312	29.227	28.346	29.418	29.358	28.487	29.319	
8,5	48.566	42.541	42.964	41.690	43.143	42.866	41.441	42.813	42.677	41.571	43.187	43.083	41.942	43.055	
9,5	65.460	58.463	58.874	57.379	59.173	58.726	57.057	58.605	58.418	57.287	59.434	59.166	57.996	59.219	
10,5	80.681	74.329	74.775	73.123	75.174	74.494	72.687	74.219	74.028	73.085	75.652	75.043	73.892	75.329	
11,5	91.286	87.171	87.732	86.170	87.954	87.436	85.617	86.999	87.087	86.060	88.327	87.826	86.505	87.829	
12,5	96.306	94.702	95.074	94.205	95.266	95.076	94.029	94.696	94.802	94.150	95.186	95.013	93.973	94.744	
13,5	98.327	97.830	97.938	97.678	98.037	97.955	97.750	97.931	97.869	97.691	97.938	97.886	97.506	97.772	
14,5	98.945	98.868	98.883	98.832	98.898	98.883	98.853	98.891	98.882	98.864	98.894	98.874	98.786	98.837	
15,5	98.993	98.988	98.987	98.984	98.987	98.992	98.986	98.987	98.991	98.993	98.988	98.990	98.977	98.978	
16,5	99.000	99.000	99.000	98.999	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	98.999	98.999	
17,5	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	
18,5	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	
19,5	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	
20,5	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	
21,5	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	
22,5	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	
23,5	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	
24,5	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	
25,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Description:

The park power curve is similar to a WTG power curve, meaning that when a given wind speed appears in front of the park with same speed in the entire wind farm area (before influence from the park), the output from the park can be found in the park power curve. Another way to say this: The park power curve includes array losses, but do NOT include terrain given variations in the wind speed over the park area.

Measuring a park power curve is not as simple as measuring a WTG power curve due to the fact that the park power curve depends on the wind direction and that the same wind speed normally will not appear for the entire park area at the same time (only in very flat non-complex terrain). The idea with this version of the park power curve is not to use it for validation based on measurements. This would require at least 2 measurement masts at two sides of the park, unless only a few direction sectors should be tested, AND non complex terrain (normally only useable off shore). Another park power curve version for complex terrain is available in windPRO.

The park power curve can be used for:

1. Forecast systems, based on more rough (approximated) wind data, the park power curve would be an efficient way to make the connection from wind speed (and direction) to power.
2. Construction of duration curves, telling how often a given power output will appear, the park power curve can be used together with the average wind distribution for the Wind farm area in hub height. The average wind distribution can eventually be obtained based on the Weibull parameters for each WTG position. These are found at print menu: >Result to file< in the >Park result< which can be saved to file or copied to clipboard and pasted in Excel.
3. Calculation of wind energy index based on the PARK production (see below).
4. Estimation of the expected PARK production for an existing wind farm based on wind measurements at minimum 2 measurement masts at two sides of wind farm. The masts must be used for obtaining the free wind speed. The free wind speed is used in the simulation of expected energy production with the PARK power curve. This procedure will only work suitable in non complex terrains. For complex terrain another park power curve calculation is available in windPRO (PPV-model).

Note:

From the >Result to file< the >Wind Speeds Inside Wind farm< is also available. These can (e.g. via Excel) be used for extracting the wake induced reductions in measured wind speed.

PARK - WTG distances

Calculation: Enkel Vervanging V117 2020

WTG distances

Z	Nearest WTG	Z	Horizontal distance	Distance in rotor diameters (max)	Distance in rotor diameters (min)
[m]		[m]	[m]		
1	0,0	4	0,0	3,7	3,7
2	0,0	3	0,0	3,5	3,5
3	0,0	2	0,0	3,5	3,5
4	0,0	1	0,0	3,7	3,7
5	0,0	6	0,0	2,9	2,9
6	0,0	5	0,0	3,34	2,9
7	0,0	8	0,0	4,76	5,3
8	0,0	7	0,0	4,76	5,3
9	0,0	12	0,0	3,76	4,2
10	0,0	9	0,0	4,18	4,6
11	0,0	9	0,0	4,59	5,1
12	0,0	9	0,0	3,76	4,2
13	0,0	15	0,0	4,10	3,5
14	0,0	15	0,0	2,99	2,6
15	0,0	14	0,0	2,99	2,6
16	0,0	17	0,0	4,31	3,7
17	0,0	16	0,0	4,31	3,7
18	0,0	17	0,0	4,48	3,8
19	0,0	18	0,0	5,53	4,7
20	0,0	21	0,0	5,27	4,2
21	0,0	22	0,0	5,00	3,9
22	0,0	21	0,0	5,00	3,9
23	0,0	26	0,0	5,02	4,0
24	0,0	27	0,0	5,06	4,0
25	0,0	28	0,0	5,24	4,1
26	0,0	27	0,0	5,01	3,9
27	0,0	26	0,0	5,01	3,9
28	0,0	25	0,0	5,24	4,1
Min	0,0	0,0		2,90	2,6
Max	0,0	0,0		5,53	4,7



New WTG

Scale 1:125.000

Existing WTG

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:40/3.0.654

PARK - Wind statistics info

Calculation: Enkel Vervanging V117 2020

Main data for wind statistic

File	C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Wind KNMI\Station 316 Schaar\NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws
Name	De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m
Country	Netherlands
Source	USER
Mast coordinates	Dutch Stereo-RD/NAP 2008 East: 37.832 North: 408.808
Created	8-2-2017
Edited	8-2-2017
Sectors	12
WAsP version	WAsP 11 Version 11.05.0028

Additional info for wind statistic


Source data	Default Meteo data description
Data from	1-1-2011
Data to	1-1-2017
Measurement length	72,0 Months
Recovery rate	100,0 %
Effective measurement length	72,0 Months

Note

To get the most correct calculation results, wind statistics shall be calculated with the SAME model and model parameters, as currently chosen in calculation. For WAsP versions before 10.0, the model is unchanged, but thereafter more model changes affecting the wind statistic is seen. Likewise WAsP CFD should always use WAsP CFD calculated wind statistics.

PARK - Map

Calculation: Enkel Vervanging V117 2020



New WTG
 Existing WTG
 Site Data

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:48/3.0.654

PARK - Main Result

Calculation: 2A V117 2020

Wake Model N.O. Jensen (RISØ/EMD)

Calculation Settings

Air density calculation mode Individual per WTG
Result for WTG at hub altitude 1.231 kg/m³ to 1.234 kg/m³
Air density relative to standard 100,5 % to 100,7 %
Hub altitude above sea level (asl) 78,3 m to 99,0 m
Annual mean temperature at hub alt. 10,1 °C to 10,2 °C
Pressure at WTGs 1.001,2 hPa to 1.003,7 hPa

Wake Model Parameters

Wake decay constant 0,075 Open farmland

Displacement heights from objects

Wake calculation settings

Angle [°] Wind speed [m/s]
start end step start end step
0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Wind statistics NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

WAsP version WAsP 11 Version 11.05.0028



New WTG

Site Data

Key results for height 50,0 m above ground level

Terrain Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Name of wind distribution Type

	X (east)	Y (north)	Name of wind distribution	Type	Wind energy [kWh/m ²]	Mean wind speed [m/s]	Equivalent roughness
A	37.537	408.244	Site data: WAsP (3)	WAsP (WAsP 11 Version 11.05.0028)	4.741	8,1	0,2

Calculated Annual Energy for Wind Farm

WTG combination	Result PARK [MWh/y]	Result-10,0% [MWh]	GROSS (no loss) Free WTGs [MWh/y]	Park efficiency [%]	Specific results ^{a)}			Mean wind speed @hub height [m/s]
					Capacity factor [%]	Mean WTG result [MWh/y]	Full load hours [Hours/year]	
Wind farm	300.583,6	270.525,2	327.864,9	91,7	38,5	11.762,0	3.373	8,6

^{a)} Based on Result-10,0%

Calculated Annual Energy for each of 23 new WTGs with total 80,2 MW rated power

Links	WTG type Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated [kW]	Rotor diameter [m]	Hub height [m]	Displacement height [m]	Power curve Creator	Name	Annual Energy		Park Efficiency [%]	Mean wind speed [m/s]
										Result [MWh]	Result-10,0% [MWh]		
1 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	9.182,1	8.264	90,41	8,66
2 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	9.208,4	8.288	90,94	8,65
3 A	Yes	ENERCON	E-82 E2-2.300	2.300	82,0	78,3	0,0	EMD	Level 0 - official - OM I - 02/2010	8.323,0	7.491	87,96	8,62
4 A	Yes	ENERCON	E-82 E2-2.300	2.300	82,0	78,3	0,0	EMD	Level 0 - official - OM I - 02/2010	8.170,0	7.353	87,38	8,55
5 A	Yes	ENERCON	E-82 E2-2.300	2.300	82,0	78,3	0,0	EMD	Level 0 - official - OM I - 02/2010	8.176,6	7.359	88,31	8,50
6 A	Yes	ENERCON	E-82 E2-2.300	2.300	82,0	78,3	0,0	EMD	Level 0 - official - OM I - 02/2010	8.338,6	7.505	89,55	8,52
7 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.211,0	14.590	91,05	8,81
8 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.463,6	14.817	93,54	8,75
9 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.263,1	14.637	92,36	8,75
10 A	Yes	VESTAS	V90-3.000	3.000	90,0	80,0	0,0	EMD	Level 0 - Estimated - 107.0 dB(A) - 06-2009	9.371,7	8.435	85,78	8,56
11 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.630,6	14.068	88,21	8,77
12 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.223,4	14.601	93,47	8,64
13 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.244,4	14.620	94,45	8,59
14 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.019,7	14.418	92,68	8,62
15 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.937,2	14.343	92,05	8,63
16 A	Yes	VESTAS	V90-3.000	3.000	90,0	80,0	0,0	EMD	Level 0 - Estimated - 107.0 dB(A) - 06-2009	10.097,8	9.088	94,02	8,47
17 A	Yes	VESTAS	V90-3.000	3.000	90,0	80,0	0,0	EMD	Level 0 - Estimated - 107.0 dB(A) - 06-2009	10.030,8	9.028	94,45	8,42
18 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.028,5	14.426	92,49	8,64
19 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.768,7	15.092	96,33	8,67
20 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	13.917,2	12.526	91,20	8,19
21 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	14.279,3	12.851	93,74	8,17
22 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.008,8	14.408	90,78	8,73
23 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	13.689,1	12.320	90,29	8,16

*) Included in array losses is influence from 13 WTG(s) in the neighborhood, which has status as "Reference WTGs", see separate report to identify these.

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:48/3.0.654

PARK - Main Result

Calculation: 2A V117 2020

WTG siting

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

	X (east)	Y (north)	Z	Row data/Description
			[m]	
1 New	39.537	408.340	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (78)
2 New	39.515	408.623	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (79)
3 New	39.834	408.297	0,0	ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! hub: 78,3 m (TOT: 119,3 m) (81)
4 New	39.923	408.636	0,0	ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! hub: 78,3 m (TOT: 119,3 m) (82)
5 New	40.213	408.621	0,0	ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! hub: 78,3 m (TOT: 119,3 m) (83)
6 New	40.134	408.282	0,0	ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! hub: 78,3 m (TOT: 119,3 m) (84)
7 New	38.254	406.802	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (95)
8 New	38.058	407.073	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (96)
9 New	38.441	407.439	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (97)
10 New	38.782	407.106	0,0	VESTAS V90 3000 90.0 !O! hub: 80,0 m (TOT: 125,0 m) (98)
11 New	38.803	406.796	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (101)
12 New	37.462	405.175	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (104)
13 New	37.996	404.729	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (105)
14 New	38.483	405.152	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (106)
15 New	37.927	405.623	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (107)
16 New	36.444	404.842	0,0	VESTAS V90 3000 90.0 !O! hub: 80,0 m (TOT: 125,0 m) (108)
17 New	36.782	404.596	0,0	VESTAS V90 3000 90.0 !O! hub: 80,0 m (TOT: 125,0 m) (109)
18 New	36.771	405.164	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (112)
19 New	36.219	405.143	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (113)
20 New	37.353	402.574	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (126)
21 New	36.895	402.282	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (128)
22 New	38.397	406.303	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (133)
23 New	36.943	402.577	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (134)

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:48/3.0.654

PARK - Reference WTGs

Calculation: 2A V117 2020

Wake Model N.O. Jensen (RISØ/EMD)

Calculation Settings

Air density calculation mode Individual per WTG
Result for WTG at hub altitude 1,231 kg/m³ to 1,234 kg/m³
Air density relative to standard 100,5 % to 100,7 %
Hub altitude above sea level (asl) 78,3 m to 99,0 m
Annual mean temperature at hub alt. 10,1 °C to 10,2 °C
Pressure at WTGs 1.001,2 hPa to 1.003,7 hPa

Wake Model Parameters

Wake decay constant 0,075 Open farmland

Displacement heights from objects

Wake calculation settings

Angle [°] Wind speed [m/s]
start end step start end step
0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

WASP version

WASP 11 Version 11.05.0028



New WTG
Site Data

Scale 1:125.000

Existing WTG

Key results for height 50,0 m above ground level

Terrain Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Name of wind distribution Type

A 37.537 408.244 Site data: WASP (3)

WASP (WASP 11 Version 11.05.0028)

Wind energy [kWh/m²] Mean wind speed [m/s] Equivalent roughness
4.741 8,1 0,2

Calculated Annual Energy for Wind Farm

WTG combination	Result PARK [MWh/y]	Result-10,0% [MWh]	GROSS (no loss) Free WTGs [MWh/y]	Park efficiency [%]	Capacity factor [%]	Mean WTG result [MWh/y]	Full load hours [Hours/year]	Mean wind speed @hub height [m/s]
Wind farm	300.583,6	270.525,2	327.864,9	91,7	38,5	11.762,0	3.373	8,6

a) Based on Result-10,0%

Calculated Annual Energy for each of 13 reference WTGs with total 49,8 MW rated power

WTG type	Links	Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Displacement height	Power curve Creator	Name	Calculated prod. without new WTGs [MWh]	Goodness Factor [%]
24 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.991,2	0	
25 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.741,6	0	
26 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.889,8	0	
27 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.947,2	0	
28 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.303,6	0	
29 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.847,0	0	
30 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.873,0	0	
31 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.105,4	0	
32 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.490,4	0	
33 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.691,7	0	
34 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.281,6	0	
35 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.751,6	0	
36 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.844,8	0	

WTG siting

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Z Row data/Description

Production source Statistical basis for normalized production: [Months]

	X [m]	Y [m]	Z [m]	Row data/Description
24	36.871	401.421	0,0	NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (19)
25	37.224	401.668	0,0	NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (20)

To be continued on next page...

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:48/3.0.654

PARK - Reference WTGs

Calculation: 2A V117 2020

...continued from previous page

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Z Row data/Description


Production source Statistical basis for
normalized
production:
[Months]

			[m]	
26	37.579	401.395	0,0 NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (21)	
27	38.067	401.656	0,0 NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (22)	
28	39.716	405.378	0,0 BD1	
29	40.071	405.768	0,0 BD2	
30	40.355	406.180	0,0 BD3	
31	39.195	405.809	0,0 BD4	
32	39.519	406.211	0,0 BD5	
33	39.893	406.586	0,0 BD6	
34	38.781	406.093	0,0 BD7	
35	39.093	406.485	0,0 BD8	
36	39.478	406.907	0,0 BD9	

PARK - Production Analysis

Calculation: 2A V117 2020WTG: All new WTGs, Air density varies with WTG position 1,234 kg/m³ - 1,236 kg/m³
Directional Analysis

Sector	0 N	1 NNE	2 ENE	3 E	4 ESE	5 SSE	6 S	7 SSW	8 WSW	9 W	10 WNW	11 NNW	Total
Roughness based energy [MWh]	13.190,7	15.204,0	18.965,2	17.118,9	8.108,7	11.301,7	36.660,8	64.713,8	65.975,3	34.940,2	23.476,7	17.130,4	326.786,4
+ Increase due to hills [MWh]	64,8	72,1	68,5	54,9	42,5	73,8	174,0	225,5	118,5	61,1	51,1	71,8	1.078,5
- Decrease due to array losses [MWh]	1.200,4	1.882,1	2.413,7	2.499,4	1.190,6	1.646,3	4.825,6	5.057,4	2.606,6	2.319,2	733,8	906,3	27.281,3
Resulting energy [MWh]	12.055,2	13.393,9	16.620,0	14.674,4	6.960,6	9.729,3	32.009,2	59.881,8	63.487,1	32.682,1	22.794,0	16.295,9	300.583,7
Specific energy [kWh/m ²]													1.493
Specific energy [kWh/kW]													3.748
Increase due to hills [%]	0,5	0,5	0,4	0,3	0,5	0,7	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2	0,4	0,33
Decrease due to array losses [%]	9,1	12,3	12,7	14,6	14,6	14,5	13,1	7,8	3,9	6,6	3,1	5,3	8,32
Utilization [%]	29,9	33,6	33,9	32,1	35,2	34,9	29,4	28,1	23,2	24,2	22,4	28,4	27,0
Operational [Hours/year]	453	526	639	605	406	458	917	1.405	1.258	779	565	537	8.549
Full Load Equivalent [Hours/year]	150	167	207	183	87	121	399	747	792	408	284	203	3.748



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierenring 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl



Calculated:

20-10-2017 16:48/3.0.654

PARK - Production Analysis

Calculation: 2A V117 2020WTG: All existing WTGs, Air density varies with WTG position 1,234 kg/m³ - 1,236 kg/m³
Directional Analysis

Sector		0 N	1 NNE	2 ENE	3 E	4 ESE	5 SSE	6 S	7 SSW	8 WSW	9 W	10 WNW	11 NNW	Total
Roughness based energy	[MWh]	9.404,1	11.693,4	14.051,3	11.930,6	5.930,6	8.352,3	25.804,0	44.457,9	42.834,0	23.022,8	15.905,9	12.180,3	225.567,3
+ Increase due to hills	[MWh]	6,0	15,3	2,9	-20,4	-17,1	-12,2	11,9	40,0	2,8	-26,5	-22,9	-11,7	-31,9
- Decrease due to array losses	[MWh]	996,4	1.407,9	986,7	780,5	832,8	337,5	914,9	4.059,7	2.941,8	1.643,4	1.889,7	1.079,3	17.870,7
Resulting energy	[MWh]	8.413,6	10.300,8	13.067,4	11.129,7	5.080,7	8.002,6	24.900,9	40.438,3	39.895,1	21.352,9	13.993,2	11.089,3	207.664,7
Specific energy	[kWh/m ²]													1.324
Specific energy	[kWh/kW]													4.170
Increase due to hills	[%]	0,1	0,1	0,0	-0,2	-0,3	-0,1	0,0	0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,01
Decrease due to array losses	[%]	10,6	12,0	7,0	6,6	14,1	4,0	3,5	9,1	6,9	7,1	11,9	8,9	7,92
Utilization	[%]	26,9	29,3	32,4	32,2	33,1	36,4	28,6	24,0	19,8	21,5	17,8	24,1	24,2
Operational	[Hours/year]	456	527	644	606	407	471	931	1.415	1.237	770	568	540	8.571
Full Load Equivalent	[Hours/year]	169	207	262	223	102	161	500	812	801	429	281	223	4.170



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:48/3.0.654

PARK - Power Curve Analysis

Calculation: 2A V117 2020WTG: 1 - ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014, Hub height: 84,6 m

Name: Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014

Source: Manufacturer

Source/Date	Created by	Created	Edited	Stop wind speed [m/s]	Power control	CT curve type	Generator type	Specific power kW/m ²
1-8-2014	EMD	25-11-2009	8-1-2015	25,0	Pitch	User defined	Variable	0,57

According to Enercon specification document D0341614-0_#_ger_#_LK_E-82_E3_3000kW_BMO_berechnet_V1.0

HP curve comparison - Note: For standard air density and weibull k parameter = 2

Vmean	[m/s]	5	6	7	8	9	10
HP value Pitch, variable speed (2013)	[MWh]	2.777	4.645	6.731	8.822	10.759	12.433
ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	[MWh]	3.029	4.862	6.877	8.888	10.750	12.354
Check value	[%]	-8	-4	-2	-1	0	1

The table shows comparison between annual energy production calculated on basis of simplified "HP-curves" which assume that all WTGs performs quite similar - only specific power loading (kW/m²) and single/dual speed or stall/pitch decides the calculated values. Productions are without wake losses.

For further details, ask at the Danish Energy Agency for project report J.nr. 51171/00-0016 or see windPRO manual chapter 3.5.2.

The method is refined in EMD report "20 Detailed Case Studies comparing Project Design Calculations and actual Energy Productions for Wind Energy Projects worldwide", jan 2003.

Use the table to evaluate if the given power curve is reasonable - if the check value are lower than -5%, the power curve probably is too optimistic due to uncertainty in power curve measurement.

Power curve



Original data from Windcat, Air density: 1,225 kg/m³

Wind speed [m/s]	Power [kW]	Ce	Wind speed [m/s]	Ct curve
1,0	0,0	0,00	3,0	1,00
2,0	0,0	0,00	4,0	0,93
3,0	25,0	0,29	5,0	0,95
4,0	82,0	0,40	6,0	0,96
5,0	174,0	0,43	7,0	0,96
6,0	321,0	0,46	8,0	0,94
7,0	525,0	0,47	9,0	0,89
8,0	800,0	0,48	10,0	0,82
9,0	1.135,0	0,48	11,0	0,77
10,0	1.510,0	0,47	12,0	0,72
11,0	1.880,0	0,44	13,0	0,67
12,0	2.200,0	0,39	14,0	0,47
13,0	2.500,0	0,35	15,0	0,36
14,0	2.770,0	0,31	16,0	0,29
15,0	2.910,0	0,27	17,0	0,24
16,0	3.000,0	0,23	18,0	0,20
17,0	3.020,0	0,19	19,0	0,17
18,0	3.020,0	0,16	20,0	0,14
19,0	3.020,0	0,14	21,0	0,12
20,0	3.020,0	0,12	22,0	0,11
21,0	3.020,0	0,10	23,0	0,09
22,0	3.020,0	0,09	24,0	0,08
23,0	3.020,0	0,08	25,0	0,07
24,0	3.020,0	0,07		
25,0	3.020,0	0,06		

Power, Efficiency and energy vs. wind speed

Data used in calculation, Air density: 1,233 kg/m³ New windPRO method (adjusted IEC method, improved to match turbine control) <RECOMMENDED>

Wind speed [m/s]	Power [kW]	Ce	Interval [m/s]	Energy [MWh]	Acc. Energy [MWh]	Relative [%]
1,0	0,0	0,00	0,50- 1,50	0,0	0,0	0,0
2,0	0,1	0,00	1,50- 2,50	1,7	1,7	0,0
3,0	25,4	0,29	2,50- 3,50	13,0	14,7	0,2
4,0	82,8	0,40	3,50- 4,50	48,3	63,0	0,7
5,0	175,6	0,43	4,50- 5,50	124,1	187,0	2,0
6,0	323,6	0,46	5,50- 6,50	254,1	441,1	4,8
7,0	529,1	0,47	6,50- 7,50	439,0	880,1	9,6
8,0	805,8	0,48	7,50- 8,50	659,5	1.539,6	16,8
9,0	1.142,8	0,48	8,50- 9,50	874,8	2.414,4	26,3
10,0	1.519,6	0,47	9,50-10,50	1.032,9	3.447,4	37,5
11,0	1.890,5	0,44	10,50-11,50	1.092,9	4.540,2	49,4
12,0	2.211,7	0,39	11,50-12,50	1.051,8	5.592,0	60,9
13,0	2.511,6	0,35	12,50-13,50	940,2	6.532,2	71,1
14,0	2.776,5	0,31	13,50-14,50	784,2	7.316,4	79,7
15,0	2.914,5	0,27	14,50-15,50	608,4	7.924,8	86,3
16,0	3.001,1	0,23	15,50-16,50	443,1	8.367,9	91,1
17,0	3.020,0	0,19	16,50-17,50	305,8	8.673,8	94,5
18,0	3.020,0	0,16	17,50-18,50	201,8	8.875,6	96,7
19,0	3.020,0	0,14	18,50-19,50	128,3	9.003,9	98,1
20,0	3.020,0	0,12	19,50-20,50	78,8	9.082,7	98,9
21,0	3.020,0	0,10	20,50-21,50	46,8	9.129,5	99,4
22,0	3.020,0	0,09	21,50-22,50	26,9	9.156,4	99,7
23,0	3.020,0	0,08	22,50-23,50	14,9	9.171,3	99,9
24,0	3.020,0	0,07	23,50-24,50	8,0	9.179,3	100,0
25,0	3.020,0	0,06	24,50-25,50	2,8	9.182,1	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:48/3.0.654

PARK - Terrain

Calculation: 2A V117 2020Site Data: A - Site data: WAsP (3)

Obstacles:

0 Obstacles used

Roughness:

Calculation uses following MAP files:

C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Mapfiles\OSK 12km Orograpghy 2m v4.map
Min X: 24.727, Max X: 52.183, Min Y: 388.580, Max Y: 420.081, Width: 27.457 m, Height: 31.500 m

Orography:

Calculation uses following MAP files:

C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Mapfiles\OSK 12km Orograpghy 2m v4.map
Min X: 24.750, Max X: 52.182, Min Y: 390.684, Max Y: 420.081, Width: 27.432 m, Height: 29.398 m

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:48/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 2A V117 2020Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 84,6

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,26	7,32	2,189	5,3	7,94	2,324	5,4
1 NNE	7,62	6,78	2,732	6,2	7,90	2,824	6,3
2 ENE	8,09	7,21	2,826	7,5	7,58	2,901	7,7
3 E	8,16	7,24	2,537	7,1	7,34	2,623	6,8
4 ESE	7,19	6,38	2,428	4,8	6,63	2,588	4,8
5 SSE	7,85	6,98	2,748	5,2	7,52	2,765	5,4
6 S	9,94	8,86	2,865	10,5	9,56	2,939	11,0
7 SSW	11,07	9,88	2,951	16,2	10,35	3,028	16,8
8 WSW	12,42	11,06	2,822	15,3	10,98	2,903	14,3
9 W	10,70	9,49	2,471	9,2	9,60	2,580	8,6
10 WNW	10,36	9,18	2,111	6,6	9,03	2,210	6,7
11 NNW	8,73	7,73	2,088	6,3	7,96	2,243	6,2
All	9,82	8,71	2,350	100,0	9,05	2,501	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierenring 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:48/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 2A V117 2020Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 78,3

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,16	7,23	2,193	5,3	7,80	2,306	5,4
1 NNE	7,53	6,70	2,729	6,2	7,76	2,803	6,3
2 ENE	7,99	7,12	2,826	7,5	7,45	2,880	7,7
3 E	8,07	7,16	2,541	7,1	7,21	2,603	6,8
4 ESE	7,12	6,31	2,432	4,8	6,52	2,569	4,8
5 SSE	7,73	6,88	2,740	5,2	7,39	2,744	5,4
6 S	9,81	8,74	2,857	10,5	9,40	2,917	11,0
7 SSW	10,95	9,77	2,951	16,2	10,18	3,004	16,8
8 WSW	12,31	10,97	2,830	15,3	10,82	2,879	14,3
9 W	10,60	9,40	2,479	9,2	9,44	2,560	8,6
10 WNW	10,27	9,10	2,115	6,6	8,88	2,193	6,7
11 NNW	8,65	7,66	2,096	6,3	7,82	2,226	6,2
All	9,72	8,61	2,346	100,0	8,90	2,482	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:48/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 2A V117 2020Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 91,5

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,37	7,41	2,182	5,3	8,08	2,341	5,4
1 NNE	7,72	6,87	2,736	6,2	8,04	2,845	6,3
2 ENE	8,20	7,30	2,826	7,5	7,72	2,923	7,7
3 E	8,25	7,32	2,529	7,1	7,47	2,643	6,8
4 ESE	7,27	6,44	2,420	4,8	6,75	2,608	4,8
5 SSE	7,94	7,07	2,752	5,2	7,66	2,787	5,4
6 S	10,06	8,97	2,873	10,5	9,73	2,961	11,0
7 SSW	11,18	9,98	2,955	16,2	10,53	3,053	16,8
8 WSW	12,52	11,15	2,818	15,3	11,15	2,928	14,3
9 W	10,79	9,57	2,463	9,2	9,77	2,600	8,6
10 WNW	10,45	9,25	2,104	6,6	9,19	2,228	6,7
11 NNW	8,81	7,80	2,084	6,3	8,10	2,260	6,2
All	9,93	8,80	2,350	100,0	9,21	2,519	100,0



PARK - Park power curve

Calculation: 2A V117 2020

Wind speed [m/s]	Free WTGs [kW]	Park WTGs [kW]	N [kW]	NNE [kW]	ENE [kW]	E [kW]	ESE [kW]	SSE [kW]	S [kW]	SSW [kW]	WSW [kW]	W [kW]	WNW [kW]	NNW [kW]
0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,5	6	5	6	6	6	5	6	6	6	5	5	3	5	6
2,5	345	285	266	282	316	288	292	316	291	257	294	276	273	292
3,5	2.822	2.174	2.174	2.093	2.142	2.114	2.059	2.226	2.104	2.112	2.264	2.221	2.219	2.361
4,5	8.059	6.434	6.406	6.311	6.556	6.471	6.343	6.762	6.416	6.268	6.451	6.411	6.334	6.719
5,5	15.948	12.995	12.944	12.770	13.308	13.113	12.960	13.682	13.018	12.641	12.979	12.877	12.782	13.465
6,5	27.256	22.471	22.416	22.031	22.951	22.617	22.406	23.573	22.474	21.845	22.516	22.322	22.179	23.299
7,5	42.471	35.430	35.348	34.706	35.985	35.494	35.208	36.909	35.315	34.525	35.642	35.279	35.235	36.769
8,5	61.612	52.311	52.198	51.180	52.845	52.158	51.737	54.110	51.989	51.110	52.890	52.271	52.287	54.239
9,5	83.519	72.623	72.481	71.076	73.054	72.090	71.607	74.499	71.956	71.193	73.728	72.756	72.958	75.117
10,5	103.706	93.572	93.618	91.845	93.943	92.606	91.937	94.993	92.566	92.162	95.299	93.834	94.024	96.304
11,5	118.287	111.236	111.599	109.913	111.701	110.368	109.382	112.198	110.510	110.049	112.925	111.395	111.243	113.294
12,5	124.974	122.050	122.453	121.881	122.834	121.752	121.198	122.590	121.653	121.440	122.882	121.748	121.482	122.759
13,5	127.616	126.598	126.716	126.839	126.986	126.441	126.719	126.960	126.057	126.381	126.872	126.403	126.421	126.852
14,5	128.638	128.382	128.354	128.498	128.474	128.185	128.459	128.482	128.068	128.370	128.513	128.370	128.416	128.475
15,5	128.913	128.846	128.816	128.895	128.861	128.744	128.862	128.862	128.724	128.834	128.890	128.908	128.896	128.883
16,5	129.022	129.006	129.006	129.020	129.014	129.014	129.014	129.013	129.013	129.013	129.013	129.013	129.013	129.013
17,5	129.040	129.039	129.037	129.040	129.040	129.034	129.040	129.040	129.034	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040
18,5	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040
19,5	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040
20,5	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040
21,5	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040
22,5	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040
23,5	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040
24,5	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040
25,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Description:

The park power curve is similar to a WTG power curve, meaning that when a given wind speed appears in front of the park with same speed in the entire wind farm area (before influence from the park), the output from the park can be found in the park power curve. Another way to say this: The park power curve includes array losses, but do NOT include terrain given variations in the wind speed over the park area.

Measuring a park power curve is not as simple as measuring a WTG power curve due to the fact that the park power curve depends on the wind direction and that the same wind speed normally will not appear for the entire park area at the same time (only in very flat non-complex terrain). The idea with this version of the park power curve is not to use it for validation based on measurements. This would require at least 2 measurement masts at two sides of the park, unless only a few direction sectors should be tested, AND non complex terrain (normally only useable off shore). Another park power curve version for complex terrain is available in windPRO.

The park power curve can be used for:

1. Forecast systems, based on more rough (approximated) wind data, the park power curve would be an efficient way to make the connection from wind speed (and direction) to power.
2. Construction of duration curves, telling how often a given power output will appear, the park power curve can be used together with the average wind distribution for the Wind farm area in hub height. The average wind distribution can eventually be obtained based on the Weibull parameters for each WTG position. These are found at print menu: >Result to file< in the >Park result< which can be saved to file or copied to clipboard and pasted in Excel.
3. Calculation of wind energy index based on the PARK production (see below).
4. Estimation of the expected PARK production for an existing wind farm based on wind measurements at minimum 2 measurement masts at two sides of wind farm. The masts must be used for obtaining the free wind speed. The free wind speed is used in the simulation of expected energy production with the PARK power curve. This procedure will only work suitable in non complex terrains. For complex terrain another park power curve calculation is available in windPRO (PPV-model).

Note:

From the >Result to file< the >Wind Speeds Inside Wind farm< is also available. These can (e.g. via Excel) be used for extracting the wake induced reductions in measured wind speed.

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:


E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:48/3.0.654

PARK - WTG distances

Calculation: 2A V117 2020

WTG distances

Z	Nearest WTG	Z	Horizontal distance	Distance in rotor diameters (max)	Distance in rotor diameters (min)
[m]		[m]	[m]		
1	0,0	2	0,0	284	3,5
2	0,0	1	0,0	284	3,5
3	0,0	1	0,0	300	3,7
4	0,0	5	0,0	290	3,5
5	0,0	4	0,0	290	3,5
6	0,0	3	0,0	300	3,7
7	0,0	8	0,0	334	2,9
8	0,0	7	0,0	334	2,9
9	0,0	10	0,0	476	5,3
10	0,0	11	0,0	311	3,5
11	0,0	10	0,0	311	3,5
12	0,0	15	0,0	645	5,5
13	0,0	14	0,0	645	5,5
14	0,0	13	0,0	645	5,5
15	0,0	12	0,0	645	5,5
16	0,0	19	0,0	376	4,2
17	0,0	16	0,0	418	4,6
18	0,0	16	0,0	459	5,1
19	0,0	16	0,0	376	4,2
20	0,0	23	0,0	410	3,5
21	0,0	23	0,0	299	2,6
22	0,0	34	0,0	438	3,7
23	0,0	21	0,0	299	2,6
24	0,0	25	0,0	431	3,7
25	0,0	24	0,0	431	3,7
26	0,0	25	0,0	448	3,8
27	0,0	26	0,0	553	4,7
28	0,0	29	0,0	527	4,2
29	0,0	30	0,0	500	3,9
30	0,0	29	0,0	500	3,9
31	0,0	34	0,0	502	4,0
32	0,0	35	0,0	506	4,0
33	0,0	36	0,0	524	4,1
34	0,0	22	0,0	438	3,7
35	0,0	11	0,0	425	3,6
36	0,0	33	0,0	524	4,1
Min	0,0	0,0	284	2,6	2,6
Max	0,0	0,0	645	5,5	5,5



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:48/3.0.654

PARK - Wind statistics info

Calculation: 2A V117 2020

Main data for wind statistic

File	C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Wind KNMI\Station 316 Schaar\NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws
Name	De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m
Country	Netherlands
Source	USER
Mast coordinates	Dutch Stereo-RD/NAP 2008 East: 37.832 North: 408.808
Created	8-2-2017
Edited	8-2-2017
Sectors	12
WAsP version	WAsP 11 Version 11.05.0028

Additional info for wind statistic


Source data	Default Meteo data description
Data from	1-1-2011
Data to	1-1-2017
Measurement length	72,0 Months
Recovery rate	100,0 %
Effective measurement length	72,0 Months

Note

To get the most correct calculation results, wind statistics shall be calculated with the SAME model and model parameters, as currently chosen in calculation. For WAsP versions before 10.0, the model is unchanged, but thereafter more model changes affecting the wind statistic is seen. Likewise WAsP CFD should always use WAsP CFD calculated wind statistics.

PARK - Map

Calculation: 2A V117 2020



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:51/3.0.654

PARK - Main Result

Calculation: 2B V117 2020

Wake Model N.O. Jensen (RISØ/EMD)

Calculation Settings

Air density calculation mode Individual per WTG
Result for WTG at hub altitude 1,231 kg/m³ to 1,234 kg/m³
Air density relative to standard 100,5 % to 100,7 %
Hub altitude above sea level (asl) 78,3 m to 99,0 m
Annual mean temperature at hub alt. 10,1 °C to 10,2 °C
Pressure at WTGs 1.001,2 hPa to 1.003,7 hPa

Wake Model Parameters

Wake decay constant 0,075 Open farmland

Displacement heights from objects

Wake calculation settings

Angle [°] Wind speed [m/s]
start end step start end step
0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Wind statistics NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

WAsP version WAsP 11 Version 11.05.0028



New WTG

Scale 1:125.000

Site Data

Key results for height 50,0 m above ground level

Terrain Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Name of wind distribution Type

A 37.537 408.244 Site data: WAsP (3) WAsP (WAsP 11 Version 11.05.0028) Wind energy [kWh/m²] 4.741 Mean wind speed [m/s] 8,1 Equivalent roughness 0,2

Calculated Annual Energy for Wind Farm

WTG combination	Result PARK [MWh/y]	Result-10,0% [MWh]	GROSS (no loss) Free WTGs [MWh/y]	Park efficiency [%]	Specific results ^{a)}			Mean wind speed @hub height [m/s]
					Capacity factor [%]	Full load hours [Hours/year]	Mean WTG result [MWh/y]	
Wind farm	299.441,0	269.496,9	325.120,5	92,1	39,3	3.446	12.249,9	8,6

^{a)} Based on Result-10,0%

Calculated Annual Energy for each of 22 new WTGs with total 78,2 MW rated power

Links	Valid	WTG type Manufact.	Type-generator	Power, rated [kW]	Rotor diameter [m]	Hub height [m]	Displacement height [m]	Power curve Creator	Name	Annual Energy		Park Efficiency [%]	Mean wind speed [m/s]	
										Result [MWh]	Result-10,0% [MWh]			
1	A	Yes	ENERCON	E-82 E2-2.300	2.300	82,0	78,3	0,0	EMD	Level 0 - official - OM I - 02/2010	8.552,7	7.697	90,39	8,62
2	A	Yes	ENERCON	E-82 E2-2.300	2.300	82,0	78,3	0,0	EMD	Level 0 - official - OM I - 02/2010	8.334,8	7.501	89,14	8,55
3	A	Yes	ENERCON	E-82 E2-2.300	2.300	82,0	78,3	0,0	EMD	Level 0 - official - OM I - 02/2010	8.297,3	7.468	89,61	8,50
4	A	Yes	ENERCON	E-82 E2-2.300	2.300	82,0	78,3	0,0	EMD	Level 0 - official - OM I - 02/2010	8.423,8	7.581	90,47	8,52
5	A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.619,6	14.958	94,77	8,74
6	A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.214,6	14.593	91,07	8,81
7	A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.468,7	14.822	93,57	8,75
8	A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.271,5	14.644	92,41	8,75
9	A	Yes	VESTAS	V90-3.000	3.000	90,0	80,0	0,0	EMD	Level 0 - Estimated - 107.0 dB(A) - 06-2009	9.374,5	8.437	85,81	8,56
10	A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.636,7	14.073	88,24	8,77
11	A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.223,7	14.601	93,47	8,64
12	A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.244,7	14.620	94,46	8,59
13	A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.020,3	14.418	92,68	8,62
14	A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.937,3	14.344	92,05	8,63
15	A	Yes	VESTAS	V90-3.000	3.000	90,0	80,0	0,0	EMD	Level 0 - Estimated - 107.0 dB(A) - 06-2009	10.098,0	9.088	94,02	8,47
16	A	Yes	VESTAS	V90-3.000	3.000	90,0	80,0	0,0	EMD	Level 0 - Estimated - 107.0 dB(A) - 06-2009	10.030,8	9.028	94,45	8,42
17	A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.029,2	14.426	92,50	8,64
18	A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.769,0	15.092	96,33	8,67
19	A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	13.917,3	12.526	91,20	8,19
20	A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	14.279,4	12.851	93,74	8,17
21	A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.008,1	14.407	90,77	8,73
22	A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	13.689,2	12.320	90,29	8,16

*) Included in array losses is influence from 13 WTG(s) in the neighborhood, which has status as "Reference WTGs", see separate report to identify these.

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:51/3.0.654

PARK - Main Result

Calculation: 2B V117 2020

WTG siting

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

	X (east)	Y (north)	Z	Row data/Description
			[m]	
1 New	39.834	408.297	0,0	ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! hub: 78,3 m (TOT: 119,3 m) (81)
2 New	39.923	408.636	0,0	ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! hub: 78,3 m (TOT: 119,3 m) (82)
3 New	40.213	408.621	0,0	ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! hub: 78,3 m (TOT: 119,3 m) (83)
4 New	40.134	408.282	0,0	ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! hub: 78,3 m (TOT: 119,3 m) (84)
5 New	39.431	408.513	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (94)
6 New	38.254	406.802	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (95)
7 New	38.058	407.073	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (96)
8 New	38.441	407.439	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (97)
9 New	38.782	407.106	0,0	VESTAS V90 3000 90.0 !O! hub: 80,0 m (TOT: 125,0 m) (98)
10 New	38.803	406.796	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (101)
11 New	37.462	405.175	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (104)
12 New	37.996	404.729	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (105)
13 New	38.483	405.152	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (106)
14 New	37.927	405.623	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (107)
15 New	36.444	404.842	0,0	VESTAS V90 3000 90.0 !O! hub: 80,0 m (TOT: 125,0 m) (108)
16 New	36.782	404.596	0,0	VESTAS V90 3000 90.0 !O! hub: 80,0 m (TOT: 125,0 m) (109)
17 New	36.771	405.164	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (112)
18 New	36.219	405.143	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (113)
19 New	37.353	402.574	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (126)
20 New	36.895	402.282	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (128)
21 New	38.397	406.303	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (133)
22 New	36.943	402.577	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (134)

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:51/3.0.654

PARK - Reference WTGs

Calculation: 2B V117 2020

Wake Model N.O. Jensen (RISØ/EMD)

Calculation Settings

Air density calculation mode Individual per WTG
Result for WTG at hub altitude 1,231 kg/m³ to 1,234 kg/m³
Air density relative to standard 100,5 % to 100,7 %
Hub altitude above sea level (asl) 78,3 m to 99,0 m
Annual mean temperature at hub alt. 10,1 °C to 10,2 °C
Pressure at WTGs 1.001,2 hPa to 1.003,7 hPa

Wake Model Parameters

Wake decay constant 0,075 Open farmland

Displacement heights from objects

Wake calculation settings

Angle [°] Wind speed [m/s]
start end step start end step
0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Wind statistics NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

WASP version WASP 11 Version 11.05.0028



New WTG
Site Data

Scale 1:125.000

Existing WTG

Key results for height 50,0 m above ground level

Terrain Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Name of wind distribution Type

	Wind energy [kWh/m ²]	Mean wind speed [m/s]	Equivalent roughness
A 37.537 408.244 Site data: WASP (3) WASP (WASP 11 Version 11.05.0028)	4.741	8,1	0,2

Calculated Annual Energy for Wind Farm

WTG combination	Result PARK [MWh/y]	Result-10,0% [MWh]	GROSS (no loss) Free WTGs [MWh/y]	Park efficiency [%]	Capacity factor [%]	Mean WTG result [MWh/y]	Full load hours [Hours/year]	Mean wind speed @hub height [m/s]
Wind farm	299.441,0	269.496,9	325.120,5	92,1	39,3	12.249,9	3.446	8,6

a) Based on Result-10,0%

Calculated Annual Energy for each of 13 reference WTGs with total 49,8 MW rated power

WTG type								Power curve		Calculated prod. without new WTGs [MWh]	Goodness Factor [%]
Links	Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Displacement height	Creator	Name		
				[kW]	[m]	[m]	[m]				
23 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.991,2	0
24 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.741,6	0
25 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.889,8	0
26 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.947,2	0
27 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.303,6	0
28 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.847,0	0
29 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.873,0	0
30 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.105,4	0
31 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.490,4	0
32 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.691,7	0
33 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.281,6	0
34 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.751,6	0
35 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.844,8	0

WTG siting

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Z Row data/Description

Production source Statistical basis for normalized production: [Months]

	X [m]	Y [m]	Z [m]	Row data/Description
23	36.871	401.421	0,0	NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (19)
24	37.224	401.668	0,0	NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (20)

To be continued on next page...

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:51/3.0.654

PARK - Reference WTGs

Calculation: 2B V117 2020

...continued from previous page

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Z Row data/Description

Production source Statistical basis for
normalized
production:
[Months]

			[m]	
25	37.579	401.395	0,0 NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (21)	
26	38.067	401.656	0,0 NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (22)	
27	39.716	405.378	0,0 BD1	
28	40.071	405.768	0,0 BD2	
29	40.355	406.180	0,0 BD3	
30	39.195	405.809	0,0 BD4	
31	39.519	406.211	0,0 BD5	
32	39.893	406.586	0,0 BD6	
33	38.781	406.093	0,0 BD7	
34	39.093	406.485	0,0 BD8	
35	39.478	406.907	0,0 BD9	

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl


Calculated:

20-10-2017 16:51/3.0.654

PARK - Production Analysis

Calculation: 2B V117 2020WTG: All new WTGs, Air density varies with WTG position 1,234 kg/m³ - 1,236 kg/m³
Directional Analysis

Sector		0 N	1 NNE	2 ENE	3 E	4 ESE	5 SSE	6 S	7 SSW	8 WSW	9 W	10 WNW	11 NNW	Total
Roughness based energy	[MWh]	13.148,4	15.161,5	18.906,0	17.053,6	8.081,9	11.266,5	36.388,8	64.157,7	65.101,3	34.602,0	23.232,8	17.041,1	324.141,6
+ Increase due to hills	[MWh]	57,8	63,3	62,7	54,7	42,0	69,8	152,5	188,4	104,6	63,4	52,5	67,2	978,9
- Decrease due to array losses	[MWh]	1.081,1	1.858,8	2.342,9	2.305,7	1.205,4	1.599,8	4.485,6	4.895,6	2.419,8	1.907,6	742,3	834,9	25.679,6
Resulting energy	[MWh]	12.125,1	13.366,0	16.625,7	14.802,6	6.918,5	9.736,5	32.055,7	59.450,5	62.786,2	32.757,8	22.543,0	16.273,5	299.441,1
Specific energy	[kWh/m ²]													1.486
Specific energy	[kWh/kW]													3.829
Increase due to hills	[%]	0,4	0,4	0,3	0,3	0,5	0,6	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,4	0,30
Decrease due to array losses	[%]	8,2	12,2	12,4	13,5	14,8	14,1	12,3	7,6	3,7	5,5	3,2	4,9	7,90
Utilization	[%]	30,1	33,4	33,8	32,3	34,9	34,9	29,4	27,8	22,9	24,2	22,1	28,3	26,9
Operational	[Hours/year]	453	526	638	606	406	459	918	1.405	1.256	780	565	538	8.549
Full Load Equivalent	[Hours/year]	155	171	213	189	88	125	410	760	803	419	288	208	3.829



Project:

P179_Opt OSK_totaal



Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:51/3.0.654

PARK - Production Analysis

Calculation: 2B V117 2020WTG: All existing WTGs, Air density varies with WTG position 1,234 kg/m³ - 1,236 kg/m³
Directional Analysis

Sector		0 N	1 NNE	2 ENE	3 E	4 ESE	5 SSE	6 S	7 SSW	8 WSW	9 W	10 WNW	11 NNW	Total
Roughness based energy	[MWh]	9.404,1	11.693,4	14.051,3	11.930,6	5.930,6	8.352,3	25.804,0	44.457,9	42.834,0	23.022,8	15.905,9	12.180,3	225.567,3
+ Increase due to hills	[MWh]	6,0	15,3	2,9	-20,4	-17,1	-12,2	11,9	40,0	2,8	-26,5	-22,9	-11,7	-31,9
- Decrease due to array losses	[MWh]	973,1	1.403,0	986,7	780,5	832,8	337,5	914,9	4.059,7	2.941,8	1.643,4	1.889,7	1.081,7	17.845,0
Resulting energy	[MWh]	8.436,9	10.305,7	13.067,4	11.129,7	5.080,7	8.002,6	24.900,9	40.438,3	39.895,1	21.352,9	13.993,2	11.086,9	207.690,5
Specific energy	[kWh/m ²]													1.324
Specific energy	[kWh/kW]													4.170
Increase due to hills	[%]	0,1	0,1	0,0	-0,2	-0,3	-0,1	0,0	0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,01
Decrease due to array losses	[%]	10,3	12,0	7,0	6,6	14,1	4,0	3,5	9,1	6,9	7,1	11,9	8,9	7,91
Utilization	[%]	27,0	29,4	32,4	32,2	33,1	36,4	28,6	24,0	19,8	21,5	17,8	24,1	24,2
Operational	[Hours/year]	456	527	644	606	407	471	931	1.415	1.237	770	568	540	8.571
Full Load Equivalent	[Hours/year]	169	207	262	223	102	161	500	812	801	429	281	223	4.170



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:51/3.0.654

PARK - Power Curve Analysis

Calculation: 2B V117 2020WTG: 1 - ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! Level 0 - official - OM I - 02/2010, Hub height: 78,3 m

Name: Level 0 - official - OM I - 02/2010

Source: Enercon

Source/Date	Created by	Created	Edited	Stop wind speed [m/s]	Power control	CT curve type	Generator type	Specific power kW/m ²
25-2-2010	EMD	25-11-2009	15-1-2015	25,0	Pitch	User defined	Variable	0,44

According to Enercon specification document SIAS-001-ct_E82_E2_2 3MW_Vers 3 1ger-ger.pdf. Revision number of PC is 3.0, Revision number of ct curve is 3.1.

HP curve comparison - Note: For standard air density and weibull k parameter = 2

Vmean	[m/s]	5	6	7	8	9	10
HP value Pitch, variable speed (2013)	[MWh]	2.771	4.454	6.221	7.904	9.401	10.653
ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! Level 0 - official - OM I - 02/2010	[MWh]	3.050	4.801	6.614	8.321	9.823	11.062
Check value	[%]	-9	-7	-6	-5	-4	-4

The table shows comparison between annual energy production calculated on basis of simplified "HP-curves" which assume that all WTGs performs quite similar - only specific power loading (kW/m²) and single/dual speed or stall/pitch decides the calculated values. Productions are without wake losses.

For further details, ask at the Danish Energy Agency for project report J.nr. 51171/00-0016 or see windPRO manual chapter 3.5.2.

The method is refined in EMD report "20 Detailed Case Studies comparing Project Design Calculations and actual Energy Productions for Wind Energy Projects worldwide", jan 2003.

Use the table to evaluate if the given power curve is reasonable - if the check value are lower than -5%, the power curve probably is too optimistic due to uncertainty in power curve measurement.

Power curve



Original data from Windcat, Air density: 1,225 kg/m³

Wind speed [m/s]	Power [kW]	Ce	Wind speed [m/s]	Ct curve
1,0	0,0	0,00	1,0	0,00
2,0	3,0	0,12	2,0	0,78
3,0	25,0	0,29	3,0	0,79
4,0	82,0	0,40	4,0	0,77
5,0	174,0	0,43	5,0	0,78
6,0	321,0	0,46	6,0	0,78
7,0	532,0	0,48	7,0	0,78
8,0	815,0	0,49	8,0	0,77
9,0	1.180,0	0,50	9,0	0,77
10,0	1.580,0	0,49	10,0	0,77
11,0	1.890,0	0,44	11,0	0,77
12,0	2.100,0	0,38	12,0	0,61
13,0	2.250,0	0,32	13,0	0,44
14,0	2.350,0	0,26	14,0	0,34
15,0	2.350,0	0,22	15,0	0,27
16,0	2.350,0	0,18	16,0	0,22
17,0	2.350,0	0,15	17,0	0,18
18,0	2.350,0	0,12	18,0	0,15
19,0	2.350,0	0,11	19,0	0,13
20,0	2.350,0	0,09	20,0	0,11
21,0	2.350,0	0,08	21,0	0,10
22,0	2.350,0	0,07	22,0	0,08
23,0	2.350,0	0,06	23,0	0,07
24,0	2.350,0	0,05	24,0	0,07
25,0	2.350,0	0,05	25,0	0,06

Power, Efficiency and energy vs. wind speed

Data used in calculation, Air density: 1,234 kg/m³ New windPRO method (adjusted IEC method, improved to match turbine control) <RECOMMENDED>

Wind speed [m/s]	Power [kW]	Ce	Interval [m/s]	Energy [MWh]	Acc. Energy [MWh]	Relative [%]
1,0	0,0	0,00	0,50- 1,50	0,1	0,1	0,0
2,0	3,1	0,12	1,50- 2,50	2,0	2,1	0,0
3,0	25,4	0,29	2,50- 3,50	13,4	15,4	0,2
4,0	82,9	0,40	3,50- 4,50	48,7	64,2	0,8
5,0	175,7	0,43	4,50- 5,50	125,3	189,4	2,2
6,0	323,9	0,46	5,50- 6,50	257,7	447,1	5,2
7,0	536,6	0,48	6,50- 7,50	448,3	895,4	10,5
8,0	821,9	0,49	7,50- 8,50	680,4	1.575,8	18,4
9,0	1.189,1	0,50	8,50- 9,50	912,0	2.487,8	29,1
10,0	1.588,8	0,49	9,50-10,50	1.067,9	3.555,8	41,6
11,0	1.897,5	0,44	10,50-11,50	1.089,6	4.645,4	54,3
12,0	2.106,4	0,37	11,50-12,50	993,1	5.638,5	65,9
13,0	2.254,7	0,31	12,50-13,50	834,6	6.473,0	75,7
14,0	2.350,0	0,26	13,50-14,50	654,4	7.127,4	83,3
15,0	2.350,0	0,21	14,50-15,50	481,5	7.608,9	89,0
16,0	2.350,0	0,18	15,50-16,50	338,2	7.947,1	92,9
17,0	2.350,0	0,15	16,50-17,50	229,4	8.176,4	95,6
18,0	2.350,0	0,12	17,50-18,50	150,2	8.326,7	97,4
19,0	2.350,0	0,11	18,50-19,50	95,1	8.421,8	98,5
20,0	2.350,0	0,09	19,50-20,50	58,2	8.479,9	99,1
21,0	2.350,0	0,08	20,50-21,50	34,4	8.514,3	99,6
22,0	2.350,0	0,07	21,50-22,50	19,7	8.534,0	99,8
23,0	2.350,0	0,06	22,50-23,50	10,9	8.544,9	99,9
24,0	2.350,0	0,05	23,50-24,50	5,8	8.550,7	100,0
25,0	2.350,0	0,05	24,50-25,50	2,0	8.552,7	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:51/3.0.654

PARK - Terrain

Calculation: 2B V117 2020Site Data: A - Site data: WAsP (3)

Obstacles:

0 Obstacles used

Roughness:

Calculation uses following MAP files:

C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Mapfiles\OSK 12km Orograpghy 2m v4.map
Min X: 24.727, Max X: 52.183, Min Y: 388.580, Max Y: 420.081, Width: 27.457 m, Height: 31.500 m

Orography:

Calculation uses following MAP files:

C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Mapfiles\OSK 12km Orograpghy 2m v4.map
Min X: 24.750, Max X: 52.182, Min Y: 390.684, Max Y: 420.081, Width: 27.432 m, Height: 29.398 m

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierenring 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:51/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 2B V117 2020 Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 78,3

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,16	7,23	2,193	5,3	7,80	2,306	5,4
1 NNE	7,53	6,70	2,729	6,2	7,76	2,803	6,3
2 ENE	7,99	7,12	2,826	7,5	7,45	2,880	7,7
3 E	8,07	7,16	2,541	7,1	7,21	2,603	6,8
4 ESE	7,12	6,31	2,432	4,8	6,52	2,569	4,8
5 SSE	7,73	6,88	2,740	5,2	7,39	2,744	5,4
6 S	9,81	8,74	2,857	10,5	9,40	2,917	11,0
7 SSW	10,95	9,77	2,951	16,2	10,18	3,004	16,8
8 WSW	12,31	10,97	2,830	15,3	10,82	2,879	14,3
9 W	10,60	9,40	2,479	9,2	9,44	2,560	8,6
10 WNW	10,27	9,10	2,115	6,6	8,88	2,193	6,7
11 NNW	8,65	7,66	2,096	6,3	7,82	2,226	6,2
All	9,72	8,61	2,346	100,0	8,90	2,482	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierenring 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:51/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 2B V117 2020Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 91,5

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,37	7,41	2,182	5,3	8,08	2,341	5,4
1 NNE	7,72	6,87	2,736	6,2	8,04	2,845	6,3
2 ENE	8,20	7,30	2,826	7,5	7,72	2,923	7,7
3 E	8,25	7,32	2,529	7,1	7,47	2,643	6,8
4 ESE	7,27	6,44	2,420	4,8	6,75	2,608	4,8
5 SSE	7,94	7,07	2,752	5,2	7,66	2,787	5,4
6 S	10,06	8,97	2,873	10,5	9,73	2,961	11,0
7 SSW	11,18	9,98	2,955	16,2	10,53	3,053	16,8
8 WSW	12,52	11,15	2,818	15,3	11,15	2,928	14,3
9 W	10,79	9,57	2,463	9,2	9,77	2,600	8,6
10 WNW	10,45	9,25	2,104	6,6	9,19	2,228	6,7
11 NNW	8,81	7,80	2,084	6,3	8,10	2,260	6,2
All	9,93	8,80	2,350	100,0	9,21	2,519	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:51/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 2B V117 2020 Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 80,0

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,19	7,25	2,193	5,3	7,84	2,311	5,4
1 NNE	7,55	6,72	2,732	6,2	7,80	2,809	6,3
2 ENE	8,02	7,14	2,826	7,5	7,48	2,886	7,7
3 E	8,09	7,18	2,541	7,1	7,24	2,608	6,8
4 ESE	7,14	6,33	2,432	4,8	6,55	2,574	4,8
5 SSE	7,76	6,91	2,744	5,2	7,43	2,750	5,4
6 S	9,84	8,77	2,861	10,5	9,44	2,923	11,0
7 SSW	10,98	9,80	2,951	16,2	10,23	3,011	16,8
8 WSW	12,34	10,99	2,826	15,3	10,86	2,886	14,3
9 W	10,63	9,43	2,475	9,2	9,48	2,565	8,6
10 WNW	10,30	9,12	2,115	6,6	8,92	2,198	6,7
11 NNW	8,67	7,68	2,092	6,3	7,86	2,230	6,2
All	9,75	8,64	2,346	100,0	8,94	2,487	100,0



PARK - Park power curve

Calculation: 2B V117 2020

Wind speed [m/s]	Free WTGs [kW]	Park WTGs [kW]	N [kW]	NNE [kW]	ENE [kW]	E [kW]	ESE [kW]	SSE [kW]	S [kW]	SSW [kW]	WSW [kW]	W [kW]	WNW [kW]	NNW [kW]
0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,5	6	6	6	6	6	5	6	6	6	5	6	5	6	6
2,5	320	270	266	259	298	280	274	297	279	238	279	270	258	277
3,5	2.793	2.168	2.205	2.092	2.126	2.112	2.023	2.209	2.102	2.089	2.258	2.248	2.204	2.356
4,5	8.040	6.447	6.462	6.293	6.558	6.511	6.310	6.766	6.451	6.262	6.458	6.493	6.302	6.730
5,5	15.918	13.030	13.048	12.744	13.321	13.202	12.914	13.700	13.099	12.642	13.001	13.038	12.731	13.493
6,5	27.207	22.531	22.602	21.998	22.971	22.768	22.324	23.601	22.607	21.838	22.559	22.602	22.101	23.355
7,5	42.395	35.533	35.673	34.692	36.019	35.721	35.079	36.951	35.522	34.510	35.719	35.732	35.137	36.864
8,5	61.514	52.462	52.667	51.182	52.899	52.488	51.553	54.169	52.275	51.081	53.010	52.917	52.173	54.381
9,5	83.423	72.827	73.074	71.093	73.148	72.553	71.382	74.593	72.330	71.164	73.897	73.566	72.833	75.304
10,5	103.563	93.770	94.211	91.824	94.039	93.186	91.682	95.080	92.999	92.127	95.430	94.629	93.840	96.439
11,5	118.000	111.319	112.014	109.752	111.654	110.960	109.083	112.142	110.885	109.918	112.877	112.101	110.935	113.237
12,5	124.240	121.740	122.321	121.224	122.348	122.050	120.666	122.102	121.722	121.047	122.351	122.027	120.756	122.205
13,5	126.321	125.611	125.840	125.576	125.867	125.852	125.613	125.860	125.451	125.406	125.720	125.646	125.117	125.675
14,5	126.945	126.822	126.871	126.814	126.859	126.870	126.851	126.877	126.723	126.820	126.866	126.823	126.698	126.822
15,5	126.993	126.983	126.987	126.981	126.981	126.990	126.986	126.985	126.957	126.990	126.988	126.990	126.977	126.978
16,5	127.000	126.999	127.000	126.999	126.999	127.000	127.000	127.000	126.996	127.000	127.000	127.000	126.999	126.999
17,5	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
18,5	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
19,5	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
20,5	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
21,5	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
22,5	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
23,5	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
24,5	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
25,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Description:

The park power curve is similar to a WTG power curve, meaning that when a given wind speed appears in front of the park with same speed in the entire wind farm area (before influence from the park), the output from the park can be found in the park power curve. Another way to say this: The park power curve includes array losses, but do NOT include terrain given variations in the wind speed over the park area.

Measuring a park power curve is not as simple as measuring a WTG power curve due to the fact that the park power curve depends on the wind direction and that the same wind speed normally will not appear for the entire park area at the same time (only in very flat non-complex terrain). The idea with this version of the park power curve is not to use it for validation based on measurements. This would require at least 2 measurement masts at two sides of the park, unless only a few direction sectors should be tested, AND non complex terrain (normally only useable off shore). Another park power curve version for complex terrain is available in windPRO.

The park power curve can be used for:

1. Forecast systems, based on more rough (approximated) wind data, the park power curve would be an efficient way to make the connection from wind speed (and direction) to power.
2. Construction of duration curves, telling how often a given power output will appear, the park power curve can be used together with the average wind distribution for the Wind farm area in hub height. The average wind distribution can eventually be obtained based on the Weibull parameters for each WTG position. These are found at print menu: >Result to file< in the >Park result< which can be saved to file or copied to clipboard and pasted in Excel.
3. Calculation of wind energy index based on the PARK production (see below).
4. Estimation of the expected PARK production for an existing wind farm based on wind measurements at minimum 2 measurement masts at two sides of wind farm. The masts must be used for obtaining the free wind speed. The free wind speed is used in the simulation of expected energy production with the PARK power curve. This procedure will only work suitable in non complex terrains. For complex terrain another park power curve calculation is available in windPRO (PPV-model).

Note:

From the >Result to file< the >Wind Speeds Inside Wind farm< is also available. These can (e.g. via Excel) be used for extracting the wake induced reductions in measured wind speed.

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:


E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:51/3.0.654

PARK - WTG distances

Calculation: 2B V117 2020

WTG distances

Z	Nearest WTG	Z	Horizontal distance	Distance in rotor diameters (max)	Distance in rotor diameters (min)
[m]		[m]	[m]		
1	0,0	4	0,0	3,7	3,7
2	0,0	3	0,0	3,5	3,5
3	0,0	2	0,0	3,5	3,5
4	0,0	1	0,0	3,7	3,7
5	0,0	1	0,0	5,6	3,9
6	0,0	7	0,0	2,9	2,9
7	0,0	6	0,0	3,34	2,9
8	0,0	9	0,0	4,76	4,1
9	0,0	10	0,0	3,11	2,7
10	0,0	9	0,0	3,11	2,7
11	0,0	14	0,0	6,45	5,5
12	0,0	13	0,0	6,45	5,5
13	0,0	12	0,0	6,45	5,5
14	0,0	11	0,0	6,45	5,5
15	0,0	18	0,0	3,76	3,2
16	0,0	15	0,0	4,18	4,6
17	0,0	15	0,0	4,59	3,9
18	0,0	15	0,0	3,76	3,2
19	0,0	22	0,0	4,10	3,5
20	0,0	22	0,0	2,99	2,6
21	0,0	33	0,0	4,38	3,7
22	0,0	20	0,0	2,99	2,6
23	0,0	24	0,0	4,31	3,7
24	0,0	23	0,0	4,31	3,7
25	0,0	24	0,0	4,48	3,8
26	0,0	25	0,0	5,53	4,7
27	0,0	28	0,0	5,27	4,2
28	0,0	29	0,0	5,00	3,9
29	0,0	28	0,0	5,00	3,9
30	0,0	33	0,0	5,02	4,0
31	0,0	34	0,0	5,06	4,0
32	0,0	35	0,0	5,24	4,1
33	0,0	21	0,0	4,38	3,7
34	0,0	10	0,0	4,25	3,6
35	0,0	32	0,0	5,24	4,1
Min	0,0	0,0	290	2,6	2,6
Max	0,0	0,0	645	5,6	5,5



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:51/3.0.654

PARK - Wind statistics info

Calculation: 2B V117 2020

Main data for wind statistic

File	C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Wind KNMI\Station 316 Schaar\NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws
Name	De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m
Country	Netherlands
Source	USER
Mast coordinates	Dutch Stereo-RD/NAP 2008 East: 37.832 North: 408.808
Created	8-2-2017
Edited	8-2-2017
Sectors	12
WAsP version	WAsP 11 Version 11.05.0028

Additional info for wind statistic


Source data	Default Meteo data description
Data from	1-1-2011
Data to	1-1-2017
Measurement length	72,0 Months
Recovery rate	100,0 %
Effective measurement length	72,0 Months

Note

To get the most correct calculation results, wind statistics shall be calculated with the SAME model and model parameters, as currently chosen in calculation. For WAsP versions before 10.0, the model is unchanged, but thereafter more model changes affecting the wind statistic is seen. Likewise WAsP CFD should always use WAsP CFD calculated wind statistics.

PARK - Map

Calculation: 2B V117 2020



Map: OSM provided by terrestris , Print scale 1:40.000, Map center Dutch Stereo-RD/NAP 2008 East: 38.287 North: 405.016
 🚩 New WTG * Existing WTG 🌀 Site Data

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 17:01/3.0.654

PARK - Main Result

Calculation: 2C V117 2020

Wake Model N.O. Jensen (RISØ/EMD)

Calculation Settings

Air density calculation mode Individual per WTG
Result for WTG at hub altitude 1,231 kg/m³ to 1,234 kg/m³
Air density relative to standard 100,5 % to 100,7 %
Hub altitude above sea level (asl) 78,3 m to 99,0 m
Annual mean temperature at hub alt. 10,1 °C to 10,2 °C
Pressure at WTGs 1.001,2 hPa to 1.003,7 hPa

Wake Model Parameters

Wake decay constant 0,075 Open farmland

Displacement heights from objects

Wake calculation settings

Angle [°] Wind speed [m/s]
start end step start end step
0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Wind statistics NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

WAsP version WAsP 11 Version 11.05.0028



New WTG

Site Data

Key results for height 50,0 m above ground level

Terrain Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Name of wind distribution Type

	X (east)	Y (north)	Name of wind distribution	Type	Wind energy [kWh/m ²]	Mean wind speed [m/s]	Equivalent roughness
A	37.537	408.244	Site data: WAsP (3)	WAsP (WAsP 11 Version 11.05.0028)	4.741	8,1	0,2

Calculated Annual Energy for Wind Farm

WTG combination	Result PARK [MWh/y]	Result-10,0% [MWh]	GROSS (no loss) Free WTGs [MWh/y]	Park efficiency [%]	Specific results ^{a)}			Mean wind speed @hub height [m/s]
					Capacity factor [%]	Mean WTG result [MWh/y]	Full load hours [Hours/year]	
Wind farm	300.529,7	270.476,7	327.955,8	91,6	38,5	11.759,9	3.373	8,6

^{a)} Based on Result-10,0%

Calculated Annual Energy for each of 23 new WTGs with total 80,2 MW rated power

Links	WTG type Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated [kW]	Rotor diameter [m]	Hub height [m]	Displacement height [m]	Power curve Creator	Name	Annual Energy		Park Efficiency [%]	Mean wind speed [m/s]
										Result [MWh]	Result-10,0% [MWh]		
1 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	9.178,7	8.261	90,38	8,66
2 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	9.206,2	8.286	90,92	8,65
3 A	Yes	ENERCON	E-82 E2-2.300	2.300	82,0	78,3	0,0	EMD	Level 0 - official - OM I - 02/2010	8.330,5	7.497	88,04	8,62
4 A	Yes	ENERCON	E-82 E2-2.300	2.300	82,0	78,3	0,0	EMD	Level 0 - official - OM I - 02/2010	8.170,9	7.354	87,39	8,55
5 A	Yes	ENERCON	E-82 E2-2.300	2.300	82,0	78,3	0,0	EMD	Level 0 - official - OM I - 02/2010	8.184,2	7.366	88,39	8,50
6 A	Yes	ENERCON	E-82 E2-2.300	2.300	82,0	78,3	0,0	EMD	Level 0 - official - OM I - 02/2010	8.345,4	7.511	89,62	8,52
7 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.067,3	14.461	90,24	8,81
8 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.451,4	14.806	93,47	8,75
9 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.260,2	14.634	92,35	8,75
10 A	Yes	VESTAS	V90-3.000	3.000	90,0	80,0	0,0	EMD	Level 0 - Estimated - 107.0 dB(A) - 06-2009	9.334,7	8.401	85,44	8,56
11 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.634,2	14.071	88,23	8,77
12 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.225,6	14.603	93,48	8,64
13 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.245,8	14.621	94,46	8,59
14 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.022,4	14.420	92,69	8,62
15 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.956,2	14.361	92,16	8,63
16 A	Yes	VESTAS	V90-3.000	3.000	90,0	80,0	0,0	EMD	Level 0 - Estimated - 107.0 dB(A) - 06-2009	10.096,4	9.087	94,00	8,47
17 A	Yes	VESTAS	V90-3.000	3.000	90,0	80,0	0,0	EMD	Level 0 - Estimated - 107.0 dB(A) - 06-2009	10.029,9	9.027	94,44	8,42
18 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.024,7	14.422	92,47	8,64
19 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.766,3	15.090	96,31	8,67
20 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	13.917,6	12.526	91,20	8,19
21 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	14.279,5	12.852	93,74	8,17
22 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.112,4	14.501	90,90	8,77
23 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	13.689,3	12.320	90,29	8,16

*) Included in array losses is influence from 13 WTG(s) in the neighborhood, which has status as "Reference WTGs", see separate report to identify these.

PARK - Main Result

Calculation: 2C V117 2020

WTG siting

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

	X (east)	Y (north)	Z	Row data/Description
			[m]	
1 New	39.537	408.340	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (78)
2 New	39.515	408.623	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (79)
3 New	39.834	408.297	0,0	ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! hub: 78,3 m (TOT: 119,3 m) (81)
4 New	39.923	408.636	0,0	ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! hub: 78,3 m (TOT: 119,3 m) (82)
5 New	40.213	408.621	0,0	ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! hub: 78,3 m (TOT: 119,3 m) (83)
6 New	40.134	408.282	0,0	ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! hub: 78,3 m (TOT: 119,3 m) (84)
7 New	38.254	406.802	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (95)
8 New	38.058	407.073	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (96)
9 New	38.441	407.439	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (97)
10 New	38.782	407.106	0,0	VESTAS V90 3000 90.0 !O! hub: 80,0 m (TOT: 125,0 m) (98)
11 New	38.803	406.796	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (101)
12 New	37.462	405.175	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (104)
13 New	37.996	404.729	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (105)
14 New	38.483	405.152	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (106)
15 New	37.927	405.623	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (107)
16 New	36.444	404.842	0,0	VESTAS V90 3000 90.0 !O! hub: 80,0 m (TOT: 125,0 m) (108)
17 New	36.782	404.596	0,0	VESTAS V90 3000 90.0 !O! hub: 80,0 m (TOT: 125,0 m) (109)
18 New	36.771	405.164	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (112)
19 New	36.219	405.143	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (113)
20 New	37.353	402.574	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (126)
21 New	36.895	402.282	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (128)
22 New	38.338	406.449	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (131)
23 New	36.943	402.577	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (134)

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 17:01/3.0.654

PARK - Reference WTGs

Calculation: 2C V117 2020

Wake Model N.O. Jensen (RISØ/EMD)

Calculation Settings

Air density calculation mode Individual per WTG
Result for WTG at hub altitude 1,231 kg/m³ to 1,234 kg/m³
Air density relative to standard 100,5 % to 100,7 %
Hub altitude above sea level (asl) 78,3 m to 99,0 m
Annual mean temperature at hub alt. 10,1 °C to 10,2 °C
Pressure at WTGs 1.001,2 hPa to 1.003,7 hPa

Wake Model Parameters

Wake decay constant 0,075 Open farmland

Displacement heights from objects

Wake calculation settings

Angle [°] Wind speed [m/s]
start end step start end step
0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

WASP version

WASP 11 Version 11.05.0028



New WTG
Site Data

Scale 1:125.000

Existing WTG

Key results for height 50,0 m above ground level

Terrain Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Name of wind distribution Type

A 37.537 408.244 Site data: WASP (3)

WASP (WASP 11 Version 11.05.0028)

Wind energy [kWh/m²] Mean wind speed [m/s] Equivalent roughness
4.741 8,1 0,2

Calculated Annual Energy for Wind Farm

WTG combination	Result		GROSS (no loss)	Park efficiency	Specific results ^{a)}		Full load hours	Mean wind speed @hub height
	PARK [MWh/y]	Result-10,0% [MWh]			Capacity factor [%]	Mean WTG result [MWh/y]		
Wind farm	300.529,7	270.476,7	327.955,8	91,6	38,5	11.759,9	3.373	8,6

^{a)} Based on Result-10,0%

Calculated Annual Energy for each of 13 reference WTGs with total 49,8 MW rated power

WTG type								Power curve		Calculated prod. without new WTGs [MWh]	Goodness Factor [%]
Links	Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Displacement height	Creator	Name		
24 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.991,2	0
25 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.741,6	0
26 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.889,8	0
27 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.947,2	0
28 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.303,6	0
29 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.847,0	0
30 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.873,0	0
31 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.105,4	0
32 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.490,4	0
33 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.691,7	0
34 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.281,6	0
35 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.751,6	0
36 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.844,8	0

WTG siting

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Z Row data/Description

Production source Statistical basis for normalized production: [Months]

24	36.871	401.421	0,0	NORDEX N117/3000	3000	116.8	!O!	hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m)	(19)
25	37.224	401.668	0,0	NORDEX N117/3000	3000	116.8	!O!	hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m)	(20)

To be continued on next page...

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 17:01/3.0.654

PARK - Reference WTGs

Calculation: 2C V117 2020

...continued from previous page

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Z Row data/Description

Production source Statistical basis for
normalized
production:
[Months]



			[m]	
26	37.579	401.395	0,0 NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (21)	
27	38.067	401.656	0,0 NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (22)	
28	39.716	405.378	0,0 BD1	
29	40.071	405.768	0,0 BD2	
30	40.355	406.180	0,0 BD3	
31	39.195	405.809	0,0 BD4	
32	39.519	406.211	0,0 BD5	
33	39.893	406.586	0,0 BD6	
34	38.781	406.093	0,0 BD7	
35	39.093	406.485	0,0 BD8	
36	39.478	406.907	0,0 BD9	

PARK - Production Analysis

Calculation: 2C V117 2020WTG: All new WTGs, Air density varies with WTG position 1,234 kg/m³ - 1,236 kg/m³

Directional Analysis

Sector		0 N	1 NNE	2 ENE	3 E	4 ESE	5 SSE	6 S	7 SSW	8 WSW	9 W	10 WNW	11 NNW	Total
Roughness based energy	[MWh]	13.188,8	15.193,7	18.958,2	17.116,6	8.114,4	11.315,6	36.663,3	64.696,2	66.002,3	34.960,4	23.488,2	17.131,9	326.829,7
+ Increase due to hills	[MWh]	65,3	68,9	69,5	64,4	50,8	81,6	176,1	217,9	119,7	71,9	61,1	78,9	1.126,1
- Decrease due to array losses	[MWh]	1.253,1	1.789,6	2.446,4	2.528,1	1.155,5	1.698,4	4.944,1	4.809,2	2.802,4	2.319,2	733,8	946,3	27.426,1
Resulting energy	[MWh]	12.001,0	13.473,1	16.581,2	14.653,0	7.009,8	9.698,8	31.895,3	60.104,9	63.319,6	32.713,2	22.815,5	16.264,5	300.529,8
Specific energy	[kWh/m ²]													1.493
Specific energy	[kWh/kW]													3.747
Increase due to hills	[%]	0,5	0,5	0,4	0,4	0,6	0,7	0,5	0,3	0,2	0,2	0,3	0,5	0,34
Decrease due to array losses	[%]	9,5	11,7	12,9	14,7	14,2	14,9	13,4	7,4	4,2	6,6	3,1	5,5	8,36
Utilization	[%]	29,8	33,8	33,8	32,0	35,3	34,7	29,3	28,2	23,1	24,2	22,4	28,3	27,0
Operational	[Hours/year]	453	526	638	605	406	459	917	1.405	1.258	780	565	537	8.549
Full Load Equivalent	[Hours/year]	150	168	207	183	87	121	398	749	790	408	284	203	3.747



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierenring 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl



Calculated:

20-10-2017 17:01/3.0.654

PARK - Production Analysis

Calculation: 2C V117 2020WTG: All existing WTGs, Air density varies with WTG position 1,234 kg/m³ - 1,236 kg/m³
Directional Analysis

Sector		0 N	1 NNE	2 ENE	3 E	4 ESE	5 SSE	6 S	7 SSW	8 WSW	9 W	10 WNW	11 NNW	Total
Roughness based energy	[MWh]	9.404,1	11.693,4	14.051,3	11.930,6	5.930,6	8.352,3	25.804,0	44.457,9	42.834,0	23.022,9	15.905,9	12.180,3	225.567,3
+ Increase due to hills	[MWh]	6,0	15,3	2,9	-20,4	-17,1	-12,2	11,9	40,0	2,8	-26,5	-22,9	-11,7	-31,9
- Decrease due to array losses	[MWh]	996,6	1.407,6	986,7	780,5	832,8	337,5	914,9	4.059,7	2.813,6	1.691,1	1.817,1	1.083,1	17.721,3
Resulting energy	[MWh]	8.413,4	10.301,1	13.067,4	11.129,7	5.080,7	8.002,6	24.900,9	40.438,3	40.023,3	21.305,3	14.065,8	11.085,5	207.814,2
Specific energy	[kWh/m ²]													1.325
Specific energy	[kWh/kW]													4.173
Increase due to hills	[%]	0,1	0,1	0,0	-0,2	-0,3	-0,1	0,0	0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,01
Decrease due to array losses	[%]	10,6	12,0	7,0	6,6	14,1	4,0	3,5	9,1	6,6	7,4	11,4	8,9	7,86
Utilization	[%]	26,9	29,3	32,4	32,2	33,1	36,4	28,6	24,0	19,9	21,4	17,9	24,1	24,2
Operational	[Hours/year]	456	527	644	606	407	471	931	1.415	1.237	770	568	540	8.571
Full Load Equivalent	[Hours/year]	169	207	262	223	102	161	500	812	804	428	282	223	4.173



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 17:01/3.0.654

PARK - Power Curve Analysis

Calculation: 2C V117 2020WTG: 1 - ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014, Hub height: 84,6 m

Name: Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014

Source: Manufacturer

Source/Date	Created by	Created	Edited	Stop wind speed [m/s]	Power control	CT curve type	Generator type	Specific power kW/m ²
1-8-2014	EMD	25-11-2009	8-1-2015	25,0	Pitch	User defined	Variable	0,57

According to Enercon specification document D0341614-0_#_ger_#_LK_E-82_E3_3000kW_BMO_berechnet_V1.0

HP curve comparison - Note: For standard air density and weibull k parameter = 2

Vmean	[m/s]	5	6	7	8	9	10
HP value Pitch, variable speed (2013)	[MWh]	2.777	4.645	6.731	8.822	10.759	12.433
ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	[MWh]	3.029	4.862	6.877	8.888	10.750	12.354
Check value	[%]	-8	-4	-2	-1	0	1

The table shows comparison between annual energy production calculated on basis of simplified "HP-curves" which assume that all WTGs performs quite similar - only specific power loading (kW/m²) and single/dual speed or stall/pitch decides the calculated values. Productions are without wake losses.

For further details, ask at the Danish Energy Agency for project report J.nr. 51171/00-0016 or see windPRO manual chapter 3.5.2.

The method is refined in EMD report "20 Detailed Case Studies comparing Project Design Calculations and actual Energy Productions for Wind Energy Projects worldwide", jan 2003.

Use the table to evaluate if the given power curve is reasonable - if the check value are lower than -5%, the power curve probably is too optimistic due to uncertainty in power curve measurement.

Power curve



Original data from Windcat, Air density: 1,225 kg/m³

Wind speed [m/s]	Power [kW]	Ce	Wind speed [m/s]	Ct curve
1,0	0,0	0,00	3,0	1,00
2,0	0,0	0,00	4,0	0,93
3,0	25,0	0,29	5,0	0,95
4,0	82,0	0,40	6,0	0,96
5,0	174,0	0,43	7,0	0,96
6,0	321,0	0,46	8,0	0,94
7,0	525,0	0,47	9,0	0,89
8,0	800,0	0,48	10,0	0,82
9,0	1.135,0	0,48	11,0	0,77
10,0	1.510,0	0,47	12,0	0,72
11,0	1.880,0	0,44	13,0	0,67
12,0	2.200,0	0,39	14,0	0,47
13,0	2.500,0	0,35	15,0	0,36
14,0	2.770,0	0,31	16,0	0,29
15,0	2.910,0	0,27	17,0	0,24
16,0	3.000,0	0,23	18,0	0,20
17,0	3.020,0	0,19	19,0	0,17
18,0	3.020,0	0,16	20,0	0,14
19,0	3.020,0	0,14	21,0	0,12
20,0	3.020,0	0,12	22,0	0,11
21,0	3.020,0	0,10	23,0	0,09
22,0	3.020,0	0,09	24,0	0,08
23,0	3.020,0	0,08	25,0	0,07
24,0	3.020,0	0,07		
25,0	3.020,0	0,06		

Power, Efficiency and energy vs. wind speed

Data used in calculation, Air density: 1,233 kg/m³ New windPRO method (adjusted IEC method, improved to match turbine control) <RECOMMENDED>

Wind speed [m/s]	Power [kW]	Ce	Interval [m/s]	Energy [MWh]	Acc. Energy [MWh]	Relative [%]
1,0	0,0	0,00	0,50- 1,50	0,0	0,0	0,0
2,0	0,1	0,00	1,50- 2,50	1,7	1,7	0,0
3,0	25,4	0,29	2,50- 3,50	13,0	14,7	0,2
4,0	82,8	0,40	3,50- 4,50	48,2	62,9	0,7
5,0	175,6	0,43	4,50- 5,50	124,0	187,0	2,0
6,0	323,6	0,46	5,50- 6,50	254,0	440,9	4,8
7,0	529,1	0,47	6,50- 7,50	438,8	879,7	9,6
8,0	805,8	0,48	7,50- 8,50	659,3	1.539,0	16,8
9,0	1.142,8	0,48	8,50- 9,50	874,5	2.413,5	26,3
10,0	1.519,6	0,47	9,50-10,50	1.032,5	3.446,1	37,5
11,0	1.890,5	0,44	10,50-11,50	1.092,5	4.538,5	49,4
12,0	2.211,7	0,39	11,50-12,50	1.051,4	5.589,9	60,9
13,0	2.511,6	0,35	12,50-13,50	939,9	6.529,8	71,1
14,0	2.776,5	0,31	13,50-14,50	783,9	7.313,7	79,7
15,0	2.914,5	0,27	14,50-15,50	608,2	7.921,9	86,3
16,0	3.001,1	0,23	15,50-16,50	443,0	8.364,8	91,1
17,0	3.020,0	0,19	16,50-17,50	305,7	8.670,6	94,5
18,0	3.020,0	0,16	17,50-18,50	201,7	8.872,3	96,7
19,0	3.020,0	0,14	18,50-19,50	128,3	9.000,5	98,1
20,0	3.020,0	0,12	19,50-20,50	78,8	9.079,3	98,9
21,0	3.020,0	0,10	20,50-21,50	46,8	9.126,1	99,4
22,0	3.020,0	0,09	21,50-22,50	26,9	9.153,0	99,7
23,0	3.020,0	0,08	22,50-23,50	14,9	9.167,9	99,9
24,0	3.020,0	0,07	23,50-24,50	8,0	9.175,9	100,0
25,0	3.020,0	0,06	24,50-25,50	2,8	9.178,7	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 17:01/3.0.654

PARK - Terrain

Calculation: 2C V117 2020Site Data: A - Site data: WAsP (3)

Obstacles:

0 Obstacles used

Roughness:

Calculation uses following MAP files:

C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Mapfiles\OSK 12km Orograpghy 2m v4.map
Min X: 24.727, Max X: 52.183, Min Y: 388.580, Max Y: 420.081, Width: 27.457 m, Height: 31.500 m

Orography:

Calculation uses following MAP files:

C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Mapfiles\OSK 12km Orograpghy 2m v4.map
Min X: 24.750, Max X: 52.182, Min Y: 390.684, Max Y: 420.081, Width: 27.432 m, Height: 29.398 m

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 17:01/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 2C V117 2020 Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 84,6

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,26	7,32	2,189	5,3	7,94	2,324	5,4
1 NNE	7,62	6,78	2,732	6,2	7,90	2,824	6,3
2 ENE	8,09	7,21	2,826	7,5	7,58	2,901	7,7
3 E	8,16	7,24	2,537	7,1	7,34	2,623	6,8
4 ESE	7,19	6,38	2,428	4,8	6,63	2,588	4,8
5 SSE	7,85	6,98	2,748	5,2	7,52	2,765	5,4
6 S	9,94	8,86	2,865	10,5	9,56	2,939	11,0
7 SSW	11,07	9,88	2,951	16,2	10,35	3,028	16,8
8 WSW	12,42	11,06	2,822	15,3	10,98	2,903	14,3
9 W	10,70	9,49	2,471	9,2	9,60	2,580	8,6
10 WNW	10,36	9,18	2,111	6,6	9,03	2,210	6,7
11 NNW	8,73	7,73	2,088	6,3	7,96	2,243	6,2
All	9,82	8,71	2,350	100,0	9,05	2,501	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierenring 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 17:01/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 2C V117 2020Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 78,3

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,16	7,23	2,193	5,3	7,80	2,306	5,4
1 NNE	7,53	6,70	2,729	6,2	7,76	2,803	6,3
2 ENE	7,99	7,12	2,826	7,5	7,45	2,880	7,7
3 E	8,07	7,16	2,541	7,1	7,21	2,603	6,8
4 ESE	7,12	6,31	2,432	4,8	6,52	2,569	4,8
5 SSE	7,73	6,88	2,740	5,2	7,39	2,744	5,4
6 S	9,81	8,74	2,857	10,5	9,40	2,917	11,0
7 SSW	10,95	9,77	2,951	16,2	10,18	3,004	16,8
8 WSW	12,31	10,97	2,830	15,3	10,82	2,879	14,3
9 W	10,60	9,40	2,479	9,2	9,44	2,560	8,6
10 WNW	10,27	9,10	2,115	6,6	8,88	2,193	6,7
11 NNW	8,65	7,66	2,096	6,3	7,82	2,226	6,2
All	9,72	8,61	2,346	100,0	8,90	2,482	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierenring 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 17:01/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 2C V117 2020Wind data: A - Site data: WAsP (3); Hub height: 91,5

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,37	7,41	2,182	5,3	8,08	2,341	5,4
1 NNE	7,72	6,87	2,736	6,2	8,04	2,845	6,3
2 ENE	8,20	7,30	2,826	7,5	7,72	2,923	7,7
3 E	8,25	7,32	2,529	7,1	7,47	2,643	6,8
4 ESE	7,27	6,44	2,420	4,8	6,75	2,608	4,8
5 SSE	7,94	7,07	2,752	5,2	7,66	2,787	5,4
6 S	10,06	8,97	2,873	10,5	9,73	2,961	11,0
7 SSW	11,18	9,98	2,955	16,2	10,53	3,053	16,8
8 WSW	12,52	11,15	2,818	15,3	11,15	2,928	14,3
9 W	10,79	9,57	2,463	9,2	9,77	2,600	8,6
10 WNW	10,45	9,25	2,104	6,6	9,19	2,228	6,7
11 NNW	8,81	7,80	2,084	6,3	8,10	2,260	6,2
All	9,93	8,80	2,350	100,0	9,21	2,519	100,0



PARK - Park power curve

Calculation: 2C V117 2020

Wind speed [m/s]	Free WTGs [kW]	Park WTGs [kW]	N [kW]	NNE [kW]	ENE [kW]	E [kW]	ESE [kW]	SSE [kW]	S [kW]	SSW [kW]	WSW [kW]	W [kW]	WNW [kW]	NNW [kW]
0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,5	6	5	6	6	6	5	6	6	6	5	5	3	5	6
2,5	345	285	266	282	316	288	292	316	291	257	294	276	273	292
3,5	2.822	2.174	2.164	2.097	2.150	2.106	2.068	2.214	2.096	2.118	2.263	2.214	2.231	2.354
4,5	8.059	6.431	6.372	6.343	6.541	6.458	6.372	6.730	6.384	6.294	6.445	6.385	6.380	6.694
5,5	15.948	12.994	12.878	12.848	13.267	13.093	13.006	13.625	12.962	12.707	12.974	12.829	12.876	13.420
6,5	27.256	22.470	22.309	22.165	22.890	22.583	22.480	23.483	22.380	21.961	22.499	22.246	22.329	23.228
7,5	42.471	35.433	35.189	34.918	35.905	35.443	35.320	36.774	35.181	34.718	35.602	35.175	35.437	36.665
8,5	61.612	52.316	51.985	51.463	52.758	52.085	51.904	53.923	51.809	51.379	52.817	52.150	52.539	54.099
9,5	83.519	72.625	72.217	71.422	72.967	71.994	71.834	74.263	71.727	71.534	73.601	72.630	73.236	74.943
10,5	103.706	93.573	93.342	92.213	93.876	92.498	92.217	94.741	92.317	92.526	95.135	93.730	94.284	96.111
11,5	118.287	111.234	111.378	110.211	111.653	110.282	109.675	111.989	110.292	110.337	112.774	111.329	111.444	113.126
12,5	124.974	122.049	122.352	122.013	122.802	121.720	121.355	122.492	121.533	121.566	122.828	121.718	121.598	122.661
13,5	127.616	126.598	126.709	126.847	126.977	126.440	126.749	126.947	126.044	126.375	126.883	126.394	126.461	126.838
14,5	128.638	128.381	128.354	128.498	128.471	128.185	128.459	128.482	128.068	128.365	128.513	128.370	128.422	128.474
15,5	128.913	128.846	128.816	128.895	128.860	128.744	128.862	128.862	128.724	128.831	128.890	128.908	128.896	128.883
16,5	129.022	129.006	128.991	129.020	129.014	128.967	129.014	129.013	128.968	129.007	129.019	129.022	129.021	129.018
17,5	129.040	129.039	129.037	129.040	129.040	129.034	129.040	129.040	129.034	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040
18,5	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040
19,5	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040
20,5	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040
21,5	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040
22,5	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040
23,5	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040
24,5	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040
25,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Description:

The park power curve is similar to a WTG power curve, meaning that when a given wind speed appears in front of the park with same speed in the entire wind farm area (before influence from the park), the output from the park can be found in the park power curve. Another way to say this: The park power curve includes array losses, but do NOT include terrain given variations in the wind speed over the park area.

Measuring a park power curve is not as simple as measuring a WTG power curve due to the fact that the park power curve depends on the wind direction and that the same wind speed normally will not appear for the entire park area at the same time (only in very flat non-complex terrain). The idea with this version of the park power curve is not to use it for validation based on measurements. This would require at least 2 measurement masts at two sides of the park, unless only a few direction sectors should be tested, AND non complex terrain (normally only useable off shore). Another park power curve version for complex terrain is available in windPRO.

The park power curve can be used for:

1. Forecast systems, based on more rough (approximated) wind data, the park power curve would be an efficient way to make the connection from wind speed (and direction) to power.
2. Construction of duration curves, telling how often a given power output will appear, the park power curve can be used together with the average wind distribution for the Wind farm area in hub height. The average wind distribution can eventually be obtained based on the Weibull parameters for each WTG position. These are found at print menu: >Result to file< in the >Park result< which can be saved to file or copied to clipboard and pasted in Excel.
3. Calculation of wind energy index based on the PARK production (see below).
4. Estimation of the expected PARK production for an existing wind farm based on wind measurements at minimum 2 measurement masts at two sides of wind farm. The masts must be used for obtaining the free wind speed. The free wind speed is used in the simulation of expected energy production with the PARK power curve. This procedure will only work suitable in non complex terrains. For complex terrain another park power curve calculation is available in windPRO (PPV-model).

Note:

From the >Result to file< the >Wind Speeds Inside Wind farm< is also available. These can (e.g. via Excel) be used for extracting the wake induced reductions in measured wind speed.

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:


E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 17:01/3.0.654

PARK - WTG distances

Calculation: 2C V117 2020

WTG distances

Z	Nearest WTG	Z	Horizontal distance	Distance in rotor diameters (max)	Distance in rotor diameters (min)
[m]		[m]	[m]		
1	0,0	2	0,0	284	3,5
2	0,0	1	0,0	284	3,5
3	0,0	1	0,0	300	3,7
4	0,0	5	0,0	290	3,5
5	0,0	4	0,0	290	3,5
6	0,0	3	0,0	300	3,7
7	0,0	8	0,0	334	2,9
8	0,0	7	0,0	334	2,9
9	0,0	10	0,0	476	5,3
10	0,0	11	0,0	311	3,5
11	0,0	10	0,0	311	3,5
12	0,0	15	0,0	645	5,5
13	0,0	14	0,0	645	5,5
14	0,0	13	0,0	645	5,5
15	0,0	12	0,0	645	5,5
16	0,0	19	0,0	376	4,2
17	0,0	16	0,0	418	4,6
18	0,0	16	0,0	459	5,1
19	0,0	16	0,0	376	4,2
20	0,0	23	0,0	410	3,5
21	0,0	23	0,0	299	2,6
22	0,0	7	0,0	363	3,1
23	0,0	21	0,0	299	2,6
24	0,0	25	0,0	431	3,7
25	0,0	24	0,0	431	3,7
26	0,0	25	0,0	448	3,8
27	0,0	26	0,0	553	4,7
28	0,0	29	0,0	527	4,2
29	0,0	30	0,0	500	3,9
30	0,0	29	0,0	500	3,9
31	0,0	34	0,0	502	4,0
32	0,0	35	0,0	506	4,0
33	0,0	36	0,0	524	4,1
34	0,0	35	0,0	501	3,9
35	0,0	11	0,0	425	3,6
36	0,0	33	0,0	524	4,1
Min	0,0	0,0		284	2,6
Max	0,0	0,0		645	5,5



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 17:01/3.0.654

PARK - Wind statistics info

Calculation: 2C V117 2020

Main data for wind statistic

File	C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Wind KNMI\Station 316 Schaar\NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws
Name	De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m
Country	Netherlands
Source	USER
Mast coordinates	Dutch Stereo-RD/NAP 2008 East: 37.832 North: 408.808
Created	8-2-2017
Edited	8-2-2017
Sectors	12
WASP version	WASP 11 Version 11.05.0028

Additional info for wind statistic


Source data	Default Meteo data description
Data from	1-1-2011
Data to	1-1-2017
Measurement length	72,0 Months
Recovery rate	100,0 %
Effective measurement length	72,0 Months

Note

To get the most correct calculation results, wind statistics shall be calculated with the SAME model and model parameters, as currently chosen in calculation. For WASP versions before 10.0, the model is unchanged, but thereafter more model changes affecting the wind statistic is seen. Likewise WASP CFD should always use WASP CFD calculated wind statistics.

PARK - Map

Calculation: 2C V117 2020



Map: OSM provided by terrestris, Print scale 1:40.000, Map center Dutch Stereo-RD/NAP 2008 East: 38.287 North: 405.016
 New WTG Existing WTG Site Data

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:54/3.0.654

PARK - Main Result

Calculation: 2D V117 2020

Wake Model N.O. Jensen (RISØ/EMD)

Calculation Settings

Air density calculation mode Individual per WTG
Result for WTG at hub altitude 1.231 kg/m³ to 1.234 kg/m³
Air density relative to standard 100,5 % to 100,7 %
Hub altitude above sea level (asl) 78,3 m to 99,0 m
Annual mean temperature at hub alt. 10,1 °C to 10,2 °C
Pressure at WTGs 1.001,2 hPa to 1.003,7 hPa

Wake Model Parameters

Wake decay constant 0,075 Open farmland

Displacement heights from objects

Wake calculation settings

Angle [°] Wind speed [m/s]
start end step start end step
0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Wind statistics NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

WAsP version WAsP 11 Version 11.05.0028



New WTG

Scale 1:125.000

Site Data

Key results for height 50,0 m above ground level

Terrain Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Name of wind distribution Type

	X (east)	Y (north)	Name of wind distribution	Type	Wind energy [kWh/m ²]	Mean wind speed [m/s]	Equivalent roughness
A	37.537	408.244	Site data: WAsP (3)	WAsP (WAsP 11 Version 11.05.0028)	4.741	8,1	0,2

Calculated Annual Energy for Wind Farm

WTG combination	Result PARK [MWh/y]	Result-10,0% [MWh]	GROSS (no loss) Free WTGs [MWh/y]	Park efficiency [%]	Specific results ^{a)}			Mean wind speed @hub height [m/s]
					Capacity factor [%]	Full load hours [Hours/year]	Mean WTG result [MWh/y]	
Wind farm	299.389,3	269.450,4	325.211,4	92,1	39,3	3.446	12.247,7	8,6

^{a)} Based on Result-10,0%

Calculated Annual Energy for each of 22 new WTGs with total 78,2 MW rated power

Links	Valid	WTG type Manufact.	Type-generator	Power, rated [kW]	Rotor diameter [m]	Hub height [m]	Displacement height [m]	Power curve Creator	Name	Annual Energy		Park Efficiency [%]	Mean wind speed [m/s]	
										Result [MWh]	Result-10,0% [MWh]			
1	A	Yes	ENERCON	E-82 E2-2.300	2.300	82,0	78,3	0,0	EMD	Level 0 - official - OM I - 02/2010	8.560,1	7.704	90,47	8,62
2	A	Yes	ENERCON	E-82 E2-2.300	2.300	82,0	78,3	0,0	EMD	Level 0 - official - OM I - 02/2010	8.335,7	7.502	89,15	8,55
3	A	Yes	ENERCON	E-82 E2-2.300	2.300	82,0	78,3	0,0	EMD	Level 0 - official - OM I - 02/2010	8.305,0	7.475	89,69	8,50
4	A	Yes	ENERCON	E-82 E2-2.300	2.300	82,0	78,3	0,0	EMD	Level 0 - official - OM I - 02/2010	8.430,6	7.588	90,54	8,52
5	A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.616,0	14.954	94,75	8,74
6	A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.070,9	14.464	90,26	8,81
7	A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.456,5	14.811	93,50	8,75
8	A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.268,6	14.642	92,40	8,75
9	A	Yes	VESTAS	V90-3.000	3.000	90,0	80,0	0,0	EMD	Level 0 - Estimated - 107.0 dB(A) - 06-2009	9.337,4	8.404	85,47	8,56
10	A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.640,4	14.076	88,26	8,77
11	A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.226,1	14.603	93,49	8,64
12	A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.245,9	14.621	94,46	8,59
13	A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.022,9	14.421	92,69	8,62
14	A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.956,2	14.361	92,16	8,63
15	A	Yes	VESTAS	V90-3.000	3.000	90,0	80,0	0,0	EMD	Level 0 - Estimated - 107.0 dB(A) - 06-2009	10.096,6	9.087	94,01	8,47
16	A	Yes	VESTAS	V90-3.000	3.000	90,0	80,0	0,0	EMD	Level 0 - Estimated - 107.0 dB(A) - 06-2009	10.029,9	9.027	94,44	8,42
17	A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.025,4	14.423	92,48	8,64
18	A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.766,5	15.090	96,31	8,67
19	A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	13.917,6	12.526	91,20	8,19
20	A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	14.279,5	12.852	93,74	8,17
21	A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.111,9	14.501	90,89	8,77
22	A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	13.689,4	12.320	90,29	8,16

*) Included in array losses is influence from 13 WTG(s) in the neighborhood, which has status as "Reference WTGs", see separate report to identify these.

PARK - Main Result

Calculation: 2D V117 2020

WTG siting

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

	X (east)	Y (north)	Z	Row data/Description
			[m]	
1 New	39.834	408.297	0,0	ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! hub: 78,3 m (TOT: 119,3 m) (81)
2 New	39.923	408.636	0,0	ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! hub: 78,3 m (TOT: 119,3 m) (82)
3 New	40.213	408.621	0,0	ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! hub: 78,3 m (TOT: 119,3 m) (83)
4 New	40.134	408.282	0,0	ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! hub: 78,3 m (TOT: 119,3 m) (84)
5 New	39.431	408.513	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (94)
6 New	38.254	406.802	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (95)
7 New	38.058	407.073	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (96)
8 New	38.441	407.439	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (97)
9 New	38.782	407.106	0,0	VESTAS V90 3000 90.0 !O! hub: 80,0 m (TOT: 125,0 m) (98)
10 New	38.803	406.796	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (101)
11 New	37.462	405.175	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (104)
12 New	37.996	404.729	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (105)
13 New	38.483	405.152	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (106)
14 New	37.927	405.623	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (107)
15 New	36.444	404.842	0,0	VESTAS V90 3000 90.0 !O! hub: 80,0 m (TOT: 125,0 m) (108)
16 New	36.782	404.596	0,0	VESTAS V90 3000 90.0 !O! hub: 80,0 m (TOT: 125,0 m) (109)
17 New	36.771	405.164	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (112)
18 New	36.219	405.143	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (113)
19 New	37.353	402.574	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (126)
20 New	36.895	402.282	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (128)
21 New	38.338	406.449	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (131)
22 New	36.943	402.577	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (134)

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:54/3.0.654

PARK - Reference WTGs

Calculation: 2D V117 2020

Wake Model N.O. Jensen (RISØ/EMD)

Calculation Settings

Air density calculation mode Individual per WTG
Result for WTG at hub altitude 1,231 kg/m³ to 1,234 kg/m³
Air density relative to standard 100,5 % to 100,7 %
Hub altitude above sea level (asl) 78,3 m to 99,0 m
Annual mean temperature at hub alt. 10,1 °C to 10,2 °C
Pressure at WTGs 1.001,2 hPa to 1.003,7 hPa

Wake Model Parameters

Wake decay constant 0,075 Open farmland

Displacement heights from objects

Wake calculation settings

Angle [°] Wind speed [m/s]
start end step start end step
0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

WASP version

WASP 11 Version 11.05.0028



New WTG
Site Data

Scale 1:125.000

Existing WTG

Key results for height 50,0 m above ground level

Terrain Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Name of wind distribution Type

A 37.537 408.244 Site data: WASP (3)

WASP (WASP 11 Version 11.05.0028)

Wind energy [kWh/m²] Mean wind speed [m/s] Equivalent roughness
4.741 8,1 0,2

Calculated Annual Energy for Wind Farm

WTG combination	Result	Result-10,0%	GROSS (no loss)	Park	Specific results ^{a)}			
	PARK		Free WTGs	efficiency	Capacity	Mean WTG	Full load	Mean wind speed
	[MWh/y]	[MWh]	[MWh/y]	[%]	factor	result	hours	@hub height
					[%]	[MWh/y]	[Hours/year]	[m/s]
Wind farm	299.389,3	269.450,4	325.211,4	92,1	39,3	12.247,7	3.446	8,6

^{a)} Based on Result-10,0%

Calculated Annual Energy for each of 13 reference WTGs with total 49,8 MW rated power

WTG type								Power curve		Calculated prod. without new WTGs [MWh]	Goodness Factor [%]
Links	Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Displacement height	Creator	Name		
				[kW]	[m]	[m]	[m]				
23 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.991,2	0
24 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.741,6	0
25 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.889,8	0
26 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.947,2	0
27 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.303,6	0
28 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.847,0	0
29 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.873,0	0
30 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.105,4	0
31 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.490,4	0
32 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.691,7	0
33 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.281,6	0
34 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.751,6	0
35 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.844,8	0

WTG siting

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Z Row data/Description

Production source Statistical basis for normalized production: [Months]

23	36.871	401.421	0,0	NORDEX N117/3000	3000	116.8	!O!	hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m)	(19)
24	37.224	401.668	0,0	NORDEX N117/3000	3000	116.8	!O!	hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m)	(20)

To be continued on next page...

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:54/3.0.654

PARK - Reference WTGs

Calculation: 2D V117 2020

...continued from previous page

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Z Row data/Description


Production source Statistical basis for
normalized
production:
[Months]

			[m]	
25	37.579	401.395	0,0 NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O!	hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (21)
26	38.067	401.656	0,0 NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O!	hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (22)
27	39.716	405.378	0,0 BD1	
28	40.071	405.768	0,0 BD2	
29	40.355	406.180	0,0 BD3	
30	39.195	405.809	0,0 BD4	
31	39.519	406.211	0,0 BD5	
32	39.893	406.586	0,0 BD6	
33	38.781	406.093	0,0 BD7	
34	39.093	406.485	0,0 BD8	
35	39.478	406.907	0,0 BD9	

PARK - Production Analysis

Calculation: 2D V117 2020WTG: All new WTGs, Air density varies with WTG position 1,234 kg/m³ - 1,236 kg/m³
Directional Analysis

Sector		0 N	1 NNE	2 ENE	3 E	4 ESE	5 SSE	6 S	7 SSW	8 WSW	9 W	10 WNW	11 NNW	Total
Roughness based energy	[MWh]	13.146,5	15.151,3	18.899,0	17.051,4	8.087,6	11.280,4	36.391,3	64.140,1	65.128,3	34.622,2	23.244,3	17.042,6	324.184,9
+ Increase due to hills	[MWh]	58,3	60,1	63,6	64,2	50,4	77,5	154,6	180,8	105,9	74,2	62,5	74,3	1.026,4
- Decrease due to array losses	[MWh]	1.133,9	1.765,9	2.375,7	2.334,4	1.170,4	1.652,0	4.604,1	4.645,3	2.615,6	1.907,6	742,3	874,9	25.822,0
Resulting energy	[MWh]	12.070,9	13.445,5	16.586,9	14.781,2	6.967,7	9.705,9	31.941,8	59.675,5	62.618,6	32.788,8	22.564,5	16.242,0	299.389,4
Specific energy	[kWh/m ²]													1.486
Specific energy	[kWh/kW]													3.829
Increase due to hills	[%]	0,4	0,4	0,3	0,4	0,6	0,7	0,4	0,3	0,2	0,2	0,3	0,4	0,32
Decrease due to array losses	[%]	8,6	11,6	12,5	13,6	14,4	14,5	12,6	7,2	4,0	5,5	3,2	5,1	7,94
Utilization	[%]	29,9	33,7	33,7	32,2	35,0	34,7	29,2	27,9	22,8	24,2	22,1	28,2	26,8
Operational	[Hours/year]	452	525	638	606	406	459	918	1.404	1.256	780	565	538	8.549
Full Load Equivalent	[Hours/year]	154	172	212	189	89	124	408	763	801	419	289	208	3.829



Project:

P179_Opt OSK_totaal



Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:54/3.0.654

PARK - Production Analysis

Calculation: 2D V117 2020WTG: All existing WTGs, Air density varies with WTG position 1,234 kg/m³ - 1,236 kg/m³
Directional Analysis

Sector		0 N	1 NNE	2 ENE	3 E	4 ESE	5 SSE	6 S	7 SSW	8 WSW	9 W	10 WNW	11 NNW	Total
Roughness based energy	[MWh]	9.404,1	11.693,4	14.051,3	11.930,6	5.930,6	8.352,3	25.804,0	44.457,9	42.834,0	23.022,9	15.905,9	12.180,3	225.567,3
+ Increase due to hills	[MWh]	6,0	15,3	2,9	-20,4	-17,1	-12,2	11,9	40,0	2,8	-26,5	-22,9	-11,7	-31,9
- Decrease due to array losses	[MWh]	973,3	1.402,6	986,7	780,5	832,8	337,5	914,9	4.059,7	2.813,6	1.691,1	1.817,1	1.085,5	17.695,5
Resulting energy	[MWh]	8.436,7	10.306,1	13.067,4	11.129,7	5.080,7	8.002,6	24.900,9	40.438,3	40.023,3	21.305,3	14.065,8	11.083,1	207.839,9
Specific energy	[kWh/m ²]													1.325
Specific energy	[kWh/kW]													4.173
Increase due to hills	[%]	0,1	0,1	0,0	-0,2	-0,3	-0,1	0,0	0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,01
Decrease due to array losses	[%]	10,3	12,0	7,0	6,6	14,1	4,0	3,5	9,1	6,6	7,4	11,4	8,9	7,85
Utilization	[%]	27,0	29,4	32,4	32,2	33,1	36,4	28,6	24,0	19,9	21,4	17,9	24,1	24,2
Operational	[Hours/year]	456	527	644	606	407	471	931	1.415	1.237	770	568	540	8.571
Full Load Equivalent	[Hours/year]	169	207	262	223	102	161	500	812	804	428	282	223	4.173



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:54/3.0.654

PARK - Power Curve Analysis

Calculation: 2D V117 2020WTG: 1 - ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! Level 0 - official - OM I - 02/2010, Hub height: 78,3 m

Name: Level 0 - official - OM I - 02/2010

Source: Enercon

Source/Date Created by Created Edited Stop wind speed Power control CT curve type Generator type Specific power
[m/s] kW/m²

25-2-2010 EMD 25-11-2009 15-1-2015 25,0 Pitch User defined Variable 0,44

According to Enercon specification document SIAS-001-ct_E82_E2_2 3MW_Vers 3 1ger-ger.pdf. Revision number of PC is 3.0, Revision number of ct curve is 3.1.

HP curve comparison - Note: For standard air density and weibull k parameter = 2

Vmean	[m/s]	5	6	7	8	9	10
HP value Pitch, variable speed (2013)	[MWh]	2.771	4.454	6.221	7.904	9.401	10.653
ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! Level 0 - official - OM I - 02/2010	[MWh]	3.050	4.801	6.614	8.321	9.823	11.062
Check value	[%]	-9	-7	-6	-5	-4	-4

The table shows comparison between annual energy production calculated on basis of simplified "HP-curves" which assume that all WTGs performs quite similar - only specific power loading (kW/m²) and single/dual speed or stall/pitch decides the calculated values. Productions are without wake losses.

For further details, ask at the Danish Energy Agency for project report J.nr. 51171/00-0016 or see windPRO manual chapter 3.5.2.

The method is refined in EMD report "20 Detailed Case Studies comparing Project Design Calculations and actual Energy Productions for Wind Energy Projects worldwide", jan 2003.

Use the table to evaluate if the given power curve is reasonable - if the check value are lower than -5%, the power curve probably is too optimistic due to uncertainty in power curve measurement.

Power curve



Original data from Windcat, Air density: 1,225 kg/m³

Wind speed	Power	Ce	Wind speed	Ct curve
[m/s]	[kW]		[m/s]	
1,0	0,0	0,00	1,0	0,00
2,0	3,0	0,12	2,0	0,78
3,0	25,0	0,29	3,0	0,79
4,0	82,0	0,40	4,0	0,77
5,0	174,0	0,43	5,0	0,78
6,0	321,0	0,46	6,0	0,78
7,0	532,0	0,48	7,0	0,78
8,0	815,0	0,49	8,0	0,77
9,0	1.180,0	0,50	9,0	0,77
10,0	1.580,0	0,49	10,0	0,77
11,0	1.890,0	0,44	11,0	0,77
12,0	2.100,0	0,38	12,0	0,61
13,0	2.250,0	0,32	13,0	0,44
14,0	2.350,0	0,26	14,0	0,34
15,0	2.350,0	0,22	15,0	0,27
16,0	2.350,0	0,18	16,0	0,22
17,0	2.350,0	0,15	17,0	0,18
18,0	2.350,0	0,12	18,0	0,15
19,0	2.350,0	0,11	19,0	0,13
20,0	2.350,0	0,09	20,0	0,11
21,0	2.350,0	0,08	21,0	0,10
22,0	2.350,0	0,07	22,0	0,08
23,0	2.350,0	0,06	23,0	0,07
24,0	2.350,0	0,05	24,0	0,07
25,0	2.350,0	0,05	25,0	0,06

Power, Efficiency and energy vs. wind speed

Data used in calculation, Air density: 1,234 kg/m³ New windPRO method (adjusted IEC method, improved to match turbine control) <RECOMMENDED>

Wind speed	Power	Ce	Interval	Energy	Acc. Energy	Relative
[m/s]	[kW]		[m/s]	[MWh]	[MWh]	[%]
1,0	0,0	0,00	0,50- 1,50	0,1	0,1	0,0
2,0	3,1	0,12	1,50- 2,50	2,0	2,1	0,0
3,0	25,4	0,29	2,50- 3,50	13,4	15,5	0,2
4,0	82,9	0,40	3,50- 4,50	48,8	64,2	0,8
5,0	175,7	0,43	4,50- 5,50	125,4	189,6	2,2
6,0	323,9	0,46	5,50- 6,50	257,9	447,5	5,2
7,0	536,6	0,48	6,50- 7,50	448,7	896,2	10,5
8,0	821,9	0,49	7,50- 8,50	681,0	1.577,2	18,4
9,0	1.189,1	0,50	8,50- 9,50	912,8	2.490,0	29,1
10,0	1.588,8	0,49	9,50-10,50	1.068,9	3.558,9	41,6
11,0	1.897,5	0,44	10,50-11,50	1.090,5	4.649,4	54,3
12,0	2.106,4	0,37	11,50-12,50	994,0	5.643,4	65,9
13,0	2.254,7	0,31	12,50-13,50	835,3	6.478,7	75,7
14,0	2.350,0	0,26	13,50-14,50	655,0	7.133,6	83,3
15,0	2.350,0	0,21	14,50-15,50	481,9	7.615,5	89,0
16,0	2.350,0	0,18	15,50-16,50	338,5	7.954,0	92,9
17,0	2.350,0	0,15	16,50-17,50	229,6	8.183,5	95,6
18,0	2.350,0	0,12	17,50-18,50	150,4	8.333,9	97,4
19,0	2.350,0	0,11	18,50-19,50	95,2	8.429,1	98,5
20,0	2.350,0	0,09	19,50-20,50	58,2	8.487,3	99,1
21,0	2.350,0	0,08	20,50-21,50	34,4	8.521,8	99,6
22,0	2.350,0	0,07	21,50-22,50	19,7	8.541,4	99,8
23,0	2.350,0	0,06	22,50-23,50	10,9	8.552,3	99,9
24,0	2.350,0	0,05	23,50-24,50	5,8	8.558,1	100,0
25,0	2.350,0	0,05	24,50-25,50	2,0	8.560,1	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:54/3.0.654

PARK - Terrain

Calculation: 2D V117 2020Site Data: A - Site data: WAsP (3)

Obstacles:

0 Obstacles used

Roughness:

Calculation uses following MAP files:

C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Mapfiles\OSK 12km Orograpghy 2m v4.map
Min X: 24.727, Max X: 52.183, Min Y: 388.580, Max Y: 420.081, Width: 27.457 m, Height: 31.500 m

Orography:

Calculation uses following MAP files:

C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Mapfiles\OSK 12km Orograpghy 2m v4.map
Min X: 24.750, Max X: 52.182, Min Y: 390.684, Max Y: 420.081, Width: 27.432 m, Height: 29.398 m

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierenring 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:54/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 2D V117 2020Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 78,3

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,16	7,23	2,193	5,3	7,80	2,306	5,4
1 NNE	7,53	6,70	2,729	6,2	7,76	2,803	6,3
2 ENE	7,99	7,12	2,826	7,5	7,45	2,880	7,7
3 E	8,07	7,16	2,541	7,1	7,21	2,603	6,8
4 ESE	7,12	6,31	2,432	4,8	6,52	2,569	4,8
5 SSE	7,73	6,88	2,740	5,2	7,39	2,744	5,4
6 S	9,81	8,74	2,857	10,5	9,40	2,917	11,0
7 SSW	10,95	9,77	2,951	16,2	10,18	3,004	16,8
8 WSW	12,31	10,97	2,830	15,3	10,82	2,879	14,3
9 W	10,60	9,40	2,479	9,2	9,44	2,560	8,6
10 WNW	10,27	9,10	2,115	6,6	8,88	2,193	6,7
11 NNW	8,65	7,66	2,096	6,3	7,82	2,226	6,2
All	9,72	8,61	2,346	100,0	8,90	2,482	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierenring 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:54/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 2D V117 2020Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 91,5

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,37	7,41	2,182	5,3	8,08	2,341	5,4
1 NNE	7,72	6,87	2,736	6,2	8,04	2,845	6,3
2 ENE	8,20	7,30	2,826	7,5	7,72	2,923	7,7
3 E	8,25	7,32	2,529	7,1	7,47	2,643	6,8
4 ESE	7,27	6,44	2,420	4,8	6,75	2,608	4,8
5 SSE	7,94	7,07	2,752	5,2	7,66	2,787	5,4
6 S	10,06	8,97	2,873	10,5	9,73	2,961	11,0
7 SSW	11,18	9,98	2,955	16,2	10,53	3,053	16,8
8 WSW	12,52	11,15	2,818	15,3	11,15	2,928	14,3
9 W	10,79	9,57	2,463	9,2	9,77	2,600	8,6
10 WNW	10,45	9,25	2,104	6,6	9,19	2,228	6,7
11 NNW	8,81	7,80	2,084	6,3	8,10	2,260	6,2
All	9,93	8,80	2,350	100,0	9,21	2,519	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierenring 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:54/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 2D V117 2020Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 80,0

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,19	7,25	2,193	5,3	7,84	2,311	5,4
1 NNE	7,55	6,72	2,732	6,2	7,80	2,809	6,3
2 ENE	8,02	7,14	2,826	7,5	7,48	2,886	7,7
3 E	8,09	7,18	2,541	7,1	7,24	2,608	6,8
4 ESE	7,14	6,33	2,432	4,8	6,55	2,574	4,8
5 SSE	7,76	6,91	2,744	5,2	7,43	2,750	5,4
6 S	9,84	8,77	2,861	10,5	9,44	2,923	11,0
7 SSW	10,98	9,80	2,951	16,2	10,23	3,011	16,8
8 WSW	12,34	10,99	2,826	15,3	10,86	2,886	14,3
9 W	10,63	9,43	2,475	9,2	9,48	2,565	8,6
10 WNW	10,30	9,12	2,115	6,6	8,92	2,198	6,7
11 NNW	8,67	7,68	2,092	6,3	7,86	2,230	6,2
All	9,75	8,64	2,346	100,0	8,94	2,487	100,0



PARK - Park power curve

Calculation: 2D V117 2020

Wind speed [m/s]	Free WTGs [kW]	Park WTGs [kW]	N [kW]	NNE [kW]	ENE [kW]	E [kW]	ESE [kW]	SSE [kW]	S [kW]	SSW [kW]	WSW [kW]	W [kW]	WNW [kW]	NNW [kW]
0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,5	6	6	6	6	6	5	6	6	6	5	6	5	6	6
2,5	320	270	266	259	298	280	274	297	279	238	279	269	259	277
3,5	2.793	2.168	2.196	2.097	2.134	2.104	2.032	2.196	2.094	2.096	2.257	2.242	2.216	2.349
4,5	8.040	6.445	6.428	6.325	6.543	6.499	6.339	6.734	6.419	6.288	6.452	6.468	6.349	6.705
5,5	15.918	13.029	12.982	12.823	13.280	13.182	12.960	13.643	13.043	12.709	12.996	12.991	12.824	13.449
6,5	27.207	22.531	22.495	22.131	22.910	22.734	22.398	23.511	22.514	21.954	22.542	22.525	22.250	23.283
7,5	42.395	35.535	35.515	34.902	35.939	35.669	35.192	36.816	35.387	34.703	35.680	35.628	35.340	36.761
8,5	61.514	52.466	52.454	51.465	52.812	52.415	51.720	53.982	52.095	51.349	52.938	52.796	52.425	54.241
9,5	83.423	72.828	72.810	71.441	73.060	72.457	71.608	74.358	72.101	71.505	73.769	73.440	73.111	75.130
10,5	103.563	93.772	93.934	92.197	93.972	93.079	91.962	94.828	92.750	92.494	95.266	94.524	94.100	96.247
11,5	118.000	111.319	111.793	110.055	111.607	110.873	109.376	111.933	110.668	110.210	112.725	112.035	111.136	113.069
12,5	124.240	121.740	122.220	121.359	122.316	122.018	120.823	122.004	121.602	121.178	122.297	121.997	120.871	122.108
13,5	126.321	125.612	125.833	125.583	125.858	125.852	125.643	125.847	125.438	125.405	125.730	125.637	125.157	125.661
14,5	126.945	126.822	126.871	126.815	126.855	126.870	126.851	126.876	126.723	126.816	126.867	126.823	126.705	126.821
15,5	126.993	126.982	126.987	126.982	126.980	126.990	126.986	126.985	126.957	126.988	126.988	126.990	126.977	126.978
16,5	127.000	126.999	127.000	126.999	126.999	127.000	127.000	127.000	126.996	127.000	127.000	127.000	126.999	126.999
17,5	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
18,5	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
19,5	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
20,5	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
21,5	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
22,5	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
23,5	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
24,5	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
25,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Description:

The park power curve is similar to a WTG power curve, meaning that when a given wind speed appears in front of the park with same speed in the entire wind farm area (before influence from the park), the output from the park can be found in the park power curve. Another way to say this: The park power curve includes array losses, but do NOT include terrain given variations in the wind speed over the park area.

Measuring a park power curve is not as simple as measuring a WTG power curve due to the fact that the park power curve depends on the wind direction and that the same wind speed normally will not appear for the entire park area at the same time (only in very flat non-complex terrain). The idea with this version of the park power curve is not to use it for validation based on measurements. This would require at least 2 measurement masts at two sides of the park, unless only a few direction sectors should be tested, AND non complex terrain (normally only useable off shore). Another park power curve version for complex terrain is available in windPRO.

The park power curve can be used for:

1. Forecast systems, based on more rough (approximated) wind data, the park power curve would be an efficient way to make the connection from wind speed (and direction) to power.
2. Construction of duration curves, telling how often a given power output will appear, the park power curve can be used together with the average wind distribution for the Wind farm area in hub height. The average wind distribution can eventually be obtained based on the Weibull parameters for each WTG position. These are found at print menu: >Result to file< in the >Park result< which can be saved to file or copied to clipboard and pasted in Excel.
3. Calculation of wind energy index based on the PARK production (see below).
4. Estimation of the expected PARK production for an existing wind farm based on wind measurements at minimum 2 measurement masts at two sides of wind farm. The masts must be used for obtaining the free wind speed. The free wind speed is used in the simulation of expected energy production with the PARK power curve. This procedure will only work suitable in non complex terrains. For complex terrain another park power curve calculation is available in windPRO (PPV-model).

Note:

From the >Result to file< the >Wind Speeds Inside Wind farm< is also available. These can (e.g. via Excel) be used for extracting the wake induced reductions in measured wind speed.

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:


E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:54/3.0.654

PARK - WTG distances

Calculation: 2D V117 2020

WTG distances

Z	Nearest WTG	Z	Horizontal distance	Distance in rotor diameters (max)	Distance in rotor diameters (min)
[m]		[m]	[m]		
1	0,0	4	0,0	3,7	3,7
2	0,0	3	0,0	3,5	3,5
3	0,0	2	0,0	3,5	3,5
4	0,0	1	0,0	3,7	3,7
5	0,0	1	0,0	5,6	3,9
6	0,0	7	0,0	2,9	2,9
7	0,0	6	0,0	3,34	2,9
8	0,0	9	0,0	4,76	4,1
9	0,0	10	0,0	3,11	2,7
10	0,0	9	0,0	3,11	2,7
11	0,0	14	0,0	6,45	5,5
12	0,0	13	0,0	6,45	5,5
13	0,0	12	0,0	6,45	5,5
14	0,0	11	0,0	6,45	5,5
15	0,0	18	0,0	3,76	3,2
16	0,0	15	0,0	4,18	4,6
17	0,0	15	0,0	4,59	3,9
18	0,0	15	0,0	3,76	3,2
19	0,0	22	0,0	4,10	3,5
20	0,0	22	0,0	2,99	2,6
21	0,0	6	0,0	3,63	3,1
22	0,0	20	0,0	2,99	2,6
23	0,0	24	0,0	4,31	3,7
24	0,0	23	0,0	4,31	3,7
25	0,0	24	0,0	4,48	3,8
26	0,0	25	0,0	5,53	4,7
27	0,0	28	0,0	5,27	4,2
28	0,0	29	0,0	5,00	3,9
29	0,0	28	0,0	5,00	3,9
30	0,0	33	0,0	5,02	4,0
31	0,0	34	0,0	5,06	4,0
32	0,0	35	0,0	5,24	4,1
33	0,0	34	0,0	5,01	3,9
34	0,0	10	0,0	4,25	3,3
35	0,0	32	0,0	5,24	4,1
Min	0,0	0,0		2,6	2,6
Max	0,0	0,0		6,45	5,5



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:54/3.0.654

PARK - Wind statistics info

Calculation: 2D V117 2020

Main data for wind statistic

File	C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Wind KNMI\Station 316 Schaar\NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws
Name	De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m
Country	Netherlands
Source	USER
Mast coordinates	Dutch Stereo-RD/NAP 2008 East: 37.832 North: 408.808
Created	8-2-2017
Edited	8-2-2017
Sectors	12
WAsP version	WAsP 11 Version 11.05.0028

Additional info for wind statistic


Source data	Default Meteo data description
Data from	1-1-2011
Data to	1-1-2017
Measurement length	72,0 Months
Recovery rate	100,0 %
Effective measurement length	72,0 Months

Note

To get the most correct calculation results, wind statistics shall be calculated with the SAME model and model parameters, as currently chosen in calculation. For WAsP versions before 10.0, the model is unchanged, but thereafter more model changes affecting the wind statistic is seen. Likewise WAsP CFD should always use WAsP CFD calculated wind statistics.

PARK - Map

Calculation: 2D V117 2020



Map: OSM provided by terrestris, Print scale 1:40.000, Map center Dutch Stereo-RD/NAP 2008 East: 38.287 North: 405.016
 New WTG Existing WTG Site Data

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 17:04/3.0.654

PARK - Main Result

Calculation: 3A V117 2020

Wake Model N.O. Jensen (RISØ/EMD)

Calculation Settings

Air density calculation mode Individual per WTG
Result for WTG at hub altitude 1.231 kg/m³ to 1.234 kg/m³
Air density relative to standard 100,5 % to 100,7 %
Hub altitude above sea level (asl) 78,3 m to 99,0 m
Annual mean temperature at hub alt. 10,1 °C to 10,2 °C
Pressure at WTGs 1.001,2 hPa to 1.003,7 hPa

Wake Model Parameters

Wake decay constant 0,075 Open farmland

Displacement heights from objects

Wake calculation settings

Angle [°] Wind speed [m/s]
start end step start end step
0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Wind statistics NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

WAsP version WAsP 11 Version 11.05.0028



New WTG

Site Data

Key results for height 50,0 m above ground level

Terrain Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Name of wind distribution Type

A 37.537 408.244 Site data: WAsP (3)

WAsP (WAsP 11 Version 11.05.0028)

Wind energy [kWh/m²] Mean wind speed [m/s] Equivalent roughness
4.741 8,1 0,2

Calculated Annual Energy for Wind Farm

WTG combination	Result		GROSS (no loss)	Park efficiency	Specific results ^{a)}		Full load hours	Mean wind speed @hub height
	PARK [MWh/y]	Result-10,0% [MWh]			Capacity factor [%]	Mean WTG result [MWh/y]		
Wind farm	299.772,9	269.795,6	327.707,1	91,5	38,4	11.730,2	3.364	8,6

^{a)} Based on Result-10,0%

Calculated Annual Energy for each of 23 new WTGs with total 80,2 MW rated power

WTG type		Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Displacement height	Power curve		Annual Energy		Park Efficiency	Mean wind speed
Links	Valid Manufact. Type-generator					Creator	Name	Result	Result-10,0%		
		[kW]	[m]	[m]	[m]			[MWh]	[MWh]	[%]	[m/s]
1 A	Yes ENERCON E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	9.189,0	8.270	90,48	8,66
2 A	Yes ENERCON E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	9.214,7	8.293	91,00	8,65
3 A	Yes ENERCON E-82 E2-2.300	2.300	82,0	78,3	0,0	EMD	Level 0 - official - OM I - 02/2010	8.339,7	7.506	88,14	8,62
4 A	Yes ENERCON E-82 E2-2.300	2.300	82,0	78,3	0,0	EMD	Level 0 - official - OM I - 02/2010	8.175,4	7.358	87,44	8,55
5 A	Yes ENERCON E-82 E2-2.300	2.300	82,0	78,3	0,0	EMD	Level 0 - official - OM I - 02/2010	8.190,2	7.371	88,45	8,50
6 A	Yes ENERCON E-82 E2-2.300	2.300	82,0	78,3	0,0	EMD	Level 0 - official - OM I - 02/2010	8.353,3	7.518	89,71	8,52
7 A	No VESTAS V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.120,9	14.509	90,54	8,81
8 A	No VESTAS V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.487,7	14.839	93,67	8,75
9 A	No VESTAS V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.288,0	14.659	92,51	8,75
10 A	Yes VESTAS V90-3.000	3.000	90,0	80,0	0,0	EMD	Level 0 - Estimated - 107.0 dB(A) - 06-2009	9.354,5	8.419	85,62	8,56
11 A	No VESTAS V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.681,3	14.113	88,50	8,77
12 A	Yes VESTAS V90-3.000	3.000	90,0	80,0	0,0	EMD	Level 0 - Estimated - 107.0 dB(A) - 06-2009	10.066,2	9.060	93,72	8,47
13 A	Yes VESTAS V90-3.000	3.000	90,0	80,0	0,0	EMD	Level 0 - Estimated - 107.0 dB(A) - 06-2009	9.890,9	8.902	93,13	8,42
14 A	No VESTAS V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.924,4	14.332	91,89	8,64
15 A	No VESTAS V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.755,3	15.080	96,25	8,67
16 A	No VESTAS V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.131,0	14.518	93,55	8,60
17 A	No VESTAS V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.997,8	14.398	93,40	8,56
18 A	No VESTAS V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.680,2	14.112	90,93	8,60
19 A	No VESTAS V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.825,2	14.243	91,54	8,62
20 A	Yes VESTAS V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	13.904,5	12.514	91,11	8,19
21 A	Yes VESTAS V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	14.270,0	12.843	93,68	8,17
22 A	No VESTAS V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.260,9	14.635	91,73	8,77
23 A	Yes VESTAS V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	13.671,9	12.305	90,18	8,16

*) Included in array losses is influence from 13 WTG(s) in the neighborhood, which has status as "Reference WTGs", see separate report to identify these.

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 17:04/3.0.654

PARK - Main Result

Calculation: 3A V117 2020

WTG siting

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

	X (east)	Y (north)	Z	Row data/Description
			[m]	
1 New	39.537	408.340	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (78)
2 New	39.515	408.623	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (79)
3 New	39.834	408.297	0,0	ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! hub: 78,3 m (TOT: 119,3 m) (81)
4 New	39.923	408.636	0,0	ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! hub: 78,3 m (TOT: 119,3 m) (82)
5 New	40.213	408.621	0,0	ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! hub: 78,3 m (TOT: 119,3 m) (83)
6 New	40.134	408.282	0,0	ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! hub: 78,3 m (TOT: 119,3 m) (84)
7 New	38.254	406.802	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (95)
8 New	38.058	407.073	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (96)
9 New	38.441	407.439	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (97)
10 New	38.782	407.106	0,0	VESTAS V90 3000 90.0 !O! hub: 80,0 m (TOT: 125,0 m) (98)
11 New	38.803	406.796	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (101)
12 New	36.444	404.842	0,0	VESTAS V90 3000 90.0 !O! hub: 80,0 m (TOT: 125,0 m) (108)
13 New	36.782	404.596	0,0	VESTAS V90 3000 90.0 !O! hub: 80,0 m (TOT: 125,0 m) (109)
14 New	36.771	405.164	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (112)
15 New	36.219	405.143	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (113)
16 New	37.211	404.441	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (116)
17 New	37.704	404.444	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (117)
18 New	37.701	404.909	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (118)
19 New	37.324	405.076	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (119)
20 New	37.353	402.574	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (126)
21 New	36.895	402.282	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (128)
22 New	38.338	406.449	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (131)
23 New	36.943	402.577	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (134)

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 17:04/3.0.654

PARK - Reference WTGs

Calculation: 3A V117 2020

Wake Model N.O. Jensen (RISØ/EMD)

Calculation Settings

Air density calculation mode Individual per WTG
Result for WTG at hub altitude 1,231 kg/m³ to 1,234 kg/m³
Air density relative to standard 100,5 % to 100,7 %
Hub altitude above sea level (asl) 78,3 m to 99,0 m
Annual mean temperature at hub alt. 10,1 °C to 10,2 °C
Pressure at WTGs 1.001,2 hPa to 1.003,7 hPa

Wake Model Parameters

Wake decay constant 0,075 Open farmland

Displacement heights from objects

Wake calculation settings

Angle [°] Wind speed [m/s]
start end step start end step
0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

WASP version

WASP 11 Version 11.05.0028



New WTG
Site Data

Scale 1:125.000

Existing WTG

Key results for height 50,0 m above ground level

Terrain Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Name of wind distribution Type

A 37.537 408.244 Site data: WASP (3)

WASP (WASP 11 Version 11.05.0028)

Wind energy [kWh/m²] Mean wind speed [m/s] Equivalent roughness
4.741 8,1 0,2

Calculated Annual Energy for Wind Farm

WTG combination	Result		GROSS (no loss)	Park efficiency	Specific results ^{a)}		Full load hours	Mean wind speed @hub height
	PARK [MWh/y]	Result-10,0% [MWh]			Capacity factor [%]	Mean WTG result [MWh/y]		
Wind farm	299.772,9	269.795,6	327.707,1	91,5	38,4	11.730,2	3.364	8,6

^{a)} Based on Result-10,0%

Calculated Annual Energy for each of 13 reference WTGs with total 49,8 MW rated power

WTG type								Power curve		Calculated prod. without new WTGs [MWh]	Goodness Factor [%]	
Links	Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Displacement height	Creator	Name			
24 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.991,2	0	
25 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.741,6	0	
26 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.889,8	0	
27 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.947,2	0	
28 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.303,6	0	
29 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.847,0	0	
30 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.873,0	0	
31 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.105,4	0	
32 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.490,4	0	
33 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.691,7	0	
34 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.281,6	0	
35 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.751,6	0	
36 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.844,8	0	

WTG siting

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Z Row data/Description

Production source Statistical basis for normalized production: [Months]

24	36.871	401.421	0,0	NORDEX N117/3000	3000	116.8	!O!	hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m)	(19)
25	37.224	401.668	0,0	NORDEX N117/3000	3000	116.8	!O!	hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m)	(20)

To be continued on next page...

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 17:04/3.0.654

PARK - Reference WTGs

Calculation: 3A V117 2020

...continued from previous page

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Z Row data/Description

Production source Statistical basis for
normalized
production:
[Months]

			[m]	
26	37.579	401.395	0,0 NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (21)	
27	38.067	401.656	0,0 NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (22)	
28	39.716	405.378	0,0 BD1	
29	40.071	405.768	0,0 BD2	
30	40.355	406.180	0,0 BD3	
31	39.195	405.809	0,0 BD4	
32	39.519	406.211	0,0 BD5	
33	39.893	406.586	0,0 BD6	
34	38.781	406.093	0,0 BD7	
35	39.093	406.485	0,0 BD8	
36	39.478	406.907	0,0 BD9	

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl



Calculated:

20-10-2017 17:04/3.0.654

PARK - Production Analysis

Calculation: 3A V117 2020WTG: All new WTGs, Air density varies with WTG position 1,234 kg/m³ - 1,236 kg/m³
Directional Analysis

Sector		0 N	1 NNE	2 ENE	3 E	4 ESE	5 SSE	6 S	7 SSW	8 WSW	9 W	10 WNW	11 NNW	Total
Roughness based energy	[MWh]	13.260,7	15.222,8	18.974,0	17.100,6	8.061,4	11.265,5	36.620,9	64.630,3	65.835,3	34.933,3	23.469,7	17.129,4	326.503,8
+ Increase due to hills	[MWh]	77,3	88,5	75,6	51,4	40,9	79,8	204,7	270,2	131,4	57,0	48,6	78,0	1.203,3
- Decrease due to array losses	[MWh]	1.312,4	1.666,1	2.180,2	2.655,6	1.298,7	1.850,8	5.278,8	4.512,9	2.534,1	2.617,7	943,7	1.083,2	27.934,2
Resulting energy	[MWh]	12.025,5	13.645,3	16.869,5	14.496,4	6.803,6	9.494,5	31.546,7	60.387,5	63.432,5	32.372,6	22.574,6	16.124,2	299.773,0
Specific energy	[kWh/m ²]													1.489
Specific energy	[kWh/kW]													3.738
Increase due to hills	[%]	0,6	0,6	0,4	0,3	0,5	0,7	0,6	0,4	0,2	0,2	0,2	0,5	0,37
Decrease due to array losses	[%]	9,8	10,9	11,4	15,5	16,0	16,3	14,3	7,0	3,8	7,5	4,0	6,3	8,52
Utilization	[%]	29,5	34,1	34,3	31,8	34,6	34,2	29,0	28,4	23,3	23,9	22,2	28,1	27,0
Operational	[Hours/year]	453	526	638	605	406	459	918	1.406	1.257	779	565	537	8.549
Full Load Equivalent	[Hours/year]	150	170	210	181	85	118	393	753	791	404	281	201	3.738



Project:

P179_Opt OSK_totaal



Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 17:04/3.0.654

PARK - Production Analysis

Calculation: 3A V117 2020WTG: All existing WTGs, Air density varies with WTG position 1,234 kg/m³ - 1,236 kg/m³
Directional Analysis

Sector		0 N	1 NNE	2 ENE	3 E	4 ESE	5 SSE	6 S	7 SSW	8 WSW	9 W	10 WNW	11 NNW	Total
Roughness based energy	[MWh]	9.404,1	11.693,4	14.051,3	11.930,6	5.930,6	8.352,3	25.804,0	44.457,9	42.834,0	23.022,8	15.905,9	12.180,3	225.567,3
+ Increase due to hills	[MWh]	6,0	15,3	2,9	-20,4	-17,1	-12,2	11,9	40,0	2,8	-26,5	-22,9	-11,7	-31,9
- Decrease due to array losses	[MWh]	1.012,3	1.401,0	986,7	780,5	832,8	337,5	870,7	3.930,1	2.613,8	1.571,5	1.817,1	1.089,5	17.243,6
Resulting energy	[MWh]	8.397,7	10.307,7	13.067,4	11.129,7	5.080,7	8.002,6	24.945,1	40.567,8	40.223,1	21.424,9	14.065,8	11.079,2	208.291,8
Specific energy	[kWh/m ²]													1.328
Specific energy	[kWh/kW]													4.183
Increase due to hills	[%]	0,1	0,1	0,0	-0,2	-0,3	-0,1	0,0	0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,01
Decrease due to array losses	[%]	10,8	12,0	7,0	6,6	14,1	4,0	3,4	8,8	6,1	6,8	11,4	9,0	7,65
Utilization	[%]	26,8	29,4	32,4	32,2	33,1	36,4	28,6	24,1	20,0	21,5	17,9	24,1	24,2
Operational	[Hours/year]	456	527	644	606	407	471	931	1.415	1.237	770	568	540	8.571
Full Load Equivalent	[Hours/year]	169	207	262	223	102	161	501	815	808	430	282	222	4.183



PARK - Power Curve Analysis

Calculation: 3A V117 2020WTG: 1 - ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014, Hub height: 84,6 m

Name: Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014

Source: Manufacturer

Source/Date	Created by	Created	Edited	Stop wind speed [m/s]	Power control	CT curve type	Generator type	Specific power kW/m ²
1-8-2014	EMD	25-11-2009	8-1-2015	25,0	Pitch	User defined	Variable	0,57

According to Enercon specification document D0341614-0_#_ger_#_LK_E-82_E3_3000kW_BMO_berechnet_V1.0

HP curve comparison - Note: For standard air density and weibull k parameter = 2

Vmean	[m/s]	5	6	7	8	9	10
HP value Pitch, variable speed (2013)	[MWh]	2.777	4.645	6.731	8.822	10.759	12.433
ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	[MWh]	3.029	4.862	6.877	8.888	10.750	12.354
Check value	[%]	-8	-4	-2	-1	0	1

The table shows comparison between annual energy production calculated on basis of simplified "HP-curves" which assume that all WTGs performs quite similar - only specific power loading (kW/m²) and single/dual speed or stall/pitch decides the calculated values. Productions are without wake losses.

For further details, ask at the Danish Energy Agency for project report J.nr. 51171/00-0016 or see windPRO manual chapter 3.5.2.

The method is refined in EMD report "20 Detailed Case Studies comparing Project Design Calculations and actual Energy Productions for Wind Energy Projects worldwide", jan 2003.

Use the table to evaluate if the given power curve is reasonable - if the check value are lower than -5%, the power curve probably is too optimistic due to uncertainty in power curve measurement.

Power curve



Original data from Windcat, Air density: 1,225 kg/m³

Wind speed [m/s]	Power [kW]	Ce	Wind speed [m/s]	Ct curve
1,0	0,0	0,00	3,0	1,00
2,0	0,0	0,00	4,0	0,93
3,0	25,0	0,29	5,0	0,95
4,0	82,0	0,40	6,0	0,96
5,0	174,0	0,43	7,0	0,96
6,0	321,0	0,46	8,0	0,94
7,0	525,0	0,47	9,0	0,89
8,0	800,0	0,48	10,0	0,82
9,0	1.135,0	0,48	11,0	0,77
10,0	1.510,0	0,47	12,0	0,72
11,0	1.880,0	0,44	13,0	0,67
12,0	2.200,0	0,39	14,0	0,47
13,0	2.500,0	0,35	15,0	0,36
14,0	2.770,0	0,31	16,0	0,29
15,0	2.910,0	0,27	17,0	0,24
16,0	3.000,0	0,23	18,0	0,20
17,0	3.020,0	0,19	19,0	0,17
18,0	3.020,0	0,16	20,0	0,14
19,0	3.020,0	0,14	21,0	0,12
20,0	3.020,0	0,12	22,0	0,11
21,0	3.020,0	0,10	23,0	0,09
22,0	3.020,0	0,09	24,0	0,08
23,0	3.020,0	0,08	25,0	0,07
24,0	3.020,0	0,07		
25,0	3.020,0	0,06		

Power, Efficiency and energy vs. wind speed

Data used in calculation, Air density: 1,233 kg/m³ New windPRO method (adjusted IEC method, improved to match turbine control) <RECOMMENDED>

Wind speed [m/s]	Power [kW]	Ce	Interval [m/s]	Energy [MWh]	Acc. Energy [MWh]	Relative [%]
1,0	0,0	0,00	0,50- 1,50	0,0	0,0	0,0
2,0	0,1	0,00	1,50- 2,50	1,7	1,7	0,0
3,0	25,4	0,29	2,50- 3,50	13,0	14,7	0,2
4,0	82,8	0,40	3,50- 4,50	48,3	63,0	0,7
5,0	175,6	0,43	4,50- 5,50	124,2	187,2	2,0
6,0	323,6	0,46	5,50- 6,50	254,2	441,4	4,8
7,0	529,1	0,47	6,50- 7,50	439,3	880,7	9,6
8,0	805,8	0,48	7,50- 8,50	660,0	1.540,7	16,8
9,0	1.142,8	0,48	8,50- 9,50	875,5	2.416,2	26,3
10,0	1.519,6	0,47	9,50-10,50	1.033,7	3.449,9	37,5
11,0	1.890,5	0,44	10,50-11,50	1.093,7	4.543,6	49,4
12,0	2.211,7	0,39	11,50-12,50	1.052,6	5.596,2	60,9
13,0	2.511,6	0,35	12,50-13,50	940,9	6.537,1	71,1
14,0	2.776,5	0,31	13,50-14,50	784,8	7.321,9	79,7
15,0	2.914,5	0,27	14,50-15,50	608,9	7.930,8	86,3
16,0	3.001,1	0,23	15,50-16,50	443,5	8.374,2	91,1
17,0	3.020,0	0,19	16,50-17,50	306,1	8.680,3	94,5
18,0	3.020,0	0,16	17,50-18,50	201,9	8.882,2	96,7
19,0	3.020,0	0,14	18,50-19,50	128,4	9.010,6	98,1
20,0	3.020,0	0,12	19,50-20,50	78,9	9.089,5	98,9
21,0	3.020,0	0,10	20,50-21,50	46,9	9.136,4	99,4
22,0	3.020,0	0,09	21,50-22,50	26,9	9.163,3	99,7
23,0	3.020,0	0,08	22,50-23,50	14,9	9.178,2	99,9
24,0	3.020,0	0,07	23,50-24,50	8,0	9.186,2	100,0
25,0	3.020,0	0,06	24,50-25,50	2,8	9.189,0	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 17:04/3.0.654

PARK - Terrain

Calculation: 3A V117 2020Site Data: A - Site data: WAsP (3)

Obstacles:

0 Obstacles used

Roughness:

Calculation uses following MAP files:

C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Mapfiles\OSK 12km Orograpghy 2m v4.map
Min X: 24.727, Max X: 52.183, Min Y: 388.580, Max Y: 420.081, Width: 27.457 m, Height: 31.500 m

Orography:

Calculation uses following MAP files:

C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Mapfiles\OSK 12km Orograpghy 2m v4.map
Min X: 24.750, Max X: 52.182, Min Y: 390.684, Max Y: 420.081, Width: 27.432 m, Height: 29.398 m

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierenring 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 17:04/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 3A V117 2020 Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 84,6

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,26	7,32	2,189	5,3	7,94	2,324	5,4
1 NNE	7,62	6,78	2,732	6,2	7,90	2,824	6,3
2 ENE	8,09	7,21	2,826	7,5	7,58	2,901	7,7
3 E	8,16	7,24	2,537	7,1	7,34	2,623	6,8
4 ESE	7,19	6,38	2,428	4,8	6,63	2,588	4,8
5 SSE	7,85	6,98	2,748	5,2	7,52	2,765	5,4
6 S	9,94	8,86	2,865	10,5	9,56	2,939	11,0
7 SSW	11,07	9,88	2,951	16,2	10,35	3,028	16,8
8 WSW	12,42	11,06	2,822	15,3	10,98	2,903	14,3
9 W	10,70	9,49	2,471	9,2	9,60	2,580	8,6
10 WNW	10,36	9,18	2,111	6,6	9,03	2,210	6,7
11 NNW	8,73	7,73	2,088	6,3	7,96	2,243	6,2
All	9,82	8,71	2,350	100,0	9,05	2,501	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierenring 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 17:04/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 3A V117 2020Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 78,3

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,16	7,23	2,193	5,3	7,80	2,306	5,4
1 NNE	7,53	6,70	2,729	6,2	7,76	2,803	6,3
2 ENE	7,99	7,12	2,826	7,5	7,45	2,880	7,7
3 E	8,07	7,16	2,541	7,1	7,21	2,603	6,8
4 ESE	7,12	6,31	2,432	4,8	6,52	2,569	4,8
5 SSE	7,73	6,88	2,740	5,2	7,39	2,744	5,4
6 S	9,81	8,74	2,857	10,5	9,40	2,917	11,0
7 SSW	10,95	9,77	2,951	16,2	10,18	3,004	16,8
8 WSW	12,31	10,97	2,830	15,3	10,82	2,879	14,3
9 W	10,60	9,40	2,479	9,2	9,44	2,560	8,6
10 WNW	10,27	9,10	2,115	6,6	8,88	2,193	6,7
11 NNW	8,65	7,66	2,096	6,3	7,82	2,226	6,2
All	9,72	8,61	2,346	100,0	8,90	2,482	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierenring 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 17:04/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 3A V117 2020Wind data: A - Site data: WAsP (3); Hub height: 91,5

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,37	7,41	2,182	5,3	8,08	2,341	5,4
1 NNE	7,72	6,87	2,736	6,2	8,04	2,845	6,3
2 ENE	8,20	7,30	2,826	7,5	7,72	2,923	7,7
3 E	8,25	7,32	2,529	7,1	7,47	2,643	6,8
4 ESE	7,27	6,44	2,420	4,8	6,75	2,608	4,8
5 SSE	7,94	7,07	2,752	5,2	7,66	2,787	5,4
6 S	10,06	8,97	2,873	10,5	9,73	2,961	11,0
7 SSW	11,18	9,98	2,955	16,2	10,53	3,053	16,8
8 WSW	12,52	11,15	2,818	15,3	11,15	2,928	14,3
9 W	10,79	9,57	2,463	9,2	9,77	2,600	8,6
10 WNW	10,45	9,25	2,104	6,6	9,19	2,228	6,7
11 NNW	8,81	7,80	2,084	6,3	8,10	2,260	6,2
All	9,93	8,80	2,350	100,0	9,21	2,519	100,0



PARK - Park power curve

Calculation: 3A V117 2020

Wind speed [m/s]	Free WTGs [kW]	Park WTGs [kW]	N [kW]	NNE [kW]	ENE [kW]	E [kW]	ESE [kW]	SSE [kW]	S [kW]	SSW [kW]	WSW [kW]	W [kW]	WNW [kW]	NNW [kW]
0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,5	6	5	6	6	6	5	6	6	6	5	5	3	5	6
2,5	345	285	266	282	316	288	292	316	291	257	295	276	273	292
3,5	2.822	2.169	2.159	2.128	2.193	2.104	2.040	2.184	2.057	2.137	2.285	2.178	2.176	2.330
4,5	8.059	6.422	6.315	6.402	6.635	6.365	6.231	6.620	6.319	6.381	6.564	6.308	6.252	6.592
5,5	15.948	12.989	12.771	12.960	13.447	12.945	12.766	13.427	12.858	12.865	13.195	12.733	12.658	13.238
6,5	27.256	22.467	22.141	22.355	23.192	22.360	22.103	23.160	22.208	22.225	22.870	22.080	21.976	22.931
7,5	42.471	35.431	34.958	35.212	36.368	35.164	34.796	36.320	34.895	35.101	36.133	34.930	34.912	36.252
8,5	61.612	52.307	51.701	51.873	53.399	51.757	51.221	53.336	51.386	51.867	53.510	51.774	51.811	53.569
9,5	83.519	72.603	71.876	71.941	73.784	71.616	71.008	73.580	71.146	72.114	74.414	72.106	72.325	74.324
10,5	103.706	93.537	92.957	92.754	94.751	92.121	91.353	94.119	91.669	93.072	95.914	93.166	93.373	95.548
11,5	118.287	111.196	111.095	110.627	112.359	109.941	108.927	111.559	109.830	110.693	113.349	110.878	110.748	112.729
12,5	124.974	122.033	122.201	122.169	123.047	121.459	120.883	122.403	121.379	121.731	123.058	121.579	121.352	122.574
13,5	127.616	126.600	126.701	126.847	126.979	126.338	126.541	126.945	126.061	126.435	126.936	126.405	126.445	126.835
14,5	128.638	128.379	128.353	128.497	128.468	128.154	128.396	128.482	128.073	128.379	128.519	128.370	128.422	128.474
15,5	128.913	128.846	128.816	128.895	128.860	128.739	128.851	128.862	128.726	128.835	128.890	128.908	128.896	128.883
16,5	129.022	129.006	128.991	129.020	129.014	128.967	129.013	129.013	128.968	129.008	129.019	129.022	129.021	129.018
17,5	129.040	129.039	129.037	129.040	129.040	129.034	129.040	129.040	129.034	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040
18,5	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040
19,5	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040
20,5	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040
21,5	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040
22,5	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040
23,5	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040
24,5	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040
25,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Description:

The park power curve is similar to a WTG power curve, meaning that when a given wind speed appears in front of the park with same speed in the entire wind farm area (before influence from the park), the output from the park can be found in the park power curve. Another way to say this: The park power curve includes array losses, but do NOT include terrain given variations in the wind speed over the park area.

Measuring a park power curve is not as simple as measuring a WTG power curve due to the fact that the park power curve depends on the wind direction and that the same wind speed normally will not appear for the entire park area at the same time (only in very flat non-complex terrain). The idea with this version of the park power curve is not to use it for validation based on measurements. This would require at least 2 measurement masts at two sides of the park, unless only a few direction sectors should be tested, AND non complex terrain (normally only useable off shore). Another park power curve version for complex terrain is available in windPRO.

The park power curve can be used for:

1. Forecast systems, based on more rough (approximated) wind data, the park power curve would be an efficient way to make the connection from wind speed (and direction) to power.
2. Construction of duration curves, telling how often a given power output will appear, the park power curve can be used together with the average wind distribution for the Wind farm area in hub height. The average wind distribution can eventually be obtained based on the Weibull parameters for each WTG position. These are found at print menu: >Result to file< in the >Park result< which can be saved to file or copied to clipboard and pasted in Excel.
3. Calculation of wind energy index based on the PARK production (see below).
4. Estimation of the expected PARK production for an existing wind farm based on wind measurements at minimum 2 measurement masts at two sides of wind farm. The masts must be used for obtaining the free wind speed. The free wind speed is used in the simulation of expected energy production with the PARK power curve. This procedure will only work suitable in non complex terrains. For complex terrain another park power curve calculation is available in windPRO (PPV-model).

Note:

From the >Result to file< the >Wind Speeds Inside Wind farm< is also available. These can (e.g. via Excel) be used for extracting the wake induced reductions in measured wind speed.

PARK - WTG distances

Calculation: 3A V117 2020

WTG distances

Z	Nearest WTG	Z	Horizontal distance	Distance in rotor diameters (max)	Distance in rotor diameters (min)
[m]		[m]	[m]		
1	0,0	2	0,0	284	3,5
2	0,0	1	0,0	284	3,5
3	0,0	1	0,0	300	3,7
4	0,0	5	0,0	290	3,5
5	0,0	4	0,0	290	3,5
6	0,0	3	0,0	300	3,7
7	0,0	8	0,0	334	2,9
8	0,0	7	0,0	334	2,9
9	0,0	10	0,0	476	5,3
10	0,0	11	0,0	311	3,5
11	0,0	10	0,0	311	3,5
12	0,0	15	0,0	376	4,2
13	0,0	12	0,0	418	4,6
14	0,0	12	0,0	459	5,1
15	0,0	12	0,0	376	4,2
16	0,0	13	0,0	456	5,1
17	0,0	18	0,0	465	4,0
18	0,0	19	0,0	412	3,5
19	0,0	18	0,0	412	3,5
20	0,0	23	0,0	410	3,5
21	0,0	23	0,0	299	2,6
22	0,0	7	0,0	363	3,1
23	0,0	21	0,0	299	2,6
24	0,0	25	0,0	431	3,7
25	0,0	24	0,0	431	3,7
26	0,0	25	0,0	448	3,8
27	0,0	26	0,0	553	4,7
28	0,0	29	0,0	527	4,2
29	0,0	30	0,0	500	3,9
30	0,0	29	0,0	500	3,9
31	0,0	34	0,0	502	4,0
32	0,0	35	0,0	506	4,0
33	0,0	36	0,0	524	4,1
34	0,0	35	0,0	501	3,9
35	0,0	11	0,0	425	3,6
36	0,0	33	0,0	524	4,1
Min	0,0	0,0	284	2,6	2,6
Max	0,0	0,0	553	5,3	4,7



Scale 1:125.000
 New WTG
 Existing WTG

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 17:04/3.0.654

PARK - Wind statistics info

Calculation: 3A V117 2020

Main data for wind statistic

File	C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Wind KNMI\Station 316 Schaar\NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws
Name	De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m
Country	Netherlands
Source	USER
Mast coordinates	Dutch Stereo-RD/NAP 2008 East: 37.832 North: 408.808
Created	8-2-2017
Edited	8-2-2017
Sectors	12
WAsP version	WAsP 11 Version 11.05.0028

Additional info for wind statistic


Source data	Default Meteo data description
Data from	1-1-2011
Data to	1-1-2017
Measurement length	72,0 Months
Recovery rate	100,0 %
Effective measurement length	72,0 Months

Note

To get the most correct calculation results, wind statistics shall be calculated with the SAME model and model parameters, as currently chosen in calculation. For WAsP versions before 10.0, the model is unchanged, but thereafter more model changes affecting the wind statistic is seen. Likewise WAsP CFD should always use WAsP CFD calculated wind statistics.

PARK - Map

Calculation: 3A V117 2020



Map: OSM provided by terrestris, Print scale 1:40.000, Map center Dutch Stereo-RD/NAP 2008 East: 38.287 North: 405.016
 New WTG Existing WTG Site Data

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 17:09/3.0.654

PARK - Main Result

Calculation: 3B V117 2020

Wake Model N.O. Jensen (RISØ/EMD)

Calculation Settings

Air density calculation mode Individual per WTG
Result for WTG at hub altitude 1,231 kg/m³ to 1,234 kg/m³
Air density relative to standard 100,5 % to 100,7 %
Hub altitude above sea level (asl) 78,3 m to 99,0 m
Annual mean temperature at hub alt. 10,1 °C to 10,2 °C
Pressure at WTGs 1.001,2 hPa to 1.003,7 hPa

Wake Model Parameters

Wake decay constant 0,075 Open farmland

Displacement heights from objects

Wake calculation settings

Angle [°] Wind speed [m/s]
start end step start end step
0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Wind statistics NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

WAsP version WAsP 11 Version 11.05.0028



New WTG

Scale 1:125.000

Site Data

Key results for height 50,0 m above ground level

Terrain Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Name of wind distribution Type

A 37.537 408.244 Site data: WAsP (3)

WAsP (WAsP 11 Version 11.05.0028)

Wind energy [kWh/m²] Mean wind speed [m/s] Equivalent roughness
4.741 8,1 0,2

Calculated Annual Energy for Wind Farm

WTG combination	Result		GROSS (no loss)	Park efficiency	Specific results ^{a)}		Full load hours	Mean wind speed @hub height
	PARK [MWh/y]	Result-10,0% [MWh]			Capacity factor [%]	Mean WTG result [MWh/y]		
Wind farm	298.753,4	268.878,1	324.871,9	92,0	39,2	12.221,7	3.438	8,6

^{a)} Based on Result-10,0%

Calculated Annual Energy for each of 22 new WTGs with total 78,2 MW rated power

WTG type									Power curve		Annual Energy		Park	
Links	Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Displacement height	Creator	Name	Result	Result-10,0%	Efficiency	Mean wind speed	
				[kW]	[m]	[m]	[m]			[MWh]	[MWh]	[%]	[m/s]	
1 A	Yes	ENERCON	E-82 E2-2.300	2.300	82,0	78,3	0,0	EMD	Level 0 - official - OM I - 02/2010	8.565,6	7.709	90,53	8,62	
2 A	Yes	ENERCON	E-82 E2-2.300	2.300	82,0	78,3	0,0	EMD	Level 0 - official - OM I - 02/2010	8.341,5	7.507	89,22	8,55	
3 A	Yes	ENERCON	E-82 E2-2.300	2.300	82,0	78,3	0,0	EMD	Level 0 - official - OM I - 02/2010	8.305,1	7.475	89,69	8,50	
4 A	Yes	ENERCON	E-82 E2-2.300	2.300	82,0	78,3	0,0	EMD	Level 0 - official - OM I - 02/2010	8.433,4	7.590	90,57	8,52	
5 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.628,5	14.966	94,82	8,74	
6 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.267,1	14.640	91,36	8,81	
7 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.507,5	14.857	93,79	8,75	
8 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.296,2	14.667	92,55	8,75	
9 A	Yes	VESTAS	V90-3.000	3.000	90,0	80,0	0,0	EMD	Level 0 - Estimated - 107.0 dB(A) - 06-2009	9.388,2	8.449	85,93	8,56	
10 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.703,7	14.133	88,62	8,77	
11 A	Yes	VESTAS	V90-3.000	3.000	90,0	80,0	0,0	EMD	Level 0 - Estimated - 107.0 dB(A) - 06-2009	10.067,7	9.061	93,74	8,47	
12 A	Yes	VESTAS	V90-3.000	3.000	90,0	80,0	0,0	EMD	Level 0 - Estimated - 107.0 dB(A) - 06-2009	9.890,8	8.902	93,13	8,42	
13 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.928,8	14.336	91,92	8,64	
14 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.758,0	15.082	96,27	8,67	
15 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.129,7	14.517	93,54	8,60	
16 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.994,0	14.395	93,38	8,56	
17 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.675,3	14.108	90,90	8,60	
18 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.822,0	14.240	91,52	8,62	
19 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	13.904,3	12.514	91,11	8,19	
20 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	14.269,7	12.843	93,68	8,17	
21 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.205,0	14.585	91,89	8,73	
22 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	13.671,4	12.304	90,17	8,16	

*) Included in array losses is influence from 13 WTG(s) in the neighborhood, which has status as "Reference WTGs", see separate report to identify these.

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 17:09/3.0.654

PARK - Main Result

Calculation: 3B V117 2020

WTG siting

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

	X (east)	Y (north)	Z	Row data/Description
			[m]	
1 New	39.834	408.297	0,0	ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! hub: 78,3 m (TOT: 119,3 m) (81)
2 New	39.923	408.636	0,0	ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! hub: 78,3 m (TOT: 119,3 m) (82)
3 New	40.213	408.621	0,0	ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! hub: 78,3 m (TOT: 119,3 m) (83)
4 New	40.134	408.282	0,0	ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! hub: 78,3 m (TOT: 119,3 m) (84)
5 New	39.431	408.513	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (94)
6 New	38.254	406.802	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (95)
7 New	38.058	407.073	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (96)
8 New	38.441	407.439	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (97)
9 New	38.782	407.106	0,0	VESTAS V90 3000 90.0 !O! hub: 80,0 m (TOT: 125,0 m) (98)
10 New	38.803	406.796	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (101)
11 New	36.444	404.842	0,0	VESTAS V90 3000 90.0 !O! hub: 80,0 m (TOT: 125,0 m) (108)
12 New	36.782	404.596	0,0	VESTAS V90 3000 90.0 !O! hub: 80,0 m (TOT: 125,0 m) (109)
13 New	36.771	405.164	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (112)
14 New	36.219	405.143	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (113)
15 New	37.211	404.441	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (116)
16 New	37.704	404.444	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (117)
17 New	37.701	404.909	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (118)
18 New	37.324	405.076	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (119)
19 New	37.353	402.574	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (126)
20 New	36.895	402.282	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (128)
21 New	38.397	406.303	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (133)
22 New	36.943	402.577	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (134)

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 17:09/3.0.654

PARK - Reference WTGs

Calculation: 3B V117 2020

Wake Model N.O. Jensen (RISØ/EMD)

Calculation Settings

Air density calculation mode Individual per WTG
Result for WTG at hub altitude 1,231 kg/m³ to 1,234 kg/m³
Air density relative to standard 100,5 % to 100,7 %
Hub altitude above sea level (asl) 78,3 m to 99,0 m
Annual mean temperature at hub alt. 10,1 °C to 10,2 °C
Pressure at WTGs 1.001,2 hPa to 1.003,7 hPa

Wake Model Parameters

Wake decay constant 0,075 Open farmland

Displacement heights from objects

Wake calculation settings

Angle [°] Wind speed [m/s]
start end step start end step
0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

WASP version

WASP 11 Version 11.05.0028



New WTG
Site Data

Scale 1:125.000

Existing WTG

Key results for height 50,0 m above ground level

Terrain Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Name of wind distribution Type

A 37.537 408.244 Site data: WASP (3)

WASP (WASP 11 Version 11.05.0028)

Wind energy [kWh/m²] Mean wind speed [m/s] Equivalent roughness
4.741 8,1 0,2

Calculated Annual Energy for Wind Farm

WTG combination	Result		GROSS (no loss)	Park efficiency	Specific results ^{a)}		Full load hours	Mean wind speed @hub height
	PARK [MWh/y]	Result-10,0% [MWh]			Capacity factor [%]	Mean WTG result [MWh/y]		
Wind farm	298.753,4	268.878,1	324.871,9	92,0	39,2	12.221,7	3.438	8,6

^{a)} Based on Result-10,0%

Calculated Annual Energy for each of 13 reference WTGs with total 49,8 MW rated power

WTG type								Power curve		Calculated prod. without new WTGs [MWh]	Goodness Factor [%]
Links	Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Displacement height	Creator	Name		
				[kW]	[m]	[m]	[m]				
23 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.991,2	0
24 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.741,6	0
25 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.889,8	0
26 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.947,2	0
27 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.303,6	0
28 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.847,0	0
29 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.873,0	0
30 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.105,4	0
31 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.490,4	0
32 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.691,7	0
33 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.281,6	0
34 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.751,6	0
35 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.844,8	0

WTG siting

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Z Row data/Description

Production source Statistical basis for normalized production: [Months]

23	36.871	401.421	0,0	NORDEX N117/3000	3000	116.8	!O!	hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m)	(19)
24	37.224	401.668	0,0	NORDEX N117/3000	3000	116.8	!O!	hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m)	(20)

To be continued on next page...

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 17:09/3.0.654

PARK - Reference WTGs

Calculation: 3B V117 2020

...continued from previous page

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Z Row data/Description



Production source Statistical basis for
normalized
production:
[Months]

			[m]	
25	37.579	401.395	0,0 NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O!	hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (21)
26	38.067	401.656	0,0 NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O!	hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (22)
27	39.716	405.378	0,0 BD1	
28	40.071	405.768	0,0 BD2	
29	40.355	406.180	0,0 BD3	
30	39.195	405.809	0,0 BD4	
31	39.519	406.211	0,0 BD5	
32	39.893	406.586	0,0 BD6	
33	38.781	406.093	0,0 BD7	
34	39.093	406.485	0,0 BD8	
35	39.478	406.907	0,0 BD9	

PARK - Production Analysis

Calculation: 3B V117 2020WTG: All new WTGs, Air density varies with WTG position 1,234 kg/m³ - 1,236 kg/m³
Directional Analysis

Sector		0 N	1 NNE	2 ENE	3 E	4 ESE	5 SSE	6 S	7 SSW	8 WSW	9 W	10 WNW	11 NNW	Total
Roughness based energy	[MWh]	13.220,3	15.190,6	18.921,8	17.037,6	8.028,9	11.216,4	36.346,3	64.091,8	64.934,4	34.574,9	23.214,3	17.038,7	323.815,8
+ Increase due to hills	[MWh]	69,8	82,9	68,8	41,6	32,1	68,0	181,1	240,6	116,3	48,5	40,1	66,3	1.056,1
- Decrease due to array losses	[MWh]	1.137,3	1.728,2	2.077,3	2.433,2	1.348,6	1.753,3	4.800,7	4.556,0	2.153,2	2.206,2	952,2	972,2	26.118,5
Resulting energy	[MWh]	12.152,7	13.545,2	16.913,3	14.645,9	6.712,4	9.531,1	31.726,8	59.776,4	62.897,5	32.417,2	22.302,1	16.132,8	298.753,5
Specific energy	[kWh/m ²]													1.483
Specific energy	[kWh/kW]													3.820
Increase due to hills	[%]	0,5	0,5	0,4	0,2	0,4	0,6	0,5	0,4	0,2	0,1	0,2	0,4	0,33
Decrease due to array losses	[%]	8,6	11,3	10,9	14,2	16,7	15,5	13,1	7,1	3,3	6,4	4,1	5,7	8,04
Utilization	[%]	29,8	33,7	34,3	32,0	34,1	34,3	29,1	28,0	23,1	24,0	21,9	28,0	26,8
Operational	[Hours/year]	453	526	638	605	406	459	919	1.406	1.255	779	565	538	8.549
Full Load Equivalent	[Hours/year]	155	173	216	187	86	122	406	764	804	415	285	206	3.820



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierenring 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl



Calculated:

20-10-2017 17:09/3.0.654

PARK - Production Analysis

Calculation: 3B V117 2020WTG: All existing WTGs, Air density varies with WTG position 1,234 kg/m³ - 1,236 kg/m³
Directional Analysis

Sector		0 N	1 NNE	2 ENE	3 E	4 ESE	5 SSE	6 S	7 SSW	8 WSW	9 W	10 WNW	11 NNW	Total
Roughness based energy	[MWh]	9.404,1	11.693,4	14.051,3	11.930,6	5.930,6	8.352,3	25.804,0	44.457,9	42.834,0	23.022,9	15.905,9	12.180,3	225.567,3
+ Increase due to hills	[MWh]	6,0	15,3	2,9	-20,4	-17,1	-12,2	11,9	40,0	2,8	-26,5	-22,9	-11,7	-31,9
- Decrease due to array losses	[MWh]	988,8	1.396,4	986,7	780,5	832,8	337,5	870,7	3.930,1	2.742,9	1.523,8	1.889,7	1.088,1	17.368,2
Resulting energy	[MWh]	8.421,2	10.312,3	13.067,4	11.129,7	5.080,7	8.002,6	24.945,1	40.567,8	40.093,9	21.472,5	13.993,2	11.080,6	208.167,2
Specific energy	[kWh/m ²]													1.327
Specific energy	[kWh/kW]													4.180
Increase due to hills	[%]	0,1	0,1	0,0	-0,2	-0,3	-0,1	0,0	0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,01
Decrease due to array losses	[%]	10,5	11,9	7,0	6,6	14,1	4,0	3,4	8,8	6,4	6,6	11,9	8,9	7,70
Utilization	[%]	26,9	29,4	32,4	32,2	33,1	36,4	28,6	24,1	19,9	21,6	17,8	24,1	24,2
Operational	[Hours/year]	456	527	644	606	407	471	931	1.415	1.237	770	568	540	8.571
Full Load Equivalent	[Hours/year]	169	207	262	223	102	161	501	815	805	431	281	223	4.180



PARK - Power Curve Analysis

Calculation: 3B V117 2020WTG: 1 - ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! Level 0 - official - OM I - 02/2010, Hub height: 78,3 m

Name: Level 0 - official - OM I - 02/2010

Source: Enercon

Source/Date	Created by	Created	Edited	Stop wind speed [m/s]	Power control	CT curve type	Generator type	Specific power kW/m ²
25-2-2010	EMD	25-11-2009	15-1-2015	25,0	Pitch	User defined	Variable	0,44

According to Enercon specification document SIAS-001-ct_E82_E2_2 3MW_Vers 3 1ger-ger.pdf. Revision number of PC is 3.0, Revision number of ct curve is 3.1.

HP curve comparison - Note: For standard air density and weibull k parameter = 2

Vmean	[m/s]	5	6	7	8	9	10
HP value Pitch, variable speed (2013)	[MWh]	2.771	4.454	6.221	7.904	9.401	10.653
ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! Level 0 - official - OM I - 02/2010	[MWh]	3.050	4.801	6.614	8.321	9.823	11.062
Check value	[%]	-9	-7	-6	-5	-4	-4

The table shows comparison between annual energy production calculated on basis of simplified "HP-curves" which assume that all WTGs performs quite similar - only specific power loading (kW/m²) and single/dual speed or stall/pitch decides the calculated values. Productions are without wake losses.

For further details, ask at the Danish Energy Agency for project report J.nr. 51171/00-0016 or see windPRO manual chapter 3.5.2.


The method is refined in EMD report "20 Detailed Case Studies comparing Project Design Calculations and actual Energy Productions for Wind Energy Projects worldwide", jan 2003.

Use the table to evaluate if the given power curve is reasonable - if the check value are lower than -5%, the power curve probably is too optimistic due to uncertainty in power curve measurement.

Power curve

Original data from Windcat, Air density: 1,225 kg/m³


Wind speed [m/s]	Power [kW]	Ce	Wind speed [m/s]	Ct curve
1,0	0,0	0,00	1,0	0,00
2,0	3,0	0,12	2,0	0,78
3,0	25,0	0,29	3,0	0,79
4,0	82,0	0,40	4,0	0,77
5,0	174,0	0,43	5,0	0,78
6,0	321,0	0,46	6,0	0,78
7,0	532,0	0,48	7,0	0,78
8,0	815,0	0,49	8,0	0,77
9,0	1.180,0	0,50	9,0	0,77
10,0	1.580,0	0,49	10,0	0,77
11,0	1.890,0	0,44	11,0	0,77
12,0	2.100,0	0,38	12,0	0,61
13,0	2.250,0	0,32	13,0	0,44
14,0	2.350,0	0,26	14,0	0,34
15,0	2.350,0	0,22	15,0	0,27
16,0	2.350,0	0,18	16,0	0,22
17,0	2.350,0	0,15	17,0	0,18
18,0	2.350,0	0,12	18,0	0,15
19,0	2.350,0	0,11	19,0	0,13
20,0	2.350,0	0,09	20,0	0,11
21,0	2.350,0	0,08	21,0	0,10
22,0	2.350,0	0,07	22,0	0,08
23,0	2.350,0	0,06	23,0	0,07
24,0	2.350,0	0,05	24,0	0,07
25,0	2.350,0	0,05	25,0	0,06



Power, Efficiency and energy vs. wind speed

Data used in calculation, Air density: 1,234 kg/m³ New windPRO method (adjusted IEC method, improved to match turbine control) <RECOMMENDED>

Wind speed [m/s]	Power [kW]	Ce	Interval [m/s]	Energy [MWh]	Acc. Energy [MWh]	Relative [%]
1,0	0,0	0,00	0,50- 1,50	0,1	0,1	0,0
2,0	3,1	0,12	1,50- 2,50	2,0	2,1	0,0
3,0	25,4	0,29	2,50- 3,50	13,4	15,5	0,2
4,0	82,9	0,40	3,50- 4,50	48,8	64,3	0,8
5,0	175,7	0,43	4,50- 5,50	125,5	189,7	2,2
6,0	323,9	0,46	5,50- 6,50	258,1	447,8	5,2
7,0	536,6	0,48	6,50- 7,50	449,0	896,8	10,5
8,0	821,9	0,49	7,50- 8,50	681,4	1.578,2	18,4
9,0	1.189,1	0,50	8,50- 9,50	913,4	2.491,6	29,1
10,0	1.588,8	0,49	9,50-10,50	1.069,6	3.561,2	41,6
11,0	1.897,5	0,44	10,50-11,50	1.091,2	4.652,4	54,3
12,0	2.106,4	0,37	11,50-12,50	994,6	5.647,0	65,9
13,0	2.254,7	0,31	12,50-13,50	835,8	6.482,8	75,7
14,0	2.350,0	0,26	13,50-14,50	655,4	7.138,2	83,3
15,0	2.350,0	0,21	14,50-15,50	482,2	7.620,4	89,0
16,0	2.350,0	0,18	15,50-16,50	338,7	7.959,1	92,9
17,0	2.350,0	0,15	16,50-17,50	229,7	8.188,8	95,6
18,0	2.350,0	0,12	17,50-18,50	150,5	8.339,3	97,4
19,0	2.350,0	0,11	18,50-19,50	95,2	8.434,5	98,5
20,0	2.350,0	0,09	19,50-20,50	58,3	8.492,8	99,1
21,0	2.350,0	0,08	20,50-21,50	34,5	8.527,3	99,6
22,0	2.350,0	0,07	21,50-22,50	19,7	8.546,9	99,8
23,0	2.350,0	0,06	22,50-23,50	10,9	8.557,8	99,9
24,0	2.350,0	0,05	23,50-24,50	5,8	8.563,6	100,0
25,0	2.350,0	0,05	24,50-25,50	2,0	8.565,6	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 17:09/3.0.654

PARK - Terrain

Calculation: 3B V117 2020Site Data: A - Site data: WAsP (3)

Obstacles:

0 Obstacles used

Roughness:

Calculation uses following MAP files:

C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Mapfiles\OSK 12km Orograpghy 2m v4.map
Min X: 24.727, Max X: 52.183, Min Y: 388.580, Max Y: 420.081, Width: 27.457 m, Height: 31.500 m

Orography:

Calculation uses following MAP files:

C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Mapfiles\OSK 12km Orograpghy 2m v4.map
Min X: 24.750, Max X: 52.182, Min Y: 390.684, Max Y: 420.081, Width: 27.432 m, Height: 29.398 m

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierenring 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 17:09/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 3B V117 2020Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 78,3

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,16	7,23	2,193	5,3	7,80	2,306	5,4
1 NNE	7,53	6,70	2,729	6,2	7,76	2,803	6,3
2 ENE	7,99	7,12	2,826	7,5	7,45	2,880	7,7
3 E	8,07	7,16	2,541	7,1	7,21	2,603	6,8
4 ESE	7,12	6,31	2,432	4,8	6,52	2,569	4,8
5 SSE	7,73	6,88	2,740	5,2	7,39	2,744	5,4
6 S	9,81	8,74	2,857	10,5	9,40	2,917	11,0
7 SSW	10,95	9,77	2,951	16,2	10,18	3,004	16,8
8 WSW	12,31	10,97	2,830	15,3	10,82	2,879	14,3
9 W	10,60	9,40	2,479	9,2	9,44	2,560	8,6
10 WNW	10,27	9,10	2,115	6,6	8,88	2,193	6,7
11 NNW	8,65	7,66	2,096	6,3	7,82	2,226	6,2
All	9,72	8,61	2,346	100,0	8,90	2,482	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierenring 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 17:09/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 3B V117 2020Wind data: A - Site data: WAsP (3); Hub height: 91,5

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,37	7,41	2,182	5,3	8,08	2,341	5,4
1 NNE	7,72	6,87	2,736	6,2	8,04	2,845	6,3
2 ENE	8,20	7,30	2,826	7,5	7,72	2,923	7,7
3 E	8,25	7,32	2,529	7,1	7,47	2,643	6,8
4 ESE	7,27	6,44	2,420	4,8	6,75	2,608	4,8
5 SSE	7,94	7,07	2,752	5,2	7,66	2,787	5,4
6 S	10,06	8,97	2,873	10,5	9,73	2,961	11,0
7 SSW	11,18	9,98	2,955	16,2	10,53	3,053	16,8
8 WSW	12,52	11,15	2,818	15,3	11,15	2,928	14,3
9 W	10,79	9,57	2,463	9,2	9,77	2,600	8,6
10 WNW	10,45	9,25	2,104	6,6	9,19	2,228	6,7
11 NNW	8,81	7,80	2,084	6,3	8,10	2,260	6,2
All	9,93	8,80	2,350	100,0	9,21	2,519	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierenring 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 17:09/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 3B V117 2020Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 80,0

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,19	7,25	2,193	5,3	7,84	2,311	5,4
1 NNE	7,55	6,72	2,732	6,2	7,80	2,809	6,3
2 ENE	8,02	7,14	2,826	7,5	7,48	2,886	7,7
3 E	8,09	7,18	2,541	7,1	7,24	2,608	6,8
4 ESE	7,14	6,33	2,432	4,8	6,55	2,574	4,8
5 SSE	7,76	6,91	2,744	5,2	7,43	2,750	5,4
6 S	9,84	8,77	2,861	10,5	9,44	2,923	11,0
7 SSW	10,98	9,80	2,951	16,2	10,23	3,011	16,8
8 WSW	12,34	10,99	2,826	15,3	10,86	2,886	14,3
9 W	10,63	9,43	2,475	9,2	9,48	2,565	8,6
10 WNW	10,30	9,12	2,115	6,6	8,92	2,198	6,7
11 NNW	8,67	7,68	2,092	6,3	7,86	2,230	6,2
All	9,75	8,64	2,346	100,0	8,94	2,487	100,0



PARK - Park power curve

Calculation: 3B V117 2020

Wind speed [m/s]	Free WTGs [kW]	Park WTGs [kW]	N [kW]	NNE [kW]	ENE [kW]	E [kW]	ESE [kW]	SSE [kW]	S [kW]	SSW [kW]	WSW [kW]	W [kW]	WNW [kW]	NNW [kW]
0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,5	6	6	6	6	6	5	6	6	6	5	6	5	6	6
2,5	320	270	266	259	298	280	274	297	279	238	280	271	258	277
3,5	2.793	2.164	2.201	2.123	2.169	2.110	1.995	2.179	2.065	2.108	2.280	2.212	2.150	2.332
4,5	8.040	6.439	6.414	6.346	6.652	6.418	6.169	6.655	6.396	6.344	6.577	6.417	6.174	6.628
5,5	15.918	13.027	12.948	12.856	13.500	13.055	12.674	13.502	13.011	12.804	13.219	12.942	12.513	13.310
6,5	27.207	22.532	22.447	22.188	23.272	22.544	21.948	23.277	22.460	22.111	22.928	22.437	21.748	23.057
7,5	42.395	35.539	35.454	34.998	36.480	35.443	34.555	36.494	35.269	34.919	36.246	35.486	34.612	36.450
8,5	61.514	52.466	52.393	51.614	53.538	52.160	50.871	53.579	51.894	51.614	53.698	52.542	51.445	53.849
9,5	83.423	72.820	72.744	71.641	73.963	72.175	70.556	73.905	71.796	71.803	74.705	73.042	71.921	74.684
10,5	103.563	93.753	93.832	92.412	94.912	92.809	90.819	94.453	92.388	92.748	96.204	94.065	92.929	95.873
11,5	118.000	111.294	111.735	110.211	112.358	110.619	108.336	111.707	110.436	110.334	113.450	111.649	110.238	112.838
12,5	124.240	121.730	122.167	121.422	122.592	121.789	120.194	122.010	121.541	121.252	122.581	121.888	120.510	122.117
13,5	126.321	125.610	125.831	125.578	125.868	125.750	125.406	125.857	125.456	125.456	125.773	125.658	125.102	125.673
14,5	126.945	126.819	126.870	126.812	126.855	126.840	126.788	126.877	126.726	126.827	126.873	126.823	126.697	126.822
15,5	126.993	126.982	126.987	126.981	126.980	126.985	126.975	126.985	126.958	126.990	126.988	126.990	126.977	126.978
16,5	127.000	126.999	127.000	126.999	126.999	127.000	126.999	127.000	126.996	127.000	127.000	127.000	126.999	126.999
17,5	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
18,5	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
19,5	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
20,5	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
21,5	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
22,5	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
23,5	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
24,5	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
25,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Description:

The park power curve is similar to a WTG power curve, meaning that when a given wind speed appears in front of the park with same speed in the entire wind farm area (before influence from the park), the output from the park can be found in the park power curve. Another way to say this: The park power curve includes array losses, but do NOT include terrain given variations in the wind speed over the park area.

Measuring a park power curve is not as simple as measuring a WTG power curve due to the fact that the park power curve depends on the wind direction and that the same wind speed normally will not appear for the entire park area at the same time (only in very flat non-complex terrain). The idea with this version of the park power curve is not to use it for validation based on measurements. This would require at least 2 measurement masts at two sides of the park, unless only a few direction sectors should be tested, AND non complex terrain (normally only useable off shore). Another park power curve version for complex terrain is available in windPRO.

The park power curve can be used for:

1. Forecast systems, based on more rough (approximated) wind data, the park power curve would be an efficient way to make the connection from wind speed (and direction) to power.
2. Construction of duration curves, telling how often a given power output will appear, the park power curve can be used together with the average wind distribution for the Wind farm area in hub height. The average wind distribution can eventually be obtained based on the Weibull parameters for each WTG position. These are found at print menu: >Result to file< in the >Park result< which can be saved to file or copied to clipboard and pasted in Excel.
3. Calculation of wind energy index based on the PARK production (see below).
4. Estimation of the expected PARK production for an existing wind farm based on wind measurements at minimum 2 measurement masts at two sides of wind farm. The masts must be used for obtaining the free wind speed. The free wind speed is used in the simulation of expected energy production with the PARK power curve. This procedure will only work suitable in non complex terrains. For complex terrain another park power curve calculation is available in windPRO (PPV-model).

Note:

From the >Result to file< the >Wind Speeds Inside Wind farm< is also available. These can (e.g. via Excel) be used for extracting the wake induced reductions in measured wind speed.

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierenring 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 17:09/3.0.654

PARK - WTG distances

Calculation: 3B V117 2020

WTG distances

Z	Nearest WTG	Z	Horizontal distance	Distance in rotor diameters (max)	Distance in rotor diameters (min)
[m]		[m]	[m]		
1	0,0	4	0,0	300	3,7
2	0,0	3	0,0	290	3,5
3	0,0	2	0,0	290	3,5
4	0,0	1	0,0	300	3,7
5	0,0	1	0,0	457	5,6
6	0,0	7	0,0	334	2,9
7	0,0	6	0,0	334	2,9
8	0,0	9	0,0	476	5,3
9	0,0	10	0,0	311	3,5
10	0,0	9	0,0	311	3,5
11	0,0	14	0,0	376	4,2
12	0,0	11	0,0	418	4,6
13	0,0	11	0,0	459	5,1
14	0,0	11	0,0	376	4,2
15	0,0	12	0,0	456	5,1
16	0,0	17	0,0	465	4,0
17	0,0	18	0,0	412	3,5
18	0,0	17	0,0	412	3,5
19	0,0	22	0,0	410	3,5
20	0,0	22	0,0	299	2,6
21	0,0	33	0,0	438	3,7
22	0,0	20	0,0	299	2,6
23	0,0	24	0,0	431	3,7
24	0,0	23	0,0	431	3,7
25	0,0	24	0,0	448	3,8
26	0,0	25	0,0	553	4,7
27	0,0	28	0,0	527	4,2
28	0,0	29	0,0	500	3,9
29	0,0	28	0,0	500	3,9
30	0,0	33	0,0	502	4,0
31	0,0	34	0,0	506	4,0
32	0,0	35	0,0	524	4,1
33	0,0	21	0,0	438	3,7
34	0,0	10	0,0	425	3,6
35	0,0	32	0,0	524	4,1
Min	0,0	0,0	290	2,6	2,6
Max	0,0	0,0	553	5,6	4,7



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 17:09/3.0.654

PARK - Wind statistics info

Calculation: 3B V117 2020

Main data for wind statistic

File	C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Wind KNMI\Station 316 Schaar\NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws
Name	De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m
Country	Netherlands
Source	USER
Mast coordinates	Dutch Stereo-RD/NAP 2008 East: 37.832 North: 408.808
Created	8-2-2017
Edited	8-2-2017
Sectors	12
WAsP version	WAsP 11 Version 11.05.0028

Additional info for wind statistic


Source data	Default Meteo data description
Data from	1-1-2011
Data to	1-1-2017
Measurement length	72,0 Months
Recovery rate	100,0 %
Effective measurement length	72,0 Months

Note

To get the most correct calculation results, wind statistics shall be calculated with the SAME model and model parameters, as currently chosen in calculation. For WAsP versions before 10.0, the model is unchanged, but thereafter more model changes affecting the wind statistic is seen. Likewise WAsP CFD should always use WAsP CFD calculated wind statistics.

PARK - Map

Calculation: 3B V117 2020



Map: OSM provided by terrestris, Print scale 1:40.000, Map center Dutch Stereo-RD/NAP 2008 East: 38.287 North: 405.016
 New WTG Existing WTG Site Data

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 17:12/3.0.654

PARK - Main Result

Calculation: 3C V117 2020

Wake Model N.O. Jensen (RISØ/EMD)

Calculation Settings

Air density calculation mode Individual per WTG
Result for WTG at hub altitude 1.231 kg/m³ to 1.234 kg/m³
Air density relative to standard 100,5 % to 100,7 %
Hub altitude above sea level (asl) 78,3 m to 99,0 m
Annual mean temperature at hub alt. 10,1 °C to 10,2 °C
Pressure at WTGs 1.001,2 hPa to 1.003,7 hPa

Wake Model Parameters

Wake decay constant 0,075 Open farmland

Displacement heights from objects

Wake calculation settings

Angle [°] Wind speed [m/s]
start end step start end step
0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Wind statistics NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

WAsP version WAsP 11 Version 11.05.0028



New WTG

Site Data

Key results for height 50,0 m above ground level

Terrain Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Name of wind distribution Type

A 37.537 408.244 Site data: WAsP (3)

WAsP (WAsP 11 Version 11.05.0028)

Wind energy [kWh/m²] Mean wind speed [m/s] Equivalent roughness
4.741 8,1 0,2

Calculated Annual Energy for Wind Farm

WTG combination	Result PARK [MWh/y]	Result-10,0% [MWh]	GROSS (no loss) Free WTGs [MWh/y]	Park efficiency [%]	Specific results ^{a)}			Mean wind speed @hub height [m/s]
					Capacity factor [%]	Mean WTG result [MWh/y]	Full load hours [Hours/year]	
Wind farm	299.903,3	269.912,9	327.616,3	91,5	38,4	11.735,3	3.365	8,6

^{a)} Based on Result-10,0%

Calculated Annual Energy for each of 23 new WTGs with total 80,2 MW rated power

Links	WTG type Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated [kW]	Rotor diameter [m]	Hub height [m]	Displacement height [m]	Power curve Creator	Name	Annual Energy		Park Efficiency [%]	Mean wind speed [m/s]
										Result [MWh]	Result-10,0% [MWh]		
1 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	9.192,6	8.273	90,52	8,66
2 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	9.214,0	8.293	91,00	8,65
3 A	Yes	ENERCON	E-82 E2-2.300	2.300	82,0	78,3	0,0	EMD	Level 0 - official - OM I - 02/2010	8.336,0	7.502	88,10	8,62
4 A	Yes	ENERCON	E-82 E2-2.300	2.300	82,0	78,3	0,0	EMD	Level 0 - official - OM I - 02/2010	8.176,7	7.359	87,45	8,55
5 A	Yes	ENERCON	E-82 E2-2.300	2.300	82,0	78,3	0,0	EMD	Level 0 - official - OM I - 02/2010	8.184,3	7.366	88,39	8,50
6 A	Yes	ENERCON	E-82 E2-2.300	2.300	82,0	78,3	0,0	EMD	Level 0 - official - OM I - 02/2010	8.348,1	7.513	89,65	8,52
7 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.263,5	14.637	91,34	8,81
8 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.502,4	14.852	93,76	8,75
9 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.287,8	14.659	92,50	8,75
10 A	Yes	VESTAS	V90-3.000	3.000	90,0	80,0	0,0	EMD	Level 0 - Estimated - 107.0 dB(A) - 06-2009	9.385,5	8.447	85,91	8,56
11 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.697,6	14.128	88,59	8,77
12 A	Yes	VESTAS	V90-3.000	3.000	90,0	80,0	0,0	EMD	Level 0 - Estimated - 107.0 dB(A) - 06-2009	10.067,4	9.061	93,73	8,47
13 A	Yes	VESTAS	V90-3.000	3.000	90,0	80,0	0,0	EMD	Level 0 - Estimated - 107.0 dB(A) - 06-2009	9.890,8	8.902	93,13	8,42
14 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.928,1	14.335	91,91	8,64
15 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.757,7	15.082	96,26	8,67
16 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.129,4	14.516	93,54	8,60
17 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.993,6	14.394	93,37	8,56
18 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.674,8	14.107	90,90	8,60
19 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.821,8	14.240	91,52	8,62
20 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	13.904,2	12.514	91,11	8,19
21 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	14.269,7	12.843	93,68	8,17
22 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.205,7	14.585	91,89	8,73
23 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	13.671,3	12.304	90,17	8,16

*) Included in array losses is influence from 13 WTG(s) in the neighborhood, which has status as "Reference WTGs", see separate report to identify these.

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 17:12/3.0.654

PARK - Main Result

Calculation: 3C V117 2020

WTG siting

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

	X (east)	Y (north)	Z	Row data/Description
			[m]	
1 New	39.537	408.340	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (78)
2 New	39.515	408.623	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (79)
3 New	39.834	408.297	0,0	ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! hub: 78,3 m (TOT: 119,3 m) (81)
4 New	39.923	408.636	0,0	ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! hub: 78,3 m (TOT: 119,3 m) (82)
5 New	40.213	408.621	0,0	ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! hub: 78,3 m (TOT: 119,3 m) (83)
6 New	40.134	408.282	0,0	ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! hub: 78,3 m (TOT: 119,3 m) (84)
7 New	38.254	406.802	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (95)
8 New	38.058	407.073	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (96)
9 New	38.441	407.439	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (97)
10 New	38.782	407.106	0,0	VESTAS V90 3000 90.0 !O! hub: 80,0 m (TOT: 125,0 m) (98)
11 New	38.803	406.796	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (101)
12 New	36.444	404.842	0,0	VESTAS V90 3000 90.0 !O! hub: 80,0 m (TOT: 125,0 m) (108)
13 New	36.782	404.596	0,0	VESTAS V90 3000 90.0 !O! hub: 80,0 m (TOT: 125,0 m) (109)
14 New	36.771	405.164	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (112)
15 New	36.219	405.143	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (113)
16 New	37.211	404.441	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (116)
17 New	37.704	404.444	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (117)
18 New	37.701	404.909	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (118)
19 New	37.324	405.076	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (119)
20 New	37.353	402.574	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (126)
21 New	36.895	402.282	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (128)
22 New	38.397	406.303	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (133)
23 New	36.943	402.577	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (134)

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 17:12/3.0.654

PARK - Reference WTGs

Calculation: 3C V117 2020

Wake Model N.O. Jensen (RISØ/EMD)

Calculation Settings

Air density calculation mode Individual per WTG
Result for WTG at hub altitude 1,231 kg/m³ to 1,234 kg/m³
Air density relative to standard 100,5 % to 100,7 %
Hub altitude above sea level (asl) 78,3 m to 99,0 m
Annual mean temperature at hub alt. 10,1 °C to 10,2 °C
Pressure at WTGs 1.001,2 hPa to 1.003,7 hPa

Wake Model Parameters

Wake decay constant 0,075 Open farmland

Displacement heights from objects

Wake calculation settings

Angle [°] Wind speed [m/s]
start end step start end step
0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

WASP version

WASP 11 Version 11.05.0028



Key results for height 50,0 m above ground level

Terrain Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Name of wind distribution Type

A 37.537 408.244 Site data: WASP (3)

WASP (WASP 11 Version 11.05.0028)

Wind energy [kWh/m²] Mean wind speed [m/s] Equivalent roughness
4.741 8,1 0,2

Calculated Annual Energy for Wind Farm

WTG combination	Result		GROSS (no loss)	Park efficiency	Specific results ^{a)}		Full load hours	Mean wind speed @hub height
	PARK [MWh/y]	Result-10,0% [MWh]			Capacity factor [%]	Mean WTG result [MWh/y]		
Wind farm	299.903,3	269.912,9	327.616,3	91,5	38,4	11.735,3	3.365	8,6

^{a)} Based on Result-10,0%

Calculated Annual Energy for each of 13 reference WTGs with total 49,8 MW rated power

WTG type								Power curve		Calculated prod. without new WTGs [MWh]	Goodness Factor [%]
Links	Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Displacement height	Creator	Name		
24 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.991,2	0
25 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.741,6	0
26 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.889,8	0
27 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.947,2	0
28 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.303,6	0
29 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.847,0	0
30 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.873,0	0
31 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.105,4	0
32 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.490,4	0
33 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.691,7	0
34 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.281,6	0
35 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.751,6	0
36 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.844,8	0

WTG siting

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Z Row data/Description

24	36.871	401.421	0,0	NORDEX N117/3000	3000	116.8	!O!	hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m)	(19)
25	37.224	401.668	0,0	NORDEX N117/3000	3000	116.8	!O!	hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m)	(20)

Production source Statistical basis for normalized production: [Months]

To be continued on next page...

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 17:12/3.0.654

PARK - Reference WTGs

Calculation: 3C V117 2020

...continued from previous page

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Z Row data/Description

Production source Statistical basis for
normalized
production:
[Months]

			[m]	
26	37.579	401.395	0,0 NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O!	hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (21)
27	38.067	401.656	0,0 NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O!	hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (22)
28	39.716	405.378	0,0 BD1	
29	40.071	405.768	0,0 BD2	
30	40.355	406.180	0,0 BD3	
31	39.195	405.809	0,0 BD4	
32	39.519	406.211	0,0 BD5	
33	39.893	406.586	0,0 BD6	
34	38.781	406.093	0,0 BD7	
35	39.093	406.485	0,0 BD8	
36	39.478	406.907	0,0 BD9	

Project:

P179_Opt OSK_totaal


Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 17:12/3.0.654

PARK - Production Analysis

Calculation: 3C V117 2020WTG: All new WTGs, Air density varies with WTG position 1,234 kg/m³ - 1,236 kg/m³
Directional Analysis

Sector		0 N	1 NNE	2 ENE	3 E	4 ESE	5 SSE	6 S	7 SSW	8 WSW	9 W	10 WNW	11 NNW	Total
Roughness based energy	[MWh]	13.262,6	15.233,0	18.981,0	17.102,8	8.055,7	11.251,6	36.618,4	64.647,9	65.808,3	34.913,1	23.458,2	17.128,0	326.460,5
+ Increase due to hills	[MWh]	76,8	91,7	74,7	41,9	32,6	72,0	202,6	277,7	130,1	46,1	38,6	70,9	1.155,7
- Decrease due to array losses	[MWh]	1.256,8	1.751,3	2.148,1	2.627,0	1.333,8	1.799,7	5.141,8	4.709,5	2.340,0	2.617,7	943,7	1.043,6	27.713,1
Resulting energy	[MWh]	12.082,5	13.573,4	16.907,6	14.517,7	6.754,5	9.523,9	31.679,2	60.216,1	63.598,4	32.341,5	22.553,1	16.155,3	299.903,3
Specific energy	[kWh/m ²]													1.490
Specific energy	[kWh/kW]													3.739
Increase due to hills	[%]	0,6	0,6	0,4	0,2	0,4	0,6	0,6	0,4	0,2	0,1	0,2	0,4	0,35
Decrease due to array losses	[%]	9,4	11,4	11,3	15,3	16,5	15,9	14,0	7,3	3,5	7,5	4,0	6,1	8,46
Utilization	[%]	29,7	33,9	34,4	31,8	34,5	34,4	29,1	28,3	23,4	24,0	22,2	28,2	27,0
Operational	[Hours/year]	453	526	638	605	406	459	918	1.406	1.257	779	565	537	8.549
Full Load Equivalent	[Hours/year]	151	169	211	181	84	119	395	751	793	403	281	201	3.739



Project:

P179_Opt OSK_totaal



Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 17:12/3.0.654

PARK - Production Analysis

Calculation: 3C V117 2020WTG: All existing WTGs, Air density varies with WTG position 1,234 kg/m³ - 1,236 kg/m³
Directional Analysis

Sector		0 N	1 NNE	2 ENE	3 E	4 ESE	5 SSE	6 S	7 SSW	8 WSW	9 W	10 WNW	11 NNW	Total
Roughness based energy	[MWh]	9.404,1	11.693,4	14.051,3	11.930,6	5.930,6	8.352,3	25.804,0	44.457,9	42.834,0	23.022,9	15.905,9	12.180,3	225.567,3
+ Increase due to hills	[MWh]	6,0	15,3	2,9	-20,4	-17,1	-12,2	11,9	40,0	2,8	-26,5	-22,9	-11,7	-31,9
- Decrease due to array losses	[MWh]	1.012,1	1.401,4	986,7	780,5	832,8	337,5	870,7	3.930,1	2.742,9	1.523,8	1.889,7	1.085,7	17.394,0
Resulting energy	[MWh]	8.397,9	10.307,3	13.067,4	11.129,7	5.080,7	8.002,6	24.945,1	40.567,8	40.093,9	21.472,5	13.993,2	11.083,0	208.141,4
Specific energy	[kWh/m ²]													1.327
Specific energy	[kWh/kW]													4.180
Increase due to hills	[%]	0,1	0,1	0,0	-0,2	-0,3	-0,1	0,0	0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,01
Decrease due to array losses	[%]	10,8	12,0	7,0	6,6	14,1	4,0	3,4	8,8	6,4	6,6	11,9	8,9	7,71
Utilization	[%]	26,8	29,4	32,4	32,2	33,1	36,4	28,6	24,1	19,9	21,6	17,8	24,1	24,2
Operational	[Hours/year]	456	527	644	606	407	471	931	1.415	1.237	770	568	540	8.571
Full Load Equivalent	[Hours/year]	169	207	262	223	102	161	501	815	805	431	281	223	4.180



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 17:12/3.0.654

PARK - Power Curve Analysis

Calculation: 3C V117 2020WTG: 1 - ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014, Hub height: 84,6 m

Name: Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014

Source: Manufacturer

Source/Date	Created by	Created	Edited	Stop wind speed [m/s]	Power control	CT curve type	Generator type	Specific power kW/m ²
1-8-2014	EMD	25-11-2009	8-1-2015	25,0	Pitch	User defined	Variable	0,57

According to Enercon specification document D0341614-0_#_ger_#_LK_E-82_E3_3000kW_BMO_berechnet_V1.0

HP curve comparison - Note: For standard air density and weibull k parameter = 2

Vmean	[m/s]	5	6	7	8	9	10
HP value Pitch, variable speed (2013)	[MWh]	2.777	4.645	6.731	8.822	10.759	12.433
ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	[MWh]	3.029	4.862	6.877	8.888	10.750	12.354
Check value	[%]	-8	-4	-2	-1	0	1

The table shows comparison between annual energy production calculated on basis of simplified "HP-curves" which assume that all WTGs performs quite similar - only specific power loading (kW/m²) and single/dual speed or stall/pitch decides the calculated values. Productions are without wake losses.

For further details, ask at the Danish Energy Agency for project report J.nr. 51171/00-0016 or see windPRO manual chapter 3.5.2.

The method is refined in EMD report "20 Detailed Case Studies comparing Project Design Calculations and actual Energy Productions for Wind Energy Projects worldwide", jan 2003.

Use the table to evaluate if the given power curve is reasonable - if the check value are lower than -5%, the power curve probably is too optimistic due to uncertainty in power curve measurement.

Power curve



Original data from Windcat, Air density: 1,225 kg/m³

Wind speed [m/s]	Power [kW]	Ce	Wind speed [m/s]	Ct curve
1,0	0,0	0,00	3,0	1,00
2,0	0,0	0,00	4,0	0,93
3,0	25,0	0,29	5,0	0,95
4,0	82,0	0,40	6,0	0,96
5,0	174,0	0,43	7,0	0,96
6,0	321,0	0,46	8,0	0,94
7,0	525,0	0,47	9,0	0,89
8,0	800,0	0,48	10,0	0,82
9,0	1.135,0	0,48	11,0	0,77
10,0	1.510,0	0,47	12,0	0,72
11,0	1.880,0	0,44	13,0	0,67
12,0	2.200,0	0,39	14,0	0,47
13,0	2.500,0	0,35	15,0	0,36
14,0	2.770,0	0,31	16,0	0,29
15,0	2.910,0	0,27	17,0	0,24
16,0	3.000,0	0,23	18,0	0,20
17,0	3.020,0	0,19	19,0	0,17
18,0	3.020,0	0,16	20,0	0,14
19,0	3.020,0	0,14	21,0	0,12
20,0	3.020,0	0,12	22,0	0,11
21,0	3.020,0	0,10	23,0	0,09
22,0	3.020,0	0,09	24,0	0,08
23,0	3.020,0	0,08	25,0	0,07
24,0	3.020,0	0,07		
25,0	3.020,0	0,06		

Power, Efficiency and energy vs. wind speed

Data used in calculation, Air density: 1,233 kg/m³ New windPRO method (adjusted IEC method, improved to match turbine control) <RECOMMENDED>

Wind speed [m/s]	Power [kW]	Ce	Interval [m/s]	Energy [MWh]	Acc. Energy [MWh]	Relative [%]
1,0	0,0	0,00	0,50- 1,50	0,0	0,0	0,0
2,0	0,1	0,00	1,50- 2,50	1,7	1,7	0,0
3,0	25,4	0,29	2,50- 3,50	13,0	14,7	0,2
4,0	82,8	0,40	3,50- 4,50	48,3	63,0	0,7
5,0	175,6	0,43	4,50- 5,50	124,2	187,3	2,0
6,0	323,6	0,46	5,50- 6,50	254,3	441,6	4,8
7,0	529,1	0,47	6,50- 7,50	439,5	881,1	9,6
8,0	805,8	0,48	7,50- 8,50	660,3	1.541,4	16,8
9,0	1.142,8	0,48	8,50- 9,50	875,8	2.417,2	26,3
10,0	1.519,6	0,47	9,50-10,50	1.034,1	3.451,3	37,5
11,0	1.890,5	0,44	10,50-11,50	1.094,1	4.545,4	49,4
12,0	2.211,7	0,39	11,50-12,50	1.053,0	5.598,4	60,9
13,0	2.511,6	0,35	12,50-13,50	941,3	6.539,7	71,1
14,0	2.776,5	0,31	13,50-14,50	785,1	7.324,8	79,7
15,0	2.914,5	0,27	14,50-15,50	609,1	7.933,9	86,3
16,0	3.001,1	0,23	15,50-16,50	443,6	8.377,5	91,1
17,0	3.020,0	0,19	16,50-17,50	306,2	8.683,7	94,5
18,0	3.020,0	0,16	17,50-18,50	202,0	8.885,8	96,7
19,0	3.020,0	0,14	18,50-19,50	128,5	9.014,2	98,1
20,0	3.020,0	0,12	19,50-20,50	78,9	9.093,1	98,9
21,0	3.020,0	0,10	20,50-21,50	46,9	9.140,0	99,4
22,0	3.020,0	0,09	21,50-22,50	26,9	9.166,9	99,7
23,0	3.020,0	0,08	22,50-23,50	14,9	9.181,9	99,9
24,0	3.020,0	0,07	23,50-24,50	8,0	9.189,9	100,0
25,0	3.020,0	0,06	24,50-25,50	2,8	9.192,6	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 17:12/3.0.654

PARK - Terrain

Calculation: 3C V117 2020Site Data: A - Site data: WAsP (3)

Obstacles:

0 Obstacles used

Roughness:

Calculation uses following MAP files:

C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Mapfiles\OSK 12km Orograpghy 2m v4.map
Min X: 24.727, Max X: 52.183, Min Y: 388.580, Max Y: 420.081, Width: 27.457 m, Height: 31.500 m

Orography:

Calculation uses following MAP files:

C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Mapfiles\OSK 12km Orograpghy 2m v4.map
Min X: 24.750, Max X: 52.182, Min Y: 390.684, Max Y: 420.081, Width: 27.432 m, Height: 29.398 m

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierenring 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 17:12/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 3C V117 2020Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 84,6

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,26	7,32	2,189	5,3	7,94	2,324	5,4
1 NNE	7,62	6,78	2,732	6,2	7,90	2,824	6,3
2 ENE	8,09	7,21	2,826	7,5	7,58	2,901	7,7
3 E	8,16	7,24	2,537	7,1	7,34	2,623	6,8
4 ESE	7,19	6,38	2,428	4,8	6,63	2,588	4,8
5 SSE	7,85	6,98	2,748	5,2	7,52	2,765	5,4
6 S	9,94	8,86	2,865	10,5	9,56	2,939	11,0
7 SSW	11,07	9,88	2,951	16,2	10,35	3,028	16,8
8 WSW	12,42	11,06	2,822	15,3	10,98	2,903	14,3
9 W	10,70	9,49	2,471	9,2	9,60	2,580	8,6
10 WNW	10,36	9,18	2,111	6,6	9,03	2,210	6,7
11 NNW	8,73	7,73	2,088	6,3	7,96	2,243	6,2
All	9,82	8,71	2,350	100,0	9,05	2,501	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierenring 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 17:12/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 3C V117 2020Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 78,3

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,16	7,23	2,193	5,3	7,80	2,306	5,4
1 NNE	7,53	6,70	2,729	6,2	7,76	2,803	6,3
2 ENE	7,99	7,12	2,826	7,5	7,45	2,880	7,7
3 E	8,07	7,16	2,541	7,1	7,21	2,603	6,8
4 ESE	7,12	6,31	2,432	4,8	6,52	2,569	4,8
5 SSE	7,73	6,88	2,740	5,2	7,39	2,744	5,4
6 S	9,81	8,74	2,857	10,5	9,40	2,917	11,0
7 SSW	10,95	9,77	2,951	16,2	10,18	3,004	16,8
8 WSW	12,31	10,97	2,830	15,3	10,82	2,879	14,3
9 W	10,60	9,40	2,479	9,2	9,44	2,560	8,6
10 WNW	10,27	9,10	2,115	6,6	8,88	2,193	6,7
11 NNW	8,65	7,66	2,096	6,3	7,82	2,226	6,2
All	9,72	8,61	2,346	100,0	8,90	2,482	100,0



PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 3C V117 2020 Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 91,5

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,37	7,41	2,182	5,3	8,08	2,341	5,4
1 NNE	7,72	6,87	2,736	6,2	8,04	2,845	6,3
2 ENE	8,20	7,30	2,826	7,5	7,72	2,923	7,7
3 E	8,25	7,32	2,529	7,1	7,47	2,643	6,8
4 ESE	7,27	6,44	2,420	4,8	6,75	2,608	4,8
5 SSE	7,94	7,07	2,752	5,2	7,66	2,787	5,4
6 S	10,06	8,97	2,873	10,5	9,73	2,961	11,0
7 SSW	11,18	9,98	2,955	16,2	10,53	3,053	16,8
8 WSW	12,52	11,15	2,818	15,3	11,15	2,928	14,3
9 W	10,79	9,57	2,463	9,2	9,77	2,600	8,6
10 WNW	10,45	9,25	2,104	6,6	9,19	2,228	6,7
11 NNW	8,81	7,80	2,084	6,3	8,10	2,260	6,2
All	9,93	8,80	2,350	100,0	9,21	2,519	100,0



PARK - Park power curve

Calculation: 3C V117 2020

Wind speed [m/s]	Free WTGs [kW]	Park WTGs [kW]	N [kW]	NNE [kW]	ENE [kW]	E [kW]	ESE [kW]	SSE [kW]	S [kW]	SSW [kW]	WSW [kW]	W [kW]	WNW [kW]	NNW [kW]
0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,5	6	5	6	6	6	5	6	6	6	5	5	3	5	6
2,5	345	285	266	282	316	288	292	316	291	257	295	277	273	292
3,5	2.822	2.170	2.170	2.123	2.185	2.112	2.031	2.196	2.067	2.130	2.286	2.184	2.164	2.337
4,5	8.059	6.426	6.357	6.364	6.650	6.377	6.202	6.652	6.360	6.352	6.570	6.334	6.206	6.617
5,5	15.948	12.992	12.844	12.882	13.487	12.966	12.720	13.483	12.930	12.805	13.197	12.780	12.564	13.282
6,5	27.256	22.472	22.259	22.219	23.252	22.394	22.030	23.249	22.325	22.120	22.884	22.157	21.827	23.001
7,5	42.471	35.437	35.127	35.011	36.447	35.216	34.683	36.452	35.061	34.937	36.168	35.033	34.710	36.355
8,5	61.612	52.316	51.923	51.611	53.484	51.830	51.055	53.520	51.605	51.647	53.578	51.896	51.559	53.707
9,5	83.519	72.617	72.149	71.624	73.870	71.712	70.782	73.811	71.418	71.838	74.537	72.232	72.047	74.496
10,5	103.706	93.556	93.238	92.435	94.816	92.228	91.073	94.366	91.952	92.791	96.073	93.271	93.113	95.738
11,5	118.287	111.213	111.319	110.379	112.405	110.028	108.635	111.763	110.057	110.478	113.498	110.943	110.547	112.895
12,5	124.974	122.043	122.298	122.083	123.078	121.491	120.726	122.498	121.478	121.658	123.112	121.609	121.237	122.671
13,5	127.616	126.599	126.707	126.842	126.987	126.339	126.512	126.958	126.067	126.441	126.925	126.415	126.405	126.850
14,5	128.638	128.379	128.353	128.495	128.471	128.154	128.396	128.482	128.073	128.381	128.519	128.370	128.415	128.475
15,5	128.913	128.846	128.816	128.895	128.860	128.739	128.851	128.862	128.726	128.836	128.890	128.908	128.896	128.883
16,5	129.022	129.006	128.991	129.020	129.014	128.967	129.013	129.013	128.968	129.008	129.019	129.022	129.021	129.018
17,5	129.040	129.039	129.037	129.040	129.040	129.034	129.040	129.040	129.034	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040
18,5	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040
19,5	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040
20,5	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040
21,5	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040
22,5	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040
23,5	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040
24,5	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040
25,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Description:

The park power curve is similar to a WTG power curve, meaning that when a given wind speed appears in front of the park with same speed in the entire wind farm area (before influence from the park), the output from the park can be found in the park power curve. Another way to say this: The park power curve includes array losses, but do NOT include terrain given variations in the wind speed over the park area.

Measuring a park power curve is not as simple as measuring a WTG power curve due to the fact that the park power curve depends on the wind direction and that the same wind speed normally will not appear for the entire park area at the same time (only in very flat non-complex terrain). The idea with this version of the park power curve is not to use it for validation based on measurements. This would require at least 2 measurement masts at two sides of the park, unless only a few direction sectors should be tested, AND non complex terrain (normally only useable off shore). Another park power curve version for complex terrain is available in windPRO.

The park power curve can be used for:

1. Forecast systems, based on more rough (approximated) wind data, the park power curve would be an efficient way to make the connection from wind speed (and direction) to power.
2. Construction of duration curves, telling how often a given power output will appear, the park power curve can be used together with the average wind distribution for the Wind farm area in hub height. The average wind distribution can eventually be obtained based on the Weibull parameters for each WTG position. These are found at print menu: >Result to file< in the >Park result< which can be saved to file or copied to clipboard and pasted in Excel.
3. Calculation of wind energy index based on the PARK production (see below).
4. Estimation of the expected PARK production for an existing wind farm based on wind measurements at minimum 2 measurement masts at two sides of wind farm. The masts must be used for obtaining the free wind speed. The free wind speed is used in the simulation of expected energy production with the PARK power curve. This procedure will only work suitable in non complex terrains. For complex terrain another park power curve calculation is available in windPRO (PPV-model).

Note:

From the >Result to file< the >Wind Speeds Inside Wind farm< is also available. These can (e.g. via Excel) be used for extracting the wake induced reductions in measured wind speed.

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 17:12/3.0.654

PARK - WTG distances

Calculation: 3C V117 2020

WTG distances

Z	Nearest WTG	Z	Horizontal distance	Distance in rotor diameters (max)	Distance in rotor diameters (min)
[m]		[m]	[m]		
1	0,0	2	0,0	284	3,5
2	0,0	1	0,0	284	3,5
3	0,0	1	0,0	300	3,7
4	0,0	5	0,0	290	3,5
5	0,0	4	0,0	290	3,5
6	0,0	3	0,0	300	3,7
7	0,0	8	0,0	334	2,9
8	0,0	7	0,0	334	2,9
9	0,0	10	0,0	476	5,3
10	0,0	11	0,0	311	3,5
11	0,0	10	0,0	311	3,5
12	0,0	15	0,0	376	4,2
13	0,0	12	0,0	418	4,6
14	0,0	12	0,0	459	5,1
15	0,0	12	0,0	376	4,2
16	0,0	13	0,0	456	5,1
17	0,0	18	0,0	465	4,0
18	0,0	19	0,0	412	3,5
19	0,0	18	0,0	412	3,5
20	0,0	23	0,0	410	3,5
21	0,0	23	0,0	299	2,6
22	0,0	34	0,0	438	3,7
23	0,0	21	0,0	299	2,6
24	0,0	25	0,0	431	3,7
25	0,0	24	0,0	431	3,7
26	0,0	25	0,0	448	3,8
27	0,0	26	0,0	553	4,7
28	0,0	29	0,0	527	4,2
29	0,0	30	0,0	500	3,9
30	0,0	29	0,0	500	3,9
31	0,0	34	0,0	502	4,0
32	0,0	35	0,0	506	4,0
33	0,0	36	0,0	524	4,1
34	0,0	22	0,0	438	3,7
35	0,0	11	0,0	425	3,6
36	0,0	33	0,0	524	4,1
Min	0,0	0,0	284	2,6	2,6
Max	0,0	0,0	553	5,3	4,7



New WTG

Scale 1:125.000

Existing WTG

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 17:12/3.0.654

PARK - Wind statistics info

Calculation: 3C V117 2020

Main data for wind statistic

File	C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Wind KNMI\Station 316 Schaar\NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws
Name	De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m
Country	Netherlands
Source	USER
Mast coordinates	Dutch Stereo-RD/NAP 2008 East: 37.832 North: 408.808
Created	8-2-2017
Edited	8-2-2017
Sectors	12
WAsP version	WAsP 11 Version 11.05.0028

Additional info for wind statistic


Source data	Default Meteo data description
Data from	1-1-2011
Data to	1-1-2017
Measurement length	72,0 Months
Recovery rate	100,0 %
Effective measurement length	72,0 Months

Note

To get the most correct calculation results, wind statistics shall be calculated with the SAME model and model parameters, as currently chosen in calculation. For WAsP versions before 10.0, the model is unchanged, but thereafter more model changes affecting the wind statistic is seen. Likewise WAsP CFD should always use WAsP CFD calculated wind statistics.

PARK - Map

Calculation: 3C V117 2020



New WTG
 Existing WTG
 Site Data

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 17:14/3.0.654

PARK - Main Result

Calculation: 3D V117 2020

Wake Model N.O. Jensen (RISØ/EMD)

Calculation Settings
Air density calculation mode Individual per WTG
Result for WTG at hub altitude 1.231 kg/m³ to 1.234 kg/m³
Air density relative to standard 100,5 % to 100,7 %
Hub altitude above sea level (asl) 78,3 m to 99,0 m
Annual mean temperature at hub alt. 10,1 °C to 10,2 °C
Pressure at WTGs 1.001,2 hPa to 1.003,7 hPa

Wake Model Parameters
Wake decay constant 0,075 Open farmland

Displacement heights from objects

Wake calculation settings
Angle [°] Wind speed [m/s]
start end step start end step
0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Wind statistics NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

WASP version WASP 11 Version 11.05.0028



New WTG

Scale 1:125.000

Site Data

Key results for height 50,0 m above ground level

Terrain Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Name of wind distribution Type

A 37.537 408.244 Site data: WASP (3)

WASP (WASP 11 Version 11.05.0028)

Wind energy [kWh/m²] Mean wind speed [m/s] Equivalent roughness
4.741 8,1 0,2

Calculated Annual Energy for Wind Farm

WTG combination	Result PARK [MWh/y]	Result-10,0% [MWh]	GROSS (no loss) Free WTGs [MWh/y]	Park efficiency [%]	Specific results ^{a)}			Mean wind speed @hub height [m/s]
					Capacity factor [%]	Full load hours [Hours/year]	Mean WTG result [MWh/y]	
Wind farm	298.627,8	268.765,0	324.962,7	91,9	39,2	3.437	12.216,6	8,6

^{a)} Based on Result-10,0%

Calculated Annual Energy for each of 22 new WTGs with total 78,2 MW rated power

WTG type				Power curve				Annual Energy				Park	
Links	Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Displacement height	Creator	Name	Result	Result-10,0%	Efficiency	Mean wind speed
				[kW]	[m]	[m]	[m]			[MWh]	[MWh]	[%]	[m/s]
1 A	Yes	ENERCON	E-82 E2-2.300	2.300	82,0	78,3	0,0	EMD	Level 0 - official - OM I - 02/2010	8.569,3	7.712	90,57	8,62
2 A	Yes	ENERCON	E-82 E2-2.300	2.300	82,0	78,3	0,0	EMD	Level 0 - official - OM I - 02/2010	8.340,2	7.506	89,20	8,55
3 A	Yes	ENERCON	E-82 E2-2.300	2.300	82,0	78,3	0,0	EMD	Level 0 - official - OM I - 02/2010	8.310,9	7.480	89,76	8,50
4 A	Yes	ENERCON	E-82 E2-2.300	2.300	82,0	78,3	0,0	EMD	Level 0 - official - OM I - 02/2010	8.438,6	7.595	90,63	8,52
5 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.629,8	14.967	94,83	8,74
6 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.124,5	14.512	90,56	8,81
7 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.492,8	14.843	93,70	8,75
8 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.296,4	14.667	92,55	8,75
9 A	Yes	VESTAS	V90-3.000	3.000	90,0	80,0	0,0	EMD	Level 0 - Estimated - 107.0 dB(A) - 06-2009	9.357,2	8.421	85,65	8,56
10 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.687,4	14.119	88,53	8,77
11 A	Yes	VESTAS	V90-3.000	3.000	90,0	80,0	0,0	EMD	Level 0 - Estimated - 107.0 dB(A) - 06-2009	10.066,4	9.060	93,73	8,47
12 A	Yes	VESTAS	V90-3.000	3.000	90,0	80,0	0,0	EMD	Level 0 - Estimated - 107.0 dB(A) - 06-2009	9.890,9	8.902	93,13	8,42
13 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.925,1	14.333	91,90	8,64
14 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.755,5	15.080	96,25	8,67
15 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.131,2	14.518	93,55	8,60
16 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.998,3	14.399	93,40	8,56
17 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.680,5	14.112	90,93	8,60
18 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.825,5	14.243	91,54	8,62
19 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	13.904,6	12.514	91,11	8,19
20 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	14.270,1	12.843	93,68	8,17
21 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.260,4	14.634	91,73	8,77
22 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	13.672,0	12.305	90,18	8,16

*) Included in array losses is influence from 13 WTG(s) in the neighborhood, which has status as "Reference WTGs", see separate report to identify these.

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 17:14/3.0.654

PARK - Main Result

Calculation: 3D V117 2020

WTG siting

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

	X (east)	Y (north)	Z	Row data/Description
			[m]	
1 New	39.834	408.297	0,0	ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! hub: 78,3 m (TOT: 119,3 m) (81)
2 New	39.923	408.636	0,0	ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! hub: 78,3 m (TOT: 119,3 m) (82)
3 New	40.213	408.621	0,0	ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! hub: 78,3 m (TOT: 119,3 m) (83)
4 New	40.134	408.282	0,0	ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! hub: 78,3 m (TOT: 119,3 m) (84)
5 New	39.431	408.513	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (94)
6 New	38.254	406.802	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (95)
7 New	38.058	407.073	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (96)
8 New	38.441	407.439	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (97)
9 New	38.782	407.106	0,0	VESTAS V90 3000 90.0 !O! hub: 80,0 m (TOT: 125,0 m) (98)
10 New	38.803	406.796	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (101)
11 New	36.444	404.842	0,0	VESTAS V90 3000 90.0 !O! hub: 80,0 m (TOT: 125,0 m) (108)
12 New	36.782	404.596	0,0	VESTAS V90 3000 90.0 !O! hub: 80,0 m (TOT: 125,0 m) (109)
13 New	36.771	405.164	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (112)
14 New	36.219	405.143	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (113)
15 New	37.211	404.441	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (116)
16 New	37.704	404.444	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (117)
17 New	37.701	404.909	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (118)
18 New	37.324	405.076	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (119)
19 New	37.353	402.574	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (126)
20 New	36.895	402.282	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (128)
21 New	38.338	406.449	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (131)
22 New	36.943	402.577	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (134)

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 17:14/3.0.654

PARK - Reference WTGs

Calculation: 3D V117 2020

Wake Model N.O. Jensen (RISØ/EMD)

Calculation Settings

Air density calculation mode Individual per WTG
Result for WTG at hub altitude 1,231 kg/m³ to 1,234 kg/m³
Air density relative to standard 100,5 % to 100,7 %
Hub altitude above sea level (asl) 78,3 m to 99,0 m
Annual mean temperature at hub alt. 10,1 °C to 10,2 °C
Pressure at WTGs 1.001,2 hPa to 1.003,7 hPa

Wake Model Parameters

Wake decay constant 0,075 Open farmland

Displacement heights from objects

Wake calculation settings

Angle [°] Wind speed [m/s]
start end step start end step
0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

WASP version

WASP 11 Version 11.05.0028



New WTG
Site Data

Scale 1:125.000

Existing WTG

Key results for height 50,0 m above ground level

Terrain Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Name of wind distribution Type

A 37.537 408.244 Site data: WASP (3)

WASP (WASP 11 Version 11.05.0028)

Wind energy [kWh/m²] Mean wind speed [m/s] Equivalent roughness
4.741 8,1 0,2

Calculated Annual Energy for Wind Farm

WTG combination	Result		GROSS (no loss)	Park efficiency	Specific results ^{a)}		Full load hours	Mean wind speed @hub height
	PARK [MWh/y]	Result-10,0% [MWh]			Capacity factor [%]	Mean WTG result [MWh/y]		
Wind farm	298.627,8	268.765,0	324.962,7	91,9	39,2	12.216,6	3.437	8,6

^{a)} Based on Result-10,0%

Calculated Annual Energy for each of 13 reference WTGs with total 49,8 MW rated power

WTG type								Power curve		Calculated prod. without new WTGs [MWh]	Goodness Factor [%]
Links	Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Displacement height	Creator	Name		
23 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.991,2	0
24 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.741,6	0
25 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.889,8	0
26 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.947,2	0
27 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.303,6	0
28 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.847,0	0
29 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.873,0	0
30 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.105,4	0
31 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.490,4	0
32 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.691,7	0
33 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.281,6	0
34 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.751,6	0
35 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.844,8	0

WTG siting

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Z Row data/Description

Production source Statistical basis for normalized production: [Months]

23	36.871	401.421	0,0	NORDEX N117/3000	3000	116.8	!O!	hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m)	(19)
24	37.224	401.668	0,0	NORDEX N117/3000	3000	116.8	!O!	hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m)	(20)

To be continued on next page...

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 17:14/3.0.654

PARK - Reference WTGs

Calculation: 3D V117 2020

...continued from previous page

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Z Row data/Description



Production source Statistical basis for
normalized
production:
[Months]

			[m]	
25	37.579	401.395	0,0 NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (21)	
26	38.067	401.656	0,0 NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (22)	
27	39.716	405.378	0,0 BD1	
28	40.071	405.768	0,0 BD2	
29	40.355	406.180	0,0 BD3	
30	39.195	405.809	0,0 BD4	
31	39.519	406.211	0,0 BD5	
32	39.893	406.586	0,0 BD6	
33	38.781	406.093	0,0 BD7	
34	39.093	406.485	0,0 BD8	
35	39.478	406.907	0,0 BD9	

PARK - Production Analysis

Calculation: 3D V117 2020WTG: All new WTGs, Air density varies with WTG position 1,234 kg/m³ - 1,236 kg/m³
Directional Analysis

Sector		0 N	1 NNE	2 ENE	3 E	4 ESE	5 SSE	6 S	7 SSW	8 WSW	9 W	10 WNW	11 NNW	Total
Roughness based energy	[MWh]	13.218,3	15.180,3	18.914,7	17.035,3	8.034,7	11.230,3	36.348,8	64.074,2	64.961,4	34.595,1	23.225,8	17.040,1	323.859,0
+ Increase due to hills	[MWh]	70,2	79,8	69,8	51,1	40,4	75,8	183,2	233,0	117,5	59,3	50,1	73,4	1.103,6
- Decrease due to array losses	[MWh]	1.192,9	1.642,5	2.109,4	2.461,9	1.313,6	1.804,4	4.937,7	4.355,2	2.347,3	2.206,2	952,2	1.011,7	26.335,0
Resulting energy	[MWh]	12.095,7	13.617,6	16.875,2	14.624,6	6.761,5	9.501,7	31.594,3	59.952,0	62.731,6	32.448,2	22.323,6	16.101,8	298.627,9
Specific energy	[kWh/m ²]													1.482
Specific energy	[kWh/kW]													3.819
Increase due to hills	[%]	0,5	0,5	0,4	0,3	0,5	0,7	0,5	0,4	0,2	0,2	0,2	0,4	0,34
Decrease due to array losses	[%]	9,0	10,8	11,1	14,4	16,3	16,0	13,5	6,8	3,6	6,4	4,1	5,9	8,10
Utilization	[%]	29,6	34,0	34,2	32,0	34,3	34,1	29,0	28,1	23,0	23,9	21,9	28,0	26,8
Operational	[Hours/year]	453	526	638	606	406	459	919	1.405	1.255	779	565	538	8.549
Full Load Equivalent	[Hours/year]	155	174	216	187	86	122	404	767	802	415	285	206	3.819



Project:

P179_Opt OSK_totaal



Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 17:14/3.0.654

PARK - Production Analysis

Calculation: 3D V117 2020WTG: All existing WTGs, Air density varies with WTG position 1,234 kg/m³ - 1,236 kg/m³
Directional Analysis

Sector		0 N	1 NNE	2 ENE	3 E	4 ESE	5 SSE	6 S	7 SSW	8 WSW	9 W	10 WNW	11 NNW	Total
Roughness based energy	[MWh]	9.404,1	11.693,4	14.051,3	11.930,6	5.930,6	8.352,3	25.804,0	44.457,9	42.834,0	23.022,8	15.905,9	12.180,3	225.567,3
+ Increase due to hills	[MWh]	6,0	15,3	2,9	-20,4	-17,1	-12,2	11,9	40,0	2,8	-26,5	-22,9	-11,7	-31,9
- Decrease due to array losses	[MWh]	989,1	1.396,1	986,7	780,5	832,8	337,5	870,7	3.930,1	2.613,8	1.571,5	1.817,1	1.091,9	17.217,9
Resulting energy	[MWh]	8.421,0	10.312,6	13.067,4	11.129,7	5.080,7	8.002,6	24.945,1	40.567,8	40.223,1	21.424,9	14.065,8	11.076,8	208.317,5
Specific energy	[kWh/m ²]													1.328
Specific energy	[kWh/kW]													4.183
Increase due to hills	[%]	0,1	0,1	0,0	-0,2	-0,3	-0,1	0,0	0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,01
Decrease due to array losses	[%]	10,5	11,9	7,0	6,6	14,1	4,0	3,4	8,8	6,1	6,8	11,4	9,0	7,63
Utilization	[%]	26,9	29,4	32,4	32,2	33,1	36,4	28,6	24,1	20,0	21,5	17,9	24,1	24,2
Operational	[Hours/year]	456	527	644	606	407	471	931	1.415	1.237	770	568	540	8.571
Full Load Equivalent	[Hours/year]	169	207	262	223	102	161	501	815	808	430	282	222	4.183



PARK - Power Curve Analysis

Calculation: 3D V117 2020WTG: 1 - ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! Level 0 - official - OM I - 02/2010, Hub height: 78,3 m

Name: Level 0 - official - OM I - 02/2010

Source: Enercon

Source/Date	Created by	Created	Edited	Stop wind speed [m/s]	Power control	CT curve type	Generator type	Specific power kW/m ²
25-2-2010	EMD	25-11-2009	15-1-2015	25,0	Pitch	User defined	Variable	0,44

According to Enercon specification document SIAS-001-ct_E82_E2_2 3MW_Vers 3 1ger-ger.pdf. Revision number of PC is 3.0, Revision number of ct curve is 3.1.

HP curve comparison - Note: For standard air density and weibull k parameter = 2

Vmean	[m/s]	5	6	7	8	9	10
HP value Pitch, variable speed (2013)	[MWh]	2.771	4.454	6.221	7.904	9.401	10.653
ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! Level 0 - official - OM I - 02/2010	[MWh]	3.050	4.801	6.614	8.321	9.823	11.062
Check value	[%]	-9	-7	-6	-5	-4	-4

The table shows comparison between annual energy production calculated on basis of simplified "HP-curves" which assume that all WTGs performs quite similar - only specific power loading (kW/m²) and single/dual speed or stall/pitch decides the calculated values. Productions are without wake losses.

For further details, ask at the Danish Energy Agency for project report J.nr. 51171/00-0016 or see windPRO manual chapter 3.5.2.


The method is refined in EMD report "20 Detailed Case Studies comparing Project Design Calculations and actual Energy Productions for Wind Energy Projects worldwide", jan 2003.

Use the table to evaluate if the given power curve is reasonable - if the check value are lower than -5%, the power curve probably is too optimistic due to uncertainty in power curve measurement.

Power curve

Original data from Windcat, Air density: 1,225 kg/m³


Wind speed [m/s]	Power [kW]	Ce	Wind speed [m/s]	Ct curve
1,0	0,0	0,00	1,0	0,00
2,0	3,0	0,12	2,0	0,78
3,0	25,0	0,29	3,0	0,79
4,0	82,0	0,40	4,0	0,77
5,0	174,0	0,43	5,0	0,78
6,0	321,0	0,46	6,0	0,78
7,0	532,0	0,48	7,0	0,78
8,0	815,0	0,49	8,0	0,77
9,0	1.180,0	0,50	9,0	0,77
10,0	1.580,0	0,49	10,0	0,77
11,0	1.890,0	0,44	11,0	0,77
12,0	2.100,0	0,38	12,0	0,61
13,0	2.250,0	0,32	13,0	0,44
14,0	2.350,0	0,26	14,0	0,34
15,0	2.350,0	0,22	15,0	0,27
16,0	2.350,0	0,18	16,0	0,22
17,0	2.350,0	0,15	17,0	0,18
18,0	2.350,0	0,12	18,0	0,15
19,0	2.350,0	0,11	19,0	0,13
20,0	2.350,0	0,09	20,0	0,11
21,0	2.350,0	0,08	21,0	0,10
22,0	2.350,0	0,07	22,0	0,08
23,0	2.350,0	0,06	23,0	0,07
24,0	2.350,0	0,05	24,0	0,07
25,0	2.350,0	0,05	25,0	0,06



Power, Efficiency and energy vs. wind speed

Data used in calculation, Air density: 1,234 kg/m³ New windPRO method (adjusted IEC method, improved to match turbine control) <RECOMMENDED>

Wind speed [m/s]	Power [kW]	Ce	Interval [m/s]	Energy [MWh]	Acc. Energy [MWh]	Relative [%]
1,0	0,0	0,00	0,50- 1,50	0,1	0,1	0,0
2,0	3,1	0,12	1,50- 2,50	2,0	2,1	0,0
3,0	25,4	0,29	2,50- 3,50	13,4	15,5	0,2
4,0	82,9	0,40	3,50- 4,50	48,8	64,3	0,8
5,0	175,7	0,43	4,50- 5,50	125,5	189,8	2,2
6,0	323,9	0,46	5,50- 6,50	258,2	448,0	5,2
7,0	536,6	0,48	6,50- 7,50	449,2	897,2	10,5
8,0	821,9	0,49	7,50- 8,50	681,7	1.578,9	18,4
9,0	1.189,1	0,50	8,50- 9,50	913,8	2.492,7	29,1
10,0	1.588,8	0,49	9,50-10,50	1.070,0	3.562,7	41,6
11,0	1.897,5	0,44	10,50-11,50	1.091,7	4.654,4	54,3
12,0	2.106,4	0,37	11,50-12,50	995,1	5.649,5	65,9
13,0	2.254,7	0,31	12,50-13,50	836,2	6.485,7	75,7
14,0	2.350,0	0,26	13,50-14,50	655,7	7.141,3	83,3
15,0	2.350,0	0,21	14,50-15,50	482,4	7.623,7	89,0
16,0	2.350,0	0,18	15,50-16,50	338,8	7.962,6	92,9
17,0	2.350,0	0,15	16,50-17,50	229,8	8.192,4	95,6
18,0	2.350,0	0,12	17,50-18,50	150,5	8.342,9	97,4
19,0	2.350,0	0,11	18,50-19,50	95,3	8.438,2	98,5
20,0	2.350,0	0,09	19,50-20,50	58,3	8.496,5	99,1
21,0	2.350,0	0,08	20,50-21,50	34,5	8.531,0	99,6
22,0	2.350,0	0,07	21,50-22,50	19,7	8.550,7	99,8
23,0	2.350,0	0,06	22,50-23,50	10,9	8.561,5	99,9
24,0	2.350,0	0,05	23,50-24,50	5,8	8.567,3	100,0
25,0	2.350,0	0,05	24,50-25,50	2,0	8.569,3	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 17:14/3.0.654

PARK - Terrain

Calculation: 3D V117 2020Site Data: A - Site data: WASP (3)

Obstacles:

0 Obstacles used

Roughness:

Calculation uses following MAP files:

C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Mapfiles\OSK 12km Orograpghy 2m v4.map
Min X: 24.727, Max X: 52.183, Min Y: 388.580, Max Y: 420.081, Width: 27.457 m, Height: 31.500 m

Orography:

Calculation uses following MAP files:

C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Mapfiles\OSK 12km Orograpghy 2m v4.map
Min X: 24.750, Max X: 52.182, Min Y: 390.684, Max Y: 420.081, Width: 27.432 m, Height: 29.398 m

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 17:14/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 3D V117 2020Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 78,3

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,16	7,23	2,193	5,3	7,80	2,306	5,4
1 NNE	7,53	6,70	2,729	6,2	7,76	2,803	6,3
2 ENE	7,99	7,12	2,826	7,5	7,45	2,880	7,7
3 E	8,07	7,16	2,541	7,1	7,21	2,603	6,8
4 ESE	7,12	6,31	2,432	4,8	6,52	2,569	4,8
5 SSE	7,73	6,88	2,740	5,2	7,39	2,744	5,4
6 S	9,81	8,74	2,857	10,5	9,40	2,917	11,0
7 SSW	10,95	9,77	2,951	16,2	10,18	3,004	16,8
8 WSW	12,31	10,97	2,830	15,3	10,82	2,879	14,3
9 W	10,60	9,40	2,479	9,2	9,44	2,560	8,6
10 WNW	10,27	9,10	2,115	6,6	8,88	2,193	6,7
11 NNW	8,65	7,66	2,096	6,3	7,82	2,226	6,2
All	9,72	8,61	2,346	100,0	8,90	2,482	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierenring 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 17:14/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 3D V117 2020Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 91,5

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,37	7,41	2,182	5,3	8,08	2,341	5,4
1 NNE	7,72	6,87	2,736	6,2	8,04	2,845	6,3
2 ENE	8,20	7,30	2,826	7,5	7,72	2,923	7,7
3 E	8,25	7,32	2,529	7,1	7,47	2,643	6,8
4 ESE	7,27	6,44	2,420	4,8	6,75	2,608	4,8
5 SSE	7,94	7,07	2,752	5,2	7,66	2,787	5,4
6 S	10,06	8,97	2,873	10,5	9,73	2,961	11,0
7 SSW	11,18	9,98	2,955	16,2	10,53	3,053	16,8
8 WSW	12,52	11,15	2,818	15,3	11,15	2,928	14,3
9 W	10,79	9,57	2,463	9,2	9,77	2,600	8,6
10 WNW	10,45	9,25	2,104	6,6	9,19	2,228	6,7
11 NNW	8,81	7,80	2,084	6,3	8,10	2,260	6,2
All	9,93	8,80	2,350	100,0	9,21	2,519	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierenring 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 17:14/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 3D V117 2020Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 80,0

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,19	7,25	2,193	5,3	7,84	2,311	5,4
1 NNE	7,55	6,72	2,732	6,2	7,80	2,809	6,3
2 ENE	8,02	7,14	2,826	7,5	7,48	2,886	7,7
3 E	8,09	7,18	2,541	7,1	7,24	2,608	6,8
4 ESE	7,14	6,33	2,432	4,8	6,55	2,574	4,8
5 SSE	7,76	6,91	2,744	5,2	7,43	2,750	5,4
6 S	9,84	8,77	2,861	10,5	9,44	2,923	11,0
7 SSW	10,98	9,80	2,951	16,2	10,23	3,011	16,8
8 WSW	12,34	10,99	2,826	15,3	10,86	2,886	14,3
9 W	10,63	9,43	2,475	9,2	9,48	2,565	8,6
10 WNW	10,30	9,12	2,115	6,6	8,92	2,198	6,7
11 NNW	8,67	7,68	2,092	6,3	7,86	2,230	6,2
All	9,75	8,64	2,346	100,0	8,94	2,487	100,0



PARK - Park power curve

Calculation: 3D V117 2020

Wind speed [m/s]	Free WTGs [kW]	Park WTGs [kW]	N [kW]	NNE [kW]	ENE [kW]	E [kW]	ESE [kW]	SSE [kW]	S [kW]	SSW [kW]	WSW [kW]	W [kW]	WNW [kW]	NNW [kW]
0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,5	6	6	6	6	6	5	6	6	6	5	6	5	6	6
2,5	320	271	266	259	298	280	274	297	279	238	280	270	259	277
3,5	2.793	2.163	2.190	2.127	2.177	2.102	2.003	2.166	2.055	2.114	2.279	2.205	2.161	2.325
4,5	8.040	6.436	6.371	6.384	6.637	6.406	6.198	6.624	6.354	6.374	6.572	6.391	6.221	6.603
5,5	15.918	13.024	12.875	12.934	13.460	13.034	12.720	13.445	12.939	12.866	13.217	12.894	12.606	13.266
6,5	27.207	22.528	22.328	22.321	23.212	22.510	22.022	23.188	22.343	22.216	22.913	22.360	21.898	22.986
7,5	42.395	35.534	35.285	35.199	36.402	35.391	34.667	36.362	35.104	35.084	36.210	35.383	34.815	36.348
8,5	61.514	52.458	52.171	51.876	53.453	52.087	51.037	53.395	51.675	51.835	53.630	52.421	51.697	53.711
9,5	83.423	72.806	72.471	71.961	73.877	72.079	70.783	73.675	71.524	72.082	74.583	72.916	72.200	74.512
10,5	103.563	93.736	93.550	92.737	94.847	92.701	91.099	94.206	92.106	93.036	96.044	93.961	93.189	95.683
11,5	118.000	111.279	111.511	110.465	112.312	110.532	108.628	111.503	110.209	110.557	113.301	111.584	110.439	112.672
12,5	124.240	121.722	122.069	121.511	122.561	121.757	120.351	121.914	121.443	121.331	122.527	121.858	120.625	122.020
13,5	126.321	125.611	125.825	125.584	125.860	125.750	125.436	125.845	125.449	125.452	125.783	125.649	125.141	125.658
14,5	126.945	126.819	126.870	126.814	126.852	126.839	126.788	126.876	126.726	126.824	126.873	126.823	126.704	126.821
15,5	126.993	126.982	126.987	126.981	126.980	126.985	126.975	126.985	126.958	126.989	126.988	126.990	126.977	126.978
16,5	127.000	126.999	127.000	126.999	126.999	127.000	126.999	127.000	126.996	127.000	127.000	127.000	126.999	126.999
17,5	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
18,5	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
19,5	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
20,5	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
21,5	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
22,5	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
23,5	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
24,5	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
25,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Description:

The park power curve is similar to a WTG power curve, meaning that when a given wind speed appears in front of the park with same speed in the entire wind farm area (before influence from the park), the output from the park can be found in the park power curve. Another way to say this: The park power curve includes array losses, but do NOT include terrain given variations in the wind speed over the park area.

Measuring a park power curve is not as simple as measuring a WTG power curve due to the fact that the park power curve depends on the wind direction and that the same wind speed normally will not appear for the entire park area at the same time (only in very flat non-complex terrain). The idea with this version of the park power curve is not to use it for validation based on measurements. This would require at least 2 measurement masts at two sides of the park, unless only a few direction sectors should be tested, AND non complex terrain (normally only useable off shore). Another park power curve version for complex terrain is available in windPRO.

The park power curve can be used for:

1. Forecast systems, based on more rough (approximated) wind data, the park power curve would be an efficient way to make the connection from wind speed (and direction) to power.
2. Construction of duration curves, telling how often a given power output will appear, the park power curve can be used together with the average wind distribution for the Wind farm area in hub height. The average wind distribution can eventually be obtained based on the Weibull parameters for each WTG position. These are found at print menu: >Result to file< in the >Park result< which can be saved to file or copied to clipboard and pasted in Excel.
3. Calculation of wind energy index based on the PARK production (see below).
4. Estimation of the expected PARK production for an existing wind farm based on wind measurements at minimum 2 measurement masts at two sides of wind farm. The masts must be used for obtaining the free wind speed. The free wind speed is used in the simulation of expected energy production with the PARK power curve. This procedure will only work suitable in non complex terrains. For complex terrain another park power curve calculation is available in windPRO (PPV-model).

Note:

From the >Result to file< the >Wind Speeds Inside Wind farm< is also available. These can (e.g. via Excel) be used for extracting the wake induced reductions in measured wind speed.

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:


E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 17:14/3.0.654

PARK - WTG distances

Calculation: 3D V117 2020

WTG distances

Z	Nearest WTG	Z	Horizontal distance	Distance in rotor diameters (max)	Distance in rotor diameters (min)
[m]		[m]	[m]		
1	0,0	4	0,0	300	3,7
2	0,0	3	0,0	290	3,5
3	0,0	2	0,0	290	3,5
4	0,0	1	0,0	300	3,7
5	0,0	1	0,0	457	5,6
6	0,0	7	0,0	334	2,9
7	0,0	6	0,0	334	2,9
8	0,0	9	0,0	476	5,3
9	0,0	10	0,0	311	3,5
10	0,0	9	0,0	311	3,5
11	0,0	14	0,0	376	4,2
12	0,0	11	0,0	418	4,6
13	0,0	11	0,0	459	5,1
14	0,0	11	0,0	376	4,2
15	0,0	12	0,0	456	5,1
16	0,0	17	0,0	465	4,0
17	0,0	18	0,0	412	3,5
18	0,0	17	0,0	412	3,5
19	0,0	22	0,0	410	3,5
20	0,0	22	0,0	299	2,6
21	0,0	6	0,0	363	3,1
22	0,0	20	0,0	299	2,6
23	0,0	24	0,0	431	3,7
24	0,0	23	0,0	431	3,7
25	0,0	24	0,0	448	3,8
26	0,0	25	0,0	553	4,7
27	0,0	28	0,0	527	4,2
28	0,0	29	0,0	500	3,9
29	0,0	28	0,0	500	3,9
30	0,0	33	0,0	502	4,0
31	0,0	34	0,0	506	4,0
32	0,0	35	0,0	524	4,1
33	0,0	34	0,0	501	3,9
34	0,0	10	0,0	425	3,6
35	0,0	32	0,0	524	4,1
Min	0,0	0,0		290	2,6
Max	0,0	0,0		553	4,7



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 17:14/3.0.654

PARK - Wind statistics info

Calculation: 3D V117 2020

Main data for wind statistic

File	C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Wind KNMI\Station 316 Schaar\NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws
Name	De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m
Country	Netherlands
Source	USER
Mast coordinates	Dutch Stereo-RD/NAP 2008 East: 37.832 North: 408.808
Created	8-2-2017
Edited	8-2-2017
Sectors	12
WASP version	WASP 11 Version 11.05.0028

Additional info for wind statistic


Source data	Default Meteo data description
Data from	1-1-2011
Data to	1-1-2017
Measurement length	72,0 Months
Recovery rate	100,0 %
Effective measurement length	72,0 Months

Note

To get the most correct calculation results, wind statistics shall be calculated with the SAME model and model parameters, as currently chosen in calculation. For WASP versions before 10.0, the model is unchanged, but thereafter more model changes affecting the wind statistic is seen. Likewise WASP CFD should always use WASP CFD calculated wind statistics.

PARK - Map

Calculation: 3D V117 2020



New WTG
 Existing WTG
 Site Data

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierensing 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

22-11-2017 17:19/3.0.654

PARK - Main Result

Calculation: VKA V117 2020

Wake Model

N.O. Jensen (RISØ/EMD)

Calculation Settings

Air density calculation mode Individual per WTG
 Result for WTG at hub altitude 1,231 kg/m³ to 1,234 kg/m³
 Air density relative to standard 100,5 % to 100,7 %
 Hub altitude above sea level (asl) 80,0 m to 99,0 m
 Annual mean temperature at hub alt. 10,1 °C to 10,2 °C
 Pressure at WTGs 1.001,2 hPa to 1.003,5 hPa

Wake Model Parameters

Wake decay constant 0,075 Open farmland

Displacement heights from objects

Wake calculation settings

Angle [°] Wind speed [m/s]
 start end step start end step
 0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

WAsP version

WAsP 11 Version 11.05.0028



Key results for height 50,0 m above ground level

Terrain Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Name of wind distribution Type

A 37.537 408.244 Site data: WAsP (3)

WAsP (WAsP 11 Version 11.05.0028)

Wind energy [kWh/m²] 4.741
 Mean wind speed [m/s] 8,1
 Equivalent roughness 0,2

Calculated Annual Energy for Wind Farm

WTG combination	Result PARK [MWh/y]	Result-10,0% [MWh]	GROSS (no loss) Free WTGs [MWh/y]	Park efficiency [%]	Specific resultsa)			Full load hours [Hours/year]	Mean wind speed @hub height [m/s]
					Capacity factor [%]	Mean WTG result [MWh/y]			
Wind farm	298.239,5	268.415,5	327.539,9	91,1	36,9	11.670,2		3.234	8,6

a) Based on Result-10,0%

Calculated Annual Energy for each of 23 new WTGs with total 83,0 MW rated power

WTG type				Power curve				Annual Energy				Park Efficiency	Mean wind speed
Links	Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Displacement height	Creator	Name	Result	Result-10,0%		
				[kW]	[m]	[m]	[m]			[MWh]	[MWh]	[%]	[m/s]
1 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	8.959,2	8.063	87,25	8,72
2 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	8.716,1	7.844	85,95	8,65
3 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	8.672,7	7.805	86,41	8,60
4 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	8.933,4	8.040	88,54	8,62
5 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	9.103,5	8.193	89,64	8,66
6 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	9.152,7	8.237	90,39	8,65
7 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.073,0	14.466	90,27	8,81
8 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.458,2	14.812	93,51	8,75
9 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.253,8	14.628	92,31	8,75
10 A	Yes	VESTAS	V90-3.000	3.000	90,0	80,0	0,0	EMD	Level 0 - Estimated - 107.0 dB(A) - 06-2009	9.332,5	8.399	85,42	8,56
11 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.643,0	14.079	88,28	8,77
12 A	Yes	VESTAS	V90-3.000	3.000	90,0	80,0	0,0	EMD	Level 0 - Estimated - 107.0 dB(A) - 06-2009	10.060,3	9.054	93,67	8,47
13 A	Yes	VESTAS	V90-3.000	3.000	90,0	80,0	0,0	EMD	Level 0 - Estimated - 107.0 dB(A) - 06-2009	9.875,1	8.888	92,98	8,42
14 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.907,4	14.317	91,80	8,64
15 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.736,1	15.062	96,14	8,67
16 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	13.896,6	12.507	91,06	8,19
17 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	14.268,3	12.841	93,67	8,17
18 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.218,3	14.596	91,49	8,77
19 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	13.666,2	12.300	90,14	8,16
20 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	15.307,8	13.777	93,37	8,60
21 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	15.191,1	13.672	93,23	8,56
22 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	14.734,8	13.261	89,87	8,60
23 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	15.079,5	13.572	91,40	8,64

*) Included in array losses is influence from 13 WTG(s) in the neighborhood, which has status as "Reference WTGs", see separate report to identify these.

PARK - Main Result

Calculation: VKA V117 2020

WTG siting

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

	X (east)	Y (north)	Z	Row data/Description
			[m]	
1 New	39.834	408.297	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (4)
2 New	39.923	408.636	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (5)
3 New	40.213	408.621	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (6)
4 New	40.134	408.282	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (7)
5 New	39.537	408.340	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (78)
6 New	39.515	408.623	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (79)
7 New	38.254	406.802	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (95)
8 New	38.058	407.073	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (96)
9 New	38.441	407.439	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (97)
10 New	38.782	407.106	0,0	VESTAS V90 3000 90.0 !O! hub: 80,0 m (TOT: 125,0 m) (98)
11 New	38.803	406.796	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (101)
12 New	36.444	404.842	0,0	VESTAS V90 3000 90.0 !O! hub: 80,0 m (TOT: 125,0 m) (108)
13 New	36.782	404.596	0,0	VESTAS V90 3000 90.0 !O! hub: 80,0 m (TOT: 125,0 m) (109)
14 New	36.771	405.164	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (112)
15 New	36.219	405.143	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (113)
16 New	37.353	402.574	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (126)
17 New	36.895	402.282	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (128)
18 New	38.338	406.449	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (131)
19 New	36.943	402.577	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (134)
20 New	37.211	404.441	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (167)
21 New	37.704	404.444	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (168)
22 New	37.701	404.909	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (169)
23 New	37.471	405.148	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (170)

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulieringsring 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

22-11-2017 17:19/3.0.654

PARK - Reference WTGs

Calculation: VKA V117 2020

Wake Model N.O. Jensen (RISØ/EMD)

Calculation Settings

Air density calculation mode Individual per WTG
 Result for WTG at hub altitude 1,231 kg/m³ to 1,234 kg/m³
 Air density relative to standard 100,5 % to 100,7 %
 Hub altitude above sea level (asl) 80,0 m to 99,0 m
 Annual mean temperature at hub alt. 10,1 °C to 10,2 °C
 Pressure at WTGs 1.001,2 hPa to 1.003,5 hPa

Wake Model Parameters

Wake decay constant 0,075 Open farmland

Displacement heights from objects

Wake calculation settings

Angle [°] Wind speed [m/s]
 start end step start end step
 0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

WASP version

WASP 11 Version 11.05.0028



New WTG

Existing WTG

Site Data

Key results for height 50,0 m above ground level

Terrain Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Name of wind distribution Type

A 37.537 408.244 Site data: WASP (3)

WASP (WASP 11 Version 11.05.0028)

Wind energy [kWh/m²] Mean wind speed [m/s] Equivalent roughness
 4.741 8,1 0,2

Calculated Annual Energy for Wind Farm

WTG combination	Result		GROSS (no loss)	Park efficiency	Specific results ^{a)}		Full load hours	Mean wind speed @hub height
	PARK [MWh/y]	Result-10,0% [MWh]			Capacity factor [%]	Mean WTG result [MWh/y]		
Wind farm	298.239,5	268.415,5	327.539,9	91,1	36,9	11.670,2	3.234	8,6

^{a)} Based on Result-10,0%

Calculated Annual Energy for each of 13 reference WTGs with total 49,8 MW rated power

WTG type								Power curve		Calculated prod. without new WTGs	Goodness Factor
Links	Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Displacement height	Creator	Name		
				[kW]	[m]	[m]	[m]				
24 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.991,2	0
25 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.741,6	0
26 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.889,8	0
27 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.947,2	0
28 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.303,6	0
29 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.847,0	0
30 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.873,0	0
31 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.105,4	0
32 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.490,4	0
33 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.691,7	0
34 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.281,6	0
35 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.751,6	0
36 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.844,8	0

WTG siting

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Z Row data/Description

Production source Statistical basis for normalized production: [Months]

24	36.871	401.421	0,0	NORDEX N117/3000	3000	116.8	!O!	hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m)	(19)
25	37.224	401.668	0,0	NORDEX N117/3000	3000	116.8	!O!	hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m)	(20)

To be continued on next page...

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
22-11-2017 17:19/3.0.654

PARK - Reference WTGs

Calculation: VKA V117 2020

...continued from previous page

Dutch Stereo-RD/NAP 2008



X (east) Y (north) Z				Row data/Description	Production source	Statistical basis for normalized production: [Months]
				[m]		
26	37.579	401.395	0,0	NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (21)		
27	38.067	401.656	0,0	NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (22)		
28	39.716	405.378	0,0	BD1		
29	40.071	405.768	0,0	BD2		
30	40.355	406.180	0,0	BD3		
31	39.195	405.809	0,0	BD4		
32	39.519	406.211	0,0	BD5		
33	39.893	406.586	0,0	BD6		
34	38.781	406.093	0,0	BD7		
35	39.093	406.485	0,0	BD8		
36	39.478	406.907	0,0	BD9		

PARK - Production Analysis

Calculation: VKA V117 2020WTG: All new WTGs, Air density varies with WTG position 1,234 kg/m³ - 1,236 kg/m³

Directional Analysis

Sector		0 N	1 NNE	2 ENE	3 E	4 ESE	5 SSE	6 S	7 SSW	8 WSW	9 W	10 WNW	11 NNW	Total
Roughness based energy	[MWh]	13.188,6	15.169,2	18.924,8	17.054,8	8.057,1	11.248,0	36.584,5	64.632,8	65.982,4	34.898,5	23.454,9	17.058,4	326.254,1
+ Increase due to hills	[MWh]	76,4	92,9	87,6	60,7	41,9	77,7	207,5	289,0	153,2	68,9	52,9	77,0	1.285,8
- Decrease due to array losses	[MWh]	1.318,4	1.759,8	2.270,1	2.810,7	1.334,6	1.996,5	5.330,8	4.949,0	2.649,6	2.721,3	932,0	1.227,4	29.300,4
Resulting energy	[MWh]	11.946,6	13.502,3	16.742,3	14.304,8	6.764,4	9.329,1	31.461,3	59.972,9	63.486,0	32.246,1	22.575,8	15.908,0	298.239,6
Specific energy	[kWh/m ²]													1.482
Specific energy	[kWh/kW]													3.593
Increase due to hills	[%]	0,6	0,6	0,5	0,4	0,5	0,7	0,6	0,4	0,2	0,2	0,2	0,5	0,39
Decrease due to array losses	[%]	9,9	11,5	11,9	16,4	16,5	17,6	14,5	7,6	4,0	7,8	4,0	7,2	8,95
Utilization	[%]	29,2	33,6	33,9	31,2	34,3	33,5	28,8	28,1	23,2	23,8	22,1	27,6	26,7
Operational	[Hours/year]	451	524	636	603	404	457	915	1.401	1.253	777	563	535	8.521
Full Load Equivalent	[Hours/year]	144	163	202	172	81	112	379	723	765	389	272	192	3.593



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierensing 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl



Calculated:

22-11-2017 17:19/3.0.654

PARK - Production Analysis

Calculation: VKA V117 2020WTG: All existing WTGs, Air density varies with WTG position 1,234 kg/m³ - 1,236 kg/m³
Directional Analysis

Sector		0 N	1 NNE	2 ENE	3 E	4 ESE	5 SSE	6 S	7 SSW	8 WSW	9 W	10 WNW	11 NNW	Total
Roughness based energy	[MWh]	9.404,1	11.693,4	14.051,3	11.930,6	5.930,6	8.352,3	25.804,0	44.457,9	42.834,0	23.022,9	15.905,9	12.180,3	225.567,3
+ Increase due to hills	[MWh]	6,0	15,3	2,9	-20,4	-17,1	-12,2	11,9	40,0	2,8	-26,5	-22,9	-11,7	-31,9
- Decrease due to array losses	[MWh]	1.061,5	1.434,9	986,7	780,5	832,8	337,5	870,7	3.984,4	2.728,2	1.584,4	1.817,1	1.092,2	17.511,0
Resulting energy	[MWh]	8.348,6	10.273,8	13.067,4	11.129,7	5.080,7	8.002,6	24.945,1	40.513,6	40.108,7	21.412,0	14.065,8	11.076,4	208.024,4
Specific energy	[kWh/m ²]													1.326
Specific energy	[kWh/kW]													4.177
Increase due to hills	[%]	0,1	0,1	0,0	-0,2	-0,3	-0,1	0,0	0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,01
Decrease due to array losses	[%]	11,3	12,3	7,0	6,6	14,1	4,0	3,4	9,0	6,4	6,9	11,4	9,0	7,76
Utilization	[%]	26,7	29,3	32,4	32,2	33,1	36,4	28,6	24,1	19,9	21,5	17,9	24,1	24,2
Operational	[Hours/year]	456	527	644	606	407	471	931	1.415	1.237	770	568	540	8.571
Full Load Equivalent	[Hours/year]	168	206	262	223	102	161	501	814	805	430	282	222	4.177



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

22-11-2017 17:19/3.0.654

PARK - Power Curve Analysis

Calculation: VKA V117 2020WTG: 1 - ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014, Hub height: 84,6 m

Name: Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014

Source: Manufacturer

Source/Date	Created by	Created	Edited	Stop wind speed [m/s]	Power control	CT curve type	Generator type	Specific power kW/m ²
1-8-2014	EMD	25-11-2009	8-1-2015	25,0	Pitch	User defined	Variable	0,57

According to Enercon specification document D0341614-0_#_ger_#_LK_E-82_E3_3000kW_BM0_berechnet_V1.0

HP curve comparison - Note: For standard air density and weibull k parameter = 2

Vmean	[m/s]	5	6	7	8	9	10
HP value Pitch, variable speed (2013)	[MWh]	2.777	4.645	6.731	8.822	10.759	12.433
ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	[MWh]	3.029	4.862	6.877	8.888	10.750	12.354
Check value	[%]	-8	-4	-2	-1	0	1

The table shows comparison between annual energy production calculated on basis of simplified "HP-curves" which assume that all WTGs performs quite similar - only specific power loading (kW/m²) and single/dual speed or stall/pitch decides the calculated values. Productions are without wake losses.

For further details, ask at the Danish Energy Agency for project report J.nr. 51171/00-0016 or see windPRO manual chapter 3.5.2.

The method is refined in EMD report "20 Detailed Case Studies comparing Project Design Calculations and actual Energy Productions for Wind Energy Projects worldwide", jan 2003.

Use the table to evaluate if the given power curve is reasonable - if the check value are lower than -5%, the power curve probably is too optimistic due to uncertainty in power curve measurement.

Power curve



Original data from Windcat, Air density: 1,225 kg/m³

Wind speed [m/s]	Power [kW]	Ce	Wind speed [m/s]	Ct curve
1,0	0,0	0,00	3,0	1,00
2,0	0,0	0,00	4,0	0,93
3,0	25,0	0,29	5,0	0,95
4,0	82,0	0,40	6,0	0,96
5,0	174,0	0,43	7,0	0,96
6,0	321,0	0,46	8,0	0,94
7,0	525,0	0,47	9,0	0,89
8,0	800,0	0,48	10,0	0,82
9,0	1.135,0	0,48	11,0	0,77
10,0	1.510,0	0,47	12,0	0,72
11,0	1.880,0	0,44	13,0	0,67
12,0	2.200,0	0,39	14,0	0,47
13,0	2.500,0	0,35	15,0	0,36
14,0	2.770,0	0,31	16,0	0,29
15,0	2.910,0	0,27	17,0	0,24
16,0	3.000,0	0,23	18,0	0,20
17,0	3.020,0	0,19	19,0	0,17
18,0	3.020,0	0,16	20,0	0,14
19,0	3.020,0	0,14	21,0	0,12
20,0	3.020,0	0,12	22,0	0,11
21,0	3.020,0	0,10	23,0	0,09
22,0	3.020,0	0,09	24,0	0,08
23,0	3.020,0	0,08	25,0	0,07
24,0	3.020,0	0,07		
25,0	3.020,0	0,06		

Power, Efficiency and energy vs. wind speed

Data used in calculation, Air density: 1,233 kg/m³ New windPRO method (adjusted IEC method, improved to match turbine control) <RECOMMENDED>

Wind speed [m/s]	Power [kW]	Ce	Interval [m/s]	Energy [MWh]	Acc. Energy [MWh]	Relative [%]
1,0	0,0	0,00	0,50- 1,50	0,0	0,0	0,0
2,0	0,1	0,00	1,50- 2,50	1,6	1,6	0,0
3,0	25,4	0,29	2,50- 3,50	12,4	13,9	0,2
4,0	82,8	0,40	3,50- 4,50	45,9	59,8	0,7
5,0	175,6	0,43	4,50- 5,50	118,1	177,9	2,0
6,0	323,6	0,46	5,50- 6,50	242,6	420,5	4,7
7,0	529,1	0,47	6,50- 7,50	420,6	841,1	9,4
8,0	805,8	0,48	7,50- 8,50	634,6	1.475,7	16,5
9,0	1.142,8	0,48	8,50- 9,50	845,4	2.321,1	25,9
10,0	1.519,6	0,47	9,50-10,50	1.002,5	3.323,6	37,1
11,0	1.890,5	0,44	10,50-11,50	1.064,9	4.388,6	49,0
12,0	2.211,7	0,39	11,50-12,50	1.028,4	5.417,0	60,5
13,0	2.511,6	0,35	12,50-13,50	921,8	6.338,8	70,8
14,0	2.776,5	0,31	13,50-14,50	770,6	7.109,4	79,4
15,0	2.914,5	0,27	14,50-15,50	599,2	7.708,7	86,0
16,0	3.001,1	0,23	15,50-16,50	437,6	8.146,3	90,9
17,0	3.020,0	0,19	16,50-17,50	303,0	8.449,3	94,3
18,0	3.020,0	0,16	17,50-18,50	200,8	8.650,1	96,5
19,0	3.020,0	0,14	18,50-19,50	128,4	8.778,4	98,0
20,0	3.020,0	0,12	19,50-20,50	79,3	8.857,8	98,9
21,0	3.020,0	0,10	20,50-21,50	47,4	8.905,2	99,4
22,0	3.020,0	0,09	21,50-22,50	27,4	8.932,7	99,7
23,0	3.020,0	0,08	22,50-23,50	15,4	8.948,0	99,9
24,0	3.020,0	0,07	23,50-24,50	8,3	8.956,4	100,0
25,0	3.020,0	0,06	24,50-25,50	2,9	8.959,2	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
22-11-2017 17:19/3.0.654

PARK - Terrain

Calculation: VKA V117 2020Site Data: A - Site data: WAsP (3)

Obstacles:

0 Obstacles used

Roughness:

Calculation uses following MAP files:

C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Mapfiles\OSK 12km Orograpghy 2m v4.map
Min X: 24.727, Max X: 52.183, Min Y: 388.580, Max Y: 420.081, Width: 27.457 m, Height: 31.500 m

Orography:

Calculation uses following MAP files:

C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Mapfiles\OSK 12km Orograpghy 2m v4.map
Min X: 24.750, Max X: 52.182, Min Y: 390.684, Max Y: 420.081, Width: 27.432 m, Height: 29.398 m

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

22-11-2017 17:19/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: VKA V117 2020 Wind data: A - Site data: WAsP (3); Hub height: 84,6

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,26	7,32	2,189	5,3	7,94	2,324	5,4
1 NNE	7,62	6,78	2,732	6,2	7,90	2,824	6,3
2 ENE	8,09	7,21	2,826	7,5	7,58	2,901	7,7
3 E	8,16	7,24	2,537	7,1	7,34	2,623	6,8
4 ESE	7,19	6,38	2,428	4,8	6,63	2,588	4,8
5 SSE	7,85	6,98	2,748	5,2	7,52	2,765	5,4
6 S	9,94	8,86	2,865	10,5	9,56	2,939	11,0
7 SSW	11,07	9,88	2,951	16,2	10,35	3,028	16,8
8 WSW	12,42	11,06	2,822	15,3	10,98	2,903	14,3
9 W	10,70	9,49	2,471	9,2	9,60	2,580	8,6
10 WNW	10,36	9,18	2,111	6,6	9,03	2,210	6,7
11 NNW	8,73	7,73	2,088	6,3	7,96	2,243	6,2
All	9,82	8,71	2,350	100,0	9,05	2,501	100,0







PARK - Wind Data Analysis

Calculation: VKA V117 2020 Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 91,5

Site coordinates
Dutch Stereo-RD/NAP 2008
East: 37.537 North: 408.244
Wind statistics
NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,37	7,41	2,182	5,3	8,08	2,341	5,4
1 NNE	7,72	6,87	2,736	6,2	8,04	2,845	6,3
2 ENE	8,20	7,30	2,826	7,5	7,72	2,923	7,7
3 E	8,25	7,32	2,529	7,1	7,47	2,643	6,8
4 ESE	7,27	6,44	2,420	4,8	6,75	2,608	4,8
5 SSE	7,94	7,07	2,752	5,2	7,66	2,787	5,4
6 S	10,06	8,97	2,873	10,5	9,73	2,961	11,0
7 SSW	11,18	9,98	2,955	16,2	10,53	3,053	16,8
8 WSW	12,52	11,15	2,818	15,3	11,15	2,928	14,3
9 W	10,79	9,57	2,463	9,2	9,77	2,600	8,6
10 WNW	10,45	9,25	2,104	6,6	9,19	2,228	6,7
11 NNW	8,81	7,80	2,084	6,3	8,10	2,260	6,2
All	9,93	8,80	2,350	100,0	9,21	2,519	100,0







PARK - Wind Data Analysis

Calculation: VKA V117 2020 Wind data: A - Site data: WAsP (3); Hub height: 80,0

Site coordinates
Dutch Stereo-RD/NAP 2008
East: 37.537 North: 408.244
Wind statistics
NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,19	7,25	2,193	5,3	7,84	2,311	5,4
1 NNE	7,55	6,72	2,732	6,2	7,80	2,809	6,3
2 ENE	8,02	7,14	2,826	7,5	7,48	2,886	7,7
3 E	8,09	7,18	2,541	7,1	7,24	2,608	6,8
4 ESE	7,14	6,33	2,432	4,8	6,55	2,574	4,8
5 SSE	7,76	6,91	2,744	5,2	7,43	2,750	5,4
6 S	9,84	8,77	2,861	10,5	9,44	2,923	11,0
7 SSW	10,98	9,80	2,951	16,2	10,23	3,011	16,8
8 WSW	12,34	10,99	2,826	15,3	10,86	2,886	14,3
9 W	10,63	9,43	2,475	9,2	9,48	2,565	8,6
10 WNW	10,30	9,12	2,115	6,6	8,92	2,198	6,7
11 NNW	8,67	7,68	2,092	6,3	7,86	2,230	6,2
All	9,75	8,64	2,346	100,0	8,94	2,487	100,0



PARK - Park power curve

Calculation: VKA V117 2020

Wind speed [m/s]	Free WTGs [kW]	Park WTGs [kW]	N [kW]	NNE [kW]	ENE [kW]	E [kW]	ESE [kW]	SSE [kW]	S [kW]	SSW [kW]	WSW [kW]	W [kW]	WNW [kW]	NNW [kW]
0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,5	339	265	246	264	303	274	280	305	282	231	251	261	265	282
3,5	2.821	2.096	2.055	2.052	2.155	2.001	1.981	2.108	1.993	2.031	2.203	2.129	2.155	2.266
4,5	8.059	6.386	6.270	6.315	6.587	6.323	6.220	6.534	6.315	6.334	6.544	6.305	6.258	6.504
5,5	15.947	12.941	12.721	12.802	13.362	12.891	12.763	13.284	12.866	12.811	13.181	12.738	12.673	13.088
6,5	27.237	22.378	22.049	22.080	23.031	22.248	22.065	22.904	22.233	22.132	22.842	22.078	21.993	22.669
7,5	42.413	35.209	34.728	34.766	36.083	34.856	34.624	35.869	34.853	34.831	35.976	34.866	34.885	35.809
8,5	61.455	51.883	51.270	51.244	52.952	51.170	50.815	52.611	51.215	51.319	53.152	51.594	51.678	52.874
9,5	83.243	71.914	71.223	71.163	73.187	70.713	70.294	72.531	70.746	71.156	73.778	71.756	72.018	73.339
10,5	103.354	92.828	92.397	92.096	94.251	91.299	90.710	93.091	91.156	91.981	95.216	92.740	93.040	94.581
11,5	117.399	110.343	110.406	109.999	111.750	108.893	108.150	110.395	109.266	109.506	112.395	110.197	110.245	111.639
12,5	124.130	120.926	121.180	121.214	122.075	120.009	120.090	121.304	120.339	120.475	121.923	120.281	120.579	121.489
13,5	127.388	125.900	126.127	126.367	126.572	125.147	126.227	126.463	125.258	125.667	126.304	125.073	126.024	126.346
14,5	129.025	128.431	128.533	128.738	128.756	127.815	128.739	128.717	128.088	128.401	128.621	127.821	128.672	128.697
15,5	129.751	129.516	129.554	129.663	129.652	129.272	129.668	129.629	129.373	129.481	129.576	129.265	129.662	129.640
16,5	130.067	130.001	130.004	130.046	130.046	129.906	130.050	130.038	129.957	130.005	130.024	129.906	130.050	130.041
17,5	130.120	130.115	130.114	130.119	130.120	130.101	130.120	130.119	130.110	130.118	130.118	130.101	130.120	130.119
18,5	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120
19,5	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120
20,5	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120
21,5	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120
22,5	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120
23,5	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120
24,5	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120	130.120
25,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Description:

The park power curve is similar to a WTG power curve, meaning that when a given wind speed appears in front of the park with same speed in the entire wind farm area (before influence from the park), the output from the park can be found in the park power curve. Another way to say this: The park power curve includes array losses, but do NOT include terrain given variations in the wind speed over the park area.

Measuring a park power curve is not as simple as measuring a WTG power curve due to the fact that the park power curve depends on the wind direction and that the same wind speed normally will not appear for the entire park area at the same time (only in very flat non-complex terrain). The idea with this version of the park power curve is not to use it for validation based on measurements. This would require at least 2 measurement masts at two sides of the park, unless only a few direction sectors should be tested, AND non complex terrain (normally only useable off shore). Another park power curve version for complex terrain is available in windPRO.

The park power curve can be used for:

1. Forecast systems, based on more rough (approximated) wind data, the park power curve would be an efficient way to make the connection from wind speed (and direction) to power.
2. Construction of duration curves, telling how often a given power output will appear, the park power curve can be used together with the average wind distribution for the Wind farm area in hub height. The average wind distribution can eventually be obtained based on the Weibull parameters for each WTG position. These are found at print menu: >Result to file< in the >Park result< which can be saved to file or copied to clipboard and pasted in Excel.
3. Calculation of wind energy index based on the PARK production (see below).
4. Estimation of the expected PARK production for an existing wind farm based on wind measurements at minimum 2 measurement masts at two sides of wind farm. The masts must be used for obtaining the free wind speed. The free wind speed is used in the simulation of expected energy production with the PARK power curve. This procedure will only work suitable in non complex terrains. For complex terrain another park power curve calculation is available in windPRO (PPV-model).

Note:

From the >Result to file< the >Wind Speeds Inside Wind farm< is also available. These can (e.g. via Excel) be used for extracting the wake induced reductions in measured wind speed.

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:


E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
22-11-2017 17:19/3.0.654

PARK - WTG distances

Calculation: VKA V117 2020

WTG distances

Z	Nearest WTG	Z	Horizontal distance	Distance in rotor diameters (max)	Distance in rotor diameters (min)
[m]		[m]	[m]		
1	0,0	5	0,0	3,7	3,7
2	0,0	3	0,0	3,5	3,5
3	0,0	2	0,0	3,5	3,5
4	0,0	1	0,0	3,7	3,7
5	0,0	6	0,0	3,5	3,5
6	0,0	5	0,0	3,5	3,5
7	0,0	8	0,0	2,9	2,9
8	0,0	7	0,0	2,9	2,9
9	0,0	10	0,0	5,3	4,1
10	0,0	11	0,0	3,5	2,7
11	0,0	10	0,0	3,5	2,7
12	0,0	15	0,0	4,2	3,2
13	0,0	12	0,0	4,6	4,6
14	0,0	12	0,0	5,1	3,9
15	0,0	12	0,0	4,2	3,2
16	0,0	19	0,0	3,5	3,5
17	0,0	19	0,0	2,6	2,6
18	0,0	7	0,0	3,1	3,1
19	0,0	17	0,0	2,6	2,6
20	0,0	13	0,0	5,1	3,9
21	0,0	22	0,0	4,0	4,0
22	0,0	23	0,0	2,8	2,8
23	0,0	22	0,0	2,8	2,8
24	0,0	25	0,0	3,7	3,7
25	0,0	24	0,0	3,7	3,7
26	0,0	25	0,0	3,8	3,8
27	0,0	26	0,0	4,7	4,7
28	0,0	29	0,0	4,2	4,2
29	0,0	30	0,0	3,9	3,9
30	0,0	29	0,0	3,9	3,9
31	0,0	34	0,0	4,0	4,0
32	0,0	35	0,0	4,0	4,0
33	0,0	36	0,0	4,1	4,1
34	0,0	35	0,0	3,9	3,9
35	0,0	11	0,0	3,6	3,3
36	0,0	33	0,0	4,1	4,1
Min	0,0	0,0	284	2,6	2,6
Max	0,0	0,0	553	5,3	4,7



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
22-11-2017 17:19/3.0.654

PARK - Wind statistics info

Calculation: VKA V117 2020

Main data for wind statistic

File	C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Wind KNMI\Station 316 Schaar\NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws
Name	De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m
Country	Netherlands
Source	USER
Mast coordinates	Dutch Stereo-RD/NAP 2008 East: 37.832 North: 408.808
Created	8-2-2017
Edited	8-2-2017
Sectors	12
WAsP version	WAsP 11 Version 11.05.0028

Additional info for wind statistic


Source data	Default Meteo data description
Data from	1-1-2011
Data to	1-1-2017
Measurement length	72,0 Months
Recovery rate	100,0 %
Effective measurement length	72,0 Months

Note

To get the most correct calculation results, wind statistics shall be calculated with the SAME model and model parameters, as currently chosen in calculation. For WAsP versions before 10.0, the model is unchanged, but thereafter more model changes affecting the wind statistic is seen. Likewise WAsP CFD should always use WAsP CFD calculated wind statistics.

PARK - Map

Calculation: VKA V117 2020



New WTG
 Existing WTG
 Site Data

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierensing 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
14-7-2017 15:57/3.0.654

PARK - Main Result

Calculation: 2A E141 2020

Wake Model N.O. Jensen (RISØ/EMD)

Calculation Settings

Air density calculation mode Individual per WTG
Result for WTG at hub altitude 1,227 kg/m³ to 1,234 kg/m³
Air density relative to standard 100,2 % to 100,7 %
Hub altitude above sea level (asl) 78,3 m to 135,0 m
Annual mean temperature at hub alt. 9,9 °C to 10,2 °C
Pressure at WTGs 996,9 hPa to 1.003,7 hPa

Wake Model Parameters


Wake decay constant 0,075 Open farmland

Displacement heights from objects

Wake calculation settings
Angle [°] Wind speed [m/s]
start end step start end step
0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Wind statistics NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

WAsP version WAsP 11 Version 11.05.0028



New WTG

Scale 1:125.000

Site Data

Key results for height 50,0 m above ground level

Terrain Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Name of wind distribution Type

	Wind energy [kWh/m ²]	Mean wind speed [m/s]	Equivalent roughness
A 37.537 408.244 Site data: WAsP (3) WAsP (WAsP 11 Version 11.05.0028)	4.741	8,1	0,2

Calculated Annual Energy for Wind Farm

WTG combination	Result PARK [MWh/y]	Result-10,0% [MWh]	GROSS (no loss) Free WTGs [MWh/y]	Park efficiency [%]	Capacity factor [%]	Mean WTG result [MWh/y]	Full load hours [Hours/year]	Mean wind speed @hub height [m/s]
Wind farm	524.063,6	471.657,2	569.820,4	92,0	44,5	14.739,3	3.904	8,9

*) Based on Result-10,0%

Calculated Annual Energy for each of 32 new WTGs with total 120,8 MW rated power

WTG type	Links	Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Displacement height	Power curve Creator Name	Annual Energy Result	Annual Energy Result-10,0%	Park Efficiency	Mean wind speed
					[kW]	[m]	[m]	[m]		[MWh]	[MWh]	[%]	[m/s]
1 A	Yes	ENERCON	E-141 EP4-4.200	4.200	141,0	135,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 04/2016	19.430,2	17.487	91,89	8,86
2 A	Yes	ENERCON	E-141 EP4-4.200	4.200	141,0	135,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 04/2016	19.824,5	17.842	93,39	8,88
3 A	Yes	ENERCON	E-141 EP4-4.200	4.200	141,0	135,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 04/2016	20.098,3	18.088	94,79	8,87
4 A	Yes	ENERCON	E-141 EP4-4.200	4.200	141,0	135,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 04/2016	21.413,9	19.272	96,63	9,29
5 A	Yes	ENERCON	E-141 EP4-4.200	4.200	141,0	135,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 04/2016	20.856,3	18.771	94,19	9,27
6 A	Yes	ENERCON	E-141 EP4-4.200	4.200	141,0	135,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 04/2016	20.916,1	18.825	94,27	9,28
7 A	Yes	ENERCON	E-141 EP4-4.200	4.200	141,0	135,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 04/2016	21.101,5	18.991	95,42	9,25
8 A	Yes	ENERCON	E-141 EP4-4.200	4.200	141,0	135,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 04/2016	20.801,5	18.721	93,94	9,26
9 A	Yes	ENERCON	E-141 EP4-4.200	4.200	141,0	135,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 04/2016	20.580,7	18.523	92,90	9,27
10 A	Yes	ENERCON	E-141 EP4-4.200	4.200	141,0	135,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 04/2016	20.229,1	18.206	90,42	9,36
11 A	Yes	ENERCON	E-141 EP4-4.200	4.200	141,0	135,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 04/2016	20.523,4	18.471	91,69	9,39
12 A	Yes	ENERCON	E-141 EP4-4.200	4.200	141,0	135,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 04/2016	20.877,3	18.790	93,81	9,34
13 A	Yes	ENERCON	E-141 EP4-4.200	4.200	141,0	135,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 04/2016	20.765,3	18.689	93,27	9,35
14 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	9.129,4	8.216	89,89	8,66
15 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	9.167,0	8.250	90,53	8,65
16 A	Yes	ENERCON	E-82 E2-2.300	2.300	82,0	78,3	0,0	EMD	Level 0 - calculated - Rev 3.0 - 02/2010	8.276,5	7.449	87,47	8,62
17 A	Yes	ENERCON	E-82 E2-2.300	2.300	82,0	78,3	0,0	EMD	Level 0 - calculated - Rev 3.0 - 02/2010	8.141,3	7.327	87,07	8,55
18 A	Yes	ENERCON	E-82 E2-2.300	2.300	82,0	78,3	0,0	EMD	Level 0 - calculated - Rev 3.0 - 02/2010	8.150,7	7.336	88,03	8,50
19 A	Yes	ENERCON	E-82 E2-2.300	2.300	82,0	78,3	0,0	EMD	Level 0 - calculated - Rev 3.0 - 02/2010	8.303,2	7.473	89,17	8,52
20 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.896,3	16.107	94,19	8,74
21 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.541,5	15.787	92,06	8,75
22 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.590,5	15.831	91,98	8,78
23 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.317,6	15.586	90,79	8,77
24 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	16.982,3	15.284	88,95	8,77
25 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.258,5	15.533	90,10	8,79
26 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.057,2	15.352	89,50	8,76
27 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	16.729,9	15.057	87,43	8,78
28 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.039,8	15.336	89,28	8,76
29 A	Yes	VESTAS	V90-3.000	3.000	90,0	80,0	0,0	EMD	Level 0 - Estimated - 107,0 dB(A) - 06-2009	9.452,1	8.507	86,52	8,56
30 A	Yes	VESTAS	V90-3.000	3.000	90,0	80,0	0,0	EMD	Level 0 - Estimated - 107,0 dB(A) - 06-2009	10.111,4	9.100	94,14	8,47

To be continued on next page...

*) Included in array losses is influence from 4 WTG(s) in the neighborhood, which has status as "Reference WTGs", see separate report to identify these.

PARK - Main Result

Calculation: 2A E141 2020

...continued from previous page

WTG type								Power curve		Annual Energy		Park		Mean wind speed [m/s]
Links	Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Displacement height	Creator	Name	Result	Result-10,0%	Efficiency		
				[kW]	[m]	[m]	[m]			[MWh]	[MWh]	[%]		
31 A	Yes	VESTAS	V90-3.000	3.000	90,0	80,0	0,0	EMD	Level 0 - Estimated - 107,0 dB(A) - 06-2009	9.994,9	8.995	94,11	8,42	
32 A	Yes	ENERCON	E-141 EP4-4.200	4.200	141,0	135,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s- 4200kW - 04/2016	20.505,5	18.455	91,80	9,34	

WTG siting

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

	X (east)	Y (north)	Z	Row data/Description
			[m]	
1 New	36.943	402.577	0,0	ENERCON E-141 EP4 4200 141.0 !-! hub: 135,0 m (TOT: 205,5 m) (44)
2 New	37.360	402.567	0,0	ENERCON E-141 EP4 4200 141.0 !-! hub: 135,0 m (TOT: 205,5 m) (45)
3 New	36.895	402.282	0,0	ENERCON E-141 EP4 4200 141.0 !-! hub: 135,0 m (TOT: 205,5 m) (46)
4 New	36.219	405.143	0,0	ENERCON E-141 EP4 4200 141.0 !-! hub: 135,0 m (TOT: 205,5 m) (55)
5 New	36.771	405.164	0,0	ENERCON E-141 EP4 4200 141.0 !-! hub: 135,0 m (TOT: 205,5 m) (56)
6 New	37.462	405.175	0,0	ENERCON E-141 EP4 4200 141.0 !-! hub: 135,0 m (TOT: 205,5 m) (63)
7 New	37.996	404.729	0,0	ENERCON E-141 EP4 4200 141.0 !-! hub: 135,0 m (TOT: 205,5 m) (64)
8 New	38.483	405.152	0,0	ENERCON E-141 EP4 4200 141.0 !-! hub: 135,0 m (TOT: 205,5 m) (65)
9 New	37.927	405.623	0,0	ENERCON E-141 EP4 4200 141.0 !-! hub: 135,0 m (TOT: 205,5 m) (66)
10 New	38.803	406.796	0,0	ENERCON E-141 EP4 4200 141.0 !-! hub: 135,0 m (TOT: 205,5 m) (67)
11 New	38.254	406.802	0,0	ENERCON E-141 EP4 4200 141.0 !-! hub: 135,0 m (TOT: 205,5 m) (74)
12 New	38.058	407.073	0,0	ENERCON E-141 EP4 4200 141.0 !-! hub: 135,0 m (TOT: 205,5 m) (75)
13 New	38.441	407.439	0,0	ENERCON E-141 EP4 4200 141.0 !-! hub: 135,0 m (TOT: 205,5 m) (76)
14 New	39.537	408.340	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (78)
15 New	39.515	408.623	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (79)
16 New	39.834	408.297	0,0	ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! hub: 78,3 m (TOT: 119,3 m) (81)
17 New	39.923	408.636	0,0	ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! hub: 78,3 m (TOT: 119,3 m) (82)
18 New	40.213	408.621	0,0	ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! hub: 78,3 m (TOT: 119,3 m) (83)
19 New	40.134	408.282	0,0	ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! hub: 78,3 m (TOT: 119,3 m) (84)
20 New	39.716	405.378	0,0	ENERCON E-126 EP4 TES 4200 127.0 !O! hub: 99,0 m (TOT: 162,5 m) (85)
21 New	40.064	405.778	0,0	ENERCON E-126 EP4 TES 4200 127.0 !O! hub: 99,0 m (TOT: 162,5 m) (86)
22 New	40.355	406.180	0,0	ENERCON E-126 EP4 TES 4200 127.0 !O! hub: 99,0 m (TOT: 162,5 m) (87)
23 New	39.195	405.809	0,0	ENERCON E-126 EP4 TES 4200 127.0 !O! hub: 99,0 m (TOT: 162,5 m) (88)
24 New	39.519	406.211	0,0	ENERCON E-126 EP4 TES 4200 127.0 !O! hub: 99,0 m (TOT: 162,5 m) (89)
25 New	39.893	406.586	0,0	ENERCON E-126 EP4 TES 4200 127.0 !O! hub: 99,0 m (TOT: 162,5 m) (90)
26 New	38.781	406.093	0,0	ENERCON E-126 EP4 TES 4200 127.0 !O! hub: 99,0 m (TOT: 162,5 m) (91)
27 New	39.093	406.485	0,0	ENERCON E-126 EP4 TES 4200 127.0 !O! hub: 99,0 m (TOT: 162,5 m) (92)
28 New	39.478	406.907	0,0	ENERCON E-126 EP4 TES 4200 127.0 !O! hub: 99,0 m (TOT: 162,5 m) (93)
29 New	38.782	407.106	0,0	VESTAS V90 3000 90.0 !O! hub: 80,0 m (TOT: 125,0 m) (98)
30 New	36.444	404.842	0,0	VESTAS V90 3000 90.0 !O! hub: 80,0 m (TOT: 125,0 m) (108)
31 New	36.782	404.596	0,0	VESTAS V90 3000 90.0 !O! hub: 80,0 m (TOT: 125,0 m) (109)
32 New	38.397	406.303	0,0	ENERCON E-141 EP4 4200 141.0 !-! hub: 135,0 m (TOT: 205,5 m) (132)

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
14-7-2017 15:57/3.0.654

PARK - Reference WTGs

Calculation: 2A E141 2020

Wake Model N.O. Jensen (RISØ/EMD)

Calculation Settings

Air density calculation mode Individual per WTG
Result for WTG at hub altitude 1,227 kg/m³ to 1,234 kg/m³
Air density relative to standard 100,2 % to 100,7 %
Hub altitude above sea level (asl) 78,3 m to 135,0 m
Annual mean temperature at hub alt. 9,9 °C to 10,2 °C
Pressure at WTGs 996,9 hPa to 1.003,7 hPa

Wake Model Parameters

Wake decay constant 0,075 Open farmland

Displacement heights from objects

Wake calculation settings

Angle [°] Wind speed [m/s]
start end step start end step
0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

WAsP version

WAsP 11 Version 11.05.0028



Scale 1:125,000
New WTG Existing WTG Site Data

Key results for height 50,0 m above ground level

Terrain Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Name of wind distribution Type

	Wind energy [kWh/m ²]	Mean wind speed [m/s]	Equivalent roughness
A 37.537 408.244 Site data: WAsP (3) WAsP (WAsP 11 Version 11.05.0028)	4.741	8,1	0,2

Calculated Annual Energy for Wind Farm

WTG combination	Result PARK [MWh/y]	Result-10,0% [MWh]	GROSS (no loss) Free WTGs [MWh/y]	Park efficiency [%]	Specific results ^{a)}			Mean wind speed @hub height [m/s]
					Capacity factor [%]	Full load hours [Hours/year]	Mean WTG result [MWh/y]	
Wind farm	524.063,6	471.657,2	569.820,4	92,0	44,5	3.904	14.739,3	8,9

^{a)} Based on Result-10,0%

Calculated Annual Energy for each of 4 reference WTGs with total 12,0 MW rated power

Links	Valid	WTG type Manufact.	Type-generator	Power, rated [kW]	Rotor diameter [m]	Hub height [m]	Displacement height [m]	Power curve		Calculated prod. without new WTGs [MWh]	Goodness Factor [%]
								Creator	Name		
33 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	13.014,3	0
34 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.771,5	0
35 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.916,4	0
36 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.977,2	0

WTG siting

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Z Row data/Description

Production source Statistical basis for normalized production: [Months]

	X [m]	Y [m]	Z [m]	Row data/Description
33	36.871	401.421	0,0	NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (19)
34	37.224	401.668	0,0	NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (20)
35	37.579	401.395	0,0	NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (21)
36	38.067	401.656	0,0	NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (22)

Project:

P179_Opt OSK_totaal



Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
14-7-2017 15:57/3.0.654

PARK - Production Analysis

Calculation: 2A E141 2020WTG: All new WTGs, Air density varies with WTG position 1,231 kg/m³ - 1,237 kg/m³
Directional Analysis

Sector		0 N	1 NNE	2 ENE	3 E	4 ESE	5 SSE	6 S	7 SSW	8 WSW	9 W	10 WNW	11 NNW	Total
Roughness based energy	[MWh]	23.482,6	28.442,8	35.061,2	31.436,5	15.967,8	21.741,6	65.305,7	111.521,4	108.993,2	58.215,9	38.953,2	29.798,5	568.920,4
+Increase due to hills	[MWh]	67,6	80,3	58,4	24,6	26,5	62,6	170,3	232,9	88,4	14,6	17,7	56,0	900,0
-Decrease due to array losses	[MWh]	2.113,7	3.408,8	3.101,4	3.367,1	2.089,3	2.170,7	5.744,6	9.658,4	5.292,6	4.149,5	2.678,9	1.981,9	45.756,8
Resulting energy	[MWh]	21.436,5	25.114,3	32.018,1	28.094,1	13.905,0	19.633,6	59.731,4	102.095,9	103.789,1	54.081,0	36.292,0	27.872,6	524.063,4
Specific energy	[kWh/m ²]													1.367
Specific energy	[kWh/kW]													4.338
Increase due to hills	[%]	0,3	0,3	0,2	0,1	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,2	0,16
Decrease due to array losses	[%]	9,0	12,0	8,8	10,7	13,1	10,0	8,8	8,6	4,9	7,1	6,9	6,6	8,03
Utilization	[%]	24,3	27,6	29,2	27,8	31,4	31,4	23,7	21,2	17,6	18,7	17,0	22,5	21,4
Operational	[Hours/year]	456	529	643	611	409	459	920	1.416	1.267	783	569	541	8.604
Full Load Equivalent	[Hours/year]	177	208	265	233	115	163	494	845	859	448	300	231	4.338



Project:

P179_Opt OSK_totaal



Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
14-7-2017 15:57/3.0.654

PARK - Production Analysis

Calculation: 2A E141 2020WTG: All existing WTGs, Air density varies with WTG position 1,231 kg/m³ - 1,237 kg/m³
Directional Analysis

Sector		0 N	1 NNE	2 ENE	3 E	4 ESE	5 SSE	6 S	7 SSW	8 WSW	9 W	10 WNW	11 NNW	Total
Roughness based energy	[MWh]	2.595,9	3.132,2	3.668,8	2.522,4	1.208,7	2.140,2	6.505,8	10.531,8	8.996,5	5.338,6	4.051,1	3.164,3	53.856,3
+ Increase due to hills	[MWh]	-5,4	-3,5	-3,3	-6,8	-6,5	-10,6	-15,6	-10,8	-6,9	-8,1	-7,9	-8,9	-94,4
- Decrease due to array losses	[MWh]	350,7	195,0	434,7	226,0	107,4	23,5	0,0	95,9	715,2	274,8	227,4	330,1	2.980,6
Resulting energy	[MWh]	2.239,8	2.933,7	3.230,8	2.289,6	1.094,8	2.106,1	6.490,2	10.425,1	8.274,4	5.055,6	3.815,8	2.825,3	50.781,3
Specific energy	[kWh/m ²]													1.185
Specific energy	[kWh/kW]													4.232
Increase due to hills	[%]	-0,2	-0,1	-0,1	-0,3	-0,5	-0,5	-0,2	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	-0,3	-0,18
Decrease due to array losses	[%]	13,5	6,2	11,9	9,0	8,9	1,1	0,0	0,9	8,0	5,2	5,6	10,5	5,54
Utilization	[%]	23,8	30,1	30,3	34,3	37,4	38,5	31,9	28,6	24,4	24,0	18,5	22,9	26,8
Operational	[Hours/year]	456	527	646	589	406	511	976	1.414	1.173	749	570	542	8.557
Full Load Equivalent	[Hours/year]	187	244	269	191	91	176	541	869	690	421	318	235	4.232



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierensing 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
14-7-2017 15:57/3.0.654

PARK - Power Curve Analysis

Calculation: 2A E141 2020WTG: 1 - ENERCON E-141 EP4 4200 141.0 !-! Level 0 - official - 0 s- 4200kW - 04/2016, Hub height: 135,0 m

Name: Level 0 - official - 0 s- 4200kW - 04/2016

Source: Manufacturer

Source/Date	Created by	Created	Edited	Stop wind speed [m/s]	Power control	CT curve type	Generator type	Specific power kW/m ²
13-4-2016	EMD	29-4-2016	9-5-2016	25,0	Pitch	User defined	Variable	0,27

D0434287-5_#_de_#_Betriebsmodi_E-141_EP4___4200_kW_mit_TES.pdf

HP curve comparison - Note: For standard air density and weibull k parameter = 2

Vmean	[m/s]	5	6	7	8	9	10
HP value Pitch, variable speed (2013)	[MWh]	7.749	11.582	15.194	18.346	20.965	23.032
ENERCON E-141 EP4 4200 141.0 !-! Level 0 - official - 0 s- 4200kW - 04/2016	[MWh]	7.644	11.288	14.772	17.854	20.437	22.479
Check value	[%]	1	3	3	3	3	2

The table shows comparison between annual energy production calculated on basis of simplified "HP-curves" which assume that all WTGs performs quite similar - only specific power loading (kW/m²) and single/dual speed or stall/pitch decides the calculated values. Productions are without wake losses.

For further details, ask at the Danish Energy Agency for project report J.nr. 51171/00-0016 or see windPRO manual chapter 3.5.2.


The method is refined in EMD report "20 Detailed Case Studies Comparing Project Design Calculations and actual Energy Productions for Wind Energy Projects worldwide", jan 2003.

Use the table to evaluate if the given power curve is reasonable - if the check value are lower than -5%, the power curve probably is too optimistic due to uncertainty in power curve measurement.

Power curve

Original data from Windcat, Air density: 1,225 kg/m³


Wind speed [m/s]	Power [kW]	Ce	Wind speed [m/s]	Ct curve
0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
0,5	0,0	0,00	0,5	0,00
1,0	0,0	0,00	1,0	0,00
1,5	0,0	0,00	1,5	0,00
2,0	22,0	0,29	2,0	1,16
2,5	54,0	0,36	2,5	1,01
3,0	104,0	0,40	3,0	0,92
3,5	171,0	0,42	3,5	0,87
4,0	260,0	0,42	4,0	0,83
4,5	376,0	0,43	4,5	0,83
5,0	523,0	0,44	5,0	0,83
5,5	703,0	0,44	5,5	0,82
6,0	920,0	0,45	6,0	0,82
6,5	1.176,0	0,45	6,5	0,82
7,0	1.471,0	0,45	7,0	0,82
7,5	1.799,0	0,45	7,5	0,80
8,0	2.151,0	0,44	8,0	0,77
8,5	2.514,0	0,43	8,5	0,74
9,0	2.867,0	0,41	9,0	0,69
9,5	3.194,0	0,39	9,5	0,63
10,0	3.481,0	0,36	10,0	0,58
10,5	3.719,0	0,34	10,5	0,53
11,0	3.903,0	0,31	11,0	0,48
11,5	4.033,0	0,28	11,5	0,41
12,0	4.119,0	0,25	12,0	0,36
12,5	4.171,0	0,22	12,5	0,31
13,0	4.196,0	0,20	13,0	0,27
13,5	4.200,0	0,18	13,5	0,24
14,0	4.200,0	0,16	14,0	0,22
14,5	4.200,0	0,14	14,5	0,19
15,0	4.200,0	0,13	15,0	0,18
15,5	4.200,0	0,12	15,5	0,16
16,0	4.200,0	0,11	16,0	0,15
16,5	4.200,0	0,10	16,5	0,13
17,0	4.200,0	0,09	17,0	0,12
17,5	4.200,0	0,08	17,5	0,11
18,0	4.200,0	0,08	18,0	0,10
18,5	4.200,0	0,07	18,5	0,10
19,0	4.200,0	0,06	19,0	0,09
19,5	4.200,0	0,06	19,5	0,08
20,0	4.200,0	0,05	20,0	0,08
20,5	4.200,0	0,05	20,5	0,07
21,0	4.200,0	0,05	21,0	0,07
21,5	4.200,0	0,04	21,5	0,06
22,0	4.200,0	0,04	22,0	0,06
22,5	4.200,0	0,04	22,5	0,06
23,0	4.200,0	0,04	23,0	0,05
23,5	4.200,0	0,03	23,5	0,05
24,0	4.200,0	0,03	24,0	0,05
24,5	4.200,0	0,03	24,5	0,04



Power, Efficiency and energy vs. wind speed

Data used in calculation, Air density: 1,227 kg/m³ New windPRO method (adjusted IEC method, improved to match turbine control) <RECOMMENDED>

Wind speed [m/s]	Power [kW]	Ce	Interval [m/s]	Energy [MWh]	Acc. Energy [MWh]	Relative [%]
1,0	0,0	0,00	0,50- 1,50	0,0	0,0	0,0
2,0	22,1	0,29	1,50- 2,50	6,6	6,6	0,0
3,0	104,2	0,40	2,50- 3,50	39,7	46,3	0,2
4,0	260,5	0,42	3,50- 4,50	133,7	179,9	0,9
5,0	524,0	0,44	4,50- 5,50	334,2	514,2	2,6
6,0	921,7	0,45	5,50- 6,50	682,0	1.196,2	6,2
7,0	1.473,5	0,45	6,50- 7,50	1.181,8	2.378,0	12,2
8,0	2.154,2	0,44	7,50- 8,50	1.763,5	4.141,5	21,3
9,0	2.870,4	0,41	8,50- 9,50	2.271,1	6.412,7	33,0
10,0	3.484,1	0,36	9,50-10,50	2.537,8	8.950,4	46,1
11,0	3.905,1	0,31	10,50-11,50	2.492,6	11.443,0	58,9
12,0	4.120,0	0,25	11,50-12,50	2.193,6	13.636,6	70,2
13,0	4.196,1	0,20	12,50-13,50	1.767,4	15.404,0	79,3
14,0	4.200,0	0,16	13,50-14,50	1.330,1	16.734,1	86,1
15,0	4.200,0	0,13	14,50-15,50	949,6	17.683,8	91,0
16,0	4.200,0	0,11	15,50-16,50	647,7	18.331,5	94,3
17,0	4.200,0	0,09	16,50-17,50	424,3	18.755,8	96,5
18,0	4.200,0	0,08	17,50-18,50	268,8	19.024,6	97,9
19,0	4.200,0	0,06	18,50-19,50	166,2	19.190,7	98,8
20,0	4.200,0	0,05	19,50-20,50	101,1	19.291,9	99,3
21,0	4.200,0	0,05	20,50-21,50	61,1	19.353,0	99,6
22,0	4.200,0	0,04	21,50-22,50	36,8	19.389,8	99,8
23,0	4.200,0	0,04	22,50-23,50	22,2	19.411,9	99,9
24,0	4.200,0	0,03	23,50-24,50	13,3	19.425,2	100,0
25,0	4.200,0	0,03	24,50-25,50	5,0	19.430,2	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
14-7-2017 15:57/3.0.654

PARK - Terrain

Calculation: 2A E141 2020Site Data: A - Site data: WAsP (3)

Obstacles:

0 Obstacles used

Roughness:

Calculation uses following MAP files:

C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Mapfiles\OSK 12km Orograpghy 2m v4.map
Min X: 24.727, Max X: 52.183, Min Y: 388.580, Max Y: 420.081, Width: 27.457 m, Height: 31.500 m

Orography:

Calculation uses following MAP files:

C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Mapfiles\OSK 12km Orograpghy 2m v4.map
Min X: 24.750, Max X: 52.182, Min Y: 390.684, Max Y: 420.081, Width: 27.432 m, Height: 29.398 m

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierensing 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

14-7-2017 15:57/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 2A E141 2020 Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 135,0

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	9,11	8,07	2,139	5,3	9,00	2,322	5,4
1 NNE	8,60	7,64	2,697	6,2	8,97	2,820	6,3
2 ENE	8,89	7,92	2,775	7,5	8,61	2,898	7,7
3 E	8,83	7,84	2,475	7,1	8,32	2,622	6,8
4 ESE	7,74	6,86	2,373	4,8	7,51	2,589	4,8
5 SSE	8,55	7,60	2,709	5,2	8,55	2,763	5,4
6 S	10,90	9,71	2,838	10,5	10,87	2,937	11,0
7 SSW	11,98	10,68	2,912	16,2	11,68	3,031	16,8
8 WSW	13,17	11,72	2,775	15,3	12,21	2,916	14,3
9 W	11,35	10,06	2,408	9,2	10,85	2,582	8,6
10 WNW	10,95	9,70	2,064	6,6	10,17	2,214	6,7
11 NNW	9,26	8,20	2,041	6,3	9,00	2,244	6,2
All	10,59	9,39	2,342	100,0	10,21	2,516	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierening 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

14-7-2017 15:57/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 2A E141 2020 Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 84,6

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,26	7,32	2,189	5,3	7,94	2,324	5,4
1 NNE	7,62	6,78	2,732	6,2	7,90	2,824	6,3
2 ENE	8,09	7,21	2,826	7,5	7,58	2,901	7,7
3 E	8,16	7,24	2,537	7,1	7,34	2,623	6,8
4 ESE	7,19	6,38	2,428	4,8	6,63	2,588	4,8
5 SSE	7,85	6,98	2,748	5,2	7,52	2,765	5,4
6 S	9,94	8,86	2,865	10,5	9,56	2,939	11,0
7 SSW	11,07	9,88	2,951	16,2	10,35	3,028	16,8
8 WSW	12,42	11,06	2,822	15,3	10,98	2,903	14,3
9 W	10,70	9,49	2,471	9,2	9,60	2,580	8,6
10 WNW	10,36	9,18	2,111	6,6	9,03	2,210	6,7
11 NNW	8,73	7,73	2,088	6,3	7,96	2,243	6,2
All	9,82	8,71	2,350	100,0	9,05	2,501	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
14-7-2017 15:57/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 2A E141 2020 Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 78,3

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,16	7,23	2,193	5,3	7,80	2,306	5,4
1 NNE	7,53	6,70	2,729	6,2	7,76	2,803	6,3
2 ENE	7,99	7,12	2,826	7,5	7,45	2,880	7,7
3 E	8,07	7,16	2,541	7,1	7,21	2,603	6,8
4 ESE	7,12	6,31	2,432	4,8	6,52	2,569	4,8
5 SSE	7,73	6,88	2,740	5,2	7,39	2,744	5,4
6 S	9,81	8,74	2,857	10,5	9,40	2,917	11,0
7 SSW	10,95	9,77	2,951	16,2	10,18	3,004	16,8
8 WSW	12,31	10,97	2,830	15,3	10,82	2,879	14,3
9 W	10,60	9,40	2,479	9,2	9,44	2,560	8,6
10 WNW	10,27	9,10	2,115	6,6	8,88	2,193	6,7
11 NNW	8,65	7,66	2,096	6,3	7,82	2,226	6,2
All	9,72	8,61	2,346	100,0	8,90	2,482	100,0



PARK - Park power curve

Calculation: 2A E141 2020

Wind speed [m/s]	Free WTGs [kW]	Park WTGs [kW]	N [kW]	NNE [kW]	ENE [kW]	E [kW]	ESE [kW]	SSE [kW]	S [kW]	SSW [kW]	WSW [kW]	W [kW]	WNW [kW]	NNW [kW]
0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,5	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	3	5	6
2,5	1.103	790	792	810	888	832	889	872	778	710	750	735	800	857
3,5	4.115	3.134	3.122	3.063	3.274	3.137	3.198	3.341	3.116	2.969	3.142	3.058	3.195	3.300
4,5	9.990	7.963	7.904	7.811	8.183	8.019	8.037	8.425	7.964	7.690	7.969	7.853	7.928	8.246
5,5	19.239	15.553	15.441	15.265	15.989	15.656	15.725	16.410	15.543	15.029	15.559	15.347	15.512	16.100
6,5	32.521	26.518	26.355	26.008	27.230	26.652	26.792	27.903	26.486	25.642	26.590	26.180	26.456	27.436
7,5	50.095	41.223	40.975	40.453	42.234	41.350	41.602	43.217	41.111	39.917	41.379	40.757	41.249	42.635
8,5	70.983	59.795	59.525	58.709	61.107	59.833	60.109	62.333	59.715	58.056	60.165	59.201	59.797	61.618
9,5	92.387	80.841	80.690	79.525	82.295	80.700	80.802	83.502	80.818	78.849	81.536	80.280	80.681	82.879
10,5	110.192	100.680	100.891	99.411	102.115	100.336	100.087	102.875	100.620	98.780	101.775	100.208	100.116	102.654
11,5	122.154	116.227	116.615	115.311	117.441	115.905	115.470	117.709	116.044	114.711	117.358	115.888	115.517	117.813
12,5	128.682	126.004	126.319	125.805	126.760	125.701	125.699	126.787	125.651	125.246	126.714	125.593	125.542	126.899
13,5	131.626	130.698	130.766	130.894	131.053	130.424	130.748	130.998	130.269	130.469	130.995	130.452	130.631	131.062
14,5	132.638	132.426	132.382	132.532	132.506	132.190	132.461	132.494	132.182	132.417	132.554	132.389	132.482	132.550
15,5	132.913	132.855	132.821	132.902	132.867	132.745	132.862	132.864	132.751	132.849	132.897	132.910	132.904	132.894
16,5	133.022	133.007	132.991	133.021	133.014	132.967	133.014	133.013	132.971	133.010	133.019	133.022	133.022	133.019
17,5	133.040	133.039	133.037	133.040	133.040	133.034	133.040	133.040	133.034	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040
18,5	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040
19,5	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040
20,5	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040
21,5	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040
22,5	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040
23,5	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040
24,5	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040	133.040
25,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Description:

The park power curve is similar to a WTG power curve, meaning that when a given wind speed appears in front of the park with same speed in the entire wind farm area (before influence from the park), the output from the park can be found in the park power curve. Another way to say this: The park power curve includes array losses, but do NOT include terrain given variations in the wind speed over the park area.

Measuring a park power curve is not as simple as measuring a WTG power curve due to the fact that the park power curve depends on the wind direction and that the same wind speed normally will not appear for the entire park area at the same time (only in very flat non-complex terrain). The idea with this version of the park power curve is not to use it for validation based on measurements. This would require at least 2 measurement masts at two sides of the park, unless only a few direction sectors should be tested, AND non complex terrain (normally only useable off shore). Another park power curve version for complex terrain is available in windPRO.

The park power curve can be used for:

1. Forecast systems, based on more rough (approximated) wind data, the park power curve would be an efficient way to make the connection from wind speed (and direction) to power.
2. Construction of duration curves, telling how often a given power output will appear, the park power curve can be used together with the average wind distribution for the wind farm area in hub height. The average wind distribution can eventually be obtained based on the Weibull parameters for each WTG position. These are found at print menu: >Result to file< in the >Park result< which can be saved to file or copied to clipboard and pasted in Excel.
3. Calculation of wind energy index based on the PARK production (see below).
4. Estimation of the expected PARK production for an existing wind farm based on wind measurements at minimum 2 measurement masts at two sides of wind farm. The masts must be used for obtaining the free wind speed. The free wind speed is used in the simulation of expected energy production with the PARK power curve. This procedure will only work suitable in non complex terrains. For complex terrain another park power curve calculation is available in windPRO (PPV-model).

Note:

From the >Result to file< the >Wind Speeds Inside Wind farm< is also available. These can (e.g. via Excel) be used for extracting the wake induced reductions in measured wind speed.

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:


E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
14-7-2017 15:57/3.0.654

PARK - WTG distances

Calculation: 2A E141 2020

WTG distances

	Z	Nearest WTG	Z	Horizontal distance	Distance in rotor diameters (max)	Distance in rotor diameters (min)
	[m]		[m]	[m]		
1	0,0	3	0,0	299	2,1	2,1
2	0,0	1	0,0	417	3,0	3,0
3	0,0	1	0,0	299	2,1	2,1
4	0,0	30	0,0	376	4,2	2,7
5	0,0	30	0,0	459	5,1	3,3
6	0,0	9	0,0	645	4,6	4,6
7	0,0	8	0,0	645	4,6	4,6
8	0,0	7	0,0	645	4,6	4,6
9	0,0	6	0,0	645	4,6	4,6
10	0,0	29	0,0	311	3,5	2,2
11	0,0	12	0,0	334	2,4	2,4
12	0,0	11	0,0	334	2,4	2,4
13	0,0	29	0,0	476	5,3	3,4
14	0,0	15	0,0	284	3,5	3,5
15	0,0	14	0,0	284	3,5	3,5
16	0,0	14	0,0	300	3,7	3,7
17	0,0	18	0,0	290	3,5	3,5
18	0,0	17	0,0	290	3,5	3,5
19	0,0	16	0,0	300	3,7	3,7
20	0,0	21	0,0	530	4,2	4,2
21	0,0	22	0,0	496	3,9	3,9
22	0,0	21	0,0	496	3,9	3,9
23	0,0	26	0,0	502	4,0	4,0
24	0,0	27	0,0	506	4,0	4,0
25	0,0	28	0,0	524	4,1	4,1
26	0,0	32	0,0	438	3,4	3,1
27	0,0	10	0,0	425	3,3	3,0
28	0,0	25	0,0	524	4,1	4,1
29	0,0	10	0,0	311	3,5	2,2
30	0,0	4	0,0	376	4,2	2,7
31	0,0	30	0,0	418	4,6	4,6
32	0,0	26	0,0	438	3,4	3,1
33	0,0	34	0,0	431	3,7	3,7
34	0,0	33	0,0	431	3,7	3,7
35	0,0	34	0,0	448	3,8	3,8
36	0,0	35	0,0	553	4,7	4,7
Min	0,0	0,0		284	2,1	2,1
Max	0,0	0,0		645	5,3	4,7



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
14-7-2017 15:57/3.0.654

PARK - Wind statistics info

Calculation: 2A E141 2020

Main data for wind statistic

File	C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Wind KNMI\Station 316 Schaar\NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws
Name	De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m
Country	Netherlands
Source	USER
Mast coordinates	Dutch Stereo-RD/NAP 2008 East: 37.832 North: 408.808
Created	8-2-2017
Edited	8-2-2017
Sectors	12
WAsP version	WAsP 11 Version 11.05.0028

Additional info for wind statistic


Source data	Default Meteo data description
Data from	1-1-2011
Data to	1-1-2017
Measurement length	72,0 Months
Recovery rate	100,0 %
Effective measurement length	72,0 Months

Note

To get the most correct calculation results, wind statistics shall be calculated with the SAME model and model parameters, as currently chosen in calculation. For WAsP versions before 10.0, the model is unchanged, but thereafter more model changes affecting the wind statistic is seen. Likewise WAsP CFD should always use WAsP CFD calculated wind statistics.

PARK - Map

Calculation: 2A E141 2020



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:35/3.0.654

PARK - Main Result

Calculation: Enkel Vervanging V117 2027

Wake Model N.O. Jensen (RISØ/EMD)

Calculation Settings

Air density calculation mode Individual per WTG
Result for WTG at hub altitude 1,231 kg/m³ to 1,233 kg/m³
Air density relative to standard 100,5 % to 100,7 %
Hub altitude above sea level (asl) 84,6 m to 99,0 m
Annual mean temperature at hub alt. 10,1 °C to 10,2 °C
Pressure at WTGs 1.001,2 hPa to 1.003,0 hPa

Wake Model Parameters

Wake decay constant 0,075 Open farmland

Displacement heights from objects

Wake calculation settings

Angle [°] Wind speed [m/s]
start end step start end step
0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Wind statistics NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

WAsP version WAsP 11 Version 11.05.0028



Key results for height 50,0 m above ground level

Terrain Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Name of wind distribution Type

	X (east)	Y (north)	Name of wind distribution	Type	Wind energy [kWh/m ²]	Mean wind speed [m/s]	Equivalent roughness
A	37.537	408.244	Site data: WAsP (3)	WAsP (WAsP 11 Version 11.05.0028)	4.741	8,1	0,2

Calculated Annual Energy for Wind Farm

WTG combination	Result PARK [MWh/y]	Result-10,0% [MWh]	GROSS (no loss) Free WTGs [MWh/y]	Park efficiency [%]	Specific results ^{a)}			Mean wind speed @hub height [m/s]
					Capacity factor [%]	Mean WTG result [MWh/y]	Full load hours [Hours/year]	
Wind farm	210.259,3	189.233,3	225.981,4	93,0	38,5	12.615,6	3.379	8,6

^{a)} Based on Result-10,0%

Calculated Annual Energy for each of 15 new WTGs with total 56,0 MW rated power

Links	WTG type Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated [kW]	Rotor diameter [m]	Hub height [m]	Displacement height [m]	Power curve Creator	Name	Annual Energy		Park Efficiency [%]	Mean wind speed [m/s]
										Result [MWh]	Result-10,0% [MWh]		
1 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	9.396,5	8.457	91,51	8,72
2 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	9.179,0	8.261	90,52	8,65
3 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	8.897,2	8.008	88,65	8,60
4 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	9.130,6	8.218	90,49	8,62
5 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.696,5	15.027	93,77	8,81
6 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.606,8	14.946	94,35	8,75
7 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.411,3	14.770	93,21	8,75
8 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.154,4	14.539	92,20	8,72
9 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.057,2	14.451	92,66	8,64
10 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.792,1	15.113	96,46	8,67
11 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.502,2	14.852	95,92	8,59
12 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.477,9	14.830	95,16	8,64
13 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	13.947,5	12.553	91,40	8,19
14 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	14.291,9	12.863	93,82	8,17
15 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	13.717,9	12.346	90,48	8,16

WTG siting

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Z Row data/Description

	X (east)	Y (north)	Z [m]	Row data/Description
1 New	39.834	408.297	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (4)
2 New	39.923	408.636	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (5)
3 New	40.213	408.621	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (6)

To be continued on next page...

*) Included in array losses is influence from 13 WTG(s) in the neighborhood, which has status as "Reference WTGs", see separate report to identify these.

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:35/3.0.654

PARK - Main Result

Calculation: Enkel Vervanging V117 2027

...continued from previous page

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

	X (east)	Y (north)	Z	Row data/Description
			[m]	
4 New	40.134	408.282	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (7)
5 New	38.254	406.802	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (95)
6 New	38.058	407.073	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (96)
7 New	38.441	407.439	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (97)
8 New	38.709	407.201	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (99)
9 New	36.771	405.164	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (112)
10 New	36.219	405.143	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (113)
11 New	36.745	404.561	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (114)
12 New	36.444	404.842	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (115)
13 New	37.353	402.574	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (126)
14 New	36.895	402.282	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (128)
15 New	36.943	402.577	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (134)

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:35/3.0.654

PARK - Reference WTGs

Calculation: Enkel Vervanging V117 2027

Wake Model N.O. Jensen (RISØ/EMD)

Calculation Settings

Air density calculation mode Individual per WTG
Result for WTG at hub altitude 1,231 kg/m³ to 1,233 kg/m³
Air density relative to standard 100,5 % to 100,7 %
Hub altitude above sea level (asl) 84,6 m to 99,0 m
Annual mean temperature at hub alt. 10,1 °C to 10,2 °C
Pressure at WTGs 1.001,2 hPa to 1.003,0 hPa

Wake Model Parameters

Wake decay constant 0,075 Open farmland

Displacement heights from objects

Wake calculation settings

Angle [°] Wind speed [m/s]
start end step start end step
0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Wind statistics NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

WASP version WASP 11 Version 11.05.0028



Key results for height 50,0 m above ground level

Terrain Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Name of wind distribution Type

	Wind energy [kWh/m ²]	Mean wind speed [m/s]	Equivalent roughness
A 37.537 408.244 Site data: WASP (3) WASP (WASP 11 Version 11.05.0028)	4.741	8,1	0,2

Calculated Annual Energy for Wind Farm

WTG combination	Result PARK [MWh/y]	Result-10,0% [MWh]	GROSS (no loss) Free WTGs [MWh/y]	Park efficiency [%]	Capacity factor [%]	Mean WTG result [MWh/y]	Full load hours [Hours/year]	Mean wind speed @hub height [m/s]
Wind farm	210.259,3	189.233,3	225.981,4	93,0	38,5	12.615,6	3.379	8,6

a) Based on Result-10,0%

Calculated Annual Energy for each of 13 reference WTGs with total 49,8 MW rated power

WTG type								Power curve		Calculated prod. without new WTGs [MWh]	Goodness Factor [%]
Links	Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Displacement height	Creator	Name		
				[kW]	[m]	[m]	[m]				
16 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.991,2	0
17 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.741,6	0
18 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.889,8	0
19 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.947,2	0
20 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.303,6	0
21 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.847,0	0
22 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.873,0	0
23 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.105,4	0
24 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.490,4	0
25 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.691,7	0
26 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.281,6	0
27 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.751,6	0
28 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.844,8	0

WTG siting

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Z Row data/Description

Production source Statistical basis for normalized production: [Months]

	X [m]	Y [m]	Z [m]	Row data/Description
16	36.871	401.421	0,0	NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (19)
17	37.224	401.668	0,0	NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (20)

To be continued on next page...

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:35/3.0.654

PARK - Reference WTGs

Calculation: Enkel Vervanging V117 2027

...continued from previous page

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Z Row data/Description

Production source Statistical basis for
normalized
production:
[Months]

			[m]	
18	37.579	401.395	0,0 NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (21)	
19	38.067	401.656	0,0 NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (22)	
20	39.716	405.378	0,0 BD1	
21	40.071	405.768	0,0 BD2	
22	40.355	406.180	0,0 BD3	
23	39.195	405.809	0,0 BD4	
24	39.519	406.211	0,0 BD5	
25	39.893	406.586	0,0 BD6	
26	38.781	406.093	0,0 BD7	
27	39.093	406.485	0,0 BD8	
28	39.478	406.907	0,0 BD9	

Project:

P179_Opt OSK_totaal


Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:35/3.0.654

PARK - Production Analysis

Calculation: Enkel Vervanging V117 2027WTG: All new WTGs, Air density varies with WTG position 1,233 kg/m³ - 1,235 kg/m³
Directional Analysis

Sector		0 N	1 NNE	2 ENE	3 E	4 ESE	5 SSE	6 S	7 SSW	8 WSW	9 W	10 WNW	11 NNW	Total
Roughness based energy	[MWh]	9.206,1	10.594,0	13.174,0	11.785,9	5.506,7	7.802,8	25.400,5	44.677,6	45.259,7	24.104,5	16.214,3	11.784,2	225.510,2
+ Increase due to hills	[MWh]	25,4	39,7	39,5	17,4	4,9	17,5	74,3	128,3	71,4	23,3	11,3	18,3	471,1
-Decrease due to array losses	[MWh]	586,6	926,8	1.274,3	1.210,3	724,7	1.382,4	2.813,6	2.818,3	1.593,7	1.193,9	478,6	719,0	15.722,1
Resulting energy	[MWh]	8.644,9	9.706,8	11.939,3	10.593,0	4.786,9	6.437,9	22.661,2	41.987,6	43.737,4	22.934,0	15.746,9	11.083,5	210.259,3
Specific energy	[kWh/m ²]													1.508
Specific energy	[kWh/kW]													3.755
Increase due to hills	[%]	0,3	0,4	0,3	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,21
Decrease due to array losses	[%]	6,4	8,7	9,6	10,3	13,1	17,7	11,0	6,3	3,5	4,9	2,9	6,1	6,96
Utilization	[%]	30,1	34,6	34,8	33,7	35,9	33,7	30,1	28,4	23,3	24,4	22,2	27,9	27,3
Operational	[Hours/year]	453	526	640	605	406	462	921	1.406	1.258	780	566	538	8.562
Full Load Equivalent	[Hours/year]	154	173	213	189	85	115	405	750	781	410	281	198	3.755



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierenring 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl



Calculated:

20-10-2017 16:35/3.0.654

PARK - Production Analysis

Calculation: Enkel Vervanging V117 2027WTG: All existing WTGs, Air density varies with WTG position 1,233 kg/m³ - 1,235 kg/m³
Directional Analysis

Sector		0 N	1 NNE	2 ENE	3 E	4 ESE	5 SSE	6 S	7 SSW	8 WSW	9 W	10 WNW	11 NNW	Total
Roughness based energy	[MWh]	9.404,1	11.693,4	14.051,3	11.930,6	5.930,6	8.352,3	25.804,0	44.457,9	42.834,0	23.022,9	15.905,9	12.180,3	225.567,3
+ Increase due to hills	[MWh]	6,0	15,3	2,9	-20,4	-17,1	-12,2	11,9	40,0	2,8	-26,5	-22,9	-11,7	-31,9
- Decrease due to array losses	[MWh]	818,8	1.422,7	986,7	780,5	832,8	337,5	870,7	3.611,0	2.068,1	1.180,3	1.532,2	970,4	15.411,9
Resulting energy	[MWh]	8.591,3	10.286,0	13.067,4	11.129,7	5.080,7	8.002,6	24.945,1	40.887,0	40.768,8	21.816,1	14.350,7	11.198,3	210.123,5
Specific energy	[kWh/m ²]													1.339
Specific energy	[kWh/kW]													4.219
Increase due to hills	[%]	0,1	0,1	0,0	-0,2	-0,3	-0,1	0,0	0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,01
Decrease due to array losses	[%]	8,7	12,2	7,0	6,6	14,1	4,0	3,4	8,1	4,8	5,1	9,6	8,0	6,83
Utilization	[%]	27,5	29,3	32,4	32,2	33,1	36,4	28,6	24,3	20,2	21,9	18,2	24,4	24,4
Operational	[Hours/year]	456	527	644	606	407	471	931	1.415	1.237	770	568	540	8.571
Full Load Equivalent	[Hours/year]	173	207	262	223	102	161	501	821	819	438	288	225	4.219



PARK - Power Curve Analysis

Calculation: Enkel Vervanging V117 2027WTG: 1 - ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014, Hub height: 84,6 m

Name: Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014

Source: Manufacturer

Source/Date	Created by	Created	Edited	Stop wind speed [m/s]	Power control	CT curve type	Generator type	Specific power kW/m ²
1-8-2014	EMD	25-11-2009	8-1-2015	25,0	Pitch	User defined	Variable	0,57

According to Enercon specification document D0341614-0_#_ger_#_LK_E-82_E3_3000kW_BMO_berechnet_V1.0

HP curve comparison - Note: For standard air density and weibull k parameter = 2

Vmean	[m/s]	5	6	7	8	9	10
HP value Pitch, variable speed (2013)	[MWh]	2.777	4.645	6.731	8.822	10.759	12.433
ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	[MWh]	3.029	4.862	6.877	8.888	10.750	12.354
Check value	[%]	-8	-4	-2	-1	0	1

The table shows comparison between annual energy production calculated on basis of simplified "HP-curves" which assume that all WTGs performs quite similar - only specific power loading (kW/m²) and single/dual speed or stall/pitch decides the calculated values. Productions are without wake losses.

For further details, ask at the Danish Energy Agency for project report J.nr. 51171/00-0016 or see windPRO manual chapter 3.5.2.

The method is refined in EMD report "20 Detailed Case Studies comparing Project Design Calculations and actual Energy Productions for Wind Energy Projects worldwide", jan 2003.

Use the table to evaluate if the given power curve is reasonable - if the check value are lower than -5%, the power curve probably is too optimistic due to uncertainty in power curve measurement.

Power curve



Original data from Windcat, Air density: 1,225 kg/m³

Wind speed [m/s]	Power [kW]	Ce	Wind speed [m/s]	Ct curve
1,0	0,0	0,00	3,0	1,00
2,0	0,0	0,00	4,0	0,93
3,0	25,0	0,29	5,0	0,95
4,0	82,0	0,40	6,0	0,96
5,0	174,0	0,43	7,0	0,96
6,0	321,0	0,46	8,0	0,94
7,0	525,0	0,47	9,0	0,89
8,0	800,0	0,48	10,0	0,82
9,0	1.135,0	0,48	11,0	0,77
10,0	1.510,0	0,47	12,0	0,72
11,0	1.880,0	0,44	13,0	0,67
12,0	2.200,0	0,39	14,0	0,47
13,0	2.500,0	0,35	15,0	0,36
14,0	2.770,0	0,31	16,0	0,29
15,0	2.910,0	0,27	17,0	0,24
16,0	3.000,0	0,23	18,0	0,20
17,0	3.020,0	0,19	19,0	0,17
18,0	3.020,0	0,16	20,0	0,14
19,0	3.020,0	0,14	21,0	0,12
20,0	3.020,0	0,12	22,0	0,11
21,0	3.020,0	0,10	23,0	0,09
22,0	3.020,0	0,09	24,0	0,08
23,0	3.020,0	0,08	25,0	0,07
24,0	3.020,0	0,07		
25,0	3.020,0	0,06		

Power, Efficiency and energy vs. wind speed

Data used in calculation, Air density: 1,233 kg/m³ New windPRO method (adjusted IEC method, improved to match turbine control) <RECOMMENDED>

Wind speed [m/s]	Power [kW]	Ce	Interval [m/s]	Energy [MWh]	Acc. Energy [MWh]	Relative [%]
1,0	0,0	0,00	0,50- 1,50	0,0	0,0	0,0
2,0	0,1	0,00	1,50- 2,50	1,7	1,7	0,0
3,0	25,4	0,29	2,50- 3,50	13,0	14,6	0,2
4,0	82,8	0,40	3,50- 4,50	48,1	62,7	0,7
5,0	175,6	0,43	4,50- 5,50	123,9	186,6	2,0
6,0	323,6	0,46	5,50- 6,50	254,4	441,1	4,7
7,0	529,1	0,47	6,50- 7,50	441,1	882,2	9,4
8,0	805,8	0,48	7,50- 8,50	665,5	1.547,7	16,5
9,0	1.142,8	0,48	8,50- 9,50	886,7	2.434,4	25,9
10,0	1.519,6	0,47	9,50-10,50	1.051,5	3.485,9	37,1
11,0	1.890,5	0,44	10,50-11,50	1.116,9	4.602,8	49,0
12,0	2.211,7	0,39	11,50-12,50	1.078,6	5.681,4	60,5
13,0	2.511,6	0,35	12,50-13,50	966,8	6.648,2	70,8
14,0	2.776,5	0,31	13,50-14,50	808,2	7.456,4	79,4
15,0	2.914,5	0,27	14,50-15,50	628,5	8.084,9	86,0
16,0	3.001,1	0,23	15,50-16,50	458,9	8.543,9	90,9
17,0	3.020,0	0,19	16,50-17,50	317,8	8.861,7	94,3
18,0	3.020,0	0,16	17,50-18,50	210,6	9.072,3	96,5
19,0	3.020,0	0,14	18,50-19,50	134,6	9.206,9	98,0
20,0	3.020,0	0,12	19,50-20,50	83,2	9.290,1	98,9
21,0	3.020,0	0,10	20,50-21,50	49,8	9.339,9	99,4
22,0	3.020,0	0,09	21,50-22,50	28,8	9.368,7	99,7
23,0	3.020,0	0,08	22,50-23,50	16,1	9.384,8	99,9
24,0	3.020,0	0,07	23,50-24,50	8,7	9.393,5	100,0
25,0	3.020,0	0,06	24,50-25,50	3,0	9.396,5	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:35/3.0.654

PARK - Terrain

Calculation: Enkel Vervanging V117 2027Site Data: A - Site data: WASP (3)

Obstacles:

0 Obstacles used

Roughness:

Calculation uses following MAP files:

C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Mapfiles\OSK 12km Orograpghy 2m v4.map
Min X: 24.727, Max X: 52.183, Min Y: 388.580, Max Y: 420.081, Width: 27.457 m, Height: 31.500 m

Orography:

Calculation uses following MAP files:

C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Mapfiles\OSK 12km Orograpghy 2m v4.map
Min X: 24.750, Max X: 52.182, Min Y: 390.684, Max Y: 420.081, Width: 27.432 m, Height: 29.398 m

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierenring 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:35/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: Enkel Vervanging V117 2027 Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 84,6

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,26	7,32	2,189	5,3	7,94	2,324	5,4
1 NNE	7,62	6,78	2,732	6,2	7,90	2,824	6,3
2 ENE	8,09	7,21	2,826	7,5	7,58	2,901	7,7
3 E	8,16	7,24	2,537	7,1	7,34	2,623	6,8
4 ESE	7,19	6,38	2,428	4,8	6,63	2,588	4,8
5 SSE	7,85	6,98	2,748	5,2	7,52	2,765	5,4
6 S	9,94	8,86	2,865	10,5	9,56	2,939	11,0
7 SSW	11,07	9,88	2,951	16,2	10,35	3,028	16,8
8 WSW	12,42	11,06	2,822	15,3	10,98	2,903	14,3
9 W	10,70	9,49	2,471	9,2	9,60	2,580	8,6
10 WNW	10,36	9,18	2,111	6,6	9,03	2,210	6,7
11 NNW	8,73	7,73	2,088	6,3	7,96	2,243	6,2
All	9,82	8,71	2,350	100,0	9,05	2,501	100,0







PARK - Wind Data Analysis

Calculation: Enkel Vervanging V117 2027 Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 91,5

Site coordinates
Dutch Stereo-RD/NAP 2008
East: 37.537 North: 408.244
Wind statistics
NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,37	7,41	2,182	5,3	8,08	2,341	5,4
1 NNE	7,72	6,87	2,736	6,2	8,04	2,845	6,3
2 ENE	8,20	7,30	2,826	7,5	7,72	2,923	7,7
3 E	8,25	7,32	2,529	7,1	7,47	2,643	6,8
4 ESE	7,27	6,44	2,420	4,8	6,75	2,608	4,8
5 SSE	7,94	7,07	2,752	5,2	7,66	2,787	5,4
6 S	10,06	8,97	2,873	10,5	9,73	2,961	11,0
7 SSW	11,18	9,98	2,955	16,2	10,53	3,053	16,8
8 WSW	12,52	11,15	2,818	15,3	11,15	2,928	14,3
9 W	10,79	9,57	2,463	9,2	9,77	2,600	8,6
10 WNW	10,45	9,25	2,104	6,6	9,19	2,228	6,7
11 NNW	8,81	7,80	2,084	6,3	8,10	2,260	6,2
All	9,93	8,80	2,350	100,0	9,21	2,519	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierenring 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:35/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: Enkel Vervanging V117 2027 Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 91,0

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,36	7,41	2,182	5,3	8,07	2,340	5,4
1 NNE	7,71	6,86	2,736	6,2	8,03	2,844	6,3
2 ENE	8,19	7,29	2,826	7,5	7,71	2,921	7,7
3 E	8,25	7,32	2,529	7,1	7,46	2,642	6,8
4 ESE	7,26	6,44	2,420	4,8	6,74	2,607	4,8
5 SSE	7,93	7,06	2,752	5,2	7,65	2,785	5,4
6 S	10,05	8,96	2,873	10,5	9,72	2,960	11,0
7 SSW	11,18	9,97	2,955	16,2	10,51	3,051	16,8
8 WSW	12,52	11,15	2,818	15,3	11,14	2,926	14,3
9 W	10,78	9,56	2,463	9,2	9,76	2,599	8,6
10 WNW	10,44	9,25	2,107	6,6	9,18	2,227	6,7
11 NNW	8,80	7,80	2,084	6,3	8,09	2,259	6,2
All	9,92	8,79	2,350	100,0	9,20	2,518	100,0



PARK - Park power curve

Calculation: Enkel Vervanging V117 2027

Wind speed [m/s]	Free WTGs [kW]	Park WTGs [kW]	N [kW]	NNE [kW]	ENE [kW]	E [kW]	ESE [kW]	SSE [kW]	S [kW]	SSW [kW]	WSW [kW]	W [kW]	WNW [kW]	NNW [kW]
0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,5	314	266	253	242	289	268	267	288	270	232	286	267	264	284
3,5	2.413	1.937	1.965	1.859	1.957	1.940	1.814	1.897	1.897	1.869	2.029	1.993	1.927	2.041
4,5	6.681	5.537	5.584	5.394	5.635	5.654	5.349	5.554	5.612	5.420	5.612	5.646	5.360	5.532
5,5	13.220	11.130	11.209	10.870	11.353	11.385	10.829	11.210	11.316	10.895	11.242	11.318	10.768	11.038
6,5	22.571	19.203	19.368	18.723	19.541	19.603	18.677	19.293	19.485	18.786	19.443	19.549	18.632	19.102
7,5	35.101	30.143	30.412	29.419	30.573	30.664	29.302	30.174	30.443	29.520	30.582	30.691	29.413	30.126
8,5	50.728	44.252	44.636	43.204	44.755	44.868	42.978	44.175	44.511	43.381	45.002	45.083	43.389	44.377
9,5	68.415	60.953	61.418	59.669	61.535	61.618	59.282	60.645	61.026	59.872	62.035	62.045	60.127	61.259
10,5	84.508	77.710	78.342	76.422	78.521	78.319	75.784	77.170	77.463	76.434	79.100	78.850	76.949	78.313
11,5	95.849	91.323	92.023	90.316	92.203	91.746	89.668	90.877	91.293	90.093	92.566	92.125	90.593	91.767
12,5	100.890	99.017	99.400	98.625	99.885	99.075	98.614	99.059	99.040	98.235	99.600	99.043	98.681	99.186
13,5	102.972	102.232	102.350	102.241	102.717	102.026	102.550	102.490	102.003	101.849	102.398	101.988	102.422	102.453
14,5	103.987	103.720	103.754	103.782	103.913	103.547	103.933	103.842	103.566	103.590	103.776	103.548	103.913	103.839
15,5	104.438	104.326	104.338	104.369	104.408	104.248	104.432	104.375	104.248	104.276	104.337	104.248	104.432	104.379
16,5	104.644	104.613	104.614	104.626	104.637	104.583	104.643	104.628	104.588	104.602	104.620	104.583	104.643	104.629
17,5	104.680	104.678	104.677	104.679	104.680	104.674	104.680	104.679	104.675	104.677	104.679	104.674	104.680	104.679
18,5	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680
19,5	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680
20,5	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680
21,5	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680
22,5	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680
23,5	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680
24,5	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680
25,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Description:

The park power curve is similar to a WTG power curve, meaning that when a given wind speed appears in front of the park with same speed in the entire wind farm area (before influence from the park), the output from the park can be found in the park power curve. Another way to say this: The park power curve includes array losses, but do NOT include terrain given variations in the wind speed over the park area.

Measuring a park power curve is not as simple as measuring a WTG power curve due to the fact that the park power curve depends on the wind direction and that the same wind speed normally will not appear for the entire park area at the same time (only in very flat non-complex terrain). The idea with this version of the park power curve is not to use it for validation based on measurements. This would require at least 2 measurement masts at two sides of the park, unless only a few direction sectors should be tested, AND non complex terrain (normally only useable off shore). Another park power curve version for complex terrain is available in windPRO.

The park power curve can be used for:

1. Forecast systems, based on more rough (approximated) wind data, the park power curve would be an efficient way to make the connection from wind speed (and direction) to power.
2. Construction of duration curves, telling how often a given power output will appear, the park power curve can be used together with the average wind distribution for the Wind farm area in hub height. The average wind distribution can eventually be obtained based on the Weibull parameters for each WTG position. These are found at print menu: >Result to file< in the >Park result< which can be saved to file or copied to clipboard and pasted in Excel.
3. Calculation of wind energy index based on the PARK production (see below).
4. Estimation of the expected PARK production for an existing wind farm based on wind measurements at minimum 2 measurement masts at two sides of wind farm. The masts must be used for obtaining the free wind speed. The free wind speed is used in the simulation of expected energy production with the PARK power curve. This procedure will only work suitable in non complex terrains. For complex terrain another park power curve calculation is available in windPRO (PPV-model).

Note:

From the >Result to file< the >Wind Speeds Inside Wind farm< is also available. These can (e.g. via Excel) be used for extracting the wake induced reductions in measured wind speed.

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:35/3.0.654

PARK - WTG distances

Calculation: Enkel Vervanging V117 2027

WTG distances

	Z	Nearest WTG	Z	Horizontal distance	Distance in rotor diameters
	[m]		[m]	[m]	
1	0,0	4	0,0	300	3,7
2	0,0	3	0,0	290	3,5
3	0,0	2	0,0	290	3,5
4	0,0	1	0,0	300	3,7
5	0,0	6	0,0	334	2,9
6	0,0	5	0,0	334	2,9
7	0,0	8	0,0	358	3,1
8	0,0	7	0,0	358	3,1
9	0,0	12	0,0	459	3,9
10	0,0	12	0,0	376	3,2
11	0,0	12	0,0	412	3,5
12	0,0	10	0,0	376	3,2
13	0,0	15	0,0	410	3,5
14	0,0	15	0,0	299	2,6
15	0,0	14	0,0	299	2,6
16	0,0	17	0,0	431	3,7
17	0,0	16	0,0	431	3,7
18	0,0	17	0,0	448	3,8
19	0,0	18	0,0	553	4,7
20	0,0	21	0,0	527	4,2
21	0,0	22	0,0	500	3,9
22	0,0	21	0,0	500	3,9
23	0,0	26	0,0	502	4,0
24	0,0	27	0,0	506	4,0
25	0,0	28	0,0	524	4,1
26	0,0	27	0,0	501	3,9
27	0,0	26	0,0	501	3,9
28	0,0	25	0,0	524	4,1
Min	0,0		0,0	290	2,6
Max	0,0		0,0	553	4,7



New WTG

Scale 1:125,000

Existing WTG

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:35/3.0.654

PARK - Wind statistics info

Calculation: Enkel Vervanging V117 2027

Main data for wind statistic

File	C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Wind KNMI\Station 316 Schaar\NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws
Name	De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m
Country	Netherlands
Source	USER
Mast coordinates	Dutch Stereo-RD/NAP 2008 East: 37.832 North: 408.808
Created	8-2-2017
Edited	8-2-2017
Sectors	12
WASP version	WASP 11 Version 11.05.0028

Additional info for wind statistic


Source data	Default Meteo data description
Data from	1-1-2011
Data to	1-1-2017
Measurement length	72,0 Months
Recovery rate	100,0 %
Effective measurement length	72,0 Months

Note

To get the most correct calculation results, wind statistics shall be calculated with the SAME model and model parameters, as currently chosen in calculation. For WASP versions before 10.0, the model is unchanged, but thereafter more model changes affecting the wind statistic is seen. Likewise WASP CFD should always use WASP CFD calculated wind statistics.

PARK - Map

Calculation: Enkel Vervanging V117 2027



New WTG
 Existing WTG
 Site Data

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierensing 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:22/3.0.654

PARK - Main Result

Calculation: 2A V117 2027

Wake Model N.O. Jensen (RISØ/EMD)

Calculation Settings

Air density calculation mode Individual per WTG
Result for WTG at hub altitude 1.231 kg/m³ to 1.233 kg/m³
Air density relative to standard 100,5 % to 100,7 %
Hub altitude above sea level (asl) 84,6 m to 99,0 m
Annual mean temperature at hub alt. 10,1 °C to 10,2 °C
Pressure at WTGs 1.001,2 hPa to 1.003,0 hPa

Wake Model Parameters

Wake decay constant 0,075 Open farmland

Displacement heights from objects

Wake calculation settings

Angle [°] Wind speed [m/s]
start end step start end step
0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Wind statistics NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

WAsP version WAsP 11 Version 11.05.0028



New WTG

Scale 1:125.000
Site Data

Key results for height 50,0 m above ground level

Terrain Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Name of wind distribution Type

	X (east)	Y (north)	Name of wind distribution	Type	Wind energy [kWh/m ²]	Mean wind speed [m/s]	Equivalent roughness
A	37.537	408.244	Site data: WAsP (3)	WAsP (WAsP 11 Version 11.05.0028)	4.741	8,1	0,2

Calculated Annual Energy for Wind Farm

WTG combination	Result PARK [MWh/y]	Result-10,0% [MWh]	GROSS (no loss) Free WTGs [MWh/y]	Park efficiency [%]	Specific results ^{a)}			Mean wind speed @hub height [m/s]
					Capacity factor [%]	Mean WTG result [MWh/y]	Full load hours [Hours/year]	
Wind farm	320.712,0	288.640,8	350.771,6	91,4	38,3	12.549,6	3.356	8,6

^{a)} Based on Result-10,0%

Calculated Annual Energy for each of 23 new WTGs with total 86,0 MW rated power

Links	WTG type Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated [kW]	Rotor diameter [m]	Hub height [m]	Displacement height [m]	Power curve Creator	Name	Annual Energy		Park Efficiency [%]	Mean wind speed [m/s]
										Result [MWh]	Result-10,0% [MWh]		
1 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	8.918,6	8.027	86,86	8,72
2 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	8.702,6	7.832	85,82	8,65
3 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	8.648,8	7.784	86,17	8,60
4 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	8.903,2	8.013	88,24	8,62
5 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	9.082,7	8.174	89,43	8,66
6 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	9.138,0	8.224	90,25	8,65
7 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.168,1	14.551	90,81	8,81
8 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.367,9	14.731	92,99	8,75
9 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.172,0	14.555	91,85	8,75
10 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.649,7	14.085	89,32	8,72
11 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.633,7	14.070	88,23	8,77
12 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.155,6	14.540	93,08	8,64
13 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.212,4	14.591	94,27	8,59
14 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.001,1	14.401	92,57	8,62
15 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.910,2	14.319	91,89	8,63
16 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.833,5	14.250	91,37	8,64
17 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.690,6	15.022	95,88	8,67
18 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.345,8	14.711	95,01	8,59
19 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.344,1	14.710	94,39	8,64
20 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	13.908,2	12.517	91,14	8,19
21 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	14.275,7	12.848	93,72	8,17
22 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.967,6	14.371	90,54	8,73
23 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	13.681,9	12.314	90,24	8,16

*) Included in array losses is influence from 13 WTG(s) in the neighborhood, which has status as "Reference WTGs", see separate report to identify these.

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:22/3.0.654

PARK - Main Result

Calculation: 2A V117 2027

WTG siting

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

	X (east)	Y (north)	Z	Row data/Description
			[m]	
1 New	39.834	408.297	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (4)
2 New	39.923	408.636	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (5)
3 New	40.213	408.621	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (6)
4 New	40.134	408.282	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (7)
5 New	39.537	408.340	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (78)
6 New	39.515	408.623	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (79)
7 New	38.254	406.802	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (95)
8 New	38.058	407.073	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (96)
9 New	38.441	407.439	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (97)
10 New	38.709	407.201	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (99)
11 New	38.803	406.796	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (101)
12 New	37.462	405.175	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (104)
13 New	37.996	404.729	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (105)
14 New	38.483	405.152	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (106)
15 New	37.927	405.623	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (107)
16 New	36.771	405.164	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (112)
17 New	36.219	405.143	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (113)
18 New	36.745	404.561	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (114)
19 New	36.444	404.842	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (115)
20 New	37.353	402.574	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (126)
21 New	36.895	402.282	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (128)
22 New	38.397	406.303	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (133)
23 New	36.943	402.577	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (134)

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:22/3.0.654

PARK - Reference WTGs

Calculation: 2A V117 2027

Wake Model N.O. Jensen (RISØ/EMD)

Calculation Settings

Air density calculation mode Individual per WTG
Result for WTG at hub altitude 1,231 kg/m³ to 1,233 kg/m³
Air density relative to standard 100,5 % to 100,7 %
Hub altitude above sea level (asl) 84,6 m to 99,0 m
Annual mean temperature at hub alt. 10,1 °C to 10,2 °C
Pressure at WTGs 1.001,2 hPa to 1.003,0 hPa

Wake Model Parameters

Wake decay constant 0,075 Open farmland

Displacement heights from objects

Wake calculation settings

Angle [°] Wind speed [m/s]
start end step start end step
0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

WASP version

WASP 11 Version 11.05.0028



New WTG
Site Data

Scale 1:125.000

Existing WTG

Key results for height 50,0 m above ground level

Terrain Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Name of wind distribution Type

A 37.537 408.244 Site data: WASP (3)

WASP (WASP 11 Version 11.05.0028)

Wind energy [kWh/m²] Mean wind speed [m/s] Equivalent roughness
4.741 8,1 0,2

Calculated Annual Energy for Wind Farm

WTG combination	Result		GROSS (no loss)	Park efficiency	Specific results ^{a)}		Full load hours	Mean wind speed @hub height
	PARK [MWh/y]	Result-10,0% [MWh]			Capacity factor [%]	Mean WTG result [MWh/y]		
Wind farm	320.712,0	288.640,8	350.771,6	91,4	38,3	12.549,6	3.356	8,6

^{a)} Based on Result-10,0%

Calculated Annual Energy for each of 13 reference WTGs with total 49,8 MW rated power

Links	WTG type			Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Displacement height	Power curve		Calculated prod. without new WTGs [MWh]	Goodness Factor [%]
	Valid	Manufact.	Type-generator					Creator	Name		
24 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.991,2	0
25 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.741,6	0
26 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.889,8	0
27 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.947,2	0
28 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.303,6	0
29 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.847,0	0
30 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.873,0	0
31 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.105,4	0
32 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.490,4	0
33 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.691,7	0
34 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.281,6	0
35 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.751,6	0
36 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.844,8	0

WTG siting

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Z Row data/Description

Production source Statistical basis for normalized production: [Months]

24	36.871	401.421	0,0	NORDEX	N117/3000	3000	116.8	!O!	hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m)	(19)	
25	37.224	401.668	0,0	NORDEX	N117/3000	3000	116.8	!O!	hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m)	(20)	

To be continued on next page...

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:22/3.0.654

PARK - Reference WTGs

Calculation: 2A V117 2027

...continued from previous page

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Z Row data/Description

Production source Statistical basis for
normalized
production:
[Months]

			[m]	
26	37.579	401.395	0,0 NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (21)	
27	38.067	401.656	0,0 NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (22)	
28	39.716	405.378	0,0 BD1	
29	40.071	405.768	0,0 BD2	
30	40.355	406.180	0,0 BD3	
31	39.195	405.809	0,0 BD4	
32	39.519	406.211	0,0 BD5	
33	39.893	406.586	0,0 BD6	
34	38.781	406.093	0,0 BD7	
35	39.093	406.485	0,0 BD8	
36	39.478	406.907	0,0 BD9	

Project:

P179_Opt OSK_totaal


Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:22/3.0.654

PARK - Production Analysis

Calculation: 2A V117 2027WTG: All new WTGs, Air density varies with WTG position 1,234 kg/m³ - 1,235 kg/m³
Directional Analysis

Sector		0 N	1 NNE	2 ENE	3 E	4 ESE	5 SSE	6 S	7 SSW	8 WSW	9 W	10 WNW	11 NNW	Total
Roughness based energy	[MWh]	14.101,4	16.274,5	20.309,0	18.326,3	8.700,8	12.098,6	39.271,3	69.338,4	70.646,9	37.304,7	25.056,0	18.290,9	349.718,8
+ Increase due to hills	[MWh]	61,2	67,0	64,9	53,9	40,8	70,0	169,5	218,2	118,1	64,2	54,1	70,8	1.052,7
- Decrease due to array losses	[MWh]	1.221,4	2.092,6	2.696,2	2.682,4	1.345,3	1.914,2	4.970,9	5.599,6	2.959,6	2.545,6	892,5	1.139,2	30.059,6
Resulting energy	[MWh]	12.941,2	14.248,8	17.677,7	15.697,7	7.396,2	10.254,4	34.469,9	63.957,0	67.805,4	34.823,4	24.217,6	17.222,5	320.712,0
Specific energy	[kWh/m ²]													1.495
Specific energy	[kWh/kW]													3.729
Increase due to hills	[%]	0,4	0,4	0,3	0,3	0,5	0,6	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,4	0,30
Decrease due to array losses	[%]	8,6	12,8	13,2	14,6	15,4	15,7	12,6	8,1	4,2	6,8	3,6	6,2	8,57
Utilization	[%]	29,8	33,2	33,5	31,9	34,7	34,3	29,5	27,8	23,0	24,0	22,2	27,9	26,8
Operational	[Hours/year]	453	527	640	606	407	459	919	1.407	1.261	781	566	538	8.564
Full Load Equivalent	[Hours/year]	150	166	206	183	86	119	401	744	788	405	282	200	3.729



Project:

P179_Opt OSK_totaal



Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:22/3.0.654

PARK - Production Analysis

Calculation: 2A V117 2027WTG: All existing WTGs, Air density varies with WTG position 1,234 kg/m³ - 1,235 kg/m³
Directional Analysis

Sector		0 N	1 NNE	2 ENE	3 E	4 ESE	5 SSE	6 S	7 SSW	8 WSW	9 W	10 WNW	11 NNW	Total
Roughness based energy	[MWh]	9.404,1	11.693,4	14.051,3	11.930,6	5.930,6	8.352,3	25.804,0	44.457,9	42.834,0	23.022,8	15.905,9	12.180,3	225.567,3
+ Increase due to hills	[MWh]	6,0	15,3	2,9	-20,4	-17,1	-12,2	11,9	40,0	2,8	-26,5	-22,9	-11,7	-31,9
- Decrease due to array losses	[MWh]	1.032,8	1.441,6	986,7	780,5	832,8	337,5	914,9	4.060,5	2.991,1	1.631,9	1.920,8	1.109,5	18.040,6
Resulting energy	[MWh]	8.377,2	10.267,1	13.067,4	11.129,7	5.080,7	8.002,6	24.900,9	40.437,5	39.845,8	21.364,4	13.962,1	11.059,2	207.494,8
Specific energy	[kWh/m ²]													1.323
Specific energy	[kWh/kW]													4.167
Increase due to hills	[%]	0,1	0,1	0,0	-0,2	-0,3	-0,1	0,0	0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,01
Decrease due to array losses	[%]	11,0	12,3	7,0	6,6	14,1	4,0	3,5	9,1	7,0	7,1	12,1	9,1	8,00
Utilization	[%]	26,8	29,2	32,4	32,2	33,1	36,4	28,6	24,0	19,8	21,5	17,7	24,1	24,1
Operational	[Hours/year]	456	527	644	606	407	471	931	1.415	1.237	770	568	540	8.571
Full Load Equivalent	[Hours/year]	168	206	262	223	102	161	500	812	800	429	280	222	4.167



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierensing 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:22/3.0.654

PARK - Power Curve Analysis

Calculation: 2A V117 2027WTG: 1 - ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014, Hub height: 84,6 m

Name: Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014

Source: Manufacturer

Source/Date	Created by	Created	Edited	Stop wind speed [m/s]	Power control	CT curve type	Generator type	Specific power kW/m ²
1-8-2014	EMD	25-11-2009	8-1-2015	25,0	Pitch	User defined	Variable	0,57

According to Enercon specification document D0341614-0_#_ger_#_LK_E-82_E3_3000kW_BMO_berechnet_V1.0

HP curve comparison - Note: For standard air density and weibull k parameter = 2

Vmean	[m/s]	5	6	7	8	9	10
HP value Pitch, variable speed (2013)	[MWh]	2.777	4.645	6.731	8.822	10.759	12.433
ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	[MWh]	3.029	4.862	6.877	8.888	10.750	12.354
Check value	[%]	-8	-4	-2	-1	0	1

The table shows comparison between annual energy production calculated on basis of simplified "HP-curves" which assume that all WTGs performs quite similar - only specific power loading (kW/m²) and single/dual speed or stall/pitch decides the calculated values. Productions are without wake losses.

For further details, ask at the Danish Energy Agency for project report J.nr. 51171/00-0016 or see windPRO manual chapter 3.5.2.

The method is refined in EMD report "20 Detailed Case Studies comparing Project Design Calculations and actual Energy Productions for Wind Energy Projects worldwide", jan 2003.

Use the table to evaluate if the given power curve is reasonable - if the check value are lower than -5%, the power curve probably is too optimistic due to uncertainty in power curve measurement.

Power curve



Original data from Windcat, Air density: 1,225 kg/m³

Wind speed [m/s]	Power [kW]	Ce	Wind speed [m/s]	Ct curve
1,0	0,0	0,00	3,0	1,00
2,0	0,0	0,00	4,0	0,93
3,0	25,0	0,29	5,0	0,95
4,0	82,0	0,40	6,0	0,96
5,0	174,0	0,43	7,0	0,96
6,0	321,0	0,46	8,0	0,94
7,0	525,0	0,47	9,0	0,89
8,0	800,0	0,48	10,0	0,82
9,0	1.135,0	0,48	11,0	0,77
10,0	1.510,0	0,47	12,0	0,72
11,0	1.880,0	0,44	13,0	0,67
12,0	2.200,0	0,39	14,0	0,47
13,0	2.500,0	0,35	15,0	0,36
14,0	2.770,0	0,31	16,0	0,29
15,0	2.910,0	0,27	17,0	0,24
16,0	3.000,0	0,23	18,0	0,20
17,0	3.020,0	0,19	19,0	0,17
18,0	3.020,0	0,16	20,0	0,14
19,0	3.020,0	0,14	21,0	0,12
20,0	3.020,0	0,12	22,0	0,11
21,0	3.020,0	0,10	23,0	0,09
22,0	3.020,0	0,09	24,0	0,08
23,0	3.020,0	0,08	25,0	0,07
24,0	3.020,0	0,07		
25,0	3.020,0	0,06		

Power, Efficiency and energy vs. wind speed

Data used in calculation, Air density: 1,233 kg/m³ New windPRO method (adjusted IEC method, improved to match turbine control) <RECOMMENDED>

Wind speed [m/s]	Power [kW]	Ce	Interval [m/s]	Energy [MWh]	Acc. Energy [MWh]	Relative [%]
1,0	0,0	0,00	0,50- 1,50	0,0	0,0	0,0
2,0	0,1	0,00	1,50- 2,50	1,6	1,6	0,0
3,0	25,4	0,29	2,50- 3,50	12,3	13,9	0,2
4,0	82,8	0,40	3,50- 4,50	45,6	59,5	0,7
5,0	175,6	0,43	4,50- 5,50	117,6	177,1	2,0
6,0	323,6	0,46	5,50- 6,50	241,5	418,6	4,7
7,0	529,1	0,47	6,50- 7,50	418,7	837,3	9,4
8,0	805,8	0,48	7,50- 8,50	631,7	1.469,0	16,5
9,0	1.142,8	0,48	8,50- 9,50	841,6	2.310,6	25,9
10,0	1.519,6	0,47	9,50-10,50	998,0	3.308,6	37,1
11,0	1.890,5	0,44	10,50-11,50	1.060,1	4.368,7	49,0
12,0	2.211,7	0,39	11,50-12,50	1.023,7	5.392,4	60,5
13,0	2.511,6	0,35	12,50-13,50	917,7	6.310,0	70,8
14,0	2.776,5	0,31	13,50-14,50	767,1	7.077,2	79,4
15,0	2.914,5	0,27	14,50-15,50	596,5	7.673,7	86,0
16,0	3.001,1	0,23	15,50-16,50	435,6	8.109,3	90,9
17,0	3.020,0	0,19	16,50-17,50	301,7	8.410,9	94,3
18,0	3.020,0	0,16	17,50-18,50	199,9	8.610,8	96,5
19,0	3.020,0	0,14	18,50-19,50	127,8	8.738,6	98,0
20,0	3.020,0	0,12	19,50-20,50	79,0	8.817,6	98,9
21,0	3.020,0	0,10	20,50-21,50	47,2	8.864,8	99,4
22,0	3.020,0	0,09	21,50-22,50	27,3	8.892,1	99,7
23,0	3.020,0	0,08	22,50-23,50	15,3	8.907,4	99,9
24,0	3.020,0	0,07	23,50-24,50	8,3	8.915,7	100,0
25,0	3.020,0	0,06	24,50-25,50	2,9	8.918,6	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:22/3.0.654

PARK - Terrain

Calculation: 2A V117 2027Site Data: A - Site data: WAsP (3)

Obstacles:

0 Obstacles used

Roughness:

Calculation uses following MAP files:

C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Mapfiles\OSK 12km Orograpghy 2m v4.map
Min X: 24.727, Max X: 52.183, Min Y: 388.580, Max Y: 420.081, Width: 27.457 m, Height: 31.500 m

Orography:

Calculation uses following MAP files:

C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Mapfiles\OSK 12km Orograpghy 2m v4.map
Min X: 24.750, Max X: 52.182, Min Y: 390.684, Max Y: 420.081, Width: 27.432 m, Height: 29.398 m

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierenring 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:22/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 2A V117 2027 Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 84,6

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,26	7,32	2,189	5,3	7,94	2,324	5,4
1 NNE	7,62	6,78	2,732	6,2	7,90	2,824	6,3
2 ENE	8,09	7,21	2,826	7,5	7,58	2,901	7,7
3 E	8,16	7,24	2,537	7,1	7,34	2,623	6,8
4 ESE	7,19	6,38	2,428	4,8	6,63	2,588	4,8
5 SSE	7,85	6,98	2,748	5,2	7,52	2,765	5,4
6 S	9,94	8,86	2,865	10,5	9,56	2,939	11,0
7 SSW	11,07	9,88	2,951	16,2	10,35	3,028	16,8
8 WSW	12,42	11,06	2,822	15,3	10,98	2,903	14,3
9 W	10,70	9,49	2,471	9,2	9,60	2,580	8,6
10 WNW	10,36	9,18	2,111	6,6	9,03	2,210	6,7
11 NNW	8,73	7,73	2,088	6,3	7,96	2,243	6,2
All	9,82	8,71	2,350	100,0	9,05	2,501	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierenring 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:22/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 2A V117 2027 Wind data: A - Site data: WAsP (3); Hub height: 91,5

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,37	7,41	2,182	5,3	8,08	2,341	5,4
1 NNE	7,72	6,87	2,736	6,2	8,04	2,845	6,3
2 ENE	8,20	7,30	2,826	7,5	7,72	2,923	7,7
3 E	8,25	7,32	2,529	7,1	7,47	2,643	6,8
4 ESE	7,27	6,44	2,420	4,8	6,75	2,608	4,8
5 SSE	7,94	7,07	2,752	5,2	7,66	2,787	5,4
6 S	10,06	8,97	2,873	10,5	9,73	2,961	11,0
7 SSW	11,18	9,98	2,955	16,2	10,53	3,053	16,8
8 WSW	12,52	11,15	2,818	15,3	11,15	2,928	14,3
9 W	10,79	9,57	2,463	9,2	9,77	2,600	8,6
10 WNW	10,45	9,25	2,104	6,6	9,19	2,228	6,7
11 NNW	8,81	7,80	2,084	6,3	8,10	2,260	6,2
All	9,93	8,80	2,350	100,0	9,21	2,519	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierenring 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:22/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 2A V117 2027 Wind data: A - Site data: WAsP (3); Hub height: 91,0

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,36	7,41	2,182	5,3	8,07	2,340	5,4
1 NNE	7,71	6,86	2,736	6,2	8,03	2,844	6,3
2 ENE	8,19	7,29	2,826	7,5	7,71	2,921	7,7
3 E	8,25	7,32	2,529	7,1	7,46	2,642	6,8
4 ESE	7,26	6,44	2,420	4,8	6,74	2,607	4,8
5 SSE	7,93	7,06	2,752	5,2	7,65	2,785	5,4
6 S	10,05	8,96	2,873	10,5	9,72	2,960	11,0
7 SSW	11,18	9,97	2,955	16,2	10,51	3,051	16,8
8 WSW	12,52	11,15	2,818	15,3	11,14	2,926	14,3
9 W	10,78	9,56	2,463	9,2	9,76	2,599	8,6
10 WNW	10,44	9,25	2,107	6,6	9,18	2,227	6,7
11 NNW	8,80	7,80	2,084	6,3	8,09	2,259	6,2
All	9,92	8,79	2,350	100,0	9,20	2,518	100,0



PARK - Park power curve

Calculation: 2A V117 2027

Wind speed [m/s]	Free WTGs [kW]	Park WTGs [kW]	N [kW]	NNE [kW]	ENE [kW]	E [kW]	ESE [kW]	SSE [kW]	S [kW]	SSW [kW]	WSW [kW]	W [kW]	WNW [kW]	NNW [kW]
0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,5	339	278	252	264	303	274	280	305	282	252	296	270	273	297
3,5	2.994	2.342	2.360	2.231	2.286	2.262	2.210	2.364	2.257	2.302	2.461	2.393	2.374	2.527
4,5	8.372	6.654	6.643	6.488	6.756	6.698	6.549	6.922	6.680	6.496	6.670	6.684	6.546	6.888
5,5	16.534	13.378	13.353	13.082	13.654	13.537	13.293	13.944	13.510	13.039	13.345	13.377	13.126	13.718
6,5	28.237	23.106	23.106	22.526	23.496	23.320	22.947	23.999	23.284	22.519	23.144	23.161	22.742	23.708
7,5	43.982	36.476	36.528	35.521	36.877	36.607	36.112	37.631	36.581	35.633	36.717	36.625	36.172	37.487
8,5	63.774	53.957	54.116	52.524	54.258	53.863	53.172	55.293	53.904	52.852	54.619	54.285	53.761	55.447
9,5	86.474	75.047	75.361	73.215	75.213	74.623	73.755	76.328	74.685	73.715	76.250	75.589	75.122	77.015
10,5	107.533	96.880	97.534	95.058	97.147	96.123	95.006	97.721	96.201	95.442	98.621	97.441	97.051	99.109
11,5	122.849	115.322	116.154	114.010	115.854	114.484	113.385	115.872	115.019	114.002	116.987	115.507	115.213	117.051
12,5	129.558	126.338	126.890	126.337	127.441	125.659	125.652	126.822	126.321	125.508	127.128	125.650	126.012	127.069
13,5	132.260	130.917	131.141	131.451	131.690	130.164	131.392	131.505	130.575	130.468	131.170	130.005	131.150	131.469
14,5	133.680	133.130	133.228	133.458	133.476	132.506	133.482	133.427	132.910	133.003	133.280	132.497	133.418	133.435
15,5	134.358	134.126	134.167	134.281	134.268	133.884	134.287	134.245	134.014	134.056	134.178	133.875	134.286	134.262
16,5	134.667	134.601	134.605	134.647	134.647	134.506	134.651	134.638	134.560	134.597	134.621	134.506	134.651	134.642
17,5	134.720	134.715	134.714	134.719	134.720	134.701	134.720	134.719	134.710	134.717	134.717	134.701	134.720	134.719
18,5	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720
19,5	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720
20,5	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720
21,5	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720
22,5	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720
23,5	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720
24,5	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720
25,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Description:

The park power curve is similar to a WTG power curve, meaning that when a given wind speed appears in front of the park with same speed in the entire wind farm area (before influence from the park), the output from the park can be found in the park power curve. Another way to say this: The park power curve includes array losses, but do NOT include terrain given variations in the wind speed over the park area.

Measuring a park power curve is not as simple as measuring a WTG power curve due to the fact that the park power curve depends on the wind direction and that the same wind speed normally will not appear for the entire park area at the same time (only in very flat non-complex terrain). The idea with this version of the park power curve is not to use it for validation based on measurements. This would require at least 2 measurement masts at two sides of the park, unless only a few direction sectors should be tested, AND non complex terrain (normally only useable off shore). Another park power curve version for complex terrain is available in windPRO.

The park power curve can be used for:

1. Forecast systems, based on more rough (approximated) wind data, the park power curve would be an efficient way to make the connection from wind speed (and direction) to power.
2. Construction of duration curves, telling how often a given power output will appear, the park power curve can be used together with the average wind distribution for the Wind farm area in hub height. The average wind distribution can eventually be obtained based on the Weibull parameters for each WTG position. These are found at print menu: >Result to file< in the >Park result< which can be saved to file or copied to clipboard and pasted in Excel.
3. Calculation of wind energy index based on the PARK production (see below).
4. Estimation of the expected PARK production for an existing wind farm based on wind measurements at minimum 2 measurement masts at two sides of wind farm. The masts must be used for obtaining the free wind speed. The free wind speed is used in the simulation of expected energy production with the PARK power curve. This procedure will only work suitable in non complex terrains. For complex terrain another park power curve calculation is available in windPRO (PPV-model).

Note:

From the >Result to file< the >Wind Speeds Inside Wind farm< is also available. These can (e.g. via Excel) be used for extracting the wake induced reductions in measured wind speed.

PARK - WTG distances

Calculation: 2A V117 2027

WTG distances

Z	Nearest WTG	Z	Horizontal distance	Distance in rotor diameters (max)	Distance in rotor diameters (min)
[m]		[m]	[m]		
1	0,0	5	0,0	3,7	3,7
2	0,0	3	0,0	3,5	3,5
3	0,0	2	0,0	3,5	3,5
4	0,0	1	0,0	3,7	3,7
5	0,0	6	0,0	3,5	3,5
6	0,0	5	0,0	3,5	3,5
7	0,0	8	0,0	2,9	2,9
8	0,0	7	0,0	2,9	2,9
9	0,0	10	0,0	3,1	3,1
10	0,0	9	0,0	3,1	3,1
11	0,0	10	0,0	3,6	3,6
12	0,0	15	0,0	5,5	5,5
13	0,0	14	0,0	5,5	5,5
14	0,0	13	0,0	5,5	5,5
15	0,0	12	0,0	5,5	5,5
16	0,0	19	0,0	3,9	3,9
17	0,0	19	0,0	3,2	3,2
18	0,0	19	0,0	3,5	3,5
19	0,0	17	0,0	3,2	3,2
20	0,0	23	0,0	3,5	3,5
21	0,0	23	0,0	2,6	2,6
22	0,0	34	0,0	3,7	3,4
23	0,0	21	0,0	2,6	2,6
24	0,0	25	0,0	3,7	3,7
25	0,0	24	0,0	3,7	3,7
26	0,0	25	0,0	3,8	3,8
27	0,0	26	0,0	4,7	4,7
28	0,0	29	0,0	4,2	4,2
29	0,0	30	0,0	3,9	3,9
30	0,0	29	0,0	3,9	3,9
31	0,0	34	0,0	4,0	4,0
32	0,0	35	0,0	4,0	4,0
33	0,0	36	0,0	4,1	4,1
34	0,0	22	0,0	3,7	3,4
35	0,0	11	0,0	3,6	3,3
36	0,0	33	0,0	4,1	4,1
Min	0,0	0,0	284	2,6	2,6
Max	0,0	0,0	645	5,5	5,5



New WTG

Scale 1:125.000

Existing WTG

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:22/3.0.654

PARK - Wind statistics info

Calculation: 2A V117 2027

Main data for wind statistic

File	C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Wind KNMI\Station 316 Schaar\NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws
Name	De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m
Country	Netherlands
Source	USER
Mast coordinates	Dutch Stereo-RD/NAP 2008 East: 37.832 North: 408.808
Created	8-2-2017
Edited	8-2-2017
Sectors	12
WAsP version	WAsP 11 Version 11.05.0028

Additional info for wind statistic


Source data	Default Meteo data description
Data from	1-1-2011
Data to	1-1-2017
Measurement length	72,0 Months
Recovery rate	100,0 %
Effective measurement length	72,0 Months

Note

To get the most correct calculation results, wind statistics shall be calculated with the SAME model and model parameters, as currently chosen in calculation. For WAsP versions before 10.0, the model is unchanged, but thereafter more model changes affecting the wind statistic is seen. Likewise WAsP CFD should always use WAsP CFD calculated wind statistics.

PARK - Map

Calculation: 2A V117 2027



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:25/3.0.654

PARK - Main Result

Calculation: 2B V117 2027

Wake Model N.O. Jensen (RISØ/EMD)

Calculation Settings

Air density calculation mode Individual per WTG
Result for WTG at hub altitude 1.231 kg/m³ to 1.233 kg/m³
Air density relative to standard 100,5 % to 100,7 %
Hub altitude above sea level (asl) 84,6 m to 99,0 m
Annual mean temperature at hub alt. 10,1 °C to 10,2 °C
Pressure at WTGs 1.001,2 hPa to 1.003,0 hPa

Wake Model Parameters

Wake decay constant 0,075 Open farmland

Displacement heights from objects

Wake calculation settings

Angle [°] Wind speed [m/s]
start end step start end step
0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Wind statistics NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

WAsP version WAsP 11 Version 11.05.0028



Key results for height 50,0 m above ground level

Terrain Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Name of wind distribution Type

A 37.537 408.244 Site data: WAsP (3) WAsP (WAsP 11 Version 11.05.0028) Wind energy [kWh/m²] Mean wind speed [m/s] Equivalent roughness

Calculated Annual Energy for Wind Farm

WTG combination	Result		GROSS (no loss)	Park efficiency	Specific results ^{a)}		Full load hours	Mean wind speed @hub height
	PARK [MWh/y]	Result-10,0% [MWh]			Capacity factor [%]	Mean WTG result [MWh/y]		
Wind farm	319.698,8	287.728,9	348.027,2	91,9	39,1	13.078,6	3.425	8,6

^{a)} Based on Result-10,0%

Calculated Annual Energy for each of 22 new WTGs with total 84,0 MW rated power

Links	WTG type			Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Displacement height	Power curve		Annual Energy		Park	
	Valid	Manufact.	Type-generator					Creator	Name	Result	Result-10,0%	Efficiency	Mean wind speed
				[kW]	[m]	[m]	[m]			[MWh]	[MWh]	[%]	[m/s]
1 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	9.170,9	8.254	89,31	8,72
2 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	8.883,0	7.995	87,60	8,65
3 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	8.790,0	7.911	87,58	8,60
4 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	9.001,1	8.101	89,21	8,62
5 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.518,3	14.866	94,19	8,74
6 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.167,6	14.551	90,80	8,81
7 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.372,7	14.735	93,02	8,75
8 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.178,9	14.561	91,89	8,75
9 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.651,3	14.086	89,33	8,72
10 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.637,6	14.074	88,25	8,77
11 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.155,7	14.540	93,08	8,64
12 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.212,7	14.591	94,27	8,59
13 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.001,6	14.401	92,57	8,62
14 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.909,8	14.319	91,89	8,63
15 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.833,9	14.250	91,37	8,64
16 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.690,8	15.022	95,88	8,67
17 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.346,0	14.711	95,01	8,59
18 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.344,3	14.710	94,39	8,64
19 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	13.908,3	12.517	91,14	8,19
20 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	14.275,8	12.848	93,72	8,17
21 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.966,8	14.370	90,54	8,73
22 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	13.681,9	12.314	90,24	8,16

*) Included in array losses is influence from 13 WTG(s) in the neighborhood, which has status as "Reference WTGs", see separate report to identify these.

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:25/3.0.654

PARK - Main Result

Calculation: 2B V117 2027

WTG siting

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

	X (east)	Y (north)	Z	Row data/Description
			[m]	
1 New	39.834	408.297	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (4)
2 New	39.923	408.636	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (5)
3 New	40.213	408.621	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (6)
4 New	40.134	408.282	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (7)
5 New	39.431	408.513	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (94)
6 New	38.254	406.802	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (95)
7 New	38.058	407.073	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (96)
8 New	38.441	407.439	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (97)
9 New	38.709	407.201	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (99)
10 New	38.803	406.796	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (101)
11 New	37.462	405.175	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (104)
12 New	37.996	404.729	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (105)
13 New	38.483	405.152	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (106)
14 New	37.927	405.623	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (107)
15 New	36.771	405.164	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (112)
16 New	36.219	405.143	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (113)
17 New	36.745	404.561	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (114)
18 New	36.444	404.842	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (115)
19 New	37.353	402.574	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (126)
20 New	36.895	402.282	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (128)
21 New	38.397	406.303	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (133)
22 New	36.943	402.577	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (134)

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:25/3.0.654

PARK - Reference WTGs

Calculation: 2B V117 2027

Wake Model N.O. Jensen (RISØ/EMD)

Calculation Settings

Air density calculation mode Individual per WTG
Result for WTG at hub altitude 1,231 kg/m³ to 1,233 kg/m³
Air density relative to standard 100,5 % to 100,7 %
Hub altitude above sea level (asl) 84,6 m to 99,0 m
Annual mean temperature at hub alt. 10,1 °C to 10,2 °C
Pressure at WTGs 1.001,2 hPa to 1.003,0 hPa

Wake Model Parameters

Wake decay constant 0,075 Open farmland

Displacement heights from objects

Wake calculation settings

Angle [°] Wind speed [m/s]
start end step start end step
0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

WASP version

WASP 11 Version 11.05.0028



New WTG
Site Data

Scale 1:125.000

Existing WTG

Key results for height 50,0 m above ground level

Terrain Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Name of wind distribution Type

A 37.537 408.244 Site data: WASP (3)

WASP (WASP 11 Version 11.05.0028)

Wind energy [kWh/m²] Mean wind speed [m/s] Equivalent roughness
4.741 8,1 0,2

Calculated Annual Energy for Wind Farm

WTG combination	Result		GROSS (no loss)	Park efficiency	Specific results ^{a)}		Full load hours	Mean wind speed @hub height
	PARK [MWh/y]	Result-10,0% [MWh]			Capacity factor [%]	Mean WTG result [MWh/y]		
Wind farm	319.698,8	287.728,9	348.027,2	91,9	39,1	13.078,6	3.425	8,6

^{a)} Based on Result-10,0%

Calculated Annual Energy for each of 13 reference WTGs with total 49,8 MW rated power

WTG type								Power curve		Calculated prod. without new WTGs [MWh]	Goodness Factor [%]
Links	Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Displacement height	Creator	Name		
23 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.991,2	0
24 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.741,6	0
25 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.889,8	0
26 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.947,2	0
27 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.303,6	0
28 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.847,0	0
29 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.873,0	0
30 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.105,4	0
31 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.490,4	0
32 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.691,7	0
33 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.281,6	0
34 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.751,6	0
35 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.844,8	0

WTG siting

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Z Row data/Description

Production source Statistical basis for normalized production: [Months]

23	36.871	401.421	0,0	NORDEX N117/3000	3000	116.8	!O!	hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m)	(19)
24	37.224	401.668	0,0	NORDEX N117/3000	3000	116.8	!O!	hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m)	(20)

To be continued on next page...

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:25/3.0.654

PARK - Reference WTGs

Calculation: 2B V117 2027

...continued from previous page

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Z Row data/Description

Production source Statistical basis for
normalized
production:
[Months]

			[m]	
25	37.579	401.395	0,0 NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O!	hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (21)
26	38.067	401.656	0,0 NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O!	hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (22)
27	39.716	405.378	0,0 BD1	
28	40.071	405.768	0,0 BD2	
29	40.355	406.180	0,0 BD3	
30	39.195	405.809	0,0 BD4	
31	39.519	406.211	0,0 BD5	
32	39.893	406.586	0,0 BD6	
33	38.781	406.093	0,0 BD7	
34	39.093	406.485	0,0 BD8	
35	39.478	406.907	0,0 BD9	

Project:

P179_Opt OSK_totaal



Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:25/3.0.654

PARK - Production Analysis

Calculation: 2B V117 2027WTG: All new WTGs, Air density varies with WTG position 1,234 kg/m³ - 1,235 kg/m³
Directional Analysis

Sector	0 N	1 NNE	2 ENE	3 E	4 ESE	5 SSE	6 S	7 SSW	8 WSW	9 W	10 WNW	11 NNW	Total
Roughness based energy [MWh]	14.059,1	16.232,0	20.249,7	18.261,0	8.674,0	12.063,4	38.999,3	68.782,3	69.773,0	36.966,6	24.812,1	18.201,6	347.074,0
+ Increase due to hills [MWh]	54,1	58,2	59,1	53,6	40,3	66,0	148,0	181,1	104,2	66,6	55,6	66,2	953,1
- Decrease due to array losses [MWh]	1.103,7	2.071,9	2.615,8	2.447,0	1.365,6	1.859,8	4.630,9	5.428,5	2.753,2	2.085,1	901,9	1.064,9	28.328,3
Resulting energy [MWh]	13.009,6	14.218,3	17.693,0	15.867,6	7.348,7	10.269,6	34.516,4	63.535,0	67.124,0	34.948,0	23.965,8	17.202,9	319.698,8
Specific energy [kWh/m ²]													1.489
Specific energy [kWh/kW]													3.806
Increase due to hills [%]	0,4	0,4	0,3	0,3	0,5	0,5	0,4	0,3	0,1	0,2	0,2	0,4	0,27
Decrease due to array losses [%]	7,8	12,7	12,9	13,4	15,7	15,3	11,8	7,9	3,9	5,6	3,6	5,8	8,14
Utilization [%]	29,9	33,1	33,5	32,2	34,4	34,3	29,4	27,6	22,7	24,0	21,9	27,8	26,6
Operational [Hours/year]	453	526	640	607	407	460	919	1.407	1.259	781	566	539	8.565
Full Load Equivalent [Hours/year]	155	169	211	189	87	122	411	756	799	416	285	205	3.806



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierenring 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl



Calculated:

20-10-2017 16:25/3.0.654

PARK - Production Analysis

Calculation: 2B V117 2027WTG: All existing WTGs, Air density varies with WTG position 1,234 kg/m³ - 1,235 kg/m³
Directional Analysis

Sector		0 N	1 NNE	2 ENE	3 E	4 ESE	5 SSE	6 S	7 SSW	8 WSW	9 W	10 WNW	11 NNW	Total
Roughness based energy	[MWh]	9.404,1	11.693,4	14.051,3	11.930,6	5.930,6	8.352,3	25.804,0	44.457,9	42.834,0	23.022,9	15.905,9	12.180,3	225.567,3
+ Increase due to hills	[MWh]	6,0	15,3	2,9	-20,4	-17,1	-12,2	11,9	40,0	2,8	-26,5	-22,9	-11,7	-31,9
- Decrease due to array losses	[MWh]	1.011,0	1.437,3	986,7	780,5	832,8	337,5	914,9	4.060,5	2.991,1	1.631,9	1.920,8	1.112,2	18.017,3
Resulting energy	[MWh]	8.399,0	10.271,4	13.067,4	11.129,7	5.080,7	8.002,6	24.900,9	40.437,5	39.845,8	21.364,4	13.962,1	11.056,4	207.518,1
Specific energy	[kWh/m ²]													1.323
Specific energy	[kWh/kW]													4.167
Increase due to hills	[%]	0,1	0,1	0,0	-0,2	-0,3	-0,1	0,0	0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,01
Decrease due to array losses	[%]	10,7	12,3	7,0	6,6	14,1	4,0	3,5	9,1	7,0	7,1	12,1	9,1	7,99
Utilization	[%]	26,9	29,3	32,4	32,2	33,1	36,4	28,6	24,0	19,8	21,5	17,7	24,1	24,1
Operational	[Hours/year]	456	527	644	606	407	471	931	1.415	1.237	770	568	540	8.571
Full Load Equivalent	[Hours/year]	169	206	262	223	102	161	500	812	800	429	280	222	4.167



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:25/3.0.654

PARK - Power Curve Analysis

Calculation: 2B V117 2027WTG: 1 - ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014, Hub height: 84,6 m

Name: Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014

Source: Manufacturer

Source/Date	Created by	Created	Edited	Stop wind speed [m/s]	Power control	CT curve type	Generator type	Specific power kW/m ²
1-8-2014	EMD	25-11-2009	8-1-2015	25,0	Pitch	User defined	Variable	0,57

According to Enercon specification document D0341614-0_#_ger_#_LK_E-82_E3_3000kW_BMO_berechnet_V1.0

HP curve comparison - Note: For standard air density and weibull k parameter = 2

Vmean	[m/s]	5	6	7	8	9	10
HP value Pitch, variable speed (2013)	[MWh]	2.777	4.645	6.731	8.822	10.759	12.433
ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	[MWh]	3.029	4.862	6.877	8.888	10.750	12.354
Check value	[%]	-8	-4	-2	-1	0	1

The table shows comparison between annual energy production calculated on basis of simplified "HP-curves" which assume that all WTGs performs quite similar - only specific power loading (kW/m²) and single/dual speed or stall/pitch decides the calculated values. Productions are without wake losses.

For further details, ask at the Danish Energy Agency for project report J.nr. 51171/00-0016 or see windPRO manual chapter 3.5.2.

The method is refined in EMD report "20 Detailed Case Studies comparing Project Design Calculations and actual Energy Productions for Wind Energy Projects worldwide", jan 2003.

Use the table to evaluate if the given power curve is reasonable - if the check value are lower than -5%, the power curve probably is too optimistic due to uncertainty in power curve measurement.

Power curve



Original data from Windcat, Air density: 1,225 kg/m³

Wind speed [m/s]	Power [kW]	Ce	Wind speed [m/s]	Ct curve
1,0	0,0	0,00	3,0	1,00
2,0	0,0	0,00	4,0	0,93
3,0	25,0	0,29	5,0	0,95
4,0	82,0	0,40	6,0	0,96
5,0	174,0	0,43	7,0	0,96
6,0	321,0	0,46	8,0	0,94
7,0	525,0	0,47	9,0	0,89
8,0	800,0	0,48	10,0	0,82
9,0	1.135,0	0,48	11,0	0,77
10,0	1.510,0	0,47	12,0	0,72
11,0	1.880,0	0,44	13,0	0,67
12,0	2.200,0	0,39	14,0	0,47
13,0	2.500,0	0,35	15,0	0,36
14,0	2.770,0	0,31	16,0	0,29
15,0	2.910,0	0,27	17,0	0,24
16,0	3.000,0	0,23	18,0	0,20
17,0	3.020,0	0,19	19,0	0,17
18,0	3.020,0	0,16	20,0	0,14
19,0	3.020,0	0,14	21,0	0,12
20,0	3.020,0	0,12	22,0	0,11
21,0	3.020,0	0,10	23,0	0,09
22,0	3.020,0	0,09	24,0	0,08
23,0	3.020,0	0,08	25,0	0,07
24,0	3.020,0	0,07		
25,0	3.020,0	0,06		

Power, Efficiency and energy vs. wind speed

Data used in calculation, Air density: 1,233 kg/m³ New windPRO method (adjusted IEC method, improved to match turbine control) <RECOMMENDED>

Wind speed [m/s]	Power [kW]	Ce	Interval [m/s]	Energy [MWh]	Acc. Energy [MWh]	Relative [%]
1,0	0,0	0,00	0,50- 1,50	0,0	0,0	0,0
2,0	0,1	0,00	1,50- 2,50	1,6	1,6	0,0
3,0	25,4	0,29	2,50- 3,50	12,6	14,3	0,2
4,0	82,8	0,40	3,50- 4,50	46,9	61,2	0,7
5,0	175,6	0,43	4,50- 5,50	120,9	182,1	2,0
6,0	323,6	0,46	5,50- 6,50	248,3	430,5	4,7
7,0	529,1	0,47	6,50- 7,50	430,6	861,0	9,4
8,0	805,8	0,48	7,50- 8,50	649,6	1.510,6	16,5
9,0	1.142,8	0,48	8,50- 9,50	865,4	2.375,9	25,9
10,0	1.519,6	0,47	9,50-10,50	1.026,2	3.402,2	37,1
11,0	1.890,5	0,44	10,50-11,50	1.090,1	4.492,2	49,0
12,0	2.211,7	0,39	11,50-12,50	1.052,7	5.544,9	60,5
13,0	2.511,6	0,35	12,50-13,50	943,6	6.488,5	70,8
14,0	2.776,5	0,31	13,50-14,50	788,8	7.277,4	79,4
15,0	2.914,5	0,27	14,50-15,50	613,4	7.890,8	86,0
16,0	3.001,1	0,23	15,50-16,50	447,9	8.338,7	90,9
17,0	3.020,0	0,19	16,50-17,50	310,2	8.648,9	94,3
18,0	3.020,0	0,16	17,50-18,50	205,5	8.854,4	96,5
19,0	3.020,0	0,14	18,50-19,50	131,4	8.985,8	98,0
20,0	3.020,0	0,12	19,50-20,50	81,2	9.067,0	98,9
21,0	3.020,0	0,10	20,50-21,50	48,6	9.115,6	99,4
22,0	3.020,0	0,09	21,50-22,50	28,1	9.143,7	99,7
23,0	3.020,0	0,08	22,50-23,50	15,7	9.159,4	99,9
24,0	3.020,0	0,07	23,50-24,50	8,5	9.167,9	100,0
25,0	3.020,0	0,06	24,50-25,50	2,9	9.170,9	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:25/3.0.654

PARK - Terrain

Calculation: 2B V117 2027Site Data: A - Site data: WAsP (3)

Obstacles:

0 Obstacles used

Roughness:

Calculation uses following MAP files:

C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Mapfiles\OSK 12km Orograpghy 2m v4.map
Min X: 24.727, Max X: 52.183, Min Y: 388.580, Max Y: 420.081, Width: 27.457 m, Height: 31.500 m

Orography:

Calculation uses following MAP files:

C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Mapfiles\OSK 12km Orograpghy 2m v4.map
Min X: 24.750, Max X: 52.182, Min Y: 390.684, Max Y: 420.081, Width: 27.432 m, Height: 29.398 m

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierenring 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:25/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 2B V117 2027 Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 84,6

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,26	7,32	2,189	5,3	7,94	2,324	5,4
1 NNE	7,62	6,78	2,732	6,2	7,90	2,824	6,3
2 ENE	8,09	7,21	2,826	7,5	7,58	2,901	7,7
3 E	8,16	7,24	2,537	7,1	7,34	2,623	6,8
4 ESE	7,19	6,38	2,428	4,8	6,63	2,588	4,8
5 SSE	7,85	6,98	2,748	5,2	7,52	2,765	5,4
6 S	9,94	8,86	2,865	10,5	9,56	2,939	11,0
7 SSW	11,07	9,88	2,951	16,2	10,35	3,028	16,8
8 WSW	12,42	11,06	2,822	15,3	10,98	2,903	14,3
9 W	10,70	9,49	2,471	9,2	9,60	2,580	8,6
10 WNW	10,36	9,18	2,111	6,6	9,03	2,210	6,7
11 NNW	8,73	7,73	2,088	6,3	7,96	2,243	6,2
All	9,82	8,71	2,350	100,0	9,05	2,501	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:25/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 2B V117 2027 Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 91,5

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,37	7,41	2,182	5,3	8,08	2,341	5,4
1 NNE	7,72	6,87	2,736	6,2	8,04	2,845	6,3
2 ENE	8,20	7,30	2,826	7,5	7,72	2,923	7,7
3 E	8,25	7,32	2,529	7,1	7,47	2,643	6,8
4 ESE	7,27	6,44	2,420	4,8	6,75	2,608	4,8
5 SSE	7,94	7,07	2,752	5,2	7,66	2,787	5,4
6 S	10,06	8,97	2,873	10,5	9,73	2,961	11,0
7 SSW	11,18	9,98	2,955	16,2	10,53	3,053	16,8
8 WSW	12,52	11,15	2,818	15,3	11,15	2,928	14,3
9 W	10,79	9,57	2,463	9,2	9,77	2,600	8,6
10 WNW	10,45	9,25	2,104	6,6	9,19	2,228	6,7
11 NNW	8,81	7,80	2,084	6,3	8,10	2,260	6,2
All	9,93	8,80	2,350	100,0	9,21	2,519	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:25/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 2B V117 2027 Wind data: A - Site data: WAsP (3); Hub height: 91,0

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,36	7,41	2,182	5,3	8,07	2,340	5,4
1 NNE	7,71	6,86	2,736	6,2	8,03	2,844	6,3
2 ENE	8,19	7,29	2,826	7,5	7,71	2,921	7,7
3 E	8,25	7,32	2,529	7,1	7,46	2,642	6,8
4 ESE	7,26	6,44	2,420	4,8	6,74	2,607	4,8
5 SSE	7,93	7,06	2,752	5,2	7,65	2,785	5,4
6 S	10,05	8,96	2,873	10,5	9,72	2,960	11,0
7 SSW	11,18	9,97	2,955	16,2	10,51	3,051	16,8
8 WSW	12,52	11,15	2,818	15,3	11,14	2,926	14,3
9 W	10,78	9,56	2,463	9,2	9,76	2,599	8,6
10 WNW	10,44	9,25	2,107	6,6	9,18	2,227	6,7
11 NNW	8,80	7,80	2,084	6,3	8,09	2,259	6,2
All	9,92	8,79	2,350	100,0	9,20	2,518	100,0



PARK - Park power curve

Calculation: 2B V117 2027

Wind speed [m/s]	Free WTGs [kW]	Park WTGs [kW]	N [kW]	NNE [kW]	ENE [kW]	E [kW]	ESE [kW]	SSE [kW]	S [kW]	SSW [kW]	WSW [kW]	W [kW]	WNW [kW]	NNW [kW]
0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,5	314	264	252	242	289	268	267	288	270	230	282	264	260	282
3,5	2.965	2.336	2.391	2.233	2.270	2.262	2.166	2.349	2.255	2.279	2.455	2.424	2.360	2.522
4,5	8.353	6.668	6.697	6.467	6.760	6.754	6.508	6.931	6.715	6.490	6.678	6.761	6.514	6.899
5,5	16.505	13.412	13.453	13.052	13.672	13.642	13.232	13.974	13.591	13.040	13.367	13.520	13.074	13.746
6,5	28.187	23.166	23.285	22.484	23.529	23.496	22.846	24.048	23.418	22.513	23.187	23.409	22.663	23.761
7,5	43.907	36.577	36.842	35.496	36.928	36.886	35.956	37.703	36.788	35.618	36.792	37.026	36.074	37.578
8,5	63.676	54.108	54.572	52.514	54.332	54.285	52.960	55.385	54.191	52.823	54.732	54.889	53.644	55.580
9,5	86.378	75.257	75.940	73.220	75.319	75.226	73.505	76.446	75.058	73.683	76.404	76.411	74.997	77.190
10,5	107.390	97.102	98.117	95.028	97.246	96.870	94.743	97.816	96.634	95.406	98.749	98.372	96.877	99.250
11,5	122.563	115.437	116.564	113.844	115.831	115.213	113.076	115.834	115.394	113.882	116.971	116.333	114.912	117.029
12,5	128.824	126.074	126.756	125.686	127.047	126.097	125.160	126.379	126.390	125.141	126.664	125.991	125.296	126.571
13,5	130.965	130.030	130.264	130.197	130.682	129.972	130.409	130.445	129.969	129.526	130.095	129.630	129.844	130.350
14,5	131.987	131.653	131.745	131.780	131.912	131.546	131.930	131.840	131.565	131.474	131.678	131.386	131.664	131.822
15,5	132.438	132.299	132.338	132.369	132.408	132.248	132.432	132.375	132.248	132.224	132.295	132.182	132.333	132.379
16,5	132.644	132.604	132.614	132.626	132.637	132.583	132.643	132.628	132.588	132.592	132.606	132.556	132.610	132.629
17,5	132.680	132.677	132.677	132.679	132.680	132.674	132.680	132.679	132.675	132.677	132.678	132.671	132.677	132.679
18,5	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680
19,5	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680
20,5	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680
21,5	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680
22,5	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680
23,5	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680
24,5	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680
25,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Description:

The park power curve is similar to a WTG power curve, meaning that when a given wind speed appears in front of the park with same speed in the entire wind farm area (before influence from the park), the output from the park can be found in the park power curve. Another way to say this: The park power curve includes array losses, but do NOT include terrain given variations in the wind speed over the park area.

Measuring a park power curve is not as simple as measuring a WTG power curve due to the fact that the park power curve depends on the wind direction and that the same wind speed normally will not appear for the entire park area at the same time (only in very flat non-complex terrain). The idea with this version of the park power curve is not to use it for validation based on measurements. This would require at least 2 measurement masts at two sides of the park, unless only a few direction sectors should be tested, AND non complex terrain (normally only useable off shore). Another park power curve version for complex terrain is available in windPRO.

The park power curve can be used for:

- Forecast systems, based on more rough (approximated) wind data, the park power curve would be an efficient way to make the connection from wind speed (and direction) to power.
- Construction of duration curves, telling how often a given power output will appear, the park power curve can be used together with the average wind distribution for the Wind farm area in hub height. The average wind distribution can eventually be obtained based on the Weibull parameters for each WTG position. These are found at print menu: >Result to file< in the >Park result< which can be saved to file or copied to clipboard and pasted in Excel.
- Calculation of wind energy index based on the PARK production (see below).
- Estimation of the expected PARK production for an existing wind farm based on wind measurements at minimum 2 measurement masts at two sides of wind farm. The masts must be used for obtaining the free wind speed. The free wind speed is used in the simulation of expected energy production with the PARK power curve. This procedure will only work suitable in non complex terrains. For complex terrain another park power curve calculation is available in windPRO (PPV-model).

Note:

From the >Result to file< the >Wind Speeds Inside Wind farm< is also available. These can (e.g. via Excel) be used for extracting the wake induced reductions in measured wind speed.

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:


E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:25/3.0.654

PARK - WTG distances

Calculation: 2B V117 2027

WTG distances

Z	Nearest WTG	Z	Horizontal distance	Distance in rotor diameters (max)	Distance in rotor diameters (min)
[m]		[m]	[m]		
1	0,0	4	0,0	3,7	3,7
2	0,0	3	0,0	3,5	3,5
3	0,0	2	0,0	3,5	3,5
4	0,0	1	0,0	3,7	3,7
5	0,0	1	0,0	5,6	3,9
6	0,0	7	0,0	2,9	2,9
7	0,0	6	0,0	2,9	2,9
8	0,0	9	0,0	3,1	3,1
9	0,0	8	0,0	3,1	3,1
10	0,0	9	0,0	3,6	3,6
11	0,0	14	0,0	5,5	5,5
12	0,0	13	0,0	5,5	5,5
13	0,0	12	0,0	5,5	5,5
14	0,0	11	0,0	5,5	5,5
15	0,0	18	0,0	3,9	3,9
16	0,0	18	0,0	3,2	3,2
17	0,0	18	0,0	3,5	3,5
18	0,0	16	0,0	3,2	3,2
19	0,0	22	0,0	3,5	3,5
20	0,0	22	0,0	2,6	2,6
21	0,0	33	0,0	3,7	3,4
22	0,0	20	0,0	2,6	2,6
23	0,0	24	0,0	3,7	3,7
24	0,0	23	0,0	3,7	3,7
25	0,0	24	0,0	3,8	3,8
26	0,0	25	0,0	4,7	4,7
27	0,0	28	0,0	4,2	4,2
28	0,0	29	0,0	3,9	3,9
29	0,0	28	0,0	3,9	3,9
30	0,0	33	0,0	4,0	4,0
31	0,0	34	0,0	4,0	4,0
32	0,0	35	0,0	4,1	4,1
33	0,0	21	0,0	3,7	3,4
34	0,0	10	0,0	3,6	3,3
35	0,0	32	0,0	4,1	4,1
Min	0,0	0,0	290	2,6	2,6
Max	0,0	0,0	645	5,6	5,5



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:25/3.0.654

PARK - Wind statistics info

Calculation: 2B V117 2027

Main data for wind statistic

File	C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Wind KNMI\Station 316 Schaar\NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws
Name	De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m
Country	Netherlands
Source	USER
Mast coordinates	Dutch Stereo-RD/NAP 2008 East: 37.832 North: 408.808
Created	8-2-2017
Edited	8-2-2017
Sectors	12
WASP version	WASP 11 Version 11.05.0028

Additional info for wind statistic


Source data	Default Meteo data description
Data from	1-1-2011
Data to	1-1-2017
Measurement length	72,0 Months
Recovery rate	100,0 %
Effective measurement length	72,0 Months

Note

To get the most correct calculation results, wind statistics shall be calculated with the SAME model and model parameters, as currently chosen in calculation. For WASP versions before 10.0, the model is unchanged, but thereafter more model changes affecting the wind statistic is seen. Likewise WASP CFD should always use WASP CFD calculated wind statistics.

PARK - Map

Calculation: 2B V117 2027



New WTG
 Existing WTG
 Site Data

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierening 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:27/3.0.654

PARK - Main Result

Calculation: 2C V117 2027

Wake Model N.O. Jensen (RISØ/EMD)

Calculation Settings

Air density calculation mode Individual per WTG
Result for WTG at hub altitude 1.231 kg/m³ to 1.233 kg/m³
Air density relative to standard 100,5 % to 100,7 %
Hub altitude above sea level (asl) 84,6 m to 99,0 m
Annual mean temperature at hub alt. 10,1 °C to 10,2 °C
Pressure at WTGs 1.001,2 hPa to 1.003,0 hPa

Wake Model Parameters

Wake decay constant 0,075 Open farmland

Displacement heights from objects

Wake calculation settings

Angle [°] Wind speed [m/s]
start end step start end step
0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Wind statistics NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

WAsP version WAsP 11 Version 11.05.0028



New WTG

Scale 1:125.000
Site Data

Key results for height 50,0 m above ground level

Terrain Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Name of wind distribution Type

A 37.537 408.244 Site data: WAsP (3)

WAsP (WAsP 11 Version 11.05.0028)

Wind energy [kWh/m²] Mean wind speed [m/s] Equivalent roughness
4.741 8,1 0,2

Calculated Annual Energy for Wind Farm

WTG combination	Result		GROSS (no loss)	Park efficiency	Specific results ^{a)}		Full load hours	Mean wind speed @hub height
	PARK [MWh/y]	Result-10,0% [MWh]			Capacity factor [%]	Mean WTG result [MWh/y]		
Wind farm	320.631,3	288.568,2	350.862,4	91,4	38,3	12.546,4	3.355	8,6

^{a)} Based on Result-10,0%

Calculated Annual Energy for each of 23 new WTGs with total 86,0 MW rated power

WTG type									Power curve		Annual Energy		Park	
Links	Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Displacement height	Creator	Name	Result	Result-10,0%	Efficiency	Mean wind speed	
				[kW]	[m]	[m]	[m]			[MWh]	[MWh]	[%]	[m/s]	
1 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	8.929,4	8.036	86,96	8,72	
2 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	8.707,4	7.837	85,87	8,65	
3 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	8.657,9	7.792	86,26	8,60	
4 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	8.910,9	8.020	88,31	8,62	
5 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	9.081,2	8.173	89,42	8,66	
6 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	9.130,0	8.217	90,17	8,65	
7 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.024,4	14.422	90,00	8,81	
8 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.355,7	14.720	92,92	8,75	
9 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.169,0	14.552	91,83	8,75	
10 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.591,0	14.032	88,98	8,72	
11 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.637,7	14.074	88,25	8,77	
12 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.159,7	14.544	93,11	8,64	
13 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.215,3	14.594	94,29	8,59	
14 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.003,3	14.403	92,58	8,62	
15 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.925,6	14.333	91,98	8,63	
16 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.830,1	14.247	91,35	8,64	
17 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.688,1	15.019	95,86	8,67	
18 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.346,6	14.712	95,02	8,59	
19 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.342,2	14.708	94,38	8,64	
20 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	13.908,9	12.518	91,14	8,19	
21 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	14.275,8	12.848	93,72	8,17	
22 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.059,3	14.453	90,60	8,77	
23 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	13.681,9	12.314	90,24	8,16	

*) Included in array losses is influence from 13 WTG(s) in the neighborhood, which has status as "Reference WTGs", see separate report to identify these.

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:27/3.0.654

PARK - Main Result

Calculation: 2C V117 2027

WTG siting

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

	X (east)	Y (north)	Z	Row data/Description
			[m]	
1 New	39.834	408.297	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (4)
2 New	39.923	408.636	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (5)
3 New	40.213	408.621	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (6)
4 New	40.134	408.282	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (7)
5 New	39.537	408.340	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (78)
6 New	39.515	408.623	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (79)
7 New	38.254	406.802	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (95)
8 New	38.058	407.073	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (96)
9 New	38.441	407.439	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (97)
10 New	38.709	407.201	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (99)
11 New	38.803	406.796	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (101)
12 New	37.462	405.175	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (104)
13 New	37.996	404.729	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (105)
14 New	38.483	405.152	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (106)
15 New	37.927	405.623	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (107)
16 New	36.771	405.164	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (112)
17 New	36.219	405.143	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (113)
18 New	36.745	404.561	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (114)
19 New	36.444	404.842	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (115)
20 New	37.353	402.574	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (126)
21 New	36.895	402.282	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (128)
22 New	38.338	406.449	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (131)
23 New	36.943	402.577	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (134)

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:27/3.0.654

PARK - Reference WTGs

Calculation: 2C V117 2027

Wake Model N.O. Jensen (RISØ/EMD)

Calculation Settings

Air density calculation mode Individual per WTG
Result for WTG at hub altitude 1,231 kg/m³ to 1,233 kg/m³
Air density relative to standard 100,5 % to 100,7 %
Hub altitude above sea level (asl) 84,6 m to 99,0 m
Annual mean temperature at hub alt. 10,1 °C to 10,2 °C
Pressure at WTGs 1.001,2 hPa to 1.003,0 hPa

Wake Model Parameters

Wake decay constant 0,075 Open farmland

Displacement heights from objects

Wake calculation settings

Angle [°] Wind speed [m/s]
start end step start end step
0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

WASP version

WASP 11 Version 11.05.0028



New WTG
Site Data

Scale 1:125.000

Existing WTG

Key results for height 50,0 m above ground level

Terrain Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Name of wind distribution Type

A 37.537 408.244 Site data: WASP (3)

WASP (WASP 11 Version 11.05.0028)

Wind energy [kWh/m²] Mean wind speed [m/s] Equivalent roughness
4.741 8,1 0,2

Calculated Annual Energy for Wind Farm

WTG combination	Result PARK [MWh/y]	Result-10,0% [MWh]	GROSS (no loss) Free WTGs [MWh/y]	Park efficiency [%]	Specific results ^{a)}			
					Capacity factor [%]	Mean WTG result [MWh/y]	Full load hours [Hours/year]	Mean wind speed @hub height [m/s]
Wind farm	320.631,3	288.568,2	350.862,4	91,4	38,3	12.546,4	3.355	8,6

^{a)} Based on Result-10,0%

Calculated Annual Energy for each of 13 reference WTGs with total 49,8 MW rated power

Links	WTG type			Power, rated [kW]	Rotor diameter [m]	Hub height [m]	Displacement height [m]	Power curve		Calculated prod. without new WTGs [MWh]	Goodness Factor [%]
	Valid	Manufact.	Type-generator					Creator	Name		
24 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.991,2	0
25 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.741,6	0
26 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.889,8	0
27 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.947,2	0
28 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.303,6	0
29 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.847,0	0
30 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.873,0	0
31 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.105,4	0
32 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.490,4	0
33 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.691,7	0
34 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.281,6	0
35 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.751,6	0
36 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.844,8	0

WTG siting

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Z Row data/Description

Production source Statistical basis for normalized production: [Months]

	X [m]	Y [m]	Z [m]	Row data/Description
24	36.871	401.421	0,0	NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (19)
25	37.224	401.668	0,0	NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (20)

To be continued on next page...

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:27/3.0.654

PARK - Reference WTGs

Calculation: 2C V117 2027

...continued from previous page

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Z Row data/Description

Production source Statistical basis for
normalized
production:
[Months]

			[m]	
26	37.579	401.395	0,0 NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (21)	
27	38.067	401.656	0,0 NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (22)	
28	39.716	405.378	0,0 BD1	
29	40.071	405.768	0,0 BD2	
30	40.355	406.180	0,0 BD3	
31	39.195	405.809	0,0 BD4	
32	39.519	406.211	0,0 BD5	
33	39.893	406.586	0,0 BD6	
34	38.781	406.093	0,0 BD7	
35	39.093	406.485	0,0 BD8	
36	39.478	406.907	0,0 BD9	

Project:

P179_Opt OSK_totaal


Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierrenning 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:27/3.0.654

PARK - Production Analysis

Calculation: 2C V117 2027WTG: All new WTGs, Air density varies with WTG position 1,234 kg/m³ - 1,235 kg/m³
Directional Analysis

Sector		0 N	1 NNE	2 ENE	3 E	4 ESE	5 SSE	6 S	7 SSW	8 WSW	9 W	10 WNW	11 NNW	Total
Roughness based energy	[MWh]	14.099,5	16.264,2	20.302,0	18.324,0	8.706,6	12.112,5	39.273,8	69.320,8	70.673,9	37.324,9	25.067,5	18.292,4	349.762,1
+ Increase due to hills	[MWh]	61,6	63,8	65,9	63,4	49,1	77,8	171,6	210,7	119,3	75,1	64,2	77,8	1.100,2
- Decrease due to array losses	[MWh]	1.256,5	2.027,2	2.729,2	2.711,1	1.310,3	1.966,4	5.060,5	5.400,7	3.152,0	2.545,6	892,5	1.179,2	30.231,1
Resulting energy	[MWh]	12.904,6	14.300,9	17.638,7	15.676,4	7.445,4	10.223,9	34.384,9	64.130,8	67.641,3	34.854,4	24.239,1	17.191,0	320.631,3
Specific energy	[kWh/m ²]													1.495
Specific energy	[kWh/kW]													3.728
Increase due to hills	[%]	0,4	0,4	0,3	0,3	0,6	0,6	0,4	0,3	0,2	0,2	0,3	0,4	0,31
Decrease due to array losses	[%]	8,9	12,4	13,4	14,7	15,0	16,1	12,8	7,8	4,5	6,8	3,6	6,4	8,62
Utilization	[%]	29,7	33,4	33,4	31,9	34,9	34,1	29,4	27,9	22,9	24,0	22,2	27,8	26,8
Operational	[Hours/year]	453	527	640	606	407	459	918	1.407	1.261	781	566	538	8.564
Full Load Equivalent	[Hours/year]	150	166	205	182	87	119	400	746	787	405	282	200	3.728



Project:

P179_Opt OSK_totaal



Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:27/3.0.654

PARK - Production Analysis

Calculation: 2C V117 2027WTG: All existing WTGs, Air density varies with WTG position 1,234 kg/m³ - 1,235 kg/m³
Directional Analysis

Sector		0 N	1 NNE	2 ENE	3 E	4 ESE	5 SSE	6 S	7 SSW	8 WSW	9 W	10 WNW	11 NNW	Total
Roughness based energy	[MWh]	9.404,1	11.693,4	14.051,3	11.930,6	5.930,6	8.352,3	25.804,0	44.457,9	42.834,0	23.022,8	15.905,9	12.180,3	225.567,3
+ Increase due to hills	[MWh]	6,0	15,3	2,9	-20,4	-17,1	-12,2	11,9	40,0	2,8	-26,5	-22,9	-11,7	-31,9
- Decrease due to array losses	[MWh]	1.032,8	1.441,2	986,7	780,5	832,8	337,5	914,9	4.060,5	2.863,4	1.679,6	1.848,2	1.113,3	17.891,5
Resulting energy	[MWh]	8.377,2	10.267,4	13.067,4	11.129,7	5.080,7	8.002,6	24.900,9	40.437,5	39.973,4	21.316,8	14.034,7	11.055,4	207.643,9
Specific energy	[kWh/m ²]													1.324
Specific energy	[kWh/kW]													4.170
Increase due to hills	[%]	0,1	0,1	0,0	-0,2	-0,3	-0,1	0,0	0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,01
Decrease due to array losses	[%]	11,0	12,3	7,0	6,6	14,1	4,0	3,5	9,1	6,7	7,3	11,6	9,1	7,93
Utilization	[%]	26,8	29,2	32,4	32,2	33,1	36,4	28,6	24,0	19,8	21,4	17,8	24,1	24,2
Operational	[Hours/year]	456	527	644	606	407	471	931	1.415	1.237	770	568	540	8.571
Full Load Equivalent	[Hours/year]	168	206	262	223	102	161	500	812	803	428	282	222	4.170



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierensing 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:27/3.0.654

PARK - Power Curve Analysis

Calculation: 2C V117 2027WTG: 1 - ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014, Hub height: 84,6 m

Name: Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014

Source: Manufacturer

Source/Date	Created by	Created	Edited	Stop wind speed [m/s]	Power control	CT curve type	Generator type	Specific power kW/m ²
1-8-2014	EMD	25-11-2009	8-1-2015	25,0	Pitch	User defined	Variable	0,57

According to Enercon specification document D0341614-0_#_ger_#_LK_E-82_E3_3000kW_BMO_berechnet_V1.0

HP curve comparison - Note: For standard air density and weibull k parameter = 2

Vmean	[m/s]	5	6	7	8	9	10
HP value Pitch, variable speed (2013)	[MWh]	2.777	4.645	6.731	8.822	10.759	12.433
ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	[MWh]	3.029	4.862	6.877	8.888	10.750	12.354
Check value	[%]	-8	-4	-2	-1	0	1

The table shows comparison between annual energy production calculated on basis of simplified "HP-curves" which assume that all WTGs performs quite similar - only specific power loading (kW/m²) and single/dual speed or stall/pitch decides the calculated values. Productions are without wake losses.

For further details, ask at the Danish Energy Agency for project report J.nr. 51171/00-0016 or see windPRO manual chapter 3.5.2.

The method is refined in EMD report "20 Detailed Case Studies comparing Project Design Calculations and actual Energy Productions for Wind Energy Projects worldwide", jan 2003.

Use the table to evaluate if the given power curve is reasonable - if the check value are lower than -5%, the power curve probably is too optimistic due to uncertainty in power curve measurement.

Power curve



Original data from Windcat, Air density: 1,225 kg/m³

Wind speed [m/s]	Power [kW]	Ce	Wind speed [m/s]	Ct curve
1,0	0,0	0,00	3,0	1,00
2,0	0,0	0,00	4,0	0,93
3,0	25,0	0,29	5,0	0,95
4,0	82,0	0,40	6,0	0,96
5,0	174,0	0,43	7,0	0,96
6,0	321,0	0,46	8,0	0,94
7,0	525,0	0,47	9,0	0,89
8,0	800,0	0,48	10,0	0,82
9,0	1.135,0	0,48	11,0	0,77
10,0	1.510,0	0,47	12,0	0,72
11,0	1.880,0	0,44	13,0	0,67
12,0	2.200,0	0,39	14,0	0,47
13,0	2.500,0	0,35	15,0	0,36
14,0	2.770,0	0,31	16,0	0,29
15,0	2.910,0	0,27	17,0	0,24
16,0	3.000,0	0,23	18,0	0,20
17,0	3.020,0	0,19	19,0	0,17
18,0	3.020,0	0,16	20,0	0,14
19,0	3.020,0	0,14	21,0	0,12
20,0	3.020,0	0,12	22,0	0,11
21,0	3.020,0	0,10	23,0	0,09
22,0	3.020,0	0,09	24,0	0,08
23,0	3.020,0	0,08	25,0	0,07
24,0	3.020,0	0,07		
25,0	3.020,0	0,06		

Power, Efficiency and energy vs. wind speed

Data used in calculation, Air density: 1,233 kg/m³ New windPRO method (adjusted IEC method, improved to match turbine control) <RECOMMENDED>

Wind speed [m/s]	Power [kW]	Ce	Interval [m/s]	Energy [MWh]	Acc. Energy [MWh]	Relative [%]
1,0	0,0	0,00	0,50- 1,50	0,0	0,0	0,0
2,0	0,1	0,00	1,50- 2,50	1,6	1,6	0,0
3,0	25,4	0,29	2,50- 3,50	12,3	13,9	0,2
4,0	82,8	0,40	3,50- 4,50	45,7	59,6	0,7
5,0	175,6	0,43	4,50- 5,50	117,8	177,3	2,0
6,0	323,6	0,46	5,50- 6,50	241,8	419,1	4,7
7,0	529,1	0,47	6,50- 7,50	419,2	838,3	9,4
8,0	805,8	0,48	7,50- 8,50	632,4	1.470,8	16,5
9,0	1.142,8	0,48	8,50- 9,50	842,6	2.313,4	25,9
10,0	1.519,6	0,47	9,50-10,50	999,2	3.312,6	37,1
11,0	1.890,5	0,44	10,50-11,50	1.061,4	4.373,9	49,0
12,0	2.211,7	0,39	11,50-12,50	1.025,0	5.398,9	60,5
13,0	2.511,6	0,35	12,50-13,50	918,8	6.317,7	70,8
14,0	2.776,5	0,31	13,50-14,50	768,1	7.085,7	79,4
15,0	2.914,5	0,27	14,50-15,50	597,3	7.683,0	86,0
16,0	3.001,1	0,23	15,50-16,50	436,1	8.119,1	90,9
17,0	3.020,0	0,19	16,50-17,50	302,0	8.421,1	94,3
18,0	3.020,0	0,16	17,50-18,50	200,1	8.621,3	96,5
19,0	3.020,0	0,14	18,50-19,50	127,9	8.749,2	98,0
20,0	3.020,0	0,12	19,50-20,50	79,1	8.828,3	98,9
21,0	3.020,0	0,10	20,50-21,50	47,3	8.875,6	99,4
22,0	3.020,0	0,09	21,50-22,50	27,4	8.902,9	99,7
23,0	3.020,0	0,08	22,50-23,50	15,3	8.918,2	99,9
24,0	3.020,0	0,07	23,50-24,50	8,3	8.926,5	100,0
25,0	3.020,0	0,06	24,50-25,50	2,9	8.929,4	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:27/3.0.654

PARK - Terrain

Calculation: 2C V117 2027Site Data: A - Site data: WAsP (3)

Obstacles:

0 Obstacles used

Roughness:

Calculation uses following MAP files:

C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Mapfiles\OSK 12km Orograpghy 2m v4.map
Min X: 24.727, Max X: 52.183, Min Y: 388.580, Max Y: 420.081, Width: 27.457 m, Height: 31.500 m

Orography:

Calculation uses following MAP files:

C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Mapfiles\OSK 12km Orograpghy 2m v4.map
Min X: 24.750, Max X: 52.182, Min Y: 390.684, Max Y: 420.081, Width: 27.432 m, Height: 29.398 m

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:27/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 2C V117 2027 Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 84,6

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,26	7,32	2,189	5,3	7,94	2,324	5,4
1 NNE	7,62	6,78	2,732	6,2	7,90	2,824	6,3
2 ENE	8,09	7,21	2,826	7,5	7,58	2,901	7,7
3 E	8,16	7,24	2,537	7,1	7,34	2,623	6,8
4 ESE	7,19	6,38	2,428	4,8	6,63	2,588	4,8
5 SSE	7,85	6,98	2,748	5,2	7,52	2,765	5,4
6 S	9,94	8,86	2,865	10,5	9,56	2,939	11,0
7 SSW	11,07	9,88	2,951	16,2	10,35	3,028	16,8
8 WSW	12,42	11,06	2,822	15,3	10,98	2,903	14,3
9 W	10,70	9,49	2,471	9,2	9,60	2,580	8,6
10 WNW	10,36	9,18	2,111	6,6	9,03	2,210	6,7
11 NNW	8,73	7,73	2,088	6,3	7,96	2,243	6,2
All	9,82	8,71	2,350	100,0	9,05	2,501	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:27/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 2C V117 2027Wind data: A - Site data: WAsP (3); Hub height: 91,5

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,37	7,41	2,182	5,3	8,08	2,341	5,4
1 NNE	7,72	6,87	2,736	6,2	8,04	2,845	6,3
2 ENE	8,20	7,30	2,826	7,5	7,72	2,923	7,7
3 E	8,25	7,32	2,529	7,1	7,47	2,643	6,8
4 ESE	7,27	6,44	2,420	4,8	6,75	2,608	4,8
5 SSE	7,94	7,07	2,752	5,2	7,66	2,787	5,4
6 S	10,06	8,97	2,873	10,5	9,73	2,961	11,0
7 SSW	11,18	9,98	2,955	16,2	10,53	3,053	16,8
8 WSW	12,52	11,15	2,818	15,3	11,15	2,928	14,3
9 W	10,79	9,57	2,463	9,2	9,77	2,600	8,6
10 WNW	10,45	9,25	2,104	6,6	9,19	2,228	6,7
11 NNW	8,81	7,80	2,084	6,3	8,10	2,260	6,2
All	9,93	8,80	2,350	100,0	9,21	2,519	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierenring 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:27/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 2C V117 2027 Wind data: A - Site data: WAsP (3); Hub height: 91,0

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,36	7,41	2,182	5,3	8,07	2,340	5,4
1 NNE	7,71	6,86	2,736	6,2	8,03	2,844	6,3
2 ENE	8,19	7,29	2,826	7,5	7,71	2,921	7,7
3 E	8,25	7,32	2,529	7,1	7,46	2,642	6,8
4 ESE	7,26	6,44	2,420	4,8	6,74	2,607	4,8
5 SSE	7,93	7,06	2,752	5,2	7,65	2,785	5,4
6 S	10,05	8,96	2,873	10,5	9,72	2,960	11,0
7 SSW	11,18	9,97	2,955	16,2	10,51	3,051	16,8
8 WSW	12,52	11,15	2,818	15,3	11,14	2,926	14,3
9 W	10,78	9,56	2,463	9,2	9,76	2,599	8,6
10 WNW	10,44	9,25	2,107	6,6	9,18	2,227	6,7
11 NNW	8,80	7,80	2,084	6,3	8,09	2,259	6,2
All	9,92	8,79	2,350	100,0	9,20	2,518	100,0



PARK - Park power curve

Calculation: 2C V117 2027

Wind speed [m/s]	Free WTGs [kW]	Park WTGs [kW]	N [kW]	NNE [kW]	ENE [kW]	E [kW]	ESE [kW]	SSE [kW]	S [kW]	SSW [kW]	WSW [kW]	W [kW]	WNW [kW]	NNW [kW]
0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,5	339	278	252	264	303	274	280	305	282	252	296	270	274	297
3,5	2.994	2.341	2.354	2.234	2.294	2.254	2.218	2.351	2.251	2.307	2.459	2.386	2.386	2.520
4,5	8.372	6.652	6.622	6.510	6.741	6.686	6.578	6.890	6.657	6.515	6.666	6.659	6.592	6.864
5,5	16.534	13.376	13.312	13.135	13.614	13.516	13.338	13.888	13.470	13.088	13.344	13.330	13.219	13.674
6,5	28.237	23.104	23.040	22.612	23.436	23.286	23.021	23.909	23.217	22.603	23.133	23.085	22.892	23.637
7,5	43.982	36.474	36.428	35.662	36.798	36.555	36.224	37.497	36.485	35.774	36.684	36.521	36.375	37.383
8,5	63.774	53.954	53.979	52.718	54.170	53.789	53.338	55.106	53.773	53.051	54.553	54.164	54.013	55.307
9,5	86.474	75.041	75.187	73.460	75.124	74.527	73.982	76.092	74.516	73.970	76.128	75.464	75.401	76.841
10,5	107.533	96.873	97.340	95.330	97.078	96.015	95.286	97.469	96.010	95.724	98.462	97.337	97.311	98.917
11,5	122.849	115.316	115.993	114.238	115.803	114.397	113.678	115.663	114.847	114.240	116.837	115.441	115.414	116.883
12,5	129.558	126.340	126.800	126.455	127.407	125.627	125.809	126.724	126.213	125.647	127.070	125.620	126.128	126.971
13,5	132.260	130.924	131.135	131.458	131.687	130.164	131.422	131.492	130.563	130.500	131.179	129.995	131.190	131.454
14,5	133.680	133.132	133.228	133.458	133.476	132.506	133.483	133.426	132.910	133.015	133.280	132.497	133.424	133.434
15,5	134.358	134.127	134.167	134.281	134.268	133.884	134.287	134.245	134.014	134.062	134.178	133.875	134.286	134.262
16,5	134.667	134.601	134.605	134.647	134.647	134.506	134.651	134.638	134.560	134.598	134.621	134.506	134.651	134.642
17,5	134.720	134.715	134.714	134.719	134.720	134.701	134.720	134.719	134.710	134.717	134.717	134.701	134.720	134.719
18,5	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720
19,5	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720
20,5	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720
21,5	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720
22,5	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720
23,5	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720
24,5	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720
25,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Description:

The park power curve is similar to a WTG power curve, meaning that when a given wind speed appears in front of the park with same speed in the entire wind farm area (before influence from the park), the output from the park can be found in the park power curve. Another way to say this: The park power curve includes array losses, but do NOT include terrain given variations in the wind speed over the park area.

Measuring a park power curve is not as simple as measuring a WTG power curve due to the fact that the park power curve depends on the wind direction and that the same wind speed normally will not appear for the entire park area at the same time (only in very flat non-complex terrain). The idea with this version of the park power curve is not to use it for validation based on measurements. This would require at least 2 measurement masts at two sides of the park, unless only a few direction sectors should be tested, AND non complex terrain (normally only useable off shore). Another park power curve version for complex terrain is available in windPRO.

The park power curve can be used for:

1. Forecast systems, based on more rough (approximated) wind data, the park power curve would be an efficient way to make the connection from wind speed (and direction) to power.
2. Construction of duration curves, telling how often a given power output will appear, the park power curve can be used together with the average wind distribution for the Wind farm area in hub height. The average wind distribution can eventually be obtained based on the Weibull parameters for each WTG position. These are found at print menu: >Result to file< in the >Park result< which can be saved to file or copied to clipboard and pasted in Excel.
3. Calculation of wind energy index based on the PARK production (see below).
4. Estimation of the expected PARK production for an existing wind farm based on wind measurements at minimum 2 measurement masts at two sides of wind farm. The masts must be used for obtaining the free wind speed. The free wind speed is used in the simulation of expected energy production with the PARK power curve. This procedure will only work suitable in non complex terrains. For complex terrain another park power curve calculation is available in windPRO (PPV-model).

Note:

From the >Result to file< the >Wind Speeds Inside Wind farm< is also available. These can (e.g. via Excel) be used for extracting the wake induced reductions in measured wind speed.

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:


E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:27/3.0.654

PARK - WTG distances

Calculation: 2C V117 2027

WTG distances

Z	Nearest WTG	Z	Horizontal distance	Distance in rotor diameters (max)	Distance in rotor diameters (min)
[m]		[m]	[m]		
1	0,0	5	0,0	3,7	3,7
2	0,0	3	0,0	3,5	3,5
3	0,0	2	0,0	3,5	3,5
4	0,0	1	0,0	3,7	3,7
5	0,0	6	0,0	3,5	3,5
6	0,0	5	0,0	3,5	3,5
7	0,0	8	0,0	2,9	2,9
8	0,0	7	0,0	2,9	2,9
9	0,0	10	0,0	3,1	3,1
10	0,0	9	0,0	3,1	3,1
11	0,0	10	0,0	3,6	3,6
12	0,0	15	0,0	5,5	5,5
13	0,0	14	0,0	5,5	5,5
14	0,0	13	0,0	5,5	5,5
15	0,0	12	0,0	5,5	5,5
16	0,0	19	0,0	3,9	3,9
17	0,0	19	0,0	3,2	3,2
18	0,0	19	0,0	3,5	3,5
19	0,0	17	0,0	3,2	3,2
20	0,0	23	0,0	3,5	3,5
21	0,0	23	0,0	2,6	2,6
22	0,0	7	0,0	3,1	3,1
23	0,0	21	0,0	2,6	2,6
24	0,0	25	0,0	3,7	3,7
25	0,0	24	0,0	3,7	3,7
26	0,0	25	0,0	3,8	3,8
27	0,0	26	0,0	4,7	4,7
28	0,0	29	0,0	4,2	4,2
29	0,0	30	0,0	3,9	3,9
30	0,0	29	0,0	3,9	3,9
31	0,0	34	0,0	4,0	4,0
32	0,0	35	0,0	4,0	4,0
33	0,0	36	0,0	4,1	4,1
34	0,0	35	0,0	3,9	3,9
35	0,0	11	0,0	3,6	3,3
36	0,0	33	0,0	4,1	4,1
Min	0,0	0,0	284	2,6	2,6
Max	0,0	0,0	645	5,5	5,5



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:27/3.0.654

PARK - Wind statistics info

Calculation: 2C V117 2027

Main data for wind statistic

File	C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Wind KNMI\Station 316 Schaar\NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws
Name	De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m
Country	Netherlands
Source	USER
Mast coordinates	Dutch Stereo-RD/NAP 2008 East: 37.832 North: 408.808
Created	8-2-2017
Edited	8-2-2017
Sectors	12
WAsP version	WAsP 11 Version 11.05.0028

Additional info for wind statistic


Source data	Default Meteo data description
Data from	1-1-2011
Data to	1-1-2017
Measurement length	72,0 Months
Recovery rate	100,0 %
Effective measurement length	72,0 Months

Note

To get the most correct calculation results, wind statistics shall be calculated with the SAME model and model parameters, as currently chosen in calculation. For WAsP versions before 10.0, the model is unchanged, but thereafter more model changes affecting the wind statistic is seen. Likewise WAsP CFD should always use WAsP CFD calculated wind statistics.

PARK - Map

Calculation: 2C V117 2027



Map: OSM provided by terrestris , Print scale 1:40.000, Map center Dutch Stereo-RD/NAP 2008 East: 38.287 North: 405.016
 New WTG Existing WTG Site Data

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:10/3.0.654

PARK - Main Result

Calculation: 2D V117 2027

Wake Model

N.O. Jensen (RISØ/EMD)

Calculation Settings

Air density calculation mode Individual per WTG
Result for WTG at hub altitude 1.231 kg/m³ to 1.233 kg/m³
Air density relative to standard 100,5 % to 100,7 %
Hub altitude above sea level (asl) 84,6 m to 99,0 m
Annual mean temperature at hub alt. 10,1 °C to 10,2 °C
Pressure at WTGs 1.001,2 hPa to 1.003,0 hPa

Wake Model Parameters

Wake decay constant 0,075 Open farmland

Displacement heights from objects

Wake calculation settings

Angle [°] Wind speed [m/s]
start end step start end step
0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

WAsP version

WAsP 11 Version 11.05.0028



New WTG

Scale 1:125.000

Site Data

Key results for height 50,0 m above ground level

Terrain Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Name of wind distribution Type

A 37.537 408.244 Site data: WAsP (3)

WAsP (WAsP 11 Version 11.05.0028)

Wind energy [kWh/m²] Mean wind speed [m/s] Equivalent roughness
4.741 8,1 0,2

Calculated Annual Energy for Wind Farm

WTG combination	Result		GROSS (no loss)	Park efficiency	Specific results ^{a)}		Full load hours	Mean wind speed @hub height
	PARK [MWh/y]	Result-10,0% [MWh]			Capacity factor [%]	Mean WTG result [MWh/y]		
Wind farm	319.616,5	287.654,9	348.118,0	91,8	39,1	13.075,2	3.424	8,6

^{a)} Based on Result-10,0%

Calculated Annual Energy for each of 22 new WTGs with total 84,0 MW rated power

Links	WTG type			Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Displacement height	Power curve		Annual Energy		Park	
	Valid	Manufact.	Type-generator					Creator	Name	Result	Result-10,0%	Efficiency	Mean wind speed
				[kW]	[m]	[m]	[m]			[MWh]	[MWh]	[%]	[m/s]
1 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	9.181,7	8.264	89,42	8,72
2 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	8.887,8	7.999	87,65	8,65
3 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	8.799,1	7.919	87,67	8,60
4 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	9.008,8	8.108	89,28	8,62
5 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.505,9	14.855	94,12	8,74
6 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.023,9	14.422	90,00	8,81
7 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.360,5	14.724	92,95	8,75
8 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.175,9	14.558	91,87	8,75
9 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.592,7	14.033	88,99	8,72
10 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.641,5	14.077	88,27	8,77
11 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.160,1	14.544	93,11	8,64
12 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.215,6	14.594	94,29	8,59
13 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.003,7	14.403	92,58	8,62
14 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.925,3	14.333	91,98	8,63
15 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.830,5	14.247	91,35	8,64
16 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.688,3	15.019	95,86	8,67
17 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.346,8	14.712	95,02	8,59
18 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.342,4	14.708	94,38	8,64
19 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	13.908,9	12.518	91,14	8,19
20 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	14.275,8	12.848	93,72	8,17
21 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.059,5	14.454	90,60	8,77
22 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	13.681,9	12.314	90,24	8,16

*) Included in array losses is influence from 13 WTG(s) in the neighborhood, which has status as "Reference WTGs", see separate report to identify these.

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:10/3.0.654

PARK - Main Result

Calculation: 2D V117 2027

WTG siting

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

	X (east)	Y (north)	Z	Row data/Description
			[m]	
1 New	39.834	408.297	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (4)
2 New	39.923	408.636	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (5)
3 New	40.213	408.621	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (6)
4 New	40.134	408.282	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (7)
5 New	39.431	408.513	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (94)
6 New	38.254	406.802	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (95)
7 New	38.058	407.073	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (96)
8 New	38.441	407.439	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (97)
9 New	38.709	407.201	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (99)
10 New	38.803	406.796	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (101)
11 New	37.462	405.175	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (104)
12 New	37.996	404.729	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (105)
13 New	38.483	405.152	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (106)
14 New	37.927	405.623	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (107)
15 New	36.771	405.164	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (112)
16 New	36.219	405.143	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (113)
17 New	36.745	404.561	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (114)
18 New	36.444	404.842	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (115)
19 New	37.353	402.574	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (126)
20 New	36.895	402.282	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (128)
21 New	38.338	406.449	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (131)
22 New	36.943	402.577	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (134)

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:10/3.0.654

PARK - Reference WTGs

Calculation: 2D V117 2027

Wake Model N.O. Jensen (RISØ/EMD)

Calculation Settings

Air density calculation mode Individual per WTG
Result for WTG at hub altitude 1,231 kg/m³ to 1,233 kg/m³
Air density relative to standard 100,5 % to 100,7 %
Hub altitude above sea level (asl) 84,6 m to 99,0 m
Annual mean temperature at hub alt. 10,1 °C to 10,2 °C
Pressure at WTGs 1.001,2 hPa to 1.003,0 hPa

Wake Model Parameters

Wake decay constant 0,075 Open farmland

Displacement heights from objects

Wake calculation settings

Angle [°] Wind speed [m/s]
start end step start end step
0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

WASP version

WASP 11 Version 11.05.0028



New WTG
Site Data

Key results for height 50,0 m above ground level

Terrain Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Name of wind distribution Type

	X (east)	Y (north)	Name of wind distribution	Type	Wind energy [kWh/m ²]	Mean wind speed [m/s]	Equivalent roughness
A	37.537	408.244	Site data: WASP (3)	WASP (WASP 11 Version 11.05.0028)	4.741	8,1	0,2

Calculated Annual Energy for Wind Farm

WTG combination	Result		GROSS (no loss)	Park efficiency	Specific results ^{a)}		Full load hours	Mean wind speed @hub height
	PARK [MWh/y]	Result-10,0% [MWh]			Capacity factor [%]	Mean WTG result [MWh/y]		
Wind farm	319.616,5	287.654,9	348.118,0	91,8	39,1	13.075,2	3.424	8,6

^{a)} Based on Result-10,0%

Calculated Annual Energy for each of 13 reference WTGs with total 49,8 MW rated power

WTG type								Power curve		Calculated prod. without new WTGs [MWh]	Goodness Factor [%]
Links	Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Displacement height	Creator	Name		
				[kW]	[m]	[m]	[m]				
23 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.991,2	0
24 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.741,6	0
25 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.889,8	0
26 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.947,2	0
27 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.303,6	0
28 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.847,0	0
29 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.873,0	0
30 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.105,4	0
31 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.490,4	0
32 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.691,7	0
33 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.281,6	0
34 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.751,6	0
35 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.844,8	0

WTG siting

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Z Row data/Description

Production source Statistical basis for normalized production: [Months]

	X (east)	Y (north)	Z [m]	Row data/Description
23	36.871	401.421	0,0	NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (19)
24	37.224	401.668	0,0	NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (20)

To be continued on next page...

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:10/3.0.654

PARK - Reference WTGs

Calculation: 2D V117 2027

...continued from previous page

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Z Row data/Description

Production source Statistical basis for
normalized
production:
[Months]

			[m]	
25	37.579	401.395	0,0 NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (21)	
26	38.067	401.656	0,0 NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (22)	
27	39.716	405.378	0,0 BD1	
28	40.071	405.768	0,0 BD2	
29	40.355	406.180	0,0 BD3	
30	39.195	405.809	0,0 BD4	
31	39.519	406.211	0,0 BD5	
32	39.893	406.586	0,0 BD6	
33	38.781	406.093	0,0 BD7	
34	39.093	406.485	0,0 BD8	
35	39.478	406.907	0,0 BD9	

Project:

P179_Opt OSK_totaal



Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierensing 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:10/3.0.654

PARK - Production Analysis

Calculation: 2D V117 2027WTG: All new WTGs, Air density varies with WTG position 1,234 kg/m³ - 1,235 kg/m³
Directional Analysis

Sector		0 N	1 NNE	2 ENE	3 E	4 ESE	5 SSE	6 S	7 SSW	8 WSW	9 W	10 WNW	11 NNW	Total
Roughness based energy	[MWh]	14.057,2	16.221,8	20.242,7	18.258,8	8.679,8	12.077,3	39.001,8	68.764,7	69.800,0	36.986,7	24.823,6	18.203,1	347.117,3
+ Increase due to hills	[MWh]	54,6	55,1	60,1	63,2	48,6	73,8	150,1	173,5	105,5	77,4	65,6	73,2	1.000,6
- Decrease due to array losses	[MWh]	1.138,8	2.005,2	2.648,9	2.475,7	1.330,6	1.911,9	4.720,5	5.232,4	2.945,6	2.085,1	901,9	1.104,9	28.501,5
Resulting energy	[MWh]	12.973,0	14.271,6	17.653,9	15.846,3	7.397,8	10.239,1	34.431,4	63.705,9	66.959,8	34.979,0	23.987,3	17.171,4	319.616,5
Specific energy	[kWh/m ²]													1.489
Specific energy	[kWh/kW]													3.805
Increase due to hills	[%]	0,4	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	0,4	0,3	0,2	0,2	0,3	0,4	0,29
Decrease due to array losses	[%]	8,1	12,3	13,0	13,5	15,2	15,7	12,1	7,6	4,2	5,6	3,6	6,0	8,19
Utilization	[%]	29,8	33,3	33,4	32,1	34,6	34,1	29,4	27,7	22,6	24,0	21,9	27,7	26,6
Operational	[Hours/year]	453	526	640	607	407	460	919	1.406	1.259	782	567	539	8.565
Full Load Equivalent	[Hours/year]	154	170	210	189	88	122	410	758	797	416	286	204	3.805



Project:

P179_Opt OSK_totaal



Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:10/3.0.654

PARK - Production Analysis

Calculation: 2D V117 2027WTG: All existing WTGs, Air density varies with WTG position 1,234 kg/m³ - 1,235 kg/m³
Directional Analysis

Sector		0 N	1 NNE	2 ENE	3 E	4 ESE	5 SSE	6 S	7 SSW	8 WSW	9 W	10 WNW	11 NNW	Total
Roughness based energy	[MWh]	9.404,1	11.693,4	14.051,3	11.930,6	5.930,6	8.352,3	25.804,0	44.457,9	42.834,0	23.022,9	15.905,9	12.180,3	225.567,3
+ Increase due to hills	[MWh]	6,0	15,3	2,9	-20,4	-17,1	-12,2	11,9	40,0	2,8	-26,5	-22,9	-11,7	-31,9
- Decrease due to array losses	[MWh]	1.011,0	1.437,0	986,7	780,5	832,8	337,5	914,9	4.060,5	2.863,4	1.679,6	1.848,2	1.116,1	17.868,2
Resulting energy	[MWh]	8.399,1	10.271,7	13.067,4	11.129,7	5.080,7	8.002,6	24.900,9	40.437,5	39.973,4	21.316,8	14.034,7	11.052,6	207.667,2
Specific energy	[kWh/m ²]													1.324
Specific energy	[kWh/kW]													4.170
Increase due to hills	[%]	0,1	0,1	0,0	-0,2	-0,3	-0,1	0,0	0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,01
Decrease due to array losses	[%]	10,7	12,3	7,0	6,6	14,1	4,0	3,5	9,1	6,7	7,3	11,6	9,2	7,92
Utilization	[%]	26,9	29,3	32,4	32,2	33,1	36,4	28,6	24,0	19,8	21,4	17,8	24,1	24,2
Operational	[Hours/year]	456	527	644	606	407	471	931	1.415	1.237	770	568	540	8.571
Full Load Equivalent	[Hours/year]	169	206	262	223	102	161	500	812	803	428	282	222	4.170



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierensing 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:10/3.0.654

PARK - Power Curve Analysis

Calculation: 2D V117 2027WTG: 1 - ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014, Hub height: 84,6 m

Name: Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014

Source: Manufacturer

Source/Date	Created by	Created	Edited	Stop wind speed [m/s]	Power control	CT curve type	Generator type	Specific power kW/m ²
1-8-2014	EMD	25-11-2009	8-1-2015	25,0	Pitch	User defined	Variable	0,57

According to Enercon specification document D0341614-0_#_ger_#_LK_E-82_E3_3000kW_BM0_berechnet_V1.0

HP curve comparison - Note: For standard air density and weibull k parameter = 2

Vmean	[m/s]	5	6	7	8	9	10
HP value Pitch, variable speed (2013)	[MWh]	2.777	4.645	6.731	8.822	10.759	12.433
ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	[MWh]	3.029	4.862	6.877	8.888	10.750	12.354
Check value	[%]	-8	-4	-2	-1	0	1

The table shows comparison between annual energy production calculated on basis of simplified "HP-curves" which assume that all WTGs performs quite similar - only specific power loading (kW/m²) and single/dual speed or stall/pitch decides the calculated values. Productions are without wake losses.

For further details, ask at the Danish Energy Agency for project report J.nr. 51171/00-0016 or see windPRO manual chapter 3.5.2.

The method is refined in EMD report "20 Detailed Case Studies comparing Project Design Calculations and actual Energy Productions for Wind Energy Projects worldwide", jan 2003.

Use the table to evaluate if the given power curve is reasonable - if the check value are lower than -5%, the power curve probably is too optimistic due to uncertainty in power curve measurement.

Power curve



Original data from Windcat, Air density: 1,225 kg/m³

Wind speed [m/s]	Power [kW]	Ce	Wind speed [m/s]	Ct curve
1,0	0,0	0,00	3,0	1,00
2,0	0,0	0,00	4,0	0,93
3,0	25,0	0,29	5,0	0,95
4,0	82,0	0,40	6,0	0,96
5,0	174,0	0,43	7,0	0,96
6,0	321,0	0,46	8,0	0,94
7,0	525,0	0,47	9,0	0,89
8,0	800,0	0,48	10,0	0,82
9,0	1.135,0	0,48	11,0	0,77
10,0	1.510,0	0,47	12,0	0,72
11,0	1.880,0	0,44	13,0	0,67
12,0	2.200,0	0,39	14,0	0,47
13,0	2.500,0	0,35	15,0	0,36
14,0	2.770,0	0,31	16,0	0,29
15,0	2.910,0	0,27	17,0	0,24
16,0	3.000,0	0,23	18,0	0,20
17,0	3.020,0	0,19	19,0	0,17
18,0	3.020,0	0,16	20,0	0,14
19,0	3.020,0	0,14	21,0	0,12
20,0	3.020,0	0,12	22,0	0,11
21,0	3.020,0	0,10	23,0	0,09
22,0	3.020,0	0,09	24,0	0,08
23,0	3.020,0	0,08	25,0	0,07
24,0	3.020,0	0,07		
25,0	3.020,0	0,06		

Power, Efficiency and energy vs. wind speed

Data used in calculation, Air density: 1,233 kg/m³ New windPRO method (adjusted IEC method, improved to match turbine control) <RECOMMENDED>

Wind speed [m/s]	Power [kW]	Ce	Interval [m/s]	Energy [MWh]	Acc. Energy [MWh]	Relative [%]
1,0	0,0	0,00	0,50- 1,50	0,0	0,0	0,0
2,0	0,1	0,00	1,50- 2,50	1,6	1,6	0,0
3,0	25,4	0,29	2,50- 3,50	12,7	14,3	0,2
4,0	82,8	0,40	3,50- 4,50	47,0	61,3	0,7
5,0	175,6	0,43	4,50- 5,50	121,1	182,4	2,0
6,0	323,6	0,46	5,50- 6,50	248,6	431,0	4,7
7,0	529,1	0,47	6,50- 7,50	431,1	862,0	9,4
8,0	805,8	0,48	7,50- 8,50	650,3	1.512,3	16,5
9,0	1.142,8	0,48	8,50- 9,50	866,4	2.378,7	25,9
10,0	1.519,6	0,47	9,50-10,50	1.027,4	3.406,2	37,1
11,0	1.890,5	0,44	10,50-11,50	1.091,4	4.497,5	49,0
12,0	2.211,7	0,39	11,50-12,50	1.053,9	5.551,5	60,5
13,0	2.511,6	0,35	12,50-13,50	944,7	6.496,2	70,8
14,0	2.776,5	0,31	13,50-14,50	789,8	7.286,0	79,4
15,0	2.914,5	0,27	14,50-15,50	614,1	7.900,1	86,0
16,0	3.001,1	0,23	15,50-16,50	448,4	8.348,5	90,9
17,0	3.020,0	0,19	16,50-17,50	310,6	8.659,1	94,3
18,0	3.020,0	0,16	17,50-18,50	205,8	8.864,9	96,5
19,0	3.020,0	0,14	18,50-19,50	131,5	8.996,4	98,0
20,0	3.020,0	0,12	19,50-20,50	81,3	9.077,7	98,9
21,0	3.020,0	0,10	20,50-21,50	48,6	9.126,4	99,4
22,0	3.020,0	0,09	21,50-22,50	28,1	9.154,5	99,7
23,0	3.020,0	0,08	22,50-23,50	15,7	9.170,2	99,9
24,0	3.020,0	0,07	23,50-24,50	8,5	9.178,7	100,0
25,0	3.020,0	0,06	24,50-25,50	2,9	9.181,7	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:10/3.0.654

PARK - Terrain

Calculation: 2D V117 2027Site Data: A - Site data: WASP (3)

Obstacles:

0 Obstacles used

Roughness:

Calculation uses following MAP files:

C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Mapfiles\OSK 12km Orograpghy 2m v4.map
Min X: 24.727, Max X: 52.183, Min Y: 388.580, Max Y: 420.081, Width: 27.457 m, Height: 31.500 m

Orography:

Calculation uses following MAP files:

C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Mapfiles\OSK 12km Orograpghy 2m v4.map
Min X: 24.750, Max X: 52.182, Min Y: 390.684, Max Y: 420.081, Width: 27.432 m, Height: 29.398 m

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:10/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 2D V117 2027 Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 84,6

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,26	7,32	2,189	5,3	7,94	2,324	5,4
1 NNE	7,62	6,78	2,732	6,2	7,90	2,824	6,3
2 ENE	8,09	7,21	2,826	7,5	7,58	2,901	7,7
3 E	8,16	7,24	2,537	7,1	7,34	2,623	6,8
4 ESE	7,19	6,38	2,428	4,8	6,63	2,588	4,8
5 SSE	7,85	6,98	2,748	5,2	7,52	2,765	5,4
6 S	9,94	8,86	2,865	10,5	9,56	2,939	11,0
7 SSW	11,07	9,88	2,951	16,2	10,35	3,028	16,8
8 WSW	12,42	11,06	2,822	15,3	10,98	2,903	14,3
9 W	10,70	9,49	2,471	9,2	9,60	2,580	8,6
10 WNW	10,36	9,18	2,111	6,6	9,03	2,210	6,7
11 NNW	8,73	7,73	2,088	6,3	7,96	2,243	6,2
All	9,82	8,71	2,350	100,0	9,05	2,501	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierenring 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:10/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 2D V117 2027Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 91,5

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,37	7,41	2,182	5,3	8,08	2,341	5,4
1 NNE	7,72	6,87	2,736	6,2	8,04	2,845	6,3
2 ENE	8,20	7,30	2,826	7,5	7,72	2,923	7,7
3 E	8,25	7,32	2,529	7,1	7,47	2,643	6,8
4 ESE	7,27	6,44	2,420	4,8	6,75	2,608	4,8
5 SSE	7,94	7,07	2,752	5,2	7,66	2,787	5,4
6 S	10,06	8,97	2,873	10,5	9,73	2,961	11,0
7 SSW	11,18	9,98	2,955	16,2	10,53	3,053	16,8
8 WSW	12,52	11,15	2,818	15,3	11,15	2,928	14,3
9 W	10,79	9,57	2,463	9,2	9,77	2,600	8,6
10 WNW	10,45	9,25	2,104	6,6	9,19	2,228	6,7
11 NNW	8,81	7,80	2,084	6,3	8,10	2,260	6,2
All	9,93	8,80	2,350	100,0	9,21	2,519	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierenring 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:10/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 2D V117 2027 Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 91,0

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,36	7,41	2,182	5,3	8,07	2,340	5,4
1 NNE	7,71	6,86	2,736	6,2	8,03	2,844	6,3
2 ENE	8,19	7,29	2,826	7,5	7,71	2,921	7,7
3 E	8,25	7,32	2,529	7,1	7,46	2,642	6,8
4 ESE	7,26	6,44	2,420	4,8	6,74	2,607	4,8
5 SSE	7,93	7,06	2,752	5,2	7,65	2,785	5,4
6 S	10,05	8,96	2,873	10,5	9,72	2,960	11,0
7 SSW	11,18	9,97	2,955	16,2	10,51	3,051	16,8
8 WSW	12,52	11,15	2,818	15,3	11,14	2,926	14,3
9 W	10,78	9,56	2,463	9,2	9,76	2,599	8,6
10 WNW	10,44	9,25	2,107	6,6	9,18	2,227	6,7
11 NNW	8,80	7,80	2,084	6,3	8,09	2,259	6,2
All	9,92	8,79	2,350	100,0	9,20	2,518	100,0



PARK - Park power curve

Calculation: 2D V117 2027

Wind speed [m/s]	Free WTGs [kW]	Park WTGs [kW]	N [kW]	NNE [kW]	ENE [kW]	E [kW]	ESE [kW]	SSE [kW]	S [kW]	SSW [kW]	WSW [kW]	W [kW]	WNW [kW]	NNW [kW]
0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,5	314	264	252	242	289	268	267	288	270	230	282	263	261	282
3,5	2.965	2.335	2.384	2.236	2.278	2.255	2.174	2.336	2.249	2.284	2.453	2.417	2.372	2.515
4,5	8.353	6.666	6.676	6.491	6.745	6.741	6.537	6.899	6.692	6.510	6.674	6.736	6.561	6.875
5,5	16.505	13.410	13.411	13.107	13.632	13.621	13.278	13.917	13.550	13.088	13.366	13.472	13.167	13.701
6,5	28.187	23.163	23.219	22.573	23.469	23.462	22.919	23.958	23.351	22.596	23.175	23.333	22.812	23.690
7,5	43.907	36.574	36.742	35.640	36.848	36.834	36.069	37.568	36.691	35.756	36.758	36.923	36.277	37.475
8,5	63.676	54.105	54.434	52.713	54.244	54.212	53.126	55.198	54.059	53.017	54.666	54.767	53.896	55.441
9,5	86.378	75.250	75.767	73.469	75.230	75.131	73.731	76.210	74.889	73.931	76.282	76.286	75.276	77.016
10,5	107.390	97.094	97.924	95.302	97.177	96.762	95.023	97.564	96.443	95.681	98.589	98.267	97.137	99.058
11,5	122.563	115.431	116.402	114.074	115.780	115.126	113.369	115.625	115.222	114.116	116.821	116.268	115.113	116.861
12,5	128.824	126.076	126.667	125.804	127.013	126.065	125.317	126.281	126.282	125.281	126.606	125.961	125.412	126.473
13,5	130.965	130.038	130.258	130.204	130.679	129.971	130.439	130.432	129.957	129.566	130.104	129.620	129.884	130.335
14,5	131.987	131.656	131.745	131.781	131.912	131.546	131.931	131.840	131.565	131.494	131.677	131.386	131.671	131.821
15,5	132.438	132.300	132.338	132.369	132.408	132.248	132.432	132.375	132.248	132.232	132.294	132.182	132.333	132.379
16,5	132.644	132.604	132.614	132.626	132.637	132.583	132.643	132.628	132.588	132.593	132.606	132.556	132.610	132.629
17,5	132.680	132.677	132.677	132.679	132.680	132.674	132.680	132.679	132.675	132.677	132.678	132.671	132.677	132.679
18,5	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680
19,5	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680
20,5	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680
21,5	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680
22,5	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680
23,5	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680
24,5	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680
25,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Description:

The park power curve is similar to a WTG power curve, meaning that when a given wind speed appears in front of the park with same speed in the entire wind farm area (before influence from the park), the output from the park can be found in the park power curve. Another way to say this: The park power curve includes array losses, but do NOT include terrain given variations in the wind speed over the park area.

Measuring a park power curve is not as simple as measuring a WTG power curve due to the fact that the park power curve depends on the wind direction and that the same wind speed normally will not appear for the entire park area at the same time (only in very flat non-complex terrain). The idea with this version of the park power curve is not to use it for validation based on measurements. This would require at least 2 measurement masts at two sides of the park, unless only a few direction sectors should be tested, AND non complex terrain (normally only useable off shore). Another park power curve version for complex terrain is available in windPRO.

The park power curve can be used for:

1. Forecast systems, based on more rough (approximated) wind data, the park power curve would be an efficient way to make the connection from wind speed (and direction) to power.
2. Construction of duration curves, telling how often a given power output will appear, the park power curve can be used together with the average wind distribution for the Wind farm area in hub height. The average wind distribution can eventually be obtained based on the Weibull parameters for each WTG position. These are found at print menu: >Result to file< in the >Park result< which can be saved to file or copied to clipboard and pasted in Excel.
3. Calculation of wind energy index based on the PARK production (see below).
4. Estimation of the expected PARK production for an existing wind farm based on wind measurements at minimum 2 measurement masts at two sides of wind farm. The masts must be used for obtaining the free wind speed. The free wind speed is used in the simulation of expected energy production with the PARK power curve. This procedure will only work suitable in non complex terrains. For complex terrain another park power curve calculation is available in windPRO (PPV-model).

Note:

From the >Result to file< the >Wind Speeds Inside Wind farm< is also available. These can (e.g. via Excel) be used for extracting the wake induced reductions in measured wind speed.

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:10/3.0.654

PARK - WTG distances

Calculation: 2D V117 2027

WTG distances

Z	Nearest WTG	Z	Horizontal distance	Distance in rotor diameters (max)	Distance in rotor diameters (min)
[m]		[m]	[m]		
1	0,0	4	0,0	3,7	3,7
2	0,0	3	0,0	3,5	3,5
3	0,0	2	0,0	3,5	3,5
4	0,0	1	0,0	3,7	3,7
5	0,0	1	0,0	5,6	3,9
6	0,0	7	0,0	2,9	2,9
7	0,0	6	0,0	2,9	2,9
8	0,0	9	0,0	3,1	3,1
9	0,0	8	0,0	3,1	3,1
10	0,0	9	0,0	3,6	3,6
11	0,0	14	0,0	5,5	5,5
12	0,0	13	0,0	5,5	5,5
13	0,0	12	0,0	5,5	5,5
14	0,0	11	0,0	5,5	5,5
15	0,0	18	0,0	3,9	3,9
16	0,0	18	0,0	3,2	3,2
17	0,0	18	0,0	3,5	3,5
18	0,0	16	0,0	3,2	3,2
19	0,0	22	0,0	3,5	3,5
20	0,0	22	0,0	2,6	2,6
21	0,0	6	0,0	3,1	3,1
22	0,0	20	0,0	2,6	2,6
23	0,0	24	0,0	3,7	3,7
24	0,0	23	0,0	3,7	3,7
25	0,0	24	0,0	3,8	3,8
26	0,0	25	0,0	4,7	4,7
27	0,0	28	0,0	4,2	4,2
28	0,0	29	0,0	3,9	3,9
29	0,0	28	0,0	3,9	3,9
30	0,0	33	0,0	4,0	4,0
31	0,0	34	0,0	4,0	4,0
32	0,0	35	0,0	4,1	4,1
33	0,0	34	0,0	3,9	3,9
34	0,0	10	0,0	3,6	3,3
35	0,0	32	0,0	4,1	4,1
Min	0,0	0,0	290	2,6	2,6
Max	0,0	0,0	645	5,6	5,5



New WTG

Scale 1:125.000

Existing WTG

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:10/3.0.654

PARK - Wind statistics info

Calculation: 2D V117 2027

Main data for wind statistic

File	C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Wind KNMI\Station 316 Schaar\NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws
Name	De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m
Country	Netherlands
Source	USER
Mast coordinates	Dutch Stereo-RD/NAP 2008 East: 37.832 North: 408.808
Created	8-2-2017
Edited	8-2-2017
Sectors	12
WASP version	WASP 11 Version 11.05.0028

Additional info for wind statistic


Source data	Default Meteo data description
Data from	1-1-2011
Data to	1-1-2017
Measurement length	72,0 Months
Recovery rate	100,0 %
Effective measurement length	72,0 Months

Note

To get the most correct calculation results, wind statistics shall be calculated with the SAME model and model parameters, as currently chosen in calculation. For WASP versions before 10.0, the model is unchanged, but thereafter more model changes affecting the wind statistic is seen. Likewise WASP CFD should always use WASP CFD calculated wind statistics.

PARK - Map

Calculation: 2D V117 2027



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:18/3.0.654

PARK - Main Result

Calculation: 3A V117 2027

Wake Model N.O. Jensen (RISØ/EMD)

Calculation Settings

Air density calculation mode Individual per WTG
Result for WTG at hub altitude 1.231 kg/m³ to 1.233 kg/m³
Air density relative to standard 100,5 % to 100,7 %
Hub altitude above sea level (asl) 84,6 m to 99,0 m
Annual mean temperature at hub alt. 10,1 °C to 10,2 °C
Pressure at WTGs 1.001,2 hPa to 1.003,0 hPa

Wake Model Parameters

Wake decay constant 0,075 Open farmland

Displacement heights from objects

Wake calculation settings
Angle [°] Wind speed [m/s]
start end step start end step
0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Wind statistics NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

WAsP version WAsP 11 Version 11.05.0028



New WTG

Site Data

Key results for height 50,0 m above ground level

Terrain Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Name of wind distribution Type

	X (east)	Y (north)	Name of wind distribution	Type	Wind energy [kWh/m ²]	Mean wind speed [m/s]	Equivalent roughness
A	37.537	408.244	Site data: WAsP (3)	WAsP (WAsP 11 Version 11.05.0028)	4.741	8,1	0,2

Calculated Annual Energy for Wind Farm

WTG combination	Result PARK [MWh/y]	Result-10,0% [MWh]	GROSS (no loss) Free WTGs [MWh/y]	Park efficiency [%]	Specific results ^{a)}		
					Capacity factor [%]	Mean WTG result [MWh/y]	Full load hours [Hours/year]
Wind farm	319.722,0	287.749,8	350.613,8	91,2	38,2	12.510,9	3.346

^{a)} Based on Result-10,0%

Calculated Annual Energy for each of 23 new WTGs with total 86,0 MW rated power

Links	Valid	WTG type Manufact.	Type-generator	Power, rated [kW]	Rotor diameter [m]	Hub height [m]	Displacement height [m]	Power curve Creator	Power curve Name	Annual Energy		Park Efficiency [%]	Mean wind speed [m/s]
										Result [MWh]	Result-10,0% [MWh]		
1 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	8.940,1	8.046	87,07	8,72
2 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	8.712,2	7.841	85,92	8,65
3 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	8.664,7	7.798	86,33	8,60
4 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	8.919,8	8.028	88,40	8,62
5 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	9.090,7	8.182	89,51	8,66
6 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	9.139,7	8.226	90,26	8,65
7 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.079,1	14.471	90,31	8,81
8 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.393,2	14.754	93,14	8,75
9 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.197,5	14.578	91,99	8,75
10 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.641,9	14.078	89,27	8,72
11 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.684,1	14.116	88,51	8,77
12 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.729,8	14.157	90,77	8,64
13 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.678,4	15.011	95,81	8,67
14 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.136,6	14.523	93,80	8,59
15 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.292,8	14.664	94,10	8,64
16 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.049,5	14.445	93,07	8,60
17 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.963,4	14.367	93,20	8,56
18 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.628,4	14.066	90,63	8,60
19 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.744,8	14.170	91,07	8,62
20 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	13.895,7	12.506	91,06	8,19
21 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	14.266,2	12.840	93,65	8,17
22 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.208,8	14.588	91,44	8,77
23 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	13.664,4	12.298	90,13	8,16

*) Included in array losses is influence from 13 WTG(s) in the neighborhood, which has status as "Reference WTGs", see separate report to identify these.

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:18/3.0.654

PARK - Main Result

Calculation: 3A V117 2027

WTG siting

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

	X (east)	Y (north)	Z	Row data/Description
			[m]	
1 New	39.834	408.297	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (4)
2 New	39.923	408.636	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (5)
3 New	40.213	408.621	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (6)
4 New	40.134	408.282	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (7)
5 New	39.537	408.340	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (78)
6 New	39.515	408.623	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (79)
7 New	38.254	406.802	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (95)
8 New	38.058	407.073	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (96)
9 New	38.441	407.439	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (97)
10 New	38.709	407.201	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (99)
11 New	38.803	406.796	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (101)
12 New	36.771	405.164	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (112)
13 New	36.219	405.143	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (113)
14 New	36.745	404.561	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (114)
15 New	36.444	404.842	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (115)
16 New	37.211	404.441	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (116)
17 New	37.704	404.444	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (117)
18 New	37.701	404.909	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (118)
19 New	37.324	405.076	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (119)
20 New	37.353	402.574	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (126)
21 New	36.895	402.282	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (128)
22 New	38.338	406.449	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (131)
23 New	36.943	402.577	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (134)

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:18/3.0.654

PARK - Reference WTGs

Calculation: 3A V117 2027

Wake Model N.O. Jensen (RISØ/EMD)

Calculation Settings

Air density calculation mode Individual per WTG
Result for WTG at hub altitude 1,231 kg/m³ to 1,233 kg/m³
Air density relative to standard 100,5 % to 100,7 %
Hub altitude above sea level (asl) 84,6 m to 99,0 m
Annual mean temperature at hub alt. 10,1 °C to 10,2 °C
Pressure at WTGs 1.001,2 hPa to 1.003,0 hPa

Wake Model Parameters

Wake decay constant 0,075 Open farmland

Displacement heights from objects

Wake calculation settings

Angle [°] Wind speed [m/s]
start end step start end step
0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

WASP version

WASP 11 Version 11.05.0028



New WTG
Site Data

Scale 1:125.000

Existing WTG

Key results for height 50,0 m above ground level

Terrain Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Name of wind distribution Type

A 37.537 408.244 Site data: WASP (3)

WASP (WASP 11 Version 11.05.0028)

Wind energy [kWh/m²] Mean wind speed [m/s] Equivalent roughness
4.741 8,1 0,2

Calculated Annual Energy for Wind Farm

WTG combination	Result	Result-10,0%	GROSS (no loss)	Park efficiency	Specific results ^{a)}			
	PARK		Free WTGs		Capacity factor	Mean WTG result	Full load hours	Mean wind speed @hub height
	[MWh/y]	[MWh]	[MWh/y]	[%]	[%]	[MWh/y]	[Hours/year]	[m/s]
Wind farm	319.722,0	287.749,8	350.613,8	91,2	38,2	12.510,9	3.346	8,6

^{a)} Based on Result-10,0%

Calculated Annual Energy for each of 13 reference WTGs with total 49,8 MW rated power

Links	WTG type		Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Displacement height	Power curve		Calculated prod. without new WTGs [MWh]	Goodness Factor [%]
	Valid	Manufact.						Creator	Name		
24 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.991,2	0
25 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.741,6	0
26 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.889,8	0
27 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.947,2	0
28 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.303,6	0
29 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.847,0	0
30 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.873,0	0
31 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.105,4	0
32 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.490,4	0
33 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.691,7	0
34 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.281,6	0
35 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.751,6	0
36 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.844,8	0

WTG siting

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Z Row data/Description

Production source Statistical basis for normalized production: [Months]

[m]
24 36.871 401.421 0,0 NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (19)
25 37.224 401.668 0,0 NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (20)

To be continued on next page...

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:18/3.0.654

PARK - Reference WTGs

Calculation: 3A V117 2027

...continued from previous page

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Z Row data/Description

Production source Statistical basis for
normalized
production:
[Months]


			[m]	
26	37.579	401.395	0,0 NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (21)	
27	38.067	401.656	0,0 NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (22)	
28	39.716	405.378	0,0 BD1	
29	40.071	405.768	0,0 BD2	
30	40.355	406.180	0,0 BD3	
31	39.195	405.809	0,0 BD4	
32	39.519	406.211	0,0 BD5	
33	39.893	406.586	0,0 BD6	
34	38.781	406.093	0,0 BD7	
35	39.093	406.485	0,0 BD8	
36	39.478	406.907	0,0 BD9	

PARK - Production Analysis

Calculation: 3A V117 2027WTG: All new WTGs, Air density varies with WTG position 1,234 kg/m³ - 1,235 kg/m³

Directional Analysis

Sector	0 N	1 NNE	2 ENE	3 E	4 ESE	5 SSE	6 S	7 SSW	8 WSW	9 W	10 WNW	11 NNW	Total
Roughness based energy [MWh]	14.171,3	16.293,3	20.317,8	18.308,0	8.653,6	12.062,4	39.231,3	69.254,9	70.506,9	37.297,8	25.049,0	18.289,9	349.436,2
+ Increase due to hills [MWh]	73,6	83,5	72,1	50,4	39,2	76,0	200,1	262,9	130,9	60,1	51,7	76,9	1.177,4
- Decrease due to array losses [MWh]	1.314,0	1.902,7	2.461,3	2.921,2	1.461,3	2.118,8	5.369,3	5.093,4	2.880,6	2.948,9	1.104,1	1.316,0	30.891,8
Resulting energy [MWh]	12.930,9	14.474,0	17.928,5	15.437,1	7.231,4	10.019,6	34.062,1	64.424,4	67.757,3	34.409,1	23.996,6	17.050,8	319.722,0
Specific energy [kWh/m ²]													1.491
Specific energy [kWh/kW]													3.718
Increase due to hills [%]	0,5	0,5	0,4	0,3	0,5	0,6	0,5	0,4	0,2	0,2	0,2	0,4	0,34
Decrease due to array losses [%]	9,2	11,6	12,1	15,9	16,8	17,5	13,6	7,3	4,1	7,9	4,4	7,2	8,81
Utilization [%]	29,5	33,6	33,9	31,4	34,2	33,6	29,2	28,1	23,1	23,7	22,0	27,6	26,7
Operational [Hours/year]	454	527	639	606	407	460	920	1.408	1.260	781	566	538	8.564
Full Load Equivalent [Hours/year]	150	168	208	180	84	117	396	749	788	400	279	198	3.718



Project:

P179_Opt OSK_totaal



Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:18/3.0.654

PARK - Production Analysis

Calculation: 3A V117 2027WTG: All existing WTGs, Air density varies with WTG position 1,234 kg/m³ - 1,235 kg/m³
Directional Analysis

Sector		0 N	1 NNE	2 ENE	3 E	4 ESE	5 SSE	6 S	7 SSW	8 WSW	9 W	10 WNW	11 NNW	Total
Roughness based energy	[MWh]	9.404,1	11.693,4	14.051,3	11.930,6	5.930,6	8.352,3	25.804,0	44.457,9	42.834,0	23.022,8	15.905,9	12.180,3	225.567,3
+ Increase due to hills	[MWh]	6,0	15,3	2,9	-20,4	-17,1	-12,2	11,9	40,0	2,8	-26,5	-22,9	-11,7	-31,9
- Decrease due to array losses	[MWh]	1.048,6	1.434,8	986,7	780,5	832,8	337,5	870,7	3.930,5	2.663,2	1.560,4	1.848,2	1.119,5	17.413,4
Resulting energy	[MWh]	8.361,5	10.273,9	13.067,4	11.129,7	5.080,7	8.002,6	24.945,1	40.567,5	40.173,7	21.436,0	14.034,7	11.049,2	208.122,0
Specific energy	[kWh/m ²]													1.327
Specific energy	[kWh/kW]													4.179
Increase due to hills	[%]	0,1	0,1	0,0	-0,2	-0,3	-0,1	0,0	0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,01
Decrease due to array losses	[%]	11,1	12,3	7,0	6,6	14,1	4,0	3,4	8,8	6,2	6,8	11,6	9,2	7,72
Utilization	[%]	26,7	29,3	32,4	32,2	33,1	36,4	28,6	24,1	19,9	21,5	17,8	24,0	24,2
Operational	[Hours/year]	456	527	644	606	407	471	931	1.415	1.237	770	568	540	8.571
Full Load Equivalent	[Hours/year]	168	206	262	223	102	161	501	815	807	430	282	222	4.179



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierensing 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:18/3.0.654

PARK - Power Curve Analysis

Calculation: 3A V117 2027WTG: 1 - ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014, Hub height: 84,6 m

Name: Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014

Source: Manufacturer

Source/Date	Created by	Created	Edited	Stop wind speed [m/s]	Power control	CT curve type	Generator type	Specific power kW/m ²
1-8-2014	EMD	25-11-2009	8-1-2015	25,0	Pitch	User defined	Variable	0,57

According to Enercon specification document D0341614-0_#_ger_#_LK_E-82_E3_3000kW_BM0_berechnet_V1.0

HP curve comparison - Note: For standard air density and weibull k parameter = 2

Vmean	[m/s]	5	6	7	8	9	10
HP value Pitch, variable speed (2013)	[MWh]	2.777	4.645	6.731	8.822	10.759	12.433
ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	[MWh]	3.029	4.862	6.877	8.888	10.750	12.354
Check value	[%]	-8	-4	-2	-1	0	1

The table shows comparison between annual energy production calculated on basis of simplified "HP-curves" which assume that all WTGs performs quite similar - only specific power loading (kW/m²) and single/dual speed or stall/pitch decides the calculated values. Productions are without wake losses.

For further details, ask at the Danish Energy Agency for project report J.nr. 51171/00-0016 or see windPRO manual chapter 3.5.2.

The method is refined in EMD report "20 Detailed Case Studies comparing Project Design Calculations and actual Energy Productions for Wind Energy Projects worldwide", jan 2003.

Use the table to evaluate if the given power curve is reasonable - if the check value are lower than -5%, the power curve probably is too optimistic due to uncertainty in power curve measurement.

Power curve



Original data from Windcat, Air density: 1,225 kg/m³

Wind speed [m/s]	Power [kW]	Ce	Wind speed [m/s]	Ct curve
1,0	0,0	0,00	3,0	1,00
2,0	0,0	0,00	4,0	0,93
3,0	25,0	0,29	5,0	0,95
4,0	82,0	0,40	6,0	0,96
5,0	174,0	0,43	7,0	0,96
6,0	321,0	0,46	8,0	0,94
7,0	525,0	0,47	9,0	0,89
8,0	800,0	0,48	10,0	0,82
9,0	1.135,0	0,48	11,0	0,77
10,0	1.510,0	0,47	12,0	0,72
11,0	1.880,0	0,44	13,0	0,67
12,0	2.200,0	0,39	14,0	0,47
13,0	2.500,0	0,35	15,0	0,36
14,0	2.770,0	0,31	16,0	0,29
15,0	2.910,0	0,27	17,0	0,24
16,0	3.000,0	0,23	18,0	0,20
17,0	3.020,0	0,19	19,0	0,17
18,0	3.020,0	0,16	20,0	0,14
19,0	3.020,0	0,14	21,0	0,12
20,0	3.020,0	0,12	22,0	0,11
21,0	3.020,0	0,10	23,0	0,09
22,0	3.020,0	0,09	24,0	0,08
23,0	3.020,0	0,08	25,0	0,07
24,0	3.020,0	0,07		
25,0	3.020,0	0,06		

Power, Efficiency and energy vs. wind speed

Data used in calculation, Air density: 1,233 kg/m³ New windPRO method (adjusted IEC method, improved to match turbine control) <RECOMMENDED>

Wind speed [m/s]	Power [kW]	Ce	Interval [m/s]	Energy [MWh]	Acc. Energy [MWh]	Relative [%]
1,0	0,0	0,00	0,50- 1,50	0,0	0,0	0,0
2,0	0,1	0,00	1,50- 2,50	1,6	1,6	0,0
3,0	25,4	0,29	2,50- 3,50	12,3	13,9	0,2
4,0	82,8	0,40	3,50- 4,50	45,8	59,7	0,7
5,0	175,6	0,43	4,50- 5,50	117,9	177,6	2,0
6,0	323,6	0,46	5,50- 6,50	242,1	419,6	4,7
7,0	529,1	0,47	6,50- 7,50	419,7	839,3	9,4
8,0	805,8	0,48	7,50- 8,50	633,2	1.472,6	16,5
9,0	1.142,8	0,48	8,50- 9,50	843,6	2.316,2	25,9
10,0	1.519,6	0,47	9,50-10,50	1.000,4	3.316,6	37,1
11,0	1.890,5	0,44	10,50-11,50	1.062,7	4.379,2	49,0
12,0	2.211,7	0,39	11,50-12,50	1.026,2	5.405,4	60,5
13,0	2.511,6	0,35	12,50-13,50	919,9	6.325,3	70,8
14,0	2.776,5	0,31	13,50-14,50	769,0	7.094,3	79,4
15,0	2.914,5	0,27	14,50-15,50	598,0	7.692,2	86,0
16,0	3.001,1	0,23	15,50-16,50	436,6	8.128,9	90,9
17,0	3.020,0	0,19	16,50-17,50	302,4	8.431,3	94,3
18,0	3.020,0	0,16	17,50-18,50	200,4	8.631,6	96,5
19,0	3.020,0	0,14	18,50-19,50	128,1	8.759,7	98,0
20,0	3.020,0	0,12	19,50-20,50	79,2	8.838,9	98,9
21,0	3.020,0	0,10	20,50-21,50	47,3	8.886,2	99,4
22,0	3.020,0	0,09	21,50-22,50	27,4	8.913,6	99,7
23,0	3.020,0	0,08	22,50-23,50	15,3	8.929,0	99,9
24,0	3.020,0	0,07	23,50-24,50	8,3	8.937,2	100,0
25,0	3.020,0	0,06	24,50-25,50	2,9	8.940,1	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:18/3.0.654

PARK - Terrain

Calculation: 3A V117 2027Site Data: A - Site data: WAsP (3)

Obstacles:

0 Obstacles used

Roughness:

Calculation uses following MAP files:

C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Mapfiles\OSK 12km Orograpghy 2m v4.map
Min X: 24.727, Max X: 52.183, Min Y: 388.580, Max Y: 420.081, Width: 27.457 m, Height: 31.500 m

Orography:

Calculation uses following MAP files:

C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Mapfiles\OSK 12km Orograpghy 2m v4.map
Min X: 24.750, Max X: 52.182, Min Y: 390.684, Max Y: 420.081, Width: 27.432 m, Height: 29.398 m

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierenring 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:18/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 3A V117 2027 Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 84,6

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,26	7,32	2,189	5,3	7,94	2,324	5,4
1 NNE	7,62	6,78	2,732	6,2	7,90	2,824	6,3
2 ENE	8,09	7,21	2,826	7,5	7,58	2,901	7,7
3 E	8,16	7,24	2,537	7,1	7,34	2,623	6,8
4 ESE	7,19	6,38	2,428	4,8	6,63	2,588	4,8
5 SSE	7,85	6,98	2,748	5,2	7,52	2,765	5,4
6 S	9,94	8,86	2,865	10,5	9,56	2,939	11,0
7 SSW	11,07	9,88	2,951	16,2	10,35	3,028	16,8
8 WSW	12,42	11,06	2,822	15,3	10,98	2,903	14,3
9 W	10,70	9,49	2,471	9,2	9,60	2,580	8,6
10 WNW	10,36	9,18	2,111	6,6	9,03	2,210	6,7
11 NNW	8,73	7,73	2,088	6,3	7,96	2,243	6,2
All	9,82	8,71	2,350	100,0	9,05	2,501	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierenring 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:18/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 3A V117 2027 Wind data: A - Site data: WAsP (3); Hub height: 91,5

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,37	7,41	2,182	5,3	8,08	2,341	5,4
1 NNE	7,72	6,87	2,736	6,2	8,04	2,845	6,3
2 ENE	8,20	7,30	2,826	7,5	7,72	2,923	7,7
3 E	8,25	7,32	2,529	7,1	7,47	2,643	6,8
4 ESE	7,27	6,44	2,420	4,8	6,75	2,608	4,8
5 SSE	7,94	7,07	2,752	5,2	7,66	2,787	5,4
6 S	10,06	8,97	2,873	10,5	9,73	2,961	11,0
7 SSW	11,18	9,98	2,955	16,2	10,53	3,053	16,8
8 WSW	12,52	11,15	2,818	15,3	11,15	2,928	14,3
9 W	10,79	9,57	2,463	9,2	9,77	2,600	8,6
10 WNW	10,45	9,25	2,104	6,6	9,19	2,228	6,7
11 NNW	8,81	7,80	2,084	6,3	8,10	2,260	6,2
All	9,93	8,80	2,350	100,0	9,21	2,519	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:18/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 3A V117 2027 Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 91,0

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,36	7,41	2,182	5,3	8,07	2,340	5,4
1 NNE	7,71	6,86	2,736	6,2	8,03	2,844	6,3
2 ENE	8,19	7,29	2,826	7,5	7,71	2,921	7,7
3 E	8,25	7,32	2,529	7,1	7,46	2,642	6,8
4 ESE	7,26	6,44	2,420	4,8	6,74	2,607	4,8
5 SSE	7,93	7,06	2,752	5,2	7,65	2,785	5,4
6 S	10,05	8,96	2,873	10,5	9,72	2,960	11,0
7 SSW	11,18	9,97	2,955	16,2	10,51	3,051	16,8
8 WSW	12,52	11,15	2,818	15,3	11,14	2,926	14,3
9 W	10,78	9,56	2,463	9,2	9,76	2,599	8,6
10 WNW	10,44	9,25	2,107	6,6	9,18	2,227	6,7
11 NNW	8,80	7,80	2,084	6,3	8,09	2,259	6,2
All	9,92	8,79	2,350	100,0	9,20	2,518	100,0



PARK - Park power curve

Calculation: 3A V117 2027

Wind speed [m/s]	Free WTGs [kW]	Park WTGs [kW]	N [kW]	NNE [kW]	ENE [kW]	E [kW]	ESE [kW]	SSE [kW]	S [kW]	SSW [kW]	WSW [kW]	W [kW]	WNW [kW]	NNW [kW]
0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,5	339	278	252	264	303	274	280	305	282	252	297	271	274	297
3,5	2.994	2.338	2.347	2.264	2.336	2.242	2.184	2.321	2.213	2.327	2.482	2.354	2.352	2.496
4,5	8.372	6.638	6.569	6.567	6.836	6.562	6.438	6.779	6.601	6.602	6.787	6.541	6.454	6.762
5,5	16.534	13.357	13.212	13.245	13.792	13.297	13.089	13.690	13.383	13.247	13.562	13.148	12.971	13.491
6,5	28.237	23.078	22.883	22.800	23.736	22.940	22.620	23.586	23.076	22.866	23.503	22.781	22.491	23.340
7,5	43.982	36.443	36.206	35.957	37.260	36.092	35.660	37.042	36.239	36.161	37.218	36.087	35.807	36.971
8,5	63.774	53.913	53.701	53.132	54.813	53.216	52.600	54.520	53.401	53.548	55.252	53.561	53.271	54.777
9,5	86.474	74.981	74.848	73.984	75.945	73.847	73.096	75.409	73.993	74.560	76.947	74.673	74.510	76.223
10,5	107.533	96.803	96.954	95.875	97.961	95.340	94.421	96.847	95.411	96.285	99.247	96.493	96.439	98.353
11,5	122.849	115.258	115.708	114.660	116.522	113.855	113.028	115.234	114.415	114.615	117.419	114.758	114.751	116.485
12,5	129.558	126.331	126.646	126.630	127.674	125.371	125.597	126.635	126.050	125.823	127.302	125.371	125.900	126.884
13,5	132.260	130.942	131.126	131.467	131.699	130.151	131.411	131.489	130.569	130.569	131.234	129.998	131.175	131.451
14,5	133.680	133.137	133.227	133.459	133.476	132.505	133.482	133.426	132.912	133.039	133.287	132.497	133.424	133.434
15,5	134.358	134.129	134.167	134.281	134.268	133.884	134.287	134.245	134.015	134.072	134.178	133.875	134.286	134.262
16,5	134.667	134.601	134.605	134.647	134.647	134.506	134.651	134.638	134.560	134.600	134.621	134.506	134.651	134.642
17,5	134.720	134.715	134.714	134.719	134.720	134.701	134.720	134.719	134.710	134.717	134.717	134.701	134.720	134.719
18,5	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720
19,5	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720
20,5	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720
21,5	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720
22,5	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720
23,5	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720
24,5	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720
25,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Description:

The park power curve is similar to a WTG power curve, meaning that when a given wind speed appears in front of the park with same speed in the entire wind farm area (before influence from the park), the output from the park can be found in the park power curve. Another way to say this: The park power curve includes array losses, but do NOT include terrain given variations in the wind speed over the park area.

Measuring a park power curve is not as simple as measuring a WTG power curve due to the fact that the park power curve depends on the wind direction and that the same wind speed normally will not appear for the entire park area at the same time (only in very flat non-complex terrain). The idea with this version of the park power curve is not to use it for validation based on measurements. This would require at least 2 measurement masts at two sides of the park, unless only a few direction sectors should be tested, AND non complex terrain (normally only useable off shore). Another park power curve version for complex terrain is available in windPRO.

The park power curve can be used for:

- Forecast systems, based on more rough (approximated) wind data, the park power curve would be an efficient way to make the connection from wind speed (and direction) to power.
- Construction of duration curves, telling how often a given power output will appear, the park power curve can be used together with the average wind distribution for the Wind farm area in hub height. The average wind distribution can eventually be obtained based on the Weibull parameters for each WTG position. These are found at print menu: >Result to file< in the >Park result< which can be saved to file or copied to clipboard and pasted in Excel.
- Calculation of wind energy index based on the PARK production (see below).
- Estimation of the expected PARK production for an existing wind farm based on wind measurements at minimum 2 measurement masts at two sides of wind farm. The masts must be used for obtaining the free wind speed. The free wind speed is used in the simulation of expected energy production with the PARK power curve. This procedure will only work suitable in non complex terrains. For complex terrain another park power curve calculation is available in windPRO (PPV-model).

Note:

From the >Result to file< the >Wind Speeds Inside Wind farm< is also available. These can (e.g. via Excel) be used for extracting the wake induced reductions in measured wind speed.

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:


E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:18/3.0.654

PARK - WTG distances

Calculation: 3A V117 2027

WTG distances

Z	Nearest WTG	Z	Horizontal distance	Distance in rotor diameters (max)	Distance in rotor diameters (min)
[m]		[m]	[m]		
1	0,0	5	0,0	3,7	3,7
2	0,0	3	0,0	3,5	3,5
3	0,0	2	0,0	3,5	3,5
4	0,0	1	0,0	3,7	3,7
5	0,0	6	0,0	3,5	3,5
6	0,0	5	0,0	3,5	3,5
7	0,0	8	0,0	2,9	2,9
8	0,0	7	0,0	2,9	2,9
9	0,0	10	0,0	3,1	3,1
10	0,0	9	0,0	3,1	3,1
11	0,0	10	0,0	3,6	3,6
12	0,0	15	0,0	3,9	3,9
13	0,0	15	0,0	3,2	3,2
14	0,0	15	0,0	3,5	3,5
15	0,0	13	0,0	3,2	3,2
16	0,0	14	0,0	4,1	4,1
17	0,0	18	0,0	4,0	4,0
18	0,0	19	0,0	3,5	3,5
19	0,0	18	0,0	3,5	3,5
20	0,0	23	0,0	3,5	3,5
21	0,0	23	0,0	2,6	2,6
22	0,0	7	0,0	3,1	3,1
23	0,0	21	0,0	2,6	2,6
24	0,0	25	0,0	3,7	3,7
25	0,0	24	0,0	3,7	3,7
26	0,0	25	0,0	3,8	3,8
27	0,0	26	0,0	4,7	4,7
28	0,0	29	0,0	4,2	4,2
29	0,0	30	0,0	3,9	3,9
30	0,0	29	0,0	3,9	3,9
31	0,0	34	0,0	4,0	4,0
32	0,0	35	0,0	4,0	4,0
33	0,0	36	0,0	4,1	4,1
34	0,0	35	0,0	3,9	3,9
35	0,0	11	0,0	3,6	3,3
36	0,0	33	0,0	4,1	4,1
Min	0,0	0,0	284	2,6	2,6
Max	0,0	0,0	553	4,7	4,7



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:18/3.0.654

PARK - Wind statistics info

Calculation: 3A V117 2027

Main data for wind statistic

File	C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Wind KNMI\Station 316 Schaar\NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws
Name	De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m
Country	Netherlands
Source	USER
Mast coordinates	Dutch Stereo-RD/NAP 2008 East: 37.832 North: 408.808
Created	8-2-2017
Edited	8-2-2017
Sectors	12
WAsP version	WAsP 11 Version 11.05.0028

Additional info for wind statistic


Source data	Default Meteo data description
Data from	1-1-2011
Data to	1-1-2017
Measurement length	72,0 Months
Recovery rate	100,0 %
Effective measurement length	72,0 Months

Note

To get the most correct calculation results, wind statistics shall be calculated with the SAME model and model parameters, as currently chosen in calculation. For WAsP versions before 10.0, the model is unchanged, but thereafter more model changes affecting the wind statistic is seen. Likewise WAsP CFD should always use WAsP CFD calculated wind statistics.

PARK - Map

Calculation: 3A V117 2027



Map: OSM provided by terrestris, Print scale 1:40.000, Map center Dutch Stereo-RD/NAP 2008 East: 38.287 North: 405.016
 New WTG Existing WTG Site Data

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:29/3.0.654

PARK - Main Result

Calculation: 3B V117 2027

Wake Model N.O. Jensen (RISØ/EMD)

Calculation Settings

Air density calculation mode Individual per WTG
Result for WTG at hub altitude 1.231 kg/m³ to 1.233 kg/m³
Air density relative to standard 100,5 % to 100,7 %
Hub altitude above sea level (asl) 84,6 m to 99,0 m
Annual mean temperature at hub alt. 10,1 °C to 10,2 °C
Pressure at WTGs 1.001,2 hPa to 1.003,0 hPa

Wake Model Parameters

Wake decay constant 0,075 Open farmland

Displacement heights from objects

Wake calculation settings

Angle [°] Wind speed [m/s]
start end step start end step
0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Wind statistics NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

WAsP version WAsP 11 Version 11.05.0028



New WTG

Scale 1:125.000
Site Data

Key results for height 50,0 m above ground level

Terrain Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Name of wind distribution Type

A 37.537 408.244 Site data: WAsP (3)

WAsP (WAsP 11 Version 11.05.0028)

Wind energy [kWh/m²] Mean wind speed [m/s] Equivalent roughness
4.741 8,1 0,2

Calculated Annual Energy for Wind Farm

WTG combination	Result		GROSS (no loss)	Park efficiency	Specific results ^{a)}		Full load hours	Mean wind speed @hub height
	PARK [MWh/y]	Result-10,0% [MWh]			Capacity factor [%]	Mean WTG result [MWh/y]		
Wind farm	318.851,1	286.966,0	347.778,5	91,7	39,0	13.043,9	3.416	8,6

^{a)} Based on Result-10,0%

Calculated Annual Energy for each of 22 new WTGs with total 84,0 MW rated power

Links	WTG type			Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Displacement height	Power curve		Annual Energy		Park		
	Valid	Manufact.	Type-generator					Creator	Name	Result	Result-10,0%	Efficiency	Mean wind speed [m/s]	
1 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	[kW]	[m]	[m]	[m]				[MWh]		[%]	
2 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014		9.186,1	8.267	89,46	8,72
3 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014		8.890,3	8.001	87,67	8,65
4 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014		8.798,8	7.919	87,67	8,60
5 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014		9.011,8	8.111	89,31	8,62
6 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00		16.528,8	14.876	94,25	8,74
7 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00		16.221,3	14.599	91,10	8,81
8 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00		16.412,7	14.771	93,25	8,75
9 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00		16.204,2	14.584	92,03	8,75
10 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00		15.686,0	14.117	89,52	8,72
11 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00		15.703,8	14.133	88,62	8,77
12 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00		15.733,5	14.160	90,79	8,64
13 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00		16.681,2	15.013	95,82	8,67
14 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00		16.134,8	14.521	93,79	8,59
15 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00		16.294,7	14.665	94,11	8,64
16 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00		16.049,0	14.444	93,07	8,60
17 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00		15.960,3	14.364	93,18	8,56
18 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00		15.626,8	14.064	90,62	8,60
19 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00		15.739,4	14.165	91,04	8,62
20 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016		13.895,2	12.506	91,05	8,19
21 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016		14.266,1	12.839	93,65	8,17
22 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00		16.162,3	14.546	91,65	8,73
								USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016		13.664,1	12.298	90,13	8,16

*) Included in array losses is influence from 13 WTG(s) in the neighborhood, which has status as "Reference WTGs", see separate report to identify these.

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:29/3.0.654

PARK - Main Result

Calculation: 3B V117 2027

WTG siting

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

	X (east)	Y (north)	Z	Row data/Description
			[m]	
1 New	39.834	408.297	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (4)
2 New	39.923	408.636	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (5)
3 New	40.213	408.621	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (6)
4 New	40.134	408.282	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (7)
5 New	39.431	408.513	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (94)
6 New	38.254	406.802	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (95)
7 New	38.058	407.073	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (96)
8 New	38.441	407.439	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (97)
9 New	38.709	407.201	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (99)
10 New	38.803	406.796	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (101)
11 New	36.771	405.164	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (112)
12 New	36.219	405.143	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (113)
13 New	36.745	404.561	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (114)
14 New	36.444	404.842	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (115)
15 New	37.211	404.441	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (116)
16 New	37.704	404.444	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (117)
17 New	37.701	404.909	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (118)
18 New	37.324	405.076	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (119)
19 New	37.353	402.574	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (126)
20 New	36.895	402.282	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (128)
21 New	38.397	406.303	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (133)
22 New	36.943	402.577	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (134)

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:29/3.0.654

PARK - Reference WTGs

Calculation: 3B V117 2027

Wake Model N.O. Jensen (RISØ/EMD)

Calculation Settings

Air density calculation mode Individual per WTG
Result for WTG at hub altitude 1,231 kg/m³ to 1,233 kg/m³
Air density relative to standard 100,5 % to 100,7 %
Hub altitude above sea level (asl) 84,6 m to 99,0 m
Annual mean temperature at hub alt. 10,1 °C to 10,2 °C
Pressure at WTGs 1.001,2 hPa to 1.003,0 hPa

Wake Model Parameters

Wake decay constant 0,075 Open farmland

Displacement heights from objects

Wake calculation settings

Angle [°] Wind speed [m/s]
start end step start end step
0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

WAsP version

WAsP 11 Version 11.05.0028



© OpenStreetMap contributors
www.openstreetmap.org/copyright

Scale 1:125.000

* Existing WTG

Key results for height 50,0 m above ground level

Terrain Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Name of wind distribution Type

A 37.537 408.244 Site data: WAsP (3)

WAsP (WAsP 11 Version 11.05.0028)

Wind energy [kWh/m²] Mean wind speed [m/s] Equivalent roughness
4.741 8,1 0,2

Calculated Annual Energy for Wind Farm

WTG combination	Result		GROSS (no loss)	Park efficiency	Specific results ^{a)}		Full load hours	Mean wind speed @hub height
	PARK [MWh/y]	Result-10,0% [MWh]			Capacity factor [%]	Mean WTG result [MWh/y]		
Wind farm	318.851,1	286.966,0	347.778,5	91,7	39,0	13.043,9	3.416	8,6

^{a)} Based on Result-10,0%

Calculated Annual Energy for each of 13 reference WTGs with total 49,8 MW rated power

WTG type								Power curve		Calculated prod. without new WTGs [MWh]	Goodness Factor [%]
Links	Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Displacement height	Creator	Name		
				[kW]	[m]	[m]	[m]				
23 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.991,2	0
24 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.741,6	0
25 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.889,8	0
26 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.947,2	0
27 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.303,6	0
28 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.847,0	0
29 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.873,0	0
30 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.105,4	0
31 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.490,4	0
32 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.691,7	0
33 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.281,6	0
34 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.751,6	0
35 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.844,8	0

WTG siting

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Z Row data/Description

Production source Statistical basis for normalized production: [Months]

23	36.871	401.421	0,0	NORDEX N117/3000	3000	116.8	!O!	hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m)	(19)
24	37.224	401.668	0,0	NORDEX N117/3000	3000	116.8	!O!	hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m)	(20)

To be continued on next page...

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:29/3.0.654

PARK - Reference WTGs

Calculation: 3B V117 2027

...continued from previous page

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Z Row data/Description

Production source Statistical basis for
normalized
production:
[Months]



			[m]	
25	37.579	401.395	0,0 NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O!	hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (21)
26	38.067	401.656	0,0 NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O!	hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (22)
27	39.716	405.378	0,0 BD1	
28	40.071	405.768	0,0 BD2	
29	40.355	406.180	0,0 BD3	
30	39.195	405.809	0,0 BD4	
31	39.519	406.211	0,0 BD5	
32	39.893	406.586	0,0 BD6	
33	38.781	406.093	0,0 BD7	
34	39.093	406.485	0,0 BD8	
35	39.478	406.907	0,0 BD9	

PARK - Production Analysis

Calculation: 3B V117 2027WTG: All new WTGs, Air density varies with WTG position 1,234 kg/m³ - 1,235 kg/m³

Directional Analysis

Sector		0 N	1 NNE	2 ENE	3 E	4 ESE	5 SSE	6 S	7 SSW	8 WSW	9 W	10 WNW	11 NNW	Total
Roughness based energy	[MWh]	14.130,9	16.261,1	20.265,5	18.245,0	8.621,0	12.013,3	38.956,8	68.716,4	69.606,0	36.939,5	24.793,7	18.199,2	346.748,2
+ Increase due to hills	[MWh]	66,1	77,8	65,3	40,6	30,4	64,2	176,6	233,4	115,8	51,6	43,1	65,3	1.030,3
- Decrease due to array losses	[MWh]	1.157,3	1.938,6	2.348,7	2.657,2	1.516,7	2.013,3	4.925,0	5.083,3	2.483,3	2.488,4	1.113,5	1.202,2	28.927,5
Resulting energy	[MWh]	13.039,8	14.400,3	17.982,1	15.628,4	7.134,7	10.064,3	34.208,4	63.866,5	67.238,5	34.502,7	23.723,3	17.062,3	318.851,1
Specific energy	[kWh/m ²]													1.485
Specific energy	[kWh/kW]													3.796
Increase due to hills	[%]	0,5	0,5	0,3	0,2	0,4	0,5	0,5	0,3	0,2	0,1	0,2	0,4	0,30
Decrease due to array losses	[%]	8,2	11,9	11,6	14,5	17,5	16,7	12,6	7,4	3,6	6,7	4,5	6,6	8,32
Utilization	[%]	29,7	33,4	33,9	31,8	33,7	33,8	29,2	27,8	22,9	23,7	21,7	27,6	26,6
Operational	[Hours/year]	453	527	640	607	407	460	921	1.408	1.258	781	566	539	8.565
Full Load Equivalent	[Hours/year]	155	171	214	186	85	120	407	760	800	411	282	203	3.796



Project:

P179_Opt OSK_totaal



Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:29/3.0.654

PARK - Production Analysis

Calculation: 3B V117 2027WTG: All existing WTGs, Air density varies with WTG position 1,234 kg/m³ - 1,235 kg/m³
Directional Analysis

Sector		0 N	1 NNE	2 ENE	3 E	4 ESE	5 SSE	6 S	7 SSW	8 WSW	9 W	10 WNW	11 NNW	Total
Roughness based energy	[MWh]	9.404,1	11.693,4	14.051,3	11.930,6	5.930,6	8.352,3	25.804,0	44.457,9	42.834,0	23.022,9	15.905,9	12.180,3	225.567,3
+ Increase due to hills	[MWh]	6,0	15,3	2,9	-20,4	-17,1	-12,2	11,9	40,0	2,8	-26,5	-22,9	-11,7	-31,9
- Decrease due to array losses	[MWh]	1.026,7	1.430,9	986,7	780,5	832,8	337,5	870,7	3.930,5	2.791,7	1.512,7	1.920,8	1.118,5	17.540,0
Resulting energy	[MWh]	8.383,3	10.277,8	13.067,4	11.129,7	5.080,7	8.002,6	24.945,1	40.567,5	40.045,2	21.483,7	13.962,1	11.050,2	207.995,4
Specific energy	[kWh/m ²]													1.326
Specific energy	[kWh/kW]													4.177
Increase due to hills	[%]	0,1	0,1	0,0	-0,2	-0,3	-0,1	0,0	0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,01
Decrease due to array losses	[%]	10,9	12,2	7,0	6,6	14,1	4,0	3,4	8,8	6,5	6,6	12,1	9,2	7,78
Utilization	[%]	26,8	29,3	32,4	32,2	33,1	36,4	28,6	24,1	19,9	21,6	17,7	24,0	24,2
Operational	[Hours/year]	456	527	644	606	407	471	931	1.415	1.237	770	568	540	8.571
Full Load Equivalent	[Hours/year]	168	206	262	223	102	161	501	815	804	431	280	222	4.177



PARK - Power Curve Analysis

Calculation: 3B V117 2027WTG: 1 - ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014, Hub height: 84,6 m

Name: Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014

Source: Manufacturer

Source/Date	Created by	Created	Edited	Stop wind speed [m/s]	Power control	CT curve type	Generator type	Specific power kW/m ²
1-8-2014	EMD	25-11-2009	8-1-2015	25,0	Pitch	User defined	Variable	0,57

According to Enercon specification document D0341614-0_#_ger_#_LK_E-82_E3_3000kW_BMO_berechnet_V1.0

HP curve comparison - Note: For standard air density and weibull k parameter = 2

Vmean	[m/s]	5	6	7	8	9	10
HP value Pitch, variable speed (2013)	[MWh]	2.777	4.645	6.731	8.822	10.759	12.433
ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	[MWh]	3.029	4.862	6.877	8.888	10.750	12.354
Check value	[%]	-8	-4	-2	-1	0	1

The table shows comparison between annual energy production calculated on basis of simplified "HP-curves" which assume that all WTGs performs quite similar - only specific power loading (kW/m²) and single/dual speed or stall/pitch decides the calculated values. Productions are without wake losses.

For further details, ask at the Danish Energy Agency for project report J.nr. 51171/00-0016 or see windPRO manual chapter 3.5.2.

The method is refined in EMD report "20 Detailed Case Studies comparing Project Design Calculations and actual Energy Productions for Wind Energy Projects worldwide", jan 2003.

Use the table to evaluate if the given power curve is reasonable - if the check value are lower than -5%, the power curve probably is too optimistic due to uncertainty in power curve measurement.

Power curve



Original data from Windcat, Air density: 1,225 kg/m³

Wind speed [m/s]	Power [kW]	Ce	Wind speed [m/s]	Ct curve
1,0	0,0	0,00	3,0	1,00
2,0	0,0	0,00	4,0	0,93
3,0	25,0	0,29	5,0	0,95
4,0	82,0	0,40	6,0	0,96
5,0	174,0	0,43	7,0	0,96
6,0	321,0	0,46	8,0	0,94
7,0	525,0	0,47	9,0	0,89
8,0	800,0	0,48	10,0	0,82
9,0	1.135,0	0,48	11,0	0,77
10,0	1.510,0	0,47	12,0	0,72
11,0	1.880,0	0,44	13,0	0,67
12,0	2.200,0	0,39	14,0	0,47
13,0	2.500,0	0,35	15,0	0,36
14,0	2.770,0	0,31	16,0	0,29
15,0	2.910,0	0,27	17,0	0,24
16,0	3.000,0	0,23	18,0	0,20
17,0	3.020,0	0,19	19,0	0,17
18,0	3.020,0	0,16	20,0	0,14
19,0	3.020,0	0,14	21,0	0,12
20,0	3.020,0	0,12	22,0	0,11
21,0	3.020,0	0,10	23,0	0,09
22,0	3.020,0	0,09	24,0	0,08
23,0	3.020,0	0,08	25,0	0,07
24,0	3.020,0	0,07		
25,0	3.020,0	0,06		

Power, Efficiency and energy vs. wind speed

Data used in calculation, Air density: 1,233 kg/m³ New windPRO method (adjusted IEC method, improved to match turbine control) <RECOMMENDED>

Wind speed [m/s]	Power [kW]	Ce	Interval [m/s]	Energy [MWh]	Acc. Energy [MWh]	Relative [%]
1,0	0,0	0,00	0,50- 1,50	0,0	0,0	0,0
2,0	0,1	0,00	1,50- 2,50	1,6	1,6	0,0
3,0	25,4	0,29	2,50- 3,50	12,7	14,3	0,2
4,0	82,8	0,40	3,50- 4,50	47,0	61,3	0,7
5,0	175,6	0,43	4,50- 5,50	121,1	182,4	2,0
6,0	323,6	0,46	5,50- 6,50	248,7	431,2	4,7
7,0	529,1	0,47	6,50- 7,50	431,3	862,4	9,4
8,0	805,8	0,48	7,50- 8,50	650,6	1.513,1	16,5
9,0	1.142,8	0,48	8,50- 9,50	866,8	2.379,9	25,9
10,0	1.519,6	0,47	9,50-10,50	1.027,9	3.407,8	37,1
11,0	1.890,5	0,44	10,50-11,50	1.091,9	4.499,7	49,0
12,0	2.211,7	0,39	11,50-12,50	1.054,4	5.554,1	60,5
13,0	2.511,6	0,35	12,50-13,50	945,2	6.499,3	70,8
14,0	2.776,5	0,31	13,50-14,50	790,1	7.289,4	79,4
15,0	2.914,5	0,27	14,50-15,50	614,4	7.903,8	86,0
16,0	3.001,1	0,23	15,50-16,50	448,7	8.352,5	90,9
17,0	3.020,0	0,19	16,50-17,50	310,7	8.663,2	94,3
18,0	3.020,0	0,16	17,50-18,50	205,9	8.869,1	96,5
19,0	3.020,0	0,14	18,50-19,50	131,6	9.000,7	98,0
20,0	3.020,0	0,12	19,50-20,50	81,4	9.082,1	98,9
21,0	3.020,0	0,10	20,50-21,50	48,7	9.130,7	99,4
22,0	3.020,0	0,09	21,50-22,50	28,1	9.158,9	99,7
23,0	3.020,0	0,08	22,50-23,50	15,7	9.174,6	99,9
24,0	3.020,0	0,07	23,50-24,50	8,5	9.183,1	100,0
25,0	3.020,0	0,06	24,50-25,50	2,9	9.186,1	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:29/3.0.654

PARK - Terrain

Calculation: 3B V117 2027Site Data: A - Site data: WAsP (3)

Obstacles:

0 Obstacles used

Roughness:

Calculation uses following MAP files:

C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Mapfiles\OSK 12km Orograpghy 2m v4.map
Min X: 24.727, Max X: 52.183, Min Y: 388.580, Max Y: 420.081, Width: 27.457 m, Height: 31.500 m

Orography:

Calculation uses following MAP files:

C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Mapfiles\OSK 12km Orograpghy 2m v4.map
Min X: 24.750, Max X: 52.182, Min Y: 390.684, Max Y: 420.081, Width: 27.432 m, Height: 29.398 m

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierenring 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:29/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 3B V117 2027 Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 84,6

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,26	7,32	2,189	5,3	7,94	2,324	5,4
1 NNE	7,62	6,78	2,732	6,2	7,90	2,824	6,3
2 ENE	8,09	7,21	2,826	7,5	7,58	2,901	7,7
3 E	8,16	7,24	2,537	7,1	7,34	2,623	6,8
4 ESE	7,19	6,38	2,428	4,8	6,63	2,588	4,8
5 SSE	7,85	6,98	2,748	5,2	7,52	2,765	5,4
6 S	9,94	8,86	2,865	10,5	9,56	2,939	11,0
7 SSW	11,07	9,88	2,951	16,2	10,35	3,028	16,8
8 WSW	12,42	11,06	2,822	15,3	10,98	2,903	14,3
9 W	10,70	9,49	2,471	9,2	9,60	2,580	8,6
10 WNW	10,36	9,18	2,111	6,6	9,03	2,210	6,7
11 NNW	8,73	7,73	2,088	6,3	7,96	2,243	6,2
All	9,82	8,71	2,350	100,0	9,05	2,501	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:29/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 3B V117 2027 Wind data: A - Site data: WAsP (3); Hub height: 91,5

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		Frequency [%]
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	
0 N	8,37	7,41	2,182	5,3	8,08	2,341	5,4
1 NNE	7,72	6,87	2,736	6,2	8,04	2,845	6,3
2 ENE	8,20	7,30	2,826	7,5	7,72	2,923	7,7
3 E	8,25	7,32	2,529	7,1	7,47	2,643	6,8
4 ESE	7,27	6,44	2,420	4,8	6,75	2,608	4,8
5 SSE	7,94	7,07	2,752	5,2	7,66	2,787	5,4
6 S	10,06	8,97	2,873	10,5	9,73	2,961	11,0
7 SSW	11,18	9,98	2,955	16,2	10,53	3,053	16,8
8 WSW	12,52	11,15	2,818	15,3	11,15	2,928	14,3
9 W	10,79	9,57	2,463	9,2	9,77	2,600	8,6
10 WNW	10,45	9,25	2,104	6,6	9,19	2,228	6,7
11 NNW	8,81	7,80	2,084	6,3	8,10	2,260	6,2
All	9,93	8,80	2,350	100,0	9,21	2,519	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:29/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 3B V117 2027 Wind data: A - Site data: WAsP (3); Hub height: 91,0

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,36	7,41	2,182	5,3	8,07	2,340	5,4
1 NNE	7,71	6,86	2,736	6,2	8,03	2,844	6,3
2 ENE	8,19	7,29	2,826	7,5	7,71	2,921	7,7
3 E	8,25	7,32	2,529	7,1	7,46	2,642	6,8
4 ESE	7,26	6,44	2,420	4,8	6,74	2,607	4,8
5 SSE	7,93	7,06	2,752	5,2	7,65	2,785	5,4
6 S	10,05	8,96	2,873	10,5	9,72	2,960	11,0
7 SSW	11,18	9,97	2,955	16,2	10,51	3,051	16,8
8 WSW	12,52	11,15	2,818	15,3	11,14	2,926	14,3
9 W	10,78	9,56	2,463	9,2	9,76	2,599	8,6
10 WNW	10,44	9,25	2,107	6,6	9,18	2,227	6,7
11 NNW	8,80	7,80	2,084	6,3	8,09	2,259	6,2
All	9,92	8,79	2,350	100,0	9,20	2,518	100,0



PARK - Park power curve

Calculation: 3B V117 2027

Wind speed [m/s]	Free WTGs [kW]	Park WTGs [kW]	N [kW]	NNE [kW]	ENE [kW]	E [kW]	ESE [kW]	SSE [kW]	S [kW]	SSW [kW]	WSW [kW]	W [kW]	WNW [kW]	NNW [kW]
0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,5	314	264	252	242	289	268	267	288	270	231	282	264	260	282
3,5	2.965	2.333	2.385	2.263	2.312	2.250	2.131	2.319	2.219	2.299	2.478	2.391	2.326	2.498
4,5	8.353	6.655	6.652	6.522	6.855	6.630	6.368	6.820	6.667	6.573	6.798	6.643	6.375	6.798
5,5	16.505	13.395	13.361	13.165	13.850	13.423	12.983	13.775	13.516	13.202	13.584	13.338	12.827	13.563
6,5	28.187	23.144	23.140	22.677	23.828	23.149	22.445	23.724	23.294	22.785	23.555	23.106	22.262	23.464
7,5	43.907	36.554	36.634	35.806	37.388	36.423	35.392	37.245	36.568	36.027	37.322	36.592	35.507	37.164
8,5	63.676	54.078	54.307	52.954	54.973	53.712	52.221	54.795	53.851	53.356	55.427	54.286	52.903	55.049
9,5	86.378	75.211	75.618	73.778	76.138	74.546	72.620	75.758	74.572	74.322	77.218	75.621	74.107	76.570
10,5	107.390	97.048	97.744	95.622	98.127	96.195	93.877	97.189	96.064	96.026	99.531	97.528	96.004	98.685
11,5	122.563	115.390	116.288	114.313	116.548	114.671	112.426	115.399	114.970	114.309	117.550	115.650	114.249	116.630
12,5	128.824	126.072	126.600	125.904	127.313	125.842	124.948	126.287	126.201	125.357	126.895	125.742	125.069	126.483
13,5	130.965	130.048	130.256	130.210	130.694	129.959	130.398	130.442	129.964	129.597	130.151	129.633	129.829	130.347
14,5	131.987	131.658	131.745	131.781	131.913	131.545	131.930	131.840	131.565	131.500	131.685	131.386	131.664	131.822
15,5	132.438	132.300	132.338	132.369	132.408	132.248	132.432	132.375	132.248	132.234	132.295	132.182	132.333	132.379
16,5	132.644	132.605	132.614	132.626	132.637	132.583	132.643	132.628	132.588	132.594	132.606	132.556	132.610	132.629
17,5	132.680	132.677	132.677	132.679	132.680	132.674	132.680	132.679	132.675	132.677	132.678	132.671	132.677	132.679
18,5	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680
19,5	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680
20,5	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680
21,5	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680
22,5	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680
23,5	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680
24,5	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680
25,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Description:

The park power curve is similar to a WTG power curve, meaning that when a given wind speed appears in front of the park with same speed in the entire wind farm area (before influence from the park), the output from the park can be found in the park power curve. Another way to say this: The park power curve includes array losses, but do NOT include terrain given variations in the wind speed over the park area.

Measuring a park power curve is not as simple as measuring a WTG power curve due to the fact that the park power curve depends on the wind direction and that the same wind speed normally will not appear for the entire park area at the same time (only in very flat non-complex terrain). The idea with this version of the park power curve is not to use it for validation based on measurements. This would require at least 2 measurement masts at two sides of the park, unless only a few direction sectors should be tested, AND non complex terrain (normally only useable off shore). Another park power curve version for complex terrain is available in windPRO.

The park power curve can be used for:

1. Forecast systems, based on more rough (approximated) wind data, the park power curve would be an efficient way to make the connection from wind speed (and direction) to power.
2. Construction of duration curves, telling how often a given power output will appear, the park power curve can be used together with the average wind distribution for the Wind farm area in hub height. The average wind distribution can eventually be obtained based on the Weibull parameters for each WTG position. These are found at print menu: >Result to file< in the >Park result< which can be saved to file or copied to clipboard and pasted in Excel.
3. Calculation of wind energy index based on the PARK production (see below).
4. Estimation of the expected PARK production for an existing wind farm based on wind measurements at minimum 2 measurement masts at two sides of wind farm. The masts must be used for obtaining the free wind speed. The free wind speed is used in the simulation of expected energy production with the PARK power curve. This procedure will only work suitable in non complex terrains. For complex terrain another park power curve calculation is available in windPRO (PPV-model).

Note:

From the >Result to file< the >Wind Speeds Inside Wind farm< is also available. These can (e.g. via Excel) be used for extracting the wake induced reductions in measured wind speed.

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:29/3.0.654

PARK - WTG distances

Calculation: 3B V117 2027

WTG distances

Z	Nearest WTG	Z	Horizontal distance	Distance in rotor diameters (max)	Distance in rotor diameters (min)
[m]		[m]	[m]		
1	0,0	4	0,0	3,7	3,7
2	0,0	3	0,0	3,5	3,5
3	0,0	2	0,0	3,5	3,5
4	0,0	1	0,0	3,7	3,7
5	0,0	1	0,0	5,6	3,9
6	0,0	7	0,0	2,9	2,9
7	0,0	6	0,0	2,9	2,9
8	0,0	9	0,0	3,1	3,1
9	0,0	8	0,0	3,1	3,1
10	0,0	9	0,0	3,6	3,6
11	0,0	14	0,0	3,9	3,9
12	0,0	14	0,0	3,2	3,2
13	0,0	14	0,0	3,5	3,5
14	0,0	12	0,0	3,2	3,2
15	0,0	13	0,0	4,1	4,1
16	0,0	17	0,0	4,0	4,0
17	0,0	18	0,0	3,5	3,5
18	0,0	17	0,0	3,5	3,5
19	0,0	22	0,0	3,5	3,5
20	0,0	22	0,0	2,6	2,6
21	0,0	33	0,0	3,7	3,4
22	0,0	20	0,0	2,6	2,6
23	0,0	24	0,0	3,7	3,7
24	0,0	23	0,0	3,7	3,7
25	0,0	24	0,0	3,8	3,8
26	0,0	25	0,0	4,7	4,7
27	0,0	28	0,0	4,2	4,2
28	0,0	29	0,0	3,9	3,9
29	0,0	28	0,0	3,9	3,9
30	0,0	33	0,0	4,0	4,0
31	0,0	34	0,0	4,0	4,0
32	0,0	35	0,0	4,1	4,1
33	0,0	21	0,0	3,7	3,4
34	0,0	10	0,0	3,6	3,3
35	0,0	32	0,0	4,1	4,1
Min	0,0	0,0	290	2,6	2,6
Max	0,0	0,0	553	5,6	4,7



New WTG

Scale 1:125.000

Existing WTG

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:29/3.0.654

PARK - Wind statistics info

Calculation: 3B V117 2027

Main data for wind statistic

File	C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Wind KNMI\Station 316 Schaar\NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws
Name	De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m
Country	Netherlands
Source	USER
Mast coordinates	Dutch Stereo-RD/NAP 2008 East: 37.832 North: 408.808
Created	8-2-2017
Edited	8-2-2017
Sectors	12
WAsP version	WAsP 11 Version 11.05.0028

Additional info for wind statistic


Source data	Default Meteo data description
Data from	1-1-2011
Data to	1-1-2017
Measurement length	72,0 Months
Recovery rate	100,0 %
Effective measurement length	72,0 Months

Note

To get the most correct calculation results, wind statistics shall be calculated with the SAME model and model parameters, as currently chosen in calculation. For WAsP versions before 10.0, the model is unchanged, but thereafter more model changes affecting the wind statistic is seen. Likewise WAsP CFD should always use WAsP CFD calculated wind statistics.

PARK - Map

Calculation: 3B V117 2027



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:32/3.0.654

PARK - Main Result

Calculation: 3C V117 2027

Wake Model N.O. Jensen (RISØ/EMD)

Calculation Settings

Air density calculation mode Individual per WTG
Result for WTG at hub altitude 1.231 kg/m³ to 1.233 kg/m³
Air density relative to standard 100,5 % to 100,7 %
Hub altitude above sea level (asl) 84,6 m to 99,0 m
Annual mean temperature at hub alt. 10,1 °C to 10,2 °C
Pressure at WTGs 1.001,2 hPa to 1.003,0 hPa

Wake Model Parameters

Wake decay constant 0,075 Open farmland

Displacement heights from objects

Wake calculation settings

Angle [°] Wind speed [m/s]
start end step start end step
0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Wind statistics NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

WAsP version WAsP 11 Version 11.05.0028



New WTG

Scale 1:125.000

Site Data

Key results for height 50,0 m above ground level

Terrain Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Name of wind distribution Type

	X (east)	Y (north)	Name of wind distribution	Type	Wind energy [kWh/m ²]	Mean wind speed [m/s]	Equivalent roughness
A	37.537	408.244	Site data: WAsP (3)	WAsP (WAsP 11 Version 11.05.0028)	4.741	8,1	0,2

Calculated Annual Energy for Wind Farm

WTG combination	Result PARK [MWh/y]	Result-10,0% [MWh]	GROSS (no loss) Free WTGs [MWh/y]	Park efficiency [%]	Specific results ^{a)}			Mean wind speed @hub height [m/s]
					Capacity factor [%]	Mean WTG result [MWh/y]	Full load hours [Hours/year]	
Wind farm	319.869,8	287.882,8	350.522,9	91,3	38,2	12.516,6	3.347	8,6

^{a)} Based on Result-10,0%

Calculated Annual Energy for each of 23 new WTGs with total 86,0 MW rated power

WTG type				Power curve				Annual Energy				Park	
Links	Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Displacement height	Creator	Name	Result	Result-10,0%	Efficiency	Mean wind speed
				[kW]	[m]	[m]	[m]			[MWh]	[MWh]	[%]	[m/s]
1 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	8.933,8	8.040	87,00	8,72
2 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	8.709,9	7.839	85,89	8,65
3 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	8.657,6	7.792	86,26	8,60
4 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	8.914,0	8.023	88,34	8,62
5 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	9.092,3	8.183	89,53	8,66
6 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	9.144,8	8.230	90,31	8,65
7 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.221,8	14.600	91,11	8,81
8 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.408,0	14.767	93,22	8,75
9 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.197,3	14.578	91,99	8,75
10 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.684,3	14.116	89,52	8,72
11 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.700,0	14.130	88,60	8,77
12 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.733,1	14.160	90,79	8,64
13 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.680,9	15.013	95,82	8,67
14 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.134,7	14.521	93,79	8,59
15 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.294,5	14.665	94,10	8,64
16 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.048,9	14.444	93,07	8,60
17 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.959,9	14.364	93,18	8,56
18 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.626,7	14.064	90,62	8,60
19 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.739,2	14.165	91,04	8,62
20 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	13.895,1	12.506	91,05	8,19
21 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	14.266,1	12.839	93,65	8,17
22 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.163,0	14.547	91,65	8,73
23 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	13.664,0	12.298	90,13	8,16

*) Included in array losses is influence from 13 WTG(s) in the neighborhood, which has status as "Reference WTGs", see separate report to identify these.

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:32/3.0.654

PARK - Main Result

Calculation: 3C V117 2027

WTG siting

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

	X (east)	Y (north)	Z	Row data/Description
			[m]	
1 New	39.834	408.297	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (4)
2 New	39.923	408.636	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (5)
3 New	40.213	408.621	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (6)
4 New	40.134	408.282	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (7)
5 New	39.537	408.340	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (78)
6 New	39.515	408.623	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (79)
7 New	38.254	406.802	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (95)
8 New	38.058	407.073	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (96)
9 New	38.441	407.439	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (97)
10 New	38.709	407.201	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (99)
11 New	38.803	406.796	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (101)
12 New	36.771	405.164	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (112)
13 New	36.219	405.143	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (113)
14 New	36.745	404.561	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (114)
15 New	36.444	404.842	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (115)
16 New	37.211	404.441	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (116)
17 New	37.704	404.444	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (117)
18 New	37.701	404.909	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (118)
19 New	37.324	405.076	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (119)
20 New	37.353	402.574	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (126)
21 New	36.895	402.282	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (128)
22 New	38.397	406.303	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (133)
23 New	36.943	402.577	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (134)

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:32/3.0.654

PARK - Reference WTGs

Calculation: 3C V117 2027

Wake Model N.O. Jensen (RISØ/EMD)

Calculation Settings

Air density calculation mode Individual per WTG
Result for WTG at hub altitude 1,231 kg/m³ to 1,233 kg/m³
Air density relative to standard 100,5 % to 100,7 %
Hub altitude above sea level (asl) 84,6 m to 99,0 m
Annual mean temperature at hub alt. 10,1 °C to 10,2 °C
Pressure at WTGs 1.001,2 hPa to 1.003,0 hPa

Wake Model Parameters

Wake decay constant 0,075 Open farmland

Displacement heights from objects

Wake calculation settings

Angle [°] Wind speed [m/s]
start end step start end step
0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

WASP version

WASP 11 Version 11.05.0028



New WTG
Site Data

Key results for height 50,0 m above ground level

Terrain Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Name of wind distribution Type

A 37.537 408.244 Site data: WASP (3)

WASP (WASP 11 Version 11.05.0028)

Wind energy [kWh/m²] Mean wind speed [m/s] Equivalent roughness
4.741 8,1 0,2

Calculated Annual Energy for Wind Farm

WTG combination	Result		GROSS (no loss)	Park efficiency	Specific results ^{a)}		Full load hours	Mean wind speed @hub height
	PARK [MWh/y]	Result-10,0% [MWh]			Capacity factor [%]	Mean WTG result [MWh/y]		
Wind farm	319.869,8	287.882,8	350.522,9	91,3	38,2	12.516,6	3.347	8,6

^{a)} Based on Result-10,0%

Calculated Annual Energy for each of 13 reference WTGs with total 49,8 MW rated power

WTG type								Power curve		Calculated prod. without new WTGs [MWh]	Goodness Factor [%]
Links	Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Displacement height	Creator	Name		
				[kW]	[m]	[m]	[m]				
24 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.991,2	0
25 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.741,6	0
26 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.889,8	0
27 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.947,2	0
28 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.303,6	0
29 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.847,0	0
30 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.873,0	0
31 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.105,4	0
32 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.490,4	0
33 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.691,7	0
34 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.281,6	0
35 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.751,6	0
36 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.844,8	0

WTG siting

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Z Row data/Description

Production source Statistical basis for normalized production: [Months]

[m]
24 36.871 401.421 0,0 NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (19)
25 37.224 401.668 0,0 NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (20)

To be continued on next page...

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:32/3.0.654

PARK - Reference WTGs

Calculation: 3C V117 2027

...continued from previous page

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Z Row data/Description

Production source Statistical basis for
normalized
production:
[Months]

			[m]	
26	37.579	401.395	0,0 NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (21)	
27	38.067	401.656	0,0 NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O! hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (22)	
28	39.716	405.378	0,0 BD1	
29	40.071	405.768	0,0 BD2	
30	40.355	406.180	0,0 BD3	
31	39.195	405.809	0,0 BD4	
32	39.519	406.211	0,0 BD5	
33	39.893	406.586	0,0 BD6	
34	38.781	406.093	0,0 BD7	
35	39.093	406.485	0,0 BD8	
36	39.478	406.907	0,0 BD9	

Project:

P179_Opt OSK_totaal


Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:32/3.0.654

PARK - Production Analysis

Calculation: 3C V117 2027WTG: All new WTGs, Air density varies with WTG position 1,234 kg/m³ - 1,235 kg/m³
Directional Analysis



Sector	0 N	1 NNE	2 ENE	3 E	4 ESE	5 SSE	6 S	7 SSW	8 WSW	9 W	10 WNW	11 NNW	Total
Roughness based energy [MWh]	14.173,3	16.303,5	20.324,8	18.310,2	8.647,8	12.048,6	39.228,8	69.272,5	70.479,9	37.277,6	25.037,5	18.288,5	349.392,9
+ Increase due to hills [MWh]	73,1	86,6	71,1	40,8	30,8	68,3	198,1	270,5	129,7	49,3	41,7	69,9	1.129,9
- Decrease due to array losses [MWh]	1.275,4	1.959,2	2.429,0	2.892,6	1.496,4	2.067,7	5.266,1	5.247,5	2.689,7	2.948,9	1.104,1	1.276,5	30.653,1
Resulting energy [MWh]	12.971,0	14.430,9	17.966,8	15.458,5	7.182,3	10.049,1	34.160,8	64.295,5	67.920,0	34.378,1	23.975,1	17.081,9	319.869,8
Specific energy [kWh/m ²]													1.492
Specific energy [kWh/kW]													3.719
Increase due to hills [%]	0,5	0,5	0,3	0,2	0,4	0,6	0,5	0,4	0,2	0,1	0,2	0,4	0,32
Decrease due to array losses [%]	9,0	12,0	11,9	15,8	17,2	17,1	13,4	7,5	3,8	7,9	4,4	7,0	8,74
Utilization [%]	29,6	33,5	34,0	31,5	34,0	33,8	29,3	28,0	23,2	23,7	22,0	27,7	26,8
Operational [Hours/year]	454	527	640	606	406	459	920	1.408	1.259	780	566	538	8.564
Full Load Equivalent [Hours/year]	151	168	209	180	84	117	397	748	790	400	279	199	3.719



PARK - Production Analysis

Calculation: 3C V117 2027WTG: All existing WTGs, Air density varies with WTG position 1,234 kg/m³ - 1,235 kg/m³
Directional Analysis

Sector		0 N	1 NNE	2 ENE	3 E	4 ESE	5 SSE	6 S	7 SSW	8 WSW	9 W	10 WNW	11 NNW	Total
Roughness based energy	[MWh]	9.404,1	11.693,4	14.051,3	11.930,6	5.930,6	8.352,3	25.804,0	44.457,9	42.834,0	23.022,9	15.905,9	12.180,3	225.567,3
+ Increase due to hills	[MWh]	6,0	15,3	2,9	-20,4	-17,1	-12,2	11,9	40,0	2,8	-26,5	-22,9	-11,7	-31,9
- Decrease due to array losses	[MWh]	1.048,6	1.435,2	986,7	780,5	832,8	337,5	870,7	3.930,5	2.791,7	1.512,7	1.920,8	1.115,7	17.563,3
Resulting energy	[MWh]	8.361,5	10.273,5	13.067,4	11.129,7	5.080,7	8.002,6	24.945,1	40.567,5	40.045,2	21.483,7	13.962,1	11.053,0	207.972,1
Specific energy	[kWh/m ²]													1.326
Specific energy	[kWh/kW]													4.176
Increase due to hills	[%]	0,1	0,1	0,0	-0,2	-0,3	-0,1	0,0	0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,01
Decrease due to array losses	[%]	11,1	12,3	7,0	6,6	14,1	4,0	3,4	8,8	6,5	6,6	12,1	9,2	7,79
Utilization	[%]	26,7	29,3	32,4	32,2	33,1	36,4	28,6	24,1	19,9	21,6	17,7	24,1	24,2
Operational	[Hours/year]	456	527	644	606	407	471	931	1.415	1.237	770	568	540	8.571
Full Load Equivalent	[Hours/year]	168	206	262	223	102	161	501	815	804	431	280	222	4.176



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierensing 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:32/3.0.654

PARK - Power Curve Analysis

Calculation: 3C V117 2027WTG: 1 - ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014, Hub height: 84,6 m

Name: Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014

Source: Manufacturer

Source/Date	Created by	Created	Edited	Stop wind speed [m/s]	Power control	CT curve type	Generator type	Specific power kW/m ²
1-8-2014	EMD	25-11-2009	8-1-2015	25,0	Pitch	User defined	Variable	0,57

According to Enercon specification document D0341614-0_#_ger_#_LK_E-82_E3_3000kW_BM0_berechnet_V1.0

HP curve comparison - Note: For standard air density and weibull k parameter = 2

Vmean	[m/s]	5	6	7	8	9	10
HP value Pitch, variable speed (2013)	[MWh]	2.777	4.645	6.731	8.822	10.759	12.433
ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	[MWh]	3.029	4.862	6.877	8.888	10.750	12.354
Check value	[%]	-8	-4	-2	-1	0	1

The table shows comparison between annual energy production calculated on basis of simplified "HP-curves" which assume that all WTGs performs quite similar - only specific power loading (kW/m²) and single/dual speed or stall/pitch decides the calculated values. Productions are without wake losses.

For further details, ask at the Danish Energy Agency for project report J.nr. 51171/00-0016 or see windPRO manual chapter 3.5.2.

The method is refined in EMD report "20 Detailed Case Studies comparing Project Design Calculations and actual Energy Productions for Wind Energy Projects worldwide", jan 2003.

Use the table to evaluate if the given power curve is reasonable - if the check value are lower than -5%, the power curve probably is too optimistic due to uncertainty in power curve measurement.

Power curve



Original data from Windcat, Air density: 1,225 kg/m³

Wind speed [m/s]	Power [kW]	Ce	Wind speed [m/s]	Ct curve
1,0	0,0	0,00	3,0	1,00
2,0	0,0	0,00	4,0	0,93
3,0	25,0	0,29	5,0	0,95
4,0	82,0	0,40	6,0	0,96
5,0	174,0	0,43	7,0	0,96
6,0	321,0	0,46	8,0	0,94
7,0	525,0	0,47	9,0	0,89
8,0	800,0	0,48	10,0	0,82
9,0	1.135,0	0,48	11,0	0,77
10,0	1.510,0	0,47	12,0	0,72
11,0	1.880,0	0,44	13,0	0,67
12,0	2.200,0	0,39	14,0	0,47
13,0	2.500,0	0,35	15,0	0,36
14,0	2.770,0	0,31	16,0	0,29
15,0	2.910,0	0,27	17,0	0,24
16,0	3.000,0	0,23	18,0	0,20
17,0	3.020,0	0,19	19,0	0,17
18,0	3.020,0	0,16	20,0	0,14
19,0	3.020,0	0,14	21,0	0,12
20,0	3.020,0	0,12	22,0	0,11
21,0	3.020,0	0,10	23,0	0,09
22,0	3.020,0	0,09	24,0	0,08
23,0	3.020,0	0,08	25,0	0,07
24,0	3.020,0	0,07		
25,0	3.020,0	0,06		

Power, Efficiency and energy vs. wind speed

Data used in calculation, Air density: 1,233 kg/m³ New windPRO method (adjusted IEC method, improved to match turbine control) <RECOMMENDED>

Wind speed [m/s]	Power [kW]	Ce	Interval [m/s]	Energy [MWh]	Acc. Energy [MWh]	Relative [%]
1,0	0,0	0,00	0,50- 1,50	0,0	0,0	0,0
2,0	0,1	0,00	1,50- 2,50	1,6	1,6	0,0
3,0	25,4	0,29	2,50- 3,50	12,3	13,9	0,2
4,0	82,8	0,40	3,50- 4,50	45,7	59,6	0,7
5,0	175,6	0,43	4,50- 5,50	117,8	177,4	2,0
6,0	323,6	0,46	5,50- 6,50	241,9	419,3	4,7
7,0	529,1	0,47	6,50- 7,50	419,4	838,7	9,4
8,0	805,8	0,48	7,50- 8,50	632,8	1.471,5	16,5
9,0	1.142,8	0,48	8,50- 9,50	843,0	2.314,5	25,9
10,0	1.519,6	0,47	9,50-10,50	999,7	3.314,2	37,1
11,0	1.890,5	0,44	10,50-11,50	1.061,9	4.376,1	49,0
12,0	2.211,7	0,39	11,50-12,50	1.025,5	5.401,6	60,5
13,0	2.511,6	0,35	12,50-13,50	919,2	6.320,8	70,8
14,0	2.776,5	0,31	13,50-14,50	768,4	7.089,2	79,4
15,0	2.914,5	0,27	14,50-15,50	597,5	7.686,7	86,0
16,0	3.001,1	0,23	15,50-16,50	436,3	8.123,1	90,9
17,0	3.020,0	0,19	16,50-17,50	302,2	8.425,3	94,3
18,0	3.020,0	0,16	17,50-18,50	200,2	8.625,5	96,5
19,0	3.020,0	0,14	18,50-19,50	128,0	8.753,5	98,0
20,0	3.020,0	0,12	19,50-20,50	79,1	8.832,6	98,9
21,0	3.020,0	0,10	20,50-21,50	47,3	8.879,9	99,4
22,0	3.020,0	0,09	21,50-22,50	27,4	8.907,3	99,7
23,0	3.020,0	0,08	22,50-23,50	15,3	8.922,6	99,9
24,0	3.020,0	0,07	23,50-24,50	8,3	8.930,9	100,0
25,0	3.020,0	0,06	24,50-25,50	2,9	8.933,8	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:32/3.0.654

PARK - Terrain

Calculation: 3C V117 2027Site Data: A - Site data: WAsP (3)

Obstacles:

0 Obstacles used

Roughness:

Calculation uses following MAP files:

C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Mapfiles\OSK 12km Orograpghy 2m v4.map
Min X: 24.727, Max X: 52.183, Min Y: 388.580, Max Y: 420.081, Width: 27.457 m, Height: 31.500 m

Orography:

Calculation uses following MAP files:

C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Mapfiles\OSK 12km Orograpghy 2m v4.map
Min X: 24.750, Max X: 52.182, Min Y: 390.684, Max Y: 420.081, Width: 27.432 m, Height: 29.398 m

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:32/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 3C V117 2027 Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 84,6

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,26	7,32	2,189	5,3	7,94	2,324	5,4
1 NNE	7,62	6,78	2,732	6,2	7,90	2,824	6,3
2 ENE	8,09	7,21	2,826	7,5	7,58	2,901	7,7
3 E	8,16	7,24	2,537	7,1	7,34	2,623	6,8
4 ESE	7,19	6,38	2,428	4,8	6,63	2,588	4,8
5 SSE	7,85	6,98	2,748	5,2	7,52	2,765	5,4
6 S	9,94	8,86	2,865	10,5	9,56	2,939	11,0
7 SSW	11,07	9,88	2,951	16,2	10,35	3,028	16,8
8 WSW	12,42	11,06	2,822	15,3	10,98	2,903	14,3
9 W	10,70	9,49	2,471	9,2	9,60	2,580	8,6
10 WNW	10,36	9,18	2,111	6,6	9,03	2,210	6,7
11 NNW	8,73	7,73	2,088	6,3	7,96	2,243	6,2
All	9,82	8,71	2,350	100,0	9,05	2,501	100,0







PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 3C V117 2027 Wind data: A - Site data: WAsP (3); Hub height: 91,5

Site coordinates
Dutch Stereo-RD/NAP 2008
East: 37.537 North: 408.244
Wind statistics
NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,37	7,41	2,182	5,3	8,08	2,341	5,4
1 NNE	7,72	6,87	2,736	6,2	8,04	2,845	6,3
2 ENE	8,20	7,30	2,826	7,5	7,72	2,923	7,7
3 E	8,25	7,32	2,529	7,1	7,47	2,643	6,8
4 ESE	7,27	6,44	2,420	4,8	6,75	2,608	4,8
5 SSE	7,94	7,07	2,752	5,2	7,66	2,787	5,4
6 S	10,06	8,97	2,873	10,5	9,73	2,961	11,0
7 SSW	11,18	9,98	2,955	16,2	10,53	3,053	16,8
8 WSW	12,52	11,15	2,818	15,3	11,15	2,928	14,3
9 W	10,79	9,57	2,463	9,2	9,77	2,600	8,6
10 WNW	10,45	9,25	2,104	6,6	9,19	2,228	6,7
11 NNW	8,81	7,80	2,084	6,3	8,10	2,260	6,2
All	9,93	8,80	2,350	100,0	9,21	2,519	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:32/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 3C V117 2027 Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 91,0

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,36	7,41	2,182	5,3	8,07	2,340	5,4
1 NNE	7,71	6,86	2,736	6,2	8,03	2,844	6,3
2 ENE	8,19	7,29	2,826	7,5	7,71	2,921	7,7
3 E	8,25	7,32	2,529	7,1	7,46	2,642	6,8
4 ESE	7,26	6,44	2,420	4,8	6,74	2,607	4,8
5 SSE	7,93	7,06	2,752	5,2	7,65	2,785	5,4
6 S	10,05	8,96	2,873	10,5	9,72	2,960	11,0
7 SSW	11,18	9,97	2,955	16,2	10,51	3,051	16,8
8 WSW	12,52	11,15	2,818	15,3	11,14	2,926	14,3
9 W	10,78	9,56	2,463	9,2	9,76	2,599	8,6
10 WNW	10,44	9,25	2,107	6,6	9,18	2,227	6,7
11 NNW	8,80	7,80	2,084	6,3	8,09	2,259	6,2
All	9,92	8,79	2,350	100,0	9,20	2,518	100,0



PARK - Park power curve

Calculation: 3C V117 2027

Wind speed [m/s]	Free WTGs [kW]	Park WTGs [kW]	N [kW]	NNE [kW]	ENE [kW]	E [kW]	ESE [kW]	SSE [kW]	S [kW]	SSW [kW]	WSW [kW]	W [kW]	WNW [kW]	NNW [kW]
0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,5	339	278	252	264	303	274	280	305	282	252	296	271	273	297
3,5	2.994	2.339	2.355	2.261	2.328	2.250	2.175	2.334	2.221	2.322	2.484	2.360	2.340	2.503
4,5	8.372	6.641	6.598	6.542	6.851	6.575	6.409	6.811	6.632	6.580	6.790	6.567	6.407	6.787
5,5	16.534	13.361	13.261	13.195	13.832	13.317	13.043	13.746	13.435	13.202	13.562	13.196	12.878	13.535
6,5	28.237	23.085	22.961	22.717	23.795	22.974	22.547	23.675	23.159	22.793	23.512	22.858	22.341	23.411
7,5	43.982	36.452	36.318	35.831	37.338	36.144	35.547	37.174	36.359	36.044	37.248	36.191	35.605	37.073
8,5	63.774	53.927	53.850	52.963	54.899	53.290	52.434	54.703	53.562	53.389	55.314	53.683	53.019	54.915
9,5	86.474	75.001	75.036	73.773	76.031	73.942	72.870	75.640	74.194	74.358	77.064	74.799	74.232	76.395
10,5	107.533	96.826	97.159	95.654	98.028	95.448	94.141	97.094	95.627	96.068	99.403	96.597	96.179	98.544
11,5	122.849	115.277	115.878	114.483	116.571	113.942	112.735	115.437	114.591	114.438	117.566	114.824	114.550	116.652
12,5	129.558	126.339	126.734	126.557	127.707	125.403	125.440	126.731	126.138	125.737	127.360	125.401	125.784	126.981
13,5	132.260	130.937	131.133	131.464	131.702	130.152	131.381	131.502	130.575	130.550	131.225	130.007	131.135	131.466
14,5	133.680	133.136	133.228	133.458	133.476	132.505	133.481	133.427	132.912	133.034	133.288	132.497	133.417	133.435
15,5	134.358	134.129	134.167	134.281	134.268	133.884	134.287	134.245	134.015	134.069	134.178	133.875	134.286	134.262
16,5	134.667	134.601	134.605	134.647	134.647	134.506	134.651	134.638	134.560	134.599	134.621	134.506	134.651	134.642
17,5	134.720	134.715	134.714	134.719	134.720	134.701	134.720	134.719	134.710	134.717	134.717	134.701	134.720	134.719
18,5	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720
19,5	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720
20,5	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720
21,5	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720
22,5	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720
23,5	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720
24,5	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720	134.720
25,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Description:

The park power curve is similar to a WTG power curve, meaning that when a given wind speed appears in front of the park with same speed in the entire wind farm area (before influence from the park), the output from the park can be found in the park power curve. Another way to say this: The park power curve includes array losses, but do NOT include terrain given variations in the wind speed over the park area.

Measuring a park power curve is not as simple as measuring a WTG power curve due to the fact that the park power curve depends on the wind direction and that the same wind speed normally will not appear for the entire park area at the same time (only in very flat non-complex terrain). The idea with this version of the park power curve is not to use it for validation based on measurements. This would require at least 2 measurement masts at two sides of the park, unless only a few direction sectors should be tested, AND non complex terrain (normally only useable off shore). Another park power curve version for complex terrain is available in windPRO.

The park power curve can be used for:

1. Forecast systems, based on more rough (approximated) wind data, the park power curve would be an efficient way to make the connection from wind speed (and direction) to power.
2. Construction of duration curves, telling how often a given power output will appear, the park power curve can be used together with the average wind distribution for the Wind farm area in hub height. The average wind distribution can eventually be obtained based on the Weibull parameters for each WTG position. These are found at print menu: >Result to file< in the >Park result< which can be saved to file or copied to clipboard and pasted in Excel.
3. Calculation of wind energy index based on the PARK production (see below).
4. Estimation of the expected PARK production for an existing wind farm based on wind measurements at minimum 2 measurement masts at two sides of wind farm. The masts must be used for obtaining the free wind speed. The free wind speed is used in the simulation of expected energy production with the PARK power curve. This procedure will only work suitable in non complex terrains. For complex terrain another park power curve calculation is available in windPRO (PPV-model).

Note:

From the >Result to file< the >Wind Speeds Inside Wind farm< is also available. These can (e.g. via Excel) be used for extracting the wake induced reductions in measured wind speed.

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierenring 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:32/3.0.654

PARK - WTG distances

Calculation: 3C V117 2027

WTG distances

Z	Nearest WTG	Z	Horizontal distance	Distance in rotor diameters (max)	Distance in rotor diameters (min)
[m]		[m]	[m]		
1	0,0	5	0,0	3,7	3,7
2	0,0	3	0,0	3,5	3,5
3	0,0	2	0,0	3,5	3,5
4	0,0	1	0,0	3,7	3,7
5	0,0	6	0,0	3,5	3,5
6	0,0	5	0,0	3,5	3,5
7	0,0	8	0,0	2,9	2,9
8	0,0	7	0,0	2,9	2,9
9	0,0	10	0,0	3,1	3,1
10	0,0	9	0,0	3,1	3,1
11	0,0	10	0,0	3,6	3,6
12	0,0	15	0,0	3,9	3,9
13	0,0	15	0,0	3,2	3,2
14	0,0	15	0,0	3,5	3,5
15	0,0	13	0,0	3,2	3,2
16	0,0	14	0,0	4,1	4,1
17	0,0	18	0,0	4,0	4,0
18	0,0	19	0,0	3,5	3,5
19	0,0	18	0,0	3,5	3,5
20	0,0	23	0,0	3,5	3,5
21	0,0	23	0,0	2,6	2,6
22	0,0	34	0,0	3,7	3,4
23	0,0	21	0,0	2,6	2,6
24	0,0	25	0,0	3,7	3,7
25	0,0	24	0,0	3,7	3,7
26	0,0	25	0,0	3,8	3,8
27	0,0	26	0,0	4,7	4,7
28	0,0	29	0,0	4,2	4,2
29	0,0	30	0,0	3,9	3,9
30	0,0	29	0,0	3,9	3,9
31	0,0	34	0,0	4,0	4,0
32	0,0	35	0,0	4,0	4,0
33	0,0	36	0,0	4,1	4,1
34	0,0	22	0,0	3,7	3,4
35	0,0	11	0,0	3,6	3,3
36	0,0	33	0,0	4,1	4,1
Min	0,0	0,0	284	2,6	2,6
Max	0,0	0,0	553	4,7	4,7



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:32/3.0.654

PARK - Wind statistics info

Calculation: 3C V117 2027

Main data for wind statistic

File	C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Wind KNMI\Station 316 Schaar\NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws
Name	De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m
Country	Netherlands
Source	USER
Mast coordinates	Dutch Stereo-RD/NAP 2008 East: 37.832 North: 408.808
Created	8-2-2017
Edited	8-2-2017
Sectors	12
WAsP version	WAsP 11 Version 11.05.0028

Additional info for wind statistic


Source data	Default Meteo data description
Data from	1-1-2011
Data to	1-1-2017
Measurement length	72,0 Months
Recovery rate	100,0 %
Effective measurement length	72,0 Months

Note

To get the most correct calculation results, wind statistics shall be calculated with the SAME model and model parameters, as currently chosen in calculation. For WAsP versions before 10.0, the model is unchanged, but thereafter more model changes affecting the wind statistic is seen. Likewise WAsP CFD should always use WAsP CFD calculated wind statistics.

PARK - Map

Calculation: 3C V117 2027



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:13/3.0.654

PARK - Main Result

Calculation: 3D V117 2027

Wake Model N.O. Jensen (RISØ/EMD)

Calculation Settings

Air density calculation mode Individual per WTG
Result for WTG at hub altitude 1.231 kg/m³ to 1.233 kg/m³
Air density relative to standard 100,5 % to 100,7 %
Hub altitude above sea level (asl) 84,6 m to 99,0 m
Annual mean temperature at hub alt. 10,1 °C to 10,2 °C
Pressure at WTGs 1.001,2 hPa to 1.003,0 hPa

Wake Model Parameters

Wake decay constant 0,075 Open farmland

Displacement heights from objects

Wake calculation settings

Angle [°] Wind speed [m/s]
start end step start end step
0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Wind statistics NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

WAsP version WAsP 11 Version 11.05.0028



New WTG

Scale 1:125.000
Site Data

Key results for height 50,0 m above ground level

Terrain Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Name of wind distribution Type

A 37.537 408.244 Site data: WAsP (3)

WAsP (WAsP 11 Version 11.05.0028)

Wind energy [kWh/m²] Mean wind speed [m/s] Equivalent roughness
4.741 8,1 0,2

Calculated Annual Energy for Wind Farm

WTG combination	Result		GROSS (no loss)	Park efficiency	Specific results ^{a)}		Full load hours	Mean wind speed @hub height
	PARK [MWh/y]	Result-10,0% [MWh]			Capacity factor [%]	Mean WTG result [MWh/y]		
Wind farm	318.703,5	286.833,2	347.869,3	91,6	39,0	13.037,9	3.415	8,6

^{a)} Based on Result-10,0%

Calculated Annual Energy for each of 22 new WTGs with total 84,0 MW rated power

Links	WTG type			Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Displacement height	Power curve		Annual Energy		Park	
	Valid	Manufact.	Type-generator					Creator	Name	Result	Result-10,0%	Efficiency	Mean wind speed
				[kW]	[m]	[m]	[m]			[MWh]	[MWh]	[%]	[m/s]
1 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	9.192,4	8.273	89,52	8,72
2 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	8.892,6	8.003	87,69	8,65
3 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	8.805,8	7.925	87,74	8,60
4 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	9.017,7	8.116	89,37	8,62
5 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.521,1	14.869	94,21	8,74
6 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.078,6	14.471	90,30	8,81
7 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.398,0	14.758	93,16	8,75
8 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.204,4	14.584	92,03	8,75
9 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.643,5	14.079	89,28	8,72
10 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.688,0	14.119	88,53	8,77
11 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.730,1	14.157	90,77	8,64
12 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.678,7	15.011	95,81	8,67
13 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.136,7	14.523	93,80	8,59
14 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.293,0	14.664	94,10	8,64
15 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.049,5	14.445	93,07	8,60
16 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.964,0	14.368	93,20	8,56
17 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.628,5	14.066	90,63	8,60
18 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.745,2	14.171	91,08	8,62
19 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	13.895,8	12.506	91,06	8,19
20 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	14.266,3	12.840	93,65	8,17
21 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.209,0	14.588	91,44	8,77
22 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	13.664,5	12.298	90,13	8,16

*) Included in array losses is influence from 13 WTG(s) in the neighborhood, which has status as "Reference WTGs", see separate report to identify these.

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:13/3.0.654

PARK - Main Result

Calculation: 3D V117 2027

WTG siting

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

	X (east)	Y (north)	Z	Row data/Description
			[m]	
1 New	39.834	408.297	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (4)
2 New	39.923	408.636	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (5)
3 New	40.213	408.621	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (6)
4 New	40.134	408.282	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (7)
5 New	39.431	408.513	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (94)
6 New	38.254	406.802	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (95)
7 New	38.058	407.073	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (96)
8 New	38.441	407.439	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (97)
9 New	38.709	407.201	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (99)
10 New	38.803	406.796	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (101)
11 New	36.771	405.164	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (112)
12 New	36.219	405.143	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (113)
13 New	36.745	404.561	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (114)
14 New	36.444	404.842	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (115)
15 New	37.211	404.441	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (116)
16 New	37.704	404.444	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (117)
17 New	37.701	404.909	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (118)
18 New	37.324	405.076	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (119)
19 New	37.353	402.574	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (126)
20 New	36.895	402.282	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (128)
21 New	38.338	406.449	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (131)
22 New	36.943	402.577	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (134)

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:13/3.0.654

PARK - Reference WTGs

Calculation: 3D V117 2027

Wake Model N.O. Jensen (RISØ/EMD)

Calculation Settings

Air density calculation mode Individual per WTG
Result for WTG at hub altitude 1,231 kg/m³ to 1,233 kg/m³
Air density relative to standard 100,5 % to 100,7 %
Hub altitude above sea level (asl) 84,6 m to 99,0 m
Annual mean temperature at hub alt. 10,1 °C to 10,2 °C
Pressure at WTGs 1.001,2 hPa to 1.003,0 hPa

Wake Model Parameters

Wake decay constant 0,075 Open farmland

Displacement heights from objects

Wake calculation settings

Angle [°] Wind speed [m/s]
start end step start end step
0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

WAsP version

WAsP 11 Version 11.05.0028



New WTG
Site Data

Scale 1:125.000

Existing WTG

Key results for height 50,0 m above ground level

Terrain Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Name of wind distribution Type

A 37.537 408.244 Site data: WAsP (3)

WAsP (WAsP 11 Version 11.05.0028)

Wind energy [kWh/m²] Mean wind speed [m/s] Equivalent roughness
4.741 8,1 0,2

Calculated Annual Energy for Wind Farm

WTG combination	Result		GROSS (no loss)	Park efficiency	Specific results ^{a)}		Full load hours	Mean wind speed @hub height
	PARK [MWh/y]	Result-10,0% [MWh]			Capacity factor [%]	Mean WTG result [MWh/y]		
Wind farm	318.703,5	286.833,2	347.869,3	91,6	39,0	13.037,9	3.415	8,6

^{a)} Based on Result-10,0%

Calculated Annual Energy for each of 13 reference WTGs with total 49,8 MW rated power

Links	WTG type			Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Displacement height	Power curve		Calculated prod. without new WTGs [MWh]	Goodness Factor [%]
	Valid	Manufact.	Type-generator					Creator	Name		
23 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.991,2	0
24 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.741,6	0
25 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.889,8	0
26 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.947,2	0
27 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.303,6	0
28 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.847,0	0
29 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.873,0	0
30 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.105,4	0
31 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.490,4	0
32 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.691,7	0
33 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.281,6	0
34 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.751,6	0
35 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.844,8	0

WTG siting

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Z Row data/Description

Production source Statistical basis for normalized production: [Months]

23	36.871	401.421	0,0	NORDEX	N117/3000	3000	116.8	!O!	hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m)	(19)	
24	37.224	401.668	0,0	NORDEX	N117/3000	3000	116.8	!O!	hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m)	(20)	

To be continued on next page...

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:13/3.0.654

PARK - Reference WTGs

Calculation: 3D V117 2027

...continued from previous page

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Z Row data/Description



Production source Statistical basis for
normalized
production:
[Months]

			[m]	
25	37.579	401.395	0,0 NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O!	hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (21)
26	38.067	401.656	0,0 NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O!	hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (22)
27	39.716	405.378	0,0 BD1	
28	40.071	405.768	0,0 BD2	
29	40.355	406.180	0,0 BD3	
30	39.195	405.809	0,0 BD4	
31	39.519	406.211	0,0 BD5	
32	39.893	406.586	0,0 BD6	
33	38.781	406.093	0,0 BD7	
34	39.093	406.485	0,0 BD8	
35	39.478	406.907	0,0 BD9	

PARK - Production Analysis

Calculation: 3D V117 2027WTG: All new WTGs, Air density varies with WTG position 1,234 kg/m³ - 1,235 kg/m³
Directional Analysis

Sector		0 N	1 NNE	2 ENE	3 E	4 ESE	5 SSE	6 S	7 SSW	8 WSW	9 W	10 WNW	11 NNW	Total
Roughness based energy	[MWh]	14.129,0	16.250,8	20.258,5	18.242,7	8.626,8	12.027,2	38.959,3	68.698,8	69.633,0	36.959,6	24.805,2	18.200,6	346.791,4
+ Increase due to hills	[MWh]	66,6	74,7	66,2	50,1	38,7	72,0	178,7	225,8	117,1	62,4	53,1	72,3	1.077,8
- Decrease due to array losses	[MWh]	1.195,9	1.880,9	2.381,0	2.685,8	1.481,6	2.064,4	5.028,2	4.930,1	2.674,2	2.488,4	1.113,5	1.241,7	29.165,8
Resulting energy	[MWh]	12.999,7	14.444,6	17.943,8	15.607,0	7.183,9	10.034,8	34.109,8	63.994,5	67.075,9	34.533,7	23.744,8	17.031,2	318.703,6
Specific energy	[kWh/m ²]													1.485
Specific energy	[kWh/kW]													3.794
Increase due to hills	[%]	0,5	0,5	0,3	0,3	0,4	0,6	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2	0,4	0,31
Decrease due to array losses	[%]	8,4	11,5	11,7	14,7	17,1	17,1	12,8	7,2	3,8	6,7	4,5	6,8	8,38
Utilization	[%]	29,6	33,5	33,9	31,7	33,9	33,6	29,1	27,8	22,8	23,7	21,7	27,5	26,6
Operational	[Hours/year]	453	527	639	607	407	460	921	1.407	1.258	781	566	539	8.565
Full Load Equivalent	[Hours/year]	155	172	214	186	86	119	406	762	799	411	283	203	3.794



Project:

P179_Opt OSK_totaal



Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:13/3.0.654

PARK - Production Analysis

Calculation: 3D V117 2027WTG: All existing WTGs, Air density varies with WTG position 1,234 kg/m³ - 1,235 kg/m³
Directional Analysis

Sector		0 N	1 NNE	2 ENE	3 E	4 ESE	5 SSE	6 S	7 SSW	8 WSW	9 W	10 WNW	11 NNW	Total
Roughness based energy	[MWh]	9.404,1	11.693,4	14.051,3	11.930,6	5.930,6	8.352,3	25.804,0	44.457,9	42.834,0	23.022,8	15.905,9	12.180,3	225.567,3
+ Increase due to hills	[MWh]	6,0	15,3	2,9	-20,4	-17,1	-12,2	11,9	40,0	2,8	-26,5	-22,9	-11,7	-31,9
- Decrease due to array losses	[MWh]	1.026,7	1.430,6	986,7	780,5	832,8	337,5	870,7	3.930,5	2.663,2	1.560,4	1.848,2	1.122,3	17.390,1
Resulting energy	[MWh]	8.383,3	10.278,1	13.067,4	11.129,7	5.080,7	8.002,6	24.945,1	40.567,5	40.173,7	21.436,0	14.034,7	11.046,4	208.145,3
Specific energy	[kWh/m ²]													1.327
Specific energy	[kWh/kW]													4.180
Increase due to hills	[%]	0,1	0,1	0,0	-0,2	-0,3	-0,1	0,0	0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,01
Decrease due to array losses	[%]	10,9	12,2	7,0	6,6	14,1	4,0	3,4	8,8	6,2	6,8	11,6	9,2	7,71
Utilization	[%]	26,8	29,3	32,4	32,2	33,1	36,4	28,6	24,1	19,9	21,5	17,8	24,0	24,2
Operational	[Hours/year]	456	527	644	606	407	471	931	1.415	1.237	770	568	540	8.571
Full Load Equivalent	[Hours/year]	168	206	262	223	102	161	501	815	807	430	282	222	4.180



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierensing 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:13/3.0.654

PARK - Power Curve Analysis

Calculation: 3D V117 2027WTG: 1 - ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014, Hub height: 84,6 m

Name: Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014

Source: Manufacturer

Source/Date	Created by	Created	Edited	Stop wind speed [m/s]	Power control	CT curve type	Generator type	Specific power kW/m ²
1-8-2014	EMD	25-11-2009	8-1-2015	25,0	Pitch	User defined	Variable	0,57

According to Enercon specification document D0341614-0_#_ger_#_LK_E-82_E3_3000kW_BMO_berechnet_V1.0

HP curve comparison - Note: For standard air density and weibull k parameter = 2

Vmean	[m/s]	5	6	7	8	9	10
HP value Pitch, variable speed (2013)	[MWh]	2.777	4.645	6.731	8.822	10.759	12.433
ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	[MWh]	3.029	4.862	6.877	8.888	10.750	12.354
Check value	[%]	-8	-4	-2	-1	0	1

The table shows comparison between annual energy production calculated on basis of simplified "HP-curves" which assume that all WTGs performs quite similar - only specific power loading (kW/m²) and single/dual speed or stall/pitch decides the calculated values. Productions are without wake losses.

For further details, ask at the Danish Energy Agency for project report J.nr. 51171/00-0016 or see windPRO manual chapter 3.5.2.

The method is refined in EMD report "20 Detailed Case Studies comparing Project Design Calculations and actual Energy Productions for Wind Energy Projects worldwide", jan 2003.

Use the table to evaluate if the given power curve is reasonable - if the check value are lower than -5%, the power curve probably is too optimistic due to uncertainty in power curve measurement.

Power curve



Original data from Windcat, Air density: 1,225 kg/m³

Wind speed [m/s]	Power [kW]	Ce	Wind speed [m/s]	Ct curve
1,0	0,0	0,00	3,0	1,00
2,0	0,0	0,00	4,0	0,93
3,0	25,0	0,29	5,0	0,95
4,0	82,0	0,40	6,0	0,96
5,0	174,0	0,43	7,0	0,96
6,0	321,0	0,46	8,0	0,94
7,0	525,0	0,47	9,0	0,89
8,0	800,0	0,48	10,0	0,82
9,0	1.135,0	0,48	11,0	0,77
10,0	1.510,0	0,47	12,0	0,72
11,0	1.880,0	0,44	13,0	0,67
12,0	2.200,0	0,39	14,0	0,47
13,0	2.500,0	0,35	15,0	0,36
14,0	2.770,0	0,31	16,0	0,29
15,0	2.910,0	0,27	17,0	0,24
16,0	3.000,0	0,23	18,0	0,20
17,0	3.020,0	0,19	19,0	0,17
18,0	3.020,0	0,16	20,0	0,14
19,0	3.020,0	0,14	21,0	0,12
20,0	3.020,0	0,12	22,0	0,11
21,0	3.020,0	0,10	23,0	0,09
22,0	3.020,0	0,09	24,0	0,08
23,0	3.020,0	0,08	25,0	0,07
24,0	3.020,0	0,07		
25,0	3.020,0	0,06		

Power, Efficiency and energy vs. wind speed

Data used in calculation, Air density: 1,233 kg/m³ New windPRO method (adjusted IEC method, improved to match turbine control) <RECOMMENDED>

Wind speed [m/s]	Power [kW]	Ce	Interval [m/s]	Energy [MWh]	Acc. Energy [MWh]	Relative [%]
1,0	0,0	0,00	0,50- 1,50	0,0	0,0	0,0
2,0	0,1	0,00	1,50- 2,50	1,6	1,6	0,0
3,0	25,4	0,29	2,50- 3,50	12,7	14,3	0,2
4,0	82,8	0,40	3,50- 4,50	47,0	61,4	0,7
5,0	175,6	0,43	4,50- 5,50	121,2	182,6	2,0
6,0	323,6	0,46	5,50- 6,50	248,9	431,5	4,7
7,0	529,1	0,47	6,50- 7,50	431,6	863,0	9,4
8,0	805,8	0,48	7,50- 8,50	651,1	1.514,1	16,5
9,0	1.142,8	0,48	8,50- 9,50	867,4	2.381,5	25,9
10,0	1.519,6	0,47	9,50-10,50	1.028,6	3.410,2	37,1
11,0	1.890,5	0,44	10,50-11,50	1.092,7	4.502,8	49,0
12,0	2.211,7	0,39	11,50-12,50	1.055,2	5.558,0	60,5
13,0	2.511,6	0,35	12,50-13,50	945,8	6.503,8	70,8
14,0	2.776,5	0,31	13,50-14,50	790,7	7.294,5	79,4
15,0	2.914,5	0,27	14,50-15,50	614,8	7.909,3	86,0
16,0	3.001,1	0,23	15,50-16,50	449,0	8.358,3	90,9
17,0	3.020,0	0,19	16,50-17,50	310,9	8.669,2	94,3
18,0	3.020,0	0,16	17,50-18,50	206,0	8.875,2	96,5
19,0	3.020,0	0,14	18,50-19,50	131,7	9.006,9	98,0
20,0	3.020,0	0,12	19,50-20,50	81,4	9.088,4	98,9
21,0	3.020,0	0,10	20,50-21,50	48,7	9.137,0	99,4
22,0	3.020,0	0,09	21,50-22,50	28,2	9.165,2	99,7
23,0	3.020,0	0,08	22,50-23,50	15,8	9.181,0	99,9
24,0	3.020,0	0,07	23,50-24,50	8,5	9.189,5	100,0
25,0	3.020,0	0,06	24,50-25,50	3,0	9.192,4	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:13/3.0.654

PARK - Terrain

Calculation: 3D V117 2027Site Data: A - Site data: WASP (3)

Obstacles:

0 Obstacles used

Roughness:

Calculation uses following MAP files:

C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Mapfiles\OSK 12km Orograpghy 2m v4.map
Min X: 24.727, Max X: 52.183, Min Y: 388.580, Max Y: 420.081, Width: 27.457 m, Height: 31.500 m

Orography:

Calculation uses following MAP files:

C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Mapfiles\OSK 12km Orograpghy 2m v4.map
Min X: 24.750, Max X: 52.182, Min Y: 390.684, Max Y: 420.081, Width: 27.432 m, Height: 29.398 m

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierenring 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:13/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 3D V117 2027 Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 84,6

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,26	7,32	2,189	5,3	7,94	2,324	5,4
1 NNE	7,62	6,78	2,732	6,2	7,90	2,824	6,3
2 ENE	8,09	7,21	2,826	7,5	7,58	2,901	7,7
3 E	8,16	7,24	2,537	7,1	7,34	2,623	6,8
4 ESE	7,19	6,38	2,428	4,8	6,63	2,588	4,8
5 SSE	7,85	6,98	2,748	5,2	7,52	2,765	5,4
6 S	9,94	8,86	2,865	10,5	9,56	2,939	11,0
7 SSW	11,07	9,88	2,951	16,2	10,35	3,028	16,8
8 WSW	12,42	11,06	2,822	15,3	10,98	2,903	14,3
9 W	10,70	9,49	2,471	9,2	9,60	2,580	8,6
10 WNW	10,36	9,18	2,111	6,6	9,03	2,210	6,7
11 NNW	8,73	7,73	2,088	6,3	7,96	2,243	6,2
All	9,82	8,71	2,350	100,0	9,05	2,501	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierenring 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:13/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 3D V117 2027 Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 91,5

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,37	7,41	2,182	5,3	8,08	2,341	5,4
1 NNE	7,72	6,87	2,736	6,2	8,04	2,845	6,3
2 ENE	8,20	7,30	2,826	7,5	7,72	2,923	7,7
3 E	8,25	7,32	2,529	7,1	7,47	2,643	6,8
4 ESE	7,27	6,44	2,420	4,8	6,75	2,608	4,8
5 SSE	7,94	7,07	2,752	5,2	7,66	2,787	5,4
6 S	10,06	8,97	2,873	10,5	9,73	2,961	11,0
7 SSW	11,18	9,98	2,955	16,2	10,53	3,053	16,8
8 WSW	12,52	11,15	2,818	15,3	11,15	2,928	14,3
9 W	10,79	9,57	2,463	9,2	9,77	2,600	8,6
10 WNW	10,45	9,25	2,104	6,6	9,19	2,228	6,7
11 NNW	8,81	7,80	2,084	6,3	8,10	2,260	6,2
All	9,93	8,80	2,350	100,0	9,21	2,519	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierenring 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:13/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: 3D V117 2027 Wind data: A - Site data: WASP (3); Hub height: 91,0

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,36	7,41	2,182	5,3	8,07	2,340	5,4
1 NNE	7,71	6,86	2,736	6,2	8,03	2,844	6,3
2 ENE	8,19	7,29	2,826	7,5	7,71	2,921	7,7
3 E	8,25	7,32	2,529	7,1	7,46	2,642	6,8
4 ESE	7,26	6,44	2,420	4,8	6,74	2,607	4,8
5 SSE	7,93	7,06	2,752	5,2	7,65	2,785	5,4
6 S	10,05	8,96	2,873	10,5	9,72	2,960	11,0
7 SSW	11,18	9,97	2,955	16,2	10,51	3,051	16,8
8 WSW	12,52	11,15	2,818	15,3	11,14	2,926	14,3
9 W	10,78	9,56	2,463	9,2	9,76	2,599	8,6
10 WNW	10,44	9,25	2,107	6,6	9,18	2,227	6,7
11 NNW	8,80	7,80	2,084	6,3	8,09	2,259	6,2
All	9,92	8,79	2,350	100,0	9,20	2,518	100,0



PARK - Park power curve

Calculation: 3D V117 2027

Wind speed [m/s]	Free WTGs [kW]	Park WTGs [kW]	N [kW]	NNE [kW]	ENE [kW]	E [kW]	ESE [kW]	SSE [kW]	S [kW]	SSW [kW]	WSW [kW]	W [kW]	WNW [kW]	NNW [kW]
0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,5	314	264	252	242	289	268	267	288	270	231	283	264	261	282
3,5	2.965	2.332	2.377	2.266	2.320	2.243	2.140	2.306	2.211	2.304	2.477	2.385	2.338	2.491
4,5	8.353	6.652	6.623	6.548	6.840	6.618	6.397	6.788	6.637	6.596	6.794	6.618	6.422	6.773
5,5	16.505	13.392	13.312	13.217	13.810	13.402	13.029	13.719	13.464	13.246	13.584	13.290	12.920	13.519
6,5	28.187	23.138	23.063	22.761	23.769	23.115	22.519	23.635	23.211	22.858	23.546	23.030	22.411	23.393
7,5	43.907	36.544	36.522	35.936	37.310	36.371	35.504	37.113	36.448	36.142	37.292	36.489	35.710	37.062
8,5	63.676	54.064	54.158	53.127	54.887	53.639	52.388	54.611	53.690	53.513	55.365	54.165	53.154	54.911
9,5	86.378	75.190	75.429	73.993	76.051	74.450	72.846	75.527	74.371	74.520	77.101	75.495	74.385	76.398
10,5	107.390	97.024	97.539	95.847	98.060	96.087	94.157	96.943	95.848	96.239	99.375	97.423	96.264	98.494
11,5	122.563	115.371	116.118	114.493	116.499	114.584	112.719	115.195	114.793	114.485	117.403	115.585	114.450	116.463
12,5	128.824	126.065	126.512	125.977	127.280	125.810	125.105	126.191	126.114	125.446	126.837	125.711	125.184	126.385
13,5	130.965	130.054	130.250	130.213	130.691	129.958	130.428	130.430	129.957	129.622	130.159	129.623	129.869	130.333
14,5	131.987	131.660	131.745	131.781	131.913	131.545	131.930	131.840	131.564	131.511	131.685	131.386	131.671	131.821
15,5	132.438	132.301	132.338	132.369	132.408	132.248	132.432	132.375	132.248	132.239	132.294	132.182	132.333	132.379
16,5	132.644	132.605	132.614	132.626	132.637	132.583	132.643	132.628	132.588	132.595	132.606	132.556	132.610	132.629
17,5	132.680	132.677	132.677	132.679	132.680	132.674	132.680	132.679	132.675	132.677	132.678	132.671	132.677	132.679
18,5	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680
19,5	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680
20,5	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680
21,5	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680
22,5	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680
23,5	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680
24,5	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680
25,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Description:

The park power curve is similar to a WTG power curve, meaning that when a given wind speed appears in front of the park with same speed in the entire wind farm area (before influence from the park), the output from the park can be found in the park power curve. Another way to say this: The park power curve includes array losses, but do NOT include terrain given variations in the wind speed over the park area.

Measuring a park power curve is not as simple as measuring a WTG power curve due to the fact that the park power curve depends on the wind direction and that the same wind speed normally will not appear for the entire park area at the same time (only in very flat non-complex terrain). The idea with this version of the park power curve is not to use it for validation based on measurements. This would require at least 2 measurement masts at two sides of the park, unless only a few direction sectors should be tested, AND non complex terrain (normally only useable off shore). Another park power curve version for complex terrain is available in windPRO.

The park power curve can be used for:

1. Forecast systems, based on more rough (approximated) wind data, the park power curve would be an efficient way to make the connection from wind speed (and direction) to power.
2. Construction of duration curves, telling how often a given power output will appear, the park power curve can be used together with the average wind distribution for the Wind farm area in hub height. The average wind distribution can eventually be obtained based on the Weibull parameters for each WTG position. These are found at print menu: >Result to file< in the >Park result< which can be saved to file or copied to clipboard and pasted in Excel.
3. Calculation of wind energy index based on the PARK production (see below).
4. Estimation of the expected PARK production for an existing wind farm based on wind measurements at minimum 2 measurement masts at two sides of wind farm. The masts must be used for obtaining the free wind speed. The free wind speed is used in the simulation of expected energy production with the PARK power curve. This procedure will only work suitable in non complex terrains. For complex terrain another park power curve calculation is available in windPRO (PPV-model).

Note:

From the >Result to file< the >Wind Speeds Inside Wind farm< is also available. These can (e.g. via Excel) be used for extracting the wake induced reductions in measured wind speed.

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:


E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:13/3.0.654

PARK - WTG distances

Calculation: 3D V117 2027

WTG distances

Z	Nearest WTG	Z	Horizontal distance	Distance in rotor diameters (max)	Distance in rotor diameters (min)
[m]		[m]	[m]		
1	0,0	4	0,0	3,7	3,7
2	0,0	3	0,0	3,5	3,5
3	0,0	2	0,0	3,5	3,5
4	0,0	1	0,0	3,7	3,7
5	0,0	1	0,0	5,6	3,9
6	0,0	7	0,0	2,9	2,9
7	0,0	6	0,0	2,9	2,9
8	0,0	9	0,0	3,1	3,1
9	0,0	8	0,0	3,1	3,1
10	0,0	9	0,0	3,6	3,6
11	0,0	14	0,0	3,9	3,9
12	0,0	14	0,0	3,2	3,2
13	0,0	14	0,0	3,5	3,5
14	0,0	12	0,0	3,2	3,2
15	0,0	13	0,0	4,1	4,1
16	0,0	17	0,0	4,0	4,0
17	0,0	18	0,0	3,5	3,5
18	0,0	17	0,0	3,5	3,5
19	0,0	22	0,0	3,5	3,5
20	0,0	22	0,0	2,6	2,6
21	0,0	6	0,0	3,1	3,1
22	0,0	20	0,0	2,6	2,6
23	0,0	24	0,0	3,7	3,7
24	0,0	23	0,0	3,7	3,7
25	0,0	24	0,0	3,8	3,8
26	0,0	25	0,0	4,7	4,7
27	0,0	28	0,0	4,2	4,2
28	0,0	29	0,0	3,9	3,9
29	0,0	28	0,0	3,9	3,9
30	0,0	33	0,0	4,0	4,0
31	0,0	34	0,0	4,0	4,0
32	0,0	35	0,0	4,1	4,1
33	0,0	34	0,0	3,9	3,9
34	0,0	10	0,0	3,6	3,3
35	0,0	32	0,0	4,1	4,1
Min	0,0	0,0	290	2,6	2,6
Max	0,0	0,0	553	5,6	4,7



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:13/3.0.654

PARK - Wind statistics info

Calculation: 3D V117 2027

Main data for wind statistic

File	C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Wind KNMI\Station 316 Schaar\NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws
Name	De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m
Country	Netherlands
Source	USER
Mast coordinates	Dutch Stereo-RD/NAP 2008 East: 37.832 North: 408.808
Created	8-2-2017
Edited	8-2-2017
Sectors	12
WAsP version	WAsP 11 Version 11.05.0028

Additional info for wind statistic


Source data	Default Meteo data description
Data from	1-1-2011
Data to	1-1-2017
Measurement length	72,0 Months
Recovery rate	100,0 %
Effective measurement length	72,0 Months

Note

To get the most correct calculation results, wind statistics shall be calculated with the SAME model and model parameters, as currently chosen in calculation. For WAsP versions before 10.0, the model is unchanged, but thereafter more model changes affecting the wind statistic is seen. Likewise WAsP CFD should always use WAsP CFD calculated wind statistics.

PARK - Map

Calculation: 3D V117 2027



Map: OSM provided by terrestris, Print scale 1:40.000, Map center Dutch Stereo-RD/NAP 2008 East: 38.287 North: 405.016
 New WTG Existing WTG Site Data

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierensing 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:45/3.0.654

PARK - Main Result

Calculation: VKA V117 2027

Wake Model N.O. Jensen (RISØ/EMD)

Calculation Settings

Air density calculation mode Individual per WTG
Result for WTG at hub altitude 1,231 kg/m³ to 1,233 kg/m³
Air density relative to standard 100,5 % to 100,7 %
Hub altitude above sea level (asl) 84,6 m to 99,0 m
Annual mean temperature at hub alt. 10,1 °C to 10,2 °C
Pressure at WTGs 1.001,2 hPa to 1.003,0 hPa

Wake Model Parameters

Wake decay constant 0,075 Open farmland

Displacement heights from objects

Wake calculation settings

Angle [°] Wind speed [m/s]
start end step start end step
0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Wind statistics NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

WAsP version WAsP 11 Version 11.05.0028



New WTG

Site Data

Key results for height 50,0 m above ground level

Terrain Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Name of wind distribution Type

	X (east)	Y (north)	Name of wind distribution	Type	Wind energy [kWh/m ²]	Mean wind speed [m/s]	Equivalent roughness
A	37.537	408.244	Site data: WAsP (3)	WAsP (WAsP 11 Version 11.05.0028)	4.741	8,1	0,2

Calculated Annual Energy for Wind Farm

WTG combination	Result PARK [MWh/y]	Result-10,0% [MWh]	GROSS (no loss) Free WTGs [MWh/y]	Park efficiency [%]	Specific results ^{a)}			Mean wind speed @hub height [m/s]
					Capacity factor [%]	Mean WTG result [MWh/y]	Full load hours [Hours/year]	
Wind farm	316.155,5	284.539,9	347.293,8	91,0	37,7	12.371,3	3.309	8,6

^{a)} Based on Result-10,0%

Calculated Annual Energy for each of 23 new WTGs with total 86,0 MW rated power

WTG type				Power curve				Annual Energy				Park	
Links	Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Displacement height	Creator	Name	Result	Result-10,0%	Efficiency	Mean wind speed
				[kW]	[m]	[m]	[m]			[MWh]	[MWh]	[%]	[m/s]
1 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	8.937,8	8.044	87,04	8,72
2 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	8.710,3	7.839	85,90	8,65
3 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	8.662,9	7.797	86,31	8,60
4 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	8.918,4	8.027	88,39	8,62
5 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	9.087,3	8.179	89,48	8,66
6 A	Yes	ENERCON	E-82 E3-3.000	3.000	82,0	84,6	0,0	EMD	Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	9.136,5	8.223	90,23	8,65
7 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.038,3	14.434	90,08	8,81
8 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.370,2	14.733	93,01	8,75
9 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.177,5	14.560	91,88	8,75
10 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.621,2	14.059	89,16	8,72
11 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.657,6	14.092	88,36	8,77
12 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	15.713,8	14.142	90,68	8,64
13 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.660,3	14.994	95,70	8,67
14 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.102,9	14.493	93,60	8,59
15 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.278,6	14.651	94,01	8,64
16 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	13.888,3	12.499	91,01	8,19
17 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	14.264,7	12.838	93,64	8,17
18 A	No	VESTAS	V117-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	14-07-2017 1.225 25.00 0.00	16.168,2	14.551	91,21	8,77
19 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	13.659,1	12.293	90,09	8,16
20 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	15.233,1	13.710	92,91	8,60
21 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	15.160,1	13.644	93,03	8,56
22 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	14.687,9	13.219	89,58	8,60
23 A	Yes	VESTAS	V117-4.0-MA-4.000	4.000	117,0	91,5	0,0	USER	Level 0 - Calculated - Modes PO1 & PO1-OS - 01-2016	15.020,7	13.519	91,04	8,64

*) Included in array losses is influence from 13 WTG(s) in the neighborhood, which has status as "Reference WTGs", see separate report to identify these.

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:45/3.0.654

PARK - Main Result

Calculation: VKA V117 2027

WTG siting

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

	X (east)	Y (north)	Z	Row data/Description
			[m]	
1 New	39.834	408.297	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (4)
2 New	39.923	408.636	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (5)
3 New	40.213	408.621	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (6)
4 New	40.134	408.282	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (7)
5 New	39.537	408.340	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (78)
6 New	39.515	408.623	0,0	ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! hub: 84,6 m (TOT: 125,6 m) (79)
7 New	38.254	406.802	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (95)
8 New	38.058	407.073	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (96)
9 New	38.441	407.439	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (97)
10 New	38.709	407.201	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (99)
11 New	38.803	406.796	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (101)
12 New	36.771	405.164	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (112)
13 New	36.219	405.143	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (113)
14 New	36.745	404.561	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (114)
15 New	36.444	404.842	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (115)
16 New	37.353	402.574	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (126)
17 New	36.895	402.282	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (128)
18 New	38.338	406.449	0,0	VESTAS V117 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (131)
19 New	36.943	402.577	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (134)
20 New	37.211	404.441	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (167)
21 New	37.704	404.444	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (168)
22 New	37.701	404.909	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (169)
23 New	37.471	405.148	0,0	VESTAS V117-4.0-MA 4000 117.0 !O! hub: 91,5 m (TOT: 150,0 m) (170)

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:45/3.0.654

PARK - Reference WTGs

Calculation: VKA V117 2027

Wake Model N.O. Jensen (RISØ/EMD)

Calculation Settings

Air density calculation mode Individual per WTG
Result for WTG at hub altitude 1,231 kg/m³ to 1,233 kg/m³
Air density relative to standard 100,5 % to 100,7 %
Hub altitude above sea level (asl) 84,6 m to 99,0 m
Annual mean temperature at hub alt. 10,1 °C to 10,2 °C
Pressure at WTGs 1.001,2 hPa to 1.003,0 hPa

Wake Model Parameters

Wake decay constant 0,075 Open farmland

Displacement heights from objects

Wake calculation settings

Angle [°] Wind speed [m/s]
start end step start end step
0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

WASP version

WASP 11 Version 11.05.0028



New WTG
Site Data

Scale 1:125.000

Existing WTG

Key results for height 50,0 m above ground level

Terrain Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Name of wind distribution Type

A 37.537 408.244 Site data: WASP (3)

WASP (WASP 11 Version 11.05.0028)

Wind energy [kWh/m²] Mean wind speed [m/s] Equivalent roughness
4.741 8,1 0,2

Calculated Annual Energy for Wind Farm

WTG combination	Result		GROSS (no loss)	Park efficiency	Specific results ^{a)}		Full load hours	Mean wind speed @hub height
	PARK [MWh/y]	Result-10,0% [MWh]			Capacity factor [%]	Mean WTG result [MWh/y]		
Wind farm	316.155,5	284.539,9	347.293,8	91,0	37,7	12.371,3	3.309	8,6

^{a)} Based on Result-10,0%

Calculated Annual Energy for each of 13 reference WTGs with total 49,8 MW rated power

WTG type								Power curve		Calculated prod. without new WTGs [MWh]	Goodness Factor [%]
Links	Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Displacement height	Creator	Name		
24 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	[kW]	[m]	[m]	[m]	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.991,2	0
25 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.741,6	0
26 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.889,8	0
27 A	Yes	NORDEX	N117/3000-3.000	3.000	116,8	91,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 3000kW - R02 - 10/2015	12.947,2	0
28 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.303,6	0
29 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.847,0	0
30 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.873,0	0
31 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.105,4	0
32 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.490,4	0
33 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.691,7	0
34 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	18.281,6	0
35 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.751,6	0
36 A	No	ENERCON	E-126 EP4 TES-4.200	4.200	127,0	99,0	0,0	EMD	Level 0 - official - 0 s - 4200kW - 08/2015	17.844,8	0

WTG siting

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Z Row data/Description

Production source Statistical basis for normalized production: [Months]

24	36.871	401.421	0,0	NORDEX N117/3000	3000	116.8	!O!	hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m)	(19)
25	37.224	401.668	0,0	NORDEX N117/3000	3000	116.8	!O!	hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m)	(20)

To be continued on next page...

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:45/3.0.654

PARK - Reference WTGs

Calculation: VKA V117 2027

...continued from previous page

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

X (east) Y (north) Z Row data/Description

Production source Statistical basis for
normalized
production:
[Months]

			[m]	
26	37.579	401.395	0,0 NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O!	hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (21)
27	38.067	401.656	0,0 NORDEX N117/3000 3000 116.8 !O!	hub: 91,0 m (TOT: 149,4 m) (22)
28	39.716	405.378	0,0 BD1	
29	40.071	405.768	0,0 BD2	
30	40.355	406.180	0,0 BD3	
31	39.195	405.809	0,0 BD4	
32	39.519	406.211	0,0 BD5	
33	39.893	406.586	0,0 BD6	
34	38.781	406.093	0,0 BD7	
35	39.093	406.485	0,0 BD8	
36	39.478	406.907	0,0 BD9	

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV

Regulierenring 12 F, Postboks 101

NL-3980 CC Bunnik

+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl



Calculated:

20-10-2017 16:45/3.0.654

PARK - Production Analysis

Calculation: VKA V117 2027WTG: All new WTGs, Air density varies with WTG position 1,234 kg/m³ - 1,235 kg/m³
Directional Analysis

Sector		0 N	1 NNE	2 ENE	3 E	4 ESE	5 SSE	6 S	7 SSW	8 WSW	9 W	10 WNW	11 NNW	Total
Roughness based energy	[MWh]	14.037,8	16.190,0	20.202,6	18.188,2	8.623,9	12.011,2	38.892,3	68.547,9	69.640,9	36.873,3	24.754,2	18.109,5	346.071,9
+ Increase due to hills	[MWh]	72,0	87,2	82,7	58,4	39,7	73,5	195,9	270,2	145,7	69,2	53,1	74,2	1.221,9
- Decrease due to array losses	[MWh]	1.286,6	1.926,1	2.473,6	2.929,7	1.478,9	2.233,9	5.300,5	5.334,4	2.847,7	2.825,4	1.070,9	1.430,5	31.138,3
Resulting energy	[MWh]	12.823,2	14.351,1	17.811,7	15.316,9	7.184,7	9.850,8	33.787,8	63.483,7	66.938,9	34.117,1	23.736,4	16.753,2	316.155,6
Specific energy	[kWh/m ²]													1.474
Specific energy	[kWh/kW]													3.676
Increase due to hills	[%]	0,5	0,5	0,4	0,3	0,5	0,6	0,5	0,4	0,2	0,2	0,2	0,4	0,35
Decrease due to array losses	[%]	9,1	11,8	12,2	16,1	17,1	18,5	13,6	7,8	4,1	7,6	4,3	7,9	8,97
Utilization	[%]	29,2	33,3	33,7	31,2	34,0	33,1	28,9	27,7	22,8	23,5	21,8	27,1	26,4
Operational	[Hours/year]	453	527	640	606	407	459	919	1.408	1.260	781	566	538	8.564
Full Load Equivalent	[Hours/year]	149	167	207	178	84	115	393	738	778	397	276	195	3.676



Project:

P179_Opt OSK_totaal



Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:45/3.0.654

PARK - Production Analysis

Calculation: VKA V117 2027WTG: All existing WTGs, Air density varies with WTG position 1,234 kg/m³ - 1,235 kg/m³
Directional Analysis

Sector		0 N	1 NNE	2 ENE	3 E	4 ESE	5 SSE	6 S	7 SSW	8 WSW	9 W	10 WNW	11 NNW	Total
Roughness based energy	[MWh]	9.404,1	11.693,4	14.051,3	11.930,6	5.930,6	8.352,3	25.804,0	44.457,9	42.834,0	23.022,9	15.905,9	12.180,3	225.567,3
+ Increase due to hills	[MWh]	6,0	15,3	2,9	-20,4	-17,1	-12,2	11,9	40,0	2,8	-26,5	-22,9	-11,7	-31,9
- Decrease due to array losses	[MWh]	1.056,5	1.435,1	986,7	780,5	832,8	337,5	870,7	3.984,7	2.775,9	1.572,8	1.848,2	1.120,3	17.601,7
Resulting energy	[MWh]	8.353,6	10.273,6	13.067,4	11.129,7	5.080,7	8.002,6	24.945,1	40.513,2	40.061,0	21.423,6	14.034,7	11.048,4	207.933,7
Specific energy	[kWh/m ²]													1.326
Specific energy	[kWh/kW]													4.175
Increase due to hills	[%]	0,1	0,1	0,0	-0,2	-0,3	-0,1	0,0	0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,01
Decrease due to array losses	[%]	11,2	12,3	7,0	6,6	14,1	4,0	3,4	9,0	6,5	6,8	11,6	9,2	7,80
Utilization	[%]	26,7	29,3	32,4	32,2	33,1	36,4	28,6	24,1	19,9	21,5	17,8	24,0	24,2
Operational	[Hours/year]	456	527	644	606	407	471	931	1.415	1.237	770	568	540	8.571
Full Load Equivalent	[Hours/year]	168	206	262	223	102	161	501	814	804	430	282	222	4.175



PARK - Power Curve Analysis

Calculation: VKA V117 2027WTG: 1 - ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014, Hub height: 84,6 m

Name: Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014

Source: Manufacturer

Source/Date	Created by	Created	Edited	Stop wind speed [m/s]	Power control	CT curve type	Generator type	Specific power kW/m ²
1-8-2014	EMD	25-11-2009	8-1-2015	25,0	Pitch	User defined	Variable	0,57

According to Enercon specification document D0341614-0_#_ger_#_LK_E-82_E3_3000kW_BM0_berechnet_V1.0

HP curve comparison - Note: For standard air density and weibull k parameter = 2

Vmean	[m/s]	5	6	7	8	9	10
HP value Pitch, variable speed (2013)	[MWh]	2.777	4.645	6.731	8.822	10.759	12.433
ENERCON E-82 E3 3000 82.0 !O! Level 0 - official - Mode 0 - 08/2014	[MWh]	3.029	4.862	6.877	8.888	10.750	12.354
Check value	[%]	-8	-4	-2	-1	0	1

The table shows comparison between annual energy production calculated on basis of simplified "HP-curves" which assume that all WTGs performs quite similar - only specific power loading (kW/m²) and single/dual speed or stall/pitch decides the calculated values. Productions are without wake losses.

For further details, ask at the Danish Energy Agency for project report J.nr. 51171/00-0016 or see windPRO manual chapter 3.5.2.

The method is refined in EMD report "20 Detailed Case Studies comparing Project Design Calculations and actual Energy Productions for Wind Energy Projects worldwide", jan 2003.

Use the table to evaluate if the given power curve is reasonable - if the check value are lower than -5%, the power curve probably is too optimistic due to uncertainty in power curve measurement.

Power curve



Original data from Windcat, Air density: 1,225 kg/m³

Wind speed [m/s]	Power [kW]	Ce	Wind speed [m/s]	Ct curve
1,0	0,0	0,00	3,0	1,00
2,0	0,0	0,00	4,0	0,93
3,0	25,0	0,29	5,0	0,95
4,0	82,0	0,40	6,0	0,96
5,0	174,0	0,43	7,0	0,96
6,0	321,0	0,46	8,0	0,94
7,0	525,0	0,47	9,0	0,89
8,0	800,0	0,48	10,0	0,82
9,0	1.135,0	0,48	11,0	0,77
10,0	1.510,0	0,47	12,0	0,72
11,0	1.880,0	0,44	13,0	0,67
12,0	2.200,0	0,39	14,0	0,47
13,0	2.500,0	0,35	15,0	0,36
14,0	2.770,0	0,31	16,0	0,29
15,0	2.910,0	0,27	17,0	0,24
16,0	3.000,0	0,23	18,0	0,20
17,0	3.020,0	0,19	19,0	0,17
18,0	3.020,0	0,16	20,0	0,14
19,0	3.020,0	0,14	21,0	0,12
20,0	3.020,0	0,12	22,0	0,11
21,0	3.020,0	0,10	23,0	0,09
22,0	3.020,0	0,09	24,0	0,08
23,0	3.020,0	0,08	25,0	0,07
24,0	3.020,0	0,07		
25,0	3.020,0	0,06		

Power, Efficiency and energy vs. wind speed

Data used in calculation, Air density: 1,233 kg/m³ New windPRO method (adjusted IEC method, improved to match turbine control) <RECOMMENDED>

Wind speed [m/s]	Power [kW]	Ce	Interval [m/s]	Energy [MWh]	Acc. Energy [MWh]	Relative [%]
1,0	0,0	0,00	0,50- 1,50	0,0	0,0	0,0
2,0	0,1	0,00	1,50- 2,50	1,6	1,6	0,0
3,0	25,4	0,29	2,50- 3,50	12,3	13,9	0,2
4,0	82,8	0,40	3,50- 4,50	45,7	59,7	0,7
5,0	175,6	0,43	4,50- 5,50	117,9	177,5	2,0
6,0	323,6	0,46	5,50- 6,50	242,0	419,5	4,7
7,0	529,1	0,47	6,50- 7,50	419,6	839,1	9,4
8,0	805,8	0,48	7,50- 8,50	633,0	1.472,2	16,5
9,0	1.142,8	0,48	8,50- 9,50	843,4	2.315,5	25,9
10,0	1.519,6	0,47	9,50-10,50	1.000,1	3.315,7	37,1
11,0	1.890,5	0,44	10,50-11,50	1.062,4	4.378,1	49,0
12,0	2.211,7	0,39	11,50-12,50	1.025,9	5.404,0	60,5
13,0	2.511,6	0,35	12,50-13,50	919,6	6.323,6	70,8
14,0	2.776,5	0,31	13,50-14,50	768,8	7.092,4	79,4
15,0	2.914,5	0,27	14,50-15,50	597,8	7.690,2	86,0
16,0	3.001,1	0,23	15,50-16,50	436,5	8.126,7	90,9
17,0	3.020,0	0,19	16,50-17,50	302,3	8.429,0	94,3
18,0	3.020,0	0,16	17,50-18,50	200,3	8.629,3	96,5
19,0	3.020,0	0,14	18,50-19,50	128,1	8.757,4	98,0
20,0	3.020,0	0,12	19,50-20,50	79,2	8.836,6	98,9
21,0	3.020,0	0,10	20,50-21,50	47,3	8.883,9	99,4
22,0	3.020,0	0,09	21,50-22,50	27,4	8.911,3	99,7
23,0	3.020,0	0,08	22,50-23,50	15,3	8.926,6	99,9
24,0	3.020,0	0,07	23,50-24,50	8,3	8.934,9	100,0
25,0	3.020,0	0,06	24,50-25,50	2,9	8.937,8	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:45/3.0.654

PARK - Terrain

Calculation: VKA V117 2027Site Data: A - Site data: WAsP (3)

Obstacles:

0 Obstacles used

Roughness:

Calculation uses following MAP files:

C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Mapfiles\OSK 12km Orograpghy 2m v4.map
Min X: 24.727, Max X: 52.183, Min Y: 388.580, Max Y: 420.081, Width: 27.457 m, Height: 31.500 m

Orography:

Calculation uses following MAP files:

C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Mapfiles\OSK 12km Orograpghy 2m v4.map
Min X: 24.750, Max X: 52.182, Min Y: 390.684, Max Y: 420.081, Width: 27.432 m, Height: 29.398 m

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:45/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: VKA V117 2027 Wind data: A - Site data: WAsP (3); Hub height: 84,6

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,26	7,32	2,189	5,3	7,94	2,324	5,4
1 NNE	7,62	6,78	2,732	6,2	7,90	2,824	6,3
2 ENE	8,09	7,21	2,826	7,5	7,58	2,901	7,7
3 E	8,16	7,24	2,537	7,1	7,34	2,623	6,8
4 ESE	7,19	6,38	2,428	4,8	6,63	2,588	4,8
5 SSE	7,85	6,98	2,748	5,2	7,52	2,765	5,4
6 S	9,94	8,86	2,865	10,5	9,56	2,939	11,0
7 SSW	11,07	9,88	2,951	16,2	10,35	3,028	16,8
8 WSW	12,42	11,06	2,822	15,3	10,98	2,903	14,3
9 W	10,70	9,49	2,471	9,2	9,60	2,580	8,6
10 WNW	10,36	9,18	2,111	6,6	9,03	2,210	6,7
11 NNW	8,73	7,73	2,088	6,3	7,96	2,243	6,2
All	9,82	8,71	2,350	100,0	9,05	2,501	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:45/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: VKA V117 2027 Wind data: A - Site data: WAsP (3); Hub height: 91,5

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,37	7,41	2,182	5,3	8,08	2,341	5,4
1 NNE	7,72	6,87	2,736	6,2	8,04	2,845	6,3
2 ENE	8,20	7,30	2,826	7,5	7,72	2,923	7,7
3 E	8,25	7,32	2,529	7,1	7,47	2,643	6,8
4 ESE	7,27	6,44	2,420	4,8	6,75	2,608	4,8
5 SSE	7,94	7,07	2,752	5,2	7,66	2,787	5,4
6 S	10,06	8,97	2,873	10,5	9,73	2,961	11,0
7 SSW	11,18	9,98	2,955	16,2	10,53	3,053	16,8
8 WSW	12,52	11,15	2,818	15,3	11,15	2,928	14,3
9 W	10,79	9,57	2,463	9,2	9,77	2,600	8,6
10 WNW	10,45	9,25	2,104	6,6	9,19	2,228	6,7
11 NNW	8,81	7,80	2,084	6,3	8,10	2,260	6,2
All	9,93	8,80	2,350	100,0	9,21	2,519	100,0



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000

Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl

Calculated:

20-10-2017 16:45/3.0.654

PARK - Wind Data Analysis

Calculation: VKA V117 2027 Wind data: A - Site data: WAsP (3); Hub height: 91,0

Site coordinates

Dutch Stereo-RD/NAP 2008





East: 37.537 North: 408.244

Wind statistics

NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws

Weibull Data

Sector	Current site		k- parameter	Frequency [%]	Reference: Roughness class 1		
	A- parameter [m/s]	Wind speed [m/s]			A- parameter [m/s]	k- parameter	Frequency [%]
0 N	8,36	7,41	2,182	5,3	8,07	2,340	5,4
1 NNE	7,71	6,86	2,736	6,2	8,03	2,844	6,3
2 ENE	8,19	7,29	2,826	7,5	7,71	2,921	7,7
3 E	8,25	7,32	2,529	7,1	7,46	2,642	6,8
4 ESE	7,26	6,44	2,420	4,8	6,74	2,607	4,8
5 SSE	7,93	7,06	2,752	5,2	7,65	2,785	5,4
6 S	10,05	8,96	2,873	10,5	9,72	2,960	11,0
7 SSW	11,18	9,97	2,955	16,2	10,51	3,051	16,8
8 WSW	12,52	11,15	2,818	15,3	11,14	2,926	14,3
9 W	10,78	9,56	2,463	9,2	9,76	2,599	8,6
10 WNW	10,44	9,25	2,107	6,6	9,18	2,227	6,7
11 NNW	8,80	7,80	2,084	6,3	8,09	2,259	6,2
All	9,92	8,79	2,350	100,0	9,20	2,518	100,0



PARK - Park power curve

Calculation: VKA V117 2027

Wind speed [m/s]	Free WTGs [kW]	Park WTGs [kW]	N [kW]	NNE [kW]	ENE [kW]	E [kW]	ESE [kW]	SSE [kW]	S [kW]	SSW [kW]	WSW [kW]	W [kW]	WNW [kW]	NNW [kW]
0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,5	339	269	252	264	303	274	280	305	282	235	257	266	274	297
3,5	2.994	2.271	2.277	2.223	2.292	2.140	2.106	2.254	2.157	2.220	2.402	2.322	2.333	2.440
4,5	8.371	6.625	6.586	6.543	6.826	6.586	6.445	6.712	6.611	6.564	6.767	6.565	6.462	6.689
5,5	16.534	13.357	13.283	13.216	13.786	13.370	13.125	13.586	13.419	13.214	13.555	13.204	12.993	13.374
6,5	28.232	23.081	23.002	22.762	23.737	23.057	22.669	23.413	23.151	22.814	23.498	22.877	22.526	23.147
7,5	43.970	36.378	36.299	35.872	37.223	36.143	35.629	36.731	36.300	35.971	37.129	36.193	35.827	36.645
8,5	63.742	53.715	53.682	52.965	54.702	53.096	52.412	54.008	53.390	53.119	55.011	53.642	53.247	54.270
9,5	86.434	74.586	74.633	73.690	75.711	73.431	72.663	74.645	73.838	73.795	76.516	74.688	74.410	75.498
10,5	107.337	96.345	96.660	95.492	97.642	94.847	93.954	96.018	95.178	95.450	98.776	96.450	96.302	97.579
11,5	121.768	114.476	115.063	114.061	115.864	113.080	112.129	114.033	113.931	113.541	116.519	114.416	114.189	115.367
12,5	127.992	124.956	125.324	125.307	126.259	124.074	124.212	125.096	124.793	124.354	125.836	124.228	124.600	125.360
13,5	130.664	129.364	129.543	129.882	130.109	128.576	129.826	129.895	128.989	129.009	129.655	128.431	129.597	129.858
14,5	132.080	131.540	131.628	131.859	131.876	130.906	131.883	131.826	131.312	131.452	131.688	130.898	131.825	131.834
15,5	132.758	132.530	132.567	132.681	132.668	132.284	132.687	132.645	132.415	132.477	132.578	132.275	132.686	132.662
16,5	133.067	133.001	133.005	133.047	133.047	132.906	133.051	133.038	132.960	133.001	133.021	132.906	133.051	133.042
17,5	133.120	133.115	133.114	133.119	133.120	133.101	133.120	133.119	133.110	133.117	133.117	133.101	133.120	133.119
18,5	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120
19,5	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120
20,5	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120
21,5	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120
22,5	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120
23,5	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120
24,5	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120
25,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Description:

The park power curve is similar to a WTG power curve, meaning that when a given wind speed appears in front of the park with same speed in the entire wind farm area (before influence from the park), the output from the park can be found in the park power curve. Another way to say this: The park power curve includes array losses, but do NOT include terrain given variations in the wind speed over the park area.

Measuring a park power curve is not as simple as measuring a WTG power curve due to the fact that the park power curve depends on the wind direction and that the same wind speed normally will not appear for the entire park area at the same time (only in very flat non-complex terrain). The idea with this version of the park power curve is not to use it for validation based on measurements. This would require at least 2 measurement masts at two sides of the park, unless only a few direction sectors should be tested, AND non complex terrain (normally only useable off shore). Another park power curve version for complex terrain is available in windPRO.

The park power curve can be used for:

1. Forecast systems, based on more rough (approximated) wind data, the park power curve would be an efficient way to make the connection from wind speed (and direction) to power.
2. Construction of duration curves, telling how often a given power output will appear, the park power curve can be used together with the average wind distribution for the Wind farm area in hub height. The average wind distribution can eventually be obtained based on the Weibull parameters for each WTG position. These are found at print menu: >Result to file< in the >Park result< which can be saved to file or copied to clipboard and pasted in Excel.
3. Calculation of wind energy index based on the PARK production (see below).
4. Estimation of the expected PARK production for an existing wind farm based on wind measurements at minimum 2 measurement masts at two sides of wind farm. The masts must be used for obtaining the free wind speed. The free wind speed is used in the simulation of expected energy production with the PARK power curve. This procedure will only work suitable in non complex terrains. For complex terrain another park power curve calculation is available in windPRO (PPV-model).

Note:

From the >Result to file< the >Wind Speeds Inside Wind farm< is also available. These can (e.g. via Excel) be used for extracting the wake induced reductions in measured wind speed.

Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:


E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:45/3.0.654

PARK - WTG distances

Calculation: VKA V117 2027

WTG distances

Z	Nearest WTG	Z	Horizontal distance	Distance in rotor diameters (max)	Distance in rotor diameters (min)
[m]		[m]	[m]		
1	0,0	5	0,0	3,7	3,7
2	0,0	3	0,0	3,5	3,5
3	0,0	2	0,0	3,5	3,5
4	0,0	1	0,0	3,7	3,7
5	0,0	6	0,0	3,5	3,5
6	0,0	5	0,0	3,5	3,5
7	0,0	8	0,0	2,9	2,9
8	0,0	7	0,0	2,9	2,9
9	0,0	10	0,0	3,1	3,1
10	0,0	9	0,0	3,1	3,1
11	0,0	10	0,0	3,6	3,6
12	0,0	15	0,0	3,9	3,9
13	0,0	15	0,0	3,2	3,2
14	0,0	15	0,0	3,5	3,5
15	0,0	13	0,0	3,2	3,2
16	0,0	19	0,0	3,5	3,5
17	0,0	19	0,0	2,6	2,6
18	0,0	7	0,0	3,1	3,1
19	0,0	17	0,0	2,6	2,6
20	0,0	14	0,0	4,1	4,1
21	0,0	22	0,0	4,0	4,0
22	0,0	23	0,0	2,8	2,8
23	0,0	22	0,0	2,8	2,8
24	0,0	25	0,0	3,7	3,7
25	0,0	24	0,0	3,7	3,7
26	0,0	25	0,0	3,8	3,8
27	0,0	26	0,0	4,7	4,7
28	0,0	29	0,0	4,2	4,2
29	0,0	30	0,0	3,9	3,9
30	0,0	29	0,0	3,9	3,9
31	0,0	34	0,0	4,0	4,0
32	0,0	35	0,0	4,0	4,0
33	0,0	36	0,0	4,1	4,1
34	0,0	35	0,0	3,9	3,9
35	0,0	11	0,0	3,6	3,3
36	0,0	33	0,0	4,1	4,1
Min	0,0	0,0	284	2,6	2,6
Max	0,0	0,0	553	4,7	4,7



Project:

P179_Opt OSK_totaal

Licensed user:

E-Connection Project BV
Regulierenring 12 F, Postboks 101
NL-3980 CC Bunnik
+31 30 659 8000
Matthijs Jansen / matthijs.jansen@e-connection.nl
Calculated:
20-10-2017 16:45/3.0.654

PARK - Wind statistics info

Calculation: VKA V117 2027

Main data for wind statistic

File	C:\Users\Matthijs Jansen\Documents\WindPRO Data\Wind KNMI\Station 316 Schaar\NL De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m.wws
Name	De Schaar 2011 tm 2016 10,00 m
Country	Netherlands
Source	USER
Mast coordinates	Dutch Stereo-RD/NAP 2008 East: 37.832 North: 408.808
Created	8-2-2017
Edited	8-2-2017
Sectors	12
WAsP version	WAsP 11 Version 11.05.0028

Additional info for wind statistic


Source data	Default Meteo data description
Data from	1-1-2011
Data to	1-1-2017
Measurement length	72,0 Months
Recovery rate	100,0 %
Effective measurement length	72,0 Months

Note

To get the most correct calculation results, wind statistics shall be calculated with the SAME model and model parameters, as currently chosen in calculation. For WAsP versions before 10.0, the model is unchanged, but thereafter more model changes affecting the wind statistic is seen. Likewise WAsP CFD should always use WAsP CFD calculated wind statistics.

PARK - Map

Calculation: VKA V117 2027



Map: OSM provided by terrestris, Print scale 1:40.000, Map center Dutch Stereo-RD/NAP 2008 East: 38.287 North: 405.016
 New WTG Existing WTG Site Data

colofon

***Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering
Milieueffectrapportage***

auteur

mr. ing. R.A.J. Schonis

versie

4 december 2017

documentstatus

eindconcept MER

projectnummer

20170015



**energieke
ruimte**